



Akt nr:

O-E1a-0219

AU\$O-E1a-0219

89

10
35

0 1.0219

KONTRAKT.

DIARIE NO 6430
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MRS. 1935

Sedan Kungl. Maj:t den 15 februari 1935 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanet Vattneröd i Sanne socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

14. 2. 1935

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av femhundratrettio (530)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknat~~ ~~e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse --- förtroende-~~ ~~man --- för företaget,~~ företagets samtliga intressenter med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~ och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Wattneröd den 16 mars 1935.
Frans Johansson ägare till $\frac{1}{8}$ mantal Wattneröd av 1,4
" " ägare till $\frac{1}{8}$ mantal Wattneröd av 1,3
J. Aug. Sandberg ägare " $\frac{1}{8}$ " Wattneröd av 1,4
Carl Jonasson ägare " " " av 1,8


Att Frans Johansson och J. Aug. Sandberg och
Carl Jonasson i Wattneröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Efraim Olsson Olof Andersson
Adress Hedin Hedekas Adress Hedin Hedekas

Med stöd av Kungl. brevet den 15 februari
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 april 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1*6219

6430

DIARIE N:o

K. LANTERUGSTYRELSEN

27 MRS. 1935

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanet

V A T T N E R Ö D

i Sanne socken,

Göteborgs och Bohus län.

1933.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 februari 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 1 mars 1935. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Vattneröd i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Hemmanet Vattneröd är beläget mellan 4 och 5 kilometer sydväst ut från Sanne kyrka samt c:a 22 kilometer nordost från Munkedals station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är de av vatten besvärade områdena till läget utmärkta med gul färgbeteckning.

B e s k a f f e n h e t: Frånsett ett mindre område, som användes till betesbrukas marken såsom åker men dock med synnerlig svårighet på grund av högt grundvatten i fälten, vartill avloppet i befintligt skick är huvudorsaken. Jordmånen är godartad och består av omkring 0,2-0,3 m. mylla på sandig lera.

A r e a l: Avvattningsområdena innefatta 2,825 hektar åker och 0,44 hektar betes- och odlingsmark, tillsammans 3,265 hektar.

U n d e r s ö k n i n, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av vattenavloppet ägt rum, förslag till dess förstoring uppgjorts samt kostnad och båtnad beräknats. Mot det vid förrättningen meddelande utlåtandet hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariibevis anger. Nederbördsområdet överstiger icke en halv kvadratkilometer och har icke föranlett särskilda beräkningar för avloppets dimensionering. Lutningsförhållandena samt med hänsyn till torrlägningsbehovet föreslagna dimensioner åskådliggöras genom upprättade profil- och sektionsritningar över avloppet.

K o s t n a d: Kostnaden för företaget har beräknats till 920:-kronor

B å t n a d: Värde av båtnaden för den berörda marken har skattats till 1083:25 kronor.

A r b e t s t i d: I överenskommelsen mellan delägarne är utsagt att arbetena skola vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägarne till de berörda fastigheterna hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget samt för förrättning och utredning. Dessa kostnader utgöra tillhopa 1083:54 kronor. Enligt den vid tilldelning av bidrag från nämnda anslag tillämpade normen skulle bidraget ifråga kunna utgöra hälften av nämnda kostnad eller i jämnat tal 540:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, diariibevis, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 3 oktober 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd

beräkning kronor ^{915:~)}
~~920:-~~

Syneförrättningen, enligt räkning " 122:58

Utredning om statsunderstödet, enligt räkning " 40:96

" ^{1078:54}
~~1083:54~~

Göteborg den 3 oktober 1933.

C.B. Carlson.

³⁾ Minuseringen vidtagen i Långf. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1.078 kronor 54 öre. Stockholm den 1 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes ä. Hämtnas vägnar:
W. Carlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Vattneröd i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 14 juli 1933 i Vattneröd.

Närvarande: undertecknad lantbruksingeniör och förrättningsman;

Frans Johannesson, ägare till 1/4 mtl. Vattneröd.

J. Aug. Sandberg, " " 1/8 " "

sökande till företaget samt

Karl Jonasson, ägare till 1/8 mtl. "

Sökandena förklarade att de åsyftade att få det ifrågakommande avloppet vidgat och fördjupat till sådan omfattning att den till deras fastigheter hörande, utmed avloppet belägna av vatten besvärade marken kunde erhålla möjlighet till nöjaktig torrläggning.

Avlopp och mark blevo för den skull föremål för undersökning, vid vilken efter föregången avvägning och mätning upprättade profil- och sektionsritningar över avloppet samt nivåkarta över marken fingo tjäna till ledning.

Förslag till avloppets förstoring vart så uppgjort och kostnaden beräknad samt båtnaden uppskattad. Efter överläggning i ärendet träffades överenskommelse mellan sakägarna om företagets utförande, om grunden för deltagande i arbete och kostnader samt om vad i övrigt hade samband med fö-

retaget. Skrifflig handling härom vart upprättad och undertecknad samt bilagd förrättningsakten.

§ 2.

Följande utlåtande vart därefter meddelat:

Den mellan sakägarne träffade överenskommelsen har prövats lämplig och vare förty gällande.

Skyldigheterna i avseende å företaget äro knutna till sakägarnes fastigheter i den ordning och till den omfattning, som i överenskommelsen angiväs för sakägarne själva.

Enär båtnaden genom företaget icke kan skattas till värde, varå avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle uppgå till femton kronor, skall sådan avgift icke erläggas.

I enlighet med överenskommelsens innebörd uppdelas företaget i tvänne arbetsavdelningar, den ena innefattande avloppssträckan A-B, den andra sträckan B-C.

Arbetena inom de särskilda avdelningarna skola, så framt vederbörande deltagare icke själva efter därom träffad uppgörelse utföra arbetet. Överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt överenskommelsen bör upprättas, vilket förfaringsätt under nämnda förutsättning jämväl bör vinna tillämpning vid underhållet av avloppet.

Om så finnes erforderligt avsynas arbetena efter anmälan om färdigställandet av lantbruksingeniören i distriktet.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras

vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag för förrättningens avslutande.

§ 3.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt Frans Johannessson i Vattneröd pr Hedekas.

Sedan det utsagts att sakägarne själva kunde utgöra styrelse för företaget, vart förrättningen avslutad.

Vattneröd den 14 juli 1933.

C.B. Carlson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet den 13 januari 1932.

Oscar von Sydow.

G.Hård af Segerstad.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen, verkställa syneförrättning för företag med ändamål att medelst vidgning och

fördjupning af det vattendrag som genomdrager ägorna till våra fastigheter i ett 1/2 mtl. Wattneröd i Sanne socken af Göteborgs och Bohus län för att bereda bättre torrläggning af mark tillhörande nämnda fastigheter, företaget berör 3 fastigheter med olika inträse.

Tecknar Högaktningsfullt

Frans Johannessson, adress Wattneröd.

J. Aug. Sandberg, " Hedekas.

Överenskommelse

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Wattneröd i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län.

Beträffande det vattenavlopp, som har att avleda vattnet från ägor till undertecknade tillhöriga fastigheter Wattneröd 1³ och 1⁴, skall detta avlopp vidgas och fördjupas i överensstämmelse med ett vid syneförrättning innevarande år upprättat och denna dag företett förslag.

Avloppet ifråga skall upptagas i den sträckning, som å den till förslaget hörande planritningen utmärktes med röda linjer samt med lutningar och dimensioner sådana dessa finnas angivna å de till samma förslag hörande profil- och sektionsritningarne över avloppet.

Vid arbetet med förstoringen uppschaktade och uppsprängda massor skola läggas mins en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1. Där massor uppläggas i strängar anordnas öppningar i dessa med sidolutning 1:1 vid sväkor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter till underlättande av dagvattnets avrinning från

bredvidliggande mark.

Därest den nyanlagda trumman för utfartsvägen över avloppet å under-
tecknad Sandbergs fastighet Vattneröd av 1⁴ skulle behöva ombyggas i sam-
band med avloppets förstoring, skall vid denna ombyggnad vattenloppet gö-
ras minst 0,6 x 0,6 meter och ombyggnaden besörjas och bekostas av under-
tecknad Sandberg. Arbetena med avloppets upptagande skola vara slutförda
vid 1935 års utgång och å åker upplagda schaktningsmassor bortförda eller
utspridda senast vid 1938 års slut. I fråga om deltagandet i företaget
och därmed förbundna kostnader svarar undertecknad Frans Johannesson så-
som ägare till 1/8 mtl. Vattneröd av 1³ och 1/8 mtl. Vattneröd av 1⁴ för
arbetet och kostnad i avseende å avloppssträckan A-B (0-2+50m) med sjuttio-
fem /75/ procent, vilka falla på Vattneröd 1³ och i avseende å sträckan
B-C (2+50-6+10m.) med tjugo /20/ procent, av vilka 7,5 procent komma på
Vattneröd 1³ och 12,5 procent på Vattneröd 1⁴. Undertecknad Karl Jonasson
såsom ägare till 1/24 mtl. Vattneröd av 1³ svarar med tjugofem /25/ pro-
cent av arbete och kostnad för sträckan A-B och undertecknad J. Aug. Sand-
berg svarar i egenskap av ägare till 1/8 mtl. Vattneröd av 1⁴ med åttio
/80/ procent av arbetet och kostnaden för avloppssträckan B-C.

Underhållet av de särskilda sträckorna bestrides efter samma grund,
varom ovan överenskommits i fråga om deltagandet i avloppets upptagande.

Bortförandet eller utspridandet av de utmed avloppet å åkerjord upp-
lagda schaktningsmassorna sker genom den delägares försorg, å vars fastig-
het uppläggningsen ägt rum och på hans bekostnad.

Mark till avloppets vidgning och till upplagsplats för schaktningsmas-

sormupplåtes av var och en fastighetsägare utan anspråk på ersättning.

Kostnaden för syneförrättningen samt för andra utgifter av dylik art i avseende å företaget gäldas av delägarne i förhållande till den av förrättningsmannen beräknade kostnaden för de arbeten, som enligt ovan gjort åtagande åvilar var och en av oss.

Sålunda överenskommet, försäkras.

Vattneröd den 14 juli 1933.

Frans Johannesson, Carl Jonasson, J. Aug. Sandberg.

Att Frans Johannesson, Carl Jonasson och J. Aug. Sandberg i Vattneröda träffat förestående överenskommelse och egenhändigt undertecknat denna handling, betygar: G. B. Carlson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	% /0
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Vattneröd	av 1 ³	1/8		<u>Nedre arbetsavdelningen.</u>
				<u>Frans Johannessson.</u>
			1	åker, 0,2-0,25 m. mylla på mobil. lera
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" " " " "
"	av 1 ³	1/8	5	" " " " "
			6	avlopp
				Summa
"	av 1 ³	1/24		<u>Karl Jonasson.</u>
			7	åker, 0,2 m. mylla på mobil. lera
			8	" 0,2-0,25m. " " "
			9	" " " " "
			10	" " " " "
			11	" " " " "
"	av 1 ³	1/8	12	väg
				Summa
Vattneröd	av 1 ⁴	1/8		<u>Övre arbetsavdelningen.</u>
				<u>Frans Johannessson.</u>
			13	betesmark, 0,2-0,3m. mylla på mobil. lera
"	av 1 ³	1/8		<u>Frans Johannessson.</u>
			14	betesmark, 0,2-0,3m. mylla på mobil. lera
			15	avlopp
				Summa
"	av 1 ⁴	1/8		<u>J. Aug. Sandberg.</u>
			16	odlingsmark 0,2-0,3m. mylla på mobil. lera
			17	" " " " "
			18	åker, " " " "
			19	" " " " "
			20	" " " " "
"	av 1 ⁴	1/8	21	odlingsmark, " " " "
				Överföres

Areal								Värde							Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
	09,0							800	72	-	1400	126	-	54	-		
	20,5							850	174	25	"	287	-	112	75		
	15,0							800	120	-	"	210	-	90	-		
	29,0							850	246	50	"	406	-	159	50		
	16,0							950	152	-	"	224	-	72	-		
							04,0										
	89,5						04,0		764	75		1253	-	488	25		
	11,0							1150	126	50	1300	143	-	16	50		
	20,5							1100	225	50	1400	287	-	61	50		
	26,0							"	286	-	"	364	-	78	-		
	06,5							1300	84	50	"	91	-	6	50		
	09,0							1350	121	50	"	126	-	4	50		
							01,5										
	73,0						01,5		844	-		1011	-	167	-		
			14,0					200	28	-	600	84	-	56	-		
			11,0					200	22	-	500	55	-	33	-		
							01,0										
			11,0				01,0		22	--		55	-	33	-		
			08,5					300	25	50	900	76	50	51	-		
			06,0					200	12	-	500	30	-	18	-		
	32,0							1300	416	-	1400	448	-	32	-		
	34,5							1100	379	50	"	483	-	103	50		
	03,5							800	28	-	"	49	-	21	-		
			04,5					500	22	50	800	36	-	13	50		
	70,0		19,0						883	50		1122	50	239	-		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			22	åker, mylla på mobl. lera
			23	" " "
			24	avlopp
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>
				<u>Nedre arbetsavdelningen.</u>
Vattneröd	av 1 ³	1/8 1-6		Frans Johannesson
"	av 1 ³	1/24 7-12		Karl Jonasson <u>.....</u>
				<u>Summa</u>
				<u>Övre arbetsavdelningen.</u>
Vattneröd	av 1 ⁴	1/8 13		Frans Johannesson
"	av 1 ³	1/8 14-15		" " <u>.....</u>
"	av 1 ⁴	1/8 16-24		J. Aug. Sandberg <u>.....</u>
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
70,0	19,0								883	50		1222	50	239	-	
30,0								1200	360	-	1400	420	-	60	-	
20,0								"	240	-	"	280	-	40	-	
							01,0									
1 20,0	19,0						01,0		1483	50		1822	50	339	-	
89,5							04,0		764	75		1253	-	488	25	
73,0							01,5		844	-		1011	-	167	-	
1 62,5							05,5		1608	75		2264	-	655	25	
	14,0								28	-		84	-	56	-	
	11,0						01,0		22	-		55	-	33	-	
1 20,0	19,0						01,0		1483	50		1822	50	339	-	
1 20,0	44,0						02,0		1533	50		1961	50	428	-	

Vattneröd den 14 juli 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadsförelag

till vattenavlopp för terrällgning av mark hörande till hemmanen Vattneröä i Sanne socken, Götterbergs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete, jordmån m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad		Summa kost- nad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Avloppssträckan A-B.</u>								
0 - 1	100	Sprängning av berg kubm.	12	12	144	-		
		Schaktn. av mobil. lera med sten och rötter	"	110	1.25	137	50	
1 - 1+80	80	Schaktn. av mobil. lera med ngt. sten och rötter	"	160	0.90	144	-	
1+80-2+50	70	Schaktn. av mobil. lera	"	100	0.70	70	-	
		För arbetets tillsyn, oförutsedda ut- gifter tilläggas c:a 10% av arbets- kostnaden				54	50	550 -
<u>Avloppssträckan B-C.</u>								
2+50-3+90	140	Schaktn. av mobil. lera med ngt sten och rötter	kubm.	150	0.80	120	-	
3+90 - 5	110	" " " " " " " " " "		150	"	120	-	
5 - 6+10	110	" " " " " " " " " "		120	0.70	84	-	
3+90-4+15	393	Stenmur att bortskaffa lm.		25	0.60	15	-	
	1003	För arbetets tillsyn, oförutsedda ut- gifter m.m. tilläggas c:a 10% av ar- betskostnaden				31	-	370 -
S u m m a								920 -

Vattneröä den 14 juli 1933.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. Karlsson

10/30 Godkänt den 8 dec 1937

DIARIE Nr 21373
K LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1937

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende torrläggning av mark hö-
rande till hemmanet Vattneröd i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län.
Planen fastställd den 15 februari 1935.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 530:- kronor.

Kontrakt antaget den 4 april 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 30 november 1937 verkställd avsyning av arbetena för företa-
get ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med
den fastställda planen, varför företaget förordas till godkännande.

Göteborg den 2 december 1937.

C. Carlsson

