



Akt nr:

O-E1a-0221

AU\$O-E1a-0221

272

338
36

0 1-0221

DIARIE Nr 7522
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 mars 1936 för
vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Baggeröd och Ylseröd
i Skee socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

inb. i handl.
under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrå-
gakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas,
då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock
~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusenettthundraåttio (1.180)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrtio (1.040)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~en~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Baggeröd den 27. April 1936.
Carl Johansson ägare till $\frac{1}{8}$ mt Baggeröd
Hans Simonsson " " $\frac{1}{3}$ mt Ylseröd
Oskar Nilsson " " $\frac{1}{24}$ " Ylseröd.

Att Carl Johansson i Baggeröd och Hans Simonsson i Ylseröd samt Oskar Nilsson Ylseröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emanuel Carlsson Levin Axelsson
Adress Baggeröd Strömstad Adress Baggeröd. Strömstad.

Med stöd av Kungl. brevet den 20 mars
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 maj 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1-0221

DIARIE Nr 7522
K. LANTRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1936

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

BAGGERÖD och YLSERÖD

i Skee socken,

Göteborgs och Bohus län.

1935.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 mars 1936
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 april 1936.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A. H. Larsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Baggeröd och Ylseröd i Skee socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Hemmanen ifråga äro belägna mellan sex och sju kilometer nordost om Strömstad ~~xxxx~~ och mellan sju och åtta kilometer norrut från Skee station å Bohusbanan. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området brukas såsom åker, vilken dock besväras av översvämning samt även av högt grundvatten på grund av ofullständig dikning. Jordmånen utgöres av 0,15-0,35 m. mylla på lera.

A r e a l: Området innefattar en areal av 7,963 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet bevis, besvär ej anförts. Nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder äro uppgivna i nämnda utlåtande ävensom lutningar och dimensioner å avloppet, vilka jämväl äro angivna å profil- och sektionsritningar över avloppets sträckning.

B å t n a d: Den genom avloppets förstoring uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 2439:95 kronor.

K o s t n a d: Förstoringsarbetena jämte ombyggnad av trummor och bro

samt ersättning för markupplåtelse och intrång hava beräknats draga en kostnad av 1900:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet har utsagts att arbetena skola vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från avdikningslånefonden till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader inberäknat dem för förrättning och utredning utgöra tillhoppa 2229:07 kronor. Enär förhållandet mellan kostnad och lånat är såsom 0,92:1,00, lär enligt gängse norm för tilldelning av bidrag från nämnda anslag det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas med bidrag från avdikningsanslaget, kunna motsvara 47,20 % av nämnda kostnad d.v.s. i jämnat tal 1050:- kronor. Till återstående delen av kostnaden, i jämnat tal 1170:- kronor, skulle lån från avdikningslånefonden kunna utgå.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 23 november 1935.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	1900:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	270:76
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	<u>58:31</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>2229:07</u>

Göteborg den 23 november 1935.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2229 kronor 7 öre. Stockholm den 16 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift:

Protokoll

fört vid sammanträde med intressenter i dikningsföretaget Baggeröd-Ylseröd den 1/12 1935.

Närvarande voro Olof Nilsson, Oskar Nilsson, Hans Simonsson, Oskar Börjesson, Albert Lundström samt undertecknad.

I

Till styrelse valdes Lantbrukaren Carl Johansson, Baggeröd och Lantb. Hans Simonsson i Ylseröd samt Lantb. Oskar Nilsson i Ylseröd.

Baggeröd som ovan

Carl Johansson.

Rätt utdraget intygar:

Olof Nilsson, Ylseröd.

Oscar Nilsson, " .

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Baggeröd och Ylseröd i Skee
socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond
sökas:

Baggeröd	² 1	1/4 mtl. ägare: Albert Lundström.
"	³ 1	1/4 " " : Carl Johansson.
"	⁴ 1	1/4 " " : Oskar Börjesson.
Ylseröd	² 1	1/3 " " : Olov Nilsson och hans barn.
"	⁴ 1	1/3 " " : Hans Simonsson.

Göteborg den 23 november 1935.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Harexory

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Baggeröd och Ylseröd i Skee socken, Götteborge och Bohus län.

§ 1.

Den 4 september 1935 i Baggeröd.

Närvarande: lantbruksingeniören G.B. Carlson, förrättningsman;

Johan Hansson i Rogstad;

G.J. Starkman i Lilla Båleröd, godemän;

Carl Johansson, ägare till 1/4 mtl. Baggeröd stora sökande till företaget samt

Albert Lundström, " " 1/4 " " "

Oskar Börjesson, " " 1/4 " " "

Olov Nilsson, del- " 1 1/3 " Ylseröd,

Hans Simonsson, " till 1/3 " "

Rådman Axel Forell såsom biträde åt Lundström, Börjesson, Nilsson och Simonsson.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka sökanden avsett att få förstorad företeddes tillika med nivåkarta över marken utmed sträckan ifråga.

Sökanden åskade nu att denna sträcka fördjupades och vidgades på sätt att ändamålsenlig torrläggning kunde beredas fälten till hans fas-

tighet samt att varje ägare till fastighet, till vilken hörde mark, som kunde röna åtnad genom dessa arbeten, förpliktades deltaga i kostnaderna.

Rådman Forrell förklarade å sina huvudmäns vägnar att dessa menade att avloppet över deras ägor vore tillfyllest för deras vidkommande. Skulle grävning erfordras över deras ägor och de nödgas deltaga i kostnaderna önskade de i vart fall icke djupare dike än 1,2 meter. Därest trummorna för de vägar, som ledde över vattenloppet, skulle behöva ombyggas, krävdes att åt denna ombyggnad icke gäves större omfattning än vad oundgängligen erfordrades för vattenavledningen och vägarnes befarande.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning ävensom för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande ansågo samtliga sakägare ersättning böra beräknas och gäldas.

Efter erhållen kännedom om innebörden av ett förslag som tillgodosåg sökandens krav på vattenavlopp från och genom ägorna till hans fastighet förklarade ägarne till marken utmed avloppet nedanför sökandens fastighet att de icke hade något att erinra däremot att avloppet genom deras mark upptoges till ett medeldjup av 1,2 meter allt från utfartsvägen över avloppet å ägor till Ylseröd och Baggeröd och upptill gränsen mot sökandens fastighet samt med avtagande djup nedanför vägen i fråga och att de önskade förena sig med sökanden om företaget till denna omfattning. Handling härom vart upprättad och undertecknad samt vidfogad förrättningsakten.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för

undersökning och uppskattning, varefter förslag till vattenavledningen vart uppgjort, kostnaden beräknad liksom ock båtnaden samt utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Carl Johansson i Baggeröd per Strömstad.

Åt samme Carl Johansson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan.

C.B. Carlson,

C.J. Starkman,

Johan Hansson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 6 november 1933.

På Länsstyrelsens vägnar:

G.Hård af Segerstad,

Birger Gillner.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende

å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Baggeröd och Ylseröd i Skee socken.

Såsom sakägare anmälas:

Hemmansägaren Karl Johansson, Baggeröd,

" Oskar Börjesson, "

" Karl Nyström, "

" Hilmer Karlsson, "

" Hans Simonsson, Ylseröd,

" Olof Nilsson, "

" Ebba Nilsson, "

" Beda Nilsson, "

" Anna Nilsson, "

" Oskar Nilsson, "

för vilken sistnämnde Olof Nilsson i Ylseröd är förmyndare.

Samtliges postadress är Strömstad med undantag av Karl Nyströms, vars adress är Solberg, Skee.

Baggeröd den 31 oktober 1933.

Carl Johansson, ägare till 1/2 Mt. Baggeröd.

Kungörelse

Beträffande företag med syfte att medelst förstoring av vattenavlopp genom ägor till Baggeröd och Ylseröd i Skee socken bereda förbättring i torrlägningshänseende för mark till nämnda hemman handläg-

ges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Johansson i Baggeröd onsdagen den 4 september 1935 kl. 10 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Utfarts- och ägogvägar över avloppet komma jämväl att beröras av företaget. Göteborg den 12 augusti 1935. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Skee församling den 12 augusti samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 15 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 19 augusti 1935 till:

Lantbrukaren Karl Nyström,	Baggeröd,	Solberg,	<u>Skee.</u>
" Carl Johansson,	"		<u>Strömstad.</u>
" Oskar Börjesson,	"		"
" Hans Simonsson,	Ylseröd,		"
" Olov Nilsson,	"		"
Fr. Ebba Nilsson,	"		"
Fr. Beda Nilsson,	"		"
Fr. Anna Nilsson,	"		"
Lantbrukaren Oskar Nilsson,	"		"
" Hilmer Karlsson,	Baggeröd,		"

betygar: C.B. Carlson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Baggeröd i Skee socken och åsyfta med denna anslutning att avloppet genom ägora till våra fastigheter, belägna nedanför sökandens, upptages till ett medeldjup av 1.2 meter från utfartsvägen över ägor till Baggeröd och Ylseröd upp mot gränsen till sökandens fastighet och med avtagande djup från nämnda väg på en sträcka av omkring 150 meter nedanför vägen ifråga.

Baggeröd den 4 september 1935.

Oskar Börjesson, 1/4 mtl. Baggeröd, Hans Simonsson, 1/3 mtl. Ylseröd,
Olof Nilsson, 1/6 M.T.L. Ylseröd.

Att Oskar Börjesson i Baggeröd samt Hans Simonsson och Olof Nilsson i Ylseröd träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B. Carlson, C.J. Starkman, Johan Hansson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Baggeröd och Ylseröd i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning är fråga, leder i nordostlig riktning genom ägor till Baggeröd, böjer efter inträdet i Ylseröd av mot nordväst och utmynnar i en vik av saltsjön, benämnd Dyne-

kilen. Dess nederbördsområde ligger alltså mellan Strömsån och Enningdalsälvens vattensystem och har beteckningen 111/112.

På den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B.

Till avloppssträckan ifråga rinner vid utträdet ur avdikningsområdet vatten från ett omkring 1,2 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlad mark som av berg, till dels kala, till dels glest trädbevuxna. Med hänsyn härtill samt till nederbördsmängden i trakten kan vattentillrinningen vid flödestillfällen skattas till omkring 0,5 kubm. samt medelvattenmängden till 0,018 kubm. i sekunden, svarande mot en tillrinning vid flöden av 150 liter från åkerfälten och 450 liter i sekunden från bergen och vid medelvattenföring av 15 liter från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med avseende till dessa vattenmängder, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till de torrlägningskrav sökanden och de som förenat sig med honom om företaget framställt, har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en sidolutning hos avloppet av 1:1,5, en bottenlutning av minst 4:1000 samt bottenbredd 0,30 meter.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,6 meter och medelvattenmängden icke 0,15 m.

Enär befintliga trummar för vägar över avloppet äro för grunda och

för trånga för att bestå efter avloppets förstoring är en ombyggnad erforderlig, varvid vattenloppet bör utgöra minst 0,9 x 0,9 m.

Å profil- och sektionsritningarna öfver avloppet äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar till vägtrummor och bro åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrläggningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen, varefter resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom avloppets förstoring, har förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, å vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande. Vägtrumorna ^{och bron} underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktnings- och sprängningskostnad ^{och brons} även kostnaden för vägtrumornas ombyggande till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadernas ägare samt ersättning

för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnad av trummorna medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna äro dessas ägare jämlikt 7:18 vattenlagen pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, som med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften för trummorna vid 1 och vid 3+60 m. samt till en tredjedel av kostnaderna för trumman vid 4+90m.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning till ett belopp, svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0.30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Enligt dessa grunder uträknade belopp äro upptagna i närslutna ersättningslängd och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande upptagande av avloppssträckan A-B samt om-

och en bro för överfart
byggnad av trenne vägtrummor å denna sträcka skall utföras i överens-

stämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg lägges minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att vägtrummmorna byggas av kilaad sten i gott förband, enligt ritningar;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, om så erfordras;

att arbetena böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörns försorg;

att upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark mot den honom tillerkända ersättningen för intrång samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan
föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att
komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes
stadgat om besvårs ingivande och handläggares avlämnande.

Baggeröd den 4 september 1935.

C.B. Carlson,

C.J. Starkman,

Johan Hansson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Baggeröd	1 ²	1/4		<u>Albert Lundström.</u>
			1	åker, 0,20-0,25m. mylla på lera
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
				<u>S u m m a</u>
"	1 ³	1/4		<u>Carl Johansson.</u>
			15	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	" 0,20-0,25 m. " "
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" 0,25-0,30 m. " "
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" " " "
				<u>överföres</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01,0							1400	14	-	1500	15	-	1	-	
	02,5							1300	32	50	"	37	50	5	-	
	04,0							1200	48	-	"	60	-	12	-	
	03,8							1150	43	70	"	57	-	13	30	
	04,7							"	54	04	"	70	50	16	45	
	01,5							1400	21	-	"	22	50	1	50	
	04,2							1300	54	60	"	63	-	8	40	
	07,0							1250	87	50	"	105	-	17	50	
	14,0							1200	168	-	"	210	-	42	-	
	18,0							"	216	-	"	270	-	54	-	
	13,0							"	156	-	"	195	-	39	-	
	14,6							1150	167	90	"	219	-	51	10	
	11,8							1100	129	80	"	177	-	47	20	
	22,7							"	249	70	"	340	50	90	80	
1	22,8								1442	75		1842	-	399	25	
	12,2							1150	140	30	1600	195	20	54	90	
	20,0							"	230	-	"	320	-	90	-	
	17,4							1200	208	80	"	278	40	69	60	
	18,0							1250	225	-	"	288	-	63	-	
	10,0							1200	120	-	1500	150	-	30	-	
	15,0							1150	172	50	"	225	-	52	50	
	12,5							1100	137	50	"	187	50	50	-	
	16,3							"	179	30	"	244	50	65	20	
	11,3							1150	129	95	1600	180	80	50	85	
	11,0							"	126	50	"	176	-	49	50	
	04,5							1400	63	-	"	72	-	9	-	
	06,0							"	84	-	"	96	-	12	-	
	04,5							1100	49	50	"	72	-	22	50	
	04,7							"	51	70	"	75	20	23	50	
1	63,4								1918	05		2560	60	642	55	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			29	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			30	" " " "
			31	" " " "
			32	" 0,20-0,25 m. " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	väg
			43	avlopp
				Summa
Baggeröd	1 ⁴	1/4		<u>Oskar Börjesson.</u>
			44	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	" " " "
			50	" " " "
			51	" " " "
			52	väg
			53	avlopp
			54	åker, 0,25-0,30m. " "
			55	" 0,30-0,40m. mylla på sand och lera
			56	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	63,4								1918	05		2560	60	642	55	
	07,0							1100	77	-	1600	112	-	35	-	
	05,4							"	59	40	"	86	40	27	-	
	16,0							1000	160	-	"	256	-	96	-	
	18,0							1050	189	-	1500	270	-	81	-	
	08,0							1100	88	-	"	120	-	32	-	
	08,8							"	96	80	-	"	132	-	35	20
	07,8							1150	89	70	"	117	-	27	30	
	08,0							1200	96	-	"	120	-	24	-	
	08,0							1300	104	-	"	120	-	16	-	
	08,6							1350	116	10	"	129	-	12	90	
	08,0							1400	112	-	"	120	-	8	-	
	07,0							"	98	-	"	105	-	7	-	
	05,0							1300	65	-	"	75	-	10	-	
						04,0										
						03,5										
2	79,0					07,5			3269	05		4323	-	1053	95	
	10,															
	10,8							1150	124	20	1500	162	-	37	80	
	09,8							"	112	70	"	147	-	34	30	
	07,8							1200	93	60	"	117	-	23	40	
	08,0							1300	104	-	"	120	-	16	-	
	08,7							1350	117	45	"	130	50	13	05	
	08,0							1400	112	-	"	120	-	8	-	
	07,6							"	106	40	"	114	-	7	60	
	14,4							1350	194	40	"	216	-	21	60	
						02,8										
						02,5										
	05,0							1250	62	50	1600	80	-	17	50	
	02,8							"	35	-	1450	40	60	5	60	
	02,7							1000	27	-	1200	32	40	5	40	
	85,6					05,3			1089	25		1279	50	190	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			57	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand o lera
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" 0,30-0,40 m. " "
			61	" " " "
			62	avlopp
			63	väg
				Summa
Ylseröd	2 1	1/3		<u>Olov Nilsson och hans barn.</u>
			64	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" 0,15-0,20 m. " "
			68	" " " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			76	" 0,25-0,30 m. " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" " " "
			82	" " " "
			83	" " " "
			84	" " " "
			85	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	85,6						05,3		1089	25	1200 (1500)	1279	50	190	25	
	02,5							1000	25	-	1200 (1500)	30	-	5	-	
	02,5							"	25	-	1200 (1500)	30	-	5	-	
	02,3							"	23	-	1200 (1500)	27	60	4	60	
	03,3							1200	39	60	1300 (1500)	42	90	3	30	
	03,5							1250	43	75	1300 (1500)	45	50	1	75	
							03,0									
							01,0									
	99,7						09,3		1245	60	1500	1455	50	209	90	
	14,4							1400	201	60	1500	216	-	14	40	
	15,8							1200	189	60	"	237	-	47	40	
	16,3							900	146	70	"	244	50	97	80	
	13,0							1200	156	-	1400	182	-	26	-	
	11,0							"	132	-	"	154	-	22	-	
	10,8							"	129	60	"	151	20	21	60	
	10,5							"	126	-	"	147	-	21	-	
	09,0							"	108	-	"	126	-	18	-	
	07,5							"	90	-	"	105	-	15	-	
	05,8							1250	72	50	"	81	20	8	70	
	06,3							1300	81	90	"	88	20	6	30	
	02,8							1350	37	80	"	39	20	1	40	
	15,0							1400	210	-	1600	240	-	30	-	
	09,0							"	126	-	"	144	-	18	-	
	08,0							1350	108	-	"	128	-	20	-	
	07,0							"	94	50	"	112	-	17	50	
	08,4							1300	109	20	"	134	40	25	20	
	07,0							"	91	-	"	112	-	21	-	
	07,3							"	94	90	"	116	80	21	90	
	07,5							1250	93	75	"	120	-	26	25	
	14,0							"	175	-	"	224	-	49	-	
							04,0									
2	06,4						04,0		2574	05		3102	50	528	45	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ylseröd	⁴ 1	1/3		<u>Hans Simonsson.</u>
			86	Åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			87	" " " "
			88	" " " "
			89	" 0,30-0,35 m. " "
			90	" " " "
			91	" 0,25-0,30 m. " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	" " " "
			95	avlopp
			96	Åker, 0,20-0,25 m. " "
			97	" " " "
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>
Baggeröd	² 1	1/4	1-14	Albert Lönström
"	³ 1	1/4	15-43	Carl Johansson
"	⁴ 1	1/4	44-63	Oskar Börjesson
Ylseröd	² 1	1/3	64-85	Olov Nilsson och hans barn
"	⁴ 1	1/3	86-97	Hans Simonsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
23,0								1250	287	50	1600	368	-	80	50	
06,8								1400	95	20	"	108	80	13	60	
06,5								"	91	-	"	104	-	13	-	
03,5								1200	42	-	1600 (1700)	56	-	14	-	
04,0								1000	40	-	1450 (1900)	58	-	18	-	
03,0								1100	33	-	1600	48	-	15	-	
02,6								1550	40	30	"	41	60	1	30	
11,0								1350	148	50	"	176	-	27	50	
07,0								1050	73	50	"	112	-	38	50	
						03,3										
12,0								1200	144	-	1350 (1500)	162	-	18	-	
09,0								1300	117	-	1400 (1500)	126	-	9	-	
88,4						03,3			1112	-		1360	40	248	40	
1 22,8									1442	75		1842	-	399	25	16,36
2 79,0						07,5			3269	05		4323	-	1053	95	43,20
99,7						09,3			1245	60		1455	50	209	90	8,60
2 06,4						04,0			2574	05		3102	50	528	45	21,66
88,4						03,3			1112	-		1360	40	248	40	10,18
7 96,3						24,1			9643	45		12083	40	2439	95	100,00
Baggeröden den 4 september 1935.																
C. B. Carlson, C. J. Starkman, Johan Hansson.																

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Baggeröd och Ylseröd i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
överfört							394 20
Ylseröd 1 ⁴ . Hans Simonsson	45	125	5 62				
	35	140	4 90				
	25	120	3 -				
	20	100	2 -				
	10	110	1 10				
	15	135	2 03				
	100	105	10 50				
	5	120	60	210	30	63 -	92 75
<u>S u m m a</u>							486 95

Baggeröd den 4 september 1935.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Baggeröd och Ylseröd i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
		<u>Sträckan A-B.</u>						
10+50-1+50	200	Lera med ngt.rötter	kubm. 100	0,90	90	-		
		Berg	" 2,5	20.-	50	-	140	-
1+50-3+50	200	Lera	" 350	0,70			245	-
3+50-5	150	"	" 360	"			252	-
5-6+64	164	"	" 310	"			217	-
1		Trumma för utfartsväg 0,9 x 0,9 x 3,5 m. enligt typritning. Beräknad kostnad för ombyggnad 220:-kr., var- av hälften åvilar företaget					110	-
1+30		Bro för överfart 2,5 m. bred far- bana, enligt ritning					60	-
3+60		Trumma för överfart 0,9 x 0,9 x 3,0 m., enligt typritning. Beräk- nad kostnad för ombyggnad 200:-kr., varav hälften åvilar företaget					100	-
4+90		Trumma för utfartsväg 0,9 x 0,9 x 3,5 m., enligt typritning. Beräknad kostnad för ombyggnad 250:- kr., varav två tredjedelar åvilar före- taget					167	-
		För markupplåtelse och intrång en- ligt ersättningslängden					486	95
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg på arbetskostnaden					122	05
		<u>S u m m a</u>					1900	-

Baggeröd den 4 september 1935.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å

tjänstens vägnar:

Marsson

1936 den 3 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Baggeröd och Ylseröd i Skee socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.180 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 mars 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Hental	Register- nummer	Ägare
<u>Skee socken</u>			
Baggeröd	1/4	2 2 1 42 1 3	Albert Lundström
"	1/4	1 4	Carl Johansson
"	1/4	1 2 1 22 2	Oskar Börjesson
Ylseröd	1/3	1 4	Olov Nilsson och hans barn
"	1/3	1	Hans Simonsson

Stockholm den 3 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE Nr 10988

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUN. 1936

Till Huvudst. Lantbrukstyrelsen
Stockholm

Härmed intygas att det företag
som anser sig rättmätigt genom ägor
närmande till Hemmanen Yleröd
och Saggeröd i Skee socken
av Götterborgs och Bohus län påbörjats.

Skee den 18 juni 1936

Carl Schön

Håll Skee

Carl Em. Olsson
Polisjärdingsman

20
3 36

DIARIE Nr 26246
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1935

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Baggeröd och Ylseröd i Skee
socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond
sökas:

✓ Baggeröd	² 1	1/4 mtl. ägare: Albert Lundström, ✓? Oskar Börjesson?
✓ "	³ 1	1/4 " " : Carl Johansson, ✓
✓ "	⁴ 1	1/4 " " : Oskar Börjesson, ✓? Albert Lundström?
✓ Ylseröd	² 1	1/3 " " : Olov Nilsson och hans barn, ✓
✓ "	⁴ 1	1/3 " " : Hans Simonsson, ✓

Göteborg den 23 november 1935.

W. Harexony

Avskrift.

Dnr 15475 /36

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Med återställande av remisshandlingarna i ärende rörande uppgift på fastigheter , delaktiga i avdikningslån till hemmanen Baggeröd och Ylseröd i Skee socken, Göteborgs och Bohus län, får jag härmed lämna det beskedet såväl att fastigheterna enligt i länets lantmäterikontor ånyo verkställd undersökning äro beträffande Baggeröd 1² och 1⁴ rätt registrerade i för-rättningsakten och till denna hörande karta över avdikningsområdet som ock att till nämnda fastigheter hörande i företaget ingående delar enligt bifogat meddelande från aktförvararen innehavas av de i akten uppgivna personerna.

Med remisskrivelsen följande ett häfte handlingar och en st. ritning återställas.

Göteborg den 24 augusti 1936.

C.B.Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar

L. Söderberg

338
36

DIARIE N:r 24602
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Baggeröd och Ylseröd i Skee
socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 20 mars 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden: 1180:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget: 1040:- "

Kontrakt antaget den 12 maj 1936.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 12 december 1936 verkställd avsyning av arbetena för
företaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstäm-
melse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännan-
de. Göteborg den 19 december 1936.

M. H. H. H.

