



Akt nr:

O-E1a-0224

AU\$O-E1a-0224

gr.
275

310/36

DIARIE N: 6298
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 APR. 1936

0 1-0224

1 kanal.
1 gräso

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 februari 1936 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Holm Lilla, Holm Östra,
Bräcke och Gunnarslycke i Torsby socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrå-
gakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas,
då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock
~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av ettusenfemhundrasextio (1.560)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundrasextio
(1.460)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h~~av~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda ~~a~~ ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammats återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Holm Harestad den 1 April 1936.
John Edvardsson agare till $\frac{407}{12960}$ msk Holm Östra 2"
" " " $\frac{777}{9600}$ " Bräcke 5'
John Nilsson delägare " $\frac{1}{4}$ " Holm Lilla 3'
Johan Andersson " $\frac{1}{4}$ " Gunnarslycke 13'

Att John Edvardsson och John Nils-
son i Holm samt Johan Andersson i Gunnars-
lycke

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Karl Hansson
Adress Holm Harestad

Anna Hansson
Adress Holm Harestad

Med stöd av Kungl. brevet den 7 februari
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1-0224

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

HOLM LILLA, HOLM ÖSTRA,BRÄCKE och GUNNARSLYCKE i

i Torsby socken,

Göteborgs och Bohus län.

1935.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 februari 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 10 mars 1936.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande.

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Holm Lilla, Holm Östra, Bräcke och Gunnarslycke i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Hemmanen ifråga äro belägna mellan två och tre kilometer nordväst om Torsby kyrka och mellan tio och elva kilometer västerur från Ytterby station å Bohusbanan. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med grön färg.

B e s k a f f e n h e t: Frånsett ett mindre område, som brukas såsom åker, användes marken till bete men lider till dels av översvämning samt även av högt grundvatten på grund av ofullständig dikning. Jordmånen utgöres av 0,2-0,3 m. mylla på lera och i sin mittersta del jämväl av 0,3-0,8 m. torvjord på lera.

A r e a l: Området innefattar en areal av 0,182 hektar åker och 4,795 hektar betesmark, tillhoppa 4,977 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet bevis, besvär ej anförts. Nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder äro uppgivna i nämnda utlåtande, ävensom lutningar och dimensioner å avlopp

från och ledningar inom avvattningsområdet. Lutningar och dimensioner
äro jämväl angivna å profil- och sektionsritningar, öfver de särskilda
sträckorna.

B å t n a d: Den genom avloppets förstoring och ledningarnes anläggan-
de uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 3378:60 kronor.

K o s t n a d: Nämnda arbeten med material hava beräknats draga en kost-
nad av 2850:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet har utsagts att arbetena skola vara
bragta till slut senast vid 1936 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava förkla-
rat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsan-
slag och delägarne med den större delaktigheten jämväl av lån från avdik-
ningslånefonden till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kost-
nader inberäknat dem för förrättning och utredning utgöra tillhopa ^{2239.07} 3096:99
krohor. Enär förhållandet mellan kostnad och båtnad är såsom 0.92 :1.00
lär enligt gängse norm för tilldelning av bidrag från nämnda anslag det
belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas kunna motsvara 47.20
% av nämnda kostnad d.v.s. i jämnat tal 1460:- kronor. Lånesökandenas an-
part i kostnaderna utgör 95.66 % av denna d.v.s. 2962:58 kronor

och anparten i ovan beräknade statsbidrag $\frac{95.66 \times 1460}{100} = 1396:64$ "

Återstående anparten i kostnaden d.v.s. 1565:94 "

eller i jämnat tal 1560:- kronor skulle kunna motsvara det belopp, varmed
företaget skulle kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta,
kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen,
förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, avskrift av syne-
förrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräk-
ningar.

Göteborg den 21 oktober 1935.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	2850:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	198:64
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	<u>48:35</u>
	Summa kronor	3096:99

Göteborg den 21 oktober 1935.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräk-
nats till 3096 kronor 99 öre, varav å låntagarnas andel 2962 kronor 58
öre. Stockholm den 10 mars 1936. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Holm Lilla, Holm Östra, Bräcke och Gunnarslycke
i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslå-
nefond sökes:

Holm Lilla	$\frac{1}{3}$	1/4 mtl. ägare: John Nilsson och Olof Berntsson.
" Östra	$\frac{11}{2}$ $\frac{407}{12960}$	" : John Edvardsson.
Bräcke	$\frac{1}{5}$ $\frac{777}{9600}$	" : " "
Gunnarslycke	$\frac{2}{1}$	~~1/4xxxxxxxxxxxxxxxx~~ Johan Andersson.

Göteborg den 21 oktober 1935.

C. B. Carlson.

Bestyras af tjänstens ägare
C. B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Holm Lilla, Holm Östra, Bräcke och Gunnars-
lycke i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 7 augusti 1935 i Holm Västra.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

M.E. Svensson i Hermansby och

And. Andersson i Tofta, godemän;

John Edvardsson, ägare till 407/12960 mtl. Holm Östra 2¹¹ och

" 777/9600 " Bräcke 5¹ och

John Nilsson, delägare i 1/4 " Holm Lilla 3¹

sökande till företaget samt

Olof Berntsson, delägare i 1/4 " " " "

Karl Kristiansson, ägare till avst. " " 2³

Bernhard Berntsson i Göteborg såsom ombud, enligt fullmakt, för Kristi-

na Olsson, ägare till lägenheter-Holm Östra 2⁸ och 2⁹ ;

Johan Andersson, ägare till 1/4 mtl. Gunnarslycke 1³ .

§ 2.

Vid förundersökning upprättade profiler och sektionsritningar över
de avloppssträckor, om vilkas upptagande var fråga, företeddes tillika
med nivåkarta över den av vatten besvärade marken.

Sökandena förklarade nu att de önskade i första hand utloppet från det vattensjuka området uppsprängt samt avloppsförhållandena inom området reglerade på sätt att marken kunde utnyttjas såsom ständig betesvall, vartill man avsåg att omvandla densamma.

Med hänsyn till betesgången förordades täckta avlopp, därest sådana kunde komma till anläggning inom ramen för en rimlig kostnad.

Karl Kristiansson i Holm Lilla förmenade att marken till hans lägenhet var för närvarande nöjaktigt torrlagd och ansåg att någon förbättring av betydelse att föranleda deltagande i de av sökandena påkallade åtgärderna icke kunde uppstå för denna marks vidkommande.

Johan Andersson i Gunnarslycke höll ävenledes före att marken till hans fastighet var så högt belägen att den näppeligen kunde röna någon båtnad av de påyrkade arbetena för avlopp från sökandenas mark.

Sökandena menade dock att viss båtnad måste uppstå för marken till förenämnda personers fastigheter och att skyldighet till deltagande i kostnaderna för denna båtnad föreläge.

Marken inom avvattningsområdet vart föremål för undersökning och trakten, från vilken vattnet tillrann, för besiktning. Jämväl övervägdes frågan, var avloppen lämpligen borde förläggas för det fall dessa med hänsyn till kostnaden måste göras öppna.

Efter slutförd undersökning tillkännagavs att sedan förslag till avlopp blivit uppgjort, kostnaden för anläggningen uträknad samt båtnaden uppskattad resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressen-

terna vid sammanträde hos John Edvardsson i Holm Västra fredagen den
16 augusti 1935 kl. 10.30 f.m.

Dag som ovan

C.B. Carlson.

M.E. Svensson,

And. Andersson.

§ 3.

Den 16 augusti 1935 i Holm Västra.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

John Nilsson i Holm Lilla

Karl Kristiansson i " "

John Edvardsson i " Östra och

Johan Andersson i Gynnerslycke samt

Olof Berntsson i Holm Lilla.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäk-
ning och väckte ej någon erinran.

John Edvardsson förklarade att han icke hade några anspråk på
ersättning för den mark, som komme att täckas av upplagd sten från spräng-
ningen i berget eller av uppgrävd jord och sten.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet medde-
lat och till utlåtandet hörande uppskattningslängd uppläst i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs John
Edvardsson i Holm Västra pr Harestad.

Delägarne, samtliga närvarande, sade sig omedelbart önska välja

styrelse för företaget och valdes till ledamöter: John Edvardsson och John Nilsson i Holm samt Johan Andersson i Gunnarslycke.

Förrättningen förklarades härefter avslutad.

Dag som ovan

G.B. Carlson.

M.E. Svensson,

And. Andersson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 21 augusti 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

G.Hård af Segerstad, Ragnar Sjögren.

Till Konungens befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp (avloppsdikey) för torrläggning av mark hörande till hemmanen Östra Holm, Lilla Holm, Gunnarslycke samt två lägenheter i Torsby socken, med postadress Harestad.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

Östra Holm 1/8 mtl. ägare: John A. Edvardsson,

L:a Holm 1/4 " " : John Nilsson,

Gunnarslycka 1/4 " " : Joh. Andersson,

Lägenhetsinneh. : Carl Christiansson,

" : Kristina Tobiasdotter.

Holm den 8/8 1934.

Östra Holm ägare till 1/8 mtl. John Edvardsson,

Lilla Holm " " 1/4 " John Nilsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med ändamål att medelst upptagande av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till Holm Östra, Holm Lilla och Gunnarslycka i Torsby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos John Edvardsson i Holm Västra onsdagen den 7 augusti 1935 kl. 2 e.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 16 juli 1935.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Torsby församling den 16 juli samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 23 juli, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 21 juli 1935 till:

Lantbrukaren John Edvardsson,

Holm Västra,

Harestad.

Lantbrukaren John Nilsson,	Holm Lilla,	<u>Harestad.</u>
" Olov Bernsson,	" "	"
Skomakaren Carl Christiansson,	" "	"
Fr. Kristina Tobiasdotter-	Olsson, Holm Östra,	"
Lantbrukaren Johan Andersson,	Gunnarslycke,	"

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde den 7 dennes hos John Edvardsson i Holm Västra, Torsby socken, rörande vattenavlopp för torrläggning av mark till Holm Östra, Holm Lilla och Gunnarslycken föra min talan, gillande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Holm Östra i Torsby socken den 7/8 1935.

Kristina Olsson, Holm Östra.

Bevittnas av: Axel Johansson, Charlotta Johansson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Holm Lilla, Holm Östra, Bräcke och Gunnarslycke i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Från det område, om vars torrläggning är fråga, avrinner vattnet i en rännil söderut till en bäck, som i västlig riktning leder till Sundhammarsviken i saltsjön och hör alltså trakten till nederbördsområdet mellan Göta älv och Bäveån med nr 108/109.

Vid utträdet ur avdikningsområdet tillrinner vatten från ett 24 hektar stort område, bestående till omkring 10 hektar av betesmark och till c:a 14 hektar av mestadels kala berg. Vid flödestillfällen kan avrinningen skattas till 1,2-1,5 liter i sekunden från betesmarken och mellan 4 och 5 liter från bergen för hektar i medeltal räknat.

Vid nämnda plats skulle alltså 75 å 80 liter komma till avrinning. Efter samma grund är avrinningen till de särskilda avloppssträckorna inom området beräknad.

Med hänsyn såväl till den relativt ringa vattenmängd avloppet och dess grenar har att avleda som jämväl till önskvärdheten att undvika upptagandet av öppna diken genom områden, avsedda till betesgång, synas avloppen genom området ifråga böra gestaltas som täckta ledningar. Genom bergpartiet i själva utloppet uppspränges dock och bibehålles öppet dike. Detta är å kartan utmärkt med tvänne röda linjer och betecknat med A-B och sträckningarne för de täckta ledningarne med enkla röda linjer och betecknade: huvudavloppet med B-C och grenarne med C-D-E och C-F-G.

Gränserna för de områden, vilka avvattnas till de särskilda sträckorna, äro utmärkta med streckade blå linjer.

Med avseende till förefintliga lutningar och tillrinnande vattenmängder har beräkning av de erforderliga dimensionerna hos ledningarna ägt rum med resultat att sträckan B-C bör utgöras av rör med 15" (38 cm.) invändig diameter; sträckan C-D av 6" (15 cm.); sträckan D-E av 4" (10 cm.) sträckan C-F av 12" (30 cm.) och sträckan F-G av 8" (20 cm.) rör. Genom

bergpartiet, sträckan A-B, uppspränges loppet till en bredd av 0,80 meter.

Å profilritningarne över dikets och ledningarnes sträckningar äro lutningar, djupläge och dimensioner samt ledningsmaterial angivna.

För intagande i ledningen av tillströmmande dagvatten liksom av dränvatten efter genomförd dränering av fälten byggas på därför angivna ställen brunnar av cementrör.

Den mark, som i torrlägningshänseende är beroende av loppets uppsprängning och ledningarnes anläggande har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd. Skäl till hänförande av marken inom torrlägnings-samfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning av delaktigheten i kostnaden för företaget föreligga ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad av företaget, har att deltaga i kostnaden för detta i mån av värdet å båtnaden för marken ifråga, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken enligt denna grund deltagningsskyldigheten jämväl uttryckts med procenttal.

Enär vissa delar av marken till Holm Lilla ² 3 och Gunnarslycke ³ 1 erhålla möjlighet till förbättrad torrläggning genom de planerade arbetena och båtnad genom dessa sålunda uppstår jämväl för marken till dessa fastigheter, föreligger deltagningsplikt för ägarne till dessa i kost-

naderna för företaget.

Till kostnad för företaget räknas kostnad för sprängning och grävning, för lednings- och brunnsmaterial samt dettas nedläggande ävensom ledningsgroparnes igenfyllande.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökanden.

Underhållet av anläggningarna bestrides av delägarna efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppsprängt berg samt uppgrävd jord och sten lägges vid sidan av det uppsprängda loppet och där det gör minst intrång samt icke närmare loppet än 1,0 meter och icke med skarpare lutning mot samma än 1:1 beträffande jorden;

att materialet till ledningarne skall utgöras av med flensar försedda cementrör av prima kvalitet, där sådana rör föreskrivits och av välbrända tegelrör av oklanderlig form å sträckor, där planen upptager dylika rör till användning;

att vid ledningens utmynnande i öppna avloppet vid B kringmurning av mynnningen äger rum på sätt ritning utvisar;

att på därför angivna ställen brunnar anläggas, bestående av med hål försedda cementrör om 60 å 45 cm. invändig diameter och med botten nående minst 50 cm. under ledningens undre kant, vilka brunnar förses med botten och lock av tjärad plank eller av betong samt kringskolas med sten, allt enligt ritning;

att arbetena för företaget böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång samt under utförandet kontrolleras och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör.

Därest talan mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Holm den 16 augusti 1935.

C.B. Carlson,

M.E. Svensson,

And. Andersson.

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigursnummer	Ägare och ägobeskrivning
Holm Lilla	¹ 3	1/4		<u>John Nilsson och Olof Berntsson.</u> 1 betesmark, 0,2-0,3 m. mylla på sand ö lera 2 " 0,3-0,4 m. torvmylla på lera 3 " " " " 4 " 0,3-0,6 m. " " 5 " " " " 6 berg Summa
" "	² 3	avst.		<u>Karl Kristiansson.</u> 7 åkerl 0,25-0,30 m. mylla på lera 8 " " " " Summa
" Östra	¹¹ 2	⁴⁰⁷ 12960		<u>John Edvardsson.</u> 9 betesmark, 0,15-0,20 m. mylla på lera 10 " 0,50-0,80m. torvm. " " 11 " 0,30-0,50 m. " " " 12 " 0,30-0,40 m. " " " 13 " 0,4-0,6 m. mylla på sand ö lera Summa
Bräcke	¹ 5	⁷⁷⁷ 9600		<u>John Edvardsson.</u> 14 betesmark, 0,20 m. mylla på lera 15 " " " " 16 " 0,3-0,4 m. torvm. " 17 " " " " 18 " 0,2-0,3 m. " " Summa
Gunnarslycke	³ 1	1/4		<u>Johan Andersson.</u> 19 betesmark, 0,15-0,20 m. mylla på lera 20 " " " " Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			12,5					1200	150	-	1500	187	50	37	50	
			74,0					800	592	-	"	1110	-	518	-	
			65,0					"	520	-	"	975	-	455	-	
			07,0					500	35	-	"	105	-	70	-	
			10,5					"	52	50	"	157	50	105	-	
							02,0									
		1	69,0				02,0		1349	50		2535	-	1185	50	
	07,5							1700	127	50	2000	150	-	22	50	
	10,7							"	181	90	"	214	-	32	10	
	18,2								309	40		364	-	54	60	
			22,0					1000	220	-	1400	308	-	88	-	
			24,5					400	98	-	1300	318	50	220	50	
			24,5					"	98	-	"	318	50	220	50	
			29,0					800	232	-	1600	464	-	232	-	
			57,0					900	513	-	"	912	-	399	-	
		1	57,0						1161	-		2321	-	1160	-	
			25,0					1000	250	-	1500	375	-	125	-	
			46,5					800	372	-	"	627	50	325	50	
			09,0					500	45	-	1400	126	-	81	-	
			02,5					"	12	50	"	35	-	22	50	
			47,5					800	380	-	1500	712	50	332	50	
		1	30,5						1059	50		1946	-	886	50	
			12,5					1000	125	-	1400	175	-	50	-	
			10,5					"	105	-	"	147	-	42	-	
			23,0						230	-		322	-	92	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Holm Lilla	¹ 3	1/4	1-6	John Nilsson och Olof Berntsson
" "	² 3	avst.	7-8	Karl Kristiansson
" Östra	¹¹ 2	⁴⁰⁷ 12960	9-13	John Edvardsson
Bräcke	¹ 5	⁷⁷⁷ 9600	14-18	" "
Gunnarslycke	³ 1	1/4	19-20	Johan Andersson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			1 69,0				02,0		1349	50		2535	-	1185	50	35,09
18,2									309	40		364	-	54	60	1,62
			1 57,0						1161	-		2321	-	1160	-	34,33
			1 30,5						1059	50		1946	-	886	50	26,24
			23,0						230	-		322	-	92	-	2,72
18,2	4	79,5					02,0		4109	40		7488	-	3378	60	100,00
Holm den 16 augusti 1935.																
G.B. Carlson,				M.E. Svensson,				And. Andersson,								

Kostnadsförslag

till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Holm Lilla, Holm Östra, Bräcke och Gunnarslycke i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktnings, sprängning, uppläggning: jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kost- nad.	
1.	2.	3.	4.	5.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>				
0-0+44	44	Berg kubm.	55	10.-	550	-
		Sand och grusbl. slamjord med sten "	20	1.-	20	-
0+44-2+16	172	Grävning för rörledning, läggning av ledning samt jordpåfyllning lm.	52	2.-	104	-
		" "	120	1.40	168	-
		Bergsprängning kubm.	3	15.-	45	-
		Ledningsmaterial: 15" (38 cm.) cement- rör med transport lm.	172	4.45	765	40
		Stensättning kring rörmynning			15	-
		Slambrunn vid 2+16 m. av cementbrunns- ringar med 60 cm. inre diameter med lock och botten av tjärad plank eller av betong st.	1		45	-
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden			167	60
		S u m m a			1880	-
		<u>Sträckan C-D-E.</u>				
10-10+68	68	Grävning för rörledning, läggning av ledning samt jordpåfyllning jämte ledningsmaterial, 6" tegelrör med tran- sport lm.	68	1.60	108	80
10+68-12+11	143	Grävning för rörledning, läggning av ledning samt jordpåfyllning jämte ledningsmaterial 4" tegelrör med tran- sport lm.	143	1.10	157	30
		Överförres			266	10

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Överfört			266 10
		Slambrunnar vid 10+68 och 12+11 av cementrör med 45 cm. inre diameter med lock och botten av tjärad plank eller av betong	st.	2 35	70 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden			33 90
		S u m m a			370 -
		<u>Sträckan C-E-G.</u>			
20-20+34	34	Grävning för rörledning, läggning av ledning samt jordpåfyllning	lm.	34 1,20	40 80
		Ledning av 12" (30 cm.) cementrör med transport	lm.	34 3,15	107 10
20+34-21+74	140	Grävning för rörledning, läggning av ledning samt jordpåfyllning jämte -smaterial	lm.	140 2,30	322 -
		Slambrunnar vid 20+34 och 21+74 av cementrör med 60 cm. resp. 45 cm. inre diameter med lock och botten av tjärad plank eller av betong	st.	1 45.-	45 -
		"	1	35.-	35 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden			50 10
		S u m m a			600 -
		<u>Sammandrag.</u>			
		Sträckan A-B-C			1880 -
		" C-D-E			370 -
		" C-F-G			600 -
		Summa			2850 -

Holm den 16 augusti 1935.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Att delägare i dikningsföretaget utbeta-
lat Åttahundrafermtio Kronor (850 kr) till
Entreprenören John Svensson för i Decem-
ber 1935 påbörjadt arbete med förläggning
av marker tillhörande, Östra, och Lilla Holm
samt Bräcke
eller den så kallade Holms Dammen i
Torsby socken i Bohustän intygas härmed
på begäran.

Holm den 30 mars 1936.

Rutger Henriksson
Ryr ^{Dammensägare} Lycke.

Josef Bergh, Jordbrukare
Ranneberg

Egenhändiga namnteckningen
berättas:

Karl Hansson
Holm

Anna Hansson
Holm

7/236

DIARIE Nr 23118
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1935

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Holm Lilla, Holm Östra, Bräcke och Gunnarslycke
i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslå-
nefond sökes:

Holm Lilla	•	✓	¹ 3	1/4 mtl. ägare: John Nilsson och Olof Berntsson,
" Östra	•	✓	¹¹ 2	⁴⁰⁷ 12960 " : John Edvardsson,
Bräcke	•	✓	¹ 5	⁷⁷⁷ 9600 " : " "
Gunnarslycke	•	✓	² 1	^{1/4} " : Johan Andersson

Göteborg den 21 oktober 1935.

W. Marsson

1936 den 16 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Holm Lilla,
Holm Östra, Bräcke och Gunnarslycke i Torsby socken av Göteborgs och Bo-
hus län.

Lån 1.560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 7 februari 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Torsby socken.</u>			
Holm Östra	407/12960	2 ¹¹	John Edvardsson
" Lilla	1/4	3 ¹	John Nilsson och Olof Berntsson
Bräcke	777/9600	5 ¹	John Edvardsson

Stockholm den 16 april 1936.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

Meddelande .

angående besiktning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till
Holm, "illa, Holm Östra, Bräcke och Gunnarslycke i Torsby socken,
Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 7 febr. 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden: 1560:- kronor.

bidrag " " -anslaget 1460:- "

Kontrakt antaget den 16 april 1936.

Arbetstid till den 1 sept. 1937.

Vid den 9 innevarande maj av undertecknad verkställd besikt-
ning av arbetena för företaget i fråga befunnos arbeten utförda, vil-
ka tillsammans med materialet till ledningar och brunnar enligt seder-
mera företedda räkningar å inköpt dylikt material betingat en kostnad
svarande mot ungefär 70 % av den vid planens fastställande beräknade
kostnaden för företaget i dess helhet.

Göteborg den 16 maj 1936.

W. Carlsson

P. M.

D. Nr 8499/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Holm Lilla, Holm Östra, Bräcke och Gunnarslycke i Torsby socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 7 februari 1936.

Kontrakt: 16 april 1936.

Fullbordas: 1 september 1936.

Lån: 1.560 kr.

Statsbidrag: 1.460 kr.

Beräkn. kostnad: 3.096:99 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 16/4 36 av lån: 500 kr.

av statsbidrag: 500 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. C.B. Carlson den 9 / 5 19 36.

kr. = c:a 70 %.

0,70 · 1.560 =	1100	0,70 · 1.460 =	1000
	500		500
	<u>600</u>		<u>500</u>

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren John Edvardsson, Holm Västra,
Ende-intressent- } Harestad.

Rekv. bifogad

av lån 600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 500 kr.

Stockholm den 26 / 5 19 36.

Indk. 5/8-36

DIARIE Nr 13670
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för torrläggning av mark hörande till hemmanen Holm Lilla, Holm Östra, Bräcke och Gunnarslycke i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 7 februari 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1560:- kronor,

bidrag från avdikningsanslaget 1460:- kronor.

Kontrakt antaget den 16 april 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 22 juli 1936 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 31 juli 1936.

Marexoy

