



Akt nr:

O-E1a-0227

AU\$O-E1a-0227

gr. 278

419
36

0 1-0227
24296
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 19 juni 1936 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ringseröd och Varekil i
Stala socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrå-
gakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas,
då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock
~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sjuhundratjugo (720)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjuhundra femtio (750)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~va~~a undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda oss
mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ringaröck m Värckil den 15 aug. 1936.
Albin Olsson, ägne till 440 mtl. Ringaröck
Teodor Tobiasson ägne till 8 " "
Johan Pettersson ägne till 16 " Värckil

Att Lemmansägare Albin Olsson, Teodor
Tobiasson samt Johan Pettersson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ingevar Olsson

Bernt Olsson

Adress St. Hjälmaröck Värckil

Adress Ringaröck Värckil

Med stöd av Kungl. brevet den 19 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 januari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1*0227

DIARIE Nr 24296

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 DEC. 1936

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

RINGSERÖD och VAREKIL

i Stala socken,


Göteborgs och Bohus län.

1935.

Avskrift: Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
19 juni 1936 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande. Stockholm den 15 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar
Forsman. Bestyrkes på tjänstens vägnar:

H. Forsman

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ringseröd och Varekil i Stala socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Hemmanen ifråga äro belägna ~~omedelbart invid Astums kyrka och~~ mellan tre och fyra kilometer sydost ut från Stala kyrka på Orust. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del brukas området såsom åker, vilken dock besväras av högt grundvatten på grund av ofullständig diking. Jordmånen utgöres å denna del av 0,20-0,30 m. mylla på lera. Den övriga delen av området, bestående av 0,5- 1,5 m. torvfjord, har även tidigare varit under plog men måst nedläggas såsom bruksjord på grund av vattenskada.

A r e a l: Området innefattar en areal av 1,860 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, kostnad och bätnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava, såsom framgår av närslutet bevis, besvär ej anförts. Nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder äro uppgivna i nämnda utlåtande ävensom för avloppet föreslagna lutningar och dimensioner, vilka jämväl äro angivna å profil- och sektionsritningar över avloppets sträck-

ning.

B å t n a d: Den genom avloppets omgestaltning uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 1505:75 kronor.

K o s t n a d: Arbetena med avloppets förstoring och anläggning av täckt ledning å viss sträcka hava jämte material beräknats draga en kostnad av 1450:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet har utsagts att arbetena skola vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Tvänne delägare i företaget hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader inberäknat dem för förrättning och utredning utgöra tillhopa 1635:34 kronor. Khuruval kostnaden för själva företaget något underskrider värdet av båtnaden är dock detta värde lägre än totalkostnaden d.v.s. nämnda kostnad tillsammans med utgifter för förrättning och utredning. Relationen mellan totalkostnaden och båtnaden är såsom 1,09:1,00. Emellertid är företaget, om än av liten omfattning, av ganska stor betydelse för den störste delägaren, vilken genom den sidlänta markens torrläggning erhöle ett värdefullt tillskott till fastighetens till utsträckningen ringa åkerjord och synes mig den omständigheten att kostnaderna för förrättning och utredning komma totalkostnaden att överstiga det beräknade båtnadsvärdet icke vara av beskaffenhet att böra äventyra företaget eller att undandraga det den hjälp till kostnadernas

bestridande, som i regel lämnas till företag av dylik art.

Under förutsättning att bidrag från avdikningsanslaget kan påräknas till företaget ifråga, torde dock detta bidrag få inskränkas till belopp, svarande mot hälften av båtнадsvärdet eller i jämnat tal till 750:- kronor. Båtнадsvärdet för lånesökandenas fastigheter utgör 1445:75 kronor och skulle till bestridande av en motsvarande kostnad hälften av detta belopp avjämnat till 720:- kronor kunna påräknas såsom lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 20 februari 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 1450:-

2/ Syneförrättningen, enligt räkning " 145:73

3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning " 39:61

1635:34

Göteborg den 20 februari 1936.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1635:-kronor 34 öre, varav å låntagarnes andel 1570:-kronor 25 öre. Stockholm den 15 juli 1936. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnader för
terrlägningsföretaget i Ringseröd och Varekil i Stala socken, Göte-
borgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Ringseröd	1 ⁸	1/8 mtl.	ägare: Teodor Tobiasson,
"	1 ¹⁰	440/1920 mtl.	" : Albin Olausson.

Göteborg den 20 februari 1936.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om

vattenavlopp för torrläggning av mark hörande

till hemmanen Ringseröd och Varekil i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 12 december 1935 i Ringseröd.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman,

Jakob Olsson i Rossön och

Nils Samuelsson i Kärreberg, godemän;

Albin Olausson, ägare till 440/1920 mtl. Ringseröd sökande till företaget samt

Teodor Tobiasson, ägare till 1/8 mtl. Ringseröd,

Johan Pettersson, " " 1/16 " Varekil,

Anders Fredriksson, " " 35/5568 " "

biträdd av Sander Andersson i Röd,

Janne Kristiansson, ägare till 1/32 mtl. Varekil.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, om vars förstoring var fråga, företeddes tillika med ävenledes uppgjord karta över avdikningsområdet.

Sökanden förklarade nu att han önskade marken till sin fastighet torrlagd till för åkerbruk ändamålsenligt djup och att han tänkt sig detta kunna ske genom nedläggning av en rörledning i det öppna avlopp.

som nu ledde vattnet från hans fastighet över angränsande fastigheter i Varekil. Detta avlopp var särdeles djupt nedskuret i terrängen och en fördjupning av samma med ty åtföljande vidgning kunde väntas få betydande intrång och olägenheter till följd för den fastighet genom vilken loppet hade sin väg.

Ägaren till denna fastighet, Anders Fredriksson, sade att han icke kunde få någon nytta av ett djupare avlopp än det förefintliga men väl skada, därest mark toges i anspråk från hans fastighet vare sig för vidgning eller för upplag av schaktningsmassor och därest intrång gjordes på avloppet sådant det befann sig. Till detta ledde nämligen täckdiken från angränsande åkerfält och vore det för den skull av vikt att någon inkräktning i avloppet icke skedde, som kunde äventyra täckdikningen såväl den redan utförda som jämväl framtida sådan. Skulle de trummor för överfart, som funnos i avloppet, taga skada vid arbetet med ledningens anläggning, finge omläggning ske på företagets bekostnad. Den sträcka av avloppet, som var belägen i eller utmed gränsen mot Ringseröd menade Fredriksson kunna utvidgas åt Ringserödssidan till och schaktningsmassorna även uppläggas åt det håll, varigenom intrång i denna del på Fredrikssons till omfattningen ringa fastighet kunde undvikas. Mot utvidgningen och uppläggningsen på sätt Fredriksson ifrågasatt sade sökanden att han icke hade något att erinra samt utfäste sig att utan anspråk på ersättning upplåta mark till vidgning och upplagsplats för avlopp över egen mark.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning.

Förslag till vattenavledningen vart därpå uppgjort, kostnad och båtnad beräknade samt utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt sökanden Albin Olausson i Ringesröd per Varekil.

Samtliga delägare, närvarande, förklarade sig ense om att omedelbart välja styrelse för företaget och utse sig själva till styrelse.

Förrättningen förklarades därefter avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson.

Nils Samuelsson.

Jakob Olsson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 20 november 1933.

På Länsstyrelsens vägnar:

G.Hård af Segerstad,

Birger Gillner.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härigenom om förordnande för behörig person

att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende till ett vattenavlopp för beredande av bättre torrläggning av mark hörande till min fastighet 1/4 mtl. Ringseröd i Stala socken.

Förutom mark till denna fastighet kan företaget komma att beröra ägor till följande fastigheter:

Herr Anders Fredrikssons, Varekil, fastighet i Stala socken.

Ringseröd per Varekil den 11 november 1933.

Albin Olausson.

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Ringseröd i Stala socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanet Varekil i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Albin Olausson i Ringseröd torsdagen den 12 december 1935 kl. 9,30 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 20 november 1935. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Stala församling den 20 november samt införd i tidningen Bohusläningen den 25 november, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 november 1935 till:

Lantbrukaren Albin Olausson,	Ringseröd,	<u>Varekil</u> .
" Anders Fredriksson,	Varekil,	"
" Johan Pettersson,	"	"

Lantbrukaren Janne Kristiansson,

Varekil,

Varekil.

"

Teodor Tobiasson,

Ringseröd,

"

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Ringseröd
och Varekil i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet ifråga leder från Ringseröd i västlig huvudriktning genom ägor till Varekil till en bäck, som för vattnet till Svanvikskilen och saltsjön samt hör alltså till trakten mellan Göta Älv och Bäveån med nederbördsområdet nr 108/109.

Från själva avdikningsområdet leder avloppet genom en höjdsträckning. Med avseende till den ytterligare nedskärning i terrängen vattenavsänkningen måste hava till följd och den i höjdsträckningen förekommande till dels flytiga jorden ävensom till den inkräkning och olägenhet ett större öppet avlopp måste föra med sig för den intill avloppet bebyggda fastigheten anses en täckt ledning genom höjdsträckningen ifråga böra komma till anläggning.

Vid utträdet ur avdikningsområdet avbördas vattnet från omkring 13 hektar berg och odlade fält, av vilken areal bergen upptager omkring 5 hektar och övrig mark c:a 8 hektar. Med hänsyn till bergens tämligen kala natur kan avrinningen från bergstrakterna vid flöden av ordinär intensitet skattas till 5 liter samt flodvattenmängden från annan mark till

1,5 liter i sekunden från varje hektar i medeltal. Dessa avrinnings-
tal leda till en flodvattenföring i loppet genom höjdsträckningen av
c:a 37 liter i sekunden, för vilken vattenmängds avledning tarvas en
rörledning om 30 cm. (12") invändig diameter med lutning minst 2:1000.
Till skydd för utskärning invid rörmynningarna befastas dessa med sten
i cementbruk.

Inom avdikningsområdet vidgas och fördjupas vattenloppet med
en bottenbredd av 0,30 m., sidolutning 1:1,25, bottenlutning minst
1,0:1000 samt till ett djup, som liksom ledningen genom höjdsträck-
ningen tillstädjer möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av fäl-
ten till sökandens fastighet.

Å kartan över området är den punkt, där arbetena med avloppets
omgestaltning avses började betecknad med A, punkten där rörledningen
avses upphöra med B samt avloppets slutpunkt med C. Sträckan med täckt
ledning är utmärkt med enkel röd linje och öppen avloppssträcka med
tvänne parallella röda linjer.

Gränsen för det område, vilket avvattnas till den sträcka, som
avses bli täckt, är utmärkt med en streckad blå linje.

Å profilritningen över avloppets sträckning äro lutningar, djup-
läge och dimensioner samt ledningsmaterial angivna.

Den mark, som i torrlägningshänseende är beroende av avloppets
omgestaltning har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap.

60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd. Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning av delaktigheten i kostnaden för företaget föreligga ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad av företaget, har att delta i kostnaden för detta i mån av värdet å båtnaden för marken ifråga, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken enligt denna grund deltagningsskyldigheten jämväl uttryckts med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas kostnad för grävning och sprängning, för ledningsmaterial och dettas nedläggande, för ledningsgropens igenfyllande och rörmynningarnes befastande samt för återställandet av byggnader för överbart i loppet genom Varekil.

Enär upplåtelse av mark från och någon uppläggning av schaktnings- och sprängningsmassor på ågor till Varekil icke behöver ske samt markupplåtelse från och uppläggning på ågor till Ringseröd får jämlikt sökandens utfästelse äga rum utan vederlag, kommer ersättning för markupplåtelse och intrång icke i fråga.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökanden.

Underhållet av anläggningen bestrides av delägarne efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att å sträckan 1+64 - 2+00 m., där flytig jord förekommer, ledningen anbringas på tvänne växelvis lagda plankor om vardera 15 x 7,5 cm.;

att å sträckan 1+20-2 ledningen lägges på en bädd av grus om minst 10 cm. tjocklek i medeltal;

att materialet till ledningen skall utgöras av med flensar försedda cementrör av prima kvalitet;

att från angränsande fält tillstötande täckdiken icke inkräktas vid ledningens nedläggande;

att vid rörledningens mynning förstärkning med sten till skydd mot åverkan äger rum på sätt ritning utvisar liksom ock sådan förstärkning sker i botten och sidor hos öppna sträckan nedanför ledningens utmynningsställe;

att för ledningen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg återlägges på ledningen till högst 90 cm. höjd över denna;

att, därest den för ledningen upptagna massan icke räcker till ernående av denna höjd, fyllnadsmaterial må tagas av den jord, som uppschaktats från sträcka som bibehålles öppen;

att för sträckan invid gränsen mellan Varekil och Ringseröd, vilken

sträcka utvidgas åt Ringserödssidan till, uppschaktad jord lägges jämväl åt nämnda håll;

att uppschaktad jord och sten för öppen avloppssträcka skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa i öke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anbringas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter;

att jord och sten ej får läggas på väg över eller utmed avloppet;

att tillstötande diken ej få igenfyllas;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningar vidtagas;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt vara slutförda senast vid 1937 års utgång samt kontrolleras och avsynas av lantbruksingeniör;

att därest fördämningar erfordras för arbetenas bedrivande, vattnet ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att skada uppstår;

att vid sprängning nödig försiktighet iakttages till förekommande av åverkan på byggnader eller andra föremål;

att utmed öppen avloppssträcka upplagda massor böra vara undanskaffade

eller utspridda senast tre år efter vattenavledningsarbetenas slutförande samt

att för det fall befintliga byggnader för överfart skulle taga skada eller behöva nedtagas vid arbetena för avloppet genom Varekil byggnaderna istandsättas i förut befintligt skick.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Ringseröd den 12 december 1935.

C.B. Carlson,

Nils Samuelsson,

Jakob Olsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ringseröd	10 1	440 1920		<u>Albin Olausson.</u> 1 åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera 2 " " " " 3 " " " " 4 " " " " 5 f.d. åker, 0,5->1, om. torvjord " 6 " " " " 7 " " " " 8 " " " " 9 " " " " 10 torvgrav 11 diken 12 väg <u>9</u> Summa
"	8 1	1/8		<u>Teodor Tobiasson.</u> 13 åker, 0,20-0,25m. mylla på lera
Varekil	28 1	1/16		<u>Johan Pettersson.</u> 14 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
"	44 1	35 5568		<u>Anders Fredriksson.</u> 15 åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Ringseröd	10 1	440 1920	1-12	Albin Olausson
"	8 1	1/8	13	Teodor Tobiasson
Varekil	28 1	1/16	14	Johan Pettersson
"	44 1	35 5568	15	Anders Fredriksson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
08,0								1200	96	-	1800	144	-	48	-	
05,0								"	60	-	"	90	-	30	-	
40,0								1000	400	-	"	720	-	320	-	
24,5								900	220	50	"	441	-	220	50	
		14,5						250	36	25	1500	217	50	181	25	
		09,3						"	23	25	"	139	50	116	25	
		08,7						"	21	75	"	130	50	108	75	
		12,5						200	25	-	1400	175	-	150	-	
		05,5						"	11	-	"	77	-	66	-	
						01,0										
						08,0										
						04,0										
77,5		50,5				12,0			893	75		2134	50	1240	75	
41,0								1200	492	-	1700	697	-	205	-	
09,0								1300	117	-	1700	153	-	36	-	
08,0								1700	136	-	2000	160	-	24	-	
77,5		50,5				12,0			893	75		2134	50	1240	75	82,40
41,0									492	-		697	-	205	-	13,62
09,0									117	-		153	-	36	-	2,39
08,0									136	-		160	-	24	-	1,59
1	35,5	50,5				12,0			1638	75		3144	50	1505	75	100,00
Ringseröd den 12 december 1935.																
C.B. Carlson, Nils Samuelsson, Jakob Olsson.																

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ringseröd och Varekil i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0+5-0+45	40	Schaktn. av ngt. sten, grus och mobil. lera samtstensättning i botten och i slänter till nuvarande bot- tennivå, enligt ritning					50	-
0+45-2	155	Schaktn. för rörledning, läggning av ledning samt påfyllning lm.	110	1.-	110	-		
		Bergsprängning med dämpning kubm.	17	15.-	255	-		
		Läggning av ledning samt återfyll- ning å bergssträcka lm.	45	0,25	11	25		
		Grusbädd för rören i bergsektion och å rustbädd kubm.	5	5.-	25	-		
		Rustbädd av tvänne växelvis lagda plankor om vardera 15x7,5 cm. å sträckan 1+64-2 kubm.	0,8	50:-	40	-		
		Ledningsmaterial, 12" (30 cm.) cementrör med transport lm.	155	3,50	542	50		
		Kringmurning av rörmynningar enl. ritning st.	2	20.-	40	-	1023	75
2-2+35	35	Ngt. mobil. lera kubm.	110	0,80	88	-	88	-
10-11+58	158	" " " med ngt. rötter "	160	0,60	96	-		
		Torvfjord med ngt. rötter "	90	0,50	45	-	141	-
		Sänkning av trumman för ågovägen vid 0+22, varvid utökning med ett skift om c:a 0,40 m. Åger rum och stenen i trumman i övrigt kommer till användning			30	-		
		Överföres			30	-	1302	75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			30 -	1302 75
		Upprivning och återläggning av stenen för Överfart vid 1+36 m. samt anordnande av provisorisk övergång under tiden för arbetet i berget			40 -	70 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				77 25
		<u>S u m m a</u>				<u>1450 -</u>
		Ringseröd den 12 december 1935.				

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlson

19/6 36

3842

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 FEB. 1936

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnader för
torrlägningsföretaget i Ringseröd och Varekil i Stala socken, Göte-
borgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

✓ Ringseröd ⁸ 1 " 1/8 mtl. ägare: Teodor Tobiasson, ✓
" ¹⁰ 1 " 440/1920 mtl. " : Albin Olausson. ✓

Göteborg den 20 februari 1936.

Carlson

1936 den 4 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark tillhörande hemmanen Ringseröd
och Varekil i Stala socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts be-
slut den 19 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Stala socken,</u>			
Ringseröd	1/8	8 1	• Teodor Toblason
"	440/1920	10 1	• Albin Olausson

Stockholm den 4 januari 1937.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Sodde. 4/1 1937 419
36

24297

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till hemmanen
Ringseröd och Varekil i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 19 juni 1936.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden: 720:- kronor

Bidrag från " -anslaget: 750:- " .

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 30 oktober 1936 verkställd avsyning av arbetena för före-
taget i fråga befunnas dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse
med den fastställda planen. Den omständigheten att rörledningen ut-
sträckts till punkten 0+36m. kan icke anses förringa anläggningens
värde. Företaget förordas förty till godkännande sedan meddelande in-
gått att föreskriven påhöljning av ledningen ägt rum.

Göteborg den 14 december 1936.

W. Harey



Swag.
färdigställs.
h. m. l. u.