



Akt nr:
O-E1a-0229

AU\$O-E1a-0229

gr. avtag. av
280.

499/36

0 2.0229

DIARIE Nr 2670
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 november 1936 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Skörtorp och Ileberg m.fl.
i Stala och Tegneby socknar av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

2 ribn. 1 handl.

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentvåhund-
ratjugo (2.220) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hava undertecknad^e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

Länt mnd

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ileberg den 25/1 1937.

Carl Berntson ärendator are ett mantal
N:o 1, Ileberg

And Olsson ägar till 1⁴ mtl. Gustorp
och 3² mtl. Gustorp 1³.

Valfrid Andersson del i 7⁸ mtl Skörtoys 1⁷.

Att Carl Berntson i Ileberg, And Olsson i Gustorp
och Valfrid Andersson i Skörtoys.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst Abrahamsson
Adress Långeby Fårlebo

Oskar Abrahamsson
Adress Långeby Fårlebo

Med stöd av Kungl. brevet den 13 november
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 februari 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 2*0229

DIARIE Nr 2670
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1937

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen
SKÖRTORP och GUSTORP i Stala socken
samt ILEBERG och HOGEN i Tegneby soc-
ken, Göteborgs och Bohus län.

1936.

Avskrift:


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 november 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 27 november 1936. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marley

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skörtorp och Gustorp i Stala socken samt Ileberg och Hogen i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Den ifrågakommande marken till nämnda hemman är belägen mellan en och två kilometer öster och nordost om Tegneby kyrka på Orust samt omkring 15 kilometer nordväst ut från Ödsmåls station å Bohusvänan. Å vidstående översiktskarta är det ungefärliga läget av området utmärkt med gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del brukas området såsom åker, vilken dock esomoftast är översvämmad och i övrigt lider av högt grundvatten till följe vägbroarnas trånga lopp och vattendragets allt för små dimensioner. Jordmånen består av 0,20-0,50 m. mylla och slam på lera.

A r e a l: Området innefattar 9,367 hektar åker, 1,203 hektar äng och betesmark samt 0,023 hektar skogsmark, tillhoppa 10,593 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, kostnaden beräknats, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet har besvär ej anförts såsom bifogat diariibevis ger vid handen.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnes nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder angivna liksom ock med

hänsyn härtill och markens torrlägningsbehov för avloppet föreslagna dimensioner och lutningar, vilka även åskådliggöras av profil- och sektionsritningar över avloppet.

B å t n a d: Under förutsättning att hela avloppssträckan A-B-C-D kommit till upptagande beräknades båtnaden genom detta arbete till ett värde av 6170:65 kronor. Värdet av båtnaden genom förstoringen allenast av sträckan A-B-C, varom i detta sammanhang är fråga, härledes rimligen ur termen $6170:65 \times \frac{4050}{5600}$ i vilken 4050:- utgör den beräknade kostnaden för sistnämnda sträcka och 5600:- kostnaden för hela sträckan A-D. Enligt denna beräkningsgrund skulle båtnaden genom arbetena för sträckan A-B motsvara ett värde av 4462:70 kronor.

K o s t n a d: Enligt förestående är kostnaden för upptagandet av sträckan A-B till föreslagna dimensioner inberäknat kostnad för ombyggnad av vägbroar samt ersättning för markupplåtelse och intrång räknad till 4050:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har utsagts att arbetena böra vara bragta till slut vid 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägarne till fastigheter av enskild natur ävensom arrendatorn av kronoegendomen Ileberg infrågasätta bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader belöpa sig jämte utgifter för förrättning och utredning till sammanlagt 4697:75 kronor och överstiger något värdet av båtnaden genom företagets utförande. Denna båtnad är dock till värdet högre än kostnaden för själva företaget. Allenast därigenom att förrättnings- och utred

utredningskostnaderna läggas till den egentliga kostnaden överskrides båtnadsvärdet av samtliga kostnader. Företaget är emellertid av väsentlig betydelse, isynnerhet för kronoegendomen och denna angränsande fastigheter i Hogen, då jorden inom dessa fastigheter, icke allenast den som i torrlägningshänseende beröres av företaget utan jämväl denna angränsande områden, ej kan rationellt utnyttjas med mindre vattnet i avloppet sänkes. Då förhållandet mellan kostnad och båtnad är såsom 1,05:1,0 lär enligt gängse norm vid beräkning av bidrag från avdikningsanslaget det bidrag från detta anslag, varmed företaget skulle kunna understödjas, kunna utgöra ett belopp icke överstigande hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i detta fall icke 2230:- kronor, i jämnat tal.

Förutom bidrag hava arrendatorn av kronoegendomen Ileberg ¹ och ägaren till Högen ¹⁰ - den förstnämnde med vederbörligt tillstånd - ansökt om lån från avdikningslånefonden till ytterligare bestridande av kostnaderna för dessa fastigheters vidkommande. Båtnaden för nämnda båda fastigheter kan härledas i likhet med vad ovan räknats beträffande samtliga fastigheters båtnad ur termen $4077:45 \times \frac{3336:24}{3700:37}$ till 3676:21 kronor och lånet från avdikningslånefonden utgöra hälften av detta belopp d.v.s. i jämnat tal 1830:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis angående besvär över syneförrättningen, förteckning över fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna lån sökes jämte tillstånd och fullmakt, avskrift av syneförrättningshandlingar i

ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 16 september 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	3810:- x/ ~~4050:-~~
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	547:04
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	<u>100:71</u>
		4457:75
	<u>Summa kronor</u>	<u>4697:75</u>

Göteborg den 16 september 1936.

C.B. Carlson.

x/ Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4457 kronor 75 öre, varav å lånesökandenas andel 3672 kronor 29 öre.

Stockholm den 27 november 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Skörtorp och Gustorp i Stala socken samt Ileberg och Hogen i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Ileberg	1 ¹	1 mtl. ägare: Kronan, arr.: Karl Berndtsson.
Hogen	1 ¹⁰	1/12 " " : Matilda Andersson.

Göteborg den 16 september 1936.

C.B. Carlson.

Avskrift av protokoll fört vid sammanträde med
delägarna i fråga av vattenavledning från ägor
till Sjörtorp ö Gustorp i Stala socken samt Ile-
berg och Hogen i Tegneby socken, Göteborgs och
Bohus län.

§

Närvarande: Walfred Anderson, Oskar Anderson, Arvid Olsson, Carl Bernt-
son, Abraham Jakobsson, , Johan Anderson för Matilda Anderson anmälde
sig Sonja Gabrielson.

§

Till styrelse valdes Carl Berntson, Arvid Olsson, Walfrid Anderson,
till ordförande och kassör valdes Carl Berntson.

Sjusterat

Abraham Jakobson, Johan Andersson.

Rätt avskrif intygas Carl Berntson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carl Berntson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavledning från ägor till Ileberg i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 12 november 1935 i Ileberg.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

August Hansson i Björneröd och

Samuel Jakobsson i Kallefors, godemän;

Carl Berntsson, arrendator av 1/1 mantal Ileberg, sökande till företaget;

Domänintendenten Carl Faust i Vänersborg;

Anders Martinsson i Norra Hjälmvik såsom ombud, enligt fullmakt, för

Selma Johansson, delägare i 1/4 mtl. Skörtorp och företeende utdrag ur förmyndarskapsprotokoll, utvisande att Selma Johansson var förmyndare för sina omyndiga barn;

Johannes Johansson i Skörtorp såsom ombud, enligt fullmakt, för

Anna Johansson, delägare i 1/4 mtl. Skörtorp;

Robert Hermansson, ägare till 5/16 mtl. Skörtorp;

Arvid Olsson, " " 7/32 " Gustorp;

Hermansson och Olsson biträdda av Anders Martinsson;

Valfrid Andersson, } ägare till 7/48 mtl. Skörtorp,

Oskar Andersson, }

Abraham Jakobsson, " " 67/240 " Hogen,

Matilda Andersson, ägare till 1/12 mtl. Hogen;

Gustav Andersson, och }
Johan Andersson, } " " 9/20 " " ;

Sigurd Johansson, ägare till 3/16 mtl. Hogen och 1/6 mtl. Hälla samt
Selma Johansson i Skörtorp.

Vid verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över avloppet från och genom ägor till Ileberg företeddes tillika med ävenledes upprättad nivåkarta över marken, som i torrlägningshänseende funnits beroende av sträckan ifråga.

Sökanden förklarade att han önskade avloppet från och genom Ileberg förstorat i sådan omfattning att trygghet mot översvämning å de utmed vattendraget belägna fälten kunde ernås samt i övrigt möjlighet beredd till ändamålsenlig torrläggning av dessa fält. I den mån mark jämväl till andra fastigheter rönte båtnad genom dessa arbeten borde ägarne till dessa fastigheter även förpliktas deltaga i kostnaderna.

Anders Martinsson upplyste därom att å ägor till Skörtorp fanns ett strömfall som för fyrtio å femtio år sedah utnyttjades för kvarnådrift. Därest någon del av detta fall, som uppgavs inneha omkring fem meters höjd, komme att tagas i anspråk för vattenavledningen, fordrade Martinsson å sina huvudmäns vägnar ersättning efter ett uppskattat värde för fallet i dess helhet av femtusen kronor. Fallet tillhörde enligt Martinssons förmenande samtliga byamän i Skörtorp. Även om en helt ringa del toges i anspråk, bleve återstoden utan värde enligt Martinssons mening, varför ersättningen under alla förhållanden borde utgå efter nämnda be-

lopp för den anpart hans huvudmän hade i fallet. Joh:s Johansson sade sig vilja biträda denna uppfattning och Ävenså Valfrid och Oskar Andersson för de delar dessa representerade respektive ägde.

Martinsson och Hermansson meddelade att tanken på att ånyo utnyttja fallet till kvarndrift eller till annat ändamål varit uppe fastän den ännu icke tagit fast form eller något projekt till utbyggandet uppgjorts. Även om vattentillgången kunde vara ringa under vissa tider om året vore dock fallet enligt deras mening värt att utbygga.

Från sökandesidan betvivlades möjligheten att med någon utsikt till behållning kunna utbygga fallet ifråga, då vattentillgången var mycket ojämn och det långa tider fanns ytterst litet med vatten att tillgå. I vart fall kunde fallet ej på långt när ha det värde i befintligt skick som ägarne förmenat det böra inneha. Möjligt vore ock att fallet ifråga icke behövde till någon del tagas i anspråk. Längre upp i vattendraget fanns nämligen ett stråk och ovanför detta relativt god lutning med möjlighet att medelst utgrävning bibringa någorlunda god avvattning av fallet till Ileberg.

Arvid Olsson i Gustorp sade sig förmena att någon nytta av betydelse icke kunde uppstå för marken till hans fastighet men väl betydligt med intrång och skada. Blev bäcken föremål för vidgning komme arbetet att inkräkta på en väg som ledde utmed bäcken. För denna inkräktning liksom ock för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande och för markupplåtelse ställde Olsson anspråk på ersättning. Olsson ifrågasatte

tillika flyttning av bäcken på en kortare sträcka till gränsen mellan hans fastighet och Robert Hermansson i Skörtorp; såvitt kostnaden här-
för icke bleve oskäligen.

Vid delaktighetens beräkning finge ock den omständigheten beaktas att gränsen mellan Ägorna till Gustorp och dem till Ileberg vore annor-
lunda än den, efter vilken Ägorna hävdades. Sammalunda sades vara förhål-
landet med gränsen mellan Ileberg och Hogen.

För det fall att ersättning för markupplåtelse och intrång komme
att tillerkännas Arvid Olsson i Gustorp, höllo övriga äkägare före att
även för deras vidkommande finge ersättning beräknas och gäldas efter
enahanda grunder som kunde befinnas skäligen för Olssons del.

Tillsägda om lämpligheten att utsträcka företaget över Ileberg
angränsande Ägor till Hogen, vilka Ägor kunde i torrlägningshänseende
röna inflytande av arbetena för loppet genom Ileberg, förklarade Ägarne
till fastigheterna i Hogen att de icke funno en sådan utsträckning önsk-
värd.

Beträffande broar för vägar över vattendraget förmenades en om-
byggnad av dessa ofrånkomlig i samband med arbetena för loppets försto-
ring och ansågs ombyggandet böra ske på gemensam bekostnad med bidrag
från Ägarne i mån av byggnadernas beskaffenhet.

Skulle grävning komma till stånd över Ägorna till Skörtorp och
överkörsel, som nu skedde utan särskild byggnad, därigenom försvåras,
finge enligt vederbörande fastighetsägares mening bro byggas eller ock

ersättning givas för försvårad överkörsel.

Efter sålunda förda förhandlingar vart vattendraget med strömfall, vägar och vägbroar föremål för besiktning och marken för undersökning i och för båtnadens uppskattning. Efter slutförd undersökning tillkännagavs att förslag till vattenavledningen komme att upprättas med beaktande av de synpunkter sakägarna framlagt, kostnad och båtnad beräknas samt ärendet i övrigt vidkommande frågor prövas, varefter resultatet av dessa åtgärder skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson,

Aug. Hansson,

Samuel Jakobson.

§ 2.

Den 21 februari 1936 i Ileberg.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Domänintendenten Carl Faust,

Carl Berntsson i Ileberg,

Robert Hermansson i Skörtorp,

Anders Martinsson i Norra Hjälmvik,

Arvid Olsson i Gustorp,

Oskar Andersson i Skörtorp,

Valfrid Andersson i " .

Johan Andersson i Hogen,

Gustav Andersson i " .

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat och till utlåtandet hörande längder uppläste i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Carl Berntson i Ileberg pr Tavlebord.

Åt samme Berntson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson,

Samuel Jakobsson,

Aug. Hansson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 4 juli 1934.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ewald Lindow,

Ragnar Sjögren.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad får härmed anhålla att behörig person måtte förordnas att jämlikt föreskrifterna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrätt-

ning för upptagande av vattenavlopp i syfte att bereda bättre torrläggning av mark hörande till kronoegendomen 1 mantal Ileberg N:o 1 i Tegneby socken.

Företaget förmenas jämväl komma att beröra ägor till följande fastigheter.:

Sjörtorp. Ägare: Selma Johansson,

" " : Robert Hermansson,

" " : Anders Gustavssons arvingar,

Gustorp. " : Arvid Olsson,

Hogen, " : Matilda Johansson,

" " : Johan och Gustav Andersson,

" " : Abraham Jakobsson,

Hälla " : Sigurd Johansson,

" " : Gerda Olsson,

Till stöd för ansökningen åberopas Kungl. Domänstyrelsens tillstånd den 17 november 1933 att anhålla om förrättningen ifråga.

Ileberg pr Tavlebord den 28 juni 1934.

Carl Berntson,

Arrendator av 1 mtl. Ileberg N:o 1.

Avskrift:

Kungl. Domänstyrelsen

Domän 40/168:1933

N:r J:2177 År 1933
d. 17/11 1933.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

I en till Kungl. domänstyrelsen den 16 september 1933 inkommen ansökning har arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Ileberg nr 1 i Tegneby socken, Carl Berntson, anhållit om tillstånd att hos vederbörande myndighet göra framställning om syneförrättning enligt vattenlagen för prövning av fråga om torrläggning av egendomens mark genom utvidgning och fördjupning av ett avloppsdike.

I ärendet hava yttranden inhämtats av domänintendenten i länet, vederbörande lantbruksingeniör och Eder.

Vid ärendets föredragning denna dag har styrelsen under förutsättning att statsverket icke åsamkas kostnad för syneförrättningen funnit gott lämna sökanden tillstånd att i vederbörlig ordning hos Eder anhålla om förrättning enligt vattenlagen för prövning av ifrågavarande torrlägningsföretag, vilket meddelas Eder till kännedom och för sökandens underrättande. Stockholm den 17 november 1933. D. af Wahlberg.

/Gunnar Malmström.

Angående syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen Ileberg nr 1.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Elof Warmark.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning av mark hörande till kronoegendomen 1 mantal Ileberg nr 1 i Tegneby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos arren-

datorn Carl Berntson & Ileberg tisdagen den 12 november 1935 kl. 9,30

f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Förutom mark till förenämnda hemman kunna ägor till hemmanen Skjörtorp och Gustorp i Stala socken samt till Hogen och Halla i Tegneby socken ävensom utfarts- och ägovägar över avloppssträckan ifråga komma att beröras av företaget. Göteborg den 21 oktober 1935.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Tegneby och Stala församlingar den 21 oktober samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 23 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 21 oktober 1935 till:

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, Göteborg.

och den 28 oktober 1935 till:

Lantbrukaren Martin Johanssons sterbhus, Skjörtorp, Tavlebord.

Fru Selma Johansson, " "

Lantbrukaren Robert Hermansson, " "

" Valfrid Andersson, " "

" Oskar Andersson, " "

" Arvid Olsson, Gustorp, "

Kronoarrendatorn Carl Berntson, Ileberg, "

Fru Matilda Andersson, Hogen, "

Lantbrukaren Abraham Jakobsson, " "

" Gustav Andersson, " "

" Johan Andersson, " "

Lantbrukaren Sigurd Johansson,

Hogen,

Tavlebord.

Fr. Gerda Olsson,

"

"

Domänintendenten Carl Faust,

Vänersborg.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark till kronoegendomen Ileberg i Tegneby socken, av vilket företag jämval ägor till hemmanen Hogen i nämnda socken samt Skjörtorp och Gustorp i Stala socken kunna komma att beröras, handlägges ånyo vid sammanträde hos arrendatorn Carl Berntson å Ileberg fredagen den 21 februari 1936 kl. 11 f.m., Göteborg den 30 januari 1936.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Tegneby och Stala församlingar ^{den 30 januari} samt införd i Handelstidningens veckoblad den 1 februari 1936.

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt för Anders Martinsson eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid syneförrättningar jämlikt vattenlagens 10 kap. angående torrläggning från kronohemmanet Ileberg i Tegneby socken, föra min och min myndling Karl Johansson talan och bevaka vår rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Skörtorp den 11 november 1935.

Selma Johansson.

Bevittnas av: Harald Henriksson, Skörtorp, John Jonsson, Skörtorp.

Fullmakt för innehavaren eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde angående det torrlägningsföretag som arrendatorn Karl Berntsson i Ileberg, Tegneby socken, begjärt och som troligen kommer att beröra mitt ägande 19/348 mantal Skörtorp nr 1 i Stala socken, föra min talan och bevaka min rätt.

Fullmakten gäller även att anhängiggöra mål och svara i mål inför alla instanser vid domstolar och hos andra myndigheter som har med ovan nämnda torrlägningsföretag att göra. Ombudets laga åtgärder godkännes.

New York den 27 Nov. 1934.

Anna Johanson.

State of New York
County of New York.

Härmed intygas det Anna Johanson egenhändigt undertecknat denna handling.. New York, N.Y. den 27 November 1934.

Birger W. Dahlin.
Notarius Publicus.

Queens County Clerk's No. 2532
Queens Co. Register's No. 2504
New York County Clerk's No. 472
New York County Register's No. 6D279
Commission expires March 30, 1936.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skörtorp och Gustorp i Stala socken samt Ileberg och Hogen i Tegneby

socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i sydöstlig huvudriktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare till en vik av saltsjön, benämnd Kalvöfjärden. Avloppet ifråga hör alltså till trakten mellan Göta älvs och Bäveåns vattensystem och betecknas 108/109. Omkring 250 m. västerut från gränsen mellan Gustorp och Ileberg stöter ett tilllopp västerifrån och något längre upp i vattendraget ett tillflöde från norr.

På den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar det avses vidgat och fördjupat, begränsat med röda linjer samt betecknat med A-B-C. Sträckan genom Hogen är betecknad med C-D.

Vid utträdet ur avvattningsområdet - punkten A - avbördar loppet vatten från ett omkring 7,2 kvadratkilometer stort område. Å sträckan ovanom tillflödena vid B tillrinner vatten från 5,5 kvkm. Nederbördsområdena bestå till omkring 1/3 av åkerfält och till 2/3 av bergtrakter, till dels kala, till dels trädbevuxna.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till omkring 150 liter i sekunden från åkerfälten och till 400 liter från bergstrakterna samt under vegetationstiden till c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av 2,2 kubm.

och i sträckan B-C-D av 1,7 kubm. i sekunden samt en medelvattenföring under växttiden av 0,11 och 0,08 kubm. i sekunden för respektive sträckor.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av möjligheten till nöjaktig torrläggning av marken till Ileberg har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppets upptagande med en bottenlutning av 0,6:1000 och bottenbredd = 0,75 meter å sträckan A-B, en bottenlutning icke understigande 1:1000 och bottenbredd = 0,50 m. å sträckan B-C samt sidolutning 1:1,5 å hela sträckan A-B-C. I berg uppspränges dock med lodräta sidor och utökad bottenbredd så att avbördningssektionen vid högvattenföring blir lika med den för avloppet enligt förenämnda lutningar och bredder. I ett enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,25 m. å sträckan A-B och icke 1,10 m. å sträckan B-C samt medelvattenmängden vid 0,35 och 0,30 meters vattendjup å resp. sträckor. Bottenläget är så valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till minst en meters torrläggning av den vattenbesvärade marken kan ernås. För ernående av dessa torrläggningsmöjligheter är det alltså icke nödvändigt att utsträcka arbetena ned till strömfallet å ägorna till Skörtorp eller att taga någon del av detta fall i anspråk. Det är tillfyllest om arbetena med förstoringen av vattendraget begynna omedelbart nedanför stråket där ägor till Gustorp vidtaga.

I anledning därav att mark till fastigheter inom Hogen jämväl erhåller möjlighet till bättre torrläggning genom utförandet av arbetena för upptagandet av sträckan A-B-C, har undersökning av avloppssträckan C-D, genom vilken marken ifråga i avvattningshänseende anslutes till sträckan A-B-C ägt rum och förslag till denna sträckas förstoring även uppgjorts med dimensioner i nära överensstämmelse med de för sträckan B-C ovan angivna.

De befintliga trummorna för vägar och överfarter äro för grunda och för trånga att kunna bestå, sedan avloppet upptagits enligt ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas. Vid ombyggnaden förutsättes att de nya landfästena nedföras till den för avloppet föreslagna bottennivån vid platsen för byggnaden och att åt vattenloppet gives en bredd av minst 3,0 meter å sträckan A-B och minst 2,0 meter å övriga sträckan samt att överbyggnadens undre kant kommer att ligga minst 0,2 meter över den vid platsen för byggnaden beräknade högvattenytan i avloppet.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till broar dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskriv-

ning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

För beräkning av den andel i kostnaderna för företaget med allenast sträckan A-B-C såsom ingående arbetsobjekt, vilken skulle åvila ägarne till fastigheterna i Hogen för den möjlighet till förbättrad torrläggning av marken till dessa fastigheter företagets utförande medför, har uppskattningen av marken till nämnda fastigheter skett under förutsättning att jämväl sträckan C-D med loppet genom Hogen komme till upptagande enligt för denna sträcka uppgjort förslag.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kan torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke inginge i samfälligheten föreligger ej. Skulle företaget hava innefattat upptagandet av hela sträckan A-B-C-D, skulle alltså jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § nämnda lag kostnaden för företaget fördelas mellan de särskilda fastigheterna i mån av värdet å båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i ovannämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för sträckan A-B-C-D uträknad. Men vid det förhållandet att ägarne till fastigheterna i Hogen icke äro sökande och icke förenat sig med sökandena om företaget kommer av loppsträckan C-D, som uteslutande leder genom ägor till nämnda hemman, icke till upptagande i samband med sträckan A-B-C. Från den andel i kost-

naden för företaget, därest detta omfattat även sträckan C-D, som enligt ovan uträknats för marken utmed denna sträcka, drages därför anparten efter båtnad räknat i kostnaden för nämnda avloppssträcka, varefter återstoden utgör ifrågakommande marks anpart i den beräknade kostnaden för arbeten, som komma till utförande. Vid denna procedur hava dock de omedelbart ovanför C belägna ägoområdena fig. 69, 71, 73 och 75 inom Hogen 1¹⁰ såsom direkt förbättrade av arbetena för sträckan A-B-C hänförts till denna sträcka. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med A-B-C såsom ingående avloppssträcka deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar byggnadernas ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av vägtrumorna medför en minskning i underhållet av byggnaderna för överfart äro enligt 7:18 vattenlagen de underhållsskyldige pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadernas bristfälliga beskaffenhet skattas till hälften av kostnaden för ombyggnaden.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning

med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kronor för varje till upptagande kommande kubikmeter jord eller sten, som uppläggas på åker och odlingsmark samt 0,10 kr. för uppläggning på annan mark dock att ersättningen för uppläggning på åker och äng inom Skörtorp l⁷ och Gustorp l⁴ utgår med 0,40 kr. pr. kubm. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökanden.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppssträckorna bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för överfart vidmakthållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga trummorna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckan

A-B-C samt ombyggnad av vägtrummorna på denna sträcka skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom träd och stubbar skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1; å sträcka, utmed vilken väg leder, dock på ett avstånd från avloppet, som icke understiger vägens bredd;

att, där avlopp framgår i ägogräns utvidgningen sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och schaktningsmassorna läggas på den sida om denna linje, från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att landfasten till broar byggas av kilad sten i gott förband och enligt ritningar samt överbyggnaden till den del den består av trä av friskt virke;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rens-

ningar av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare och arrendator för undanskaffandet på egen resp. arrenderad mark mot tillgodonjutandet av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare och arrendator på egen bekostnad.

Enär avloppets förflyttning mellan punkterna 6 och 7 till gränsen mellan Gustorp 1⁴ och Skörtorp 1³ på sätt ägaren till först nämnda fastigheten ifrågasatt, skulle medföra en väsentligt ökad kostnad, kan anspråket på förläggningen av avloppet till gränsen å sträckan ifråga ej bifallas.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Ileberg den 21 februari 1936.

C.B. Carlson,

Samuel Jakobsson,

Aug. Hansson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skörtorp	1 ⁷	7/48		<u>Oskar och Valfrid Andersson.</u>
			14	skogsmark
			15	betesv. 0,4-0,5m. mylla och slamj.på lera
			16	" 0,3-0,4 m. " " " " "
			17	" " " " " " "
			18	" 0,2-0,4 m. " " " " "
				S u m m a
Gustorp	1 ⁴	1/16		<u>Arvid Olsson.</u>
			19	äng. 0,3-0,4 m. mylla o slam på lera
			20	" odlm." " " "
			21	" " " " " "
			22	åker, 0,20-0,25m. " "
			23	äng, " " "
			24	" " " " "
			25	åker, " " "
			26	äng, " " "
			27	" 0,3-0,4 m. " "
			28	" " " " "
			29	" " " " "
			30	" " " " "
			31	åker, " " "
			32	väg
			33	bäck
				S u m m a
Gustorp	1 ³	1/32		<u>Arvid Olsson.</u>
			34	äng. 0,3-0,4 m. mylla på lera
			34a	" " " "
			35	åker, 0,4-0,5 m. " "
			36	" 0,3-0,4 m. " "
			37	" " " "
			38	äng, delv. trädbev. 0,3-0,4m. mylla på lera
			39	bäck
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					02,3			350	8	05	500	11	50	3	45	
			06,5					600	39	-	1500	97	50	58	50	
			03,2					900	28	80	1500	48	-	19	20	
			04,0					550	22	-	1400	56	-	34	-	
			11,5					900	103	50	1500	172	50	69	-	
		25,2		02,3					201	35		385	50	184	15	
		01,5						650	9	75	800	12	-	2	25	
		02,4						700	16	80	1400	33	60	16	80	
		16,0						"	112	-	"	224	-	112	-	
04,5								1150	51	75	1	63	-	11	25	
		04,0						950	38	-	1000	40	-	2	-	
		03,0						550	16	50	1200	36	-	19	50	
13,6								800	108	80	1400	190	40	81	60	
		02,5						"	20	-	1000	25	-	5	-	
		01,4						850	11	90	"	14	-	2	10	
		02,0						"	17	-	"	20	-	3	-	
		02,0						950	19	-	"	20	-	1	-	
		01,8						850	15	30	"	18	-	2	70	
03,2								1180	35	20	1700	54	40	19	20	
						04,5										
						14,0										
	21,3		36,6			18,5			472	-		750	40	278	40	
			05,3					400	21	20	1000	53	-	31	80	
			01,7					800	13	60	"	17	-	3	40	
07,5								1100	82	50	1700	127	50	45	-	
02,0								1300	26	-	"	34	-	8	-	
07,3								"	94	90	"	124	10	29	20	
			04,5					800	36	-	1000	45	-	9	-	
						03,2										
	16,8		11,5			03,2			274	20		400	60	126	40	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägöföregrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ileberg	1 1	1		<u>Kronan, arr.: Karl Berntsson.</u>
			40	äng, 0,2-0,4 m. mylla på lera
			41	åker, " " "
			42	" " " "
			43	" 0,2-0,3 m. " "
			44	" 0,25-0,30 m. " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" 0,20-0,25 m. " "
			49	" 0,30-0,35 m. " "
			50	äng, " " "
			51	åker, 0,25-0,30 m. " "
			52	" 0,20-0,25 m. " "
			53	" 0,3-0,4 m. " "
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" 0,2-0,3 m. " "
			58	" 0,30-0,35 m. " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" 0,25-0,30 m. " "
			63	" " " "
			64	bäck
			65	"
			66	"
			67	väg
			68	"
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			03,0					600	18	-	1000	30	-	12	-	
30,6								950	290	70	1500	459	-	168	30	
16,4								1050	172	20	"	246	-	73	80	
09,8								1150	112	70	"	147	-	34	30	
21,0								600	126	-	1600	336	-	210	-	
08,6								1250	107	50	"	137	60	30	10	
15,5								"	193	75	"	248	-	54	25	
20,0								1150	230	-	1550	310	-	80	-	
54,5								1100	599	50	1500	817	50	218	-	
35,0								650	227	50	1650	577	50	350	-	
			44,0					500	220	-	"	726	-	506	-	
27,5								750	206	25	1550	426	25	220	-	
34,5								700	241	50	1500	517	50	276	-	
12,2								850	103	70	1700	207	40	103	70	
03,5								"	29	75	"	59	50	29	75	
05,2								1300	67	60	"	88	40	20	80	
04,0								"	52	-	"	68	-	16	-	
05,0								950	47	50	1550	77	50	30	-	
34,8								1150	400	20	1650	574	20	174	-	
10,4								1200	124	80	"	171	60	46	80	
32,7								850	277	95	"	539	55	261	60	
37,8								1200	453	60	"	623	70	170	10	
43,0								"	516	-	1600	688	-	172	-	
08,0								950	76	-	1550	124	-	48	-	
							06,3									
							12,0									
							09,0									
							03,7									
							04,5									
4	70,0		47,0				35,5		4894	70		8200	20	3305	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hogen	10 1	1/12		<u>Matilda Andersson.</u>
			69	åker. 0,20-0,25 m. mylla på lera
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" 0,25-0,30 m. " "
			74	" 0,20-0,25 m. " "
			75	" 0,25-0,30 m. " "
			76	" 0,20-0,30 m. " "
			77	" 0,30-0,40 m. " "
			78	" 0,20-0,25 m. " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	bäck
			82	väg
				Summa
Hogen	9 1	11/48		<u>Abraham Jakobsson.</u>
			83	åker. 0,20-0,25 m. mylla på lera
			84	" " " "
			85	" 0,25-0,30 m. " "
			86	bäck
				Summa
"	4 1	1/4		<u>Johan och Gustav Andersson.</u>
			87	åker. 0,20-0,25 m. mylla på lera
			88	" " " "
			89	" 0,20-0,30 m. " "
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	" 0,20-0,25 m. " "
			94	" " " "
			95	bäck
			96	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	10,0							750	75	-	1500	150	-	75	-	
	04,8							"	36	-	"	72	-	36	-	
	12,0							1100	132	-	"	180	-	48	-	
	09,0							"	99	-	"	135	-	36	-	
	09,3							750	69	75	1600	148	80	79	05	
	15,5							650	100	75	1500	232	50	131	75	
	24,0							1150	276	-	1600	384	-	108	-	
	16,5							1050	173	25	1550	255	75	82	50	
	08,5							750	63	75	1650	140	25	76	50	
	08,5							1050	89	25	1500	127	50	38	25	
	08,2							"	86	10	"	123	-	36	90	
	03,0							700	21	-	"	45	-	24	-	
							09,0									
							01,3									
1	29,3						10,3		1221	85		1993	80	771	95	
	20,0							1050	210	-	1500	300	-	90	-	
	16,3							650	105	95	"	244	50	138	55	
	14,7							1100	161	70	1550	227	85	66	15	
							03,7									
	51,0						03,7		477	65		772	35	294	70	
	07,0							700	49	-	1500	105	-	56	-	
	09,5							1050	99	75	"	142	50	42	75	
	15,2							750	114	-	1550	235	60	121	60	
	21,8							1100	239	80	"	337	90	98	10	
	04,0							750	30	-	"	62	-	32	-	
	06,6							1100	72	60	"	102	30	29	70	
	21,0							700	147	-	"	325	50	178	50	
	28,0							1050	294	-	1500	420	-	126	-	
							09,7									
							01,0									
1	13,1						10,7		1046	15		1730	80	684	65	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hogen	14 1	1/20		<u>Johan och Gustav Andersson.</u> 97 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 98 " " " " 99 " 0,25-0,30 m. " " 100 " " " " 101 bäck Summa
"	13 1	1/20		<u>Johan och Gustav Andersson.</u> 102 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 103 " " " " 104 bäck Summa
"	12 1	1/10		<u>Johan och Gustav Andersson.</u> 105 åker, 0,20-0,40 m. mylla på sand o lera 106 " 0,20-0,25 m. " " " 107 bäck Summa
<u>S a m m a n d r a g.</u>				
Skörtorp	7 1	7/48	14-18	Oskar och Valfrid Andersson
Gustorp	4 1	1/16	19-33	Arvid Olsson
"	3 1	1/32	34-39	" "
Ileberg	1 1	1	40-68	Kronan, arr.: Karl Bernåtson
Hogen	10 1	1/12	69-82	Matilda Andersson
"	9 1	11/48	83-86	Abraham Jakobsson
"	4 1	1/4	87-96	Johan och Gustav Andersson
"	14 1	1/20	97-101	" " " "
"	13 1	1/20	102-104	" " " "
"	12 1	1/10	105-107	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	02,0							850	17	-	1500	30	-	13	-	
	10,5							1050	110	25	"	157	50	47	25	
	06,5							900	58	50	1550	100	75	42	25	
	23,0							1100	253	-	"	356	50	103	50	
							04,0									
	42,0						04,0		438	75		644	75	206	-	
	07,3							1250	91	25	1500	109	50	18	25	
	27,0							1150	310	50	"	405	-	94	50	
							03,0									
	34,3						03,0		401	75		514	50	112	75	
	26,4							1250	330	-	1600	422	40	92	40	
	32,5							1150	373	75	1500	487	50	113	75	
							06,7									
	58,9						06,7		703	75		909	90	206	15	
		25,2		02,3					201	35		385	50	184	15	
	21,3	36,6					18,5		472	-		750	40	278	40	
	16,8	11,5					03,2		274	20		400	60	126	40	
4	70,0	47,0					35,5		4894	70		8200	20	3305	50	
1	29,3						10,3		1221	85		1993	80	771	95	
	51,0						03,7		477	65		772	35	294	70	
1	13,1						10,7		1046	15		1730	80	684	65	
	42,0						04,0		438	75		544	75	206	-	
	34,3						03,0		401	75		514	50	112	75	
	58,9						06,7		703	75		909	90	206	15	
9	36,7	1	20,3		02,3	1	08,1		10132	15		16302	80	6170	65	
Ileberg den 21 februari 1936.																
C.B. Carlson, Aug. Hansson, Samuel Jakobsson.																

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skörtorp och Gustorp i Stala socken samt Ileberg och Hogen i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Fastighet och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa	
	markupplåtelse				intrång.				ersätt- ning.	
	2 m	å 8.	kr. 8.	3 m	å 8.	kr. 8.	8.	kr.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
<u>Sträckan A-B-C.</u>										
Skörtorp 1 ⁸ . Robert Hermansson	10	5	50	40	10	4 -		4	50	
" 1 ⁷ . Oskar och Valfrid Andersson	10	9	90	20	"	2 -				
				170	40	68 -		70	90	
Gustorp 1 ⁴ . Arvid Olsson	40	7	2 80							
	30	9,5	2 85							
	10	5,5	55							
	15	8	1 20							
	40	11	4 40							
	10	8,5	85	400	40	160 -		172	65	
Gustorp 1 ³ . Arvid Olsson	30	4	1 20							
	10	13	1 30	150	30	45 -		47	50	
Ileberg 1 ¹ . Kronan, arr.: Karl Berndtsson	70	6	4 20							
	180	9,5	17 10							
	40	10,5	4 20							
	140	11,5	16 10							
	10	6,5	65							
	80	5	4 -							
	110	7,5	8 25							
	130	7	9 10							
	100	12	12 -							
	160	8,5	13 60	1640	30	492 -		581	20	
Hogen 1 ¹⁰ . Matilda Andersson	10	7,5	75	20	"	6 -		6	75	
S u m m a									883	50
<u>Sträckan C-D (utföres ej)</u>										
Hogen 1 ¹⁰ . Matilda Andersson	80	7,5	6 -							
Överföres			6 -							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
överfört						6 -	
	10	7	70				
9 Hogen 1 . Abraham Jakobsson	20	6,5	1 30	335	30	100 50	108 50
	30	6,5	1 95				
	20	11	2 20	165	30	49 50	53 65
4 " 1 . Johan och Gustav Anders-son	160	7	11 20				
	190	7,5	14 25	360	30	108 -	133 45
14 " 1 . " " " "	40	8,5	3 40				
	20	10,5	2 10				
	40	9	3 60	40	30	12 -	21 10
13 " 1 . " " " "	10	12,5	1 25				
	40	11,5	4 60	65	30	19 50	25 35
12 " 1 . " " " "	20	11,5	2 30	75	30	22 50	24 80
Summa							366 85

Ileberg den 21 februari 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skörtorp och Gustorp i Stala socken samt Ileberg och Hogen i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning, jordart, m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
4+75-6+64	188	Berg kubm.	17	12.-	204	-		
		Block och sten "	50	3.-	150	-		
		Lera med mkt.sten ö block "	20	2,50	50	-		
		" " sten ö ngt.block "	30	1,25	37	50		
		" " ngt. sten "	10	0,75	7	50	449	-
6+64-8	136	Berg "	2	15.-	30	-		
		Lera med sten ö ngt.block,rötter kubm.	40	1,35	54	-		
		" " " " rötter "	30	1.-	30	-		
		" " ngt.sten ö rötter "	130	0,85	110	50	224	50
8 - 10	200	" " en och annan sten "	240	0,80	192	-		
		" " " " " " "	120	0,70	84	-	276	-
10 - 12	200	" " " " " " "	430	0,70	301	-	301	-
12 - 14	200	" " " " " " "	350	0,70	245	-	245	-
14 - 16	200	" " " " " " "	70	0,80	56	-		
		" " " " " " "	350	0,70	245	-	301	-
16 - 18	200	" " " " " " "	320	0,70	224	-	224	-
18-19+20	120	" " " " " " "	270	0,70	189	-	189	-
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 9+42 m. och ägoväg vid 13+41 m., landfästen av sten, farbana av trä på 1 balkar av järn enl. ritning.Loppets längd 3,0 m. och bredd 3,0 m. Kostnaden beräknad till resp. 500:- och 450:- kr., varav hälften på företaget			475	-		
		överföres			475	-	2209	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Oöverfört			475 -	2209 50
		Ombyggnad av bro för ågöväg vid 17+22 m., landfasten av sten, farbana av trä på I balkar av järn, enl. ritning. Loppets längd 3,5 m. och bredd 2,0 m. Beräknad kostnad 400:- kronor, varav 1/2 på företaget. Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättnings- längden För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden			<u>200 -</u>	675 - 883 50 282 -
		S u m m a				4050 -
		<u>Sträckan C-D. (utföres ej)</u>				
19+20-22+42	322	Lera kubm.	500	0,70	350 -	
22+42-25+50	308	" "	400	0,70	280 -	
25+50-27+70	220	" "	140	0,70	<u>98 -</u>	728 -
		Ombyggnad av ågövägsbro vid 20+82 och 24+77, landfasten av sten, farbana av trä på I bal- kar av järn enl. ritning. Lop- pets längd 3,0 m. och bredd 2,20 m. Beräknad kostnad 350:- kr. för varje, varav 1/2 på företaget Ersättning för markupplåtelse och intrång För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				350 - 366 85 105 15
		S u m m a				1550 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B-C				4050 -
		" C-D (utföres ej)				1550 -
		S u m m a				5600 -
		Ileberg den 21 februari 1936. C.B. Carlsson.				

Kostnadsfördelningslängd.

F a s t i g h e t			Ägare.
namn	reg. nr.	man- tal.	
Skörtorp	1 ⁷	7/48	Oskar och Valfrid Andersson
Gustorp	1 ⁴	1/16	Arvid Olsson
"	1 ³	1/32	" "
Ileberg	1 ¹	1	Kronan, arr.: Karl Berndtsson
Hogen	1 ¹⁰	1/12	Matilda Andersson
"	1 ⁹	11/48	Abraham Jakobsson
"	1 ⁴	1/4	Johan och Gustav Andersson
"	1 ¹⁴	1/20	" " " "
"	1 ¹³	1/20	" " " "
"	1 ¹²	1/10	" " " "
			S u m m a

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckan						Andel i verklig kostnad.
		A-B-C-D.		C-D. utföres ej		A-B-C.		
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%
184	15	167	12			167	12	4,12
278	40	252	65			252	65	6,24
126	40	114	71			114	71	2,83
3305	50	2999	81			2999	81	74,07
771	95	700	56	364	13	336	43	8,31
294	70	267	45	232	32	35	13	0,87
684	65	621	34	539	74	81	60	2,01
206	-	186	95	162	40	24	55	0,61
112	75	102	32	88	89	13	43	0,33
206	15	187	09	162	52	24	57	0,61
6170	65	5600	-	1550	-	4050	-	100,00

Örebro den 21 februari 1936

Ileberg den 21 februari 1936.

C.B. Carlson, Samuel Jakobsson, Aug. Hansson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

499
36

DIARIE Nr 2671
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1937

På begäran får jag härmed intyga att vid företaget, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skörtorp och Gustorp i Stala socken samt Ileberg och Hogen i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län, var grävningsarbetet påbörjat den 11 januari 1937.

Göteborg den 12 jan. 1937.

T. Herdén
Förste assistent.

Meddelande

angående besiktning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till hemmanen Skörtorp och Gustorp i Stala socken samt Ileberg och Hogen i Tegneby socken, Göteborg och Bohus län.

Planen fastställd den 13 november 1936.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 2220:- kronor.

Kontrakt antaget den 12 februari 1937.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 7 juli 1937 verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillika med ersättning för markupplåtelse och intrång samt utgifter för förrättning och utredning representera en kostnad svarande mot ungefär 65 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 12 juli 1937.

P. Persson

P. M.

D. Nr
11489/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Skörtorp och
Ileberg m.fl. i Stala och Tegneby socknar av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 13/11 1936

Kontrakt: 12/2 1937

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: indraget

Statsbidrag: 2.220 kronor

Beräkn. kostnad: 4.457:75 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 12/2 1937 av lån: kr.

av statsbidrag: 700 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 7 / 7 1937

kr. = c:a 65 %.

$$\begin{array}{r} 0.65 \cdot 2220 = 1450 \\ 700 \\ \hline 750 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbrukaren Carl Berntson,

~~Ende-intressent~~

~~Heberg~~
~~Heberg, Tavleborg.~~

Rekv. bifogad

av lån kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 750 kr.

Stockholm den 21/2 1937

Godkänt den 1 nov 1937

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark tillhörande hemmanen Skörtorp och Gustorp i Stala soc-
ken samt Ileberg och Hogen i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.
Planen fastställd den 13 november 1936.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 2220:- kronor.

Kontrakt antaget den 12 februari 1937.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 2 oktober 1937 av förste assistenten Th. Herdenberg verk-
ställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten
utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen. I stället
för farbana av järn och trä för bron över sträckan B-C hade dock däck
av sten ~~med jordpåsläna~~ kommit till anläggning, vilken ändring må an-
ses innebära en förbättring beträffande byggnaden ifråga. Företaget för-
ordas härmed förty till godkännande.

Göteborg den 7 oktober 1937.

M. Carlsson

