Akt nr:

O-E1a-0231

AU$O-E1a-0231

gr. 282

501/36

0 1·0231

4921

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 november 1936 för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken samt till Kungälvs stad i GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusenfyrahundranittio (2.490) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenniohundratjugo (1.920) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~han~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rolsbo, Ytterby den 2 januari 1937.

Ivar Svensson arrendator till 1/4 mtk Rolsbo Norgård
Carl Carlsson ägare " Lägenheten Lundsbrunn
Georg Johansson " " 1/4 mtk Ulvegården

Att Ivar Svensson i Rolsbo Norgård, Carl Carlsson i Lundsbrunn och Georg Johansson i Ulvegården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sam. Samuelsson — Axel Nilsson

Adress Rolsbo, Ytterby. — Adress Rolsbo, Ytterby.

Med stöd av Kungl. brevet den 13 november 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 25 mars ***19*** 37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

_0___1*0231

DIARIE N:r 4921
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MARS 1937

Komb 282/1936

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

ULVEGÄRDE och ROLLSBO NORGÅRD

i Ytterby socken samt till

KUNGÄLVS STAD,

Göteborgs och Bohus län.
1936.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 november 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 27 november 1936. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken samt till Kungälvs stad, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Nämnda hemmans ägor äro belägna omkring tre kilometer nordost ut från Ytterby kyrka samt mellan tre och fyra km. nordväst från Kungälvs stad. Å vidstående översiktskarta är det ungefärliga läget av det område, om vars torrläggning är fråga, utmärkt med gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Området brukas till övervägande del som åker, vilken dock lider av högt grundvatten till följe avloppets alltför små dimensioner och till dels även av översvämning vid flödestillfällen. Ett till betesmark använt område är ock i någon mån besvärat av vatten. Jordmånen utgöres av 0,15-0,25 m. mylla på lera.

A r e a l: Området innefattar 16,021 hektar åker och 2,043 hektar betesmark, tillhopa 18,064 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, kostnaden beräknats, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts såsom framgår av bifogat diariibevis.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnas nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder angivna liksom ock med hän-

syn härtill och markens torrläggningsbehov för avloppet föreslagna dimensioner och lutningar, vilka även åskådliggöras av profil- och sektionsritningarna över avloppet.

B å t n a d: Den genom företagets utförande enligt föreliggande förslag uppkommande båtnaden för den i torrläggningshänseende berörda marken har skattats till ett värde av 5495:- kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppets vidgning och fördjupning, för ombyggnad av broar för överfart samt för markupplåtelse och intrång, har beräknats till 3980:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har utsagts att arbetena böra vara bragta till slut vid 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Enligt närstående kostnadssammandrag belöper sig kostnaderna för vattenavledning, förrättning och utredning till 4448:60 kronor. Båtnaden är enligt ovan beräknad till 5495:- kr. Förhållandet mellan kostnad och båtnad blir lika med 0,81:1. Med detta relativtal och gängse norm vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle bidraget från detta anslag kunna utgöra 43,35 % av kostnaderna d.v.s. i jämnat tal 1920:- kronor.

Med undantag av Kungälvs stad hava samtliga innehavare av de av företaget berörda fastigheterna i enskild ägo ävensom arrendatorn av kronoegendomen Rollsbo Norgård - den senare med tillstånd från Kungl. Domänstyrelsen - ifrågasatt förutom bidrag från avdikningsanslaget jämväl lån från avdikningslånefonden. Lånesökandenas andel i kostnaderna utgör 98,76%

av dessa d.v.s. 4393:44 och i ovan beräknade statsbidrag ävenledes 98,76 % eller 1896:19. Drages sistnämnda belopp från kostnadssumman återstå 2497:25 eller i jämnat tal 2500:- kronor, vilket belopp skulle kunna påräknas såsom lån från nämnda fond.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis rörande besvär över syneförrättningen, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, handling angående tillstånd för kronoarrendatorn att vinna delaktighet i statslån, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 16 september 1936.

C.B.Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	3980:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	391:40
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	77:20
Summa kronor		4448:60

Göteborg den 16 september 1936.

C.B.Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4448 kronor 60 öre, varav å låntagarnas andel 4393 kronor 44 öre.

Stockholm den 27 november 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken samt till Kungälvs stad, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Ulvegårde	$1\frac{2}{3}$	1/4	mtl.	ägare: Gerda och Berta Andersson,
"	$1\frac{3}{4}$	1/4	"	" : Torsten Georg Johansson,
Rollsbo Norgård	$2\frac{1}{2}$	1	"	" : Kronan, arr.: Ivar Svensson,
" "	$2\frac{3}{4}$	avs. Kalleborg	"	: Carl Sanfrid Carlsson.

Göteborg den 16 september 1936.

C.B.Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 18 oktober 1935 i Ulvegärde.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;

C.A.Pehrsson i Tunge och

John Johansson i Ängegärde, godemän;

Torsten Georg Johansson, ägare till 1/4 mtl. Ulvegärde, sökande till företaget;

Ivar Svensson, arrendator av 1/1 " Rollsbo Norgård, jämväl kronoombud enligt fullmakt;

Sam.Samuelsson, ägare till 1/4 " " Östergård, även såsom ombud, enligt fullmakt för Carl Carlsson och Agda Carlsson, ägare till lägenheten Calleborg, avsöndrad från Rollsbo Norgård;

Hugo James Hall, ägare till 13/32 mtl. Rollsbo Nedergård och

" 1/8 " " Östergård;

Johan Olsson i Ulvesund såsom ombud enligt fullmakter för

Gerda Andersson, ägare till 1/8 mtl. Ulvegärde och för

Berta Juliana Andersson, " " 1/8 " "

Axel Nilsson, arrendator av område inom Kungälvs stad.

Profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, sökanden avsett få förstorad, samt nivåkarta över den mark, som i torrläggningshänseende funnits beroende av sträckan ifråga, ritningar och karta upprättade vid verkställd förundersökning, företeddes.

Sökanden förklarade att han önskade sträckan från och genom ägorna till sin fastighet vidgad och fördjupad i sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av dessa ägor bleve beredd samt förpliktelse för ägare till fastighet med mark, som rönte båtnad genom dessa arbeten, att deltaga i kostnaderna.

För ernående av möjlighet till bättre torrläggning av den mark till Rollsbo Norgård, som avvattnades till sträckan ovanom sökandens fastighet, förklarade kronans ombud att en utsträckning av företaget till omfattning jämväl av denna sträcka upp till den punkt, där ett tillopp från Rollsbo Mellangård och Östergård tillstötte, vara av behovet påkallad, i anledning varav ombudet önskade förena sig om företaget. Handling härom vart upprättad, undertecknad och bilagd förrättningsakten.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning ävensom för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ställde Sam. Samuelsson å sin huvudmans vägnar anspråk på ersättning, vid vilket förhållande övriga sakägare höllo före att ersättning för markupplåtelse och intrång finge beräknas och gäldas till samtlige delägare i företaget.

Beträffande trummor för vägar över avloppet finge dessa enligt sökandenas mening ombyggas på gemensam bekostnad med det bidrag från bygg-

nadernas ägare, som på grund av beskaffenheten kunde finnas skälig. Trumman för överfart å ägorna till Kalleborg var enligt ombudets mening tillfyllest och kunde i vart fall ej bliva bättre än den befintliga, som nyligen ombyggts.

Hugo Hall höll före att bron för vägen mellan Rollsbo och Ulvegärde borde, trots vissa sakägares mening om dess behövlighet bestå och hade intet att erinra mot deltagandet i ombyggnadskostnaden, därest en bättre byggnad än den befintliga bleve resultatet av ombyggnaden.

För bestämmandet av deltagningsskyldigheten i de med företaget förbundna kostnaderna menade sakägarne att en uppskattning av båtnaden finge äga rum.

En undersökning av marken vart för den skull företagen, varvid avloppet och byggnaderna i detta jämväl blevo föremål för besiktning.

Tillkännagivet vart därpå att förslag till vattenavledningen komme att uppgöras, kostnad och båtnad att beräknas samt resultatet föreläggas intressenterna vid sammanträde kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B.Carlson,

C.A.Pehrsson, John Johansson.

§ 2.

Den 14 februari 1936 i Ulvegärde.

Närvarande: av förestående synemän: C.B.Carlson och John Johansson samt i C.A.Pehrssons ställe godemannen Axel Hermansson i Hvena och av sak-

ägarne: Torsten Georg Johansson i Ulvegärde, Ivar Svensson i Rollsbo Norgård såväl i egenskap av arrendator som av ombud för domänintendenten enligt fullmakt samt

stadsinspektoren Olof Pehrsson i Kungälv såsom ombud för Kungälvs stad, enligt fullmakt;

Sam Samuelsson i Rollsbo Östergård;

Johan Olsson i Ulvesund.

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Sam. Samuelsson förklarade att han icke ansåg sig skyldig deltaga i den del av kostnaden för ombyggnaden av bron för vägen över vattendraget genom ägorna till Rollsbo och Ulvegärde, som kunde finnas böra åvila de underhållsskyldige på grund därav att ombyggnaden ledde till ett minskat underhåll av byggnaden ifråga.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat och till utlåtandet hörande längder upplästa i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Torsten Georg Johansson i Ulvegärde per Ytterby.

Åt samme Johansson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B.Carlson

John Johansson, Axel Hermansson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 7 juni 1933.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin, Ragnar Sjögren.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens Lantbruksingeniör i Göteborgs och Bohus län att verkställa syneförrättning, kostnadsberäkning och uppgöra plan för torrläggning av vattenskadade marker genom vidgning och fördjupning av vattenavlopp genom hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken av Göteborgs och Bohus län.

Berörda av ifrågavarande dikningsföretag äro:

Ulvegärde, ägare: Georg Johansson,

" : Berta Juliana Andersson,

" : Gerda Andersson,

Rollsbo Norgård " : Kungl. Maj:t och Kronan (arrendator, Ivar Svens-son)

Ulvegärde den 31 maj 1933.

T.G.Johansson, adress Ulvegärde, Ytterby.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda möjlighet till torrläggning av mark till Ulvegärde och Rollsbo Nordgård i Ytterby socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor inom Kungälvs stad samt utfarts- och ägovägar över avloppet ifråga, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Georg Johansson i Ulvegärde fredagen den 18 oktober 1935 kl. 9 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 26 september 1935.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbete-na i Ytterby och Kungälvs församlingar den 26 september samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 2 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 30 september 1935 till:

Lantbrukaren	T.G.Johansson,	Ulvegärde,	Ytterby.
Fröken	Gerda Andersson,	"	"
"	Berta Juliana Andersson,	"	"
Arrendatorn	Ivar Svensson,	Rollsbo,	"
Herr	Karl Karlsson,	Karlsborg,	Kungälv.
"	Axel Nilsson,	Karlsro,	"
"	Axel Sjöstrand,	Annelund,	"
"	Karl Börjesson,	Hermansby,	Harestad.
Domänintendenten	Carl Faust,		Vänersborg.

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, Göteborg.

betygar: C.B.Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda möjlighet till torrläggning av mark hörande till Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor inom Kungälvs stad, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Georg Johansson i Ulvegärde fredagen den 14 februari 1936 kl. 10,30 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 23 januari 1936.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Ytterby och Kungälvs församlingar den 23 januari samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 25 januari 1936, varjämte underrättelse om sammanträdet avlämnats å posten den 12 februari 1936 till Drätselkammaren i Kungälvs stad,

Kungälv.

betygar: C.B.Carlson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig undertecknad i egenskap av kronoombud med sökanden till företag, avseende upptagande av vattenavlopp genom ägor till Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken och åsyftar med denna anslutning en sådan utsträckning av före-

taget att jämväl marken till sist nämnda fastighet ernår möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Ulvegärde den 18 oktober 1935.

Ivar Svensson.

Att Ivar Svensson träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B.Carlson, C.A.Pehrsson, John Johansson.

FULLMAKT

för arrendatorn Ivar Svensson i Rollsbo Nordgård att vid sammanträde hos lantbrukaren Georg Johansson i Ulvegärde fredagen den 18 ds för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende handläggning av företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda möjlighet till torrläggning av mark berörande bl.a. kronoegendomen Rollsbo Nordgård i Ytterby socken av Göteborgs och Bohus län bevaka kronans rätt och bästa. Vänersborg den 14 okt. 1935.

Carl Faust.

Domänintendenten Carl Fausts namnteckning bevittna:

V.B. Westhall, Gerd Westhall.

Fullmakt för innehavaren eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning i Ulvegärde den 18 dennes, angående vattenavlopp, föra vår talan och vår rätt bevaka, hållande vi för giltigt vad ombudet

lagligen gör å låter.

Kalleborg den 16 oktober 1935.

Carl Carlsson, Agda Carlsson.

Bevittnas:

Axel Nilsson, Berta Nilsson.

Fullmakt för innehavaren eller den han i sitt ställe förordnar att vid den, med början den 18 dennes, utsatta syneförrättningen angående vattenavlopp genom Ulvegärde och Rollsbo i Ytterby socken, föra min talan och min rätt bevaka, hållande jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter. Ulvegärde den 17 oktober 1935.

Gerda Andersson.

Bevittnas: Sam. Samuelsson,
Tyra Andersson.

Fullmakt för innehavaren eller den han i sitt ställe förordnar att vid den, med början den 18 dennes, utsatta syneförrättningen angående vattenavlopp genom Ulvegärde och Rollsbo i Ytterby socken, föra min talan och min rätt bevaka, hållande jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter. Ulvegärde den 17 oktober 1935.

Berta Juliana Andersson.

Bevittnas: Sam. Samuelsson,
Tyra Andersson.

F U L L M A K T

för arrendatorn Ivar Svensson, Rolfsbo Nordgård, att vid sammanträde den 14 feb. 1936 hos hemmansägaren Georg Johansson i Ulvegärde rörande avdikningsföretag Ulvegärde-Rolfsbo Nordgården föra Kungl. Maj:ts och kronans talan i vad företaget berör kronoegendomen 1 mantal Rolfsbo Nolgården nr 2 i Ytterby socken av Göteborgs och Bohus län; hållande jag alltså för gilt, vad mitt ombud sålunda lagligen gör och låter.

Vänersborg den 13 feb. 1936.

Carl Faust.
Domänintendent.

Bevittnas:
G.Eliasson, Hilding Hansson.

Fullmakt för byggnadsnämndens ordförande stadsinspektoren Olof Pehrsson att vid syneförrättning, avseende företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda möjlighet till torrläggning av mark hörande till Ulvegärde och Rollsbo norgård i Ytterby socken, föra Kungälvs stads talan och bevaka stadens rätt, godkännande Kungälvs drätselkammare ombudets alla lagliga åtgärder. Kungälv den 13 februari 1936.

För Kungälvs stads Drätselkammare:

Axel E.Ekstedt.
ordförande.

Bevittnas:

Rob.Fagerström, Yngve Björkberg.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken samt till Kungälvs stad, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, - ett mindre vattendrag - om vars vidgning och fördjupning är fråga, leder i sydostlig riktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare genom ägor till Kungälvs stad till Nordre älv. Dess nederbördsområde ligger alltså inom Vänern-Göta älvs vattensystem med beteckningen 108 och sektionen 2 Huvudälven.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet å den sträcka det avses förstorat till läget utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D.

Till avloppssträckan ifråga rinner vid utträdet ur avdikningsområdet vatten från ett omkring 7 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlad mark som av berg, till dels kala, till dels glest trädbevuxna. Med hänsyn härtill samt till nederbördsmängden i trakten kan vattentillrinningen vid flödestillfällen skattas till omkring 2,1 kubm. samt medelvattenmängden till 0,105 kubm. i sekunden, svarande mot en tillrinning vid flöden av 150 liter från åkerfälten och 450 liter i sekunden från bergen och vid medelvattenföring av 15 liter från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med avseende till dessa vattenmängder, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till de torrläggningskrav sökan-

den och den som förenat sig med honom om företaget framställt har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en sidolutning hos avloppet av 1:1,5, en bottenlutning av 1:1000 å sträckan A-B och 3,5:1000 för sträckan B-C samt 0,75 m. bottenbredd för A-B och 0,50 m. för B-C. Sträckan C-D, vars upptagande bör ingå såsom ett led i arbetet för företaget för ernående av god anslutning till den förstorade sträckan nedom C, erhåller en lutning av 12:1000, bottenbredd 0,30 m. och släntlutning 1:1,5.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,15 meter å sträckan A-B och icke 0,95 m. å sträckan B-C samt medelvattenmängden vid 0,30 och 0,25 m. å resp. sträckor.

Enär befintliga broar för vägar över avloppet äro med undantag av trumman å lägenheten Kalleborg för grunda för att bestå efter avloppets förstoring är en ombyggnad erforderlig, varvid vattenloppet bör under förutsättning av lodräta landfästen erhålla ett avstånd mellan dessa av 2,5 meter å sträckan A-B och 2,o meter å sträckan B-C. Trumman å Kalleborg med ett vattenlopp om 2,o meters bredd dämmer visserligen något vid högsta vattenföring i bäcken, men då denna dämning icke överstiger 2 cm. och icke är av skadegörande natur, kan byggnaden bestå i befintligt skick.

Å profil- och sektionsritningara över avloppet äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar till vägbroar åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrläggningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen, varefter resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom avloppets förstoring, har förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande. Vägbroarne underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för överfart.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktningskostnad även kostnaden för vägbroarne ombyggande till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadernas ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av broarne med stenlandfästen medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna äro de underhållsskyldige jämlikt 7:18 vattenlagen pliktige deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp, som med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till två femtedelar av ombyggnadskostnaden. Ombyggnaden av bron för fädrift å

ägor till Rollsbo bekostas helt av företaget.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning till ett belopp, svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0,40 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, dock att ersättningen för sten- och jorduppläggningen å sträckan 12+70-14+85 m. skall utgå efter ett pris av 0,50 kr. per kubikmeter. Enligt dessa grunder uträknade belopp äro upptagna i närsluten ersättningslängd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande upptagande av avloppssträckan A-B-C-D samt ombyggnad av tvänne vägbroar å denna sträcka samt en bro för fädrift, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att, där avlopp framgår i gränsskillnad, upptagandet sker på sätt att

avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och jorden och stenen upplägges åt den sida, från vilken den tagits;

att uppschaktad jord och sten lägges minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att jord och sten ej får läggas på väg över eller utmed avloppet;

att landfästena till vägbroarne byggas enligt ritningar och av kilad sten i gott förband samt med överbyggnad, till den del den består av trä, av friskt virke;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, om så erfordras;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingeniörs försorg;

att upplagda massor böra vara undanskaffade senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark och arrendatorerna för bortskaffandet å de

av dem arrenderade fastigheterna mot tillgodonjutande av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och arrendatorer var och en på den ägda resp. arrenderade fastigheten och på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Ulvegärde den 14 februari 1936.

C.B.Carlson.

John Johansson, Axel Hermansson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ulvegärde	1 2	1/4		Gerda och Anna Andersson.
			1	betesm.,tuv. 0,15-0,20m. mylla på lera
			2	åker, 0,20-0,25m. " "
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	väg
			9	bäck
				S u m m a
"	1 3	1/4		Torsten Georg Johansson.
			10	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	bäck
				S u m m a
Rollsbo Norgård	2 1	1		Kronan, arr.: Ivar Svensson.
			15	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			24,5					900	220	50	1000	245	-	24	50	
	48,5							1350	654	75	1600	776	-	121	25	
	55,5							1250	693	75	"	888	-	194	25	
	88,5							"	1106	25	"	1416	-	309	75	
	64,5							"	806	25	"	1032	-	225	75	
	74,0							"	925	-	"	1184	-	259	-	
	14,5							"	181	25	"	232	-	50	75	
							05,2									
							09,0									
3	45,5		24,5				14,2		4587	75		5773	-	1185	25	
	30,0							1300	390	-	1600	480	-	90	-	
	47,5							1250	593	75	"	760	-	166	25	
	25,0							1200	300	-	"	400	-	100	-	
	21,5							1100	236	50	"	344	-	107	50	
							06,0									
1	24,0						06,0		1520	25		1984	-	463	75	
	66,5							1300	864	50	1500	997	50	133	-	
	97,0							1250	1212	50	"	1455	-	242	50	
	85,5							"	1068	75	"	1282	50	213	75	
	49,0							1300	637	-	"	735	-	98	-	
	27,2							"	353	60	"	408	-	54	40	
	72,5							1150	833	75	"	1087	50	253	75	
1	05,5							1000	1055	-	"	1582	50	527	50	
1	09,0							"	1090	-	"	1635	-	545	-	
	46,5							1400	651	-	"	697	50	46	50	
	20,0							1150	230	-	"	300	-	70	-	
	22,8							"	262	20	"	342	-	79	80	
	22,0							"	253	-	"	330	-	77	-	
7	23,5								8511	30		10852	50	2341	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			27	betesvall, ngt. tuv. 0,15-0,20m. mylla på lera
			28	" " " " "
			29	" "" " " "
			30	" " " " "
			31	" " " " "
			32	" " " " "
			33	åker, 0,20-0,25 m." "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	väg
			42	"
			43	"
			44	bäck
				S u m m a
Rollsbo Norgård	3 2	avs. Kalleborg		Carl Sigfrid Carlsson.
			45	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			46	" 0,15-0,20 m. " "
			47	bäck
				S u m m a
	Stadsäga.			
Kungälv	142			Kungälvs stad, arr.: Axel Sjöstrand.
			48	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
"	148			Kungälvs stad, arr.: Axel Sjöstrand.
			49	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			50	" " " "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
7	23,5								8511	30		10852	50	2341	20	
			75,5					1150	868	25	1400	1057	-	188	75	
			36,8					"	423	20	"	515	20	92	-	
			20,0					1200	240	-	"	280	-	40	-	
			19,0					"	228	-	"	266	-	38	-	
			14,0					1250	175	-	"	196	-	21	-	
			14,5					1300	188	50	"	203	-	14	50	
	25,8							1350	348	30	1500	387	-	38	70	
	38,5							"	519	75	"	577	50	57	75	
	18,0							"	243	-	"	270	-	27	-	
	28,0							1300	364	-	"	420	-	56	-	
	41,7							1100	458	70	"	625	50	166	80	
	82,0							1150	943	-	"	1230	-	287	-	
	31,3							1050	328	65	"	469	50	140	85	
	34,5							1000	345	-	"	517	50	172	50	
							06,0									
							13,0									
							12,0									
							17,0									
10	23,3	1	79,8				48,0		14184	65		17866	70	3682	05	
	31,5							1550	488	25	1700	535	50	47	25	
	32,5							1450	471	25	1600	520	-	48	75	
							04,0									
	64,0						04,0		959	50		1055	50	96	-	
	11,3							1550	175	15	1700	192	10	16	95	
	03,0							1550	46	50	1700	51	-	4	50	
	03,5							"	54	25	"	59	50	5	25	
	06,5								100	75		110	50	9	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
	Stadsäg.			Kungälvs stad, arr.: Axel Nilsson.
Kungälv	154		51	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			52	" " " "
			53	bäck
				Summa
				Sammandrag.
Ulvegärde	2 1	1/4	1-9	Gerda och Anna Andersson .....
"	3 1	1/4	10-14	Torsten Georg Johansson .....
Rollsbo Norgård	1 2	1	15-44	Kronan, arr.: Ivar Svensson .....
" "	3 2	avs. Kalleborg	45-47	Carl Sigfrid Carlsson .....
Kungälv	Stadsäg. 142		48	Kungälvs stad, arr.: Axel Sjöstrand ..
"	148		49-50	" " " : " " ..
"	154		51-53	" " " : Axel Nilsson ....
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15,0							1550	232	50	1700	255	-	22	50	
	12,5							"	193	75	"	212	50	18	75	
							06,0									
	27,5						06,0		426	25		467	50	41	25	
3	45,5		24,5				14,2		4587	75		5773	-	1185	25	21,57
1	24,0						06,0		1520	25		1984	-	463	75	8,44
10	23,3	1	79,8				48,0		14184	65		17866	70	3682	05	67,00
	64,0						04,0		959	50		1055	50	96	-	1,75
	11,3								175	15		192	10	16	95	0,31
	06,5								100	75		110	50	9	75	0,18
	27,5						06,0		426	25		467	50	41	25	0,75
16	02,1	2	04,3				78,2		21954	30		27449	30	5495	-	100,00

Ulvegärde den 14 februari 1936.

C.B.Carlson,

John Johansson, Axel Hermansson.

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörandetill hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken samt till Kungälvs stad, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse.				Ersättning för intrång.				Summa ersättning.	
	m^2	á öre	kr.	ö.	m^3	á öre	kr.	ö.	kr.	ö.
Ulvegärde 1:2, Gerda och Anna Andersson	10	9		90						
	10	13,5	1	35						
	60	12,5	7	50	220	40	88	-	97	75
" 1:3, Torsten Georg Johansson	5	13		65						
	50	12,5	6	25						
	15	12	1	80						
	40	11	4	40	210	40	84	-	97	10
Rollsbo Norgård 2:1, Kronan, arr.: Ivar Svensson	170	13	22	10						
	100	12,5	12	50						
	320	11,5	36	80						
	220	10	22	-						
	40	12	4	80						
	10	13,5	1	35						
	50	11	5	50	210	50	105	-		
	40	10,5	4	20	1220	40	488	-	702	25
Rollsbo Norgård 2:3, Carl Sanfred Carlsson	30	14,5	4	35	120	40	48	-	52	35
Stadsäga 142, Kungälv, arr.: Axel Sjöstrand	50	16	8	-	60	40	24	-	32	-
" 148, " " " "	50	16	8	-	50	40	20	-	28	-
" 154 " " : Axel Nilsson					50	40	20	-	20	-
" 147 " " : Axel Sjöstrand och Karl Börjesson	20	17	3	40	40	40	16	-	19	40
Summa									1048	85

Ulvegärde den 14 februari 1936.

C.B.Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken samt till Kungälvs stad, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete, schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	Antal	á kronor.	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B-C-D.						
7+50-10	250	Ngt.mobl.lera med rötter och sten kubm.	200	1,25	250	-	250	-
10-13+40	340	Ngt.mobl.lera med sten "	80	1,50	120	-		
		" " " "	500	0,80	400	-	520	-
13+40-16	260	" " " " " " ""	130	1,50	195	-		
		" " " "	450	0,80	360	-	555	-
16 - 18	200	" " " " ngt.sten "	50	1,-	50	-		
		" " " "	360	0,80	288	-	338	-
18-20+60	260	" " " " sten och rötter "	50	1,25	62	50		
		Ngt.mobl.lera "	360	0,80	288	-	350	50
14+58		Ombyggnad av bro för fädrift, enligt ritning	2/80 talen		50	-		
15+77		Ombyggnad av bro för ägoväg, landfästen av sten, farbana av trä på järnbalkar, enligt ritning. Loppets längd 3,5 m., bredd 2,5 m. Beräknad kostnad 500:- kr., varav 60 % på företaget st.	1		300	-		
17+74		Ombyggnad av bro för byväg. Landfästen av sten, farbana av trä på järnbalkar, enligt ritning. Loppets längd 4,0 m., bredd 2,0 m. Beräknad kostnad 500:- varav 60 % på företaget st.	1		300	-	650	-
		överföres					2663	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		Överföres				2663	50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				1048	85
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				267	65
		S u m m a				3980	-

Ulvegärde den 14 februari 1936.

C.B.Carlson.

Bostyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

13/11 36

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken samt till Kungälvs stad, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Ulvegårde	1^{2}	1/4 mtl.	ägare: Gerda och Berta Andersson,
"	1^{3}	1/4 "	" : Torsten Georg Johansson,
Rollsbo Norgård	2^{1}	1 "	" : Kronan, arr.: Ivar Svensson,
" "	2^{3}	avs. Kalleborg	" : Carl Sanfrid Carlsson.

Göteborg den 16 september 1936.

C Karlsson

1937 den 25 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark h rande till hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken samt till Kungälvs stad i Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.490 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 13 november 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Ytterby socken			
Ulvegärde	1/4	1 2/3	Gerda och Berta Andersson
"	1/4	1 1/3	Torsten Georg Johansson
Rollsbo Norgård	1	2	Kronan, arr. Ivar Svensson
" "	ave.Kalleborg	2	Carl Sanfrid Carlsson

Stockholm den 25 mars 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Anskrift

Protokoll fört vid sammanträde med delägare i dikningsföretaget Ulvegärde – Rollsbo – Kungälv hållet i Ulvegärde den 15 april 1936

§ 1.

Till ordförande för dagens sammanträde utsågs Samuel Samuelsson i Rollsbo.

§ 2.

Närvarande vid sammanträdet voro: Ivar Svensson och Samuel Samuelsson i Rollsbo, Georg Johansson i Ulvegärde och Johan Olsson i Ulvesund. Den sistnämnde i egenskap av förmyndare för Rutet Edla Konstantia Andersson, som nu blivit delägare i dikningsföretaget efter sin avlidna moder, Berta Karolina Andersson.

§ 3.

Sammanträdet som kungjorts i Ytterby och Kungälvs kyrkor söndagen den 29 mars och annonserats i Handelstidningens Veckoblad den 28 mars detta år ansågs behörigen kungjort.

§ 4.

Beslöts utse en styrelse av 3 personer att omhänderhava och utföra dikningsföretagets skyldigheter och tillvarataga dess intressen. Härtill utsågs enhälligt Georg Johansson i Ulvegärde, Ivar Svensson, Rollsbo Norgård och Carl Carlsson Callenborg.

§ 5

Till revisorer att granska dikningsföretagets räkenskaper och förvaltning valdes Samuel Samuelsson i Rollsbo och Johan Olsson i Ulvesund.

§ 6

Att justera dagens protokoll utsågs Ivar Svensson

och Johan Olsson.

Som egen
Sam. Samuelsson

Justerat:
Johan Olsson
Ivar Svensson

Vidimeras:
Sam. Samuelsson Agnes Samuelsson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

501
36

4922

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS. 1937

Meddelande

angående besiktning av arbetena för företag, avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken samt till Kungälvs stad i, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 13 november 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2490:- kronor,
bidrag från avdikningsanslaget 1920:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 10 november 1936 verkställd besiktning och kontrollering av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillsamman med ersättningar samt utgifter för förrättning och utredning ~~xx~~ betingat en kostnad icke understigande 90 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 17 mars 1937.

O. Karlsson.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

501
Godk. 19/10 37 J6

DIARIE Nr 17188
K LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1937

Bevis

över avsyning av arbetena för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvegärde och Rollsbo Norgård i Ytterby socken samt till Kungälvs stad i Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 13 november 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2490:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 1920:- kronor.

Kontrakt antaget den 25 mars 1937.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 2 oktober 1937 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 2 oktober 1937.

C H Carlsson

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del