



Akt nr:

O-E1a-0235

AU\$O-E1a-0235

64

93
36

0 140235

DIARIE Nr 20743
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juni 1936 för
torrläggning av mark till hemmanen Torsby och Kallefors i Tegneby soc-
ken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget,
material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusenettundra-
femtio (1.150) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.B. Carlson**
vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~en~~ undertecknad L, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag a
och förbind a ^{OSS} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torsby på Torsbyden den 20 Oct. 1936

Gvar Olsson ägar till Torsby $\frac{3}{16}$ 1⁸, $\frac{1}{16}$ 1⁹ och $\frac{3}{32}$ 1¹¹

Abrahamsson " " $\frac{1}{8}$ mt. Torsby 1¹⁹ och $\frac{1}{4}$ mt. Thalefors 1³

Gustav Andersson del. i $\frac{1}{8}$ mt. Torsby 1⁸

Att Gvar Olsson, ^{Jakobsson} Abrahamsson och Gustav Andersson
i Torsby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gvar Olsson

William Olsson


Adress Hagen Herän

Adress Hagen Herän

Med stöd av Kungl. brevet den 12 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 november 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



0

1•0235

20743

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1936

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

TORSBY och KALLEFORS

i Tegneby socken,

Göteborgs och Bohus län.

1935.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 juni 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 8 juli 1936.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Harrison

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torsby och Kallefors i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Nämnda hemmans ägor äro belägna mellan en halv och en kilometer nordost och norr om Tegneby kyrka på Orust. Å vidstående översiktskarta är det ungefärliga läget av det område, om vars torrläggning är fråga, utmärkt med gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Området brukas till övervägande del såsom åker, vilken dock lider av högt grundvatten till följe avloppets alltför små dimensioner och till dels även av översvämning vid flödestillfällen. Ett mindre till betesmark använt område är ock i någon mån besvärat av vatten. Jordmånen utgöres genomgående av 0,15-0,20 m. mylla på lera.

A r e a l: Området innefattar 8,827 hektar åker och 0,700 hektar betesmark, tillhopa 9,527 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, kostnaden beräknats, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts såsom bifogat diariibevis ger vid handen.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnas nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder angivna liksom ock med hänsyn härtill och markens torrlägningsbehov för avloppet föreslagna di-

mensioner och lutningar, vilka även åskådliggöras av profil- och sektionsritningarna över avloppet.

B å t n a d: Den genom företagets utförande enligt föreliggande förslag uppkommande båtnaden för den i torrlägningshänseende berörda marken har skattats till ett värde av 3362 kronor 50 öre.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppets vidgning och fördjupning, för om- och nybyggnad av trummar för överfart samt för markupplåtelse och intrång, har beräknats till 2400:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har utsagts att arbetena böra vara bragta till slut vid 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava förklarat att de önska bidrag av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader, inberäknat utgifter för syneförrättning och för utredning om statsunderstöd, utgöra tillhoppa 2674:93 kronor. Förhållandet mellan kostnad och båtnad d.v.s. $\frac{2674:93}{3362:30}$ blir lika med 0,80. Med detta relativtal och gängse norm vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle bidraget från nämnda anslag kunna utgöra 43 % av kostnaden eller i jämnat tal 1150:- kronor.

H a n d l i n g a r: m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis rörande besvär över syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 18 februari 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

 verkställd beräkning kronor 2400:-

2/ Syneförrättningen, enligt räkning " 222:17

3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning " 52:76

Summa kronor 2674:93

Göteborg den 18 februari 1936.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2674 kronor 93 öre. Stockholm den 8 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga
om vattenavlopp för torrläggning av mark hö-
rande till hemmanen Torsby och Kallefors i
Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 14 november 1935 i Torsby.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

August Hansson i Björneröd,

Olov Olsson i Lunden, godemän;

Axel Lysell, ägare till 1/24 mantal Torsby ¹⁷ 1 ,

Amandus Abrahamsson, " " 1/24 " " ¹⁶ 1 ,

och 1/80 " " ¹³ 1 ,

Johan Andersson och Gustav Andersson, ägare till 1/48 mtl. Torsby ¹⁸ 1 ,

sökande till företaget samt

Ivar Olsson, ägare till 3/16 mtl. Torsby ⁸ 1 ,

" 1/16 " " ⁹ 1 och

" 3/32 " " ¹¹ 1 ,

Abraham Jakobsson, " " 1/48 " " ¹⁹ 1 och

" 1/4 " Kallefors ³ 1 ,

Konrad Jansson, " " 1/16 " " ¹⁰ 1 ,

Julius Abrahamsson, ordförande i Orusts Vägstyrelse.

Vid föregången undersökning upprättade profil- och sektionsrit-

ningar över den avloppssträcka, om vars upptagande var fråga, företeddes tillika med ävenledes upprättad nivå-karta över den av vatten besvärade marken utmed sträckan ifråga.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppet vidgat och fördjupat på sätt att trygghet mot översvämningar kunde ernås ävensom möjlighet till täckdikning av fälten till ändamålsenligt djup.

I fråga om företagets utsträckning förmenade sökandena Johan och Gustav Andersson att arbetena med förstoringen av loppet borde sluta vid gränsen mellan deras fastighet och Ivar Olssons i Torsby och yrkade denne sist nämnde icke på större dike över ägora till sina fastigheter än det befintliga.

Beträffande allmänna vägen över avloppet upplyste vägstyrelsens ordförande att vägen var byggd före 1880 men att den på 1890-talet varit föremål för ombyggnad, varvid jämväl trumman i vägen för den avloppssträcka, varom nu var fråga, vart omlagd. Vad anginge skyldigheten att bekosta den ombyggnad, som måste till för genomförandet av vattenavledningsföretaget, överlät ordföranden åt synemännen att avgöra på vem denna skyldighet lagligen borde vila.

Den för utfartsvägen från ägor till Torsby anlagda trumman, som uppgavs vara syhnerligen bristfällig, finge ock enligt vederbörande fastighetsägares mening ombyggas i samband med avloppets upptagande. I detta sammanhang ifrågasatte Johan och Gustav Andersson byggandet av trumma för åtkomst av det område till deras fastighet, som var belä-

get på södra sidan om avloppet. Med det obetydliga avlopp, som funnits hittills, hade fältet kunnat åtkommas utan särskild byggnad, men bleve detta omöjligt efter avloppets förstoring.

Utmed avloppet å förenämnda personers samt å Lysells och Abrahamssons fastigheter i Torsby sades väg vara uttagen för samfällt bruk, ett förhållande som finge beaktas vid utförandet av arbetena för avloppets vidgning.

För upplåtelse av mark till avloppet ävensom för intrång genom schaktningssmassornas uppläggande ställde Abraham Jakobsson anspråk på ersättning, vid vilket förhållande övriga fastighetsägare jämväl ansågo att ersättning för deras vidkommande finge beräknas och gäldas.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning, varefter förslag till vattenavledningen vart uppgjort, kostnad och båtnad beräknade samt utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt Axel Lysell i Torsby per Tavlebord.

Samtliga delägare, närvarande, uttalade sig för omedelbart val av styrelse för företaget och utsågos till ledamöter i denna styrelse delägarna Ivar Olsson, Abraham Jakobsson och Gustav Andersson.

Förrättningen förklarades därefter avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Aug. Hansson,

Olof Olsson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg, i landskansliet, den 6 juni 1933. På Länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin,

Ragnar Sjögren.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Härmed få vi vördsamt anhålla att Konungens Befallningshavande måtte förordna lämplig person att med biträde av gode män förrätta syn enligt Vattenlagen och därvid pröva frågan om torrläggningssamfällighet för avledande av vatten från ägor tillhörande hemmanen Torsby och Kallefors i Tegneby socken. Från området leder för närvarande en mindre bäck eller dike som önskas fördjupat och utvidgat.

Företaget förmenas av oss beröra följande:

Axel Lysell, Torsby,

Amandus Abrahamsson, Torsby,

Ivar Olsson, Torsby,

Abraham Jakobsson, Hogen, äger del i Kallefors samt

Gustaf Andersson, Hogen, äger del i Torsby.

Dessutom kan det tänkas att ytterligare fastighetsägare kan komma att

vid teknisk undersökning å marken anses som berörda av företaget.

Samtligas postadress är Tavlebord.

Torsby, Tavlebord den 25 Maj 1933.

Axel Lysell, Torsby, Johan & Gustav Andersson, Hogen.
Amandus Abrahamsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Torsby och Kallefors i Tegneby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Axel Lysell i Torsby torsdagen den 14 november 1935 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Av företaget kan jämväl allmänna vägen mellan Hogen och Nösund komma att beröras.

Göteborg den 21 oktober 1935.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tegneby församling den 21 oktober samt införd i tidningen Bohusläningen den 23 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 28 oktober 1935 till:

Lantbrukaren Ivar Olsson,	Torsby,	<u>Tavlebord.</u>
" Johan Andersson,	Hogen,	"
" Gustav Andersson,	"	"
" Axel Lysell,	Torsby,	"
" Amandus Abrahamsson,	"	"

Lantbrukaren Abraham Jakobsson,

Torsby,

Tavlebord.

"

"

"

Hogen,

"

"

Konrad Jansson,

Kallefors,

"

Orusts vägstyrelse, dess ordförande Herr Julius Abrahamsson, Kärra,

Tavlebord.

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torsby och Kallefors i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet ifråga leder i sydvästlig huvudriktning till en bäck, som i sydostlig riktning för vattnet till Kalvöfjärden. Nederbördsområdet ligger mellan Göta älvs och Bäveåns vattensystem och betecknas med $\frac{108}{109}$.

Vid utflödet ur avdikningsområdet, d.v.s. där allmänna vägen Hogen-Nösund korsar vattendraget, har detta att avleda vattnet från ett omkring 0,8 kvadratkilometer stort område, bestående av såväl odlade fält som merändels kala berg. Med avseende härtill och till nederbörds mängden i trakten kan avrinningen från området skattas till 0,24 kubm. i sekunden vid flödestillfällen och till 0,012 kubm. i sekunden vid medelvattenföring, motsvarande en tillrinning av resp. 300 och 15 liter i sekunden från kvadratkilometer i medeltal.

Med ledning av nämnda avrinningsmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av

marken till deras fastigheter har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 1:1000, en bottenbredd 0,30 meter samt släntlutning 1:1,5. Bottenläget är så valt att vid medelvattenstånd möjlighet är given till täckdikning av fälten till sökandenas fastigheter till omkring 1,2 meters djup. Flodvattenmängden beräknas avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,55 meter och medelvattenmängden icke 0,15 meter.

Befintliga trummor för vägar över avloppet äro för grunda och för trånga för att kunna bestå efter genomförd förstoring av detta och måste förty ombyggas samt därvid givas ett vattenlopp av minst 1,0 x 1,0 meter för byggnaden i allmänna vägen och 0,8 x 0,8 meter för övriga.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är den till vidgning och fördjupning ifrågakommande avloppssträckan utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknad: punkten där arbetena avses började med A och slutpunkten med B.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och areal markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i del-

tagningsskyldigheten föreligga ej. Ägarne till de särskilda fastigheterna hava förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktningskostnad även kostnad för om- och nybyggnad av trummor för vägar över avloppet till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på vägens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp räknat efter 0,35 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, med utökning dock till 0,50 kr. för uppläggningssträckan 3+50 - 4+70 m. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i närsluten längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Vid det förhållandet att allmänna vägen, som korsar vattendraget, till den del varom fråga är varit föremål för ombyggnad på 1890-talet och förty kan anses påbörjad i denna del efter den 1 januari 1880, äro de väghållningsskyldige jämlikt 7:8 vattenlagen pliktiga vidkännas kostnaden för ombyggnaden av trumman för vägen i anledning av arbetena med

avloppets förstoring., vilka arbeten icke avse djupare torrläggning av åkerfälten ovanom vägen än till 1,2 meter.

Enär ombyggnaden av trumman för utfartsvägen från ägorna till Torsby medför en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaden ifråga äro jämlikt 7:18 vattenlagen vägens ägare pliktige deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med hänsyn till byggnadens beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. Med enahanda belopp hava ägarne till fastigheten Torsby 1¹⁸ att deltaga i kostnaden för den trumma, de ansett böra byggas för att neutralisera den försvårade åtkomsten av visst område till denna fastighet.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för dess upptagande.

Trummorna underhållas: den för utfartsvägen av vägens ägare och den för överfart å Torsby 1¹⁸ av ägarne till denna fastighet.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, som avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, å sträcka, utmed vilken väg för samfällt bruk leder, dock på ett avstånd från avloppet, som icke understiger vägens bredd;

att, där avlopp framgår i ägo gräns, upptagandet sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med ägo gränsen och jorden upplägges på den sida om gränsen, från vilken den tagits;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar med sidolutning 1:1 vid svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägsnas och förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras;

att trummorna byggas av kilad sten i gott förvand enligt ritning och med stensättning med minst 0,30 meters tjock sten i avloppet invid byggnaden samt erhålla vattenlopp i riktning med avloppets och gavelmurar i riktning med vägens, vilka bestämmelser böra gälla jämväl för trumman i allmänna vägen;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande böra upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetet må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt
bör vara bragt till slut senast vid 1937 års utgång;

att arbetet bör avsynas av lantbruksingeniör samt

att upplagda jordmassor böra vara undanförlå senast sju år efter vatten-
avledningsarbetenas slutförande, svarande varje jordågarer för bortföran-
det på egen mark mot åtnjutande av ovan beråknad ersåttning för intrång.

Dårest talan mot förråttningen finnes påkallad, må denna talan föras
vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvåren, för att komma un-
der prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskriverna dag.

Torsby den 14 november 1935.

C.B. Carlson,

Aug. Hansson,

Olof Olsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Torsby	⁸ 1	3/16		<u>Ivar Olsson.</u> 1 åker, 0,15-0,25 m. mylla på lera 2 betesmark, " " " 3 åker, " " " Summa
"	¹¹ 1	3/32		<u>Ivar Olsson.</u> 4 betesmark, 0,15-0,25 m. mylla på lera 5 åker, " " " Summa
"	⁹ 1	1/16		<u>Ivar Olsson.</u> 6 åker, 0,15-0,25 m. mylla på lera 7 " " " " 8 " " " " 9 " " " " 10 " " " " 11 betesmark 12 väg 13 dike och väg Summa
"	¹⁸ 1	1/48		<u>Johan och Gustav Andersson.</u> 14 åker, 0,15-0,25 m. mylla på lera 15 " " " " 16 avlopp och väg Summa
"	¹⁷ 1	1/24		<u>Axel Lysell.</u> 17 åker, 0,15-0,25 m. mylla på lera 18 " " " " 19 " " " " 20 väg och avlopp Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	42,0							1300	1846	-	1600	2272	-	426	-	
			60,0					900	540	-	1000	600	-	60	-	
	20,0							1150	230	-	1400	280	-	50	-	
1	62,0		60,0						2616	-		3152	-	536	-	
			06,5					950	61	75	1000	65	-	3	25	
	13,5							1250	168	75	1400	189	-	20	25	
	13,5		06,5						230	50		254	-	23	50	
	44,0							1350	594	-	1500	660	-	66	-	
	52,0							1100	572	-	"	780	-	208	-	
	50,0							1000	500	-	"	750	-	250	-	
	53,0							1200	636	-	"	795	-	159	-	
	34,0							"	408	-	"	510	-	102	-	
			03,5					900	31	50	1000	35	-	3	50	
							02,5									
							10,0									
2	33,0		03,5				12,5		2741	50		3530	-	788	50	
	47,0							1000	470	-	1600	752	-	282	-	
	34,5							1100	379	50	"	552	-	172	50	
							03,5									
	81,5						03,5		849	50		1304	-	454	50	
	73,5							1000	735	-	1600	1176	-	441	-	
	35,0							1250	437	50	"	560	-	122	50	
	07,5							1500	112	50	"	120	-	7	50	
							05,5									
1	16,0						05,5		1285	-		1856	-	571	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Torsby	16 1	1/24		<u>Amandus Abrahamsson.</u>
			21	åker, 0,15-0,25 m. mylla på lera
			22	väg och avlopp
				<u>S u m m a</u>
"	19 1	1/48		<u>Abraham Jakobsson.</u>
			23	åker, 0,15-0,25 m. mylla på lera
			24	" " " "
				<u>S u m m a</u>
Kallefors	3 1	1/4		<u>Abraham Jakobsson.</u>
			25	åker, 0,15-0,25 m. mylla på lera
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	avlopp
				<u>S u m m a</u>
"	10 1	1/16		<u>Konrad Jansson.</u>
			29	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			30	avlopp
				<u>S u m m a</u>
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Torsby	8 1	3/16	1-3	Ivar Olsson
"	11 1	3/32	4-5	" "
"	9 1	1/16	6-13	" "
"	18 1	1/48	14-16	Johan och Gustav Andersson
"	17 1	1/24	17-20	Axel Lysell
"	16 1	1/24	21-22	Amandus Abrahamsson
"	19 1	1/48	23-24	Abraham Jakobsson
Kallefors	3 1	1/4	25-28	" "
"	10 1	1/16	29-30	Konrad Jansson
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	08,5						10,0	1050	1139	25	1600	1736	-	596	75	
1	08,5						10,0		1139	25		1736	-	596	75	
	06,7							1350	90	45	1600	107	20	16	75	
	21,0							1450	304	50	"	336	-	31	50	
	27,7								394	95		443	20	48	25	
	21,0							1400	294	-	1600	336	-	42	-	
	60,5							1300	786	50	"	968	-	181	50	
	43,0						09,0	1450	623	50	"	688	-	64	50	
1	24,5						09,0		1704	-		1992	-	288	-	
	16,0						04,0	1250	200	-	1600	256	-	56	-	
	16,0						04,0		200	-		256	-	56	-	
1	62,0	60,0							2616	-		3152	-	536	-	15,94
	13,5	06,5							230	50		254	-	23	50	0,70
2	33,0	03,5					12,5		2741	50		3530	-	788	50	23,45
	81,5						03,5		849	50		1304	-	454	50	13,52
1	16,0						05,5		1285	-		1856	-	571	-	16,98
1	08,5						10,0		1139	25		1736	-	596	75	17,75
	27,7								394	95		443	20	48	25	1,43
1	24,5						09,0		1704	-		1992	-	288	-	8,57
	16,0						04,0		200	-		256	-	56	-	1,66
8	82,7	70,0					44,5		11160	70		14523	20	3362	50	100,00
Torsby den 14 november 1935.																
C.B. Carlson.																
Aug. Hansson, Olof Olsson.																

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torsby och Kallefors i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Fastighet och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse.				Intrång.					
	2 m	å kr.	kr. ö.		3 m	å öre	kr.	ö.	kr.	ö.
8 Torsby 1 . Ivar Olsson	20	0,130	2	60	90	35	31	50	34	10
18 " 1 . Johan och Gustav Anders-	130	0,100	13	-						
-son	210	0,110	23	10	310	35	108	50	144	60
17 " 1 . Axel Lysell	120	0,100	12	-	100	35	35	-	47	-
16 " 1 . Amandus Abrahamsson	280	0,105	29	40	320	35	112	-	141	40
19 " 1 . Abraham Jakobsson	10	0,135	1	35	70	35	24	50		
	110	0,145	15	95	210	50	105	-	146	80
3 Kallefors 1 . Abraham Jakobsson	60	0,130	7	80	240	35	84	-		
	120	0,145	17	40	210	50	105	-	214	20
10 " 1 . Konrad Jansson	20	0,125	2	50	70	35	24	50	27	-
S u m m a										755 10

Torsby den 14 november 1935.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torsby och Kallefors i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
6+60-5	160	Lera kubm.	170	0.70	119	-		
		" med ngt. sten "	10	1.00	10	-	129	-
5-3+50	150	" "	70	0.70	49	-		
		" lös "	420	1.00	420	-	469	-
3+50-2	150	" "	400	0.70			280	-
2 - 0	200	" "	550	0.70			385	-
2+20		Ombyggnad av trumma för samfällad väg med 0,8 x 0,8 x 4,0 m. vattenlopp. enl. ritning; beräknad kostnad 250:- kr., varav hälften på företaget					125	-
0+80		Nybyggnad av trumma för överfart 0,8 x 0,8 x 3,5 m.; beräknad kostnad 200:- kr., varav hälften på företaget					100	-
		För markupplåtelse och intrång, er- sättning enligt utlåtande och längd					755	10
		För oförutsedda fall och tillsyn m.m.						
		c:a 10 % av arbetskostnaden					156	90
		<u>S u m m a</u>					2400	-
		Torsby den 14 november 1935.						

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. Carlson

93
36

DIARIE N: 20744
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1936

Entyg.

På begäran entygas härmed att torrlägningsföretaget mellan Torsby och Kallfors i Tegneby socken i Öst arbetet har fullgjorts till två tredjedelar ($\frac{2}{3}$) af såväl gräfnings som torrläggning.

Smidby och Kallfors den 20 oktober 1936
Värdspetunon Samuel Jakobsson
Vännsösten Skiftesordman

Godk. 18/8 1937 93/36

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 12791
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1937

Bevis

Över avsyning av arbetena för vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Torsby och Kallefors i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 12 juni 1936.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget: 1150:- kronor.

Kontrakt antaget den 6 november 1936.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 29 juli 1937 verkställd avsyning av arbetena för företaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 30 juli 1937.

W. Carlsson.

