



Akt nr:

O-E1a-0236

AU\$O-E1a-0236

0 1•0236

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 april 1937 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Arntorp och Grokareby i
Kareby socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av sjuhundratjugo (720)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjuhundratrettio
(730) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~an~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9.o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skarby & Skarby den 29/6 1937.
Willemar Rundkvist Grotareby Wästerg. 1⁶⁶ Wänhem
Hrnt Rissfelt Grotareby Österg. 3⁷ 3⁸ Österg.
Nils Johansson Ullstorp N. 1 1/2 del

Att Willemar Rundkvist Wänhem Hrnt Rissfelt
Österg. och Nils Johansson Ullstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Johansson
Adress Grotareby Skarby

Edith Skarby
Adress Grotareby Skarby

Med stöd av Kungl. brevet den 16 april
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 11556
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL 1937

0 1*0236

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

ARNTORP och GROKAREBY

i Kareby socken,

Göteborgs och Bohus län.

1936.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 april 1937
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1937.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. H. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Arntorp och Grotkareby i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 3 och 4 kilometer öster om Kareby kyrka samt omkring 5 kilometer nordväst ut från Kungälv och finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del brukas området såsom åker, vilken dock besväras av högt grundvatten på grund av ofullständig dikning. Jordmånen utgöres av 0,2-0,3 m. mylla på sandig lera.

A r e a l: Området innefattar en areal av 2,539 hektar åker och 0,768 hektar betesmark, tillhoppa 3,307 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts såsom framgår av närsluttet bevis. Nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder äro uppgivna i nämnda utlåtande ävensom föreslagna lutningar och dimensioner å avloppet, vilka jämväl äro angivna å profil- och sektionsritningarna över avloppets sträckning.

B å t n a d: Den genom avloppets förstoring uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 1475:05 kronor.

K o s t n a d: Arbetena för avloppets upptagande, anläggning av täckt ledning å viss sträcka jämte ombyggnad av bro och trummor för vägaß över avloppet samt ersättning för intrång hava beräknats draga en kostnad av 1300:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet har utsagts att arbetena skola vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet delägare i företaget hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från avdikningslånefonden till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader inberäknat dem för förrättning och utredning utgöra tillhoppa 1543:36 kronor och överstiga något värdet av båtnaden genom företaget. Förhållandet är såsom 1,05:1. Med hänsyn till de små fastigheter, om vilka det rör sig, är det emellertid av synnerlig vikt för deras ägare att den vattensjuka jorden blir torrlagd, synnerligast som några utvidgningsmöjligheter i jordbruksväg icke står till buds för dem på annat sätt än genom denna jords torrläggning. Särskild orsak till företagets understödjande med statsmedel må därför anses föreligga och skulle detta understöd i form av bidrag från avdikningsanslaget kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal 730:- kronor. Värdet av båtnaden för marken till lånesökandenas fastigheter utgör 1433:55 kr., och skulle lånet från avdikningslånefonden kunna motsvara hälften av detta belopp eller i jämnat tal 710:- kronor. Härvid är att märka att fastigheterna Grokareby Östergård ⁷3 och ⁸3 samt ⁹3 brukas gemensamt d.v.s.

utgöra tillsammans en brukningsenhet.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 14 oktober 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	1300:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	194:33
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	<u>49:03</u>
	Summa kronor	1543:36

Göteborg den 14 oktober 1936.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1543:kronor 36 öre, varav å lånesökandenas andel 1499 kronor 84 öre.

Stockholm den 27 april 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Arntorp och Grokareby i Kareby socken, Göte-
borgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Arntorp Nedra	² 2	1/3 mtl. ägare: John Hansson.
Grokareby Västerg.	¹⁶ 1	låg. Wänhem, " : Valdemar Rundkvist.
" Mellang.	⁷ 2	" Polhem " : Adolf Rosell.
" Österg.	⁷ 3	avs. Östhaga, " : Knut Risfelt.
" "	⁸ 3	" " " : " " .

Göteborg den 14 oktober 1936.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Arntorp och Grokareby i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 30 juni 1936 i Vänhem, Grokareby.

Närvarande: C.B. Carlson, förrättningsman;

Ivar Fredriksson i Skårby och

Adiel Larsson i Lödestorp, godemän;

Valdemar Rundkvist, ägare till lägenheten Vänhem Grokareby Västergård 1¹⁶.

Knut Risfelt, " " " ^{na}er-Östhaga " Östergård 3⁷⁻⁹.

sökande till företaget samt

Julius Andersson, ägare till läg.en Arröå nr 1 Arntorp Nedra 2⁷.

Erik Andersson, " " " Anrås nr 1 " Övra 1⁶.

John Hansson, " " 1/3 mtl. " Nedra 2².

Adolf Rosell, " " läg.en Polhem Grokareby Mellangård 2⁷.

C.A. Pehrsson i Tunge, ordförande i Inlands södra härads vägstyrelse.

Aron Toft, arrendator av visst område till Arntorp nedra 2².

August Andersson, ägare till läg.en Rishagen under Rishammar.

Charles Karlström, " " " Lövhem under Lödestorp Västra.

§ 2.

Efter verkställd undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, om vars förstoring var fråga, företeddes

tilllika med ävenledes upprättad nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed nämnda sträcka.

Sökandena åskade avloppet vidgat och fördjupat på sätt att möjlighet till torrläggning medelst täckdikning av fälten till deras fastigheter kunde ernås samt förpliktelse att deltaga i kostnaderna för var och en ägare till mark, som röntse båtnad av arbetena.

Knut Risfelt menade dock att nödigt avlopp från den del av hans fastigheter, om vars bättre torrläggning var fråga, kunde beredas medelst en rörledning över grannens fastighet allt ifrån gränsen mellan de båda fastigheterna och ned till vägen å Polhems ägor, nedanför vilken väg avloppet dock finge vara öppet.

Mark till avloppets vidgning utfäste sig vederbörande fastighetsägare att upplåta utan anspråk på ersättning. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande ställdes dock anspråk på ersättning.

Broar och trummor för vägar och överfarter finge i mån av behov ombyggas i samband med avloppets uppgrävning. Ägaren till och arrendatorn av det till Arntorp ² hörande området förklarade dock att allenast en överfart erfordrades över avloppet å detta område och ägaren till lägenheten Polhem, Grokareby Mellang. ⁷ 2 sade sig komma att flytta trumman över avloppet å denna fastighet längre upp i vattendraget och ställde förty icke anspråk på ombyggnad av den befintliga trumman, som kunde upprivas i samband med grävningen i avloppet.

§ 3.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för

undersökning, varefter förslag till vattenavledningen vart upprättat,
kostnad och båtnad beräknade samt utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Val-
demar Rundkvist i Vänhem pr Skårby.

Samtliga delägare, närvarande, förklarade sig omedelbart önska väl-
ja styrelse för företaget och utsågos till ledamöter: Valdemar Rundkvist,
Knut Risfelt och John Hansson.

Förrättningen förklarades härefter avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Iwar Fredrikson,

Adiel Larsson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i
bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förord-
nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet, den 2 augusti 1935.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ewald Lindow

-----felt

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härigenom att behörig person måtte förordnas

att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende till ett vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till följande fastigheter i Kareby socken:

Wänhem	Waldemar Rundkvist,
Anneros och Anneröd,	Julius Andersson,
Damkärre	Aron Toft,
Polhem,	Adolf Rosell,
Östhaga,	Knut Risfelt,
Rishagen,	August Andreasson,
Lödestorp,	Charles Karlström,

Wänhem pr Skårby d. 22/7 1935.

Waldemar Rundkvist, Wänhem,

Östhaga pr Skårby d. 22/7 1935.

Knut Risfelt, Östhaga.

Kungörelse.

Beträffande företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark till lägenheterna Wänhem och Östhaga i Grokareby Västergård och Östergård i Kareby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen hos Waldemar Rundkvist i Wänhem tisdagen den 30 juni 1936 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till lägenheten Polhem i Grokareby Mellängård, till hemmanet Arntorp Nedra samt till lägenheterna

Anrås och Arröd i Arntorp Övra och Nedra respektive, ävensom utfarts- och ägovägar samt allmän väg inom avdikningsområdet. Göteborg den 8 juni 1936.

C.B. Carlson.
Lanthruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Kareby församling den 8 juni samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 13 juni 1936, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 13 juni 1936 till:

Lägenhetsägaren	Julius Andersson,	Arröd, Arntorp Nedra,	<u>Skårby.</u>
"	Erik Andersson,	Anrås, " Östra,	"
Hemmansägaren	John Hansson,	" Nedra,	"
Arrendatorn	Aron Toft,	Dammkärr, " "	"
Lägenhetsägaren	Valdemar Rundkvist,	Vänhem, Grokareby Västerg.,	"
"	Adolf Rosell,	Polhem, " Mellang.,	"
"	Knut Risfelt,	Östhaga, " Österg.,	"

Inlands södra härads vägstyrelse, dess ordförande, Herr C.A. Pehrsson,

Tunge, Ytterby.

Herr	August Andreasson,	Rishagen,	<u>Skårby.</u>
"	Charles Karlström,	Lödestorp Västra,	"

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Arntorp och Grokareby i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet ifråga, en mindre bäck, leder i västlig huvudriktning till Elgöfjärden. Nederbördsområdet ligger mellan Göta älvs och Båveåns vattensystem, betecknat med 108/109.

Vid utflödet ur avdikningsområdet har vattendraget att avleda vatten från ett omkring 0,8 kvadratkilometer stort område, bestående av såväl odlade fält som berg, till dels kala till dels trädbevuxna. Med avseende härtill och till nederbörds mängden i trakten kan avrinningen från området skattas till 0,24 kubm. i sekunden vid flödeställfallen och till 0,012 kubm. i sekunden vid medelvattenföring motsvarande en tillrättning av resp. 300 och 15 liter i sekunden från kvadratkilometer i medeltal.

Med ledning av nämnda avrinningsmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 1:1000, en bottenbredd 0,30 meter samt släntlutning 1:1,5. Bottenläget är så valt att vid medelvattenstånd möjlighet är given till täckdäckning av fälten till sökandenas fastigheter till 1,0-1,2 meters djup. Flodvattemängden beräknas avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,55 meter och medelvattenmängden icke 0,15 meter.

Befintliga trummor för vägar över avloppet äro för grunda och för trånga för att kunna bestå efter genomförd förstoring av detta och måste förty ombyggas samt därvid givas ett vattenlopp av minst 0,75x0,75 meter å sträcka med lutning 1:1000 och 0,6 x 0,6 meter å sträcka med

skarpare lutning. I enlighet med ägarens tillkännagivna mening upprives trumman för vägen å lägenheten Polhem och återuppföres ej. Bron för fädrift å läg. Anrås nr 1 ombygges.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är den till vidgning och fördjupning ifrågakommande avloppssträckan utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknad: punkten där arbetena avses började med A och slutpunkten med C. Från lägenheten Östhaga i Grotkareby Östergård är i enlighet med ägarens åstundan täckt ledning av 3" tegelrör i lutning 1,5:100 planerad å en sträcka av 60 meter över ägorna till lägenheten Polhem med anslutning till öppna avloppet vid C. Sträckan ifråga är å planen utmärkt med heldragen röd linje och betecknad C-D.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring och rörledningens anläggande enligt upprättat förslag, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och areal markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Skäl till hänförande av marken inom torrlägningsamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten föreligga ej. Ägarne till de särskilda fastigheterna hava förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttrycks medelst pro-

centtal.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktningskostnad även kostnad för ombyggnad av bro och trummor för vägar och överfart över avloppet till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadernas ägare samt ersättning för intrång ävensom kostnad för material till samt nedläggning och påfyllning av rörledningen tillika med öga och brunn.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppets vidgning, kommer ersättning för markupplåtelse för sagda ändamål icke ifråga. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande gives däremot ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp räknat efter 0,15 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa som upplägges på betesmark, med 0,30 kronor vid uppläggning på åker på ömse sidor om avloppet, med 0,40 kronor vid uppläggning på åker allenast vid ena sidan om avloppet. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i närsluten längd och tillgodo- räknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Enär ombyggnaden av trummor och bro för vägar och övergång medför en minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga äro jämlikt 7:18 vattenlagen ägarne till dessa byggnader pliktiga deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för dess upptagande. Byggnaderna för

Överfart underhållas av dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för nämnda ändamål.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras andel i kostnaderna för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar med sidolutning 1:1 vid svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägsnas och förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras;

att å lägenheten Anrås nr 1 anlägges i samband med grävningsarbetet vattningsbord, ett å vardera sidan av avloppet, och om minst 3 meters längd samt med lutning icke skarpare än 1:3;

att trummorna byggas av kilad sten i gott förband enligt ritningar och med stensättning med minst 0,30 m. tjock sten i avloppet invid byggnaden

samt erhålla vattenlopp i riktning med avloppets och gavelmurar i riktning med vägens;

att bron över avloppet å Anrås nr 1 bygges av friskt virke och enligt ritning;

att rörledningen skall utgöras av välbrända regelrör, som vid utloppet i öppna avloppet vid C ersättas med trumma av tjärad plank eller med järnrör av minst 1,5 meters längd;

att vid ledningens utmynningsställe stensättning i avloppets botten och sidor äger rum på sätt ritning utvisar;

att vid ledningens slutpunkt slambrunn av med hål försedda cementrör om minst 45 cm. invändig diameter anlägges med botten nående minst 0,5 meter under ledningens underkant, vilken brunn förses med botten och lock av tjärad plank eller av cement;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetet må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt bör vara bragt till slut senast vid 1937 års utgång;

att arbetet bör avsynas av lantbruksingeniör samt

att upplagda jordmassor böra vara undanförda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje jordägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan beräknad ersättning för intrång;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan
föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att kom-
ma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna
dag. Vänhem den 30 juni 1936.

C.B. Carlson.

Ivar Fredrikson, Adiel Larsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	% /o
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Arntorp Nedra	7 avs. 2 Arröd nr 1.			<u>Julius Andersson.</u> 1 betesmark, tuv., 0,15-0,20m. mylla på sandlera 2 " " " " " 3 avlopp Summa
" Övra	6 avs. 1 Anrås nr 1.			<u>Erik Andersson.</u> 4 betesmark, ngt. tuv. 0,20-0,25m. mylla på sand- lera 5 " 0,15-0,20m. " " 6 avlopp Summa
" Nedra	2 2 1/3			<u>John Hansson.</u> 7 åker, 0,3-0,4 m. mylla på ngt. sandig lera 8 " " " " " 9 " " " " " 10 " " " " " 11 " " " " " 12 " " " " " 13 " " " " " 14 betesm. ngt. tuv. 0,3-0,4m. m. på " " 15 avlopp Summa
Grokareby Västerg.	16 läg. 1 Wänhem			<u>Valdemar Rundkvist.</u> 16 åker, 0,25-0,30 m. mylla på sandlera 17 " 0,20-0,30 m. " " 18 " " " " " 19 avlopp Summa
" Mellang.	7 läg. 2 Polhem			<u>Adolf Rosell.</u> 20 åker, 0,3-0,4 m. mylla på sandlera 21 " " " " " Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			04,0					600	24	-	700	28	-	4	-	
			03,0					"	18	-	"	21	-	3	-	
							02,0									
			07,0				02,0		42	-		49	-	7	-	
			11,0					850	93	50	1000	110	-	16	50	
			12,0					"	102	-	"	120	-	18	-	
							02,3									
			23,0				02,3		195	50		230	-	34	50	
	08,0							1350	108	-	1800	144	-	36	-	
	04,3							1250	53	75	"	77	40	23	65	
	07,0							1200	84	-	"	126	-	42	-	
	12,0							"	144	-	"	216	-	72	-	
	23,0							1300	299	-	"	414	-	115	-	
	20,0							1200	240	-	"	360	-	120	-	
	12,7							"	152	40	"	228	60	76	20	
			46,8					900	421	20	1400	655	20	234	-	
							06,0									
	87,0		46,8				06,0		1502	35		2221	20	718	85	
	29,7							1200	356	40	1700	504	90	148	50	
	35,0							1000	350	-	1600	560	-	210	-	
	06,0							1200	72	-	"	96	-	24	-	
							03,0									
	70,7						03,0		778	40		1160	90	382	50	
	13,0							1400	182	-	1800	234	-	52	-	
	11,7							1200	140	40	"	210	60	70	20	
	24,7								322	40		444	60	122	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			22	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sandlera
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	avlopp och väg
				<u>S u m m a</u>
Grokareby Österg.	7 3	avs. Östhaga		<u>Knut Risfelt.</u>
			27	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sandig lera
" "	8 3	avs. Östhaga		<u>Knut Risfelt.</u>
			28	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sandig lera
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Arntorp Nedra	7 avs.Ar- 2 röd nrl	1-3		Julius Andersson
" Övra	6 avs.An- 1 rås nr	14-6		Erik Andersson
" Nedra	2 2	1/3 7-15		John Hansson
Grokareby Västerg.	16 läg. 1 Wänhem	16-19		Valdemar Rundkvist
" Mellang.	7 läg. 2 Polhem	20-26		Adolf Rosell
" Österg.	7 avs. 3 Östhaga	27		Knut Risfelt
" "	8 3	" 28		" "
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
24,7									322	40		444	60	122	20	
15,0								1500	225	-	1600	240	-	15	-	
11,5								1400	161	-	"	184	-	23	-	
16,0								1300	208	-	"	256	-	48	-	
10,0								1400	140	-	"	160	-	20	-	
							07,0									
77,2							07,0		1056	40		1284	60	228	20	
10,0								1100	110	-	1600	160	-	50	-	
09,0								1000	90	-	1600	144	-	54	-	
			07,0				02,0		42	-		49	-	7	-	0,48
			23,0				02,3		195	50		230	-	34	50	2,34
87,0			46,8				06,0		1502	35		2221	20	718	85	48,73
70,7							03,0		778	40		1160	90	382	50	25,93
77,2							07,0		1056	40		1284	60	228	20	15,47
10,0									110	-		160	-	50	-	3,39
09,0									90	-		144	-	54	-	3,66
2	53,9		76,8				20,3		3774	65		5249	70	1475	05	100,00
Grokareby den 30 juni 1936.																
C.B. Carlson,																
Adiel Larsson,																
Ivar Fredrikson.																

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Arntorp och Grokareby i Karsby socken, Götteborge och Bohus län.

Hemman.	Reg. nr.	Ägare.	Ersättning för intrång.			
			m ³	å ö.	Summa kr.	ö.
Arntorp Nedra	7 2	Julius Andersson	100	15	15	-
" Övra	6 1	Erik Andersson	200	"	30	-
" Nedra	2 2	John Hansson	280	40	112	-
Grokareby Västerg.	16 1	Valdemar Rundkvist	185	30	55	50
" Mellang.	7 2	Adolf Rosell	75	"	22	50
S u m m a			840		235	-

Grokareby den 30 juni 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag.

Läge.	Längd i me- ter	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.	Summa kostnad
1.	2.	3.	4.	5.	kr. ö.	kr. ö.
0-1+48	148	Lera, sten-ö grusbl.med buskar och rötter	kubm. 200	1,20	240 -	
		Lera, ngt.sten och buskar	" 100	0,70	70 -	
1+48-2+75	127	" " "	" 280	0,80	224 -	
2+75-3+92	117	" " "	" 260	0,65	169 -	703 -
1+15		Ombyggnad av bro för fädrift, 1,5 m. bred, enl.ritning; beräknad kostnad 50:- kr., varav hälften på företaget			25 -	
1+70		Ombyggnad av trumman för överfart				
		Överföres			25 -	703 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			25 -	703 -
		0,75 x 0,75 x 3,0 m. enl.ritning; beräknad kostnad 150:- kr., varav hälften på företaget st.	1		75 -	
3+15		Ombyggnad av trumman för överfart 0,6 x 0,6 x 3,0 m., enl.ritning; be- räknad kostnad 130:- kr., varav hälft- ten på företaget st.	1		65 -	165 -
3+92-4+52	60	Grävning, läggning och påfyllning för täckt ledning lm.	60	0,40	24 -	
		3" tegelrör st.	200	0,14	28 -	
		Öga av tjärad plank med stensättning enl. ritning st.	1		15 -	
		Brunn av cementrör 45 cm. enl.rit- ning			35 -	102 -
		Ersättning för intrång enligt ut- låtande och särskild längd				235 -
		För oförutsett, tillsyn m.m.				95 -
		<u>S u m m a</u>				<u>1300 -</u>

Grokareby den 30 juni 1936.

C.B. Carlson.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

C.B. Carlson.

Arskrift

Protokoll för vid samman-
träde med delägarna i diknings-
företaget för frutläggning av
mark hörande till Luntrop och
Gustarsby i Lerbys försam.
Hållt i Västerås den 3/dec
1936

1

Närvarande: Vald. Rundquist Hald
Perell Ernst Riefelt Julius Andersson
Brits Andersson Aron Taft samt Nils Johans-
son, den senare i egenskap av förmyndare
för arvidne hemmansägaren Johan Hanssons
ormyndiga arvingar

2.

Att heta dagens förhandlingar samt
föra protokoll över de samma valdes Ernst Rie-
felt.

3.

Fyll hörmot av sekretsen efter arvidne
hemmansägaren Johan Hanssons döttr, valdes
Nils Johansson Alfers förp.

4.

Att justera dagens protokoll valdes Vald.
Rundquist och Nils Johansson.

Gustars
Vald. Rundquist
Nils Johansson.

Tag som oron
Ernst Riefelt

Att utdraget betygs,
Wahlström

16/437

Förteckning

DIARIE Nr

22367

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 NOV. 1936

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Arntorp och Gökareby i Kareby socken, Göte-
borgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Arntorp Nedra	² 2	1/3 mtl. ägare: John Hansson.
Gökareby Västerg.	¹⁶ 1	låg. Wänhem, " : Valdemar Rundkvist.
" Mellang.	⁷ 2	" Polhem " : Adolf Rosell.
" Österg.	⁷ 3	avs. Östhaga, " : Knut Risfelt.
" "	⁸ 3	" " " : " " "

Göteborg den 14 oktober 1936.

W. Carlsson

1937 den 3 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Arntorp och Grokareby i Kareby socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 april 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Kareby socken</u>			
Arntorp Nedra	1/3	2	John Hansson
		2	
Grokareby Västerg.	låg. Wänhem	16	Valdemar Rundkvist
		1	
" Mellang.	" Polhem	7	Adolf Rosell
		2	
" Österg.	avs. Östhaga	7	Knut Risfelt
		3	
" "	" D:o	8	D:me
		3	

Stockholm den 3 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Godk. 3/8 37

DIARIE Nr 11557
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL. 1937

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp genom ägor
hörande till hemmanen Arntorp och Grotkareby i Kåreby socken, Göteborgs och
Bohus län.

Planen fastställd den 16 april 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 720:- kronor
bidrag från avdikningsanslaget 730:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 7 juli 1937 verkställd avsyning av arbetena för företaget
ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den
fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 12 juli 1937.

W. Carlsson

