



Akt nr:
O-E1a-0237

AU\$O-E1a-0237

gr. 281

480
37

0 1.0237

DIARIE Nr 22961
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 november 1937 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Björnäs, Tanum Västergården
samt Vrångsholmen i Tanums socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

rikt. i h. handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning
från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid
företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter
till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av ettusen två hundrafemtio (1.250)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusen åttahundrasextio
(1.860)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~a~~ⁿ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind^{oss} ~~a~~ ^{mig}.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björnis	den 13 Desember 19 37.
Johan Alexandersson ägar tv $\frac{1}{2}$ mtl Björnis 13	
" " $\frac{1}{48}$ " " 18	
" " $\frac{1}{36}$ " Tammars Värde 58	
Åxel Svensson	" " $\frac{255}{3072}$ " Björnis 123
" " $\frac{1}{36}$ " Tammars Värde 5-9	
Erustr Johansson	" " $\frac{28/39}{64800}$ " Klädda.

Att Johan Alexandersson och Åxel Svensson i Björnis.
samt Erustr Johansson i Klädda

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Adolf Johansson
Bure Kragens

Adress Hilma Johansson
Långsta Sku

Med stöd av Kungl. brevet den 12 november
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 januari 19 38.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1*0237

DIARIE Nr 22961
K. LANTERUKSSTYRELSEN
23 DEC 1937

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

BJÖRNÄS, TANUM VÄSTERGÅRDEN samt

VRÅNGSHOLMEN i Tanums socken,

Göteborgs och Bohus län.

1937.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 november 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 27 november 1937.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

B e t ä n k a n d e

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs, Tanum Västergården och Vrångsholmen i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna omkring 10 kilometer nordväst från Tanums kyrka samt 2 - 3 km. söderut från Kragenäs station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är det område, om vars bättre torrläggning är fråga, till ungefärligt läge utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga brukas till övervägande del såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffade översvämningar samt högt grundvatten, omständigheter, vilka till dels leda sitt ursprung från alltför små vattenavlopp och till dels från läget i förhållande till saltsjön. Även om på grund av sistnämnda omständighet fullt nöjaktig avvattnings ej kan åstadkommas så kan dock en betydande förbättring ernås genom att bringa vattenstånden i avloppen i nära samklang med sjöns. Jordmänen å åkerfälten utgöres av 0,2-0,4 m. mylla på gyttja här och var lerig.

A r e a l: Området innefattar 12,360 hektar åker 1,749 hektar betesmark eller tillsammans 14,109 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av de till förstoring ifrågakommande avloppen samt av marken utmed dessa ägt rum, förslag till förstoringen uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten regle-

rats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, enligt vad närslutet diariibevis ger vid handen.

B å t n a d: Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden för den i torrlägningshänseende påverkade marken har skattats till ett värde av 3787:72 kronor.

K o s t n a d: Den för utförandet beräknade kostnaden jämte ersättningar för markupplåtelse och intrång belöper sig till 3280:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har tidpunkten för arbetenas slutförande bestämts till utgången av år 1939.

S t a t s u n d e r s t ö d: För flertalet fastigheter med andel i företaget sökes såväl anslag som lån av statsmedel till bestridande av kostnader och utgifter i avseende till företaget. Beräknad kostnad för företaget, utgifter för syneförrättningen samt för utredningen av frågan om statsunderstöd belöper sig till 3765:90 kronor. Förhållandet mellan kostnad och båtnad är såsom 0,99:1. Enligt villkoren för och gängse norm vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag, svarande mot 49,65 % av förestående kostnadssumma d.v.s. i jämnat tal med 1870:- kronor. Lånesökandenas fastigheter representera tillsammans 77,03 % av delaktigheten i företaget. Motsvarande anpart i kostnaderna utgör 2900:87 kronor och i ovan beräknade statsbidrag 1440:46 kronor. Med belopp svarande mot skillnaden mellan dessa tal d.v.s. i jämnat tal 1460:- kronor skulle företaget kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Detta betänkande åtföljes
av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas
fastigheter, diariibevis i fråga om besvär mot syneförrättningen, av-
skrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt
arvodesräkningar. Göteborg den 22 juli 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	3280:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	409:75
3/ Utredningen om bidrag och lån, enligt räkning ..	"	<u>76:15</u>
Summa kronor		<u>3765:90</u>

Göteborg den 22 juli 1937.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräk-
nats till 3765 kronor 90 öre, varav å lånesökandenas andel 2816 kronor
52 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Björnäs
18 8 19 20
1 samt Tanum Västergården 5 , 5 och 5 .

Stockholm den 27 november 1937.

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Björnäs, Tanum Västergården och Vrångsholmen i
Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslåne-
fond sökes:

Björnäs ²
1 . 1/12 mtl. ägare: Johan Alexandersson,

" ³
1 . 1/12 " " : Karl Lagman,

" ⁶
1 . 1/12 " " : Karl Martinsson,

" ¹²⁷
1 . 1/12 " " : Helge Myhre.

~~" ¹⁸
1 . 1/48 " " : Johan Alexandersson,~~

" ²¹
1 . 1/15 " " : Karl Lagman,

" ²³
1 . 255/3072 " " : Axel Svensson,

Tanum Västergården ⁶
5 1/36 " " : " " .

" ⁷
5 1/36 " " : Karl Lagman,

~~" ⁸
5 1/36 " " : Johan Alexandersson,~~

" ¹⁰
5 1/36 " " : Helge Myhre,

" ¹¹
5 1/36 " " : Karl Martinsson,

~~" ¹⁹
5 1/144 " " : " "~~

~~" ²⁰
5 1/144 " " : " "~~

Göteborg den 22 juli 1937.

C.B. Carlson.

Strykning med blätt verkställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen/
E.W.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

Utdrag för protokollat förord vid
sammankallande med sakkägare och
delningsföretaget förordade hemman
Björns Tamm i Trängskolmen och
Tamm-sakten kallelse hos Johan Alek
Sunderson i Björns Lövager den 19
juni 1937.

Närvarande var Johan Alek Sunderson, Karl
Martinsson, Johan Eksson, Karl Lagman
Helge Myre, Axel Svensson.

3:1

Mötets lagliga sammankallande godkändes
och det är Leda dagens förhandlingar valdes
Ernst Johansson från Kläva.

3:2

Det är justers dagens protokoll valdes
Karl Lagman och Axel Svensson

3:3.

Det styrelse valdes Johan Alek Sunderson
ordf. och Axel Svensson från Björns samt
Ernst Johansson från Kläva
Samt Helge Myre Björns som suppleant

3:4 och 5.

Björns Amos som Oran
vid protokollat
Ernst Johansson.

justers:
Axel Svensson Karl Lagman

Det utdraget utbygger
Kläva den 15/12 1937

Ernst Johansson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Björnäs och Tanum samt Vrångsholmen i
Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 11 december 1936 i Tanum Västergård.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Anders Vilh. Olsson i Hallind och

Frans Richard Runge i Gerum, godemän;

Johan Alexandersson, ägare till 5/48 mtl. Björnäs och

" 1/36 " Tanum Västerg.

sökande till företaget samt

Karl Lagman, ägare till " Björnäs och

" " Tanum Västerg.

Ludvig Larsson, " " 1/16 " Björnäs;

Karl Johansson, " " 1/160 " " ;

Karl Martinsson, " " 5/48 " " och

" 1/24 " Tanum Västerg.;

Axel Svensson, " " " Björnäs: och

" " Tanum Västerg.;

Helge Myhre för sin fader Arnt Myhre, ägare till 1/12 mtl. Björnäs och

till 1/36 mtl. Tanum Västerg. samt

Carl Larsson i Tanum Västergård för Johan Eliasson, ägare till 1/8 mtl.

Tanum Västerg., enligt fullmakt.

Vid verkställd förundersökning upprättade profi.- och sektionsritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring fråga väckts, föredes ävensom nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed dessa sträckor.

Sökanden förklarade att han önskade avloppet från och genom ägorna till sina fastigheter vidgat och djupat till den omfattning saltsjöns vattenstånd det medgäve för ernående av den torrläggning för marken, som betingades av dessa vattenstånd.

Med sökanden sade åtskilliga av sakägarna att de ville förena sig för erhållande av samma förmån i torrläggningsväg som denne åstundat. Handling härom vart upprättad, undertecknad och bilagd förrättningsakten.

För upplåtelse av mark till avloppens erforderliga vidgning liksom ock för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande förklarade samtliga att ersättning finge beräknas och gäldas.

Trumman för utfartsvägen över ägorna till Björnäs och Tanum Västergården finge i fall av behov ombyggas på gemensam bekostnad, i vilken ordning jämväl övriga kostnader för företaget finge utgöras.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning. Under tiden härför tillstadeskom föreståndaren för Vrångholmens skyddshem Herr Eric Helldal såsom ombud för styrelsen för Räddningsinstitutet i Göteborg. Med ombudet för Johan Eliasson i Tanum Väs-

tergården förklarade Herr Helldal sig ense därom att avloppssträckan i gränsen mellan nämnda hemman och Vrångsholmen borde upptagas fram till ekonomibyggnaderna på Vrångsholmen. Bron för övergång från Tanum till Vrångsholmen komme sist nämnda fastighet att på egen bekostnad omlägga om så påfordrades och behövde någon kostnad härför ej påföras företaget.

Efter slutad undersökning vart tillkännagivet att förslag till vattenavledningen komme att upprättas, kostnad och båtnad att beräknas samt resultatet företes vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson

And. V. Olsson

Rich. Runge.

§ 2.

Den 24 mars 1937 i Tanum Västergården.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Johan Alexandersson i Tanum Västergården,

Ludvig Larsson i Björnäs,

Karl Lagman i

"

Axel Svensson i

"

Karl Martinsson i

"

Helge Myhre i

"

, och

Carl Larsson i

Tanum Västergården.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och förspordes ingen erinran mot dessa åtgärder.

Utlåtande i ärendet vart meddelat och kostnadsfördelningslängden

uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Johan Alexandersson i Björnäs pr Kragenäs.

Åt samme Alexandersson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

G.B. Carlson

Rich. Runge

And.V.Olsson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omfördörd förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 2 augusti 1932.

Oscar von Sydow.

G.Hård af Segerstad.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Björnäs, Tannam och Vrångsholmen i Tanums socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

5/48	mtl. Björnäs, 1/36 M. Tannam Johan Alexanderson,
3/20	" " 1/36 " " Bolin Johansson,
1/12	" " 1/36 " " A.N. Myhre,
5/48	" " 1/24 " " Ernfrid Pålsson,
1/36	" Tannam 1/2 mtl. Björnäs, tillhörigt Hans Falk.
1/2	" Vrångsholmens skyddshem, Gösta Johnson.
1/18	" Björnäs, tillhörigt häradsdomaren Carl Larsson.

Björnäs, Kragenäs den 26 juli 1932.

Johan Alexanderson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs och Tanum Västergård samt Vrångsholmen i Tanums socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Johan Alexandersson i Björnäs fredagen den 11 december 1936 kl. 9.15 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl beröra utfartsväg över ägor till Björnäs och Tanum. Göteborg den 18 november 1936.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tanums församling den 18 november samt införd i Strömstads tidning Norra Bohus län den 24 novem-

ber, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats
å posten den 20 november 1936 till:

Lantbrukaren Ludvig Larsson, Björnäs, Kragenäs.

" Johan Alexandersson, " "

" Karl Lagman, " "

" Karl Johansson, " "

" Axel Svensson, " "

" Karl Martinsson, " "

" Arnt Myhre, " "

" Johan Eliasson, Tanum Västerg., "

Styrelsen för Vrångsholmens skyddshem, dess ordf. Konsul Ivar Fallenius,
Göteborg.

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt för Karl Larsson i Tannam att vid dikesförrättning å Björnäs, Vrångsholmen och 1/8 dels mtl. Tannam Västergård den 11 December 1936, föra min talan och utöva min rösträtt och finner jag för godt vad ombudet gör och låter. Tannam 15-12-1936.

Johan Eliasson.

m.h.o.p.

Bevittnas: Hans E. Hansson, Tannam Maria Davidsson, Tannam.

Fullmakt för föreståndaren Eric Helledal, Vrångsholmens skyddshem, Kragenäs, att föra Rådning sinstitutets i Göteborg

talän angående dikningsföretag av mark hörande till gårdarna Björnäs och Tanums Västergård samt Vrångsholmen i Tanums socken.

Göteborg den 11 dec. 1936.

På styrelsens för Räddningsinstitutet i Göteborg vägnar:

Ivar Fallenius.

Ordförande.

Bevittnas:

Marta Karländer

C.G.Björk.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till företag avseende vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Björnäs och Tanum Västergård i Tanums socken och åsyfta med denna anslutning att få avlopp berett på sätt att marken till våra fastigheter ernår möjlighet till bästa torrläggning.

Tanum Västerg. den 11 december 1936.

Carl Lagman,

ägare till Björnäs och Tanum

Karl Johansson,

" " " 1/160

Axel Svensson,

" " "

Karl Martinsson,, 5/48 Björnäs en 24/ Tanum Västergård

Ludvig Larsson 1/16 Björnäs.

Carl Larsson för J.Eliasson 1/8 Tanum Västergård.

Att Carl Lagman, Karl Johansson, Axel Svensson, Karl Martinsson och Ludvig Larsson samt Carl Larsson träffat förestående förening och

egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B. Carlson

And. V. Olsson

Rich. Runge.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Björnäs och Tanum Västergården samt Vrångsholmen i Tanums socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Johan Alexandersson i Björnäs onsdagen den 24 mars 1937 kl. 3,30 e.m. Göteborg den 2 mars 1937.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tanums församling den 2 mars samt införd i Strömstads tidning Norra Bohus län den 6 mars 1937, betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs, Tanum Västergården samt Vrångsholmen i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

De avlopp, om vilkas vidgning och fördjupning är fråga, det ena från norr och från ägor till Björnäs och Tanum, det andra från söder och med lopp genom ägor till Tanum och Vrångsholmen, sammanlöpa där ägor från nämnda tre hemman stöta ihop och leda i ett gemensamt mindre vattendrag västerut till saltsjön och till en vik av denna, benämnd Tanumskilen. Nederbördsområdet ligger alltså mellan Örekilsälven och Strömsån och har beteckningen 110/111.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är avloppens läge utmärkt med tyänne jämnloppande röda linjer samt betecknade den gemensamma sträckan A-B, grenen från norr med B-C-D och grenen från söder med B-E.

Till sträckan A-B rinner vatten från ett omkring 1,3 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlad mark som av berg, till dels kala, till dels glest trädbevuxna. Med hänsyn härtill samt till nederbördsmängden i trakten kan vattentillrinningen vid flödestillfallen skattas till omkring 0,4 kbm. samt medelvattenmängden till 0,020 kbm. i sekunden, svarande mot en tillrinning vid flöden av 300 liter och vid medelvattenföring av 15 liter från varje kvadratkilometer i medeltal.

Under Enahanda avrinningsförhållanden blir flodvattenmängden för sträckan B-C med ett nederbördsområde av c:a 1,1 kvkm. 0,33 sm³ och medelvattenmängden 0,017 sm³. Sträckorna C-D och B-E, vilkas tillrinningsområden icke överstiga var för sig 0,3 kvkm. hava allenast en ringa mängd vatten att avleda.

Med avseende till ovan angivna vattenmängder, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till den möjlighet till torrläggning, som betingas av saltsjöns vattenstånd, har förslag till avloppssträckornas vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en sidolutning av 1:1,5 för sträckan A-B-C, 1:1,25 för övriga sträckor, en bottenlutning av minst 0,2:1000 samt bottenbredd 0,60 meter för sträckan A-B-C samt 0,30 m. för sträckorna C-D och B-E.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har vid medelvattenstånd i saltsjön flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,80 meter och medelvattenmängden icke 0,25 meter.

Enär den befintliga trumman för utfartsvägen över sträckan B-C är för grund för att bestå efter avloppets förstoring är en ombyggnad erforderlig, varvid vattenloppet bör få en bredd av 1,75 m. i likhet med det befintliga och en höjd av minst 1,0 meter.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppen äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritning till vägtrumman

Åskådliggör denna byggnads konstruktion.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende berörda marken genom avloppens förstoring enligt upprättat förslag har uppskattats med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen, varefter resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd. Vid denna uppskattning har hänsyn tagits jämväl till den omständigheten att områdena i gemen på grund av läget till havet icke kunnat erhålla fullt nöjaktig torrläggning.

Enär det på grund av förekommande avloppsförgrening icke syntes uteslutet att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av någon del av området skulle bli mindre därest en annan del av området icke ingått i samfälligheten, har för sådan jämkning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen undersökning verkställt och givit till resultat att marken inom området för vattenavledningen bör hänföras till två st. avdelningar på sätt bifogad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnaden för arbeten och ersättningar inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltagar ägaren till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena m.m. inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet.

I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med A-B-C, C-D och B-E såsom ingående avloppssträckor deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Undethållet av avloppssträckorna bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Vägtrumman underhålles av den eller dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktningskostnad även kostnaden för vägtrummans ombyggnad samt ersättning för markupplåtelse och intrång. Vid det förhållandet att ombudet för Vrångsholmen förklarat att övergången över sträckan B-E komme att istandsättas av ägaren till nämnda fastighet på egen bekostnad, drabbar kostnaden för arbetet ifråga icke företaget.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning till belopp, svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0.15 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa som upplägges på betesmark och med 0.25 kr. för uppläggning på åker, dock att uppläggningsen å åkerområdet vid figurerna 72 och 73 och dem emellan inom

10

Tanum Västergården 5 skall ersättas med 0.35 kr. pr kubm. Enligt

dessa grunder uträknade belopp äro upptagna i närsluten ersättningslängd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget innefattande upptagande av avloppssträckorna A-B-C-D och B-E samt ombyggnad av vägtrumma över sträckan B-C skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten lägges minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att vägtrumman bygges av kilad sten i gott förband på rust av trä, enligt ritning;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, om så erfordras;

att arbetena böra överlätas till utförande åt därför skickad person,

med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörns försorg;

att å åker upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark och på egen bekostnad samt

att överkan å avloppen genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara inlämnade inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat om besvares ingivande och handlingars avlämnande.

Tanum den 24 mars 1937.

C.B. Carlson And.V.Olsson Rich. Runge

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingsslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Björnäs	1 ¹⁸	1/48		<u>Johan Alexandersson.</u>
			1	betesmark, tuvig
			2	" 0,10 m.mylla på gyttja
			3	" " " "
				S u m m a
"	1 ¹⁷	1/24		<u>Ludvig Larsson.</u>
			4	betesmark, 0,10 m.mylla på gyttja
"	1 ²	1/12		<u>Johan Alexandersson.</u>
			5	betesmark, 0,10 m.mylla på gyttja, källsprång
			6	" stenb..ojämn
			7	åker, 0,2-0,3 m.mylla på gyttja
			8	" " " "
			9	" " " "
			10-12	avlopp och väg
				S u m m a
"	1 ³	1/12		<u>Karl Lagman.</u>
			13	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
				S u m m a
"	1 ²¹	1/15		<u>Karl Lagman.</u>
			19	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" " " "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			15,8					400	63	20	420	66	36	3	16	
			12,0					500	60	-	550	66	-	6	-	
			04,5					"	22	50	600	27	-	4	50	
			32,3						145	70		159	36	13	66	
			38,8					500	194	-	600 (1000)	232	80	38	80	
			09,5					400	38	-	500	47	50	9	50	
			18,5					480	88	80	"	92	50	3	70	
	27,0							1250	337	50	1450 (1500)	391	50	54	-	
	62,8							1100	690	80	1450 (1500)	910	60	219	80	
	48,7							1350	657	45	1500	730	50	73	05	
						16,0										
1	38,5	28,0				16,0			1812	55		2172	60	360	05	
	12,0							1100	132	-	1450 (1500)	174	-	42	-	
	07,8							"	85	80	1450 (1500)	113	10	27	30	
	22,5							1050	236	25	1450 (1500)	326	25	90	-	
	05,5							1000	55	-	1450 (1500)	79	75	24	75	
	09,0							1350	121	50	1500	135	-	13	50	
	32,3							"	436	05	"	484	50	48	45	
	89,1								1066	60		1312	60	246	-	
	27,5							1350	371	25	1400 (1500)	412	50	41	25	
	09,5							1000	95	-	1400 (1500)	133	-	38	-	
	08,0							950	76	-	1400 (1500)	112	-	36	-	
	07,0							"	66	50	1400 (1500)	98	-	31	50	
	11,0							"	104	50	1400 (1500)	154	-	49	50	
	63,0								713	25		909	50	196	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Björnäs	1 ²⁰	1/60		<u>Karl Johansson.</u>
			24	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
			25	" " " "
				S u m m a
"	1 ²³	<u>255</u> 3072		<u>Axel Svensson.</u>
			26	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	" " " "
			30	" " " "
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	avlopp
				S u m m a
Björnäs	1 ⁶	1/12		<u>Karl Martinsson.</u>
			45	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
"	1 ^{~~7~~}	1/12		<u>Helge Myhre.</u>
			46	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
			47	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	ö	för har	för ägofigur	ö			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07,8							950	74	10	1400 (1500)	109	20	35	10	
	03,5							1300	45	50	1500	52	50	7	-	
	11,3								119	60		161	70	42	10	
	10,0							1000	100	-	1400 (1500)	140	-	40	-	
	09,0							950	85	50	1400 (1500)	126	-	40	50	
	08,0							"	76	-	1400 (1500)	112	-	36	-	
	08,2							900	73	80	1400 (1500)	114	80	41	-	
	08,7							"	78	30	1400 (1500)	121	80	43	50	
	10,0							"	90	-	1400 (1500)	140	-	50	-	
	10,0							1000	100	-	1450 (1500)	145	-	45	-	
	13,2							950	125	40	1400 (1500)	184	80	59	40	
	11,0							900	99	-	1400 (1500)	154	-	55	-	
	11,0							"	99	-	1400 (1500)	154	-	55	-	
	09,0							850	76	50	1400 (1500)	126	-	49	50	
	11,0							"	93	50	1400 (1500)	154	-	60	50	
	10,5							600	63	-	950 (1000)	99	75	36	75	
	10,0							"	60	-	950 (1000)	95	-	35	-	
	09,0							"	54	-	950 (1000)	85	50	31	50	
	06,6							700	46	20	1000 (1450)	66	-	19	80	
	13,8							1000	138	-	1450 (1500)	200	10	62	10	
	10,5							"	105	-	1450 (1500)	152	25	47	25	
						03,0										
1	79,5					03,0			1563	20		2371	-	807	80	
	61,0							1350	823	50	1500	915	-	91	50	
	08,0							1400	112	-	1500	120	-	8	-	
	18,0							1350	243	-	"	270	-	27	-	
	26,0								355	-		390	-	35	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			48	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
			49	" " " "
			50	" " " "
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" " " " lerig
			58	" " " "
			59	avlopp
				S u m m a
Tanum Västergården	5 ⁶	1/36		<u>Axel Svensson.</u>
			60	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lerig gyttja
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" " " "
			64	" " " "
				S u m m a
" "	5 ⁷	1/36		<u>Karl Lagman.</u>
			65	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
			66	" 0,4-0,5 m. " " lera ö gyttja
				S u m m a
" "	5 ⁸	1/36		<u>Johan Alexandersson.</u>
			67	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
			68	väg
				S u m m a
" "	5 ¹⁰	1/36		<u>Helge Myhre.</u>
			69	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	26,0								355	-		390	-	35	-	
	07,5							1300	97	50	1500	112	50	15	-	
	09,0							1200	108	-	"	135	-	27	-	
	12,5							1100	137	50	"	187	50	50	-	
	13,0							1000	130	-	1450 (1500)	188	50	58	50	
	22,8							1100	250	80	1450 (1500)	330	60	79	80	
	15,5							1150	178	25	1450 (1500)	224	75	46	50	
	06,0							"	69	-	1450 (1500)	87	-	18	-	
	06,7							"	77	05	1450 (1500)	97	15	20	10	
	06,8							"	78	20	1450 (1500)	98	60	20	40	
	06,6							1250	82	50	1550 (1600)	102	30	19	80	
	13,5							"	168	75	1550 (1600)	209	25	10	50	
						09,6										
1	45,9					09,6			1732	55		2163	15	430	60	
	07,0							1250	87	50	1550 (1600)	108	50	21	-	
	07,0							"	87	50	1550 (1600)	108	50	21	-	
	08,5							"	106	25	1550 (1600)	131	75	25	50	
	07,7							"	96	25	1550 (1600)	119	35	23	10	
	14,0							1300	182	-	1550 (1600)	217	-	35	-	
	44,2								559	50		685	10	125	60	
	12,0							1250	150	-	1550 (1600)	186	-	36	-	
	32,0							1400	448	-	1650 (1700)	528	-	80	-	
	44,0								598	-		714	-	116	-	
	10,8							1250	135	-	1450 (1500)	156	60	21	60	
						02,6										
	10,8					02,6			135	-		156	60	21	60	
	04,5							1200	54	-	1450 (1500)	65	25	11	25	
	04,5								54	-		65	25	11	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			70	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
			71	betesm., ngt. stenb. 0,10-0,15 m. mylla på ^{grus}
			72	åker, mylla på sand o grus
			73	" " " "
			74	" 0,2-0,3 m. " gyttja
			75	" " " "
			76	" " " "
				S u m m a
Tanum Västergården	11 5	1/36		<u>Karl Martinsson.</u>
			77	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" 0,3-0,4 m. " "
				S u m m a
" "	19 5	1/144		<u>Karl Martinsson.</u>
			82	åker, 0,3-0,4 m. mylla på gyttja
" "	20 5	1/144		<u>Karl Martinsson.</u>
			83	åker, 0,3-0,4 m. mylla på gyttja
			84	väg
				S u m m a
" "	5 5	1/8		<u>Johan Eliasson.</u>
			85	åker, 0,3-0,4 m. mylla på gyttja
			86	" " " "
			87	" " " "
				S u m m a
Vrångsholmen	6 1	1/16		<u>Räddningsinstitutet i Göteborg.</u>
			89	åker, 0,3-0,4 m. mylla på gyttja
			90	" " " "
			91,92	väg, avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	04,5								54	-		65	25	11	25	
	03,4							1150	39	10	1450 (1500)	49	30	10	20	
		10,0						700	70	-	800	80	-	10	-	
	01,3							1400	18	20	1500	19	50	1	30	
	01,8							"	25	20	"	27	-	1	80	
	02,4							1350	32	40	"	36	-	3	60	
	06,0							1300	78	-	"	90	-	12	-	
	08,3							1200	99	60	1450 (1500)	120	35	20	75	
	27,7	10,0							416	50		487	40	70	90	
	19,0							1100	209	-	1350 (1500)	256	50	47	50	
	15,0							900	135	-	1200 (1500)	180	-	45	-	
	16,0							800	128	-	1100 (1500)	176	-	48	-	
	17,0							"	136	-	1100 (1500)	187	-	51	-	
	05,0							1350	67	50	1550 (1600)	77	50	10	-	
	72,0								675	50		877	-	201	50	
	14,5							1350	195	75	1550 (1600)	224	75	29	-	
	16,0							1350	216	-	1550 (1600)	248	-	32	-	
						01,0										
	16,0					01,0			216	-		248	-	32	-	
	35,8							1300	465	40	1600 1550 (1600)	572	80	107	40	
	10,0							1100	110	-	(1600)	155	-	45	-	
	12,0							1350	162	-	1600	192	-	30	-	
	57,8								737	40		919	80	182	40	
	52,5							1000	525	-	1450 (1600)	761	25	236	25	
	14,0							1050	147	-	1450 (1600)	203	-	56	-	
						06,5										
	66,5					06,5			672	-		964	25	292	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Agofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Wrångsholmen	7 1	3/16		<u>Räddningsinstitutet i Göteborg.</u>
			93	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gyttja
			94	" " " "
			95	" " " "
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" " " "
			101	" " " "
			102	betesmark, 0,20 m. " "
			103	" " " "
			104	" " " "
			105	" 0,10-0,15 m. " "
			106	" ngt.tuv., 0,10-0,15m.mylla på gyttja
			107,108	avlopp
				<u>S u m m a</u>
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Björnäs	18 1	1/48	1-3	Johan Alexanderson
"	17 1	1/24	4	Ludvig Larsson
"	2 1	1/12	5-12	Johan Alexanderson
"	3 1	1/12	13-18	Karl Lagman
"	21 1	1/15	19-23	" "
"	20 1	1/60	24-25	Karl Johansson
"	23 1	255 3072	26-44	Axel Svensson
"	6 1	1/12	45	Karl Martinsson
"	7 1	1/12	46-59	Helge Myhre
Tanum Västergården	6 5	1/36	60-64	Axel Svensson
" "	7 5	1/36	65-66	Karl Lagman
" "	8 5	1/36	67-68	Johan Alexanderson
" "	10 5	1/36	69-76	Helge Myhre
				<u>överföres</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	41,7							1050	437	85	1400 (1500)	583	80	145	95	
	56,0							1150	644	-	1350 (1500)	756	-	112	-	
	28,0							800 (900)	224	-	1000 (1500)	280	-	56	-	
	10,0							700	70	-	900	90	-	20	-	
	10,0							600	60	-	800	80	-	20	-	
	12,0							"	72	-	"	96	-	24	-	
	13,5							"	81	-	"	108	-	27	-	
	13,5							"	81	-	"	108	-	27	-	
	09,5							"	57	-	"	76	-	19	-	
		06,0						500	30	-	600	36	-	6	-	
		07,0						"	35	-	"	42	-	7	-	
		13,0						"	65	-	"	78	-	13	-	
		16,0						"	80	-	550	88	-	8	-	
		23,8						400	95	20	420	99	96	4	76	
						22,5										
1	94,2	65,8				22,5			2032	05		2521	76	489	71	
		32,3							145	70		159	36	13	66	
		38,8							198	-		232	80	38	80	
1	38,5	28,0				16,0			1812	55		2172	60	360	05	
	89,1								1066	60		1312	60	246	-	
	63,0								713	25		909	50	196	25	
	11,3								119	60		161	70	42	10	
1	79,5					03,0			1563	20		2371	-	807	80	
	61,0								823	50		915	-	91	50	
1	45,9					09,6			1732	55		2163	15	430	60	
	44,2								559	50		685	10	125	60	
	44,0								598	-		714	-	116	-	
	10,8					02,6			135	-		156	60	21	60	
	27,7	10,0							416	50		487	40	70	90	
8	15,0	1	09,1			31,2			9879	95		12440	81	2560	86	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Tanum Västergården	11 5	1/36	77-81	Karl Martinsson
" "	19 5	1/144	82	" "
" "	20 5	1/144	83-84	" "
" "	5 5	1/8	85-87	Johan Eliasson
Vrångsholmen	6 1	1/16	89-92	Räddningsinstitutet i Göteborg
"	7 1	3/16	93-108	" "
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
8	15,0	1	09,1				31,2		9879	95		12440	81	2560	86	
	72,0								675	50		877	-	201	50	
	14,5								195	75		224	75	29	-	
	16,0						01,0		216	-		248	-	32	-	
	57,8								737	40		919	80	182	40	
	66,5						06,5		672	-		964	25	292	25	
1	94,2		65,8				22,5		2032	05		2521	76	489	71	
12	36,0	1	74,9				61,2		14408	65		18196	37	3787	72	
Tanum den 24 mars 1937.																
		C.B. Carlson				Rich. Runge				And. V. Olsson.						

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnås, Tanum Västergården samt Vrångsholmen i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							511 87
Tanum Västerg. 19 5 .Karl Mar- 20 tinsson	25	13,5	3 38	35 25		8 75	12 13
" " 5 " " "	50	13,5	6 75	65 "		16 25	23 -
" " 5 5 .Johan Elias- son	70	13	9 10				
	40	11	4 40	140 "		35 -	48 50
6 Vrångsholmen 1 , Räddningsin- stitutet i Göteborg	115	10	11 50	170 "		42 50	
7 Vrångsholmen 1 , Räddningsin- stitutet i Göteborg	25	10,5	2 63				56 63
	70	10,5	7 35				
	35	8	2 80				
	10	6,5	65	130 "		32 50	
	60	5	3 -	50 15		7 50	53 80
S u m m a							705 93

Tanum den 24 mars 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs, Tanum Västergården samt Vrångsholmen i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
<u>Sträckan A-B.</u>								
0 - 2	200	Rensning av loppet 1m.	200	0,30	60	-		
1+80 - 2	20	Borttagande av stenar "	20	1.-	20	-	80	-
2 - 4	200	Slam ö gyttja med rötter kubm.	100	0,80			80	-
		För markupplåtelse och in- trång enl. särskild längd					21	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					19	-
S u m m a							200	-
<u>Sträckan B-C-D.</u>								
4 - 6	200	Slam ö gyttja med rötter, löst kallsåg kubm.	40	1,50	60	-		
		Slam ö gyttja samt flytig sand "	80	1,50	120	-		
		Sand ö grus, flytig med ngt. sten samt stubbar "	330	2,-	660	-	840	-
6 - 8	200	Slam ö gyttja med ngt. rötter kubm.	400	0,65			260	-
8 - 9+10	110	" " " " " " "	230	0,65			149	50
9+10-32+27 (30) 6+70	227	" " " " " " "	350	0,65			227	50
		Ombyggnad av bron för utfarts- vägen vid 6+70 m. med 1,75 m. brett vattenlopp och 3,5 m. längd; landfästen på rust av trä; befintliga täckhallar an- vändas och utökas med något högre stenar vid ändarna till						
överföres							1477	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1477 -
		innehållande av vägmateria-				
		let; torvsättning i loppet				
		å ömse sidor, allt enl.ritn. st.1				260 -
		För markupplåtelse och intrång				
		enl.särskild längd				481 42
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		tillägges o:a 10 %				181 58
		<u>S u m m a</u>				2400 -
		<u>Sträckan B-E.</u>				
20 - 22	200	Slam ö gyttja,ngt.rötter kubm.110	0.70			77 -
22-24+78	278	" " " " " "	490 0.65			318 50
		För flyttning av stenstolpar				
		å sträckan 21 - 23+20 m.o:a st.30	1.-			30 -
		För markupplåtelse och in-				
		trång enl.särskild längd				203 51
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		tillägges o:a 10 %				50 99
		<u>S u m m a</u>				680 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B				200 -
		" B-C-D				2400 -
		" B-E				680 -
		<u>S u m m a</u>				3280 -
Tanum den 24 mars 1937.						

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal	Ägare	Ägo- figu- rernas nummer
Björnäs	18 1	1/48	Johan Alexanderson	1-3
"	17 1	1/24	Ludvig Larsson	4
"	2 1	1/12	Johan Alexanderson	5-12
"	3 1	1/12	Karl Lagman	13-18
"	21 1	1/15	" "	19-23
"	20 1	1/60	Karl Johansson	24-25
"	23 1	~~255~~ ~~3072~~	Axel Svensson	26-44
"	6 1	1/12	Karl Martinsson	45
"	12 1	1/12	Helge Myhre	46-59
Tanum Västergården	6 5	1/36	Axel Svensson	60-64
" "	7 5	1/36	Karl Lagman	65-66
" "	8 5	1/36	Johan Alexanderson	67-68
" "	10 5	1/36	Helge Myhre	69-76
" "	11 5	1/36	Karl Martinsson	77-81
" "	"	"	" "	
" "	19 5	1/144	" "	82
" "	20 5	1/144	" "	83-84
" "	5 5	1/8	Johan Eliasson	85-87
Vrångsholmen	6 1	1/16	Räddningsinstitutet i Göteborg .	89-92
"	7 1	3/16	" " " .	93-108
S u m m a				

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verkliga kostnaden för före- taget.	Andel i förrätt- nings- kostnad.	
		A-B och B-E		B-C-D		A-B-C-D och B-E.				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
13	66	9	71			9	71	0,30		
38	80	27	59			27	59	0,84		
360	05			338	82	338	82	10,33		
246	-			231	49	231	49	7,06		
196	25			184	68	184	68	5,63		
42	10			39	62	39	62	1,21		
807	80			760	16	760	16	23,18		
91	50			86	10	86	10	2,62		
430	60			405	21	405	21	12,35		
125	60			118	19	118	19	3,60		
116	-			109	16	109	16	3,33		
21	60			20	33	20	33	0,62		
70	90			66	72	66	72	2,03		
159	50	113	44			152	96	4,66		
42	-			39	52					
29	-	20	63			20	63	0,63		
32	-	22	76			22	76	0,69		
182	40	129	73			129	73	3,96		
292	25	207	85			207	85	6,34		
489	71	348	29			348	29	10,62		
3787	72	880	-	2400	-	3280	-	100,00		

Tanum den 24 mars 1937.

C.B. Carlson Rich. Runge And. V. Olsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

480
—
37

DIARIE Nr 4217
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MRS. 1938

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med återställande av remisskrivelsen i ärendet angående torrlägg-
ningsföretaget i Björnäs, Tanum Västergården samt Vrångsholmen i Tanums
socken ävensom ett häfte handlingar och bladet ritningar rörande företa-
get meddelas att en misskrivning ägt rum beträffande den Helge Myhre till-
höriga fastigheten i Björnäs så till vida att registerbeteckningen kom-
mit att utgöra 1¹² i stället för 1⁷, vilken sistnämnda beteckning är den
riktiga och med jordregistret överensstämmande för fastigheten ifråga.
Orsaken till misskrivningen är icke lätt att ange men sannolikheten ta-
lar för att siffran 12 i mantalet, som ju är rätt antecknat, på något
sätt inverkat, för så vitt icke den omständigheten att angränsande fastig-
het just är 1¹² influerat vid anteckningen.

Rättelse är vidtagen i handlingarna och på ritningen.

Göteborg den 3 mars 1938.

W. Larsson

Meddelande

äng.besiktning~~av arbetena~~ för företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Björnäs, Tanum Västergården samt
Vrångsholmen i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 12 november 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1250:- kronor,

bidrag från avdikningsanslaget 1860:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 26 november 1937 efter tidigare verkställd kontrollering
företagen besiktning av arbetena befunnos dessa utförda i nära överens-
stämmelse med planen för företaget. Allenast smärre justeringsarbeten
återstodo, vilka icke kunnat slutföras på grund av olämplig väderlek.
Det utförda arbetet beräknas tillsammans med utgifter för förrättning
och utredning samt ersättning för markupplåtelse och intrång hava re-
presenterat en kostnad, svarande mot minst 95 % av den vid planens
fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 22 december 1937.

W. Carlsson

12/11 37

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Björnäs, Tanum Västergården och Vrångsholmen i
Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslåne-
fond sökes:

Björnäs 2
 1 . 1/12 mtl. ägare: Johan Alexandersson,

" 3
 1 . 1/12 " " : Karl Lagman,

" 6
 1 . 1/12 " " : Karl Martinsson,

" 12
 1 . 1/12 " " : Helge Myhre.

" 18
 1 . 1/48 " " : Johan Alexandersson,

" 21
 1 . 1/15 " " : Karl Lagman,

" 23
 1 . 255/3072 " " : Axel Svensson,

Tanum Västergården 6
 5 1/36 " " : " " ,

" 7
 5 1/36 " " : Karl Lagman,

" 8
 5 1/36 " " : Johan Alexandersson,

" 10
 5 1/36 " " : Helge Myhre,

" 11
 5 1/36 " " : Karl Martinsson,

" 19
 5 1/144 " " : " "

" 20
 5 1/144 " " : " "

Göteborg den 22 juli 1937.

W. Carlsson

Strykning med blått verkställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen
/E.W.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Uti den till inskrivningsdomaren i Norrvikens domsaga översända uppgiften - Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Björnäs, Tanum Västergården samt Vrångsholmen i Tanums socken av Göteborgs och Bohus län. Lån 1.250 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 november 1937. - har angivits, att lånet beviljats för jämte annat fastigheten 1/12 mantal Björnäs 1¹², tillhörig Helge Myhre. Enligt härvarande lagfartsbok är Helge Myhre ägare till 1/12 mantal Björnäs 1⁷. Björnäs 1¹² omfattar 1/48 mantal och äges av Frans Viktor Nicklasson och hans hustru Hedda Emelia Nicklasson. Strömstad i Norrvikens domsagas kansli den 10 februari 1938.

På tjänstens vägnar

Inga Ljungberg.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Söderberg

1937 den 3 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Björnäs,
Tanum Västergården samt Vrångsholmen i Tanums socken av Göteborgs och
Bohus län.

Lån 1.250 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 12 november 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tanums socken.</u>			
Björnäs	1/12	2	Johan Alexanderson
"	1/12	1 3	Karl Lagman
"	1/12	1 6	Karl Martinsson
"	1/12	1 12	Helge Myhre
"	1/15	1 21	Karl Lagman
"	255/3072	1 23	Axel Svensson
Tanum Västergården	1/36	5 6	Densamme
" "	1/36	5 7	Karl Lagman
" "	1/36	5 10	Helge Myhre
" "	1/36	5 11	Karl Martinsson

Stockholm den 3 januari 1938.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

3254.4217/38

480/37

DIARIE Nr 10230

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JUN. 1938

Godkänt den

1 juli 1938

Bevis

Över avsyning av arbetena vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs, Tanum Västergården samt Vrångholmen i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 12 november 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1250:- kronor,

bidrag från avdikningsanslaget 1860:- kronor.

Kontrakt antaget den 3 januari 1938.

Arbets tid till den 1 september 1939.

Vid den 13 juni 1938 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 16 juni 1938.

W. Carlsson

