



Akt nr:

O-E1a-0239

AU\$O-E1a-0239

342
37

0 1*0239

9443

KONTRAKT

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1937

Sedan Kungl. Maj:t den 16 april 1937 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Huvdaby och Kärrsgärde i
Härryda socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett *lån* av åttahundrafemtio (850)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttahundranittio (890)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~an~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härnäsgräde den 25 maj 1937
Carl Andersson ägare till & utp. Hurdaby
C O Lohmson
Frits Lohmson

Att Carl Andersson, C. O. Lohmson
och Frits Lohmson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Waldemar Gustafsson

Adress Färhult, Härryda

Frans Nilsson

Adress Hurdaby, Härryda

Med stöd av Kungl. brevet den 16 april
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 juni 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1*0239

9443

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 JUN. 1937

Sänkning av GRUNNASJÖN
för torrläggning av mark hörande till
Huvdaby och Kärrsgärde
i HARRYDA socken,
Göteborgs och Bohus län.
1936.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 april 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 27 april 1937.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. H. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om sänkning av Grunnasjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Huvdaby och Kärrsgårde i HARRYDA socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Grunnasjön är belägen omkring fem kilometer sydost från HARRYDA station å Göteborg-Borås järnväg. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med grön färg.

B e s k a f f e n h e t: En del av marken utmed sjön och dess avlopp brukas såsom åker, vilken dock besväras av översvämning samt även av högt grundvatten. Större delen utgöres dock av kärrmark, av vilken den välbelägnaste ägnar sig för kultivering. Jordmånen utgöres mestadels av djup torv, över 2,0 meter, i regel väl multnad. Enstaka delar uppvisa 0,2-0,5 m. mylla på grus.

A r e a l: Området innefattar en areal av 1,138 hektar åker, 2,456 hektar äng och odlingsmark samt 1,331 hektar annan duglig mark, tillhoppa 4,925 hektar, vartill kommer 1,708 hektar barlagd sjöbotten.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts. Utlåtandet har varit underställt Vattendomstolens prövning, varvid skäl till ändring icke förekommit såsom framgår av närsluten dom. Mot domen har vad icke erlagts

493
1.71
654

enligt å domshandlingen tecknat bevis.

Nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder äro uppgivna i nämnda utlåtande ävensom lutningar och dimensioner å avloppet jämväl angivna å profil- och sektionsritningarna öfver avloppets sträckning.

B å t n a d: Den genom avloppets förstoring uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 1794:61 kronor.

K o s t n a d: Förstoringsarbetena jämte ombyggnad av bro och trumma för utfartsvägar öfver avloppet samt ersättning för intrång och för stängsel hava beräknats draga en kostnad av 1480:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet har utsagts att arbetena skola vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägarne till fastigheter med största andelen i kostnaderna för företaget hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från avdikningslånefonden till bestridande av kostnaderna ifråga. Dessa kostnader inberäknat dem för förrättning och utredning utgöra tillhopa 1874:61 kr. Detta belopp överstiger med 80:- kronor värdet av båtnaden men icke förty kan företaget anses vara av beskaffenhet att böra komma till utförande.. Kostnaden för själva företaget understiger dock båtnadsvärdet. Och företaget är av synnerlig betydelse för sökandena till statsunderstödet. Den hävdade marken till deras fastigheter är av ringa omfattning och möjlighet till utökning av jordbruket gives allenast ge-

nom bättre utnyttjande av kärrmarkerna vid sjön och dess avlopp. Från avdikningsanslaget synes bidrag till kostnadernas bestridande kunna anvisas till belopp, svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal 890:- kronor. Värdet av båtnaden för marken till lånesökandenas fastigheter utgör 1689:15 kr. och torde från avdikningslånefonden kunna anvisas ett belopp, svarande mot hälften av nämnda värde, utgörande i jämnat tal 840:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, protokoll och dom i underställningsmålet, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 20 november 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning	kronor	1400:- x/ <u>1480:-</u>
----------------------------	--------	----------------------------

2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	315:65
--	---	--------

3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	62:66
--	---	-------

4/ Kungörelser i underställningsmålet	"	<u>16:30</u>
---	---	--------------

Summa	kronor	1794:61 <u>1874:61</u>
-------	--------	---------------------------

Göteborg den 20 november 1936.

C.B. Carlson.

x/ Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräk-

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpartii kostnaderna för sänkning av Grunnasjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Huvdaby och Kärrsgärde i HARRYDA socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Huvdaby 2
 1 1/4 mtl. ägare: Carl Andersson.

Kärrsgärde 4
 1 avs.Näset nr 1 " : Oskar Svensson.

 5
 1 " " 2 " : Fritz Svensson.

Göteborg den 20 november 1936.

C.B. Carlson.

nats till 1794 kronor 61 öre, varav å lånesökandenas andel 1689 kronor 15 öre. Stockholm den 27 april 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift:

Protokoll fört vid sammanträde med delägarne i diknings-
företaget för torrläggning av mark tillhörig hemmanen
Huvdaby och Kärrsgärde i HARRYDA socken den 26 april 1937.

Närvarande: samtliga sökande och kommunalnämndsordföranden Henning Hans-
son i HARRYDA.

§ 1.

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Henning Hansson.

§ 2.

Till styrelse för ovannämnda dikningsföretag valdes: Carl Andersson i
Huvdaby, Oskar Svensson i Kärrsgärde och Fritz Svensson (Karlsson) i
Kärrsgärde.

§ 3.


Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes: Carl Andersson
och Fritz Svensson.

Som ovan

Henning Hansson.

Justerat: Carl Andersson
Fritz Svensson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om sänkning av Grunnasjön för torrläggning av mark inom ägor till hemmanen Hufdaby och Kärrsgärde i Härryda socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 17 juli 1935 i Hufdaby.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Alb. Johansson i Fagerhult och

Karl Svensson i Åh, godemän;

sökandena: Carl Andersson, ägare till 1/4 mtl. Hufdaby.

Albin Karlsson, " " 1/4 " Kärrsgärde,

Oskar Svensson, " " läg. Naset N:o 1. Kärrsgärde,

Fritz Svensson, " " " " " 2, "

samt Claes Ragnar Lundin, " " avs. läg. i "

och Viktor Karlsson, " " 1/4 mtl. Hufdaby.

Efter verkställd undersökning upprättad karta över sjön och över den av vatten besvärade marken utmed sjön och dess avlopp företeddes tillika med profil- och sektionsritningar över avloppet.

Sökandena förklarade att de önskade avloppet uppgrävt och sjön sänkt för åstadkommande av en ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter samt att kostnaden för arbetena fördelades i förhållande till båtnaden för marken ifråga.

Viktor Karlsson i Hufdaby förmenade att därest avloppet från sjön gjordes större och isynnerhet bredare än det nuvarande vattnet från sjön komme att avbördas fortare än för närvarande och hava till följd att de låglänta markerna inom hans fastighet invid Buasjön kunde komma att lida skada. Upplyst därom att avloppet enligt ett preliminärt upprättat förslag skulle få en bottenbredd av allenast en halv meter och dagbredd å den närmast sjön belägna sträckan icke vidare än det befintliga avloppets förklarade Karlsson att han icke hade några anspråk på företaget, om avloppet gestaltades enligt nämnda förslag.

Herr Lundin, vars fastighet var belägen invid sjön, höll före att någon båtnad genom sänkningen icke kunde uppstå för marken till denna fastighet utan fastmer olägenhet vid utnyttjandet av den med fastigheten föränade förmånen som belägenheten invid sjön innebar. En vid stranden anlagd båtbygga finge säkerligen utökas och stängslet mot angränsande fastighet förlängas. Därest sänkingsintressenterna förbunde sig att ombesörja eller bekosta bryggans utökning och stängslets förlängning samt avhjälpa i övrigt till äventyrs uppkommande menlig inverkan av sänkningen förklarade Lundin att han icke för närvarande hade något att erinra mot företaget.

Albert Karlsson förmälte att han låtit utdika den inom ägorna till hans fastighet belägna mosstrakten söderut och att han därför ej längre hade intresse för eller behov av större avlopp än det befintliga.

Oskar Svensson och Fritz Karlsson sade att de icke påkallade av-

lopp från den del av mossen, som låg inom ägorna till deras fastigheter.

Vid det förhållandet att mark av betydighet icke komme att tagas i anspråk för sjöavloppets förstoring samt att den uppschaktade jorden kunde komma till användning i stor utsträckning för utjämning av markytan vid framtida odling av de utmed avloppet belägna fälten och i övrigt uppläggas på skogsmark, där den icke kunde göra nämnvärt intrång, förklarade samtliga närvarande att de utan anspråk på ersättning uppläte mark till avloppets vidgning, där sådan bleve erforderlig, och till uppläggning av schaktningsmassorna.

Bro och trumma för utfartsvägar från Kärrsgärde finge enligt vederbörande fastighetsägares mening ombyggas på gemensam bekostnad.

Beträffande fisket i sjön upplystes att detta var mycket obetydligt, då nämnvärt med fisk ej fanns. Den avkastning, varmed fiskeriintendenten räknat i sitt i ärendet avgivna yttrande ansågs av de närvarande mycket för hög och yppades inga som helst anspråk på ersättning för tilläven-tyrs minskat fiske genom den sänkning, som ifrågasatts.

Marken utmed sjön och dess avlopp vart föremål för undersökning och uppskattning samt sjön och dess stränder för besiktning, varefter tillkännagavs att båtnaden genom och kostnaden för sänkningen komme att uträknas och resultatet härav och av prövningen av företaget berörande andra frågor föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson,

Alb. Johansson,

Carl Svensson.

§ 2.

Den 21 mars 1936 i Huvdaby.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Carl Andersson i Huvdaby,

Albin Karlsson i Kärrsgärde och

Oskar Svensson i "

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Albin Karlsson i Kärrsgärde sade sig befara att den möjlighet till fiske i sjön invid hans ägor utmed sjöns västliga del, som nu fanns, kunde komma att gå till spillo eller försvåras efter genomförd sänkning, varför Karlsson ställde anspråk på ersättning för tilläventyrs försvårat utövande av fisket invid stranden till sin fastighet.

En till förrättningsmannen avlämnad, till synemännen ställd skrivelse från Herr C. Ragnar Lundin angående sjösänkningens förmenta inverkan på den Lundin tillhöriga fastigheten i Kärrsgärde 1¹¹ föredrogs och lades till förrättningsakten. Enligt sökandenas uppfattning måste sänkningens inverkan på fastigheten ifråga vara av övergående natur och om någon total förstörelse av landskapsbilden kunde icke vara tal, då sänkningen icke medförde någon avsevärd minskning av vattenspegeln^{och} det kunde förväntas att å de här och var blottade delarna av sjöbottnen snart nog gräs och buskar ginge till och traktens ursprungliga karaktär bleve återställd i en nära framtid. Till dessa omständigheter menades hänsyn böra tagas vid

bedömandet av de framställda kraven på ersättning från Lundins sida.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat och båtnadsuppskattningen föredragen.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs sökanden Carl Andersson i Huvdaby pr HARRYDA.

Åt samme Carl Andersson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget.

Sedan besked lämnats att företaget var av den art att det i ärendet meddelade utlåtandet skulle underställas vattendomstolens prövning, vart förrättningen förklarad avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Alb. Johansson,

Carl Svensson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 8 maj 1933.

På Länsstyrelsens vägnar:

G. Hård af Segerstad,

Birger Gillner.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende till sänkning av Grunnasjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hufdaby och Kärrsgärde i HARRYDA socken.

Företaget förmenas beröra nedanskrivne fastigheter:

1/4 mtl. Hufdaby, ägare: Karl Andersson,

1/4 " Kärrsgärde, " : Albin Karlsson,

låg. Näset nr 1, " : Oskar Svensson,

" " " 2, " : Fritz Karlsson,

Hufdaby per HARRYDA den 27 april 1933.

Carl Andersson, Hufdaby,

Oskar Svensson, Näset N:r 1,

Albin Karlsson, Kärrsgärde,

Frits Karlsson, Näset N:o 2.

Kungörelse.

I avseende till sänkning av Grunnasjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hufdaby och Kärrsgärde i HARRYDA socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Hemmansägaren Karl Andersson i Hufdaby onsdagen den 17 juli 1935 kl. 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstä-

deskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 25 juni 1935.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i HARRYDA församling den 25 juni samt införd i tidningen Göteborgstrakten den 28 juni, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 25 juni 1935 till:

Lantbrukaren Carl Andersson,	Hufdaby,	<u>HARRYDA.</u>
" Oskar Svensson,	Näset N:r 1, Kärrsgärde,	"
" Fritz Karlsson,	" " 2,	"
" Albin Karlsson,	"	"
" Ernst Andersson,	"	"

samt den 1 juli 1935 till:

Rederitjänstemannen Claes Ragnar Lundin, Sten Sturegatan 20, Göteborg.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande sänkning av Grunnasjön i syfte att torrlägga mark till hemmanen Huvdaby och Kärrsgärde i HARRYDA socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra utfartsvägar över sjöns utlopp, handlägges ånyo vid sammanträde hos hemmansägaren Karl Andersson i Huvdaby lördagen den 21 mars 1936 kl. 10,30 f.m. Göteborg den 28 februari 1936. Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i HARRYDA församling den 28 februari 1936 samt införd i tidningen Göteborgstrakten den 6 mars 1936 betygar: C.B. Carlson.

Till statens lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Med skrivelse till kungl kammarkollegiet den 25 juni 1935 har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Grunnasjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hufdaby och Kärrsgårde i HARRYDA socken av Göteborgs och Bohus län.

Kungl. kollegiet har icke funnit nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Stockholm den 15 juli 1935.

John Bjärne, G. Prawitz, Erik Åberg.

Herr Lantbruksingenjör C.B. Carlson, Göteborg.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 sistlidne juni förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, i ärende angående sänkning av Grunnasjön i HARRYDA socken, Göteborgs och Bohus län, får jag med återställande av remisshandlingarna meddela följande:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen förefinnes

ej.

Efter sänkningen kommer högvattenståndet att minska från +7,95 till +6,85, således 1,10 m. Härigenom komma lekplatserna för särskilt gädda att minska, vilket givetvis kommer att medföra skada för sjöns gäddbestånd. Minskningen av den vid högvatten översvämmade marken blir genom sänkningen c:a 1,5 har. Skadans storlek kan ej bedömas utan undersökning å platsen.

Vid medelvattenstånd kommer sjöns djup att avtaga från +7,25 till +6,40 alltså 0,85 m. Även efter sänkningen blir dock sjön tillräckligt djup för fiskbeståndet. Sjöns areal vid medelvattenstånd kommer att minska 1,9 har.

För en sjö av Grunnasjöns typ kan beräknas en avkastning av 3 kg. pr har och år. Minskningen i avkastning kommer således att bli 5,7 kg. pr år.

Avkastningens värde kan beräknas till kr. 1,25 pr kg. Förlusten genom arealminskningen blir således kr. 7,13 pr år. Kapitaliserat med 5 % ränta motsvarar detta ett kapital av kr. 142,50.

Skadan kan sålunda beräknas till c:a 142 kronor.

Några åtgärder för motverkande av denna skada anser jag mig ej böra föreslå.

Karlstad den 15 juli 1935.

Nils Törnquist.
t.f. fiskeriintendent.

Till synemännen.

Uti pågående syneförrättning angående sänkning av Grunnasjön för

torrläggning av mark hörande till hemmanen Hufdaby och Kärrsgärde i Här-
ryda socken, får undertecknad i egenskap av ägare till av företaget be-
rörd fastighet anföra följande.

Ifrågavarande företaget kommer, enligt vad uppgivits, att sänka Grun-
nasjöns vattenstånd cirka en halv meter. På min fastighet kommer denna
sänkning att medföra en torrläggning av stranden på 6 till 8 meter utåt.
Nu går vattnet nära intill insjöns naturliga sjökant, vilket gör ett
mjukt och behagligt intryck. Kommer däremot stranden att torrläggas 6
till 8 meter utåt, uppstå långsträckta, sandiga och delvis dyiga strän-
der, vilket helt förstör den förut harmoniska landskapsbilden. Enär fas-
tigheten är avsedd till nöje och trevnad och icke för omedelbart prak-
tiskt bruk samt har sitt värde huvudsakligen på grund av sin belägenhet
i en vacker och harmonisk natur, är det uppenbart, att ifrågavarande
torrläggning, som förstör den naturliga harmonien mellan land och sjö,
måste medföra en avsevärd värdeminskning av min fastighet. Härtill kom-
mer, att min personliga trevnad med fastigheten genom torrläggning av
stränderna kommer att avsevärt minskas.

På grund av vad sålunda anförts och under åberopande av att vid
fastställande av ersättning enligt vattenlagen jämlikt 9 kap. 8 § samma
lag hänsyn jämväl skall tagas till skada eller lidande av annan beskaf-
fenhet än rent ekonomisk, får jag för berörda skada och intrång yrka er-
sättning med 400 kronor.

Jämlikt 9 kap. 79 § vattenlagen yrkas härjämte ersättning för utred-
ningsarvode med 25 kronor.

Göteborg den 20 mars 1936.

C. Ragnar Lundin.

Utlåtande

ifråga om sänkning av GRUNNASJÖN för torrläggning av mark hörande till Huvdaby och Kärrsgårde i HARRYDA socken, GÖTEBORGS och BOHUS län.

Grunnasjön har sitt utlopp i sydlig riktning till Buasjön, vilken avrinner till Hallsjön, vars vatten avbördas till Ingsjöarna och Kungsbackaån och hör alltså till detta vattendrags nederbördsområde nr 107.

På den över sjön och torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet från sjön till sin sträckning inramad med röda linjer och be-tecknad med A-B.

Vid A avbördas vattnet från omkring 1,7 kvadratkilometer stort område, mestadels bestående av kärr-, moss- och skogsmark. Med avseende härtill, till områdets topografiska gestaltning och till nederbörds-mängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till c:a 250 liter och under vegetationstiden till 25 liter i sekunden, vilka mängder motsvara 150 resp. 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal av området.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande jordarter samt av sökandenas åstundan om möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppets upptagande med en bottenlutning av 0,5:1000, en bottenbredd av 0,50 m. samt sidolutning 1:1,25. I ett enligt detta förslag uppgrävt avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,65 meter och medelvat-

tenmängden icke 0,20 meter.

Avloppets upptagande enligt nämnda förslag nödvändiggör ombyggnad av en trumma och en bro för vägar över avloppet och har räknats med att vattenloppet i dessa byggnader bör utgöra minst 1,0 x 1,0 meter, om dämning av betydenhet icke skall inträda.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritningar till vägtrummor angiva konstruktionen för dylika byggnader.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken utmed Grunnasjöns stränder och dess avlopp genom ovan nämnda arbete har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Beträffande den genom sänkningen barlagda delen av sjöns botten är denna i regel av 15a och dyig beskaffenhet och kan förty antagas undergå en så betydlig sättning att värdet av densamma blir ganska ringa och utan nämnvärt inflytande på vad som äger samband med företaget. Om så finnes påkallat får uppskattning av båtnaden för denna mark äga rum efter företagets fullbordan och ärendet anmälas i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 78 § vattenlagen.

Värdet av båtnaden för marken till sökandenas fastigheter har skattats till 1731:01 kronor och utgör betydligt mer än hälften av den till 1794:61 kronor uppskattade båtnaden för all mark inom företaget, vid vilket förhållande samtliga ägare till mark, som röner båtnad genom företaget, hava att deltaga i kostnaderna.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av skyldigheten att taga del i kostnaderna för företaget finnas ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom arbetena har förty att deltaga i kostnaderna i förhållande till värdet av båtnaden för marken ifråga, sådant detta värde finnes uträknat i värderingslängden, vilket förhållande jämväl uttryckts med procenttal.

Enär vederbörande fastighetsägare med hänsyn till det obetydliga intrång arbetena föra med sig icke ansett skäligt ifrågasätta vare sig ersättning för upplåtelse av mark till avloppets vidgning eller för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande, kommer ersättning för markupplåtelse och intrång ej ifråga.

Eftersom ombyggandet av bron för utfartsvägen från Kärregårde ⁴ 1 innebär utbytandet av träöverbyggnaden mot däck av sten och sålunda och även i övrigt medför en minskning av kostnaden för underhållet av denna byggnad äga jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget att av fastighetens ägare erhålla en mot nämnda minskning svarande gottgörelse, vilken skäligen skattas till en tredjedel av ombyggnadskostnaden. För

den förlängning av stängsel och utökning av båtbygga å fastigheten

Kärrsgårde 1¹¹, som på grund av sjöns sänkning bliva erforderliga, erlägges till fastighetens ägare ett såsom skäligt ansett belopp av femtio kronor.

Vid det förhållandet att ~~det~~ någon tid efter genomförd sänkning ~~kan~~ ^{kan väntas} förväntas ~~att~~ den blottade delen av sjöbottnen bliva gräs och buskbevuxen och sålunda den förlust i skönhets- och trevnadsvärde, som ägaren till Kärrsgårde 1¹¹ ansett följa med sänkningen, icke kan antagas bliva bestående, måste den under förutsättningen att landskapsbilden blir helt förstörd och trevnaden med fastigheten avsevärt minskad begärda ersättningen för skadan och intrånget vara för hög. Med hänsyn därtill att sänkningens inverkan i nämnda hänseende måste på grund av vad ovan anförts ^{av} bliva övergående art, kan värdet av skadan och intrånget enligt synemännens uppfattning icke skattas till högre belopp än etthundra kronor, med vilken summa sålunda ersättningen för sänkningens menliga inverkan för fastigheten ifråga bör gäldas.

Enligt fiskeriintendentens uppskattning skulle skadan på fisket genom sänkningen hava ett värde av etthundrafyrtiotvå kronor. När ingen fiskerättsägare framställt anspråk på ersättning för denna skada, vilket må anses innebära att någon ersättning ej ifrågasättes, är icke skäl föreskriva att ersättning för skadan å fisket skall utgivas. Det men för annans egendom, som uppstår genom sjöns sänkning, har enligt ovan skattats till ett värde av 50+100+142 eller tillsammans 292 kronor.

Värdet av båtnaden genom företaget är skattad till 1794:61 kronor

och kostnaden för de med företaget förbundna arbe-

tena beräknad till

1330:- "

Då skillnaden mellan dessa belopp

464:61 "

överstiger värdet av skadan och intrånget å annans egendom, uppfyller företaget förty det i 7:38 vattenlagen angivna villkoret för tillåtlighet.

Enär det icke kan förutses huruvida eller i vilken mån utövandet av fiske i sjöns västra del invid stranden till Kärrsgårde ³ 1 kan bli försvårat genom sänkningen, få anspråken i detta hänseende efter företags utförande anmälas i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Avgift, jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena. Den av ägaren till Kärrsgårde ¹¹ 1 begärda gottgörelsen av 25 kronor för utredning i ärendet angående företags inverkan på hans egendom anses skälig och varder honom tillerkänd.

Underhållet av den avloppssträcka, som kommer till upptagande, bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Vågtrummorna underhållas av den el-

ler dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av Grunnasjöns utlopp, sträckan A-B samt ombyggnad av vägtrummor över utloppet, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg såvitt träd och stubbar skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och vad angår jord och sten samt berg med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenvyllas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att vägtrummorna byggas av kilad sten i gott förband, den för utfartsvägen från Kärregårde 1⁴ på dubbel rust av trä, allt enligt ritningar;

att arbetena för företagets utförande böra överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare på dennes bekostnad.

Därest talan i avseende till förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen stadgas beträffande besvär och handlingar vara ingivna senast sextio dagar från nedanskrivna dag.

Huvdaby den 21 mars 1936.

C.B. Carlson.

Alb. Johansson, Carl Svensson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Härryda socken.</u>	²			
Huvdaby	1	1/4		<u>Carl Andersson</u>
			1	kärr, tuv. mossigt, ljung-ö buskbev. > 2, m. torv
			2	mosse, " " " " "
			3	kärr, ngt. tuvigt, " " " 1,5-2, om "
			4	" " stenb. 0,5- > 2,0 m. torv
			5	" " tuvigt, buskbev. 1,0->2, om. torv.
			6	" tuvigt, mosslup. > 2,0 m. torv
			7	" f.d. åker, " "
			8	åker, 0,3-0,8 m. torv på grus
			9	" 0,5-0,8 m. " " "
			10	" > 2,0 m. " " "
			11	kärr, " "
			12	" " "
			13	" löst, mossigt, > 2,0 m. torv.
			14	sjöbotten,
			15	"
			16	vägar
			17	väsk
				S u m m a
Kärrsgårde	⁴	avs.		
	1	Näset nr 1.		<u>Oskar Svensson.</u>
			18	kärr, tuv. ö buskbev. > 2,0 m. torv,
			19	" mossigt, " "
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	åker, " "
			23	" " "
			24	" 0,3 m. mylla på grus,
			25	" 0,4-0,5 m. torvm. "
			26	stenröse
			27	åker, mylla på grus,
			28	äng, " "
			29	" stenb. " "
			30	stenbemängt område
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			82,5					300	247	50	800	660	-	412	50	
			05,7					200	11	40	300	17	10	5	70	
			12,3					400	49	20	1100	135	30	86	10	
			17,3					1000	173	-	1200	207	60	34	60	
			05,0					500	25	-	900	45	-	20	-	
			05,3					300	15	90	800	42	40	26	50	
			16,7					800	133	60	1400	233	80	100	20	
03,8								1000	38	-	1500	57	-	19	-	
15,5								1200	186	-	"	232	50	46	50	
31,0								1000	310	-	1400	434	-	124	-	
			02,8					200	5	60	800	22	40	16	80	
			07,0					"	14	-	"	56	-	42	-	
			09,6					100	9	60	400	38	40	28	80	
					84,0											
					16,0											
							27,0									
							12,8									
50,3	1	64,2	1	00,0		39,8			1218	80		2181	50	962	70	
		25,3						300	75	90	800	202	40	126	50	
		10,0						250	25	-	900 (1000)	90	-	65	-	
		14,5						400	58	-	1000	145	-	87	-	
		22,0						350	77	-	1200 (1300)	264	-	187	-	
07,0								600	42	-	1400	98	-	56	-	
09,3								850	79	05	"	130	20	51	15	
10,8								1300	140	40	1600	172	80	32	40	
04,9								1200	58	80	1500	73	50	14	70	
						05,0										
01,5								1300	19	50	1600	24	-	4	50	
		01,8						700	12	60	1000	18	-	5	40	
		01,8						450	8	10	600	10	80	2	70	
						04,0										
33,5		75,4				09,0			596	35		1228	70	632	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
Kärrsgårde	5 1	avs. Näset nr 2		<u>Fritz Karlsson.</u>	
			31	åker, 0,3-0,5 m.	torvjord på grus
			32	" "	" "
			33	" 0,5-2,0 m.	" "
			34	" > 2,0 m.	torv "
			35	" "	" "
			36	väg	
			37	bäck	
				S u m m a	
"	3 1	1/4		<u>Albin Karlsson.</u>	
			38	äng, stenb.	
			39	" "	
			40	kärr, tuvigt, buskbev. > 2,0 m.	torv
			41	" "	" "
			42	" "	" "
			43	" "	" "
			44	sjöbotten	
				S u m m a	
"	2 1	1/4		<u>Ernst Andersson.</u>	
			45	kärr, tuvigt, mossigt, > 2,0 m.	torv
			46	" "	" "
			47	" "	" "
			48	" "	1-2 m. "
			49-52	sjöbotten	
			53	Grunnasjön	
				S u m m a	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	% /o
	05,2							1000	52	-	1500	78	-	26	-	
	11,0							1200	132	-	"	165	-	33	-	
	02,0							1300	26	-	1400	38	-	2	-	
	02,3							1000	23	-	1200	27	60	4	60	
	09,5							1100	104	50	1400	133	-	28	50	
						03,0										
						01,5										
	30,0					04,5			337	50		431	60	94	10	
				03,0				450	13	50	600	18	-	4	50	
				03,0				350	10	50	"	18	-	7	50	
					07,8			180	14	04	200	15	60	1	56	
					18,0			350	63	-	400	72	-	9	-	
					16,8			300	50	40	"	67	20	16	80	
					05,0			350	17	50	"	20	-	2	50	
					15,5											
			06,0		63,1				168	94		210	80	41	86	
					49,5			100	49	50	120	59	40	9	90	
					03,0			200	6	-	300	9	-	3	-	
					15,3			300	45	90	400	61	20	15	30	
					17,7			200	35	40	"	70	80	35	40	
					55,3											
						11 80,0										
				1 40,8		11 80,0			136	80		200	40	63	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
Huvdaby	2 1	1/4 1-17		Carl Andersson
Kärrsgärde	4 1	avs. Näset nr 1,18-30		Oskar Svensson
"	5 1	avs. Näset nr 2,31-37		Fritz Karlsson
"	3 1	1/4 38-44		Albin Karlsson
"	2 1	1/4 45-53		Ernst Andersson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
50,3	1	64,2	1	00,0		39,8		1218	80		2181	50		962	70	53,65
33,5		75,4				09,0		596	35		1228	70		632	35	35,24
30,0						04,5		337	50		431	60		94	10	5,24
		06,0		63,1				168	94		210	80		41	86	2,33
			1	40,8	11	80,0		136	80		200	40		63	60	3,54
1	13,8	2	45,6	3	03,9	12	33,3	2458	39		4253	-		1794	61	100,00
Huvdaby den 21 mars 1936.																
O.B. Carlson,																
Carl Svensson,								Alb. Johansson.								

Kostnadsförelag

till företag, avseende sänkning av Grunnasjön för torrläggning av mark hörande till Huvdaby och Kärrsgårde i HARRYDA socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	-å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
4+80 - 3	180	Grus ö sten med träd ö rötter kubm.	20	2,50	50	-		
		" " " ngt. " " " "	70	2,-	140	-		
		" " stor sten, ngt. träd ö rötter kubm.	60	3,-	180	-		
		" " mindre " " " " rötter kubm.	110	1,50	165	-	535	-
3 - 0	400	Dy och trovjord, lvs	330	0,60	198	-		
		" " " " sjöbotten "	30	1,-	30	-	228	-
4+50		Ombyggnad av trumma för utfartsväg med 1,0 x 1,0 x 4,0 m. vattenlopp. enligt ritning	1		300	-		
0+60		Ombyggnad av bro till trumma för utfartsväg med 1,0 x 1,0 x 3,0 m. vattenlopp på bädd av trä enligt ritning; beräknad kostnad 225:- kr. varav 2/3 på företaget	1		150	-	450	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % av kostnaden med Tillkommer för förlängning av stäng- sel och utökning av brygga å fas- tigheten Kärrsgårde 1 ersättning enligt utlåtandet					117	-
		För skada och intrång å nämnda fastighet ersättning, enligt utlåtandet					50	-
							100	-
		S u m m a					1480	-

Huvdaby den 21 mars 1936.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Harex

16/4 37

DIARIE Nr 22654
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1936

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpartii kostnaderna för
sänkning av Grunnasjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Huvdaby och Kärrsgårde i Härryda socken, Göteborgs och Bohus län, lån
från statens avdikningslånefond sökes:

Huvdaby	² 1	1/4 mtl.	ägare: Carl Andersson.	✓
Kärrsgårde	⁴ 1	avs.Näset nr 1	" : Oskar Svensson.	✓
"	⁵ 1	" " " 2	" : Fritz Svensson.	✓

Göteborg den 20 november 1936.

W. Carlsson

1937. den 25 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Huvdaby och
Kärregårde i Hårryda socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts be-
slut den 16 april 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Hårryda socken.</u>			
Huvdaby	1/4	2 1	Carl Andersson
Kärregårde	avs.Måset nr 1	4 1	Oskar Svensson
"	" " nr 2	5 1	Fritz Svensson

Stockholm den 25 juni 1937.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

Meddelande

angående besiktning av utfört arbete vid företag, avseende sänkning av Grunnasjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Huvdaby och Kärrsgärde i HARRYDA socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 16 april 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 850:- kronor,

bidrag från avdikningsanslaget 890:- kronor.

Kontrakt antaget den 25 juni 1937.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 22 september 1937 verkställd kontrollering och besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillsammans med ersättningar samt utgifter för förrättning m.m. representerat en kostnad svarande mot ungefär 75 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 29 september 1937.

P. H. Carlsson

P. M.

D. Nr

16497/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Huvdaby och
Kärragärde i Härryda socken av

Göteborgs och Bohuslän

Arb. plan: 16/4 1937

Kontrakt: 25/6 1937

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 850 kronor

Statsbidrag: 890

Beräkn. kostnad: 1.794:61 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 25/6 1937 av lån: 300 kr.
av statsbidrag: 300 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 22/ 9 19 37

kr. = c:a 75 %.

0.72 · 850 = 620
300
320
0.72 · 890 = 640
300
340

Ordf. i arb. styrelsen } Hemmansägaren Carl Andersson,

~~Ende intressent~~ } Huvdaby, Härryda.

Rekv. bifogad

av lån 320 kr.

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 340 kr.

Stockholm den 6 / 10 19 37

Bevis

Över avsyning av arbetena för torrläggning av mark hörande till hemmanen Huvdaby och Kärrsgärde i Hårryda socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 16 april 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 850:- kronor,

bidrag från avdikningsanslaget 890:- kronor.

Kontrakt antaget den 25 juni 1937.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 30 augusti 1938 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 31 augusti 1938.

M. Carlsson

