



Akt nr:

O-E1a-0240

AU\$O-E1a-0240

284

480
37

0 2*0240

DIARIE Nr 21141

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 DEC. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 november 1937 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke och Nedre
Knäm i Tanums socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

G. ridh. l. h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tvåtusensjuhundrasjuttio (2.770)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensåttahundraåttio (2.880)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~an~~ undertecknad ~~er~~ som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~
och förbind ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gjölkeröd Lannäs den 25 maj 1938.
Suzman Jacobson, ägare till 1 mant. Gjölkeröd
3/4 mant. Knämn Gisselgud
Borin Johansson ägare till 1/4 mant. Knämn
Lidre Larogård

Att Suzman Jacobson & Borin Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Tilix Johansson	Else Johansson
Adress Gjölkeröd Lannäs	Adress Gjölkeröd Lannäs

Med stöd av Kungl. brevet den 12 novem-
ber 1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 december 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

0

2*0240

DIARIE Nr 21141

K. LANDBRUKSSTYRELSEN

3 DEC. 1938

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

MJÖLKERÖD, BRÄCKE och KNÄM i

Tanums socken,

Göteborgs och Bohus län.

1937.

Handlingar
rörande dikning vid
MJÖLKERÖD 1:1 m.fl.
i Tanum socken;
upprättade år 1974 av:

E. Sörquist

Assistent.

Lantbruksnämndens ex.

Utan samband med syneförrättning

Uppgifter angående av planen berörda brukningsenheter

Lantbruksstyrelsen 3098 a. 61 juli. 8 000. SRA 283561

UTLÅTANDE

- 1) Dikningsföretagets belägenhet
- 2) Rättsliga förhållanden, överenskommelse och kostnadsfördelning
- 3) Uppgift om eventuellt tidigare statsunderstöd till torrläggning av ifrågavarande mark
- 4) Nederbördsområde och dimensionsberäkning
- 5) Jordartsbeskrivning
- 6) Underhåll
- 7) Arbetstid
- 8) Förteckning över tidigare ej nämnda bilagor (Värderingslängd, kostnadsförslag, grävningstabell, arbetsbeskrivning, typritningar)

Bilaga


den

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Balk m kbm	Anmärkningar
			Rörin- sökm					
A								Strax nedom allm.väg rensas nedfallen sten bort, vägen fördj. Mellan A-7+00 hålles rensningen på 1 m djup beräknat från normal markyta. Ny bt kommer då c:a 20 cm under allm.vägtr. Samma fall 0,2:1000 bibehålles då
7+00	700	1,00	1,00	4.-	1:1,5	0,2/1000	700	
8+50	150	1,25	1,00	4,75	"	"	190	
10+00	150	1,45	0,60	4,95	"	"	225	Djupet 1,45 vid 10+00
11+50	150	1,60	0,60	4,60	1:1,25	"	300	
12+50	100	1,50	0,60	4,40	"	"	150	
16+00	350	1,60	0,60	4,60	"	"	630	Djupet vid 16+00 invid allm.väg
16+80	80	1,70	0,60	4,85	"	"	150	" " 16+80 uppströms 2:a allm.väg
E 17+75	95	1,75	0,60	4,95	"	"	170	
Från 2:a vägtrumman på andra sidan vägen i förhållande till E rensas diket från vägtr c:a 250 m fram till täckdikesöga, som skall ligga 30 cm över rensad bt								
	250		0,30		1:1,25	0,2/1000	300	
								<u>2.815 kbm</u>
Uppgrävda jordmassor lägges upp i bank på vänster sida c:a 4 m från dikeskanten eller något mer. Banken jämnas till något och den skall vara genomgrävd på minst var 50 m eller där det visar sig behövt. Detta gäller i icke åkerjord.								
Uddevalla den 28/1 1974								
A. Sörquist								

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
A - E		2815 kbm à 3:-			8.445:-	
		Kostnad för plan			260:-	
		Summa			8.705:-	
		Uddevalla den 28/1 1974				
		<i>Erignist</i>				



Obs! Grävningdjup enligt grävningsslistan!


Kopia

Förslag i två blad till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen **MJÖLKERÖD**, **BRÄCKE** och **KNÄM** i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1937 av: C.B. Carlson.
Lantbruksingenjör.

Blad I.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 Mars 1927 fastställt till
afstämning vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 Mars 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.



Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 november 1937 fastställd
till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 27 november 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens


vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Karlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke och Knäm i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: Nämnda hemman äro belägna 7 till 8 kilometer nordväst ut från Tanums kyrka samt invid Sannäs hållplats å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är ungefärliga läget av den mark, om vars bättre torrläggning är fråga, utmärkt med gul färg.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariibevis.

B e s k a f f e n h e t: Utmed huvudavloppet, där saltsjön tidtals står över marken, består denna av gyttja med 0,10-0,20 m. mylla. Utmed grenarna, där marken är något högre belägen, utgöres den av lerig gyttja närmast loppen och i den stigande terrängen av sandig lera och sand. Myllagret är här i regel 0,20-0,25 m. På grund av ofullständig avdikning är jorden i hög grad besvärad av vatten. Även om saltsjön i vissa delar hämmar avflödet kan dock en betydande förbättring i avvattningshänseende ernås medelst avloppens förstoring. Alldeles särskilt gäller detta den odlade delen av området. Och för de låglänta fälten bör vattenloppens öppethållande #### möjliggöra ett bättre utnyttjande av marken till bete.

:11118vA

A r e a l: Området innefattar 21,282 hektar åker och 12,311 hektar betesmark, tillsammans 33,593 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet finnas uppgifter om vattenmängder, lutningar och dimensioner för avloppen, varjämte profil- och sektionsritningar över dessa utvisa lutningar och storlek.

K o s t n a d: Arbetena för de i företaget ingående avloppens vidgning och fördjupning samt för ombyggnad av broar och trummar för vägar av enskild natur hava jämte ersättning för intrång utmed avloppen ifråga beräknats draga en kostnad av sammanlagt 5600:- kronor.

B å t n a d: Genom förenämnda arbetens utförande har båtnad beräknats uppstå till värde av 7034:72 kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för arbetenas färdigställande har i utlåtandet vid syneförrättningen bestämts till utgången av år 1940.

S t a t s u n d e r s t ö d: För samtliga fastigheter inom företaget har ifrågasatts åtnjutande av bidrag från statens avdiktningssanslag och för fastigheterna Mjölkeröd ¹ samt Knäm Gisslegården ² ³ ⁴ 1, 1 och 1 jämväl lån från statens avdiktningsslånefond till bestridande av kostnader, förbundna med företaget och dess genomförande. Enligt närslutet kostnadssammandrag belöpa sig kostnaderna för företaget samt utgifter för förrättning och utredning till 6247:83 kronor. Förhållandet mellan denna summa och båtnadsvärdet blir lika som 0,89:1. Enligt gängse norm vid beräkning av bidrag från statens avdiktningssanslag skulle bidraget till ifrågavarande företag kunna motsvara 46,15 % av kostnaden eller i jämnat tal 2880:-

kronor. Lånesökandens fastigheter representera en andel i kostnaderna för företaget av 82,537 % eller 5156:77 kronor och deras andel i det ovan beräknade statsbidraget utgör 2377:07 kronor. Den återstående kostnadsdelen utgör 2779:70, vartill lån från avdikningslånefonden skulle kunna påräknas med i jämnat tal 2780:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandens fastigheter, diariibevis angående besvär över syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia i två blad av ritningar rörande företaget. Göteborg den 22 juli 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	5600:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	551:82
3/ Utredningen om statsunderstöd, enligt räkning .	"	<u>96:01</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>6247:83</u>

Göteborg den 22 juli 1937.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6247 kronor 83 öre, varav å låntagarens andel 5156 kronor 77 öre.

Stockholm den 27 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Mjölkeröd, Bräcke och Knäm i Tanums socken.

Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Mjölkeröd ¹ 1 . 1 mtl. ägare: Dagmar Jacobsen,

Knäm Gisslegården ² 1 . 1/4 mtl. " : " "

" ³ 1 1/4 " " : " "

" ⁴ 1 1/4 " " : " "

Göteborg den 22 juli 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrelsen å lantbrukets rådgivare:
Marsson

Avskrift:

Protokoll fört vid sammanträde å
Mjölkeröd med intresserade i dik-
ningsföretaget Mjölkeröd-Bräcke-
-Knäm, måndagen den 2 maj 1937.

§ 1.

Närvarande: Herr David Andersson, Bräcke
" August Simonsson, Bräcke
" Bolin Johansson, Knäm
Fru Dagmar Jacobson, Mjölkeröd.

§ 2.

Till styrelse valdes:

Fru Dagmar Jacobson, ordförande.
Herr Bolin Johansson. kassör.


§ 3.

Beslöts underskriva ansökan till Konungen.

Justerat:

Dagmar Jacobson	Bolin Johansson
David Andersson	August Simonsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke och Nedre Knäm i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 10 december 1936 i Mjölkeröd.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Anders Vilh. Olsson i Hallind och

Frans Richard Runge i Gerum, godemän;

Fru Dagmar Jacobson, ägare till 1 mtl. Mjölkeröd och till

3/4 " Knäm Gissleg.

sökande till företaget samt

David Andersson, ägare till 3/4 mtl. Bräcke,

Bolin Johansson, " " 1/4 " Knäm Larsgården.

Ingeniör G. Brodin i egenskap av ombud, enligt fullmakt, för statens järnvägar;

Gustav Olsson i Oppen, ordförande i Tanums härads vägstyrelse.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring var fråga, företeddes tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed dessa sträckor.

Sökanden förklarade nu att hon önskade avloppen vidgade och djupade

på sätt att möjlighet bereddades till den bästa torrläggning av marken till hennes fastigheter, som med hänsyn till saltsjöns vattenstånd kunde ernås samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna för dessa arbeten reglerad mellan de särskilda fastigheterna i laga ordning.

Beträffande loppet genom allmänna vägen Sannäs-Knäm, där denna väg korsade huvudavloppet vid dess utfall i saltsjön, förmenades detta vara tillräckligt djupt och brett. Trumman hade emellertid sedan tiden för byggnaden undergått en betydande sättnings med påföljd att däckets kommit att ligga så lågt att vid höga utomvattenstånd loppet helt var fyllt med vatten. Då emellertid plan var å bane att anlägga ny väg med annan sträckning över vattendraget och därest denna plan förverkligades den befintliga vägsträckan över avloppet icke sedermera komme till användning utan kunde upprivas sade sökanden att hon icke för närvarande hade några anspråk på ändring av loppet genom vägen.

Däremot finge trumman för samma väg över avloppet i dess övre sträckning sänkas, därest den nyligen omlagda visade sig för grund för åvägabringande av den torrläggning för marken uppströms vägen, varom nu var fråga och menade sökanden att denna sänkning finge ske genom vägstyrelsens försorg och på de väghållningsskyldiges bekostnad. Mot detta anspråk sade vägstyrelsens ordförande sig icke hava något att erinra.

Bolin Johansson i Knäm Larsgården anmälde att han önskade förena sig med sökanden om företaget i syfte att få detta utsträckt genom allmänna vägen Mjölkeröd - Västbacken och vidare ett stycke utmed denna väg

för möjliggörande av torrläggning för marken till hans fastighet. Därest loppet genom nämnda väg var för grunt för vinnande av nämnda ändamål finge jämväl detta lopp nedbringas och enligt Johanssons mening under enahanda förhållanden som loppet genom vägen Sannäs-Knäm.

Vägstyrelsens ordförande genmälte härtill att vägen Mjölkeröd-Västbacken nyligen byggts enligt fastställd plan. Skulle trumman för det vattendrag, om vars uppgrävning nu var fråga, icke vara tillräckligt djup, kunde lämpligen bredvid denna byggnad anbringas ett nytt lopp av cementrör på erforderligt djup för avledande av vattnet från fälten uppströms vägen, en anordning som säkerligen skulle ställa sig mindre kostbar än en ombyggnad av trumman. Mot detta förslag hade Bolin Johansson intet att invända men förutsatte att kostnaden finge utgöras av de väghållningsskyldige liksom ock underhållet av anläggningen, mot vilken mening ingen erinran förspordes. Föreningshandling vart upprättad och undertecknad. ✓

Trummor och broar av enskild natur finge enligt sökandens mening ombyggas på gemensam bekostnad.

Beträffande avloppssträckan inom statens järnvägars område höll sökanden före att statens järnvägar vore pliktige att hålla sträckan ifråga öppen på sätt att hinder för vattnets avströmning från täckdiknings-system, anlagda före tiden för järnvägens byggande, icke uppstode. Härtill genmälte statens järnvägars ombud att skyldigheten i nämnda avseende var avhängig av de överenskommelser eller bestämmelser, som kunde ha va gjorts vid expropriationen för järnvägsanläggningen.

Mark till erforderlig vidgning av avloppen utfäste sig vederbörande fastighetsägare att upplåta utan anspråk på ersättning. Däremot ställdes dylikt anspråk för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande och betonade sökanden nödvändigheten av bortskaffandet av dessa massor, synnerligast utmed huvudavloppets nedre sträckning, där marken var mycket lös och där ett kvarliggande kunde äventyra avloppets bestånd. Vid ersättningens utmätande finge därför denna omständighet särskilt beaktas.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning, varefter tillkännagavs att sedan förslag till vattenavledningen uppgjorts samt kostnad och båtnad beräknats resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson.

And. V. Olsson

Rich. Runge.

§ 2.

Den 24 mars 1937 i Mjölkeröd.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Sixten Jacobson i Mjölkeröd såsom ombud, enligt fullmakt, för Dagmar Jacobson i Mjölkeröd.

David Andersson i Bräcke.

Bolin Johansson i Knäm Larsgården.

Ingeniör G. Brodin såsom ombud, enligt fullmakt, för statens järnvägar.

Förslag till vattenavledningen jämte kostnadsberäkning företeddes

och väckte ej någon erinran. ✓

Beträffande avledningen av vattnet från områdena öster om Bohusbanan förklarade statens järnvägars ombud att det arbete, som erfordrades för blottläggandet av täckdikningssystemens ögon komme att utföras genom statens järnvägars försorg och på deras bekostnad sedan avlopp beretts väster om banan. Arbetena för det av sökanden väckta företaget kunde förty i denna del sluta invid järnvägsområdet.

Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat och kostnadsfördelningslängden uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Fru Dagmar Jacobson i Mjölkeröd per Sannäs. ✓

Åt Fru Jacobson uppdrogs jämväl att kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad. ✓

Dag som ovan

C.B. Carlson And. V. Olsson Rich. Runge.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet den 24 augusti 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin Ragnar Sjögren.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa synförrättning i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Mjölkeröd i Tanums socken.

Företaget förmenas beröra mark till följande fastigheter:

1 mtl. Mjölkeröd, Ägare Dagmar Jacobson

3/4 mtl. Knäm Gisslegård " " "

1/2 " Bräcke " David Andersson

1/4 " Knäm Larsgård " Bolin Johansson

Mjölkeröd d.8 Augusti 1931.

Dagmar Jacobson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke och Nedre Knäm i Tanums socken handlägges synförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde å Mjölkeröd torsdagen den 10 december 1936 kl. 9.15 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Av företaget kunna jämväl allmänna vägar samt statens järnvägar över ägor till nämnda hemman komma att beröras. Göteborg den 18 november 1936. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tanums församling den 18

november samt införd i Strömstads tidning Norra Bohus län den 24 november, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 november 1936 till:

Fru	Dagmar Jacobson,	Mjölkeröd,	<u>Sannäs.</u>
Lanthrukaren	David Andersson,	Bräcke,	"
"	Bolin Johansson,	Nedre Knäm,	"
Tanums härads vägstyrelse, dess ordförande,	Oppen,	<u>Tanumshede.</u>	
Statens Järnvägar,		<u>Göteborg.</u>	

betygar: C.B. Carlson.

F u l l m a k t

för ingenjör G. Brodin att vid sammanträde å Mjölkeröd torsdagen den 10 december 1936 i syfte, att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke och Nedre Knäm i Tanums socken föra statens järnvägars talan.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Göteborg den 1 december 1936.

Lars Rylander.

Bevittnas:

Axel B. Lundberg C. A. Gunstrand.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig undertecknad med sö-

kanden till företag, avseende vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Mjölkeröd och Knäm i Tanums socken och åsyftar med denna anslutning att företaget utsträcker att omfatta arbeten jämväl för torrläggning av mark till min fastighet.

Mjölkeröd den 10 december 1936.

Bolin Johansson, ägare till 1/4 mant. Knäm Larsgård.

Att Bolin Johansson träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B. Carlson

And.V.Olsson

Rich. Runge.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke samt Knäm Gisslegården och Knäm Larsgården i Tanums socken handlägges ånyo vid sammanträde å Mjölkeröds gård onsdagen den 24 mars 1937 kl. 12.30 e.m. Göteborg den 2 mars 1937. Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tanums församling den 2 mars samt införd i Strömstads tidning Norra Bohus län den 6 mars 1937, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 12 mars 1937 till:

Lantbrukaren August Simonsson, Bräcke, Sannäs.

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt

för Sixten Jacobson, att vid sammanträde med Statens Landtbruksingenjör å Mjölkeröd onsdagen d. 24 mars 1937 bevaka mina intressen.

Mjölkeröd d. 23 mars 1937.

Dagmar Jacobson.

Bevittnas: Frida Larson, Sannäs.

F u l l m a k t.

för ingenjör G. Brodin att vid sammanträde å Mjölkeröd torsdagen den 24 mars 1937 i syfte, att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke och Nedre Knäm i Tanums socken föra statens järnvägars talan.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 22 mars 1937.

Lars Rylander.

Bevittnas:

A. Fexe

Axel B. Lundberg.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke och Knäm i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Framgående i gränsen mellan Ågor till Mjölkeröd å ena sidan samt Bräcke och Knäm å andra, leder huvudavloppet i sydlig riktning med dragning åt väst till Sannäsfjärden. Nederbördsområdet ligger mellan Örekils-Älvens och Strömsåns vattensystem och betecknas med 110/111.

På den över avledningsområdet upprättade nivåkartan äro de till vidgning och fördjupning ifrågakommande avloppssträckorna utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D-E, ett dettas tilllopp med C-F-G samt en gren till sistnämnda tillflöde med F-H.

Vid utflödet i saltsjön - punkten A - tillrinner vatten från ett omkring 3,8 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält som av kärr och mossemarker samt bergstrakter, till dels kala, till dels trädbevuxna. Med avseende härtill och till nederbördsmängden i trakten kan utrinningen från området vid nämnda plats skattas till 0,95 kubm. i sekunden vid flödestillfallen och till 0,057 kubm. i sekunden i medeltal vid medelvattentillgång, motsvarande en tillrinning av resp. 250 och 15 liter i sekunden per kvadratkilometer i medeltal.

De nämnda vattenmängderna hava sträckan A-B att avleda. Nederbördsområdet för sträckan B-C är c:a $\frac{\text{för C-D c:a 1,0}}{2,2}$ och för C-F c:a 0,9 kvkm. och kunna flodvattenmängderna i dessa sträckor under enahanda avrinningsför-

hållanden som för sträckan A-B beräknas till 0,55 kubm. för sträckan B-C, 0,25 kubm. för sträckan C-D och 0,22 kubm. för sträckan C-F samt medelvattenmängderna till 0,033, 0,015 och 0,014 kubm. i sekunden från respektive sträckor.

Med beaktande av dessa avrinningsmängder samt av förekommande lutningsförhållanden och jordarter ävensom av vattenstånden i saltsjön har förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 0,2:1000 för sträckan A-B-C-D-E och minst 0,5:1000 för övriga sträckor, en bottenbredd av 1,0 m. för sträckan A-B, 0,60 m. för sträckan B-C, 0,50 m. för sträckan C-D och 0,30 m. för de övriga sträckorna. Släntlutningen är överallt föreslagen till 1:1,5.

Vid tillfällen då medelvattenstånd råder i saltsjön, har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,1 meter å sträckan A-B och vid så småningom mot övre ändan av anslutande sträckor avtagande djup samt medelvattenmängden vid 0,30-0,20 meters vattendjup.

Med undantag av loppet genom allmänna vägen Sannäs - Knäm vid saltsjön samt loppet genom Bohusbanan äro loppet genom samtliga övriga vägar över vattendragen för grunda för att kunna bestå, sedan vattendragen uppgrävts enligt förenämnda förslag. En sänkning av dessa lopp eller beredandet av nytt lopp bredvid det befintliga, där så kan ske, blir därför en ofrånkomlig åtgärd. Loppet genom vägen Sannäs-Knäm vid Mjölkeröd förutsättes sänkt och invid loppet genom vägen Mjölkeröd Västbacken, därest detta lopp icke sänkes, en ledning anlagd av armerade cementrör

om minst 22,5 cm. (9") invändig diameter med inre underkanten i nivå med botten i avloppet enligt förslaget. Trummorna för övriga vägar erhålla enligt för dessa byggnader uppgjort förslag ett vattenlopp om mins 0,6 x 0,6 meter. Befintliga broar av trä behöva öck undergå ombyggnad enligt härför uppgjort förslag.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende berörda marken genom avloppens förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och areal markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Vid uppskattningen har särskild hänsyn tagits till den omständigheten att marken utmed vissa sträckor på grund av läget i förhållande till sjön icke kunnat erhålla fullt nöjaktig torrläggning.

Enär det på grund av förekommande avloppsförgrening icke syntes uteslutet att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av någon del av området skulle bli mindre därest en annan del av området icke ingått i samfälligheten, har för sådan jämkning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen, undersökning verkstälts och givit till resultat att marken inom området för vattenavledningen bör hänföras till två st. avdelningar på sätt bifogad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnaden för arbeten och ersättningar inom den avdelning,

till vilken marken hänförts, deltagar ägaren till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena m.m. inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet.

I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med A-B-C-D-E, E-F-G och F-H såsom ingående avloppssträckor deltaga ägarna till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämval uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktnings- och sprängningskostnad även kostnad för ombyggnad av broar och trummor för vägar över avloppen, så framt denna kostnad icke enligt nedan åvilar de väghållningsskyldige samt ersättning för intrång.

Enär trumman å sträckan C-D för allmänna vägen Sannäs-Knäm nyligen blivit ombyggd men vid denna ombyggnad icke erhållit det för ovan vägen belägna marks torrläggning erforderliga djupet samt någoh erinran från väghållningsskyldiges sida mot sökandens krav på en djupare förlagd trumma genom vägstyrelsens försorg och på de väghållningsskyldiges bekostnad icke gjorts, finna synemännen med avseende till den så nyss utan beaktande av torrlägningsintresset vidtagna ombyggnaden de väghållningsskyldige pliktiga svara för den kostnad, som en sänkning av lop-

pet till den för vattendraget föreslagna bottennivån vid platsen för byggnaden medför.

Beträffande loppet genom den nyligen anlagda allmänna vägen Mjölkeröd - Västbacken åvilar det även de väghållningsskyldige jämlikt 7:8 vattenlagen att vidkännas kostnaden för sänkningen av detta lopp eller därest anläggning av ovan föreslagna rörledning bredvid den befintliga trumman föredrages framför denna ombyggnad att jämväl stå kostnaden för nämnda anläggning.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att upplåta mark till avloppens vidgning utan anspråk på ersättning kommer ersättning för markupplåtelse ej ifråga. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande gives däremot ersättning och med såsom skäligt ansett belopp räknat efter 0.45 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som upplägges utmed sträckan A-B, där markens lösa beskaffenhet betingar särskilda förebyggande åtgärder och efter 0.30 kr. pr kubm. för uppläggning utmed övriga sträckor. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i närsluten längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras upptagande.

Broar och trummor underhållas av dem, vilka haft att vidmakthålla befintliga byggnader för överfart.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle under-

✓ stiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

✓ Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaderna för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att upphäktad jord och sten samt stubbar och träd skall läggas minst en och en halv meter från avloppens kanter å sträckan A-B och minst 1,0 meter å övriga sträckor samt med en lutning mot avloppen icke skarpare än 1:1;

att, där avlopp framgår i ägogräns, upptagandet i regel sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med ägogränsen och jorden och stenen upplägges på den sida om gränsen, från vilken den tagits;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar med sidolutning 1:1 vid svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng;

att vid tilläventyrs inträffande ras eller skred oförtövat avhjälpande åger rum och förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras;

att trummorna byggas av kilad sten i gott förband och broarna av friskt virke;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person.

med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna ^{i detta utlåtande} bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetet må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt

bör vara bragt till slut senast vid 1940 års utgång;

att arbetet bör avsynas av lantbruksingeniör;

att utmed sträckan A-B upplagda jordmassor böra undanföras omedelbart

efter sträckans uppgrävning och jordmassorna utmed övriga sträckor vara

avlägsnade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande.

svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnju-

tande av ovan beräknad ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighets-

ägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras
vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma un-
der prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Mjölkeröd den 24 mars 1937.

C.B. Carlson

And. V. Olsson

Rich. Runge

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd.																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Mjölkeröd	1	1		<u>Dagmar Jacobson.</u>
			1	åker, 0,20 m. mylla på lergyttja
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	betesmark 0,10-0,15 m. mylla på gyttja
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" burskbev. "
			24	" " " "
			25	" 0,10 m. "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" ngt. tuv. "
			29	" albeväxt "
			30	" tuv. 0,10-0,15 m. "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	11,0							1050	115	50	1150 (1200)	126	50	11	-	
	05,5							"	57	75	1150 (1200)	63	25	5	50	
	05,5							"	57	75	1150 (1200)	63	25	5	50	
	06,0							"	63	-	1150 (1200)	69	-	6	-	
	07,0							"	73	50	1150 (1200)	80	50	7	-	
	06,5							"	68	25	1150 (1200)	74	75	6	50	
	06,7							"	70	35	1150 (1200)	77	05	6	70	
	05,5							"	57	75	1150 (1200)	63	25	5	50	
	06,0							"	63	-	1150 (1200)	69	-	6	-	
	06,5							"	68	25	1150 (1200)	74	75	6	50	
	06,3							"	66	15	1150 (1200)	72	45	6	30	
	06,0							"	63	-	1150 (1200)	69	-	6	-	
	07,5							"	78	75	1150 (1200)	86	25	7	50	
	07,8							"	81	90	1150 (1200)	89	70	7	80	
	07,0							"	73	50	1150 (1200)	80	50	7	-	
	07,8							"	81	90	1150 (1200)	89	70	7	80	
	07,0							1100	77	-	1180 (1200)	82	60	5	60	
	03,7							1150	42	55	1200	44	40	1	85	
	02,5							1180	29	50	"	30	-		50	
		53,7						870	467	19	950 (1000)	510	15	42	96	
		09,0						"	78	30	920	82	80	4	50	
		25,5						100	25	50	120	30	60	5	10	
		31,8						"	31	80	130	41	34	9	54	
		96,0						"	96	-	150	144	-	48	-	
		30,0						650	195	-	750 (900)	225	-	30	-	
		25,0						500	125	-	600 (900)	150	-	25	-	
		69,5						400	278	-	550 (900)	382	25	104	25	
		51,0						550	280	50	700 (900)	357	-	76	50	
		13,8						100	13	80	150	20	70	6	90	
		53,5						450	240	75	650 (1000)	347	75	107	-	
1	21,8	4	58,8						3121	19		3697	49	576	30	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			31	betesmark, 0,10-0,15 m.mylla på gyttja
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" 0,20-0,25 m.mylla på sand & lera
			36	åker, " " på gyttja
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " sand & lera
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	äng, " " "
			50	åker, " " "
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62-66	vägar, avlopp och berg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	21,8	4	58,8						3121	19		3697	49	576	30	
			27,0					400	108	-	650 (1000)	175	50	67	50	
			43,0					350	150	50	650 (1000)	279	50	129	-	
			35,0					"	122	50	650 (1000)	227	50	105	-	
			32,0					"	112	-	650 (1000)	208	-	96	-	
		1	00,5					450	452	25	800 (1200)	804	-	351	75	
	29,5							1000	295	-	1150 (1200)	339	25	44	25	
	28,5							1050	299	25	1200	342	-	42	75	
	38,0							"	399	-	"	456	-	57	-	
	17,0							"	178	50	1150 (1200)	204	-	25	50	
	07,5							850	63	75	1150 (1200)	86	25	22	50	
	08,3							"	70	55	1150 (1200)	95	45	24	90	
	20,6							1300	267	80	1450 (1500)	298	70	30	90	
	07,5							"	97	50	1450 (1500)	108	75	11	25	
	08,0							"	104	-	1450 (1500)	116	-	12	-	
	09,0							"	117	-	1450 (1500)	130	50	13	50	
	10,0							"	130	-	1450 (1500)	145	-	15	-	
	10,0							"	130	-	1450 (1500)	145	-	15	-	
	64,0							1200	768	-	1450 (1500)	928	-	160	-	
			07,0					1150	80	50	1200	84	-	3	50	
	09,0							1400	126	-	1500	135	-	9	-	
	09,5							1300	123	50	"	142	50	19	-	
	13,2							1150	151	80	1450 (1500)	191	40	39	60	
	12,0							"	138	-	1450 (1500)	174	-	36	-	
	12,3							"	141	45	1450 (1500)	178	35	36	90	
	12,3							"	141	45	1450 (1500)	178	35	36	90	
	10,0							"	115	-	1400 (1500)	140	-	25	-	
	08,0							"	92	-	1400 (1500)	112	-	20	-	
	07,0							1200	84	-	1450 (1500)	101	50	17	50	
	06,0							1300	78	-	1450 (1500)	87	-	9	-	
	06,5							"	84	50	1450 (1500)	94	25	9	75	
	07,7							1250	96	25	1450 (1500)	111	65	15	40	
							93,3									
4	93,2	7	03,3				93,3		8439	24		10516	89	2077	65	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bräcke	⁷ 1	1/4		<u>August Simonsson.</u>
			67	betesmark, gyttja
			68	" 0,10 m. mylla på "
				S u m m a
"	⁶ 1	1/8		<u>David Andersson.</u>
			69	betesmark gyttja
			70	" 0,10 m. mylla på "
				S u m m a
"	⁴ 1	1/8		<u>David Andersson.</u>
			71	betesmark gyttja
			72	" 0,10 m. mylla på "
				S u m m a
"	² 1	1/2		<u>David Andersson.</u>
			73	betesmark gyttja
			74	" 0,10 m. mylla på "
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" tuv. 0,10-0,15m. mylla på "
			80	" " 0,15-0,20 m. " och gyttja sand, lera
			81	" albev. gyttja
			82	" " mylla på "
			83	" " " "
			84	" " " "
			85	åker, " " grus
			86	" 0,20-0,25 m. mylla på lergyttja
			87	" " " "
			88	" " " "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			04,5					100	4	50	120	5	40		90	
			04,0					600	24	-	650 (800)	26	-		2	-
			08,5						28	50		31	40		2	90
			02,8					100	2	80	120	3	36		56	
			01,7					600	10	20	650 (800)	11	05		85	
			04,5						13	-		14	41		1	41
			03,8					100	3	80	120	4	56		76	
			01,2					600	7	20	650 (800)	7	80		60	
			05,0						11	-		12	36		1	36
			20,5					100	20	50	120	24	60		4	10
			04,5					600	27	-	650 (800)	29	25		2	25
			10,7					700	74	90	750 (800)	80	25		5	35
			05,8					300	17	40	330 (500)	19	14		1	74
			02,7					100	2	70	130	3	51		81	
			41,0					"	41	-	150	61	50		20	50
		1	04,0					600	624	-	700 (800)	728	-		104	-
			23,0					650	149	50	800 (900)	184	-		34	50
			32,7					100	32	70	150	49	05		16	35
			37,4					200	74	80	450 (1000)	168	30		93	50
			50,0					350	175	-	650 (1000)	325	-		150	-
			55,5					400	222	-	700 (1000)	388	50		166	50
	06,0							1150	69	-	1200	72	-		3	-
	31,0							1000	310	-	1150 (1200)	356	50		46	50
	10,0							1100	110	-	1200	120	-		10	-
	32,0							1000	320	-	1150 (1200)	368	-		48	-
	79,0	3	87,8						2270	50		2977	60		707	10

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bräcke	1 ⁴	1/8		<u>David Andersson.</u>
			89	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			90	f.d." " " "
				<u>S u m m a</u>
Knäm Gisslegården	1 ⁴	1/4		<u>Dagmar Jacobson.</u>
			91	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			92	" " " " "
			93	" " " " "
			94,95	avlopp och järnvägsområde
				<u>S u m m a</u>
" "	1 ³	1/4		<u>Dagmar Jacobson.</u>
			96	betesmark, 0,20-0,25m. mylla på sand. lera
			97	" " " " " "
			98	åker, " " " " "
			99	" " " " "
			100	" " " " "
			101	" " " " "
			102	" " " " "
			103	" " " " "
			104	" " " " "
			105	" " " " "
			106	" " " " "
			107	" " " " "
			108	" " " " "
			109	" " " " "
			110	" " " " "
			111	" " " " "
			112	" " " " "
			113	" " " " "
			114	" " " " "
			115	" " " " "
			116	" " " " "
			117-119	järnvägsområde, avlopp och berg
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,0							1350	189	-	1500	210	-	21	-	
	08,0							1100	88	-	1200	96	-	8	-	
	22,0								277	-		306	-	29	-	
1	12,0							1300	1456	-	1500	1680	-	224	-	
1	29,5							1200	1554	-	"	1942	50	388	50	
	43,7							-	-	-	-	-	-	-	-	
							73,7									
2	85,2						73,7		3010	-		3622	50	612	50	
		37,0						850	314	50 (1000)	950	351	50	37	-	
		62,0						550	341	- (1200)	850	527	-	186	-	
	17,0							850	144	50 (1500)	1250	212	50	68	-	
	15,0							900	135	- (1500)	1250	187	50	52	50	
	13,0							950	123	50 (1500)	1300	169	-	45	50	
	12,0							1000	120	- (1500)	1350	162	-	42	-	
	12,8							1050	134	40 (1500)	1400	179	20	44	80	
	10,0							1150	115	- (1500)	1450	145	-	30	-	
	12,0							1250	150	- (1500)	1450	174	-	24	-	
	13,0							"	162	50 (1500)	1450	188	50	26	-	
	12,0							"	150	- (1500)	1450	174	-	24	-	
	15,7							"	196	25 (1500)	1450	227	65	31	40	
	18,3							"	228	75 (1500)	1450	265	35	36	60	
	18,0							"	225	- (1500)	1450	261	-	36	-	
	21,5							"	268	75 (1500)	1450	311	75	43	-	
	28,8							"	360	- (1500)	1450	417	60	57	60	
	30,0							"	375	- 1500	1450	450	-	75	-	
	20,4							1150	234	60	"	306	-	71	40	
	15,0							"	172	50	"	225	-	52	50	
1	11,0							1300	1443	-	"	1665	-	222	-	
	49,8															
							45,8									
4	45,3	99,0					45,8		5394	25		6599	55	1205	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Knäm Gisslegården	1 ²	1/4		<u>Dagmar Jacobson.</u>
			120	åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			121	" " " "
			122	" " " "
			123	" " " "
			124	" " " "
			125	" " " "
			126	" " " "
			127	" " " "
			128	" " " "
			129	" " " "
			130	" " " "
			131	" " " "
			132	" " " "
			133	" " " "
			134	" " " "
			135	" " " "
			136	" " " "
			137	" " " "
			138	" " " "
			139	" " " "
			140	äng, vassbev. " "
			141	" " " "
			142	" " " "
			143-147	järnvägsområde vägar, avlopp, bergigt område samt
				S u m m a
Knäm Larsgården	2 ⁵	1/4		<u>Bolin Johansson.</u>
			148	åker, 0,2-0,3 m.mylla på sand ö sand.lera
			149,150	berg, väg och dike
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	28,5							950	270	75	1300 (1500)	370	50	99	75	
	32,6							900	293	40	1250 (1500)	407	50	114	10	
	32,0							"	288	-	1250 (1500)	400	-	112	-	
	23,8							850	202	30	1200 (1500)	285	60	83	30	
	33,5							"	284	75	1200 (1500)	402	-	117	25	
	35,8							"	304	30	1200 (1500)	429	60	125	30	
	35,5							"	301	75	1200 (1500)	426	-	124	25	
	32,8							800	262	40	1150 (1500)	377	20	114	80	
	32,0							"	256	-	1150 (1500)	368	-	112	-	
	33,0							850	280	50	1200 (1500)	396	-	115	50	
	29,0							900	261	-	1250 (1500)	362	50	101	50	
	34,0							950	323	-	1300 (1500)	442	-	119	-	
	14,0							1100	154	-	1450 (1500)	203	-	49	-	
	39,5							1350	533	25	1500	592	50	59	25	
	52,5							"	708	75	"	787	50	78	75	
	74,0							1400	1036	-	"	1110	-	74	-	
	31,0							1100	341	-	1350 (1400)	418	50	77	50	
	10,0							"	110	-	1350 (1400)	135	-	25	-	
	05,5							1300	71	50	1400	77	-	5	50	
	13,5							"	175	50	"	189	-	13	50	
		06,0						750	45	-	800	48	-	3	-	
		05,5						500	27	50	700 (800)	38	50	11	-	
		11,5						600	69	-	850 (1000)	97	75	28	75	
116,5																
6	22,5		23,0				1 16,5		6599	65		8363	65	1764	-	
1	81,0							1100	1991	-	1450 (1500)	2624	50	633	50	
25,5																
1	81,0						25,5		1991	-		2624	50	633	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Mjölkeröd	1 ¹ 1	1	1-66	Dagmar Jacobson
Bräcke	7 1	1/4	67-68	August Simonsson
"	6 1	1/8	69-70	David Andersson
"	4 1	1/8	71-72 89-90	" "
"	2 1	1/2	73-88	" "
Knäm Gisslegården	4 1	1/4	91-95	Dagmar Jacobson
" "	3 1	1/4	96-119	" "
" "	2 1	1/4	120-147	" "
" Larsgården	5 2	1/4	148-150	Bolin Johansson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	93,2	7	03,3					8439	24		10516	89		2077	65	
			08,5					28	50		31	40		2	90	
			04,5					13	-		14	41		1	41	
	22,0		05,0					288	-		318	36		30	36	
	79,0	3	87,8					2270	50		2977	60		707	10	
2	85,2							3010	-		3622	50		612	50	
4	45,3		99,0					5394	25		6599	55		1205	30	
6	22,5		23,0					6599	65		8363	65		1764	-	
1	81,0							1991	-		2624	50		633	50	
21	28,2	12	31,1					28034	14		35068	86		7034	72	
Mjölkeröd den 24 mars 1937.																
C.B. Carlson And.V.Olsson Rich. Runge.																

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke och Knäm i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och Agare.		Ersättning för I N T R Ä N G					
		3	å			Summa	
		m	öre.	kr.	ö.	kr.	ö.
1.		2.	3.	4.		5.	
<u>Sträckan A-B-C.</u>							
Mjölkeröd 1	Dagmar Jacobson	315	45	141	75		
		606	30	181	80	323	55
Bräcke 1	August Simonsson	2,5	45			1	13
" 1	David Andersson	1	"				45
" 1	" "	1,5	"				67
" 1	" "	310	"	139	50		
		130	30	39	-	178	50
Knäm Gissleg. 1	Dagmar Jacobson	85	"			25	50
" 1	" "	45	"			13	50
Summa						543	30
<u>Sträckan C-D-E.</u>							
Mjölkeröd 1	Dagmar Jacobson	275	30			82	50
Knäm Gissleg. 1	Dagmar Jacobson	275	"			82	50
" Lareg. 2	Bolin Johansson	300	"			90	-
Summa						255	-
<u>Sträckan C-F-G.</u>							
Knäm Gissleg. 1	Dagmar Jacobson	520	30			156	-
Summa						156	-
<u>Sträckan F-H.</u>							
Knäm Gissleg. 1	Dagmar Jacobson	200	30			60	-
" 1	" "	410	"			123	-
" 1	" "	400	"			120	-
Summa						303	-
<u>Sammandrag.</u>							
Mjölkeröd 1	Dagmar Jacobson					406	05
Bräcke 1	August Simonsson					1	13
Överföres						407	18

1.	2.	3.	4.	5.
			överfört	407 18
Bräcke	6 1	David Andersson		45
"	4 1	" "		67
"	2 1	" "		178 50
Knäm Gissleg.	3 1	Dagmar Jacobson		148 50
"	2 1	" "		312 -
"	4 1	" "		120 -
"	5 2	Bolin Johansson		90 -
Larsg.				
S u m m a				1257 30

Mjölkeröd den 24 mars 1937.

C. B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke och Knäm i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0-3	300	Lera ö gyttja med sten kubm.	20	2,-	40	-		
		Gyttja, lös	120	1,-	120	-	160	-
3-5	200	" " med rötter	100	1,25	125	-		
		" "	150	1,-	150	-	275	-
5-7	200	" "	170	1,-	170	-		
		" " " "	30	1,25	37	50	207	50
7-9+10	210	" " " "	60	1,25	75	-		
		" " samt sand	170	0,80	136	-	211	-
9+10-11	190	" "	190	0,80			152	-
11-13	200	" "	200	0,80	160	-		
		" mkt. lös	50	1,50	75	-		
		Sten och grus	35	2,50	87	50		
		Berg	1	25	25	-	347	50
13-14+60	160	Lera, sandig ö gyttjig	220	0,80			176	-
14		Bro av trä att ombygga, enl. ritn.					100	-
12+10		Vattningsbord, ett på vardera sidan att anlägga st	2				60	-
		Ersättning för intrång, enligt särskild längd					543	30
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					177	70
		<u>S u m m a</u>					2410	-
		<u>Sträckan C-D-E.</u>						
14+60-16	140	Lera, sandig och gyttjig kubm.	230	0,80	184	-		
16-17+75	175	" " " "	620	0,80	496	-	680	-
		Ersättning för intrång enligt						
		överföres					680	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				680 -
		särskild längd				255 -
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		tillägges c:a 10 %				65 -
		<u>S u m m a</u>				1000 -
		<u>Sträckan C-F-G.</u>				
35-37	200	Lera, sandig och gyttjig kubm.	380	0,70	266 -	
37-38	100	" "	140	0,70	98 -	364 -
35		Bro av trä att anlägga enligt ritning				85 -
37+40		Trumma att ombygga, 0,6 x 0,6 x 4,0 m. vattenlopp enl. ritning				150 -
		Ersättning för intrång, enligt särskild längd				156 -
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		tillägges c:a 10 %				65 -
		<u>S u m m a</u>				820 -
		<u>Sträckan F-H.</u>				
45-45+63	63	Lera, sandig kubm.	200	0,70	140 -	
45+63-29+30	170	" "	410	"	287 -	
29+30-31+57	227	" "	400	"	280 -	707 -
45+65		Trumma att ombygga, 0,6 x 0,6 x 4,0 m. vattenlopp enligt ritn.				160 -
29+40		Bro att ombygga				100 -
		Ersättning för intrång enligt särskild längd				303 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				100 -
		<u>S u m m a</u>				1370 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B-C				2410 -
		" C-D-E				1000 -
		" C-F-G				820 -
		" F-H				1370 -
		<u>S u m m a</u>				5600 -

Mjölkeröd den 24 mars 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningsskema.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ägofögu- rernas nummer.
Mjölnkeröd	¹ 1	1	Dagmar Jacobson	1-66
Bräcke	⁷ 1	1/4	August Simonsson	67-68
"	⁶ 1	1/8	David Andersson	69-70
"	⁴ 1	1/8	" "	71-72
"	"	"	" "	89-90
"	² 1	1/2	" "	73-88
Knäm Gisslegården	⁴ 1	1/4	Dagmar Jacobson	91-95
" "	³ 1	1/4	" "	107-115
" "	"	"	" "	96-106
" "	² 1	1/4	" "	<u>120-131</u> 2 132-135
" "	"	"	" "	<u>120-131</u> 2 136-142
" Larsgården	⁵ 2	1/4	Bolin Johansson	148
S u m m a				

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verkliga kostnaden för före- taget.	Andel i förrätt- nings- kostnad.	
		A-B-C och C-D-E.		C-F-G och F-H		A-B-C-D-E, C-F-G och F-H.				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
2077	65	1464	60			1464	60	26,153		
2	90	2	04			2	04	0,036		
1	41		99				99	0,018		
1	36		96							
29	-			28	90					
707	10	498	46			498	46	8,901		
612	50			610	44	610	44	10,901		
625	50			623	40					
579	80	408	72			1032	12	18,431		
930	38			927	26					
833	62	587	65			1514	91	27,052		
633	50	446	58			446	58	7,975		
7034	72	3410	-	2190	-	5600	-	100,000		

Mjölkeröden 24 mars 1937.

G. B. Carlson

And. V. Olsson

Rich. Runge.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. B. Carlson



Godk. $\frac{27}{10}$ 44 $\frac{480}{37}$

21490

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1944

R a p p o r t

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till Mjölkeröd, Bräcke och Knäm i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 12 november 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 2.770 kronor.

Bidrag " " " anslag 2.880 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 november 1937.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1944.

Arbetssty. Ordf. Fru Dagmar Jacobson, Mjölkeröd pr Sannäs.

Avsyningen verkställd av undertecknad den 16 oktober 1944.

Därvid befanns företaget väl utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes därför till godkännande.

Vänersborg den 21 oktober 1944.

G. Hegethorn

Vid den 28 december 1943 verkställd undersökning för utrönande huruvida arbetena för vattenavlopp i syfte att torrlägga mark hörande till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke och Knäm i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, blivit utförda i överensstämmelse med den för företaget den 12 november 1937 fastställda arbetsplanen befanns att samtliga i nämnda plan ingående avloppssträckor varit föremål för upptagande mestadels i nära överensstämmelse med planen.

Beträffande huvudvattendraget, sträckan A-B-C, hade emellertid sedan besiktningstillfället i juli 1941 upp- och utskjutningar i loppets botten och sidor ägt rum i dess sträckning genom sumpmarkerna nedströms pålpunkten 5 med en uppgrundning och sammanträngning av bäckfåran till följd.

I stenmarkspartiet vid 12 var loppet något snävt uttaget - c:a 40 cm i vattengången 60 cm över bottenläget enligt plan - och därtill 5 cm för grunt.

Förutom ovan anmärkta delen nedströms 5 var sträckan i övrigt uppgrundad genom avsatt slam till 15 à 20 cm:s höjd samt ställvis tätt bevuxen med vattenväxter, vilken erinran även gäller sträckan C-D och vad angår bevuxenheten även sträckan D-E. Vid 15+40 m befanns 30 cm för snävt i vattengången 60 cm över planens bottenläge.

På grund av högt vattenstånd vid undersökningstillfället kunde läget för och storleken hos den i allmänna vägen över sträckan D-E anbragta rörledningen icke exakt bestämmas.

Den vid 14 till uppförande i planen intagna bron över vattendraget hade icke kommit till anläggning väl på den grund att byggnaden icke ansetts erforderlig sedan allmän väg framdragits i närheten av denna plats. Samma gäller beträffande bron för överfart vid 35 å sträckan C-F, vilken byggnad det ej heller ansetts nödigt att uppföra.

Trumman för vägen över sträckan F-G var visserligen ombyggd med planenligt vattenlopp men saknade befästning vid in- och utlopp. Samma var förhållandet med trumman över sträckan F-H, vilken byggnad tillika var i avsaknad av behövt grusskift.

Å sistnämnda sträckan F-H befanns loppet något snävt i dagen vid den plats mellan 29 och 30, där bro av trä för överfart anbragts.

Bredden här vart uppmätt till 4,0 m men borde utgöra 4,8 m. Därjämte var loppet i vissa delar utbuktande i sidorna och i behov av justering med raka slänter som eftersträvat resultat.

För vidtagande av de åtgärder, vilka erfordras för att avhjälpa vad som ovan erinrats, synes framställning om framskjutande av tidpunkten för företagets färdigställande till förslagsvis den 1 september 1944 vara påkallad.

Göteborg den 29 december 1943.

A. Harvøy.

P. M.

D. Nr 15466/42

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av mark, hörande till hem: en Mjölkeröd, Bräcke och
Nedre Knäm i Tanums socken av

Göteborgs och Bohus län

län

Arb. plan: 12/11 37

Kontrakt: 16/12 38

Fullbordas: 1/9 42

Statsbidrag: 2.880

Lån: 2.770

Beräkn. kostnad: 6.247:83

Verkst. utbet. d. 16/12 38 av statsbidrag: 1.400 kr.
av lån: 1.400 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. Carlson den 23/7 1942

2/3 kr. = c:a 66 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Fru Dagmar Jacobson, Mjölkeröd, Sannäs.
Ende intressent }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 500 7000 kr.
av lån 500 7000 kr.

Stockholm den 6 / 8 19 42

f.

Meddelande

angående besiktning av arbetena för torrlägningsföretaget i Mjölkeröd,

Bräcke och Nedre Knäm i Tanums socken, Göteborgs och bohys län.

Planen fastställd den 12 november 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden: 2770:- kr.

bidrag från avdikningsanslaget: 2880:- kr.

Kontrakt antaget den 16 december 1938.

Arbetstid till den 1 september 1942.

Vid den 23 juli 1942 verkställd besiktning av arbetena för företaget i fråga befunnos arbeten utförda, vilka enligt den vid planens fastställande beräknade kostnaden skulle tillika med utgifter för syneförrättning och utredning om statsunderstödet jämte ersättningar för intrång hava betingat en kostnad av ungefär 2/3 av den beräknade.

Göteborg den 28 juli 1942.

C. Carlsson

Överstående kvittoavskrifter överens-
stämmer med originalen intygat:

Mjälheröd, Sannäs d. 10 nov. 1938
Elsa Hjärde Johanna Elsa Johansson.

Enligt skrivelse från Lantbruksingenjören
Herr C. B. Carlsson av den 30 juli 1937. P. S.:

So den godemannen Tullkommande ersättningen
kr. 54:50 faller på Anders Vilhelm Olsson i
Hallund 23:20 och Frans Richard Runge i
Gerum 30:30 kr.

S: a 54:50 "

D. S.

Uträkning: 437.32
475.63
475.63
54:50

S: a - 1443:08
Enligt dikegrävningskvittenserna
framgår att grävningen är stordilekt i
fråga tillids grävt med 951:36, varken
överstående skapar, kartor, kostnader etc, utbetalas.
Lagman Jansson

Anskrift

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Sjöfsborgs länns norra del, Göteborg

di'kvad för räkning a° arvode för syn-
förräkning beträffande vattenavlopp genom
ägor till Mjölkeröd, Bräcke och Knäm i
Tanums socken har denna dag emottagits
med fyrahundratrettioösp / 437 / kronor 32 öre,
vilket belopp härmed kvitteras.

Göteborg den 23 augusti 1937.

C. B. Carlsson

Har med grävning a° stordike
Mjölkeröd, Bräcke, Knäm utjämnt
475.63

Vik. Överby 17/ 38

C. H. Svedberg

Har med grävning a° stordike
Mjölkeröd, Bräcke, Knäm utjämnt
475.63

Knäm Larsgård 3/2 38

Bror John Gustafsson

Postkonton: Strömstad 20/8 37

Nr. 489 --- Orrekläpp --- R. Runge 31.30

Nr 490 Tanumshede --- A. Olsson 23.20

Intyg;

Härmed intygas, att oinfirmalda
Stordike grävs till en del, av grävare Sved-
berg och Gustafsson till ett belopp som grävningss-
kvittenserna utvisa för var och en av dem.

Sannäs - den 10 nov. 1938.

Jens af Trampe

Kapten i förste, Kungl. Preuss. Lin. Grenadier Reg: Tot

F. A. Lohman	437.32
G. Z. L.	475.63
B. J. G.	475.63
Cyodern	34.50

0.70. 95.26 = 666.-

ord. 1257.30

Res. för rekt. anst. 543.20

förätko. 551.82

255.-

" 96.01

156.-

302.-

2571.13 / 6247.23 = 41%

1257.30

altel 50%

12/11 37

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Mjölkeröd, Bräcke och Knäm i Tanums socken.

Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Mjölkeröd	1	1	1 mtl.	Ägare: Dagmar Jacobsen.	✓
Knäm Gisslegården	2	1	1/4 mtl.	" : " "	✓
"	3	1	1/4 "	" : " "	✓
"	4	1	1/4 "	" : " "	✓

Göteborg den 22 juli 1937.

C. Harex

✓

480/37

DIARIE Nr 20086

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 NOV. 1938

Mjölkeverk pr. Lunnäs 19/11 38.

Till Huvud. Lantbruksstyrelsen

Stockholm!

Hon Sjukti!

Jag har visat begett
ett missstag, då jag minde papperen om
ett dikes före tag Mjölkeverk - Rönne - Knaum
till Lantbruksingenjören i Gäddede borg. Jag
försäkrade träffa honom pr. telefon, för
att förfinga mig, men var han ej
att träffa & är ännu borta. Skicka
papper, som av förbiseende ej kom med,

Sändes jag direkt. De andra papperen sändes
väl av Lundsbruks ingenjören, när jag kommer
hem. Kan jag få del av bi-
draget, då jag gjort en del & tänker
geva bidrag i vinter, om det går
försig. Det är inte godt ligga ute med
pengar, skörden har varit svår att
bärga & därför svåräld, mjölk är lite
i brist. Kan jag, på fört kontakter &
bågen sändes av Lundsbruksingenjören
få något penningar vore jag tacken.

Med utmärkt höjaktning
Sagman Juvén

1938 den 16 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Mjölkeröd, Bräcke och Nedre Knäm i Tanums socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.770 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 november 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

By, socken och hemman	Mental	Register- nummer	Lånarens namn
<u>Tanums socken</u>			
Mjölkeröd	1	1	Ragner Jacobsen ^{-o-}
		2	
Knäm Gisslegården	1/4	1	Dima
		3	
" "	1/4	1	Dima
		4	
" "	1/4	1	Dima

Stockholm den 16 december 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.