



Akt nr:
O-E1a-0243

AU\$O-E1a-0243

Handwritten signature and initials

340
37

DIARIE Nr 10548
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1937

0 2*0243

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 april 1937

för

torrläggning av mark hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr m.fl. i Sanne socken samt Örne och Säbo i Krokstads socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av tretusensexhundrasextio (3.660)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusenettihundra-sjuttio (4.170)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

~~hava~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammats återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pyr pr. Kätebol den 31 Maj 1937.
Johan Josefson ägare till $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ mtl Pyr
Viktor Magnusson " " 9625/196592 + $\frac{1}{2}$ mtl Orme
Andreas Eliasson ägare till $\frac{1}{2}$ mtl Lersäter Lilla
Walfrid Ryberg Soldattorpets Pyr

Att Johan Josefson Viktor Magnusson
Andreas Eliasson och Walfrid Ryberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Andersson	Fritiof Andersson
Adress Pyr Kätebol	Adress Pyr Kätebol

Med stöd av Kungl. brevet den 16 april
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen;
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

10548
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1937

0 2*0243

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen
RYR LILLA och RYR, GATAN och STOR-
SKOGEN samt LERSÄTER LILLA i Sanne
socken ävensom till ÖNNE och SÄBO

i Krokstads socken, Göteborgs
och Bohus län. 1936.

Avskrift:


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 april 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 27 april 1937. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Rautou

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr, Gatan och Storskogen samt Lersäter Lilla i Sanne sockken ävensom till Önne och Säbo i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag av statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna 3 - 4 kilometer nordväst ut från Sanne kyrka samt 25 kilometer nordost om Dingle station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta äro de områden, om vilkas bättre torrläggning är fråga, till läge och ungefärlig utsträckning utmärkta med röd färgteckning.

B e s k a f f e n h e t: Dessa områden brukas till dels såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten i jorden, till dels efter tidigare bedrivet åkerbruk användas de till bete. Med tiden har nämligen denna mark på grund av otillräckligt avlopp och inträdd sättning blivit så sank och sur att den icke längre lämnar annat än ett magert bete. Jordmänen består såväl av torvmylla eller torvjord och gyttja från 0,5 till över 1,5 meters mäktighet som av 0,2-0,5 m. mylla på mjäla eller mjälig lera.

A r e a l: Den av arbetena för avloppens förstoring i torrlägningshänseende berörda marken innefattar en areal av 14,397 hektar, av vilka 6,115 hektar utgöras av åker och 8,282 hektar av betes- och skogsmark.

F ö r u n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företagen reglerats. Mot förrättningen eller därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariibevis.

V a t t e n a v l e d n i n g: Avloppens nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder samt övriga faktorer, å vilka förslaget till avloppens förstoring vilar, äro angivna i förenämnda utlåtande. Dimensioner och lutningar hava utmärkts å profil- och sektionsritningarna över avloppen.

B å t n a d: För den mark, vilken tillskyndas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande, har värdet av denna båtnad uppskattats till 8361:85 kronor, av vilket belopp 7759:25 kr. komma på det östra avdikningsområdet samt 602:60 kronor på det västra området.

K o s t n a d: För utförandet av de i förslaget upptagna arbetena har kostnaden beräknats till 8020:- kronor; fördelad med 7470:- kronor på företaget inom det östra området samt 550:- kronor på företaget inom det västra området.

Kostnaden för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet uppgår till sammanlagt 620:74 kronor, av vilket belopp 578:17 kr. kommer på delägarne i det östra företaget samt 42:57 kr. på delägarne i det västra företaget.

A r b e t s t i d: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet delägare i företagen hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av lån och bidrag av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagen. Dessa kostnader, evad de avse såväl företagen, som förrättningen och utredningen, utgöra för företaget inom det östra området tillhoppa 8048:17 kronor och för företaget inom det västra området 592:57 kronor. Värdet av båtnaden för marken inom det östra området är enligt ovan uppskattat till 7759:25 kronor och understiger sålunda kostnaden med 288:92 kronor. Emellertid måste företaget betraktas såsom särdeles viktigt för delägarne med den största andelen, enär annan möjlighet att utvidga den till deras fastigheter hörande tämligen snäva åkerjorden icke finnes än den som erbjudes genom torrläggning av den i företaget ingående, såsom åker tidigare använda jorden. Företaget är påtagligen värt att komma till utförande och att understödjas med statsmedel i därför gällande ordning. Från avdikningsanslaget skulle sålunda kunna påräknas ett bidrag av 3870:- kronor, svarande mot hälften av båtnadsvärdet och från avdikningslånefonden 3610:- kronor, svarande mot hälften av båtnadsvärdet för lånesökandenas fastigheter.

Då förhållandet mellan kostnad och båtnad inom det västra området är såsom 592:57 : 602:60 d.v.s. 0,98:1 skulle bidraget till detta företag kunna utgöra 49,3 % av kostnaden eller i jämnat tal 290:- kronor.

Lånesökandena inom detta företag representera 31,09 % i kostnaden d.v.s. 184:23 kronor och i bidraget ävenledes 31,09 % eller 90:16 kronor. Till återstående delen - 94,07 kronor - eller i jämnat tal 90:- kronor skulle lån från avdiktningsslånefonden kunna påräknas.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis, avskrift av syneförrättningshandlingar, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter samt arvodesräkningar och kopia av ritningar i två blad.

Göteborg den 9 november 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Företaget inom det östra området.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning

kronor 7470:-

Syneförrättningen, enligt räkning

" 481:30

Utredningen om bidrag av statsmedel, enl. räkning

" 96:87 8048:17

Företaget inom det västra området.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning

" 550:-

Syneförrättningen, enligt räkning

" 35:44

Utredningen om bidrag av statsmedel, enl. räkn.

" 7:13 592:57

S u m m a kr. 8640:74

Göteborg den 9 november 1936.

C.B. Carlson.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för företag, avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr, Gatan och Storskogen samt Lersäter Lilla i Sanne socken ävensom till Örne och Sjöbo i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdickningslånefond sökes:

Östra företaget.

Sanne socken.

Ryr Lilla och	4	1	1/64	mtl.	Ägare: Johan Josefsson.
Ryr	4	2	1/8	"	
Ryr Lilla och	10	1	1/256	"	" : Johan Andersson.
Ryr	10	2	1/32	"	
Lersäter Lilla	3	2	4/20	"	" : Andreas Eliasson.

Krokstads socken.

Örne	11	2	5/32	"	" : Viktor Magnusson.
------	----	---	------	---	-----------------------

Västra företaget.

Krokstads socken.

~~Örne~~	~~12~~	~~2~~	~~5/64~~	~~"~~	~~"~~	~~: Viktor Magnusson och Magnus Joh-~~
						~~hannsen.~~
~~Sjöbo~~	~~4~~	~~1~~	~~1/16~~	~~"~~	~~"~~	~~: Otto Johannessen.~~
~~"~~	~~6~~	~~1~~	~~3/32~~	~~"~~	~~"~~	~~: Vilhelm Sällström.~~

Göteborg den 9 november 1936.

C.B. Carlson.

Styckning med blä förteckning verkställd i Kungl. Landtanksolygskolan
Brom

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8640 kronor 74 öre, varav å lånesökandenas andel 7592 kronor 35 öre, sedan från delaktighet i lånet utesluts fastigheterna Säbo⁴ och Örne¹² 2, Stockholm den 27 april 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Utdrag av protokoll hållet med intressenterna för torrlägningsföretag hörande till hemmanen Ryr lilla och Ryr, Gatan och Storskogen samt Lersäter lilla i Sanne socken ävensom till Örne och Säbo i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

den 17 April 1936 hos Johan Andersson i Ryr.

Till styrelse för västra företaget valdes
Valfrid Ryberg i Ryr,

Till styrelse för östra företaget valdes
Andreas Eliasson i Lersäter, Johan Josefsson i Ryr, Viktor Magnusson i Örne, med Johan Andersson i Ryr som supleant..

Till ordförande och kassör valdes
Johan Josefsson i Ryr, Kåtebol.

Justeras

Karl Gustavsson, Ryr

Johannes Andreasson, Ryr.

Rätt utdrag intygar

Johan Josefsson

O.r.d.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr, Gatan och Storskogen samt Lersäter Lilla i Sanne socken ävensom till Önne och Säbo i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 12 oktober 1934 i Ryr.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Alfred Andreasson i Kåtebol och

Johan Ottosson i Ulkeröd, godemän;

Johan Josefsson, ägare till 1/64 mtl. Ryr Lilla och 1/8 mtl. Ryr;

Johan Andersson, " " 1/256 " " " " 1/32 " " ;

Johannes Andreasson, del-ägare i 3/256 " " " " 3/32 " " ;

Valfrid Ryberg, " " " Herman Rybergs sterbhus, innehavare

av f.d. soldattorp till Ryr Lilla och Ryr samt

Karl Gustavsson, ägare till 1/64 mtl. Ryr Lilla och 1/8 mtl. Ryr;

Hilmer Andersson, " " 1/16 " Gatan och Storskogen;

Andreas Eliasson, " " 4/20 " Lersäter Lilla;

Viktor Magnusson, " " 5/32 " Önne;

Anders Ottosson, brukare av 5/64 " " ;

Vilhelm Sällström, ägare till 3/32 " Säbo;

Anders Ottosson, delägare i 1/8 mtl. Säbo och

Frans Johannesson i Vattneröd, delägare i 3/256 mtl. Ryr Lilla och 3/32 mtl. Ryr samt förmyndare för omyndige arvingar till Anna Brita Andreasson i samma hemman.

§ 2.

Efter verkställd undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, om vars förstoring var fråga, företeddes tillika med uppgjord nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed avloppet.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppet vidgat och fördjupat på sätt att trygghet mot översvämning för och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås. Därjämte yrkade sökandena att kostnaderna för arbetena skulle fördelas mellan de fastighetsägare, som hade mark så beskaffad att den röntse båtnad genom företaget.

Hilmer Andersson i Gatan förmenade att hans fastighet, som med blott en obetydlig remsa skogsmark gick ner till Ryrtjärnet, icke kunde få vare sig nytta eller skada genom tjärnets sänkning, varför Andersson icke hade något intresse av företaget och icke ville deltaga i några kostnader för detta. Ägarne och brukaren till fastigheterna i Önne och Säbo sade att även de icke hade något intresse för bättre torrläggning av den mark till deras fastigheter, som var belägen invid det ifrågakommande avloppet. Denna mark var nämligen långt avlägsen från gårdarne och kunde, fast uppodlad,

icke med fördel utnyttjas såsom åker på grund såväl av det långa avståndet som därav att väg till densamma saknades. Från sökandehåll upplystes att allmän väg med riktning från gårdarne mot Ryr över marken ifråga vore beslutad till anläggning och att förty god förbindelse med områdena och möjlighet till dessastillgodogörande vore att påräkna inom den närmaste tiden.

§ 3.

För upplåtelse av mark så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande förklarade Johannes Andreasson i Ryr att han hade anspråk på ersättning och motiverade dessa anspråk därmed att marken utmed avloppet genom den fastighet, i vilken han hade del, var högt belägen och icke kunde röna bättnad genom arbetena med avloppets förstoring. Han kunde därför endast få olägenhet av företaget. Övriga närvarande med mark utmed avloppet medgävo att i förhållande till den nytta företaget kunde hava med sig för Andreassons del intrånget kunde bliva betydande och funno skälig ersättning berättigad. För egen del avstodo de från anspråk på ersättning såväl för markupplåtelse som för intrång.

Beträffande broarne för vägar över avloppet förmenade sakägarne att dessa, som med all sannolikhet voro för grunda för att bestå efter avloppets fördjupning, finge ombyggas på gemensam bekostnad.

§ 4.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Efter slutförd undersökning vart till-

kännagivet att förslag till vattenavledningen komme att upprättas samt kostnad och båtnad beräknas varefter resultatet av dessa åtgärder skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson.

Joh. Ottosson,

Alfred Andreasson.

§ 5.

Den 4 februari 1936 i Ryr.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Johan Josefsson i Ryr.

Johan Andersson i " .

Viktor Ryberg i " .

Valfrid Ryberg i " , jämval såsom ombud för, enligt fullmakter.

Hulda Ryberg i Ryr och Elsa Sandblom i Kolsäter;

Helmer Ryberg i Ryr.

Hilmer Andersson i Gatan.

Andreas Eliasson i Lersäter Lilla,

Viktor Magnusson i Önne,

Vilhelm Sällström i Säbo.

Anders Ottosson i " .

Karl Valdemar Gustavsson i Ryr.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ingen erinran.

Utlåtande i ärendet vart meddelat och värderingslängdens sammandrag uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Johan Josefsson i Ryr pr Kåtebol.

Åt samme Josefsson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelser för företagen, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson.

Joh. Ottosson.

Alfred Andreasson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 21 april 1932.

Oscar von Sydow.

G.Hård af Segerstad.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohuslän.

Undertecknade får härmäd värdsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. Vattenlagen

värkställa syneförrättning för företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av det vattendrag, som genomdrager ägor till våra fastigheter Nämligen $1/8 + 1/64$ mtl. och $1/32 + 1/256$ mtl., $27/256$ mtl. samt före detta soldatstom Svarthällan bereda bättre torrläggning av mark hörande till dessa fastigheter. alla belägna i Samme socken. företaget berör till viss del andra fastigheter, men berör inga andra inträsen än ovan nämnda. Ryr pr Kåtebol den 16 April 1932.

Johan Josefsson, Johan Andersson

Johannes Andreasson, Gustav Ryberg.

Vidare villja vi vördsamt anhålla att ärendet i fråga kom under behandling snarast möjligt enär stor areal åker lider av vatten och många arbetslösa går och väntar på arbete.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att vidga och fördjupa vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr i Samme socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Josefsson i Ryr fredagen den 12 oktober 1934 kl. 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Gatan och Storskogen samt Lersäter Lilla i nämnda socken jämte Önne och Säbo i Krokstads socken ävensom vägar för samfällt och enskilt bruk inom ägor till hemmanen ifråga. Göteborg den 20 september 1934.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Sanne församling den 20 september och den 22 september till Pastorsämbetet i Krokstads församling samt infördd i Handelstidningens Veckoblad den 25 september, varjämte underrättelse om tid och plats avlämnats å posten den 22 september 1934 till

Lantbrukaren Karl Gustavsson,	Ryr,	<u>Kåtebol.</u>
" Johannes Andersson,	"	"
" Karl Artur Josefssons sterbhus,	"	"
Fr. Augusta Andreasson,	"	"
Lantbrukaren Johan Josefsson,	"	"
" Johan Andersson,	"	"
" Herman Rybergs sterbhus,	"	"
" Gustav Ryberg,	"	"
" Hilmer Andersson,	Gatan,	"
" Andreas Eliasson,	Lersäter Lilla,	"
" Viktor Magnusson,	Önne,	<u>Hedekas.</u>
" Anders Ottosson,	"	"
" Vilhelm Sällström,	Säbo,	"
" Otto Johannesson,	"	"

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr, Gatan och Storskogen samt

Lersäter Lilla i Sanne socken ävensom till Önne och Säbo i Krokstads socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Josefsson i Ryr tisdagen den 4 februari 1936 kl. 1.15 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 13 januari 1936. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Sanne och Krokstads församlingar den 13 januari samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 17 januari, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 14 januari 1936 till:

Herr	Hans Johannesson,	Ryr,	<u>Kåtebol.</u>
Fru	Alma Hansson,	Ammeliden,	<u>Dals-Lerdal.</u>
Lantbrukaren	Albert Hansson,	"	"
Fröken	Augusta Johannesson,	Ryr,	<u>Kåtebol.</u>
Lantbrukaren	Verner Karlsson,	Pjexeröd,	"
Änkefru	Hulda Ryberg,	Ryr,	"
Herr	Viktor Ryberg,	Storskogen,	"
Fru	Elsa Sandblom,	Kålsäter,	<u>Fjälla.</u>
Herr	Hilmer Ryberg,	Ryr,	<u>Kåtebol.</u>
Lantbrukaren	Magnus Johansson,	Önne,	<u>Hedekas.</u>
"	Frans Edvin Göransson,	"	"
Fru	Hedda Sofia Göransson,	"	"
Lantbrukaren	Johannes Sällström,	Säbo,	"

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt

Undertecknad giver härmed i uppdrag åt Walfrid Ryberg att föra min talan vid den av Lantbruksingenjör C.B. Carlsson utlysta syneförrättningen hos Johan Josefsson i Ryr den 4/2 1936.

Ryr, Kåtebol den 3/2 1936.

Hulda Ryberg.

Bevittnas av: Johannes Sällström, Maja Stina Sahlström.

Säbo,

Säbo.

Fullmakt.

Undertecknad giver härmed i uppdrag åt Walfrid Ryberg att föra min talan vid den av Lantbruksingenjör C.B. Carlsson utlysta syneförrättningen den 4 febr. 1936 hos Johan Josefsson i Ryr.

Kolsäter, Fjälla den 3/2 1936.

Elsa Sandblom.

Bevittnas av: Lydia Olausson, Oskar Olausson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr, Gatan och Storskogen samt Lersäter Lilla i Sanne socken ävensom till Önne och Säbo i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag.

som leder i östlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare till Sannesjön, vars vatten avbördas till Örekilsälven. Avloppet ifråga hör alltså till denna älvs vattensystem med nr 110, sektionen 2 huvudälven.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande, röda linjer samt be-tecknat med A-B-C-D-E-F.

Å sträckan A-B avbördas vattnet från ett område om 4,9 kvadratkilo-meter; å sträckan B-C från 3,9 kvkm. och å sträckan D-E-F från 2,5 kvkm.

Med avseende till områdenas topografiska gestaltning, förekomsten av odlade fält, berg och annan mark samt till nederbörds mängden i trak-ten kan avrinningen vid ordinära flöden skattas till omkring 200 liter och under vegetationstiden till 12 liter i sekunden från varje kvadrat-kilometer av områdena i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flod-vattenmängd för sträckan A-B om 1,0 kubikmeter och en medelvattenmängd av 0,06 kubm. i sekunden, för sträckan B-C 0,8 respektive 0,05 kubm. och för sträckan D-E-F 0,50 resp. 0,03 kubm.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter har för-slag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avlop-pets upptagande med en bottenlutning icke understigande 0,5:1000, en bottenbredd av 0,50 meter å sträckan A-B-C samt nedre delen av sträckan

D-E, i övrigt 0,30 m. samt sidolutning 1:1,5. I förekommande bergpartier uppspränges loppet med lodräta sidor till 1,5 meters bredd å sträckan A-B, till 2,0 m. å sträckan B-C samt till 1,0 meter å sträckan E-F. I ett enligt detta förslag uppgrävt och uppsprängt avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,05 meter och medelvattenmängden vid vattendjup mellan 0,20 och 0,30 meter. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst en meters torrläggning av den nu mer eller mindre vattenbesvärade marken kan ernås.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna för avloppet.

Såmtliga broar för vägar över avloppet måste i följd av dettas fördjupning ombyggas och därvid vattenloppet erhålla minst den bredd och höjd, som finnes angivet å ritningarna till byggnaderna ifråga. För möjliggörande av överfart å plats där sådan hittills ägt rum i bergpartiet omedelbart ovanom punkten E, täckes det uppsprängda loppet i berget till 3 meters längd med hallar av sten.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppets förstoring har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagan-

de jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Vid det förhållandet att vid punkten E ett fallbrott i vattenloppet finnes, som möjliggör att torrläggningen av marken utmed sträckan ovanom nämnda plats kan ske utan att någon förstoring av avloppet behöver vidtagas nedanför punkten ifråga, kunna arbetena för förstoring av sträckorna A-B-C och D-E lämpligen hänföras till ett särskilt företag och arbetena med förstoringen av sträckan E-F till ett företag för sig.

Hänförande av marken utmed någondera av sträckorna ifråga till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende är icke påkallat. Arbetena för avloppets vidgning och fördjupning hänföras för den skull till tvänne företag, det ena benämnt det östra företaget och innefattande sträckorna A-B-C och D-E och med förbättrad torrläggning av ägofigurerna n:ris 1-98 till ändamål och det andra, benämnt det västra företaget och inneslutande sträckan E-F med ägoområdena n:ris 99-114 såsom torrlägningsobjekt.

Inom varje företag är ägare till fastighet, vars mark för sin torrläggning funnits vara beroende av avloppets förstoring, skyldig att deltaga i kostnaden för arbetet och i förekommande ersättningar i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes marken ifråga och sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. I upprättat sammandrag har delaktigheten i de båda företagen enligt denna grund ut-

tryckts medelst procenttal, vilka tal skola gälla vid fördelning av de verkliga kostnaderna för företagen.

Till kostnad för företagen räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägbroar till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på vägens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång till den del sådan ersättning enligt nedan skall utgå.

Enär ombyggnaden av förefintliga broar med stenlandfästen leder till en minskning av kostnaden för framtida underhållet av dessa anläggningar hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företagen rätt till gottgörelse svarande mot nämnda kostnadsminskning, vilken med hänsyn till byggnadernas nuvarande beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. För broar av enbart trä inträder en ökning i underhållningskostnaden, men då ombyggnaden innebär tillkomsten av bro med friskt virke med avsevärt längre hållbarhet än den befintliga bron, bör ökningen i underhållet kompenseras av denna omständighet och någon särskild ersättning för ökningen ej komma ifråga.

Med hänsyn till omfattningen av det intrång företagets utförande har med sig för fastigheten Ryr Lilla 1¹¹ och Ryr 2¹¹ och de anspråk på ersättning den delägare i denna fastighet i anledning härav framställt synes skäligt att å sträckan 3+40-5+50 m. ersättning för mark, som upplåtes till avloppets vidgning gäldas med belopp svarande mot markens värde före företaget och ersättning för mark som täckes av sten och jordupplag med belopp svarande mot värdet av den i anspråk tagna marken efter

företaget. Ersättningsbeloppen hava efter dessa grunder beräknats till sammanlagt 350:- kronor, vilken summa utbetalas till ägarne av den ifrågakommande fastigheten när avloppet å sträckningen över denna fastighet blivit i sin helhet upptaget.

Enär övriga fastighetsägare förklarat sig icke hava anspråk på ersättning för markupplåtelse och intrång kommer ersättning för dessa fall icke ifråga för annan fastighet än för ovan nämnda Ryr Lilla ¹¹ 1 och Ryr ¹¹ 2 .

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke utgivas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena. Underhållet av de upptagena avloppssträckorna bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras upptagande. Brobyggnaderna underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för överfart.

I avseende till företagen bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom av handlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall

i regel, liksom ock stubbar och träd, läggas på den sida om avloppet från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppets kanter samt med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att avloppet upptages på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen mellan de fastigheter, utmed vilka avloppet framgår, dock med rätning eller utjämning av förekommande krökar;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få ifyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så erfordras;

att landfasten till broar byggas av kilad sten i gott förband enligt ritningar och överbyggnaden av friskt virke;

att arbetena för företagen - vart och ett för sig - böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och odlingsmark upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark och på egen bekostnad, samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande markägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Ryr den 4 februari 1936.

C.B. Carlson.

Joh. Ottosson.

Alfred Andreasson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	ö/10
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantalsnummer	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Sanne socken.</u>				<u>Östra företaget.</u>
Ryr Lilla	11 1	3/256		<u>Johannes Andreasson och Anna Brita Anderssons arvingar.</u>
och Ryr	11 2	3/32		
			1	åker. 0,4-0,5 m. mylla på lera
			2	" 0,3-0,4 m. " "
			3	" " " "
			4	äng.
			5	väg
			6	avlopp
				S u m m a
Ryr Lilla och Ryr	4 1 24	1/64 1/8		<u>Johan Josefsson.</u>
			7	åker. 0,3-0,4 m. mylla på mjällera
			8	" " torvm. ö slamj. på lera
			9	" " torv- ö " " "
			10	betsm., stubb. 0,4-0,5 m. torvm. på "
			11	" " " " " "
			12	äng. 0,3-0,4 m. mylla på mjåla
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	" >1,2 m. torvjord och gyttja
			16	" " " " "
			17	" " " " "
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	" " " " "
			21	" " " " "
			22	" " " " "
			23	åker. 0,4-0,5 m. torvmylla på mjåla
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	åker. 0,3-0,4 m. " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
04,0								1250	50	-	1500	60	-	10	-	
10,0								1200	120	-	1400	140	-	20	-	
03,0								900	27	-	"	42	-	15	-	
			02,0					550	11	-	1000	20	-	9	-	
							05,7									
							04,5									
17,0		02,0				10,2			208	-		262	-	54	-	
21,5								1100	236	50	1400	301	-	64	50	
12,8								900	115	20	"	179	20	64	-	
10,0								1100	110	-	"	140	-	30	-	
		06,5						650	42	25	800	52	-	9	75	
		02,5						"	16	25	"	20	-	3	75	
		04,0						500	20	-	1300	52	-	32	-	
		25,0						900	225	-	"	325	-	100	-	
		22,0						400	88	-	"	286	-	198	-	
	1	10,0						200	220	-	1200	1320	-	1100	-	
		21,0						150	31	50	1100	231	-	199	50	
		17,3						200	34	60	1200	207	60	173	-	
		15,0						"	30	-	"	180	-	150	-	
		09,0						150	13	50	1100	99	-	85	50	
		11,8						"	17	70	"	129	80	112	10	
		17,6						250	44	-	1200	211	20	167	20	
		48,5						200	97	-	"	582	-	485	-	
14,0								600	-	84	-	1400	196	-	112	-
17,5								900	157	50	"	245	-	87	50	
04,5								500	22	50	"	63	-	40	50	
03,0								1350	40	50	"	42	-	1	50	
83,3	3	10,2							1646	-		4861	80	3215	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			27	åker, 0,4-0,5 m. torvmylla på mjåla
			28	" 0,3-0,5 m. mylla " "
			29	" " " " "
			30	" 0,3-0,4 m. " " "
			31	" " " " "
			32	avlopp
			33	"
			34	betem. tuvig och buskig.
			35	"
			36	"
			37	"
			38	" till dels buskig
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	berg
			42	väg
			43	gammal bäckfåra
				Summa
Ryr Lilla och Ryr	10 1 210	1/256 1/32		<u>Johan Andersson.</u>
			44	åker, 0,2-0,3 m. mylla på mjåla
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" >1,2 m. torv- och slamjord
			48	" " " " "
			49	" 0,2-0,3 m. mylla på mjåla
			50	" 0,5-0,6 m. " " lera
			51	äng.
			52	f.d.åker, 0,4-0,5 m. mylla på mjålig lera
			53	" " " " " "
			54	" " tuv. >1,2m. torvjord
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	83,3	3	10,2						1646	-		4861	80	3215	80	
	11,8							900	106	20	1400	165	20	59	-	
	09,8							1000	98	-	"	137	20	39	20	
	28,0							850	238	-	"	392	-	154	-	
	27,0							900	243	-	"	378	-	135	-	
	51,5							1100	566	50	"	721	-	154	50	
							14,0									
							04,3									
			08,9					400	35	60	600	53	40	17	80	
			06,0					500	30	-	800	48	-	18	-	
			04,0					450	18	-	700	28	-	10	-	
			05,2					600	31	20	"	36	40	5	20	
			04,5					400	18	-	500	22	50	4	50	
			13,5					300	40	50	600	81	-	40	50	
			02,0					50	1	-	200	4	-	3	-	
							01,2									
							00,5									
							02,0									
2	11,4	3	54,3				22,0		3072	-		6928	50	3856	50	
	16,4							1150	188	60	1300	213	20	24	60	
	17,8							1100	195	80	"	231	40	35	60	
	13,7							1200	164	40	"	178	10	13	70	
	16,5							600	99	-	"	214	50	115	50	
	16,2							"	97	20	"	210	60	113	40	
	36,0							750	270	-	"	468	-	198	-	
	05,0							1300	65	-	1500	75	-	10	-	
			01,5					500	7	50	1000	15	-	7	50	
			06,2					700	43	40	"	62	-	18	60	
			10,7					200	21	40	1100	117	70	96	30	
			38,5					150	57	75	900	346	50	288	75	
1	21,6		56,9						1210	05		2132	-	921	95	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			55	betesm.tuv.ö buskig, >1,2 m. torvjord
			56	f.d.åker, >1,2 m. torvj.ö gyttja med slam
			57	" " " " " "
			58	fly
			59	väg
			60	gammal bäckfåra
			61	avlopp
	4			Summa
Ryr Lilla och Ryr	1 24	1/64 1/8		<u>Johan Josefsson.</u>
			62	f.d.åker, >1,2 m. torvjord och gyttja
			63	" " 0,5-0,6 m. mylla på sandig lera
			64	" " >1,2 m. torvjord och gyttja
			65	" " " " " "
			66	" " 0,5-0,6 m. mylla på sandig lera
			67	" " " " " <u>mjällera</u>
				Summa
Ryr Lilla och Ryr (f.d.soldattorp)				<u>Herman Rybergs sterbhus.</u>
			68	åker, 0,3-0,4 m. mylla på mjälilig lera
			69	" " " " "
			70	" " " " "
			71	" " " " "
			72	" " " " "
			73	" " " " "
			74	" " " " "
			75	" 0,5-0,6 m. " ö slamj!- "
			76	äng, " " " "
			77	avlopp
				Summa
Gatan ö Storskogen av 1	1	1/16		<u>Hilmer Andersson.</u>
			78	kärr, löst
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	21,6		56,9						1210	05		2132	-	921	95	
			22,8					100	22	80	600	136	80	114	-	
			29,4					150	44	10	1100	323	40	279	30	
			75,0					200	150	-	1200	900	-	750	-	
							22,0									
							00,5									
							01,7									
							14,0									
												U				
1	21,6	1	84,1				38,2		1426	95		3492	20	2065	25	
			03,8					400	15	20	1200	45	60	30	40	
			09,0					900	81	-	1400	126	-	45	-	
			17,3					400	69	20	1200	207	60	138	40	
			34,0					300	102	-	"	408	-	306	-	
			03,5					700	24	50	"	42	-	17	50	
			07,0					400	28	-	600	42	-	14	-	
			74,6						319	90		871	20	551	30	
	09,0							900	81	-	1400	126	-	45	-	
	13,5							850	114	75	"	189	-	74	25	
	07,0							750	52	50	"	98	-	45	50	
	05,0							"	37	50	"	70	-	32	50	
	01,0							1100	11	-	"	14	-	3	-	
	02,0							900	18	-	"	28	-	10	-	
	08,3							900	74	70	"	116	20	41	50	
	27,8							700	194	60	"	389	20	194	60	
			06,5					450	29	25	800	52	-	22	75	
							05,0									
	73,6		06,5				05,0		613	30		1082	40	469	10	
							05,0	50	2	50	150	7	50	5	-	
							05,0		2	50		7	50	6	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lersäter Lilla	2 ³	4/20		<u>Andreas Eliasson.</u> 79 f.d. åker, 0,3-0,4 m. mylla på mjåla 80 äng, >1,2 m. torvjord 81 " ngt. tuv. 0,4-1,2 m. torvjord 82 " " " 83 åker, 0,3-0,4 m. mylla på mjåla 84 " 0,5-1,0 m. torvj. " " 85 " " " " " 86 " 0,3-0,4 m. mylla " " 87 " " " " 88 fly Summa
<u>Krokstads socken</u>				
Önne	2 ¹¹	5/32		<u>Viktor Magnusson.</u> 89 f.d. åker, 0,3-0,5 m. mylla på mjåla 90 " " " " " 91 " " " " " 92 " " " " " 93 " " " " " 94 " " " " " 95 " " " " " 96 " " " " " 97 " " " " " 98 avlopp Summa <u>Västra företaget.</u>
<u>Samme socken.</u>				
Ryr Lilla och Ryr (f.d. soldattorp)				<u>Herman Rybergs sterbhus.</u> 99 åker, 0,25-0,30 m. mylla på mjällera Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			10,0					500	50	-	1000	100	-	50	-	
			04,3					200	8	60	"	43	-	34	40	
			10,5					"	21	-	"	105	-	84	-	
			10,0					300	30	-	1100	110	-	80	-	
14,6								1100	160	60	1400	204	40	43	80	
04,0								550	22	-	1300	52	-	30	-	
07,0								1100	77	-	"	91	-	14	-	
09,0								"	99	-	1400	126	-	27	-	
23,8								1200	285	60	"	333	20	47	60	
						13,6										
58,4		34,8				13,6			753	80		1164	60	410	80	
			03,0					900	27	-	1100	33	-	6	-	
			11,4					950	108	30	"	125	40	17	10	
			10,0					1050	105	-	"	110	-	5	-	
			03,2					"	33	60	"	35	20	1	60	
			21,0					700	147	-	"	231	-	84	-	
			19,0					650	123	50	"	209	-	85	50	
			13,7					800	109	60	"	150	70	41	10	
			07,0					600	42	-	"	77	-	35	-	
			24,0					800	192	-	"	264	-	72	-	
						03,3										
		1	12,3			03,3			888	-		1235	30	347	30	
07,3								850	62	05	1400	102	20	40	15	
07,3									62	05		102	20	40	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överföres
			100	åker, 0,25-0,30 m. mylla på mjällera
			101	" " " "
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	" " " "
			105	avlopp
				S u m m a
<u>Krokstads socken.</u>				
Önne	12 2	5/64		<u>Viktor Magnusson och Magnus Johansson.</u>
			106	åker, 0,25-0,30 m. mylla på mjällig lera
			107	" " " "
				S u m m a
"	13 2	5/64		<u>Frans Edvin Göransson.</u>
			108	åker, 0,25-0,30 m. mylla på mjällig lera
			109	äng, " " " "
				S u m m a
Säbo	6 1	3/32		<u>Vilhelm Sällström.</u>
			110	f.d. åker 0,25-0,30 m. mylla på mjällig lera
			111	åker, " " " "
				S u m m a
"	4 1	1/16		<u>Otto Johannesson.</u>
			112	f.d. åker m. enst. träd, 0,25-0,30 m. mylla på
			113	åker, " " " "
				S u m m a
"	5 1	1/16		<u>Anders Ottosson.</u>
			114	äng, med enstaka träd, 0,25-0,30 m. mylla på mjällera
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07,3								62	05		102	20		40	20
	03,0							1200	36	-	1400	42	-		6	-
	06,6							1300	85	80	"	92	40		6	60
	28,0							1100	308	-	"	392	-		84	-
	23,0							1050	241	50	"	322	-		80	50
	17,7							"	185	85	"	247	80		61	95
						06,0										
	85,6					06,0			919	20		1198	40		279	25
	05,2							800	41	60	1100	57	20		15	60
	05,0							600	30	-	"	55	-		25	-
	10,2								71	60		112	20		40	60
	24,8							600	148	80	1100	272	80		124	-
		02,3						550	12	65	900	20	70		8	05
	24,8	02,3							161	45		293	50		132	05
		22,8						550	125	40	900	205	20		79	80
	07,0							900	63	-	1100	77	-		14	-
	07,0	22,8							188	40		282	20		93	80
		25,5						600	153	-	800	204	-		51	-
	01,9							1000	19	-	1100	20	90		1	90
	01,9	25,5							172	-		224	90		52	90
		04,0						500	20	-	600	24	-		4	-
		04,0							20	-		24	-		4	-

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>S a m m a n d r a g.</u>				
<u>Östra företaget.</u>				
<u>Sanne socken.</u>				
Ryr Lilla	11 1	3/256	1-6	Johannes Andreasson och Anna Brita An- derssons arvingar
och Ryr	11 2			
Ryr Lilla	4 1	3/32	7-43	Johan Josefsson
och Ryr	4 2			
Ryr Lilla	10 1	1/64	62-67	Johan Andersson
och Ryr	10 2			
Ryr Lilla	10 1	1/8	44-61	Johan Andersson
och Ryr	2			
Ryr Lilla och Ryr (f.d.soldattorp)	1	1/32	68-77	Herman Rybergs sterbhus
Gatan ö Storsko- -gen	1			
Lersäter Lilla	3 2	1/16	78	Hilmer Andersson
Krokstads socken		4/20	79-88	Andreas Eliasson
Önne	11 2	5/32	89-98	Viktor Magnusson
<u>S u m m a</u>				
<u>Västra företaget.</u>				
<u>Sanne socken.</u>				
Ryr Lilla och Ryr (f.d.soldattorp)			99-105	Herman Rybergs sterbhus
<u>Krokstads socken.</u>				
Önne	12 2	5/64	106-107	Viktor Magnusson och Magnus Johansson
"	13 2	5/64	108-109	Frans Edvin Göransson
Säbo	6 1	3/32	110-111	Vilhelm Sällström
"	4 1	1/16	112-113	Otto Johannesson
"	5 1	1/16	114	Anders Ottosson
<u>S u m m a</u>				


Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	17,0		02,0				10,2		208	-		262	-	54	-	0,70
2	11,4	4	28,9				22,0		3391	90		7799	70	4407	80	56,81
1	21,6	1	84,1				38,2		1426	95		3492	20	2065	25	26,62
	73,6		06,5				05,0		613	30		1082	40	469	10	6,05
					05,0				2	50		7	50	5	-	0,06
	58,4		34,8				13,6		753	80		1164	60	410	80	5,29
		1	12,3				03,3		888	-		1235	30	347	30	4,47
4	82,0	7	68,6		05,0		92,3		7284	45		15043	70	7759	25	100,00
	85,6						06,0		919	20		1198	40	279	25	46,34
	10,2								71	60		112	20	40	60	6,74
	24,8		02,3						161	45		293	50	132	05	21,91
	07,0		22,8						188	40		282	20	93	80	15,57
	01,9		25,5						172	-		224	90	52	90	8,78
			04,0						20	-		24	-	4	-	0,66
1	29,5		54,6				06,0		1532	65		2135	20	602	60	100,00
Ryr den 4 februari 1936.																
C.B.Carlson,				John Ottosson,				Alfred Andreasson.								

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr, Gatan och Storskogen samt Lersäter Lilla i Sanne socken ävensom till Önne och Säbo i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Östra företaget.</u>						
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
2+76-3+50	74	Berg kubm.	48	10.-	480	-		
		Lerbl.grus med mkt.sten "	70	2,50	175	-		
		Lera med sten "	100	1,50	150	-	805	-
3+50-4+75	125	" " ngt.sten "	620	1,00			620	-
4+75-6	125	" "	600	0,80			480	-
6-7+40	140	Slambl.dyjord "	600	0,60			360	-
7+40-8+50	110	" " m.ngt.rötter "	320	0,70			224	-
8+50-9	50	" " ö lera m.ngt.rötter"	90	0,75			67	50
9-10	100	Lera med ngt.sten ö grus och ngt.rötter (flytjord) kubm.	230	1,00	230	-		
		Berg "	2	15.-	30	-	260	-
10-12	200	Lera med ngt.rötter "	650	0,70			455	-
12-13	100	Berg "	40	10.-	400	-		
		Lera "	340	0,70	238	-		
		Stödmur av sten i höger slänt mellan 12+70-12+82 lm.	12	5.-	60	-	698	-
13-14+60	160	Torvjord och mjåla m.rötter kubm.	650	0,80			520	-
3+21-3+24		Ombyggnad av bro för utfarts- väg, trä på sten, enl. ritning. Ge- nomlopp 1,5 m. brett. Kostnad 150:- kr., varav hälften på företaget	1				75	-
5+51-5+54,5		Ombyggnad av bro för utfarts- väg, trä på sten, enl. ritning. Genomlopp 2,3 m. brett. Kostnad beräknad till 600:-kr., varav						
	1184	Överföres					4564	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				4564 50
		hälften på företaget st.	1			300 -
12+82-12+85		Ombyggnad av bro för ågoväg, trä på sten, enl. ritning. Ge- nomlopp 2,0 m. brett, beräknad kostnad 200:- kr., varav hälften på företaget st.	1			100 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång å Ryr Lilla 1 ^{ll} och Ryr 2 ^{ll} , enl. utlåtandet				350 -
		För arbetets tillsyn, oförut- sett m.m. tillägges c:a 10 %				495 50
		<u>S u m m a</u>				5810 -
		<u>Sträckan D-E.</u>				
20-22	200	Lös mjåla kubm.	870	0.70	609 -	
		" " med ngt. sten "	50	0.80	40 -	
		Herg "	3	15.-	45 -	694 -
22-24	200	Lös mjåla "	700	0.70		490 -
24-25+67	167	" " "	360	"		252 -
24+12-24+15		Ågovägsbro av trä, enl. ritning För arbetets tillsyn, oförut- sett m.m. tillägges c:a 10 %				75 - 149 -
		<u>S u m m a</u>				1660 -
		<u>Västra företaget.</u>				
25+76-27+04	128	Berg kubm.	22	10.-	220 -	
		Mjåla "	160	0.70	112 -	332 -
27+04-28+40	136	" "	200	0.70		140 -
		Överfart å berget, 3 m. brett För arbetets tillsyn, oförutsett m.m. tillägges c:a 10 %				30 - 48 -
		<u>S u m m a</u>				550 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Östra företaget				7470 -
		Västra företaget				550 -
		<u>S u m m a</u>				8020 -



Godk. 7/11 1942

340
37

DIARIE N:r 21364
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1942

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark
hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr m.fl. i Sanne socken samt
Önne och Säbo i Krokstads socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 16 april 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 3,660:- kronor.

Bidrag " " " anslag 4,170:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Förlängd " " " " " 1942.

Kontrakt antaget den 13 juli 1937.

Arbetsstyrelsens ordförande Johan Josefsson, Ryr per Norra Sanne.

Avsyningen verkställdes den 16 oktober 1942 av förste assi-
stenten Th. Herdenberg. Därvid befunnos arbetena utförda i god över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas härmed
till godkännande.

Vänersborg den 29 oktober 1942.

G. Herzenberg

340/37

DIARIE Nr 0549

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUN. 1937

Att arbetet med vattenareloop härande till
hemmanen Ryr Lilla och Ryr Låtan och
Stårskogen samt Lerräter Lilla i Lanne
socken ärensom till Örne och Låbo
i Kraksådal socken Låteborgs och Bohus län
är påbörjat intygat

Gustaf Andreasson
Lerräter

Alfred Andreasson
Kålsbol

16/4 37

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för företag, avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr, Gatan och Storskogen samt Lersäter Lilla i Sanne socken ävensom till Önne och Säbo i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Östra företaget.

Sanne socken.

✓	Ryr Lilla och	⁴ 1	1/64	mtl.	ägare: Johan Josefsson.
	Ryr	⁴ 2	1/8	"	
	Ryr Lilla och	¹⁰ 1	1/256	"	" : Johan Andersson.
✓	Ryr	¹⁰ 2	1/32	"	
✓	Lersäter Lilla	³ 2	4/20	"	" : Andreas Eliasson.

Krokstads socken.

✓	Önne	¹¹ 2	5/32	"	" : Viktor Magnusson.
---	------	--------------------	------	---	-----------------------

Västra företaget.

Krokstads socken.

✓	Önne	¹² 2	5/64	"	" : Viktor Magnusson och Magnus Johansson.
✓	Säbo	⁴ 1	1/16	"	" : Otto Johannesson.
✓	"	⁶ 1	3/32	"	" : Vilhelm Sällström.

Göteborg den 9 november 1936.

W. Carlsson

Styrning med blå beteckning. verkställt i Kungälvskyrkans arkiv

1937 den 13 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förminserrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr m.fl. i Sanne socken samt Örne och Sälbo i Krokstads socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 april 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Register- nummer	Mantal	Ägare
<u>Sanne socken</u>			
Ryr Lilla och Ryr	4 1 4 2 10	1/64 1/8	Johan Josefsson
Ryr Lilla och Ryr	1 10 2	1/256 1/32	Johan Andersson
Lersäter Lilla	3 2	4/20	Andreas Eliasson
<u>Krokstads socken</u>			
Örne	11 2	5/32	Viktor Magnusson
Sälbo	6 1	3/32	Vilhelm Sällström

Stockholm den 13 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

340
37

DIARIE Nr 22537
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1937

Meddelande

angående besiktning av arbetena för vattenavledningsföretaget i Ryr Lilla och Ryr m.fl. i Sanne socken samt Önne och Säbo i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 16 april 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 3660:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 4170:- kronor.

Kontrakt antaget den 13 juli 1937.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 30 november 1937 verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillika med ersättning för intrång samt utgifter för förrättning och utredning representerat en ^{kostnad} kostnad, svarande mot ungefär 77 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden.

Göteborg den 17 december 1937.

A. Karlsson

P. M.

D. Nr
22537/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Ryr Lilla och Ryr m.fl. i Sanne socken samt Önne och Säbo i Krokstads socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 16/4 1937

Kontrakt: 13/7 1937

Fullbordas: 1/8 1938

Lån: 3.660 kronor

Statsbidrag: 4.170 kronor

Beräkn. kostnad: 8.640:74 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 13/7 1937 av lån: 1.200 kr.
av statsbidrag: 1.400 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B. Carlson den 30/11 1937

kr. = c:a 77 %.

0,73 · 3'660 · 2'700	0,73 · 4'170 · 3'100
1200	1400
<u>1'500</u>	<u>1'700</u>

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

Hemmansägaren Johan Josefsson,

Ryr, Kåtebol.

av lån 1500 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1700 kr.

Stockholm den 23/12 1937