



Akt nr:

O-E1a-0245

AU\$O-E1a-0245

gr 289

340
39

0 1*0245

10988

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 april 1937 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Sagered i Källeredes
socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

samt Dverred och Annestorp i Lindöme socken av

HALLANDS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av tvåtusenfyrhundratrettio (2.430)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusensjuhundrafemtio (1.750)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
~~hala~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9.o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lagered den 8 juni 1937.
O. P. Lantberg ägare till $\frac{1}{2}$ m. Lagered 33
Karl Eklund " " $\frac{1}{2}$ " " 32
Karl Anders " " $\frac{1}{2}$ " Dverred 2"

Att O. P. Lantberg och Karl Eklund i Lagered samt
Karl Anders i Dverred

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Johansson Karl Eklund
Adress Lagered Källered Adress Lagered Källered

Med stöd av Kungl. brevet den 16 april
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1*0245

10988

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL 1937

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

SAGERED i Kållereds socken,

Göteborgs och Bohus län samt

DVERRED och ANNESTORP i Lindome soc-

ken, Hallands län. 1936.

Anskrift:


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 april 1937. fastslädd
till efterrättelse vid aktens utförande. Stockholm den 27
april 1937. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

O. Harexson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Sagered i Källeredes socken, Göteborgs och Bohus län samt till hemmanen Dverred och Annestorp i Lindome socken, Hallands län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Avdikningsområdet är beläget ungefär mitt emellan Källeredes och Lindome kyrkor samt ungefär tre kilometer sydost ut från Källeredes station å Väst kustbanan. Å vidstående översiktskarta är det ungefärliga läget av området ifråga utmärkt med gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Området brukas till övervägande del som åker, vilken dock lider av högt grundvatten och dels även av översvämning vid flödestillfällen och detta till följe avloppens alltför små dimensioner. Ett till betesmark använt område är ock i någon mån besvärat av vatten. Jordmänen utgöres huvudsakligen av 0,5 till över 1,5 meter torvjord och gyttja men även till viss del av 0,15-0,25 m. mylla på lera.

A r e a l: Området innefattar 15,325 hektar åker och 0,310 hektar betesmark, tillhoppa 15,635 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, kostnaden beräknats, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade

de utlåtandet hava besvär ej anförts såsom framgår av bifogat diariibesvär.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnas nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder angivna liksom ock med hänsyn härtill och markens torrlägningsbehov för avloppen föreslagna dimensionsipner och lutningar, vilka även åskådliggöras av profil- och sektionsritningarna över avloppet. De närmast Sagsjön belägna områdena stå under inflytande av vattenstånden i sjön men vinna dock en icke obetydlig båtnad genom tillloppets förstoring.

B å t n a d: Den genom företagets utförande enligt föreliggande förslag uppkommande båtnaden för den i torrlägningshänseende berörda marken har skattats till ett värde av 5456:15 kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppens vidgning och fördjupning för ombyggnad av bro och trumma för överfart samt för markupplåtelse och intrång har beräknats till 3670:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har utsagts att arbetena böra vara bragta till slut vid 1938 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget åstunda bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. Enligt närstående kostnadssammandrag belöper sig kostnaderna för vattenavledning, förrättning och utredning till 4181:65 kronor. Båtnaden är enligt ovan beräknad till 5456:15 kronor. Förhållandet mellan kostnad och båtnad blir lika med 0,77:1,00. Med detta relativtal och gängse norm vid beräk-

ning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle bidraget från detta anslag kunna utgöra 41,95 % av kostnaderna d.v.s. i jämnat tal 1750:- kronor. Till återstående delen av kostnaden, i jämnat tal 2430:- kronor skulle lån från avdikningslånefonden kunna påräknas.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibezvis rörande besvär över syneförrättningen, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 9 november 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning	kronor	3670:-
----------------------------	--------	--------

2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	439:46
--	---	--------

3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	<u>72:19</u>
---	---	--------------

Summa kronor	<u>4181:65</u>
--------------	----------------

Göteborg den 9 november 1936.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4181 kronor 65 öre. Stockholm den 27 april 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning


Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Sagered i Källeredes socken, Göteborgs och Bo-
hus län samt Dverred och Annestorp i Lindome socken, Hallands län, lån
från statens avdikningslånefond sökes:

Sagered	² 3	1/2	mtl.	ägare: Karl Eklund,
"	³ 3	1/2	"	" : Anders B. Sandberg.
Alekärr n:o 1	¹ 1	läg.	"	: " " "
Dverred	⁵ 2	1/18	"	" : Gustav Johansson.
"	⁶ 2	1/18	"	" : Olivia och Frideborg Andersson.
"	¹¹ 2	1/9	"	" : Karl Andér.
Annestorp	³ 5	1/8	"	" : Johan Albin Johansson.
"	¹⁴ 5	1/6	"	" : Karl Eklund.

Göteborg den 9 november 1936.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Sagered i Kållereds socken samt Dverred
och Annestorp i Lindome socken i resp. Göteborgs
och Bohus län och Hallands län.

§ 1.

Den 30 augusti 1935 i Sagered.

Närvarande: lantbruksingenjören G.B. Carlson, förrättningsman;

Johan Gustavsson i Tållerred och

Aug. Andersson i Rantorp, godemän;

A.B. Sandberg, ägare till 1/2 mtl. Sagered ³ och

Karl Andér, " " 1/9 " Dverred n:o 2,

Johan Albin Johansson, " " 1/8 " Annestorp n:o 5,

sökande till företaget samt

Karl Eklund, ägare till 1/2 " Sagered ² och

" " 1/6 " Annestorp n:o 5,

Gustav Johansson, " " 1/18 " Dverred n:o 2,

Linus Andersson, " " 1/6 " Annestorp n:o 1, och

" 19/192" " " 3,

jämväl såsom ombud för, enligt fullmakt,

Aug. Werner C:is Fabriks och Handels Aktiebolag, ägare till 1/4 mtl.

Annestorp n:o 3 och till 1/8 mtl. Annestorp n:o 4.

John Hedlund,	ägare till	2/21 mtl.	Annestorp n:o 2 och
	"	1/8 "	" " 4,
Erik Bergman,	"	2/21 "	" " 2,
Karl Pålstrand,			" " 4,
A. Edvard Andersson,	"	1/8 "	" " "
Carl Benjamin Andersson,	"	22/105 "	" " 2 och
	"	9/32 "	" " 4,
Arvid Johansson,	"	45/1000"	" " 6,
Olof Joel Olsson,	"	3/8 "	" " 2.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor, sökandena avsett få vidgade och fördjupade, företeddes tillika med ävenledes upprättad nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed nämnda avlopp.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppen ifråga och i första hand dem, av vilka marken till sökandenas fastigheter var för sin torrläggning samfällt beroende, förstörde till den omfattning vattenstånden i Sagsjön medgäve och där dessa vattenstånd icke lade hinder i vägen på sätt att ändamålsenlig torrläggning kunde ernås samt deltagningsskyldigheten i arbetena reglerad.

Beträffande den inom ägor till Annestorp belägna torvmossen, benämnd Fågelkärrsmossen, sade sig sökanden Joh. Alb. Johansson i Annestorp förmena att därest torven kunde efter avloppens förstoring uttagas djupare

än vad nu är möjligt, så måste företaget medföra viss förmån i avseende till mossens utnyttjande.

Linus Andersson förklarade sig däremot anse att någon båtnad ej kunde uppstå för mossens vidkommande. Torven var av mindre god beskaffenhet och därtill av ringa djup. Då vatten måste till för torvberedningen kunde väntas att denna beredning försvårades om vattnet i avloppet sänktes, varigenom alltså ett intrång i mossens utnyttjande till torvtäkt, vartill den var avsedd, kunde uppstå. Under inga förhållanden kunde någon förbättring av uttagningsmöjligheterna väntas bli en följd av avloppets förstoring och bestred förty Andersson skyldighet att deltaga i några kostnader för företaget i vad detta berörde mossen. För den försämring, som väntades, därest företaget komme till stånd, hade Andersson dock ej anspråk på ersättning, enär mossen numera hade föga värde som torvtäkt.

Övriga närvarande mossägare sade sig i huvudsak hava samma uppfattning som Linus Andersson i fråga om företagets betydelse för torvutvinningen samt uppgåvo att torv icke tagits på länge, då det visat sig för dyrt att anskaffa det nödiga bränslet på denna väg.

Det hölls ock för sannolikt att grunden, på vilken mossen vuxit upp, hörde till den fastighet i Annestorp, inom vars ägovälde mossen var belägen.

Efter vad som upplysts beträffande värdet av mossen såsom torvtäkt

förklarade sökandena och jämväl Karl Eklund i Sagered och Gustav Johansson i Dverred att de utan att dock kunna medgiva riktigheten av uppfattningen att torvutvinningen och beredningen försvårades genom vattnets avsänkning avstodo från anspråk på deltagande i kostnaderna för företaget för mossens del.

För upplåtelse av mark till nödig vidgning av avloppet i gränsen mellan mossområdet och ägorna till Dverred eller för schaktningsmassors uppläggande utmed denna sträcka sade de härav intresserade att de ej hade några anspråk. Däremot krävde Karl Eklund ersättning för markupplåtelse utmed avloppet genom fastigheten i Sagered och även utmed sträckan inom fastigheten i Annestorp, vilken sträcka väntades utvidgad åt Annes- torpesidan till enär den i gränsen mot Dverred anbragta stenvärens och jordvallens borttagande komme att avsevärt fördyra upptagandet i gränsen av diket ifråga. Därest, såsom av vissa sakägare ifrågasatts, utloppet från Dverred och Annestorp gavs ett annat läge över ägorna till Sagered än det befintliga, varigenom ett område till Eklunds fastighet komme att avskäras från annan del av fastigheten, fordrade Eklund anläggning av stentrumma på företagets bekostnad för åtkomst av det avskurna området.

Befintliga broar och trummor finge enligt delägarnes samstämmiga mening ombyggas på gemensam bekostnad.

För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande utmed avloppen ställdes från intet håll något anspråk på ersättning.

Efter sålunda förda förhandlingar blevo vattenavloppen besiktigade och marken utmed dem undersökt och uppskattad. Tillkännagivet vart därpå att förslag till vattenavledningen komme att upprättas, kostnad och båtnad att beräknas samt resultatet av dessa åtgärder att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson.

§ 3.

Den 10 juli 1936 i Sagered.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Karl Eklund i Sagered.

Anders Bernhard Sandberg i Sagered.

Karl Andér i Dverred.

Gustav Johansson i Dverred.

Olivia Andersson i " jämval såsom ombud, enl. fullmakt, för

Frideborg Andersson i Dverred;

Johan Albin Johansson i Annestorp.

Olof Joel Olsson i " ,

John Albert Lindtorn i " , jämval såsom ombud, enl. fullmakt, för

Anna K. Andersson, Erik Andersson, Olga Andersson och Malkolm Andersson i

Annestorp och ävenledes, enligt fullmakt, för Carl W. Andersson, Axel N.

Andersson, Myrtle Andersson samt Minni Andersson i Amerika samt

Daniel Pettersson i Annestorp.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning

och väckte ej någon erinran.

Olof Joel Olsson, John Albert Lindtorn och Daniel Pettersson i Anestorp, ägare till lotter i Fågelkärrsmossen, förklarade att de hade samma uppfattning beträffande företagets inverkan och betydelse för mosstrakten ifråga som vid föregående sammanträde närvarande mosslottägare då hade låtit komma till uttryck och bestredo skyldighet att deltaga i några utdikningskostnader. Från Olivia Andersson förspordes inga anspråk på deltagande från mossägarnes sida.

Ägarne till mark, vars alstringsförmåga väntades bliva ökad genom avloppens förstoring, förklarade att de kommit till den uppfattningen att ersättning för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande vore påkallad, särskilt med hänsyn därtill att intrånget drabbade delägarne olika och icke i förhållande till andelen i kostnaderna för företaget.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat och till detta hörande längder framlagda.

Samtliga delägare, tillstädes eller representerade, sade sig omedelbart önska välja styrelse för företaget och utsågos till ledamöter Anders Bernhard Sandberg och Karl Eklund i Sagered samt Karl Andér i Dverred.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt Anders Bernhard Sandberg i Sagered per Källered, varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson.

Johan Gustafsson,

Aug. Andersson.

R e s o l u t i o n.

Kungl. Maj:t Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län samt i Hallands län förordna härigenom lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del att i laga ordning verkställa i bilagda ansökning begärda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet,

den 28 december 1932.

Oscar von Sydow.

G.Hård af Segerstad.

Halmstads slott, i landskansliet, den

31 december 1932.

Axel Mörner, Axel Magnusson.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Sagered i Kållereds socken, Göteborgs och Bohus län samt till hemmanen n:o 2 Dverred och n:o 3 Annestorp i Lindome socken, Hallands län.

Företaget förmenas beröra:

1/2 mtl. Sagered, ägare: A.B.Sandberg,

1/2 " " " : Carl Eklund,

1/9 " n:o 2 Dverred, " : Karl Andér,

1/18 " " " " " : Karl Johansson,

1/18 " " " " " : Olivia Andersson,

1/8 mtl. n:o 5 Annestorp, ägare: J.A.Johansson.

1/6 " " " " " : Direktör Oskar Blomkvist, Gtb.

Sagered, Kållerød den 6 Dec. 1932.

Karl Andér,

A.B.Sandberg.

Olivia Andersson,

J.A.Johansson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst fördjupning och vidgning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Sagered i Kållerøds socken samt till hemmanen Dverred och Annestorp i Lindome socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren A.B.Sandberg i Sagered fredagen den 30 augusti 1935 kl. 10.45 f.m., då vederbörande sakägare hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra en inom ägor till Annestorp belägen torvmosse.

Göteborg den 8 augusti 1935.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Kållerøds och Lindome församlingar den 8 augusti samt införd i tidningen Nordhalland den 13 augusti och tidningen Göteborgsposten den 10 augusti, varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 12 augusti 1935 till:

Lantbrukaren Karl Eklund,

Sagered,

Kållerød.

Lantbrukaren Anders Sandberg. Sagered. Källered.

" Karl Andér, Dverred, Lindome.

" Gustav Johansson, " , "

Fr. Olivia Andersson, " , "

Fr. Fridberg Andersson, " , "

Lantbrukaren J.A.Johansson, Annestorp, "

och den 20 augusti 1935 till:

Lantbrukaren Henrik Eklund, Annestorp nr 1, "

" Robert Lindes sterbhus, " " " "

" Albert Johansson, " " " "

Riksdagsman Linus Andersson, Nygård, "

Lantbrukaren John Hedlund, Annestorp nr 2, "

" Erik Bergman, " " " "

" August Anderssons sterbhus, " " 3, "

" Bror Johansson, " " " "

" Anders Johansson, " " " "

" Karl Pålstrand, " " 4, "

" A.Edv.Andersson, " " " "

" Carl Benjamin Andersson, " " " "

August Verner & C:is Fabr.& Handels A.B., Kanaltorget 1, Göteborg.

Lantbrukaren Arvid Johansson, Flabäck, Lindome.

betygar: C.B.Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Sagered i Källeredes socken samt till hemmanen Dverred och Annestorp i Lindome socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren A.B.Sandberg i Sagered fredagen den 10 juli 1936 kl. 11.00 f.m.

Göteborg den 18 juni 1936.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Källeredes och Lindome församlingar den 18 juni samt införd i tidningen Nordhalland den 23 juni och i Göteborgsposten den 22 juni, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 juni 1936 till:

Fru	Augusta Lindbäck,	Annestorp nr 1,	<u>Lindome.</u>
Herr	Oskar Lindbäck,	" " "	"
"	Olof Lindbäck,	" " "	"
"	Mats Lindbäck,	" " "	"
Fr.	Disa Lindbäck,	" " "	"
Herr	Jakob Lindbäck,	" " "	"
Fru	Anna Andersson,	" " 3,	"
Herr	John Lindtorn,	" " "	"
"	Erik Andersson,	" " "	"
"	Malkolm Andersson,	" " "	"
"	Axel Nikanor Andersson,	" " "	"
"	Karl Andersson,	" " "	"
Fru	Ida Severinsson,	" " 5,	"

Herr	Daniel Pettersson,	Gustorp, Annestorp nr 2, <u>Lindome.</u>
"	Amandus Augustsson,	" " 1, "
"	Olof Joel Olsson,	" " "

betygar: C.B. Carlson.

F u l l m a k t

för Riksdagsmannen Linus Andersson, Lindome, att vid sammanträdet hos lantbrukaren A.B. Sandberg i Sagered fredagen den 30 Augusti 1935, varvid syneförrättning handlägges rörande torrläggning av mark hörande till hemmanet Sagered i Källeredes socken samt hemmanen Dverred och Annestorp i Lindome socken, föra vår talan.

Göteborg den 29 Augusti 1935.

Aug. Werner & C:is Fabriks & Handels Aktiebolag.

A. Nordlund.

Fullmakt

för min moder att vid sammanträde angående vattenavledning från ägor till Sagered, Dverred och Annestorp i Källeredes och Lindome socknar föra min talan och bevaka min rätt, gällande denna fullmakt jämväl för sökande av bidrag och lån av statsmedel till företagets kostnader.

Dverred den 10 juli 1936.

Frideborg Andersson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gust. Johansson, Frida Andersson.

Fullmakt

för John Albert Lindtorn N:o 3 Anderstorp att å sammanträde på Sagered
d. 10 juli 1936 föra vår talan.

Vi önska erhålla samma vilkor som det blev bestämt med mossen med
de andra byborna.

Anderstorp 3, Lindome socken, Hallands län, d. 9/7 1936.

Anna K.Andersson, Erik Andersson, Olga Andersson, Malkolm Anders-
-son.
m.h.o.p.

Bevittnas av: Jenny Ek, Sven Larsson.

Avskrift:

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas vår broder John Albert Lindtorn, Anderstorp nr
3, Lindome socken i Hallands Län, att för räkning sälja våra ägande fas-
tigheter och lösöre i Annerstorp nr 3, Lindome socken. Skriva våra namn
på erforderliga handlingar, emottaga och förvalta köpeskillingar och
andra oss tillkommande penningar, med rätt för honom att i allt som rör
vår egendom handla i vårt ställe, tala och svara i mål samt med oinskränkt
frihet handhava alla våra angelägenheter i Sverige..

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Lidy Lake Ill. U.S.A. 13/1 1936.

Carl W.Andersson, Axel Andersson, Myrtle Andersson, Minni Andersson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

John Benson, Edvard Pettersson.

Subscribed and sworn to before me, a notary Public for the country
of Kand State of Illinois the 13 th. day, January 1936.

Francis C. Andersson.

Notari Public.

Stämpel.

Rätt avskrivet intygas:

Sven Larsson, Jenny Ek.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Sagered i Källeredes socken, Göteborgs och Bohus län samt Dverred och Annestorp i Lindome socken, Hallands län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i västlig huvudriktning genom ågor till Sagered och vidare till Sagsjön, vars vatten avbördas till Kungsbackaån. Avloppet ifråga hör alltså till nämnda ås vattensystem med beteckningen nr 107. Vid gränsen mot Dverred mottager avloppet ifråga tvänne tillflöden, ett från öster i och invid gränsen mellan Sagered och Dverred och ett söderifrån i gränsen mellan Dverred och Annestorp.

På den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan äro avloppen till sin sträckning utmärkta med tvänne jämnlöpande, röda linjer samt betecknade huvudavloppet med A-B-C och grenarna med C-D och C-E.

Sträckan A-B-C avbördar vattnet från ett område om 1,3 kvadratkilometer stort område och grenarna C-D och C-E leda vattnet från omkring hälften av detta område.

Med avseende till den topografiska gestaltningen, till förekomsten av odlade fält, berg och annan mark samt till nederbörds mängden i trakten kan avrinningen vid ordinära flöden skattas till omkring 200 liter och under vegetationstiden till 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av områdena i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd för sträckan A-B-C av 0,26 kubikmeter och en medel-

vattenmängd av 0,015 kubm. i sekunden och för vardera grenen ungefär fjärdedelen av dessa vattenmängder.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av vattenstånden i Sagsjön, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppens upptagande med en bottenlutning icke understigande 0,5:1000, en bottenbredd av 0,50 meter å sträckor med svag lutning och 0,30 m. vid stark lutning samt sidolutning 1:1,5 till 1:1 allt efter jordens beskaffenhet. I enligt detta förslag uppgrävda avlopp har, under förutsättning av fri utströmning i Sagsjön, flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,6 meter och medelvattenmängden vid vattendjup mellan 0,15 och 0,20 meter.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

Bro och trumma för överfart i huvudavloppet måste i följd av dettas fördjupning och vildgning ombyggas och därvid vattenloppet i trumman erhålla en genomskärning av minst 1,0 x 1,0 meter.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppens förstoring, har uppskattning av denna markägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd.

upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Hänförande av marken utmed någondera av avloppssträckorna till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende är icke påkallat.

Ägare till fastighet, till vilken hör mark, som för sin torrläggning funnits vara beroende av avloppssträckornas förstoring är förty skyldig att deltaga i kostnaden för arbetet och i förekommande ersättningar i förhållande till värdet av den båtnad, som beredes marken i fråga och sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. I upprättat sammandrag har delaktigheten enligt denna grund uttryckts medelst procenttal, vilka tal skola gälla vid fördelning av de verkliga kostnaderna för företaget.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av bro och trumma till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång till den del sådan ersättning enligt nedan skall utgå.

2
Enär ombyggnaden av trumman för vägen å Ågor till Sagered 3 leder till en minskning av kostnaden för framtida underhållet av denna byggnad hava jämlikt 7/18 vattenlagen delägarna i företaget rätt till gottgörelse svarande mot nämnda kostnadsminskning, vilken med hänsyn till byggnadens nuvarande beskaffenhet skattas till en fjärdedel av ombyggnadskostnaden. För bron av enbart trä för färdigt å Ågor till Sagered 3³ inträder en ökning i underhållskostnaden, men då ombyggnaden in-

nebär tillkomsten av bro med friskt virke med avsevärt längre hållbarhet än den befintliga bron. Bär ökningen i underhållet kompenseras av denna omständighet och någon särskild ersättning för ökningen ej komma ifråga.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med belopp svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0.40 kronor för varje kubikmeter lera och sten och av 0.25 kronor för kubm. torvjord som kommer till uppschaktning. För upplåtelse av mark och uppläggning av jord utmed sträckan i gränsen mellan Dverred och Fågelkärrsmossen utgår dock ingen ersättning, sedan vederbörande förklarat att de icke hade anspråk på ersättning för markupplåtelse och intrång i denna del. Enligt förestående grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild till utlåtet fogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmläses i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femten kronor och skall förty icke utgivas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaderna för företaget. Om så exfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av de upptagna avloppasträckorna bestrides av delägar-

na efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras upptagande. Bro- och trumbyggnaderna underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för överfart.

I avseende till företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen: att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten skall i regel, liksom ock stubbar och träd, läggas på den sida om avloppen från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppens kanter samt beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att avloppet inom ägorna till Sagered upptages på sätt att looppets mittelinje sammanfaller med gränslinjen mellan de fastigheter, utmed vilka avloppet framgår, dock med rätning eller utjämning av förekommande krökar;

att där avlopp för närvarande finnes i gränsen mellan Sagered och Dverred, upptagandet sker på sätt ovan angivits för avlopp i gräns men där avlopp helt och hållet ligger på ägor till Dverred utvidgningen må ske uteslutande åt Dverredsidan till och på sätt att stengårdesgården i gränsen till Sagered icke rubbas.

att avloppet i gränsen mellan Dverred och Fågelkärrsmossen upptages i denna gräns men sträckan från mossen och upptill gränsen mellan de båda i företaget deltagande fastigheterna i Annestorp på grund av stermur

och jordvall i Dverredsidan utslutande åt Annestorsidan till och till återstående del i gränsen mellan Dverred och Annestorp;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning om så erfordras;

att landfasten till trumman å Sagered ² 3 byggas av kilad sten i gott förband på bädd av trä enligt ritning och bron å Sagered ³ av friskt virke och jämväl enligt ritning;

att arbetena för företaget böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och betesmark upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda senast tre år efter vattenavledningsarbetenas slutförande svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande markägares försorg och på hans bekostnad.

Vid det förhållandet att, sedan åtskilliga ägare till Fågelkärrsmossen bestritt skyldighet att för mossens del deltaga i några kostnader för det planerade företaget, ägarne till övrig mark inom avdikningsområdet avstått ifrån eller icke ställt anspråk på sådan deltagningsskyldighet, kommer något deltagande i kostnaderna för företaget icke ifråga beträffande nämnda mosse.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Säged den 10 juli 1936.

C.B. Carlson.

Johan Gustafsson,

Aug. Andersson.

Areal								Värde							Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Kållereds socken.</u>				
Sagered	² 3	1/2		<u>Karl Eklund.</u>
			1	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			2	" " " "
			3	" 0,8-1,0 m. torvjord på "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" 0,2-0,3 m. mylla på delv. sandig lera
			7	" " " " "
			8	" 1,5-1,6 m. torvj. på "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	avlopp
			13	väg
				S u m m a
Sagered	³ 3	1/2		<u>Anders B. Sandberg.</u>
			14	betesmark
			15	"
			16	avlopp
			17	åker, 0,8-1,0 m. torvjord på lera
			18	" 0,2 m. mylla "
			19	" " " "
			20	" 1,0-1,5 m. torvjord "
			21	" 0,3-0,4 m. mylla "
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	" 0,2-0,3 m. " "
			25	" 1,0-1,5 m. torvjord "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	ö	för har	för ägofigur	ö			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
										1600						
30,5								1500	457	50	(1700)	488	-	30	50	
16,5								1550	255	75	1700	280	50	24	75	
28,0								1050	294	-	(1300)	322	-	28	-	
27,5								1100	302	50	(1300)	343	75	41	25	
27,0								"	297	-	(1300)	324	-	27	-	
31,5								1250	393	75	(1400)	425	25	31	50	
51,5								1450	746	75	1600	824	-	77	25	
10,7								550	58	85	(1200)	123	05	64	20	
11,5								"	63	25	(1200)	132	25	69	-	
11,5								"	63	25	(1200)	132	25	69	-	
11,5								"	63	25	(1200)	132	25	69	-	
						19,5										
						02,5										
2	57,7					22,0			2995	85		3527	30	531	45	
				20,5				900	184	50	950	194	75	10	25	
				10,5				"	94	50	"	99	75	5	25	
						01,5										
06,5								1100	71	50	1400	91	-	19	50	
11,5								1300	149	50	1500	172	50	23	-	
43,0								"	559	-	"	645	-	86	-	
96,5								750	723	75	1200	1158	-	434	25	
40,0								1450	580	-	1700	680	-	100	-	
33,0								1200	396	-	"	561	-	165	-	
18,0								1450	261	-	"	306	-	45	-	
03,0								1500	45	-	1600	48	-	3	-	
59,5								750	446	25	1200	714	-	267	75	
3	11,0			31,0					3511	-		4670	-	1159	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			26	åker, 0,5-1,5 m. torvjord på lera
			27	" 0,2-0,3 m. mylla på sand ö lera
			28	" 0,2 m. " " " "
			29,30	avlopp och väg
				S u m m a
Alekärr n:o 1	1	låg.		<u>Anders B. Sandberg.</u>
			31	åker, 0,2 m. mylla på lera
<u>Lindome socken.</u>				
Dverred	11 2	1/9		<u>Karl Andér.</u>
			32	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand ö lera
			33	" " " " "
			34	" 0,5-1,5 m. torvj. ö gyttja på lera
			35	" " " " "
			36	" 0,3-1,0 m. " "
			37	väg
			38	åker, >1,5 m. " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	torvgrav
			43	avlopp
				S u m m a
Dverred	5 2	1/18		<u>Gustav Johansson.</u>
			44	åker, >1,5 m. torvjord på lera
			45	" " " "
			46	" 0,5-1,0 m. " "
			47	torvgravar
			48	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	11,0			31,0		01,5			3511	-		4670	-	1159	-	
	18,0							900	162	-	1300	234	-	72	-	
	47,0							1200	564	-	1500	705	-	141	-	
	46,0							"	552	-	1450	667	-	115	-	
						22,0										
4	22,0			31,0		23,5			4789	-		6276	-	1487	-	
	14,5							1350	195	75	1500	217	50	21	75	
	14,0							1300	182	-	1600	224	-	42	-	
	14,5							"	188	50	"	232	-	43	50	
	08,5							900	76	50	1300	110	50	34	-	
	19,5							"	175	50	"	253	50	78	-	
	50,5							1000	505	-	1400	707	-	202	-	
						03,0										
	48,5							750	363	75	1200	582	-	218	25	
	29,0							"	217	50	"	348	-	130	50	
	28,5							"	213	75	"	342	-	128	25	
	59,5							"	446	25	"	714	-	267	75	
				04,0												
						22,0										
2	72,5			04,0		25,0			2368	75		3513	-	1144	25	
	33,5							750	251	25	1200	402	-	150	75	
	59,5							"	446	25	"	714	-	267	75	
	26,8							1250	335	-	1400	375	20	40	20	
				05,0												
						04,5										
1	19,8			05,0		04,5			1032	50		1491	20	458	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Dverred	⁶ 2	1/18		<u>Olivia och Frideborg Andersson.</u> 49 åker, > 1,5 m. torvfjord på lera 50 " " " " 51 " 0,5-0,9 m. " " 52 torvgravar 53 avlopp Summa
Annestorp	³ 5	1/8		<u>Johan Albin Johansson.</u> 54 åker, 0,15-0,20 m. mylla på lera 55 " 0,2-0,3 m. torvm. " 56 " > 1,5 m. torvj. " Summa
"	¹⁴ 5	1/6		<u>Karl Eklund.</u> 57 åker, > 1,5 m. torvfjord på lera 58 " 0,3-0,4 m. torvmylla " 59 " > 1,5 m. torvfjord " 60 " 0,3-0,4 m. torvmylla " Summa
Sagered	² 3	1/2	1-13	<u>Sammandrag.</u> Karl Eklund
"	³ 3	1/2	14-30	Anders B. Sandberg
Alekärr n:o 1	¹ 1	läg.	31	" " "
Dverred	¹¹ 2	1/9	32-43	Karl Andér
"	⁵ 2	1/18	44-48	Gustav Johansson
"	⁶ 2	1/18	49-53	Olivia och Frideborg Andersson
Annestorp	³ 5	1/8	54-56	Johan Albin Johansson
"	¹⁴ 5	1/6	57-60	Karl Eklund Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	41,0							750	307	50	1200	492	-	184	50	
	55,5							"	416	25	"	666	-	249	75	
	28,0							1250	350	-	1400	392	-	42	-	
				02,0												
							12,5									
1	24,5			02,0			12,5		1073	75		1550	-	476	25	
	44,5							1150	511	75	1500	667	50	155	75	
	38,5							1050	404	25	"	577	50	173	25	
	09,0							600	54	-	1200	108	-	54	-	
	92,0								970	-		1353	-	383	-	
	32,5							550	178	75	1150 (1200)	373	75	195	-	
	76,0							1100	836	-	1450	1102	-	266	-	
	86,5							550	475	75	1000 (1100)	865	-	389	25	
	34,5							750	258	75	1050 (1100)	362	25	103	50	
2	29,5								1749	25		2703	-	953	75	
2	57,7					22,0			2995	85		3527	30	531	45	9,74
4	22,0			31,0		23,5			4789	-		6276	-	1487	-	27,25
	14,5								195	75		217	50	21	75	0,40
2	72,5			04,0		25,0			2368	75		3513	-	1144	25	20,97
1	19,8			05,0		04,5			1032	50		1491	20	458	70	8,41
1	24,5			02,0		12,5			1073	75		1550	-	476	25	8,73
	92,0								970	-		1353	-	383	-	7,02
2	29,5								1749	25		2703	-	953	75	17,48
15	32,5			42,0		87,5			15174	85		20631	-	5456	15	100,00

Sagered den 10 juli 1936.

C.B. Carlson,

Johan Gustafsson,

Aug. Andersson.

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp genom ågor hörande till hemmanen Sagered i Källereda socken, Göteborgs och Bohus län samt Dverred och Annestorp i Lindome socken, Hallands län.

Hemman och ägare.	Ersättning för								Summa	
	markupplåtelse				intrång.					
	m ²	å örekr. ö.			m ²	å örekr. ö.			kr. ö.	
² Sagered 3, Karl Eklund	50	10.5	5	25						
	75	11	8	25						
	45	12.5	5	63						
	40	11	4	40						
	140	14.5	20	30	425	40	170	-		
	30	5.5	1	65	320	25	80	-	295	48
³ Sagered 3, Anders B. Sandberg	60	9	5	40						
	60	11	6	60						
	60	13	7	80	215	40	86	-		
	20	7.5	1	50						
	40	"	3	-	260	25	65	-	175	30
¹¹ Dverred 2, Karl Andér	240	"	18	-						
	105	9	9	45	200	40	80	-		
	55	13	7	15	730	25	182	50	297	10
⁶ Dverred 2, Olivia och Fridberg Andersson	60	7.5	4	50	65	25	16	25		
					25	40	10	-	30	75
³ Annestorp 5, Joh. Alb. Johansson	60	6	3	60	65	25	16	25		
					25	40	10	-	29	85
¹⁴ Annestorp 5, Karl Eklund.	140	5.5	7	70	280	25	70	-	77	70
S u m m a	1280		120	18	2610		736	-	906	18

Sagered den 10 juli 1936.

O.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Sagered i Källeredes socken, Göteborgs och Bohus län samt Dverred och Annestorp i Lindome socken, Hallands län.

L a g e.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordari m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0-6 - 2	206	Lera med rötter ö ngt sten kubm.	60	1,00	60	-		
		" och en och annan "	60	0,75	45	-		
		" med ngt.sten och mkt.						
		rötter	70	1,50	105	-		
		Torvjord	80	0,50	40	-	250	-
2-3+90	190	Lera med mkt.rötter och ngt. sten	200	1,50	300	-		
		Lera med ngt.rötter och ngt. sten	250	1,00	250	-		
		Torvjord med rötter	90	0,75	67	50		
		"	100	0,50	50	-	667	50
10-10+70	70	Dy och torvjord	150	0,50			75	-
0+18		Ombyggnad av bro för överfart, träbro, enl.ritning	1060		50	-		
1+55		Ombyggnad och sänkning av trum- ma för ågoväg med 1,0 x 1,0 x x 3,0 m. vattenlopp, dubbel rustbädd, enl.ritning; beräknad kostnad 300:- kr., varav 3/4 på företaget			225	-	275	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång, enl.särskild längd För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					427	78
							124	72
		<u>S u m m a</u>					1820	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan C-D.</u>				
25 - 27	200	Dy och torvj.med mkt.rötter kubm.	400	0.80	320 -	
		" " " " ngt. " "	180	0.60	108 -	428 -
27-28+90	190	Lera " " "	200	0.90	180 -	
		Dy och torvj. " " " "	170	0.60	102 -	282 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång, enl.särskild längd För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				305 10 74 90
		<u>Summa</u>	950			1090 -
		<u>Sträckan C-E.</u>				
10+70-13	230	Dy och torvjord kubm.	200	0.50	100 -	
		" " " med rötter och stubbar kubm.	250	0.75	187 50	287 50
13-14+40	140	Lera " "	50	0.75	37 50	
		Dy o torvj.med ngt.rötter " "	50	0.60	30 -	
		" " " (upplägn.på en sida) kubm.	300	0.60	180 -	247 50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.särskild längd För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				173 30 51 70
		<u>Summa</u>				760 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B-C				1820 -
		" C-D				1090 -
		" C-E				760 -
		<u>Summa</u>				3670 -

Sägered den 10 juli 1936.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Carlsson

Förteckning

DIARIE Nr 22366
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1936

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Sagered i Källeredes socken, Göteborgs och Bo-
hus län samt Dverred och Annestorp i Lindome socken, Hallands län, lån
från statens avdikningslånefond sökes:

✓ Sagered	•	2 3	1/2	mtl.	ägare: Karl Eklund.
✓ "	•	3 3	1/2	"	" : Anders B. Sandberg.
✓ Alekärr n:o 1		1 1	låg.	"	: " " "
✓ Dverred		5 2	1/18	"	" : Gustav Johansson.
✓ "		6 2	1/18	"	" : Olivia och Fridborg Andersson.
✓ "	•	11 2	1/9	"	" : Karl Andér.
✓ Annestorp		3 5	1/8	"	" : Johan Albin Johansson.
✓ "		14 5	1/6	"	" : Karl Eklund.

Göteborg den 9 november 1936.

O. Carlsson

1937 den 21 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmyndarätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Sagered i Källeredes socken av Göteborgs och Bohus län samt Överred och Annestorp i Lindome socken av Hallands län.

Lån 2.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.

Haj:ts beslut den 16 april 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

A. Inom Göteborgs och Bohus län.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Källeredes socken</u>			
Sagered	1/2	2 3	Karl Eklund
"	1/2	3 3	Anders B. Sandberg
<i>Alekärr</i>	låg.	1 1	Bensamne

Stockholm den 21 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godk. 4/10 37

340/37

DIARIE Nr 15666
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 SEP. 1937

Bevis

Över avsyning av arbetena för torrlägningsföretaget i Sagered i Kålle-
reds socken, Göteborgs och Bohus län samt Dverred och Annestorp i Lindo-
me socken, Hallands län.

Planen fastställd den 16 april 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2430:- kronor,

bidrag från avdikningsanslaget 1750:- kronor.

Kontrakt antaget den 21 juli 1937.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 8 september 1937 verkställd avsyning av arbetena för före-
taget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med
den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 15 september 1937.

W. H. H. H.



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Sagered i Källereda socken av Göteborgs och Bohus län, samt Överred och Annestorp i Lindome socken av Hallands län.

Lån 2.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 april 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

A. inom Göteborgs och Bohus län.

.....

B. inom Hallands län

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Lindome socken</u>			
Överred	1/18	5	Gustav Johansson
"	1/18	2 6	Olivia och Fridetorg Andersson
"	1/9	2 11	Karl André
Annestorp	1/8	3 5	Johan Albin Johansson
"	1/8	5 14	Karl Wiklund

Stockholm den 21 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

340/37

10989

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1937

Enligt uppdrag har undertecknade denna dag uppmätt utfördt arbete för torrläggning av mark tillhörande länsmannen Lagered i Källunds socken Göteborgs och Bohuslän, samt Lönved och Lönvestorp i Lindome socken i Hallands län, enligt av ingenjör E. B. Carlsson den 10 juli 1936 upprättad karta och dervid funnit att följande arbete är utförda:
hela sträckan A-B-C. ^{land} Sträckan C-D. äro med någon mindre justering färdiga. samt sträckan E-F färdig grävd till i närheten av sektion 13.

Lagered den 19 juni 1937

Liljelin
SkaktmästareJohan Engström
Skiftfogedman.

A-B-C 1820

C-D 1090

C-E 300

3210 $\times 0.70 =$ 2250

511.65

511.65

3711.65

2861.05 / 4181.05 = 68%