



Akt nr:

O-E1a-0249

AU$O-E1a-0249

27/37

0 2*0249

DIARIE N:r 9445
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 april 1937 för sänkning av Prästsjön för torrläggning av mark tillhörande Näsinge Prästgård, Sundby, Bräcke och Östby i Näsinge socken av GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusensjuhundra (4.700) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*va* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

8. 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
129636

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Näsinge den 18 maj 1937.

John O. Hansson Arrendator Näsinge Prästgård
Johan Hansson ägare till 3/8 mt Bräcke
Knut Karlsson delägare i 17/64 mtl Sundby

Att John O. Hansson i Näsinge, Johan Hansson i Bräcke och Knut Karlsson Sundby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Seth Bolander — Adress Näsinge

Oskar Olausson — Adress Näsinge

Med stöd av Kungl. brevet den 23 april 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 25 juni ***19*** 37

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 2*0249

DIARIE N:r 9445
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1937

Sänkning av PRÄSTSJÖN

för torrläggning av mark till hemmanen

NÄSINGE PRÄSTGÅRD, SUNDBY, BRÄCKE

och ÖSTBY i Näsinge socken,

Göteborgs och Bohus län.

1936.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 april 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 7 maj 1937.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

ifråga om sänkning av Prästsjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Näsinge Prästgård, Sundby, Bräcke och Östby i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Prästsjön, även benämnd Prästtjärnet är belägen en knapp kilometer sydväst om Näsinge kyrka samt omkring elva kilometer nordost från Strömstads stad. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Marken utmed sjön och dess avlopp brukas till övervägande del såsom åker, vilken dock tidtals besväras till dels av översvämning samt även och överhuvud av högt grundvatten till följe avloppets otillräckliga dimensioner. Utmed sjön finnes jämväl lågländ mark, använd till bete samt även något trädbevuxen mark, varjämte inom området finnes en mosstrakt, vilken till dels och i kanterna tagits i anspråk till bete och i övrigt är av beskaffenhet att kunna omvandlas till åker eller betesmark. I regel består jordmånen av 0,15-0,30 m. mylla på lera, i mosstrakterna av 0,5-1,5 m. torvjord och å själva mossområdet av 2,o m. torv och däröver.

A r e a l: Området innefattar en areal av 37,787 hektar åker, 5,528 hektar äng och betesmark samt 12,535 hektar annan duglig mark, tillhopa 55,850 hektar, vartill kommer 2,o hektar barlagd sjöbotten.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen

hav undersökning av avlopp och mark samt sjö ägt rum, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts. Utlåtandet har varit underställt Vattendomstolens prövning, varvid skäl till ändring icke förekommit såsom framgår av närsluten dom. Mot domen har vad icke erlagts enligt å domshandlingen tecknat bevis.

Nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder äro uppgivna i nämnda utlåtande ävensom de särskilda avloppssträckornas lutningar och dimensioner, vilka jämväl äro angivna å profil- och sektionsritningarna över avloppens sträckning.

B å t n a d: Den genom sänkningen av sjön och förstoringen av dess utlopp samt ett dettas tillopp uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 14215:20 kronor.

K o s t n a d: Förstoringsarbetena jämte ombyggnad av broar och trummor för vägar över avloppen ävensom anläggandet av vattningsbord samt ersättning för markupplåtelse och intrång hava beräknats draga en kostnad av 10120:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet har utsagts att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtlige delägare i företaget hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader inberäknat dem för förrättning och utredning samt för kungörelse i underställningsmålet ävensom bidraget till vattendomstolens organisation

utgöra tillhopa 11113:48 kronor. Förhållandet mellan detta kostnadstal och båtnadsvärdet d.v.s. 11113:48/14215:20 är såsom 0,78/1,oo. Med detta förhållande och gängse norm vid tilldelning av bidrag från förenämnda anslag skulle företaget kunna understödjas med belopp, svarande mot 42,30 % av kostnadssumman d.v.s. i jämnat tal med 4700:- kronor

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, kostnadssammandrag, protokoll och dom i underställningsmålet, handling angående statsbidrag, protokoll från sammanträde angående val av styrelse, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i tre blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 8 februari 1937.

C.B.Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/	Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	10120:-
2/	Syneförrättningen, enligt räkning	"	815:62
3/	Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	138:64
4/	Kungörelser i underställningsmålet	"	17:90
5/	Bidrag till Vattendomstolarnas organisation	"	21:32
		Summa kronor	11113:48

Göteborg den 8 februari 1937.

C.B.Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11´113 kronor 48 öre. Stockholm den 7 maj 1937. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med delägarna i företaget för sänkning af Prästsjön i Näsinge socken den 16 Juni 1936.

:::::::::::::::::

§ 3.

Sedan beslut fattats, att styrelsen skulle utgöras af tre personer, utsågos medelst öppen omröstning följande personer till ledamöter i styrelsen.

Arrendatorn John Hansson, Näsinge, med 42,49 röster, Hemmansägaren Johan Hansson , Bräcke med 38,67 röster, Hemmansägaren Knut Karlsson, Sundby med 21,27 röster.

:::::::::::::::::

Utdragets riktighet bestyrkes:

Johannes Persson — John O. Hansson.

kyrkoherde, ordf. v. sammanträdet.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

O. Karlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om sänkning av Prästsjön för torrläggning av mark hörande till Näsinge Prästgård, Sundby, Bräcke och Östby i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 3 september 1935 i Näsinge.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;

Johan Hansson i Rogstad och

Hans Johansson i Rörvik, godemän;

Kyrkoherden Johannes Persson i Näsinge i egenskap av ombud för Näsinge pastorats kyrkoråd, enligt protokollsutdrag av den 28 augusti 1935, kyrkorådet sökande till företaget.

John Hansson, arrendator av Näsinge Prästgård;

Kyrkoherden H.E.Adiels, Skee i egenskap av stiftsnämndens ombud, enligt förordnande;

Johan Simonsson,	ägare till	91/192	mtl.	Sundby;
Gustaf Johansson,	del- "	i	1/16	"	"
Edvard Karlsson,	"	till	1/16	"	"
Bolivar Öberg,	"	"	13/96	"	"
Knut Karlsson,	del- ""	i	17/64	"	"
Melker Olsson,	"	till	2/11	"	Bräcke;

Karl Larsson,	ägare till	72/163	mtl.	Bräcke;
Johan Hansson,	" "	3/8	"	" ;
Karl Gustavsson,	" "	1/10	"	Östby;
Karl Johansson,	" "	1/10	"	" ;
Vilhelm Sandegren,	" "	13/60	"	" ;
Oskar Sandegren,	" "	7/48	"	" ;
Hans Martinsson Albert Martinsson	" "	1/14	"	" ;
Olov Hansson,	" "	5/28	"	" .

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättad nivåkarta över de låglänta områdena utmed sjön och dess avlopp företeddes tillika med ävenledes upprättade profil- och sektionsritningar över avloppet och dess grenar inom ägor till Sundby.

Från sökandesidan äskades nu sjön sänkt och dess avlopp vidgat och djupat till sådan omfattning att de av vatten besvärade ägorna till Näsinge Prästgård kunde ernå möjlighet till ändamålsenlig torrläggning samt att kostnaden för dessa arbeten förlades på ägarne till de fastigheter, till vilka hörde mark, som rönte båtnad genom arbetenas utförande.

Johan Simonsson i Sundby förklarade att han biträdde vad sålunda yrkats och att han önskade förena sig med sökanden om företaget för ernående av bättre torrläggning för marken till sina fastigheter. För detta ändamål tarvades jämväl förstoring av det avloppsdike som ledde utmed västra kanten av den inom ägor till Sundby belägna mosstrakten. Förenings-

handling vart upprättad, undertecknad och bilagd förrättningsakten.

Beträffande det utmed mossens östra kant ledande diket förklarade ägarne till marken utmed detta dike att de icke ställde anspråk på dess upptagande till större dimensioner i samband med huvudavloppets förstoring.

I fråga om företagets utsträckning förmenades att därest bergpartiet å ägorna till Vilhelm Sandegrens fastighet i Östby bleve uppsprängt och fallbrottet i detta berg taget i anspråk möjlighet till torrläggning av marken ovanom berget ifråga kunde åstadkommas. Ägarne till marken nedanom stupet sade att de icke hade något att erinra mot ett sålunda begränsat företag och ej heller krav på utsträckning över sina ägor. Ägarne till marken ovanom stupet och hörande till fastigheter inom Östby och Bräcke höllo före att någon båtnad av betydenhet icke kunde uppstå för denna mark, som med undantag av en kanska smal remsa utmed vattendraget var högt belägen och i torrläggningshänseende oberoende av den ifrågasatta fördjupningen. Snarare kunde denna leda till vissa olägenheter för de berörda fastigheterna. För närvarande funnos här och var håligheter i bottnen, i vilka vattnet stannade kvar även under tider då något vatten icke rann fram i bäcken och voro vid sådana tillfällen av särskilt värde för vattning av kreaturen.

Därest bäcken grävdes upp och fördjupades vore fara för att dessa vattningsställen ginge förlorade.

Enligt Johan Simonssons i Sundby mening var vattentillgången i Öst-

by och Bräcke att söka i den omständigheten att bäcken ej varit föremål för någon rensning under en lång följd av år, varigenom bankar uppstått och bildat hinder för vattnets avströmning. Möjligen rann ock vatten till från angränsande trakt.

Även kyrkoherden Persson var av den uppfattningen att underlåten rensning i bäcken utgjorde den huvudsakliga anledningen till höljenas uppkomst men kunde icke medgiva att denna underlåtenhet skapade någon som helst rätt att få dessa höljen bibehållna, när en rensning måste företagas för vidmakthållande av jordens alstringsförmåga. Dock vore intet att erinra däremot att fastighetsägarne i Bräcke och Östby på egen bekostnad vidtoge anordningar för åtkomst av vatten i bäcken under förutsättning likväl att någon höjning av det vattenstånd, varpå en nöjaktig torrläggning av fälten måste grundas, icke finge äga rum. Till denna uppfattning anslöt sig kyrkoherden Adiels för stiftsnämndens vidkommande.

Johan Hansson i Bräcke förmälte att höljena i bäcken kommit till på naturlig väg. Någon grävning hade icke förekommit i mannaminne. Vid detta förhållande ansåg sig Hansson ha rätt att kräva att åtgärder vidtoges från delägarnes i torrläggningsföretaget sida och på deras bekostnad för innehållande och åtkomst av vattnet i bäcken i den omfattning hittills skett. Därjämte ställde Hansson anspråk på byggandet av en bro för överfart å plats där tillfällig sådan nu var anordnad. Enahanda anspråk hade Vilhelm Sandegren beträffande överfart i ovan omnämnda bergparti, över vilket körning nu ägde rum utan särskild byggnad.

Broar för utfartsvägar och i övrigt för vägar av enskild natur finge enligt de närvarandes mening ombyggas, om så fordrades, på delägarnes i företaget gemensamma bekostnad. Beträffande allmänna vägen utmed Prästgården och Sundby vart upplyst att den var av gammalt datum och anlagd före 1880.

I fråga om markupplåtelse till avloppens vidgning menade Johan Hansson och Karl Larsson att ersättning för denna upplåtelse måste gäl-
das liksom för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande, vid vilket förhållande även övrige markägare och ombud ställde anspråk på ersättning för markupplåtelse och intrång.

Vidkommande fisket i Prästsjön upplyste KyrkoherdenPersson därom att det huvudsakligen var gädda och ål, som fångades och till en mycken-
het av 20-30 kg. om året. Något anspråk på tilläventyrs minskat fiske genom sänkningen ställdes ej.

Efter sålunda förda förhandlingar vart besiktning av avloppen och undersökning samt uppskattning av marken vidtagen, varefter till-
kännagavs att sedan förslag till vattenavledningen blivit upprättat, kostnad och båtnad beräknade samt övriga företaget rörande frågor prö-
vade ärendet åter komme att upptagas till behandling med intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B.Carlson.

Hans Johansson, Johan Hanson.

§ 3.

Den 4 april 1936 i Näsinge.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Kyrkoherden Johannes Persson såsom ombud för Näsinge pastorats-kyrkoråd, enligt protokollsutdrag.

Johan Simonsson i Sundby,

Gustav Johansson i " ,

Bolivar Öberg i " ,

Knut Karlsson i " ,

Melker Olsson i Bräcke,

Karl Larsson i " ,

Johan Hansson i " ,

Karl Gustavsson i Östby,

Karl Johansson i " ,

Oskar Sandegren i " ,

Albert Martinsson i " .

Förslag till vattenavledningen framlades jämte kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Beträffande vattningsmöjligheterna i avloppet från sjön vidhöll Johan Hansson i Bräcke sin mening att dessa komme att gå till spillo därest anordningar ej träffades för vattnets kvarhållande och åtkomst. Oskar Sandegren upplyste att hans broder Vilhelm Sandegren plägade vattna i den hölj som uppstått ovanför berget å Vilhelms ägor och att svårighet skulle

uppstå för vattning av kreaturen om denna möjlighet undanröjdes. Övrige närvarande sade sig icke kunna få nämnvärt obehag i vattningshänseende, om avloppet bleve föremål för uppgrävning och ställde inga anspråg på särskilda anordningar för vattning efter grävningen.

Kyrkoherde Persson förklarade att han visserligen icke hade anledning att frångå sin tidigare till uttryck komna uppfattning angående rätten till vattningsställen men då det nu var allenast Hansson i Bräcke och Sandegren i Östby som tycktes vara i behov av sådana, sade han sig icke vilja motsätta sig inrättandet av vattningsbord på företagets bekostnad å nämnda personers fastigheter dock högst två st. på vardera fastigheten.

Hansson upplyste visserligen att två vattningsställen å hans fastigheter vore väl litet och var icke viss på att behovet av vattningsmöjligheter bleve säkerställt men hade i övrigt intet att erinra mot anläggandet.

Efter prövning av förekomna frågor och sedan fiskeriintendentens yttrande i fråga om sänkningens inverkan på fisket föredragits vart utlåtande i ärendet meddelat och till utlåtandet hörande längder framlagda.

Att förvara företaget rörande handlingar utsågs kyrkoherden Johannes Persson i Näsinge.

Åt kyrkoherde Persson lämnades även uppdraget att kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget.

Efter tillkännagivandet att synemännens utlåtande komme att under-

ställas vederbörande Vattendomstols prövning vart förrättningen avslutad.

Dag som ovan

C.B.Carlson,

Hans Johansson, Johan Hanson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg, i landskansliet, den 24 februari 1934. På länsstyrelsens vägnar:

Birger Gillner, Ewald Lindow.

TILL

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN.

Åberopande bilagda protokoll från Näsinge pastorats kyrkoråd får undertecknad anhålla om förordnande af syneförrättning jämlikt gällande vattenlag för sänkning af sjön Prästsjön eller Prästvattnet i Näsinge socken, hvilken sjö helt omslutes af Näsinge prästgårds ägor.

Arbetets beskaffenhet, omfattning och verkningar, samt det vattenområde, som af företaget kan beröras, torde framgå af bilagda karta och profil. Därutöfver kan nämnas, att företaget afser att möjliggöra täckdikning å Näsinge prästgård, hvilket med nuvarande vattenförhållanden är

omöjligt, möjligen med undantag af de högst belägna delarna. Något vatten ofvanför Prästsjön, som kan beröras af företaget, finnes icke.

Uppgift å dem, som företaget kan angå, eller hvilkas rätt beröres, bifogas.

Då en omfattande arbetslöshet råder i Näsinge socken, är det synnerligen önskvärdt, att detta arbete kan komma till stånd redan instundande sommar, hvarför vördsamt anhålles om ett skyndsamt handläggande af ärendet.

För Näsinge pastorats kyrkoråd, adr.: NÄSINGE, den 18 Januari 1934.

Johannes E.Persson.
Ordf.

U P P G I F T

å dem som sänkningen af sjön Prästvattnet i Näsinge socken kan angå eller hvilkas rätt af företaget beröres.

Näsinge prästgård

arrendatorn John Hansson å Näsinge prästgård

hemmansägarne Johan Simonsson, Sundby,

Amanda Andersson, "

C.B.Öberg, "

K.N.Olausson, "

Edvard Karlsson, "

Melker Olsson, Bräcke,

Karl Larsson, "

Johan Hansson, Bräcke,

Karl Gustafsson, Östby,

Karl Johansson, "

Vilhelm Sandegren, "

Oskar Sandegren, "

Hans och Albert Martinsson, Östby.

Näsinge den 18 Januari 1934.

För Näsinge pastorats kyrkoråd.

Johannes E. Persson.
Ordf.

Utdrag ur Näsinge pastorats kyrkoråds protokoll den 16 Januari 1934.

§ 1.

Beslöts begära laga syneförrättning för sänkning af sjön Prästsjön å Näsinge Prästgård i anslutning till år 1921 upprättad karta, hvarvid dikena A-B, C-D utgå ur företaget.

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Rätt utdraget betygar: Johannes E. Persson.
Ordf.

Översändes till extra landsfiskalen i Vette distrikt, som anmodas infordra yttrande i ärendet från boställshavaren, arrendatorn John Hansson, Näsinge prästgård, vilket däreftertillika med remisshandlingarna hit införväntas. Göteborg, i landskansliet, den 2 februari 1934.

På tjänstens vägnar:

Ewald Lindow.

Återställes vördsamt med infordrat yttrande.

Vette distrikts extra landsfiskalskontor den 21 februari 1934.

Gunnar S.Jönsson.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Göteborg.

Anmodad av Landsfiskalen i Vette distrikt att avge yttrande beträffande sänkning av Prästvattnet å Näsinge Prästgård i Näsinge socken får undertecknad härmed meddela att nämnda sänkningsföretag är av behovet påkallat varför jag ej har något att erinra mot utförandet av detsamma.

Näsinge Prästgård den 19/2 1934.

John Hansson
arrendator.

Kungörelse.

I avseende till företag med ändamål att medelst sänkning av Prästsjön bereda förbättrad torrläggning av mark till Näsinge Prästgård i Näsinge socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i kyrkoherdebostaden i Näsinge tisdagen den 3 september 1935 kl. 10 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan.

Förutom mark till Näsinge Prästgård komma ägor till Sundby, Bräcke och Östby i nämnda socken samt allmän väg, utfarts- och ägovägar över av-

loppet från sjön att beröras av företaget. Göteborg den 12 augusti 1935.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Näsinge församling den 12 augusti samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 15 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 19 augusti 1935 till:

Näsinge pastorats kyrkoråd, dess ordf. Kyrkoherden Johannes E.Persson, Näsinge.

Arrendatorn	John Hansson,	Näsinge prästgård,	"
Lägenhetsäg.	Hans Simonsson,	Solberg, Negård,	"
Lantbrukaren	Johan Simonsson,	Sundby,	"
Fru	Amanda Andersson,	"	"
Herr	Gustav Johansson,	"	"
"	Oskar Johansson,	"	"
"	Axel Johansson,	"	"
Lantbrukaren	Edvard Karlsson,	"	"
"	Bolivar Öberg,	"	"
"	Karl Olausson,	"	"
"	Melker Olsson,	Bräcke,	"
"	Karl Larsson,	"	"
"	Johan Hansson,	"	"
"	Karl Gustavsson,	Östby,	"
"	Karl Johansson,	"	"

Lantbrukaren Vilhelm Sandegren, Östby, Näsinge.

" Oskar Sandegren, " "

" Hans Martinsson, " "

" Albert Martinsson, " "

" Olov Hansson, " "

Vätte härads vägstyrelse, dess ordförande Johan Olsson, Grålös, Skee.

betygar: C.B.Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande sänkning av Prästsjön och dess avlopp med syfte att bereda torrläggning av mark till Näsinge Prästgård och Sundby i Näsinge socken och berörande ägor jämväl till Negård, Bräcke och Östby i nämnda socken handlägges ånyo vid sammanträde i kyrkoherdebostaden i Näsinge lördagen den 4 april 1936 kl. 1 e.m. Göteborg den 13 mars 1936.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet den 13 mars samt införd i Strömstads tidning den 17 mars, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 17 mars 1936 till:

Fru Hilma Olausson, Sundby, Näsinge.

Fröken Annie Karlsson, " "

Lantbrukaren Hans Johansson, Bräcke, "

betygar: C.B.Carlson.

Utdrag ur Näsinge pastorats kyrkoråds protokoll den 28 Augusti 1935.

§ 1.

Att å kyrkorådets vägnar närvara vid syneförrättning rörande företag med ändamål att medelst sänkning af Prästsjön bereda förbättrad torrläggning af mark till Näsinge Prästgård m.fl. gårdar i Näsinge socken utsågs kyrkoherde Johannes Persson.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Rätt utdraget betygar: Johannes E. Persson.
Ordf.

Till Kontraktsprosten R. Helde.

Sedan till stiftsnämnden inkommit anmälan därom, att i kyrkoherdebostaden i Näsinge komme att tisdagen den 3 september 1935 kl. 10 handläggas syneförrättning jämlikt 10 § vattenlagen för behandling av fråga om beredande av förbättrad torrläggning av Näsinge Prästgård i Näsinge socken tillhörig mark genom sänkning av Prästsjön, förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka den ecklesiastika markes rätt och bästa, som kan beröras av förrättningen; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig person överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom ofördröjligen tillställ-

las stiftsnämnden jämte uppgift å den person, på vilken förordnandet överlåtits. Göteborg den 24 augusti 1935.

Å stiftsnämndens vägnar:

Cr.D. Block.

/Bengt Gierup.

På grund av förfall för undertecknad överlåtes detta förordnande på kyrkoherden H.E.Adiels, Skee. Tanum den 27 augusti 1935.

R.Helde.

Utdrag ur Näsinge pastorats-kyrkoråds protokoll den 31 Mars 1936.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

§ 5.

Att å kyrkorådets vägnar närvara vid sammanträde inför landtbruksingeniören B.Carlson rörande sänkning af Prästsjön utsågs kyrkoherden Johannes Persson.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Rätt utdraget betygar: Johannes E. Persson.

kyrkorådets ordf.

Till statens lantbruksingenjör C.B.Carlson.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegiet den 19 augusti 1935 har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen för sänkning av sjön Prästsjön eller Prästvattnet

i och för förbättrad torrläggning av mark till Näsinge Prästgård i Näsinge socken av Göteborgs och Bohus län.

Kungl. kammarkollegiet finner icke nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Stockholm den 27 augusti 1935.

Lennart S.Berglof.

Ernst P.Pehrrander.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig undertecknad med sökanden till företag avseende sänkning av Prästsjön i Näsinge socken och åsyftar med denna anslutning såväl uppgrävning av bäcken från nämnda sjö som upptagande av avloppsdikena utmed Sundby mosse i och för beredande av förbättrad torrläggning av marken till mina fastigheter.

Näsinge den 3 september 1935.

Joh. Simonson, ägare till 91/192 mtl. Sundby.

Att Johan Simonsson i Sundby träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling, betyga:

C.B.Carlson, Hans Johansson, Johan Hanson.

Lantbruksingenjören, Herr C.B.Carlson, Göteborg.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 augusti 1935 förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, i ärende angående sänkning av Prästsjön i Näsinge socken, Göteborgs och Bo-

hus län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra följande:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen förefinnes ej.

Genom sänkningen komma de på våren översvämmade områdena att minskas. Den nuvarande högvattennivån antages ligga på höjden +7,70 under det att det blivande högvattenståndet är beräknat till höjden +6,90. Härigenom komma gäddans lekplatser att inskränkas.

För att i någon mån motverka den härigenom uppkommande skadan å gäddbeståndet, får jag föreslå, att sökanden åläggas att, för den händelse det efter sänkningen skulle uppkomma isolerade vattensamlingar vid vattnets avsjunkande från det under våren översvämmade området, från dessa vattensamlingar upptaga diken, så att eventuellt instängt gäddyngel kan taga sig ut i sjön.

Sänkningen skulle förorsaka en minskning av sjöns areal, beräknad efter medelvattenståndet, av c:a 2,0 hektar.

Enligt uppgift fångas gädda och ål i sjön till en myckenhet av 20 - 30 kg. om året. Då sjön har en areal av 17,4 hektar, är alltså avkastningen pr hektar 1,2 - 1,7 kg.

Med hänsyn till att för dessa fiskslag viktiga områden genom sänkningen komma att minskas, torde vid beräknandet av skadan hektaravkastningen böra beräknas till 3 kg. Skadan kan antagas att till 3/4 gå ut över gäddan och till 1/4 över ålen.

Vid en beräknad avkastning av 3 kg. pr har, kommer vid en arealminskning av 2 har alltså avkastningen att minska med 6 kg. pr år. Detta

kommer att utgöra en beräknad minskning av 4,5 kg. i gäddfångsten och 1,5 kg. i ålfångsten.

Beräknas gäddans saluvärde till 1 kr. och ålens till 2 kr. pr kg., blir alltså det minskade värdet av avkastningen för gäddan kr 4,50 och för ålen kr 3,oo pr år, alltså tillsammans kr 7,50.

Kapitaliserat med 5 % ränta utgör detta ett värde av 150:- kronor.

Åtgärder att motverka denna skada anser jag mig ej lämpligen kunna föreslå.

Karlstad den 4 mars 1936.

Nils Törnquist.

t.f. fiskeriintendent.

Utlåtande

i fråga om sänkning av Prästsjön och dess avlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Näsinge Prästgård, Sundby, Bräcke och Östby i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet från Prästsjön eller Prästtjärnet leder i ostlig och nordostlig riktning till sjön Lången, vars vatten avrinner till Strömsvattnet och saltsjön. Sjön ligger alltså inom Strömsåns nederbördsområde nr 111. Omkring 400 meter från gränsen mellan Bräcke och Östby är å ägor till Östby ett fallbrott, vid vilket arbetena med avloppets förstoring måste börja för ernående av åsyftat sänknings- och torrläggningsresultat. Förutom själva sjöavloppet tarvas för nämnda ändamål jämväl upptagandetav det utmed västra kanten av Sundby mosse ledande diket, varjämte även diket utmed mos-

sens östra sida vore i behov av vidgning och fördjupning för utnyttjande av den möjlighet till bättre torrläggning av marken utmed detta dike, som huvudavloppets upptagande medför.

Å den över torrläggningsområdet upprättade nivåkartan äro sjöavloppet och dess tillopp till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar de avses vidgade och fördjupade begränsade med röda linjer och betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D-E, grenen utmed mossens västra sida med C-F och grenen utmed den östra sidan med B-C.

Vid ovannämnda fallbrott - punkten A - avbördas vattnet från ett omkring 4,5 kvadratkilometer stort område. Till sträckan C-D-E rinner vatten från c:a 2,2 kvkm.

Med avseende såväl till områdenas bevuxenhet och till den topografiska gestaltningen som till nederbördsmängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till omkring 200 liter i sekunden från området i dess helhet och till 225 liter för området som avvattnas till sträckan C-D samt under vegetationstiden till c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av 0,9 kubm. och i sträckan C-D-E av 0,5 kubm. i sekunden samt en medelvattenföring under växttiden av 0,068 och 0,033 kubm. i sekunden för respektive sträckor. De båda grenarne utmed Sundby mosse föra var och en obetydligt med vatten.

Med beaktande av ovan nämnda avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av möjligheten till ändamålsenlig

torrläggning av marken till Näsinge och Sundby har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning i bergpartiet vid A av 2,5:1000 och i övrigt för sträckan A-B-C av 0,8:1000, för sträckan C-D 2,4:1000 och för sträckan D-E 0,5:1000. Bottenbredden skulle utgöra 0,5 meter för sträckan A-E och sidolutning-en 1:1,5. Berget vid A uppspränges dock till 1,5 meters bredd med lodräta sidor. För grenarne C-F och B-G förutsättes en bottenlutning av minst 0,5:1000; 0,3 m. bottenbredd och slänt 1:1,25.

I avlopp, upptagna enligt detta förslag, har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,9 m. å sträckan A-B och icke 0,8 m. å sträckan C-D samt medelvattenmängden vid 0,25-0,30 m. och 0,20-0,25 m. vattendjup å resp. sträcker. Bottenläget är så valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till i regel 1,2 m. och minst en meters torrläggning av den vattenbesvärade marken inom Näsinge och Sundby kan ernås.

Broar och trummor med landfästen av sten för vägar och överfarter äro för grunda inom ägor till Näsinge, Sundby och Bräcke för att kunna bestå sedan avloppen upptagits enligt ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas. Vid ombyggnaden förutsättes att landfästena nedföras till den för avloppen föreslagna bottennivån vid platsen för byggnaden och att åt vattenloppet gives en bredd av minst 2,o meter å sträckan A-B-C, minst 1,8 meter å sträckan D-E samt att överbyggnadens undre kant kommer att ligga minst 0,3 meter över den vid platsen för byggnaden beräknade högvattenytan i avloppet. Trumman för allmänna vägen vid D är visserligen jämväl

något snäv i vattenöppningen men då dämningen, som icke överstiger 2 cm, icke kan anses menligt inverka på torrläggningseffekten, är en sänkning av loppet tillfyllest.

Beträffande broarne å ägorna till Östby äro visserligen dessa byggnader något skröpliga, men då loppet är tillräckligt brett och djupt föranledes intet annat arbete vid byggnaderna ifråga än iståndsättandet av landfästena.

Å högsta punkten i bergpartiet vid A, där tidigare överfart ägt rum, får om så befinnes nödigt väg med trumma byggas över berget och den uppsprängda fåran, varvid någon inskränkning i den vattenförande sektionen ej får äga rum.

Därest trumma av sten skulle komma till anläggning å sträckan C-F, bör vattenloppet icke underskrida 0,8 x 0,8 meter.

Med avseende till den omständigheten att uppgrävningen av avloppet från Prästsjön enligt föreliggande förslag medför att de höljen och fördjupningar, som för närvarande finnas i bäckfåran och vilka utnyttjas för vattning av kreatur, komma att försvinna samt viss inskränkning av vattningsmöjligheterna härigenom uppstår synes påkallandet av åtgärder för säkerställande av hittills utnyttjade möjligheter till vattning hava fog för sig. Åtgärderna för nämnda ändamål, vilka böra ingå såsom ett led i arbetena för företaget, kunna lämpligen bestå i anordnandet av vattningsbord i samband med arbetet för bäckens uppgrävning och på ställen där vederbörande fastighetsägare anser sådan anläggning böra komma till stånd.

Bottnen i borden bör vara lika bred som avloppets botten och ligga minst 30 cm. under denna vid platsen för anläggningen, längden utgöra 4,o meter, nedgångssidorna lutning 1:3 och anslutningen till avloppets sidor 1:1,5.

I överensstämmelse med vad som vid handläggning av förrättningen yppats angående behovet av vattningsbords inrättande förutsättes och bestämmes att dylika vattningsbord anläggas ett på vardera sidan om avloppet å någondera av Johan Hanssons fastigheter Bräcke 1 15 och 1 16 samt å Vilhelm Sandegrens fastighet Östby 1 4.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till broar och trummor dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär den del av Prästsjöns botten, som barlägges genom sänkningen, mestadels utgöres av dyjord med särdeles lös beskaffenhet är en betydande sättning att vänta. Då dennas omfattning icke ens till närmelsevis

kan förutses och landvinningens värde därför måste betraktas som proplematiskt, har icke räknats med någon båtnad för sjöbottnens del. Där någon så finner nödigt, äger han jämlikt 10:78 vattenlagen att efter företagets fullbordande hos Konungens Befallningshavande anmäla ärendet för uppskattnings verkställande.

För beräkning av den andel i kostnaderna för företaget med avloppssträckorna A-E och C-F såsom ingående arbetsobjekt, vilken skulle åvila ägarne till marken utmed sträckan B-G för den möjlighet till förbättrad torrläggning av denna mark företagets utförande medför, har uppskattningen av marken ifråga skett under förutsättning att jämväl sistnämnda sträcka komme till upptagande enligt uppgjort förslag. Totala båtnaden genom företaget har under denna förutsättning skattats till ett värde av 16743:60 kronor och kostnaden till 11920:- kronor.

Den minskning i fiskeavkastningen sänkningen av Prästsjön medför har av fiskeriintendenten skattats till ett värde av 150:- kronor. Enär, sedan den inverkan på vattningsmöjligheterna i sjöns avlopp dettas fördjupning förmenats medföra blir neutraliserad genom föreslagen anläggning av vattningsbord, skada i något hänseende utöver den på fisket icke kan anses uppstå, är för prövning av företagets tillåtlighet allenast att jämföra sist nämnda skada med nyttan. Denna nytta uttryckt i skillnaden mellan båtnaden av företaget och kostnaden för detta utgör 4823:60 kronor och överväger betydligt värdet av skadan, varför företaget jämlikt 7:38 vattenlagen uppfyller villkoret för tillåtlighet.

Av båtnaden för den av företaget berörda marken belöper på mark tillhörig sökanden och den, som förenat sig med sökanden om företaget, 12885:05 kronor, vilket belopp överstiger hälften av värdet av båtnaden för allmark inom företaget. Vid detta förhållande äro jämlikt 7 kap. 44 § vattenlagen jämväl de, som icke sökt företaget, pliktige deltaga i kostnaderna för samma.

Skäl till antagandet att något område inom torrläggningssamfälligheten under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna skulle kunna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten, föreligger ej. Därest företaget innefattat upptagandet av samtlige avloppssträckor, skulle alltså jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § nämnda lag kostnaden för företaget fördelas mellan de särskilda fastigheterna i mån av värdet å båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i ovannämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för sträckorna A-E, C-F och B-G uträknad. Men vid det förhållandet att ägarne till fastigheterna utmed sträckan B-G icke äro sökande och icke förenat sig med sökanden om företaget kommer denna sträcka icke till upptagande i samband med sträckorna A-E och C-F. Från den andel i kostnaden för företaget, därest detta omfattat även sträckan B-G, som enligt ovan uträknats för marken utmed denna sträcka, dragas därför anparten efter båtnad räknat i kostnaden för nämnda avloppssträcka, varefter återstoden utgör ifråga-

kommande marks anpart i den beräknade kostnaden för arbeten, som komma till utförande. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med A-E och C-F såsom ingående avloppssträckor deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor och broar till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar dem, som hava att svara för byggnadernas underhåll, samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Ehär ombyggandet och iståndsättandet av broar med landfästen av sten för vägar av enskild natur medför en minskning i underhållet av byggnaderna för överfart äro enligt 7:18 vattenlagen de underhållsskyldige pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadernas beskaffenhet skattas från en fjärdedel upp till hälften av kostnaden för ombyggnaden eller iståndsättandet. I kostnadsförslaget är angivet huru mycket av ombyggnadskostnaden för varje särskild bro som ansetts böra åvila företaget. Återstående del utgöres av de underhållsskyldige. Trumman för allmänna vägen kan icke anses undergå nämnvärd förbättring genom sänkningen och vilar förty kostnaden för dennas sänkning på delägarne i företaget. Broar av enbart trä såsom byggnadsmaterial bliva i regel mera kostbara att underhålla än de befintliga, vilken ökning i underhållskostnaden dock kan an-

ses kompenserad med en ny bro, bekostad uteslutande av delägarne i företaget.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett med hänsyn till massornas mängd såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kr. för varje till upptagande kommande kubikmeter jord eller sten, som upplägges på åker och odlingsmark utmed sträckorna 24+30 - 18+20 och 1+50 - 0 av avloppet A-E ävensom utmed diket C-F samt med 0,40 kr. för kubm. massa upplagd utmed sträckan 18+20 - 1+50 m. av förstnämnda avlopp. För uppläggning på mossmark kan ej intrång anses uppstå av betydenhet att föranleda ersättning. Enligt förenämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Enär anspråk på ersättning för minskning i fiskeavkastningen icke framställts, vilket må tolkas så att fiskerättsägaren icke ifrågasätter ersättning för minskningen, är icke skäl föreskriva utgivandet av någon ersättning för skada å fisket.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och femtio öre för tusen kronor av båtnaden genom företaget. Båtnaden genom de arbeten, som komma till utförande kan lämpligen härledas ur

båtnaden såsom den beräknats under förutsättning att samtlige avloppssträckor blivit föremål för upptagande genom att multiplicera denna båtnad med förhållandet mellan kostnaderna för de arbeten, som avses komma till utförande och i härav föranledda ersättning-ar och motsvarande kostnader och ersättningar för företaget, därest jämväl upptagandet av den sträcka som icke kommer till utförande, utgjort ett led i arbetena och på detta sätt beräknas till 14215:20 kronor. Förenämnda avgift skulle alltså belöpa sig till Tjugoen /21/ kronor 32 öre och skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppssträckorna bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för överfart underhållas av den eller dem å vilka vidmakthållandet av befintliga byggnader vilat och vattningsborden underhållas av ägaren till den fastighet, å vilken dylik anläggning ägt rum.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 **vattenlagen:**

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckorna A-E och C-F samt ombyggnad och iståndsättande av vägtrummor och broar

samt anläggande av vattningsbord på dessa sträckor, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom träd och stubbar skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, å sträcka, utmed vilken väg leder, dock på ett avstånd från avloppet, som icke understiger vägens bredd;

att uppläggning ej får ske på väg;

att, där avloppet framgår i ägogräns utvidgningen sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och schaktningsmassorna läggas på den sida om denna linje, från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att landfästen till broar och trummor, som fordra ombyggnad, byggas av kilad sten i gott förband och enligt ritningar samt överbyggnaden utgöres till den del den består av trä av friskt virke;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker, äng och betesmark upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare och arrendator för undanskaffandet på egen resp. arrenderad mark mot tillgodonjutandet av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare och arrendator på egen bekostnad.

För den händelse att å de under våren översvämmade områdena invid Prästsjön efter sänkningen skulle uppkomma isolerade vattensamlingar, upptagas från dessa vattensamlingar diken på sätt att eventuellt instängt gäddyngel kan taga sig ut i sjön.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad får denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag. Näsinge den 4 april 1936.

C.B.Carlson, Hans Johansson, Johan Hanson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Näsinge Prästgård	1 1	2		Näsinge Pastorat.
			1	åker, 0,20 m. mylla på lera
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	betesmark, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			5	" 0,20 m. " "
			6	" 0,15-0,20 m. " "
			7	skogsmark, 0,50-0,60 m. mosstorv "
			8	" " " "
			9	åker, 0,20 m. mylla på lera
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" 0,20-0,25 m. " "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	" 0,25 m. " "
			30	" " " "

överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	53,0							1250	662	50	1350	715	50	53	-	
	52,5							800	420	-	"	708	75	288	75	
	28,5							950	270	75	"	384	75	114	-	
			94,0					600	564	-	1100	1034	-	470	-	
			60,5					"	363	-	1050	635	25	272	25	
			87,5					550	481	25	1000	875	-	393	75	
				1	26,0			200	252	-	250	315	-	63	-	
					20,5			150	30	75	"	51	25	20	50	
	25,5							1250	318	75	1350	344	25	25	50	
	09,5							"	118	75	"	128	25	9	50	
	05,0							"	62	50	"	67	50	5	-	
	10,0							"	125	-	"	135	-	10	-	
	06,0							"	75	-	"	81	-	6	-	
	06,0							"	75	-	"	81	-	6	-	
	06,5							"	81	25	"	87	75	6	50	
	06,0							"	75	-	"	81	-	6	-	
	13,0							"	162	50	1400	182	-	19	50	
	14,5							"	181	25	"	203	-	21	75	
	14,5							"	181	25	"	203	-	21	75	
	14,0							1200	168	-	"	196	-	28	-	
	12,5							"	150	-	"	175	-	25	-	
	13,0							"	156	-	"	182	-	26	-	
	12,5							1150	143	75	"	175	-	31	25	
	13,5							"	155	25	"	189	-	33	75	
	15,5							"	178	25	"	217	-	38	75	
	17,0							"	195	50	"	238	-	42	50	
	19,0							1100	209	-	"	266	-	57	-	
	51,0							1000	510	-	"	714	-	204	-	
	49,0							750	367	50	1450	710	50	343	-	
	43,5							"	326	25	"	630	75	304	50	
5	11,0	2	42,0	1	46,5				7060	-		10006	50	2946	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			31	åker, 0,25 m. mylla på lera
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" 0,20-0,25 m. " "
			36	" " " "
			37	" 0,20 m. " "
			38	" " " "
			39	" 0,15-0,25 m. " "
			40	" 0,20-0,25 m. " "
			41	" 0,20 m. " "
			42	" 0,20-0,25 m. " "
			43	" " " "
			44	" 0,25 m. " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	betesmark, 0,20 m. " "
			49	" " " "
			50	" 0,15 m. " "
			51	skogsmark, mosse,
			52	betesmark, 0,15 m. " "
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	åker, 0,20-0,30 m. " "
			56-61	bergkulle, höglåker, väg, avlopp
			62	sjöbotten, landvinning, dy
			63	Prästsjön
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	11,0	2	42,0	1	46,5				7060	-		10006	50	2946	50	
	32,5							750	243	75	1450	471	25	227	50	
	31,5							800	252	-	"	456	75	207	75	
	62,0							900	558	-	"	899	-	341	-	
	62,0							1000	620	-	"	899	-	279	-	
	78,5							950	745	75	1400	1099	-	353	25	
	58,0							1050	609	-	"	812	-	203	-	
	98,5							1150	1132	75	1350	1329	75	197	-	
1	70,0							1200	2040	-	"	2295	-	255	-	
2	21,5							1100	2436	50	"	2990	25	553	75	
	90,5							750	678	75	1400	1267	-	588	25	
	14,0							600	84	-	1350	189	-	105	-	
	61,5							700	430	50	1400	861	-	430	50	
	34,0							900	306	-	"	476	-	170	-	
	30,0							1000	300	-	1450	435	-	135	-	
	40,5							1100	445	50	"	587	25	141	75	
	45,0							1200	540	-	"	652	50	112	50	
	13,0							1250	162	50	"	188	50	26	-	
			28,5					500	142	50	1100	313	50	171	-	
			14,0					550	77	-	"	154	-	77	-	
			35,0					500	175	-	1000	350	-	175	-	
				1	04,5			150	156	75	250	261	25	104	50	
			26,0					500	130	-	1000	260	-	130	-	
			29,5					450	132	75	"	295	-	162	25	
			11,5					500	57	50	"	115	-	57	50	
	25,5							1150	293	25	1400	357	-	63	75	
							67,0									
						2	00,0									
						15	40,0									
16	79,5	3	86,5	2	51,0	18	07,0		19809	75		28020	50	8210	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Negård	18 1	avs. Solberg nr 1.		Hans Simonsson.
			64	åker, 0,3-0,8 m. torvjord på lera
			65	tuvig mark, >1,0 m. " "
				Summa
Sundby	9 1	39 192		Johan Simonsson.
			66	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			67	" " " "
			68	" 0,25-0,30 m. " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" 0,5-1,5 m. torvjord på "
			74	betesmark, 0,5-1,0 m. " "
			75	" 0,5-1,5 m. " "
			76	mosse, >2,0 m. "
			77-79	avlopp och vägar
				Summa
"	8 1	13 96		Johan Simonsson.
			80	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			81	" " " "
			82	" 0,20 m. " "
			83	" " " "
			84	" " " "
			85	" 0,20-0,30 m. " "
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" " " "
			89	" " " "
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	33,0							1050	346	50	1300	429	-	82	50	
		08,0						650	52	-	800	64	-	12	-	
	33,0	08,0							398	50		493	-	94	50	
	49,0							1400	686	-	1500	735	-	49	-	
	52,5							"	735	-	"	787	50	52	50	
	18,0							900	162	-	"	270	-	108	-	
	23,0							"	207	-	"	345	-	138	-	
	17,5							"	157	50	"	262	50	105	-	
	17,5							"	157	50	"	262	50	105	-	
	95,5							1200	1146	-	1600	1528	-	382	-	
	18,0							600	108	-	1300	234	-	126	-	
		19,0						500	95	-	1100	209	-	114	-	
		07,5						"	37	50	800	60	-	22	50	
			2	09,0				360	752	40	400	836	-	83	60	
						16,0										
2	91,0	26,5	2	09,0		16,0			4243	90		5529	50	1285	60	
	54,0							1400	756	-	1500	810	-	54	-	
	41,0							900	369	-	"	615	-	246	-	
	42,5							1350	573	75	"	637	50	63	75	
	32,5							750	243	75	1400	455	-	211	25	
	34,0							850	289	-	"	476	-	187	-	
	20,5							900	184	50	"	287	-	102	50	
	52,0							"	468	-	"	728	-	260	-	
	29,5							1050	309	75	"	413	-	103	25	
	25,0							1000	250	-	"	350	-	100	-	
	13,0							"	130	-	"	182	-	52	-	
	13,0							"	130	-	"	182	-	52	-	
	14,0							"	140	-	"	196	-	56	-	
	10,5							"	105	-	"	147	-	42	-	
3	81,5								3948	75		5478	50	1529	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			93	betesmark, 0,10-0,15 m. mylla på lera
			94	" " " "
			95	" 0,15-0,20 m. " "
			96	" 1,0-1,2 m. torvjord "
			97	mosse,
			98-102	vägar och avlopp
				Summa
Sundby	10 1	13 96		Johan Simonsson.
			103	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			104	" " " "
			105	" "" " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	mosse, trädbev.
			110	"
			111-112	väg, dike
				Summa
"	av 13 1	1/16		Bernhard Anderssons sterbhus.
			113	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			114	" " " "
			115	" " " "
			116	" " " "
			117	" " " "
			118	" " " "
			119	" " " "
			120	" " " "
				Summa
"	av 13 1	1/16		Edvard Karlsson.
			121	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
"	13 1	1/8		Bernhard Anderssons stbh. och Edvard Karlsson.
			122	mosse,
			123	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	81,5								3948	75		5478	50	1529	75	
			28,5					400	114	-	900	256	50	142	50	
			22,5					350	78	75	"	202	50	123	75	
			17,0					450	76	50	1000	170	-	93	50	
			37,5					700	262	50	900	337	50	75	-	
				1	03,0			360	370	80	400	412	-	41	20	
							31,5									
3	81,5	1	05,5	1	03,0		31,5		4851	30		6857	-	2005	70	
	12,5							1450	181	25	1600	200	-	18	75	
	25,0							1100	275	-	1400	350	-	75	-	
	36,0							"	396	-	"	504	-	108	-	
	16,0							"	176	-	"	224	-	48	-	
	13,5							1150	155	25	"	189	-	33	75	
	16,5							1200	198	-	"	231	-	33	-	
					39,0			200	78	-	250	97	50	19	50	
				1	17,5			360	423	-	400	470	-	47	-	
							09,0									
1	19,5			1	56,5		09,0		1882	50		2265	50	383	-	
	07,0							1200	84	-	1400	98	-	14	-	
	05,0							1300	65	-	"	70	-	5	-	
	04,0							"	52	-	"	56	-	4	-	
	09,2							1250	115	-	"	128	80	13	80	
	08,0							1200	96	-	"	112	-	16	-	
	05,5							"	66	-	"	77	-	11	-	
	05,6							"	67	20	"	78	40	11	20	
	05,5							"	66	-	"	77	-	11	-	
	49,8								611	20		697	20	86	-	
	17,7							1200	212	40	1400	247	80	35	40	
				2	16,0			360	777	60	400	864	-	86	40	
							09,0									
				2	16,0		09,0		777	60		864	-	86	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Sundby	11 1	13 96		Bolivar Öberg.
			124	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			125	" " " "
			126	" " " "
			127	" " " "
			128	" " " "
			129	" " " "
			130	" " " "
			131	" " " "
			132	" " " "
			133	" " " "
			134	" " " "
			135	" " " "
			136	" " " "
			137	" " " "
			138	" " " "
			139	" " " "
			140	" " " "
			141	" " " "
			142	" " " "
			143	" " " "
			144	" " " "
			145	" " " "
			146	" " " "
			147	" " " "
			148	" " " "
			149	" " " "
			150	" " " "
			151	" " " "
			152	" " " "
			153	" 0,5-0,6 m. torv- "
			154	" 0,20-0,25 m. " "

överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08,2							1100	90	20	1400	114	80	24	60	
	09,0							"	99	-	"	126	-	27	-	
	09,0							"	99	-	"	126	-	27	-	
	07,0							"	77	-	"	98	-	21	-	
	08,5							1150	97	75	"	119	-	21	25	
	07,5							"	86	25	"	105	-	18	75	
	09,0							"	103	50	"	126	-	22	50	
	09,5							"	109	25	"	133	-	23	75	
	12,2							"	140	30	"	170	80	30	50	
	03,6							"	41	40	"	50	40	9	-	
	08,4							"	96	60	"	117	60	21	-	
	04,3							1250	53	75	"	60	20	6	45	
	16,7							1050	175	35	"	233	80	58	45	
	07,8							"	81	90	"	109	20	27	30	
	06,3							1000	63	-	"	88	20	25	20	
	16,5							900	148	50	"	231	-	825	-	
	15,0							850	127	50	"	210	-	82	50	
	11,7							"	99	45	"	163	80	64	35	
	15,8							800	126	40	"	221	20	94	80	
	06,5							"	52	-	"	91	-	39	-	
	06,5							"	52	-	"	91	-	39	-	
	06,0							"	48	-	"	84	-	36	-	
	04,6							"	36	80	"	64	40	27	60	
	04,8							"	38	40	"	67	20	28	80	
	04,0							"	32	-	"	56	-	24	-	
	02,8							"	22	40	"	39	20	16	80	
	05,0							850	42	50	"	70	-	27	50	
	05,3							"	45	05	"	74	20	29	15	
	06,0							"	51	-	"	84	-	33	-	
	15,8							650	102	70	1300	205	40	102	30	
	22,0							900	198	-	1450	319	-	121	-	
2	75,3								2636	95		3849	40	1212	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			155	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			156	" " " "
			157	" " " "
			158	" " " "
			159	" " " "
			160	" " " "
			161	" " " "
			162	" " " "
			163	" " " "
			164	" högl. " " "
			165	" 0,25 m. " "
			166	" " " "
			167	" 0,25-0,30 m. " "
			168	betesmark, torvjord, "
			169	åker, 0,25-0,30 m. " "
			170	mosse
			171	" ,
			172	betesmark, 0,4-0,5 m. torvmylla på lera
			173-175	dike och väg
				Summa
Sundby	12 1	39 192		Karl Olaussons sterbhus.
			176	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			177	" 0,25 m. " "
			178	" " " "
			179	" 0,3-0,6 m. torvmylla "
			180	mosse,
			181	åker, 0,25 m. mylla "
			182	" " " "
			183	" 0,20-0,25 m. " "
			184	" 0,25-0,30 m. " "
			185	" 0,15-0,20 m. " "
			186-188	väg och avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	75,3								2636	95		3849	40	1212	45	
	19,0							900	171	-	1450	275	50	104	50	
	21,0							950	199	50	"	304	50	105	-	
	09,3							"	88	35	"	134	85	46	50	
	13,0							1000	130	-	"	188	50	58	50	
	10,0							1050	105	-	"	145	-	40	-	
	11,4							"	119	70	"	165	30	45	60	
	16,5							"	173	25	"	239	25	66	-	
	15,2							"	159	60	"	220	40	60	80	
	58,5							1400	819	-	"	848	25	29	25	
							09,3									
	12,0							450	54	-	1050 (1300)	126	-	72	-	
	06,3							"	28	35	1050 (1300)	66	15	37	80	
	07,5							"	33	75	1050 (1300)	78	75	45	-	
			12,5					550	68	75	1100	137	50	68	75	
	08,7							400	34	80	1100 (1300)	95	70	60	90	
					09,5			360	34	20	400	38	-	3	80	
				1	13,0			"	406	80	"	452	-	45	20	
			13,8					750	103	50	1100	151	80	48	30	
							25,8									
4	83,7		26,3	1	22,5		25,8		5366	50		7516	85	2150	35	
	78,0							1200	936	-	1500	1170	-	234	-	
	15,5							750	116	25	1400	217	-	100	75	
	15,0							"	112	50	"	210	-	97	50	
	32,5							"	243	75	1300	422	50	178	75	
				1	95,5			360	703	80	400	782	-	78	20	
	15,0							750	112	50	1400	210	-	97	50	
	15,5							"	116	25	"	217	-	100	75	
	86,0							1200	1032	-	1500	1290	-	258	-	
	53,0							1350	715	50	1600	848	-	132	50	
	20,0							1200	240	-	1400	280	-	40	-	
							18,2									
3	30,5			1	95,5		18,2		4328	55		5646	50	1317	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Sundby	6 1	1/16		Karl Olaussons sterbhus.
			189	åker, 0,15-0,20 m. mylla på lera
			190	avlopp
				Summa
Bräcke	13 1	1/144		Melker Olsson.
			191	åker, 0,15-0,20 m. mylla på lera
			192	" " " "
			193	" " " "
			194	" " " "
			195-196	väg och avlopp
				Summa
"	12 1	1/22		Karl Larsson.
			197	åker, 0,15-0,20 m. mylla på lera
			198	" " " "
			199	avlopp
				Summa
"	15 1	3/16		Johan Hansson.
			200	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			201	" " " "
			202	avlopp
				Summa
"	16 1	3/16		Johan Hansson.
			203	åker, 0,15-0,20 m. mylla på lera
			204	" 0,25-0,30 m. " "
			205	" " " "
			206	avlopp
				Summa
Östby	17 1	1/10		Karl Gustavsson.
			207	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			208	" " " "
			209	" " " "
			210	" " " "
			211-212	avlopp, väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
14,0							05,3	1200	168	-	1400	196	-	28	-	
14,0							05,3		168	-		196	-	28	-	
10,4								1250	130	-	1400	145	60	15	60	
13,7								1150	157	55	"	191	80	34	25	
10,5								1250	131	25	"	147	-	15	75	
14,0								1150	161	-	"	196	-	35	-	
							07,8									
48,6							07,8		579	80		680	40	100	60	
20,0								1200	240	-	1400	280	-	40	-	
19,5								"	234	-	"	273	-	39	-	
							06,0									
39,5							06,0		474	-		553	-	79	-	
35,5								1250	443	75	1500	532	50	88	75	
31,0								"	387	50	"	465	-	77	50	
							09,6									
66,5							09,6		831	25		997	50	166	25	
16,3								1000	163	-	1350 (1400)	220	05	57	05	
29,0								1150	333	50	1500 (1600)	435	-	101	50	
39,5								1100	434	50	1450 (1500)	572	75	138	25	
							09,8									
84,8							09,8		931	-		1227	80	296	80	
32,0								1050	336	-	1350 (1600)	432	-	96	-	
17,4								"	182	70	1350 (1600)	234	90	52	20	
05,3								"	55	65	1350 (1600)	71	55	15	90	
01,0								"	10	50	1350 (1600)	13	50	3	-	
							10,0									
55,7							10,0		584	85		751	95	167	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Östby	18 1	1/10		Karl Johansson.
			213	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			214	" " " "
			215-216	avlopp och väg
				Summa
" av	4 1	1/6		Vilhelm Sandegren.
			217	åker, 0,25-0,30 m mylla på lera
			218	" " " "
			219	avlopp
				Summa
				Sammandrag.
Näsinge Prästgård	1 1	2	1-63	Näsinge Pastorat .....
Negård	18 avs. Sol- 1 berg nr 1		64-65	Hans Simonsson .....
Sundby	9 1	39/192	66-79	Johan Simonsson .....
"	8 1	13/96	80-102	" " .....
"	10 1	13/96	103-112	" " .....
" av	13 1	1/16	113-120	Bernhard Anderssons sterbhus .....
" av	13 1	1/16	121	Edvard Karlsson .....
"	13 1	1/8	122-123	Bernh.Anderssons stbh.ö Edvard Karlsson
"	11 1	13/96	124-175	Bolivar Öberg .....
"	12 1	39/192	176-188	Karl Olaussons sterbhus .....
"	6 1	1/16	189-190	" " " .....
Bräcke	13 1	1/144	191-196	Melker Olsson .....
"	12 1	1/22	197-199	Karl Larsson .....
"	15 1	3/16	200-202	Johan Hansson .....
"	16 1	3/16	203-206	" " .....
Östby	17 1	1/10	207-212	Karl Gustavsson .....
"	18 1	1/10	213-216	Karl Johansson .....
" av	4 1	1/6	217-219	Vilhelm Sandegren .....
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	30,0							1100	330	-	1400 (1600)	420	-	90	-	
	40,0							800	320	-	1100 (1600)	440	-	120	-	
							10,0									
	70,0						10,0		650	-		860	-	210	-	
	06,8							1100	74	80	1400 (1600)	95	20	20	40	
	06,6							800	52	80	1100 (1600)	72	60	19	80	
							01,5									
	13,4						01,5		127	60		167	80	40	20	
16	79,5	3	86,5	2	51,0	18	07,0		19809	75		28020	50	8210	75	
	33,0		08,0						398	50		493	-	94	50	
2	91,0		26,5	2	09,0		16,0		4243	90		5529	50	1285	60	
3	81,5	1	05,5	1	03,0		31,5		4851	30		6857	-	2005	70	
1	19,5			1	56,5		09,0		1882	50		2265	50	383	-	
	49,8								611	20		697	20	86	-	
	17,7								212	40		247	80	35	40	
				2	16,0		09,0		777	60		864	-	86	40	
4	83,7		26,3	1	22,5		25,8		5366	50		7516	85	2150	35	
3	30,5			1	95,5		18,2		4328	55		5646	50	1317	95	
	14,0						05,3		168	-		196	-	28	-	
	48,6						07,8		579	80		680	40	100	60	
	39,5						06,0		474	-		553	-	79	-	
	66,5						09,6		831	25		997	50	166	25	
	84,8						09,8		931	-		1227	80	296	80	
	55,7						10,0		584	85		751	95	167	10	
	70,0						10,0		650	-		860	-	210	-	
	13,4						01,5		127	60		167	80	40	20	
37	78,7	5	52,8	12	53,5	19	76,5		46828	70		63572	30	16743	60	

Näsinge den 4 april 1936.

C.B.Carlson.

Johan Hanson, Hans Johansson.

Ersättningslängd

vid företag, avseende sänkning av Prästsjön för torrläggning av mark hörande till Näsinge Prästgård, Sundby, Bräcke och Östby i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse				Ersättning för intrång.				Summa ersättning.	
	m^2	å öre	kr.	ö.	m^3	å öre	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckorna A-E och C-F.										
Näsinge Prästgård 1:1, Näsinge pastorat	10	5		50						
	4	5,5		22						
	10	6		60						
	100	7,5	7	50						
	5	8		40						
	30	9	2	70						
	60	9,5	5	70						
	30	10	3	-						
	140	10,5	14	70						
	80	11	8	80						
	130	11,5	14	95	380	30	114	-		
	140	12	16	80	1570	40	628	-	817	87
Sundby 1:9, Johan Simonsson	120	6	7	20						
	150	9	13	50						
	80	12	9	60						
	60	14	8	40	600	40	240	-	278	70
" 1:8, " "	30	3,5	1	05						
	20	3,6		72						
	30	4	1	20						
	50	4,5	2	25						
	5	7		35						
	10	7,5		75						
	120	9	10	80						
	20	10	2	-	270	40	108	-		
	80	14	11	20	550	30	165	-	303	32
Sundby 1:10, Johan Simonsson	30	11	3	30	80	30	24	-	27	30
Överföres									1427	19

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överföres							1427 19
Sundby 13 1, Bernhard Anderssons sterbhus och Edvard Karlsson	70	3,6	2 52				2 52
" 12 1 Karl Olaussons sterbhus	40	7,5	3 -				
	280	12	33 60				
	160	13,5	21 60	820	40	328 -	386 20
" 6 1 " " " "	120	12	14 40	120	40	48 -	62 40
Bräcke 13 1, Melker Olsson	130	11,5	14 95				
	120	12,5	15 -	500	40	200 -	229 95
" 12 1, Karl Larsson	110	12	13 20	410	40	164 -	177 20
" 15 1, Johan Hansson	350	12,5	43 75	520	40	208 -	251 75
" 16 1, " "	13	15	1 95				
	20	10	2 -				
	70	11	7 70	33	40	13 20	
	50	11,5	5 75	260	30	78 -	108 60
Östby 17 1, Karl Gustavsson	20	10,5	2 10	50	30	15 -	17 10
" 18 1, Karl Johansson				25	30	7 50	7 50
" av 4 1, Vilhelm Sandegren	10	14	1 40	22	40	8 80	
				25	30	7 50	17 70
Summa							2688 11
Sträckan B-G. (utföres ej)							
Sundby 9 1, Johan Simonsson	90	5	4 50	100	30	30 -	34 50
" 11 1, Bolivar Öberg	80	3,6	2 88				
	10	4	40				
	120	4,5	5 40				
	40	5,5	2 20				
	100	6,5	6 50				
	100	7,5	7 50				
	30	8,5	2 55				
	80	9	7 20				
	30	9,5	2 85				
	20	10	2 -				
	70	10,5	7 35				
	90	11,5	10 35	880	30	264 -	321 18
Sundby 12 1, Karl Olaussons sterbh.	280	7,5	21 -	360	30	108 -	129 -
Summa							484 68

Näsinge den 4 april 1936.

C. B. Carlson.

Kostnadsförslag

till sänkning av Prästsjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Näsinge Prästgård, Sundby, Bräcke och Östby i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktnings, sprängning, uppläggning; jordart m.m.		Antal	á kronor	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad. kr.	ö.
1.	2.	3.		4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B-C-D-E.							
24+30-21	330	Berg	kubm.	30	10	300	-		
		Lera	"	60	0,80	48	-	348	-
21 - 18	300	Lera med ngt.sten	"	10	1	10	-		
		"	"	250	0,70	175	-	185	-
18 - 16	200	"	"	430	0,70	301	-	301	-
16 - 14	200	"	"	650	0,70	455	-	455	-
14 - 12	200	"	"	620	0,70	434	-	434	-
12 - 9+40	260	"	"	930	0,70	651	-	651	-
9+40-8+54	86	"	"	200	0,70	140	-	140	-
8+54-6	254	"	"	750	0,70	525	-	525	-
6 - 4	200	"	"	700	0,70	490	-	490	-
4 - 2	200	"	"	430	0,70	301	-	301	-
2 - 0+20	220	" med ngt.rötter ö stubbar"		100	0,80	80	-		
	2150	" och ngt. dy	"	400	0,70	280	-	360	-
24+20		Anordnande av överfart, 3,o m. bred, enligt ritning				80	-		
21+87,23+70		Iståndsättande av landfästen till broar för ägovägar, loppets bredd 2,o m.; beräknad kostnad 100:- kr. för varje bro, varav hälften på företaget	st.	2		100	-		
15+62		Ombyggnad av bro för utfartsväg med 2,o x 1,5 x 3,5 m. vattenlopp,enl.ritning. (Täckhallar i befintlig bro få användas) Kostnaden beräknad till 440:- kr.,varav 3/4 på företaget				330	-		
13+51,11+66		Ombyggnad av broar för utfarts- och ägo-							
		överföres				510	-	4190	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			510 -	4190 -
		vägar med 2,0 x 1,5 x 3,5 m. vattenlopp,enl.ritning. Kostnaden beräknad till 500:- kr. för varje, varav 2/3 på företaget	st. 2		666 -	
6+82		Ombyggnad och sänkning av trumma för allmän väg,enl.ritning. Vattenlopp 1,2 x 1,2 x 4,2 m. Stenen i gamla trumman får användas			250 -	
8+54,18+15 och 1+4		Ombyggnad av ägovägsbroar av trä,enl.ritning	st. 3	120	360 -	1786 -
		Anläggning av vattningsbord å Bräcke 1^{15} eller 1^{16}			35 -	
		samt å Östby 1^{4}, enl.utlåtandet			25 -	60 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				2481 37
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				602 63
		Summa				9120 -
		Sträckan C-F.				
30-32+50	250	Lera	450	0,65	292 50	
32+50-35+25	275	" med ngt.rötter	500	0,70	350 -	642 50
		Ombyggnad av ägovägsbro, enligt ritning	st. 1			80 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängd				206 74
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				70 76
		Summa				1000 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Sträckan B-C. (utföres ej).				
40-42	200	Lera kubm.	480	0,65	312 -	
42-44	200	" "	490	"	318 50	
44-46	200	" "	480	"	312 -	942 50
41+63,43+20 och 45+10		Ombyggnad av ägovägsbroar av trä enligt ritning st.	3	80		240 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättnings-längden				484 64
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				132 86
		S u m m a				1800 -
		S a m m a n d r a g.				
		Sträckan A-B-C-D-E.			9120 -	
		" C-F			1000 -	10120 -
		" B-C (utföres ej)				1800 -
		S u m m a				11920 -

Näsinge den 4 april 1936.

C.B.Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Fastighet namn	Reg. nr.	Mantal	Ägare.
Näsinge Prästgård	1 1	2	Näsinge pastorat .....
Negård	1 18	avs. Solberg nr 1.	Hans Simonsson .....
Sundby	1 9	39/192	Johan Simonsson .....
"	1 8	13/96	" " .....
"	1 10	13/96	" " .....
"	av 1 13	1/16	Bernhard Anderssons sterbhus .....
"	av 1 13	1/16	Edvard Karlsson .....
"	1 13	1/8	Bernh. Anderssons stbh. ö Edv. Karlsson.
"	1 11	13/96	Bolivar Öberg .....
"	1 12	39/192	Karl Olaussons sterbhus .....
"	"	"	" " " .....
"	1 6	1/16	" " " .....
Bräcke	1 13	1/144	Melker Olsson .....
"	1 12	1/22	Karl Larsson .....
"	1 15	3/16	Johan Hansson .....
"	1 16	3/16	" " .....
Östby	1 17	1/10	Karl Gustavsson .....
"	1 18	1/10	Karl Johansson .....
"	av 1 4	1/6	Vilhelm Sandegren .....
			Summa


Båtnad.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verklig kostnad.	Andel i förrättningskostnad.	
		A-E, C-F, B-G.		B-G. (utföres ej)		A-E och C-F.				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
8210	75	5845	35			5845	35	57,76		
94	50	67	28			67	28	0,66		
1285	60	915	24			915	24	9,04		
2005	70	1427	88			1427	88	14,11		
383	-	272	66			272	66	2,69		
86	-	61	22			61	22	0,60		
35	40	25	20			25	20	0,25		
86	40	61	51			61	51	0,61		
2150	35	1530	86	1363	11	167	75	1,66		
B-G										
689	20	938	27	436	89	501	38	4,95		
628	75									
28	-	19	93			19	93	0,20		
100	60	71	62			71	62	0,71		
79	-	56	24			56	24	0,56		
166	25	118	36			118	36	1,17		
296	80	211	30			211	30	2,09		
167	10	118	96			118	96	1,18		
210	-	149	50			149	50	1,48		
40	20	28	62			28	62	0,28		
16743	60	11920	-	1800	-	10120	-	100,00		

Näsinge den

4 april 1936.

C.B.Carlson, Hans Johansson, Johan Hanson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



17/37

DIARIE N:r 9446
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1937

Vid av undertecknad den 1 juni 1937 verkställd utsättning för företag, avseende sänkning av Prästsjön i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län, iakttogs att arbetena för nämnda företag hade påbörjats, vilket härmed intygas.

Göteborg den 8 juni 1937.

Sverker Nilsson.

Lantbruksstipendiat.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

27/37

DIARIE N:r 10378
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1938

Meddelande

angående utfört arbete vid det företag som avser sänkning av Prästsjön för torrläggning av mark tillhörande Näsinge Prästgård, Sundby, Bräcke och Östby i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 23 april 1937.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 4700:- kronor.

Kontrakt antaget den 25 juni 1937.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 13 juni 1938 verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka betingat en kostnad, som tillika med ersättning för markupplåtelse och intrång i bearbetade delar samt utgifter för förrättning m.m. svarar mot ungefär 60 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 18 juni 1938.

H. Carlsson

D. N:r 10378/38

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Sänkn. av Prästsjön för torrläggn. av mark tillh. Näsinge Prästgård, Sundby, Bräcke och Östby i Näsinge socken av GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN län

Arb. plan: 23/4 37

Kontrakt: 25/6 37

Fullbordas: 1/9 39 ✓

Lån:

Statsbidrag: 4.700 ✓

Beräkn. kostnad: 11.113:48

Tillstyrkt utbet. d. 25/6 37

av lån: kr.

av statsbidrag: ✓ 1.500 kr.

Utfört arbete enligt 1 bisng. C.B. Carlson den 13/6 1938

kr. = c:a 60%.

Ordf. i arb. styrelsen } Arrendatorn John O. Hansson, Näsinge prästgård, Näsinge.

~~Ende-intressent-~~ }

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån kr.

av statsbidrag 1:500 kr.

Stockholm den 5 / 7 1938

K

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

Härmed får undertecknad intyga att de brister som av Hr Landbruksingenjören påpekats vid avsyning av dikningsföretaget Träsvallnäs bäddning i Nässunga socken beträffande (rid 6+85) bron över landsvägen blivit avhjälpta.

Dessutom garanterar jag för att dikesjorden blir undanskaffad på den sträcka av cirka 60. mtr. som vid nämnda avsyning blivit påtalad.

Sundby, Nässunga den 3/12 1940.

Joh. Simonsson

Undertecknade, ägare av 39/192-mantal l^{12} och 1/16-mantal l^{6} Sundby, förklara härmed att vi godtaga bron vid 11+66 enär avvikelsen för räckverk på vår begäran ersatts med stenskydd och grusskift för att möjliggöra lättare framkomst med skörderedskap.

Sundby, Näsinge den 16 mars 1940

Hilma Olausson

Knut Karlsson Annie Bäckelin Sven Karlsson.

Till/

Landtbruksingeniören i Göteborgs och Bohuslän.

Som trumman vid 24+10 m. icke kommit till anläggning anser undertecknad nämda trumma obehövlig sedan väg framdragits över loppet omedelbart nedströms nämda punkt.

Östby den 21 Nov. 1939.

Wilhelm Sandegren.

Beträffande broarna vid 23+70 och 21+87 m. hade landfästena upprivits och upplagts utmed loppet, förklara vi undertecknade oss nöjda med vad som blivit gjort enär vi försåldt ägorna å andra sidan bäcken till flygfält så inga broar där behövs.

Östby den 21 Nov. 1939.

Karl Johansson ..... Carl Gustavsson .....

Undertecknad intygar härmed att de brister, som angives i punkt 7 i skrivelser av den 7 oktober och 11 december 1939, för avsyning av avloppskanalerna till Prästsjöns sänkningsföretag i Näsinge socken, blivit avhjälpta så att schaktningsmassorna ligger på föreskrivet avstånd från loppets kanter med tillräcklig lutning, samt att öppningar för dagvattnet upptagits.

Näsinge den 2 juli 1940

O. E. Mattsson

Näsinge Kommunalnämnd

Postadress: NÄSINGE Telefon 21

Göteborgs och Bohus län

Portgirokonto 11 58 20

C. Kilbarn

Folkskollärare.

V. ordf. i

Näsinge

Arbetslöshetskommitté

Postadress: NÄSINGE. Rikstelefon 19.

Göteborgs och Bohus län

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Godkl. 9/8 1940 27/37

DIARIE N:r 12451
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1940

Bevis

över avsyning av arbetena för sänkning av Prästsjön i syfte att torrlägga mark hörande till Näsinge Prästgård, Lundby, Bräcke och Östby i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 23 april 1937.

Statsunderstöd: Bidrag från avdikningsanslaget 4700:- kronor.

Kontrakt antaget den 25 juni 1937.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 28 september och 5 december 1939 verkställd undersökning för att utröna huruvida de till avsyning anmälda arbetena voro utförda enligt den fastställda planen för företaget befanns att grävnings- och sprängningsarbetet åstadkommit vattenavlopp i nära överensstämmelse med planen. Mot detta arbete kunde allenast erinras att schaktningsmassorna icke allestädes undanförts från kanalkanterna eller erhållit föreskriven lutning mot dessa eller försetts med öppningar i nödig omfattning för dagvattnet.

Av de till uppförande eller ombyggnad eller förstärkning i planen ingående broarna och trummorna för vägar och överfarter hade trumman vid 24+10 m. icke kommit till anläggning. För broarna vid 23+70 m. och vid 21+87 m. hade landfästena upprivits och nya broar av uteslutande trävirke byggts i närheten av de förut befintliga. I stället för räckverk enligt ritning för bron vid 11+66 m. hade c:a 3 m. långa och 0,3 m. höga stenar placerats vid brons gaveländar med syfte att fylla skyddsräckets funktion och tillika underlätta framkomsten med skörderedskap. För trumman vid 6+85 m. saknades sten i botten till stöd för glacinen i sidorna invid byggnaden. Vid 32+30 m. var bro av trä byggd i likhet med den vid 31+35 m. I övrigt var intet att erinra mot vad som utförts i bro- och trummbyggnadsväg.

Enär enligt företedda och bifogade intyg vad som erinrats beträffande schaktningsmassornas uppläggning och förseende med öppningar synes vara avhjälpt, trumman vid 24+10 m. av ägaren till fastigheten, å vilken byggnaden skulle uppförts, förklarats onödig, ägarna till fastigheterna, å vilka broarna vid 23+70 m. och vid 21+87 m. äro belägna, förkla-

rat sig nöjda med upprivningen av landfästena och byggandet av nya broar på sätt som skett, ägarna till de fastigheter, för vilka vägen vid 11+66 m. tjänar som utfart, på egen tillskyndan å bron för vägen fått stenskydd i stället för räckverk och bristen i stensättningen för vägtrumman vid 6+85 m. blivit avhjälpt samt de vidtagna avvikelserna från planen icke äro av beskaffenhet att förringa den effekt i vattenavledningshänseende planen åsyftat att nå eller leda till förminskat skydd eller försvårad överfart i de fall avvikelserna drabbat vägar över vattenloppen synes mig företaget numera vara i det skick att det kan förordas till godkännande.

Den inbesparing i kostnadsväg, som omständigheten att trumman vid 24+10 m. icke kommit till uppförande medfört, må anses uppvägd med utgiften för byggandet av bron vid 32+30 m., å vilken plats bro funnits tidigare men vid tiden för förrättningen icke var till finnandes och på den grund trots behövligheten ej blev till uppförande intagen i planen.

80 kr.

Göteborg den 9 juli 1940.

C. Karlsson.

Godkännes med
den ändring enl. k.-chr.

S.