



Akt nr:

O-E1a-0250

AU\$O-E1a-0250

0 1•0250

DIARIE Nr 13783

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 AUG. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

21 maj 1937

för

torrläggning av mark till hemmanet Råssö i Stala socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 min. 1 handl.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av åttahundratio

(810)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.B. Carlson**

vid synförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

ha ~~en~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda ~~oss~~ ^{oss} ~~oss~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Olsson den 17/7 1937.
Jakob Olsson egare av 3/16 mt Rossen
Harald Hansson " " 19/384 " "
Johan Hermansson " " 23/128 " "
Abraham Johansson " " 1/6 " "

Att Jakob Olsson egare av 3/16 mt Rossen
Harald Hansson " " 19/384 " "
Johan Hermansson " " 23/128 " "
Abraham Johansson " " 1/6 " "

i bägges vår näryaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Olsson
Adress Leby Tvedebord.
Gustaf Kistlingsson
Adress Olleråke Tvedebord.

Med stöd av Kungl. brevet den 21 maj
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 september 1937

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Kjalmar Forsman.

0

1*0250

DIARIE Nr 13783
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1937

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanet

R Å S S Ö

i Stala socken,

Göteborgs och Bohus län.

1936.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 maj
1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande. Stockholm den 31 maj 1937. På Kungl.
Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Råssö i Stala socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Hemmanet ifråga är beläget på Orust 3 - 4 kilometer söder om Stala kyrka och omkring 12 kilometer västerut från Ödsmåls station å Bohusbanan. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översigtskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Marken hävdas till dels såsom åker och användes i övrigt till slätter och bete. På grund av otillräckligt avlopp är området i särdeles hög grad besvärat av vatten, vilket icke tillstädjer alstringsförmågans fulla utnyttjande. Jordmånen utgöres genomgående av 0,5-1,0 m. torvfjord och gyttja på lera.

A r e a l: Området innefattar en areal av 0,891 hektar åker samt 1,101 hektar äng och betesmark, tillsammans 1,992 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m. m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark verkstälts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet diariibevis, besvär ej anförts. I utlåtandet finnas nederbördsområde samt till avrinning uppskattade vattenmängder angivna liksom ock föreslagna dimensioner och lutningar vilka ock framgår av profil- och sektionsritningar över avloppet.

B å t n a d: Den genom avloppets fördjupning uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 1622:15 kronor.

K o s t n a d: Avloppets nedbringande har beräknats draga en kostnad av 1430:- kronor.

A r b e t s t i d: I det meddelade utlåtandet är utsagt att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdiktningsslag till bestridande av kostnaderna för företaget samt för förrättnings- och utredningskostnader. Dessa kostnader utgöra tillhoppa 1626:70 kronor i det närmaste motsvarande värdet av båtnaden genom företaget. Vid detta förhållande torde företaget kunna understödjas med bidrag från avdiktningsslaget till belopp svarande mot hälften av kostnaden d.v.s. i jämnat tal med 810:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 11 januari 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	1425:- x/ 1430:-
Syneförrättningen, enligt räkning	"	161:33
Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	35:37
		1621:70
Summa	kronor	1626:70

Göte-

borg den 11 januari 1937.

C.B. Carlson.


x/ Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1621 kronor 70 öre. Stockholm den 31 maj 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet

Råssö i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 30 oktober 1936 i Råssö.

Närvarande: lantbruksingeniör C.B. Carlson, förrättningsman;

Oskar Martinsson i Haga och

Nils Samuelsson i Kärreberg, godemän;

Jakob Olsson, ägare till 3/16 mtl. Råssö, sökande till företaget

samt Arvid Olsson, " " 3/16 " "

Carl Abrahamsson i Råssö såsom ombud, enligt fullmakt, för Abraham Johansson, ägare till 1/6 mtl. Råssö.

Bernhard Nicklasson, ägare till 77/384 mtl. Råssö.

Ivar Johansson i Råssö såsom ombud, enligt fullmakt, för Johan Hermansson, ägare till 23/128 mtl. Råssö.

Vilhelm Andersson i Strand, jämväl ombud, enligt förestående fullmakt, för Johan Hermansson.

Herald Hansson, ägare till 19/384 mtl. Råssö.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över avloppet från det myrområde, om vars torrläggning var fråga, företeddes tillika med karta över området.

Sökanden förklarade att han önskade avlopp anordnat på sätt att

möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den del av området, som hörde till hans fastighet, kunde ernås.

Abraham Johanssons och Johan Hermanssons ombud förmenade att med hänsyn till områdets ringa omfång avloppet borde göras täckt genom själva området, då härigenom sönderstyckning undveks och broanläggning besparades.

Bernhard Nicklasson höll före att någon nämnvärd nytta icke kunde uppstå för hans vidkommande genom myrområdets utdikning och befarade att kostnaden för arbetet komme att överstiga båtnaden.

Området vart föremål för undersökning och avloppsförhållandena för besiktning, varvid Carl Abrahamsson framhöll vikten därav att den ledning, som av honom ifrågasatts genom myrområdet, sträckte sig så långt i öster som marken till hans huvudmans fastighet var odlad.

Förslag till vattenavledningen vart därpå uppgjort, kostnad och båtnad beräknade samt utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt Jakob Olsson i Råssö pr Varekil.

Åt samme Jakob Olsson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson.

Oskar Martinsson,

Nils Samuelsson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 11 april 1935.

Malte Jacobsson.

G. Hård af Segerstad.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad vill härmed anhålla att behörig person måtte förordnas att verkställa syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för vidgning & fördjupning av vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark hörande till min fastighet 3/16 mtl. Rossön i Stala socken.

Rossön pr Varekil den 12-12 1934.

Jakob Olsson.

Förutom mark till förenämnda fastighet kan företaget komma att beröra ägor till Rossön pr Varekil

1/6 mt. Rossön, ägare Abraham Johansson.

23/128 " " Johan Hermansson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att vidga och fördjupa vatten-

avlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet "Rossön i Stala socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Jakob Olsson i Rossön fredagen den 30 oktober 1936 kl. 11.30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 7 oktober 1936.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Stala församling den 7 oktober samt införd i tidningen Göteborgsposten den 9 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 7 oktober 1936 till:

Lantbrukaren Abraham Johansson,	Rossön,	<u>Varekil.</u>
" Bernhard Niklasson,	"	"
" Johan Hermansson,	"	"
" Arvid Olsson,	"	"
" Jakob Olsson,	"	"

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt

för Carl Abrahamsson, Rossön att å ärende rörande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemanet Rossön föra min talan och bevaka min rätt. berättigar denna fullmakt innehavaren jämväl att söka bidrag av stadsmedel till bestridande av sin andel i kostnaderna för företaget som belöpa på min fastighet. Rossön den 30 Okt. 1936.

Abraham Johansson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:

Erik Johansson,

Einar Johansson.

Fullmakt

för Ivar Johansson i Rossön och Vilhelm Andersson i Strand att å ärenden rörande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Rossön föra min talan och bevaka min rätt, berättigar denna fullmakt innehavare jämväl att söka bidrag av stadsmedel till bestridande av den andel i kostnaderna för företaget som belöpa på min fastighet.

Rossön den 30/10 1936.

Johan Hermansson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:

Carl Abrahamsson,

Signe Abrahamsson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Råssö i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet ifråga leder genom ågor till nämnda hemman i östlig riktning till en vik av saltsjön, benämnd Stigfjorden och ligger alltså mellan Göta Älvs och Bäveåns vattensystem samt faller inom nederbördsområdet nr 108/109.

Från själva avdikningsområdet leder avloppet genom ett bergparti, nedanom vilket arbetena med fördjupningen måste börja. Vid denna plats

tillrinner vatten från ett omkring 6 hektar stort område, bestående av åker, äng och hagmark samt kala berg. Denna tillrinning kan vid flodtillfällen anses utgöra 18 liter i sekunden, svarande mot 2 liter från den bevuxna marken och 5 liter från bergen för varje hektar i medeltal. För avledande av nämnda vattenmängd upptages avloppet nedanför berget med 0,30 meters bottenbredd och slänt 1:1,5 samt uppspränges en fåra i berget till 0,60 meters bredd med lodräta sidor. Lutningen blir 1:1000. Vid framkomsten till den odlade delen av området anlägges ledning av tegelrör i lutning 0,30:100 och av 8" - 20 cm. - dimension å den närmast berget belägna sträckan samt av 6" - 15 cm. - i övre delen. För införande i ledningen av tillströmmande vatten anbringas på därför å ritningarna angivna ställen intagsbrunnar.

Å kartan över området är den öppna avloppssträckan utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer och betecknad med A-B, den sträcka, som avses täckt med enkel röd linje samt betecknad med B-C-D.

Gränsen för de områden, vilka avvattnas till den sträcka, som avses bliva täckt, är utmärkt med en streckad blå linje.

Å profilritningen över avloppets sträckning äro lutningar, djupläge och dimensioner angivna.

Den mark, som i torrlägningshänseende är beroende av avloppets omgestaltning har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta ut-

låtande bifogad längd. Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning av delaktigheten i kostnaden för företaget föreligga ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad av företaget, har att deltaga i kostnaden för detta i mån av värdet å båtnaden för marken ifråga, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken enligt denna deltagningsskyldigheten jämväl uttryckts med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas kostnad för grävning och sprängning, för ledningsmaterial och dettas nedläggande, för ledningsgropens igenfyllande och rörmynningens anslutning samt för material till och anläggning av intagsbrunnar.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att upplåta mark till den öppna avloppssträckans vidgning och till upplagsplats för schaktnings- och sprängningsmassor utan anspråk på vederlag kommer ersättning för markupplåtelse och intrång ej ifråga.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökanden.

Underhållet av anläggningen bestrides av delägarne efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg för öppen avloppssträcka skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skaprade än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anbringas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att å sträckan B-C-D, där gyttja och flytig jord förekommer, ledningen anbringas på en bädd av plankor om minst 20 cm. bredd och 7.5 cm. tjocklek;

att materialet till ledningen skall utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form;

att vid rörledningens mynning stensättning åger rum på sätt ritning utvisar;

att för ledningen uppgrävd jord återlägges på ledningen;

att uppsprängt berg ej får läggas direkt på ledningen;

att brunnarne byggas av cementrör om 45 cm. invändig diameter på plankbädd, förlagd minst 0.5 meter under ledningen och förses med hål för vattnets inledande liksom med lock av tjärad plank eller av betong

samt omskolas med småsten, allt på sätt ritning utvisar;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att, därest fördämningar erfordras för arbetenas bedrivande, vattnet ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att skada uppstår;

att vid sprängning nödig försiktighet iakttages till förekommande av åverkan på växande gröda och skog;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft, vara slutförda senast vid 1938 års utgång samt kontrolleras och avsynas av lantbruksingeniör;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-skrivna dag.

Råssö den 30 oktober 1936.

C.B. Carlson, Oskar Martinsson, Nils Samuelsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Råssö	² 1	1/6		<u>Abraham Johansson.</u> 1 åker, 0,8-1,0 m.torvj.ö gyttja på lera 2 " " " " " 3 äng, " " " " 4 " " " " " 5 väg Summa
Råssö	¹¹ 1	⁷⁷ 384		<u>Bernhard Niklasson.</u> 6 åker, 0,5-0,6 m.torvj.ö gyttja på lera 7 " 0,6-0,7 m. " " " 9 äng, " " " " 10 " " " " " 11 " 0,5-0,6 m. " " " 12 " " " " " 13 åker, " " " " Summa
Råssö	⁷ 19 18 1	19/128 1/32 19/384		} <u>Johan Hermansson</u> <u>Harald Hansson.</u> 14 åker, 0,5-0,6 m.torvj.ö gyttja på lera 15 " " " " " 16 äng, " " " " 17 " " " " " 18 åker, " " " " 19 äng, " " " " 20 " " " " " 21 " " " " " Summa
Råssö	⁵ 1	1/4		<u>Jakob och Arvid Olsson.</u> 22 åker, 0,5-0,6 m.torvj.ö gyttja på lera 23 äng, " " " " 24 åker, " " " " Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	10,7							1000	107	-	1500	160	50	53	50	
	17,5							"	175	-	"	262	50	87	50	
		09,0						300	27	-	1400	126	-	99	-	
		05,5						250	13	75	"	77	-	63	25	
						02,5										
	28,2	14,5				02,5			322	75		626	-	303	25	
	04,5							750	33	75	1500	67	50	33	75	
	05,8							"	43	50	"	87	-	43	50	
		07,0						200	14	-	1400	98	-	84	-	
		08,0						250	20	-	"	112	-	92	-	
		05,3						"	13	25	"	74	20	60	95	
		03,8						"	9	50	"	53	20	43	70	
	06,5							750	48	75	1500	97	50	48	75	
	16,8	24,1							182	75		589	40	406	65	
	03,6							1300	46	80	1500	54	-	7	20	
	26,0							900	234	-	"	390	-	156	-	
		07,5						250	18	75	1400	105	-	86	25	
		01,2						150	1	80	1200	14	40	12	60	
	03,0							800	24	-	1500	45	-	21	-	
		04,3						250	10	75	1400	60	20	49	45	
		05,5						150	8	25	1200	66	-	57	75	
		03,0						600	18	-	"	36	-	18	-	
	32,6	21,5							362	35		770	60	408	25	
	05,0							1000	50	-	1500	75	-	25	-	
		40,0						300	120	-	1400	560	-	440	-	
	06,5							900	58	50	1500	97	50	39	-	
	11,5	40,0							228	50		732	50	504	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Råseö	² 1	1/6	1-5	Abraham Johansson
"	¹¹ 1	⁷⁷ <u>384</u>	6-13	Bernhard Niklasson
"	⁷⁻⁹ 1	11/48	14-21	Johan Hermansson och Harald Hansson ..
"	⁵ 1	1/4	22-24	Jakob och Arvid Olsson.....
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
28,2		14,5				02,5		322	75		626	-		303	25	18,69
16,8		24,1						182	75		589	40		406	65	25,07
32,6		21,5						362	35		770	60		408	25	25,17
11,5		40,0						228	50		732	50		504	-	31,07
89,1	1	10,1				02,5		1096	35		2718	50		1622	15	100,00
Råssö den 30 oktober 1936.																
C.B. Carlson, Nils Samuelsson, Oskar Martinsson.																

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Råssö i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
0+90-1+71	81	Torvfjord, sten, rötter och stubbar kubm.	50	2,00	100	-		
		Berg "	46	12,00	552	-	652	-
1+71-2+76	105	" "	6	12,00	72	-		
		Schaktn. för rörledning, lägg- ning av ledning samt jordpå- fyllning. lm.	92	0,80	73	60		
		" "	13	0,40	5	40		
		Ledningsmaterial 8" (20 cm.) tegelrör med transport	350	<u>500</u> 1000	175	-	326	-
2+76-3+30	54	Schaktn. för rörledning, lägg- ning av ledning samt jordpå- fyllning lm.	54	0,50	27	-		
		Ledningsmaterial 6" (15 cm.) tegelrör med transport st.	180	<u>330</u> 1000	59	40	86	40
1+84-3+30	146	Bädd av plank under rören, 7,5 cm. tjock, 20 cm. bred, kubm.	2,2	50			110	-
1+71		Stenläggning vid rörmynningen enl. ritn. samt torvsättning Intagsbrunnar av cementrör med 45 cm. invändig diameter samt med lock och botten av tjärad plank eller av betong st.	4	40	160	-	170	-
		För oförutsett, arbetets led- ning m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					85	60
		S u m m a					1430	-

Råssö den 30 oktober 1936.

C. B. Carlson.

Bestyr-

kes å tjänstens vägnar:

Hansson.

Utskrift

Protokoll fört vid sammanträde hos Jacob Olsson i Rossön med delegat i delningsföretaget å Rossöns torvmossområde, och närvarande voro Jacob Olsson, Noid Olsson, Abraham Johansson, Johan Hermansson, samt J. H. Hansson vid protokollet, varvid följande beslut fattades

- § 1. Att hos vederbörande söka statsbidrag till Rostnadsföretaget
- § 2. Val av styrelse för statsbidragets sökande jemte för arbetets utlämnande på entreprenad, tillögn över arbetets fullgörande, samt anskaffandet av medel till likvidering dertill, efter det arbetet är avagnat och godkänt
- § 3. Till styrelse härvid valdes Jacob Olsson, Abraham Johansson, Johan Hermansson och J. H. Hansson.
- § 4. Beslutades att gm annons i Bohusläningen och Handelstidningens halvveckopplaga utlysa arbetet till entreprenad snarast, och skall anbudena vara inne senast den 1 mars detta år, och har anbudsgivaren att hos Jacob Olsson ta del av de handlingar

"profil och beskrifning" för arbetets utförande.

§ 5 Att justera dagens protokoll utsågs Karl
Abrahamsson, och Ivar Johansson ordförande
sammanträdet avslutades

Possån den 6 januari 1937

Göran Johansson

justerat
Ivar Johansson Carl Abrahamsson

Rätt utdragit bezeugas
Göran Johansson

42/37

DIARIE Nr 13784
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1937

Intyg

Härmed intygas på begäran, att arbetet
med torrläggningsföretaget av mark å
hemmanet Rosån i Stala socken av
Göteborgs och Bohuslän är påbörjat
Rosån den 17/7 1937

Gustav Olsson
Leby. Tavlebord.

Gustaf Kristensson
Olleråle Tavlebord

3/4 1939

42
37

DIARIE Nr 20114
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark till hemmanet Råssö i Stala socken, Göteborgs och
Bohus län.

Planen fastställt den 21 maj 1937.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikninganslag 810 kronor.

Kontrakt antaget den 3 september 1937.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 17 augusti 1939 verkställd avsyning av arbetena för
företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstäm-
melse med den fastställda planen. Sedan meddelande ingått att den
anbragta rörledningen blivit påhöljd samt intagningsbrunnarna kring-
skolade förordas företaget till godkännande.

Göteborg den 23 oktober 1939.

W. Karlsson

