



Akt nr:

O-E1a-0251

AU\$O-E1a-0251

54

42
37

0 1*0251

DIARIE Nr 18909

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 maj 1937 för
torrläggning av mark till hemmanet Önne och utjorden Fjälla i Myckle-
by socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 riksd. 1 h. handl.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av fyrahundrafyrtio (440)

kronor att utgå från **statens avdiktningsslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~han~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

1880-1

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Örne, Slussen den 19-10 1937.
Karl Johansson ägare till $\frac{1}{8}$ mtl Örne 1.4
Elmer Samuelsson delägare i $\frac{1}{6}$ " " 1.5
Pontus Johansson ägare till $\frac{5}{24}$ " " 1.3


Att Karl Johansson, Elmer Samuelsson
och Pontus Johansson i Örne.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Algot Torberufsson Göran Mattsson
Adress Örne Huvud Adress Slussen

Med stöd av Kungl. brevet den 21 maj
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 november 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

_0___1*0251

DIARIE Nr 18909
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1937

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanet

ÖNNE och utjorden FJÄLLA

i Myckleby socken,

Göteborgs och Bohus län.

1936.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 maj
1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande. Stockholm den 31 maj 1937.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Marling

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Önne med utjorden Fjälla i Myckleby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag av statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna c:a 3 kilometer västerut från Myckleby kyrka på Orust samt omkring 15 kilometer nordväst från Ödsmåls station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är läget av de områden, om vilkas bättre torrläggning är fråga, utmärkt medelst gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Områdena ifråga hävdas såsom åker. Till följe högt grundvatten i jorden, vartill avloppens otillräckliga dimensioner äro en bidragande orsak, kan alstringsförmågan icke till fullo utnyttjas. Jordmånen består mestadels av 0,2-0,3 m. mylla på sand och sandig lera.

A r e a l: De båda avdikningsområdena innefatta: det östra 0,88 och det västra 1,495 hektar, tillsammans 2,375 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avloppen verkstälts, förslag till deras förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot denna förrättning och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, enligt vad närslutet diariibevis utvisar.

K o s t n a d: Kostnaden för de båda företagen har beräknats till:

För det östra avdikningsområdet 210:- kronor,

för det västra avdikningsområdet 520:- "

tillhoppa 730:- "

B å t n a d: Genom de ifrågakommande avloppens förstoring har båtnaden

för den berörda marken inom det östra området uppskattats till 271:25

kronor och för marken inom det västra området till 615:50

tillhoppa kronor 886:75

A r b e t s t i d: Enligt utlåtandet från syneförrättningen skulle ar-

betena vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet intressenter i de båda företagen

hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdiknings-

anslag till bestridande av kostnaderna för företagen.

Dessa kostnader, inberäknat dem för förrättning och utredning, uppgå

för företaget inom det östra avdikningsområdet till 270:13 kronor

" " " " västra " " 668:88 "

tillhoppa 939:01 "

Inom det först nämnda företaget är kostnaden lägre än värdet av båtna-

den, varför bidraget till detta företag skulle kunna motsvara hälften av

kostnaden d.v.s. 135:- kronor. Förhållandet mellan kostnad och båtnad vid

företaget inom det västra området d.v.s. $\frac{668:88}{615:50}$ är såsom 1,09:1,00. Fö-

retaget - om än av liten omfattning - är emellertid av stor betydelse sär-

skilt för ägarne till lägenheten Nyborg, vilken fastighet ingår i företa-

get med en betydande del av sin åkerareal. Denna areal är i sin helhet

ringa och kan näppeligen föda en familj med mindre hela åkerområdet blir torrlagt. Understöd till åvägabringandet av denna torrläggning synes därför påkallat och även av det skäl att den ekonomiska ställningen för ägarne till Nyborg lär vara särdeles klen. Det ifrågasatta bidraget torde kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet d.v.s. c:a 305:- kronor.

H a n d l i n g a r : Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnads-
sammandrag, diariibevis angående besvär mot syneförrättningen, avskrift
av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvo-
desräkningar. Göteborg den 11 januari 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning	kronor	730:-
<u>Syneförrättningen</u> , enligt räkning	"	177:17
<u>Utredningen om statsbidrag och lån</u> , enligt räkning	"	<u>31:84</u>
<u>Summa kronor</u>		<u>939:01</u>

Göteborg den 11 januari 1937.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräk-
nats till 939 kronor 01 öre. Stockholm den 31 maj 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänstens vägnar.
W. Carlsson

Avskrift:

Prottekoll vid sammanträde i lägenheten Nyborg, Önne den 18 December 1936 på kallelse av August Hermansson, Nyborg till delägarne i vattenavloppet genom ägorna hörande till hemmanet Önne och en utjord Fjälla i Myckleby socken, Göteborgs och Bohuslän, för val av styrelse med mera.

§ 1.

Till att leda dagens förhandling ~~och~~ utsågs Pontus Johansson i Önne.

§ 2.

Närvarande vid sammanträdet voro alla delägarna utom Julia Samuelsson och Olivia Olsson, Önne.

§ 3.

Till styrelse valdes enhälligt Karl Johansson i Önne, Elmer Samuelsson i Önne, Pontus Johansson i Önne.

§ 4.

Till ordförande i styrelsen valdes Pontus Johansson, Önne och till kassör Karl Johansson, Önne.

§ 5.

Till styrelsesuppleant valdes Otto Jakobsson, Fjälla.

§ 6.

Till Revisorer valdes Otto Jakobsson, Fjälla och Emelia Karlsson, Önne.

§ 7.

Till att justera dagens prottekoll valdes Elmer Samuelsson och

Emelia Karlsson.

Nyborg, Örne den 18 December 1936.


Pontus Johansson.

Justerat som ovan

Emelia Carlsson, Örne,

Elmer Samuelsson, Örne.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll hållet i Önne den 4 juni 1937 med delägarne i vattenavloppet genom ägor hörande till hemmanet Önne och utjorden Fjälla i Myckleby socken, samtliga delägare närvarande utom Julia Samuelsson och Olivia Olsson båda från Önne.

§ 1.

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 2.

Angående frågan om anbudskungörelsen bestämdes att den skulle annonseras i tidningen Bohusläningen och uppläsas i Myckleby och Torps kyrkor.

§ 3.

Ändring av trumman till båtsmanstorpet som enligt ritningen ligger vid 4+36 m. uttalades enhälligt att den skall flyttas på berget till 4+13 m. och läggas av sten.

§ 4.

Till att verkställa kungörelsens insättning och uppläsning samt kontrakt med staten och anbudsgivare utsågs Pontus Johansson och Karl Johansson, Önne.

§ 5.

Till att justera dagens protokoll utsågs Elmer Samuelsson, Önne och Emelia Carlsson, Önne.

Önne den 4 juni 1937.

Pontus Johansson

Justerat som ovan: Emelia Carlsson Elmer Samuelsson.

Bestyrkes

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till läg. Nyborg under hemmanet Örne i Mycklebo socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 29 oktober 1936 i Nyborg.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Edvin Samuelsson i Hållene och

Anders Olsson i Kåröd, godemän;

August Hermansson, delägare i avs. läg. Nyborg under Örne, sökande till företaget samt

Gottfrid Hermansson, " " " " " " "

Karl Johansson, ägare till 1/8 mtl. Örne;

Elmer Samuelsson, delägare i 1/6 " " ;

Pontus Johansson, ägare till 5/24 " " ;

Emilia Karlsson, del- " i 1/18 " " ;

Olivia Olsson, " " " 3/32 " " ;

Otto Jakobsson, " till Fjälla, en utjord till Björneröd Ö:a.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, om vars upptagande var fråga, företeddes jämte ävenledes uppgjord nivåkarta över marken utmed denna sträcka.

Sökanden förklarade sig syfta till att få avloppssträckan ifrå-

ga djupad och vidgad på sätt att trygghet kunde vinnas mot fara för översvämning å marken samt en nöjaktig torrläggning av denna ernås ävensom att få deltagandet i kostnaden för dessa arbeten reglerat mellan honom och ägarna till övriga fastigheter, till vilka hörde mark, som kunde röna båtnad av arbetena ifråga.

Otto Jakobsson i Fjälla sade sig förmena att han icke kunde få någon nytta av ett större avlopp än det befintliga. Marken till hans fastighet var av mindre god beskaffenhet och hade använts till bete, en följd av år fastän den nyligen lagts under plog.

Mark till avloppets vidgning liksom ock till upplagsplats för schaktningsmassorna förklarade vederbörande fastighetsägare att de upplåto utan anspråk på ersättning.

Befintliga trummor för överfart finge enligt sakägarnes mening ombyggas med bidrag från ägaren i förhållande till byggnadens beskaffenhet.

Karl Johansson i Önne höll före, att därest han komme att förpliktas deltaga i arbetena för avloppet, detta borde upptagas till gränsen mellan hans fastighet och Samuelssons.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning, varefter förslag till avloppets förstoring vart uppgjort samt kostnad och båtnad beräknade. Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat och värderingslängdens sammandrag uppläst.

Att förvara handlingar och ritningar rörande företagen utsågs Aug.

Hermansson i Nyborg per Slussen.

Åt samme Hermansson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla del-
ägarne till sammanträde för val av styrelser för företagen, varefter
förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson.

Rdv. Samuelsson.

Anders Olsson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verk-
ställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om
detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 14 december 1934.

Malte Jacobsson.

G. Hård af Segerstad.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed att behörig person måtte förordnas
att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffan-
de ett vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lägenheten
Nyborg, hektar 4.3480 ar i Myckleby socken.

Nyborg, Örne den 11/12 1934.

August Hermansson, ägare till Nyborg.

Företaget förmenas beröra, förutom denna fastighet, jämväl:

1/16 mantal Fjälla, ägare Otto Jakobsson.

mark hörande till 1/4 mtl. Önne, ägare Julia Samuelsson,

" " " " " Carl Johansson.

Kungörelse.

Syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hö-
rande till lägenheten Nyborg i Myckleby socken handlägges jämlikt 10 kap.
vattenlagen vid sammanträde hos August Hermansson i Nyborg torsdagen den
29 oktober 1936 kl. 10 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Fö-
retaget kan jämväl komma att beröra ägor till hemmanen Fjälla och Önne i
nämnda socken samt utfarts- och ägovägar över avloppet.

Göteborg den 7 oktober 1936.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Myckleby församling den 7
oktober samt införd i Bohusposten den 10 oktober, varjämte underrättelse
om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 7 oktober 1936
till:

		Nyborg.	<u>Slussen.</u>
Lantbrukaren	August Hermansson,		
"	Gottfrid Hermansson,	"	"
"	Alvar Hermansson,	"	"
"	Karl Johansson,	Önne,	"
Fr.	Julia Samuelsson,	"	"
Herr	Elmer Samuelsson,	"	"

Lantbrukaren Pontus Johansson,	Önne,	<u>Slussen.</u>
Fr. Emilia Karlsson,	"	"
Lantbrukaren Emil Karlsson,	"	"
Fr. Ingrid Karlsson,	"	"
Herr Gustav Karlsson,	"	"
Fr. Olivia Olsson,	"	"
Herr Orvar Olsson, Olovsberg, Ekenäs, Nya Varvet, <u>Göteborg.</u>		
Lantbrukaren Otto Jakobsson,	Fjälla,	<u>Henån.</u>

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet

Önne och utjorden Fjälla i Myckleby socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet ifråga har sin väg genom ägor till lägenheten Nyborg och vidare i östlig riktning genom Önne ägor till Grindbysjön, vars vatten avrinner till saltsjön vid Slussen. Avloppet hör alltså till nederbördstrakten mellan Göta älv och Bäveån med nr 108/109.

För torrläggning av marken till sökandens fastighet fordras att arbetena med avloppets förstoring begynna å ägorna till Önne ³ i ett å dessa ägor förefintligt fallbrott. Vid denna punkt utgör avloppets nederbördsområde c:a 15 hektar och kan tillrinningen vid flödestillfällen skattas till c:a 50 liter i sekunden och medelvattenmängden till 2,25 liter i sek., motsvarande en avrinning av 3 resp. 0,15 liter

i sek. från varje hektar av området i medeltal.

Med beaktande av nämnda avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandens krav på torrläggning av marken till hans fastighet har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär upptagande av de å nivåkartan med tvänne jämnlöpande röda linjer utmärkta och med A-B samt C-D betecknade sträckorna med en bottenlutning av minst 1:1000, bottenbredd av 0,30 meter i jord, 0,60 meter i berg, en släntlutning av 1:1,25 i jord och 1:0 i berg samt ett djup, som tillstädjer en täckdikning av marken å sökandens fastighet till minst 1,0 meter.

Enär trummorna för vägar över avloppet äro för grunda för att kunna bestå efter avloppets fördjupning, måste de ombyggas och därvid erhålla ett genomlopp för vattnet av minst 0,6 x 0,6 meter.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, varefter resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd. På grund av det starka fallbrottet mellan B och C, som medgiver torrläggning av marken utmed sträckan C-D utan att arbete behöver vidtagas nedanför B uppdelas avdikningsområdet i tvänne torrlägnings-samfälligheter, den ena innefattande marken, som avvattnas till sträckan A-B, den andra marken utmed sträckan C-D. Skäl till hänförande av marken inom de båda torrlägnings-

samfälligheterna till särskilda avdelningar för jämkning i kostnads-
hänseende finnas ej. Ägarne hava förty att deltaga i kostnaderna för
de båda avloppssträckorna i förhållande till värdet av båtnaden för
marken till de särskilda fastigheterna, sådant detta värde finnes ut-
räknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter den-
na grund jämval uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företagen hör förutom schaktnings- och spräng-
ningskostnad även kostnad för ombyggnad av trenne trummor för vägar
över avloppet till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på
vägens ägare.

Enär ombyggnaden av trummorna för med sig en minskning av kost-
naden för underhållet är jämlikt 7:18 vattenlagen vägens ägare pliktig
deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen
i underhållskostnaden, vilket belopp med hänsyn till byggnadernas be-
skaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att upplåta mark
till vidgning av avloppet och till uppläggning av schaktningsmassor
utan anspråk på ersättning kommer ersättning för markupplåtelse och
intrång icke ifråga.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan
bestämts för deltagandet i dess upptagande. Trummorna underhållas av
dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle under-

stiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökanden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företagen, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckorna A-B och C-D samt ombyggnad av trummor för vägar över avloppet skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att jordsträngarna förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras;

att de till ombyggnad föreskrivna vägtrummorna uppföras av kilad sten i gott förband eller av cementrör om 0,60 m. diameter och med glacin eller beklädnad i avloppet på ömse sidor med sten om minst 30 cm. tjocklek, allt enligt ritningar;

att arbetena böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåt-

tande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetet må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt bör vara bragt till slut senast vid 1938 års utgång;

att avsyning av arbetet bör ske genom lantbruksingenjörs försorg samt

att de å åkerjord upplagda schaktningsmassorna böra vara undanförda senast fem år efter det arbetena för avloppets upptagande blivit avslutade, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark och på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-skrivna dag. Önne den 29 oktober 1936.

C.B. Carlson.

Edv. Samuelsson,

Anders Olsson.

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantals nummer	Ägare och ägobeskrivning
Önne	9 1	avs. låg. Nyborg.	August, Gottfrid och Alvar Hermansson. 1 åker, 0,25-0,30 m. mylla på sandlera 2 " " " sand ö sandlera 3 " " " " 4 " 0,20-0,25 m. " " 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 " " " " 9 " " " " 10 " " " " 11 " " " " 12 " " " " 13 " " " " 14 dike 15 " Summa
"		Håtmans- stom	Samfällt, arr.: Oskar Strömberg. 16 åker, 0,20-0,25 m. mylla på grov sand ö sandlera 17 " " mylla på sand ö " 18 " " " " " Summa
"	5 1	1/6	Julia och Elmer Samuelsson. 19 åker, 0,25-0,30 m. mylla på sandlera 20 " " " " 21 dike Summa
"	4 1	1/8	Karl Johansson. 22 åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand ö sandlera 23 " " " " 24 " " " " 25 " " " " Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05,5							1000	55	-	1400	77	-	22	-	
	09,5							900	85	50	1300	123	50	38	-	
	09,5							1000	95	-	1400	133	-	38	-	
	15,0							900	135	-	1300	195	-	60	-	
	08,0							1100	88	-	"	104	-	16	-	
	07,5							"	82	50	"	97	50	15	-	
	10,0							650	65	-	1400	140	-	75	-	
	06,0							"	39	-	"	84	-	45	-	
	10,0							700	70	-	"	140	-	70	-	
	03,0							650	19	50	"	42	-	22	50	
	05,0							700	35	-	"	70	-	35	-	
	24,0							1050	252	-	1300	312	-	60	-	
	16,0							900	144	-	1400	224	-	80	-	
						03,3										
						04,5										
1	29,0					07,8			1165	50		1742	-	576	50	
	11,5							1050	120	75	1200	138	-	17	25	
	06,5							1000	65	-	1300	84	50	19	50	
	13,0							950	123	50	"	169	-	45	50	
	31,0								309	25		391	50	82	25	
	16,0							750	120	-	1400	224	-	104	-	
	00,5							"	3	75	"	7	-	3	25	
						02,0										
	16,5					02,0			123	75		231	-	107	25	
	11,0							1050	115	50	1300	143	-	27	50	
	08,5							1000	85	-	"	110	50	25	50	
	01,5							"	15	-	"	19	50	4	50	
	02,5							"	25	-	1400	35	-	10	-	
	23,5								240	50		308	-	67	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Fjälla		utjord		<u>Otto Jakobsson.</u>
			26	åker, 0,20-0,25m. mylla på sand ö sandlera
			27	" " " " "
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>
				<u>Östra avdikningsområdet.</u>
Önne	9 1	låg. Nyborg.	1-6	August, Gottfrid och Alvar Hermansson.
"		Båtmans- stom	16-18	Samfällt, arr.: Oskar Strömberg
				<u>Summa</u>
				<u>Västra avdikningsområdet.</u>
Önne	9 1	låg. Nyborg	7-13	August, Gottfrid och Alvar Hermansson
"	5 1	1/6	19-20	Julia och Elmer Samuelsson
"	4 1	1/8	22-25	Karl Johansson
Fjälla		utjord	26-27	Otto Jakobsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
14,0								1050	147	-	1200	168	-	21	-	
21,5								"	225	75	"	258	-	32	25	
35,5									372	75		426	-	53	25	
55,0									541	-		730	-	189	-	69,68
31,0									309	25		391	50	82	25	30,32
88,0									850	25		1121	50	271	25	100,00
74,0						07,8			624	50		1012	-	387	50	62,96
16,5						02,0			123	75		231	-	107	25	17,42
23,5									240	50		308	-	67	50	10,97
35,5									372	75		426	-	53	25	8,65
1 49,5						09,8			1361	50		1977	-	615	50	100,00
Nyberg den 29 oktober 1936.																
C.B. Carlson, Edv. Samuelsson, Anders Olsson.																

Kostnadsförslag

till företag. avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Örne och utjorden Fjälla i Myckleby socken, Östeborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning, jordart, m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1/ <u>Företaget inom Östra avdikningsområdet.</u>								
		<u>Sträckan A-B.</u>						
0+70-3+45	275	Sand och lera kubm.	160	0.70	112	-		
		Några stenar			15	-		
		Ombyggnad av trumman vid 2+60m. 0.6 x 0.6 x 3.0 m., enl. ritning; beräknad kostnad 120:-kr., varav hälften på företaget st.	1		60	-		
		För oförutsett och tillsyn			23	-	210	-
2/ <u>Företaget inom Västra avdikningsområdet.</u>								
		<u>Sträckan C-D.</u>						
4-6+8	208	Berg kubm.	10	15	-	150	-	
		Sand och lera " "	300	0.65	195	-		
		Ombyggnad av trumman vid 4+36m. 0.6 x 0.6 x 3.0 m., enl. ritning; beräknad kostnad 140:-kr., varav hälften på företaget st.	1		70	-		
		Ombyggnad av trumman vid 5+75m. 0.6 x 0.6 x 3.0 m., enl. ritning; beräknad kostnad 120:-kr., varav hälften på företaget st.	1		60	-		
		För oförutsett och tillsyn			45	-	520	-
S u m m a							730	-
Önne den 29 oktober 1936.								

Örne den 29 oktober 1936.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

42
37

Godk. 8/11 1937

DIARIE N:r 18910

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1937

Bevis

Över avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till hemmanet
Önne och utjorden Fjälla i Myckleby socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 21 maj 1937.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 440:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 20 oktober 1937 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen. Allenast den avvikelsern hade gjorts att i stället för den i planen till ombyggnad upptagna trumman vid 4+36 m. å sträckan C-D, trumma byggts vid 4+13 m. å samma sträcka.

Enär vederbörande delägare enligt protokoll vid sammanträde den 4 juni 1937 enhälligt uttalat sig för en flyttning av byggnaden ifråga till sist nämnda plats samt det får antagas att byggnaden på detta ställe fyller sitt ändamål förordas företaget i utfört skick härmed till godkännande.

Göteborg den 1 november 1937.

M. Larsson

godk. utan vidare

