



Akt nr:
O-E1a-0254

AU\$O-E1a-0254

468/38
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 3/11 1939
godkänd den 7/12 1939

0 1*0254

DIARIE Nr 816
K. LANTBRUKSTYRELSEN
11 JAN. 1939

KONTRAKT.

9r.
sitande bonte.
godk.
104

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Huke, Unnered m.fl. i Tu-
ve och Björlanda socknar av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 rikn. 1 h. handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning
från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid
företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter
till annat föranleda, beviljat dels ett *lån* av tretusentjugo (3.020)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusentrehundratrettio
(3.330)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~av~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroende-*
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammats återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Unnered den 15 december 1938.
Jens Olsson ägare till 9/32 mtl Unnered
Richard Karlsson ägare till 1/4 mtl. Unnered
Ernst Karlsson ägare till 3/16 mtl Stenby.

Att Jens Olsson, Richard Karlsson och
Ernst Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johann Antonsson

Gerhard Gustafsson

Adress Unnered Göteborgs

Adress Östergårds Hofgård

Med stöd av Kungl. brevet den 11 november
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1*0254

DIARIE Nr 816
E. LANTMÄNNESKAPET
11 JAN 1939

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

HUKE, UNNERED, GLÖSTORP och KETTILSRÖD

i Tuve socken samt till

STENEBY i Björlanda socken.

Göteborgs och Bohus län.

1938.


Avskrift: Genom Kungl Maj:ts nådiga brev den
11 november 1938 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 november 1938.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Huke, Unnered, Glöstorp och Kettilsröd i Tuve socken samt Steneby i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företags understödjande med statsmedel.

L ä g e: Ågorna till förenämnda hemman äro belägna mellan två och tre kilometer sydväst om Tuve kyrka och sju till åtta kilometer nordväst ut från Göteborg. Å vidstående översiktskarta är det av vatten besvärade området till läge och ungefärlig utsträckning utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga hävdas till övervägande del såsom åker, som mestadels består av 0,2-0,3 m. mylla på sand och sandig lera. På grund av otillräckliga avlopp är jorden besvärad av högt grundvatten och lägre partier äro tidtals översvammade.

A r e a l: Området inrymmer 27,498 hektar åker och 0,607 hektar äng, tillhoppa 28,105 hektar.

U n d e r s ö k n i n g. f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, beräkning av kostnaderna verkstälts, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariibevis.

V a t t e n a v l e d n i n g e n: I nämnda utlåtande finnes nederbördsområdet till sin storlek och sin natur angivet ävensom till avrinning

kommande vattenmängd samt föreslagna dimensioner och lutningar å avloppen uppgivna. Profil- och sektionsritningar åskådliggöra närmare avloppens gestaltning.

B å t n a d: Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 7720:10 kronor.

K o s t n a d: Vattenavledningen, utförd enligt förslaget, har beräknats draga en kostnad som tillika med ersättningar för markupplåtelse och intrång med 6450:- kronor belöper på delägarne i företaget för den båtnad i torrlägningshänseende företaget medför.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är föreskrivet att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet delägare i företaget ifrågasätta bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande.

Kostnaden för arbete och material, till den del denna kostnad vilar på företaget, för ersättningar samt för förrättning och utredning belöper sig till 7071:- kronor. Förhållandet mellan detta tal och talet för båtnadsvärdet är såsom 0,92:1,00. Enligt villkoren för tillgodonjutande av bidrag från förenämnda anslag och tillämpad norm vid tilldelning skulle företaget kunna understödjas med belopp, svarande mot 47,20 % av förenämnda kostnad d.v.s. i jämnat tal med 3330:- kronor såsom bidrag från nämnda anslag. Lånesökandenas fastigheter hava en anpart i kostnaderna med sammanlagt 80,82 % = 5714:78 kronor och deras andel i ovan

beräknade bidragsbelopp utgör med samma procenttal 2691:31 kronor.. Med skillnaden mellan dessa belopp, utgörande i jämnat tal 3020:- kronor skulle så understödet från avdikningslånefonden kunna utgå.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis ifråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 1 juli 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 6450:-

2/ Syneförrättnings- och utredningskostnader " 621:-

Summa kronor 7071:-

Göteborg den 1 juli 1938.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7071 kronor, varav å låntagarnas andel 5714 kronor 78 öre.

Stockholm den 28 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Huke, Unnered, Glöstorps och Kettilsröd i Tuve
socken samt Steneby i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län, län
från avdickningslånefonden sökes:

Unnered	2				
	1	1/4 mtl.	ägare:	Edvard Adolfsson,	
"	3				
	1 ⁴	1/8 "	"	: Ivar Olausson,	
	1 ⁵	1/8 "	"	: "	
"	av 1	1/32 "	"	: Justus Adolfssons sterbhus,	
"	5				
	av 1	1/32 "	"	: Ivar Olausson,	
"	7				
	1	3/16 "	"	: Justus Adolfssons sterbhus,	
"	8				
	1	1/4 "	"	: Rickard Karlsson,	
Glöstorp	7				
	1	avsk.	~~xxxxx~~	~~Edvard Adolfsson.~~	

Göteborg den 1 juli 1938.

C.B. Carlson.

Beviljas å tjänstens vägnar
W. Carlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning ifråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen Unnered, Glöstorp, Kettilsröd, Hu-
ke i Tuve socken samt Steneby i Björlanda soc-
ken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 18 november 1937 i Unnered.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Axel E. Johansson i Gunnestorp och

Ernst Andersson i Norum, godemän;

Edvard Adolfsson, ägare till 1/4 mtl. Unnered,

Ivar Olausson, " " 9/32 " "

sökande till företaget samt

Rickard Karlsson, ägare till 1/4 " "

Georg Adolfsson, del- " 1 7/32 " "

Per Adolfsson i Alleby såsom god man för omyndiga delägare i Justus Adolfs-
sons sterbhus., ägare till 7/32 mtl. Unnered.

Gunnar Nilsson, " " 1/6 " Glöstorp, och

" 1/8 " Kettilsröd.

Martin Mattsson i Tången och

Artur Vickström i Gunnestorp, ledamöter i Backa och Tuve pastoratskyrkoråd.

Stiftsjägmästaren T. Jacobson såsom ombud för stiftsnämnden i Göteborg,

enligt förordnande,

John Oleandersson,	arrendator av	1/4	mtl.	Huke,
Ernst Karlsson,	ägare till	3/16	"	Steneby,
Birger Andersson,	" "	3/16	" "	
Nils Nilsson,	del-	1	1/4	Tuve Bergsgård.

Efter verkställd undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över avloppens sträckningar företeddes tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed avloppen ifråga.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppen vidgade och djupade på sätt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås med förpliktelse att deltaga i kostnaderna för dessa arbeten från samtliga ägare till mark, som kunde röna båtнад genom arbetena. Från den honom tillhöriga fastigheten i Glöstorp sade sökanden Edvard Adolfsson att han icke hade anspråk på upptagande av avlopp i samband med det från fastigheten i Unnered.

För ernående av möjlighet till förbättrad torrläggning av marken till sina fastigheter sade åtskilliga sakägare att de ville förena sig med sökandena om företaget, i anledning varav särskild handling härom vart upprättad, undertecknad, bestyrkt samt bilagd förrättningsakten.

Ernst Karlsson i Steneby meddelade att den del av marken till hans fastighet, som var belägen öster om vägen mot Unnered, avvattades österut till avloppet genom nämnda hemman samt att även vattnet från fältet väster om vägen medelst en rörledning bragts att avrinna åt öster. Även om vattnet från sist nämnda fält tidigare avletts västerut genom ägor till Steneby, höll Karlsson före att, då avloppet genom Unnered

blivit föremål för upptagande, det bleve för honom förmånligare att leda vattnet från all mark inom hans fastighet till detta avlopp än att bereda led för en del av vattnet åt annat håll samt önskade få sig tillerkänd rätt att jämväl avleda vattnet från området väster om vägen till utloppet genom Unnered. Mot detta önskemål förspordes ingen erinran.

Birger Andersson i Steneby, vars ägor vidtogo där Ernst Karlssons slutade i väster, sade att även han trott sig kunna få utlopp mot öster för vattnet från de flacka invid gränsen belägna fälten men efter erhållnen kännedom om lutningsförhållandena avstått från denna tanke helst som all marken sannolikt ej kunde med fördel avvattnas åt detta håll.

Beträffande loppet genom ägorna till Huke ufrågasattes rätning i den del det var särskilt slingrande, mot vilket anspråk ingen invändning vart avhörd.

Då det kunde förutsättas att samtliga trummor för vägar över avloppen voro för grunda för att kunna bestå efter loppens fördjupning bleve en ombyggnad erforderlig, vilket arbete enligt sakägares och ombuds samstämmiga mening finge ske på delägarnes gemensamma bekostnad.

För upplåtelse av mark till rätning och vidgning av vattenloppen ävensom för intrång genom schaktningsmassornas uppläggning ställde för Hukes vidkommande ledamöterna i pastoratskyrkorådet anspråk på ersättning, vid vilket förhållande fastighetsägarna i Unnered sade sig hava enahanda anspråk.

I andra avseenden yppades ingen erinran mot företaget.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Sedan dessa åtgärder slutförts vart tillkännagivet att, sedan förslag till vattenavledningen blivit uppgjort samt kostnad och båtnad beräknats, resultatet av dessa arbeten komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson Ernst Andersson Axel E. Johansson.

Den 10 februari 1938 i Unnered.

Närvarande: förestående synemän samt

Martin Mattsson i Tången och

Artur Wickström i Fredriksberg såsom ombud för Backa och Tuve kyrkoråd,
enligt protokollsutdrag,

Stiftsjägmästaren T. Jacobson,

Rickard Karlsson i Unnered,

Georg Adolfsson i Unnered, jämväl såsom ombud för Gerda, Gustav och Inge-
borg Adolfsson i Unnered, enligt fullmakt,

Per Adolfsson i Alleby,

Ivar Olausson i Unnered,

Edvard Adolfsson i Unnered,

Ernst Karlsson i Steneby,

John Oleandersson i Huke.

Förslag till vattenavledningen jämte kostnadsberäkning företeddes
och väckte ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet vart meddelat och i utlåtandet omnämnda längder

framlagda.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Ivar Olausson i Unnered per Göteborg 8.

Åt samme Olausson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad. Unnered den 10 februari 1938.

C.B. Carlson.

Ernst Andersson

Axel E. Johansson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet, den 23 november 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Mils Björkman

Birger Gillner.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp i syfte att torrlägga mark hörande till hemmanet Unnered i Tuve socken.

Unnered per Göteborg 8 den 22 november 1934.

Ivar Olausson, ägare till 9/32 mtl. Unnered.

Edvard Adolfsson, " " 1/4 " "

Förutom mark till förenämnda fastigheter förmenas företaget komma att beröra ägor till:

7/32 mtl. Unnered, ägare: Justus Adolfssons sterbhus,

1/4 " " : Rickard Karlsson,

1/8 " Kättilsröd, " : Tuve Kommun,

3/16 " Steneby, " : Ernst Karlsson,

1/4 " Huke, " : Koministerboställe, arr.: Alex. Johansson,

Tofteskulla " : Hjalmar Andersson,

3/8 " Tuve Bergsgård " : Gustav Nilssons sterbhus,

3 " Holm, " : Oskar Nyblom,

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda förbättrad torrläggning av mark hörande till hemmanet Unnered i Tuve socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Edvard Adolfsson i Unnered torsdagen den 18 november 1937 kl. 10 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Förutom mark till förenämnda hemman förmenas företaget jämväl komma att beröra ägor till hemmanen Glöstorp, Kättilsröd, Hukö, Tuve och Holm i Tuve socken samt Steneby i Björlanda socken. Vägar av samfällid och enskild natur över avloppen ifråga beröras även. Göteborg den 27 oktober 1937.

C.B. Carlson.
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Tuve och Björlanda den 27 oktober samt införd i Morgontidningen den 28 oktober, varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 27 oktober 1937 till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län samt den 1 november 1937 till:

Lantbrukaren Rickard Karlsson,	Unnered,	<u>Göteborg 8.</u>
" Ivar Olausson,	"	"
Fru Gerda Adolfsson,	"	"
" Georg Adolfsson,	"	"
" Gustav Adolfsson,	"	"
" Edvard Adolfsson,	"	"
" Gunnar Nilsson,	Glöstorps,	"

Kyrkorådet i Backa och Tuve pastorat, dess ordf. Kyrkoherde K.A. Ådal,
Hisingsbacka.

Arrendatorn Alex. Johansson,	Hukö,	<u>Göteborg 8.</u>
Lantbrukaren Hjalmar Andersson,	Toftekulla,	"
" Gustav Nilssons sterbhus,	Tuve Bergsgård,	"
" Oskar Nyblom,	Holm,	"
" Ernst Karlsson,	Steneby,	"
" Birger Andersson,	"	"

och den 5 november 1937 till:

John Arrendatorn Ole Andersson,	Huke,	"
Lantbrukaren Per Adolfsson,	Alleby,	<u>Hovgården.</u>

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Unnered, Glöstorp, Kettilsröd och Huke i Tuve socken samt till Steneby i Björlanda socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Ivar Olausson i Unnered torsdagen den 10 februari 1938 kl. 10 f.m. Göteborg den 19 januari 1938.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Tuve och Björlanda den 19 samt införd i Morgentidningen den 24 januari 1938, betygar:

C.B. Carlson.

Till stiftsjägmästaren T. Jacobson.

Sedan till stiftsnämnden inkommit kungörelse därom, att syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del utsatts att hållas hos lantbrukaren Edvard Adolfsson i Unnered torsdagen den 18 november 1937 klockan 10 samt att ecklesiastika lönebostället Hukö nr 1 i Tuve socken torde komma att beröras av förrättningen, förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka ifrågavarande boställes rätt och bästa; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig person

överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom ofördröjligen tillställas stiftsnämnden jämte uppgift å den person, på vilken förordnandet överlåtits. Göteborg den 10 november 1937.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gr D Block.

/ Bengt Gierup

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Unnered m.fl. hemman i Tuve och Björlanda socknar och åsyfta med denna anslutning att avloppen upptagas på sätt att jämval marken till våra fastigheter ernår möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Unnered den 18 november 1937.

Rickard Karlsson, ägare till 1/4 mtl. Unnered.

Georg Adolfsson, del- " "1 7/32 " "

Per Adolfsson, god man för J.Adolfssons sterbhus,

Ernst Karlsson, ägare till 3/16 mtl. Steneby.

Att förestående personer träffat i denna handling omnämnd förening och egenhändigt undertecknat handlingen betyga:

C.B. Carlson

Axel E. Johansson

Ernst Andersson.

Utdrag ur protokoll, fört vid stämma med Backa-Tuve församlingars pastorat den 2 november 1936.

Att justera protokollet valdes herrar Egron Hansson och Gustav Sörqvist.

§ 5.

Pastoratsstämman beslöt lämna fullmakt åt gemensamma kyrkorådet att å kyrkostämmans vägnar ombesörja allt vad som tillhör löneboställens förvaltning.

Backa dag som ovan

Tage Thörner
kyrkostämmans ordf.

Justerat:

Egron Hansson

Gustav Sörqvist

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Backa och Tuve församlingars gemensamma kyrkoråd den 31 januari 1938.

§ 1.

Herrar Adolf Persson och Martin Mattsson skulle justera dagens protokoll.

§ 5.

Till ombud att närvara vid syneförrättningar beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till bl.a. lönebostället Huke i Tuve socken utsågos boställsvärdarna för sagda löneboställe, Herrar Martin Mattsson, Tången, och Arthur Wickström, Fredriksberg, att bevaka ovannämnda löneboställes rätt.

Som ovan

K.A. Ådahl
ordf.

Justerat:

Adolf Persson
Martin Mattsson.

Rätt utdraget betygar: K.A. Ådahl,
Kyrkoherde.

Härmed befullmäktigas Georg Adolfsson att vid sammanträde hos
Ivar Olausson torsdagen den 10-2 1938 föra vår talan och håller vi för
gillt vad han gör å låter.

Gerda Adolfsson Gustav Adolfsson Ingeborg Adolfsson.

Bevittnas:

Gerda Olausson Astrid Olausson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Huke, Unnered, Glöstorps, Kettilsröd i Tuve socken samt till Steneby i
Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag,
som leder i nordlig huvudriktning genom ågor till Unnered och Huke och
vidare till Kvillebäcken och Nordre älv. Avloppet är alltså beläget inom
Vänern-Göta älvs nederbördsområde nr 108 sektionen 2 huvudälven. Inom
Unnered tillstöta tvänne tillopp, ett från väster och Steneby och ett
från söder och Unnered, om vilka tillopp jämväl förstoring är fråga.

På den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan äro avloppet
och dess tillflöden till sina sträckningar utmärkta med tvänne jämnlöpan-
de svarta linjer med blå färgläggning mellan dem och betecknade: huvudav-
loppet med A-B-C-D och grenarna med C-E och C-F samt till de delar de
avses rätade, ~~rek~~ vidgade och djupade med tvänne röda linjer för sträckor,
avsedda att bibehållas öppna och med enkel röd linje för sträcka, som av-
ses täckt.

Sträckan A-B avbördar vattnet från ett omkring 3,4 kvadratkilometer
stort område och sträckan B-C från c:a 1,3 kvkm. Nederbördsområdena bestå
såväl av åkerfält som av till dels bevuxna, till dels kala berg.

Med avseende såväl till dessa omständigheter som till områdenas to-
pografiska gestaltning och till nederbörds mängden i trakten skattas av-
rinningen vid flöden till omkring 150 liter i sekunden från åkerfälten

och till 400 liter från bergtrakterna samt under vegetationstiden till c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av omkring 1,0 kubm. och i sträckan B-C av 0,35 kubm. i sekunden samt en medelvattenföring under växttiden av 0,05 och 0,02 kubm. i sekunden för respektive sträckor.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att nöjaktigt torrlägga marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 5,7:1000 för sträckan A-B och av 0,5:1000 för större delen av sträckan B-C samt en bottenbredd för båda sträckorna av 0,50 meter. Sträckorna C-D och C-E, vilka var och en föra mindre vatten än sträckan B-C och av vilka C-D får en bottenlutning av minst 3,65:1000 och C-E 0,5:1000, erhålla en bottenbredd av 0,30 meter. För samtliga sträckor, som avses förbliva öppna, upptager förslaget en sidolutning av 1:1,5. För sträckan C-F som avleder vattnet från c:a 12 hektar stort område allenast, innebär förslaget täckt ledning av 9" (22,5 cm.) cementrör i lutning 0,2:100.

I de enligt detta förslag, upptagna öppna avloppssträckorna har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,7 m. samt medelvattenmängden icke 0,2 meter. Bottenläget är så valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till i regel 1,2 meters täckdikning av den vatten-

besvärade marken kan äga rum. Undantag härifrån utgör den sydligt belägna delen av marken till Steneby 1², vilken del på grund av sin låglänthet icke utan en avsevärd ytterligare förstoring av utloppet kan vinna möjlighet till den torrläggning nämnda ökning medför. Som emellertid huvudparten av marken, som avvattnas till huvudavloppet, ernär fullt nöjaktig torrläggning med loppets förstoring enligt det upprättade förslaget, kan det icke vara ekonomiskt försvarligt att sänka loppet utöver vad förslaget anger helst som det rör sig om ett relativt ringa område, vilket kommer att röna bättnad av detta arbete. Vid C, där loppet från skilda håll sammanlöpa, är en förstärkning medelst stensättning påkallad.

Trummorna för vägar och överfarter av ~~enskild~~ natur äro för grunda att kunna bestå, sedan avloppen upptagits enligt ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas. Vid ombyggnaden av trummorna förutsättes att landfästena nedföras till den för avloppet föreslagna bottennivån vid platsen för byggnaden och att åt vattenloppet gives en öppning av minst 0,9 x 0,9 meter å sträckan A-B-C och minst 0,6 x 0,6 meter å övriga sträckor.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till trummor och bröar, brunnar ~~och~~ ~~ögen~~, dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den bättnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt be-

stämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det icke syntes uteslutet att något område inom torrlägnings-samfälligheten kunnat med avseende till de omständigheter, om vilka avhandlas i 7:24 vattenlagen, torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten har undersökning verkstälts med resultat att marken bör hänföras till tvänne avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnader och ersättningar inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltaga ägarne till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena m.m. inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anpart i den beräknade kostnaden för företaget deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för anläggning av och material till rörledning med brunn och befästning, kostnad för ombyggnad av vägtrummor till den del denna kost-

nad icke enligt nedan drabbar byggnadens ägare samt ersättning för mark-upplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av befintliga trummor för enskilda vägar leder till minskat underhåll av byggnaderna ifråga är jämlikt 7:18 vattenlagen den, som har att underhålla byggnaden, pliktig deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilken minskning med hänsyn till byggnader^{-nas} beskaffenhet skattas till en tredjedel av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtne markens värde före företaget enligt värderingslängden. För den mark, som toges i anspråk för rätningen av loppet å ågor till Huke, sträckan A-B, kan ersättning ej vara påkallad, enär minst lika mycket mark återvinnes vid igenfyllning av bäckfåran utmed sträckan ifråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas mängd och beskaffenhet samt möjlighet till utplanering såsom skäligt ansett pris av 0,30-0,40 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter^{massa}. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en till detta utlåtande fogad längd och utgivas till de ersättningsberättigade när arbetena öfver de berörda fastigheterna blivit slutförda.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av de till upptagande och anläggning ifrågakommande avloppssträckorna bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet och anläggandet. Byggnaderna för överfart underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 wattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B-C-D och C-E samt anbringande av rörledning i sträckan C-F ävensom ombyggnad av trummor för vägar över sträckorna ifråga skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för de öppna avloppen uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej får ske på väg;

att, där avlopp framgår i ägogräns utvidgningen sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och schaktningsmassorna läggas på den sida om denna linje, från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och å

övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att vid ombyggnad av trumma landfastena uppföras i goda förband och stensättning i botten och sidor av loppet på ömse sidor om byggnaden äger rum, allt enligt ritning;

att till anläggning föreslagen rörledning skall utgöras av cementrör av prima beskaffenhet;

att slambrunn bygges å angiven plats vid F av cementrör om minst 45 cm. invändig diameter och förläggas med botten minst 0,5 meter under den avförande ledningens underkant samt i övrigt enligt ritning, varjämte lock av betong eller tjärad plank anbringas;

att vid C, där loppen leda samman, stensättning av botten och sidor äger rum på sätt ritning utvisar, varande rörledningens mynning placerad omedelbart nedanför platsen, där diken C-D och C-E sammanstöta, samt inramad av stensättning;

att först sedan kontroll försiggått och godkännande skett av arbetet med rörledningens anläggande påhöljning av den för ledningen uppschaktade jorden äger rum;

att vid de öppna avloppens slutpunkter nödig avsläntning eller vid behov stensättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att arbetena för företagets utförande böra överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta

utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringsätt bör komma till användning vid framtida renningar av loppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång samt efter färdigställandet avses av lantbruksingeniör;

att för de öppna avloppen uppschaktade massor böra vara undanförda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförande på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare eller arrendator på dennes bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Unnered den 10 februari 1938.

C. B. Carlson

Ernst Andersson

Axel E. Johansson.

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Tuve socken.</u>				
Huke	¹ 1	1/4		<u>Löneboställe; arr.: John Oleandersson.</u>
			1	äng, slamjord
			2	" "
			3	" "
			4	" "
			5	" "
			6	" "
			7	" "
			8	" "
			9	" "
			10	" "
			11	" "
			12	åker, 0,20-0,30 m. mylla på sand ö s.lera
			13	" " " " "
			14	" " " " "
			15	" " " " "
			16	" " " " "
			17	" " " " "
			18	" 0,20-0,25 m. " " "
			19	" " " " "
			20	" 0,20-0,30 m. " " "
			21-24	bäck, avlopp och väg
				<u>S u m m a</u>
Unnered	⁸ 1	1/4		<u>Rickard Karlsson.</u>
			25	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand ö s.lera
			26	" " " " "
			27	" " " " "
			28	" " " " "
			29	väg
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			06,5					800	52	-	1200	78	-	26	-	
			05,3					"	42	40	"	63	60	21	20	
			04,0					"	32	-	"	48	-	16	-	
			02,3					"	18	40	"	27	60	9	20	
			03,0					"	24	-	"	36	-	12	-	
			00,8					"	6	40	"	9	60	3	20	
			01,2					"	9	60	"	14	40	4	80	
			08,3					"	66	40	"	99	60	33	20	
			04,8					"	38	40	"	57	60	19	20	
			06,7					"	53	60	"	80	40	26	80	
			01,8					"	14	40	"	21	60	7	20	
	04,0							1450	58	-	1650 (1700)	66	-	8	-	
	12,5							1500	187	50	1700	212	50	25	-	
	18,8							1600	300	80	"	319	60	18	80	
	06,5							1550	100	75	"	110	50	9	75	
	07,8							"	120	90	"	132	60	11	70	
	14,5							"	224	75	"	246	50	21	75	
	10,7							1400	149	80	1600	171	20	21	40	
	20,0							1500	300	-	"	320	-	20	-	
	19,0							1600	304	-	1700	323	-	19	-	
							38,2									
1	13,8		44,7				38,2		2104	10		2438	30	334	20	
	09,0							1550	139	50	1700	153	-	13	50	
	16,5							1500	247	50	"	280	50	33	-	
	11,8							1450	171	10	"	200	60	29	50	
	06,5							"	94	25	"	110	50	16	25	
							01,8									
	43,8						01,8		652	35		744	60	92	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Unnered	1 ⁷	3/16		<u>Justus Adolfssons sterbhus.</u>
			30	åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand 6 s.lera
			31	" " " " "
			32	äng, " " " "
			33	åker, " " " "
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36,37	väg och avlopp
				S u m m a
"	av 1 ⁵	1/32		<u>Ivar Olausson.</u>
			38	åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand 6 s.lera
			39	" " " " "
			40	avlopp
				S u m m a
"	1 ⁴	1/8		<u>Ivar Olausson.</u>
			41	åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand 6 s.lera
			42	" 0,25 m. " " "
			43	" " " " "
			44	" " " " "
			45	" " " " "
			46	" " " " "
			47	" " " " "
			48	" " " " "
			49	" " " " "
			50,51	väg och avlopp
				S u m m a
"	av 1 ⁵	1/32		<u>Justus Adolfssons sterbhus.</u>
			52	åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand 6 s.lera
			53	" " " " "
			54	" " " " "
			55	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08,0							1450	116	-	1700	136	-	20	-	
	21,0							1500	315	-	"	357	-	42	-	
			16,0					1250	200	-	1400	224	-	24	-	
	35,0							1450	507	50	1700	595	-	87	50	
	17,5							1400	245	-	"	297	50	52	50	
	03,0							1500	45	-	1600	48	-	3	-	
							08,7									
	84,5		16,0				08,7		1428	50		1657	50	229	-	
	16,5							1300	214	50	1700	280	50	66	-	
	27,5							1450	398	75	"	467	50	68	75	
							02,0									
	44,0						02,0		613	25		748	-	134	75	
	55,0							1300	715	-	1700	935	-	220	-	
	29,0							1250	362	50	1600	464	-	101	50	
	35,5							1300	461	50	"	568	-	106	50	
	16,3							"	211	90	"	260	80	48	90	
	15,8							1450	229	10	1700	268	60	39	50	
	47,3							1300	614	90	"	804	10	189	20	
	36,7							1200	440	40	"	623	90	183	50	
	18,2							1050	191	10	"	309	40	118	30	
	12,0							"	126	-	"	204	-	78	-	
							13,2									
2	65,8						13,2		3352	40		4437	80	1085	40	
	11,0							1050	115	50	1800	198	-	82	50	
	11,5							"	120	75	"	207	-	86	25	
	54,5							1450	790	25	1700	926	50	136	25	
							01,2									
	77,0						01,2		1026	50		1331	50	305	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Unneredå	7 1	3/16		<u>Justus Adolfssons sterbhus.</u>
			56	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand, ö s. lera
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " k "
			63	" " " "
			64	" " " "
			65	" 0,20-0,25 m. " "
			66	" " " "
			67,68	avlopp och väg
				S u m m a
"	3 1	1/8		<u>Ivar Olausson.</u>
			69	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sandig lera
			70	" " " "
			71	" " " på sand, ö s. lera
			72	" " " "
			73	" 0,15-0,20 m. " "
			74,75	hagl. mark och väg
				S u m m a
"	8 1	1/4		<u>Rickard Karlsson.</u>
			76	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" 0,15-0,20 m. " "
			80	" " " "
			81	" 0,30-0,35 m. " "
			82	" 0,25-0,30 m. " "
			83,84	avlopp och väg
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,0							1050	147	-	1800	252	-	105	-	
	10,5							"	110	25	"	189	-	78	75	
	10,5							"	110	25	"	189	-	78	75	
	12,0							1100	132	-	"	216	-	84	-	
	21,6							1350	291	60	1700	367	20	75	60	
	59,0							"	796	50	"	1003	-	206	50	
	19,0							1600	304	-	"	323	-	19	-	
	12,5							"	200	-	"	212	50	12	50	
	21,0							"	336	-	"	357	-	21	-	
	26,0							1550	403	-	"	442	-	39	-	
	31,5							"	488	25	"	535	50	47	25	
							22,0									
2	37,6						22,0		3318	85		4086	20	767	35	
	72,0							1650	1188	-	1800	1296	-	108	-	
	58,7							1500	880	50	"	1056	60	176	10	
	90,0							1200	1080	-	1700	1530	-	450	-	
1	46,0							1350	1971	-	1600	2336	-	365	-	
	33,0							1300	429	-	1500	495	-	66	-	
							32,7									
3	99,7						32,7		5548	50		6713	60	1165	10	
1	39,0							1500	2085	-	1700	2363	-	278	-	
	93,0							"	1395	-	"	1581	-	186	-	
	45,0							"	675	-	"	765	-	90	-	
	69,7							1400	975	80	1500	1045	50	69	70	
	40,4							"	565	60	"	606	-	40	40	
	40,8							"	571	20	1900	775	20	204	-	
	38,0							1700	646	-	1800	684	-	38	-	
							17,5									
4	65,9						17,5		6913	60		7819	70	906	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Unnered	² 1	1/4		<u>Edvard Adolfsson.</u>
			85	åker, 0,20-0,30 m. mylla på sand. lera
			86	" 0,15-0,20 m. " "
			87	" 0,20-0,30 m. " "
			88	" " " "
			89	" 0,20-0,25 m. " "
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	" 0,30-0,35 m. " "
			95	" 0,20-0,25 m. " "
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" 0,20 m. mylla på sand ö s. lera
			99	" " " "
			100,101	väg och avlopp
				Summa
Glöstorp	⁷ 1	avst.		<u>Edvard Adolfsson.</u>
			102	åker, 0,25 m. mylla på sand ö s. lera
Kettilsröd	² 1	1/8		<u>Gunnar Nilsson.</u>
			103	åker, 0,25 m. mylla på sand ö s. lera
<u>Björlanda socken.</u>				
Steneby	² 1	3/16		<u>Ernst Karlsson.</u>
			104	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand ö s. lera
			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" 0,20-0,25 m. " "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110,111	väg och avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	36,0							1450	522	-	1600	576	-	54	-	
	76,0							1300	988	-	1500	1140	-	152	-	
	55,8							1400	781	20	1600	892	80	111	60	
	89,5							1450	1297	75	"	1432	-	134	25	
	80,0							"	1160	-	1700	1360	-	200	-	
	63,0							1350	850	50	"	1071	-	220	50	
	43,0							1300	559	-	"	731	-	172	-	
	21,0							1400	294	-	"	357	-	63	-	
	71,5							1300	929	50	"	1215	50	286	-	
	39,0							1800	702	-	1900	741	-	39	-	
	21,0							1500	315	-	1700	357	-	42	-	
	31,0							1350	418	50	"	527	-	108	50	
	42,0							1500	630	-	"	714	-	84	-	
	20,5							"	307	50	1600	328	-	20	50	
	54,5							"	817	50	"	872	-	54	50	
							20,0									
7	43,8						20,0		10572	45		12314	30	1741	85	
	16,8							1400	235	20	1500	252	-	16	80	
	10,7							1400	149	80	1500	160	50	10	70	
	30,5							1500	457	50	1700	518	50	61	-	
	63,0							1400	882	-	"	1071	-	189	-	
	33,7							1300	438	10	"	572	90	134	80	
	56,0							1100	616	-	1500	840	-	224	-	
	28,2							1000	282	-	(1500)	394	80	112	80	
	35,0							600	210	-	(1500)	420	-	210	-	
							08,6									
2	46,4						08,6		2885	60		3817	20	931	60	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
<u>Tuve socken.</u>				
Huke	1	1/4	1-24	Löneboställe; arr.: John Oleandersson .
Unnered	8	1/4	25-29 76-84	Rickard Karlsson, ... sök.
"	7	3/16	30-37 56-68	Justus Adolfssons sterbhus "
"	5	1/32	38-40	Ivar Olausson "
"	4	1/8	41-51	" " "
"	5	1/32	52-55	Justus Adolfssons sterbhus ""
"	3	1/8	69-75	Ivar Olausson "
"	2	1/4	85-101	Edvard Adolfsson "
Glöstorp	7	avst.	102	" " "
Kettilsröd	2	1/8	103	Gunnar Nilsson
<u>Björlanda socken.</u>				
Steneby	2	3/16	104-111	Ernst Karlsson sök.
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	13,8		44,7				38,2		2104	10		2438	30	334	20	
5	09,7						19,3		7565	96		8564	30	998	35	
3	22,1		16,0				30,7		4747	35		5743	70	996	35	
	44,0						02,0		613	25		748	-	134	75	
2	65,8						13,2		3352	40		4437	80	1085	40	
	77,0						01,2		1026	50		1331	50	305	-	
3	99,7						32,7		5548	50		6713	60	1165	10	
7	43,8						20,0		10572	45		12314	30	1741	85	
	16,8								235	20		252	-	16	80	
	10,7								149	80		160	50	10	70	
2	46,4						08,6		2885	60		3817	20	931	60	
27	49,8		60,7			1	65,9		38801	10		46521	20	7720	10	
Unnered den 10 februari 1938.																
C.B. Carlson Ernst Andersson Axel E. Johansson.																

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Huke, Unnered, Glöstorp och Kettilsröd i Tuve socken samt till Steneby i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång.					
	² m	å Öre	kr.	ö.	³ m	å Öre	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<u>Sträckan A-B-C.</u>										
1 Huke 1 ,Lönebest.,arr.: John Oleandersson	15	14.-	2 10							
	100	15.-	15 -							
	100	16.-	16.-	530	30	159 -				
8 Unnered 1 , Rickard Karlsson	130	15,5	20 15	570	40	228 -	440	25		
	20	15,5	3 10							
	60	15.-	9 -							
	65	14,5	9 43	200	40	80 -	101	53		
7 " 1 ,Justus Adolfssons sth.	20	14,5	2 90							
	35	15.-	5 25							
	75	12,5	9 37							
	90	14,5	13 05							
	60	14,0	8 40	440	40	176 -	214	97		
5 " av 1 , Ivar Olausson	50	13.-	6 50							
	40	14,5	5 80	140	40	56 -	68	30		
4 " 1 " "	105	13.-	13 65							
	45	12,5	5 63							
	45	13.-	5 85							
	20	14,5	2 90							
	75	13.-	9 75							
	60	12.-	7 20							
	50	10,5	5 25	540	35	189 -	239	23		
5 " av 1 ,Justus Adolfssons stbh.	45	10,5	4 73							
	50	14,5	7 25	110	40	44 -	55	98		
7 " 1 " " "	20	10,5	2 10							
	30	13.-	3 90	70	40	28 -	34	-		
Summa			194 26			960 -	1154	26		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Sträckan C-D.</u>							
Unnered 1 ⁷ . Justus Adolfssons stbh.	95	13.-	12 35				
	80	13,5	10 80				
	140	15,5	<u>21 70</u>	340	30	<u>102 -</u>	146 85
" 1 ⁸ . Rickard Karlsson	110	15.-	16 50				
	45	14.-	6 30				
	70	17.-	<u>11 90</u>	250	32	<u>80 -</u>	114 70
" 1 ² . Edvard Adolfsson	60	14,5	8 70				
	55	13,5	7 43				
	85	13.-	11 05				
	110	18.-	19 80				
	50	15.-	7 50				
	40	13,5	5 40	380	35	<u>133 -</u>	192 88
S u m m a			139 43			315 -	454 43
<u>Sträckan C-E.</u>							
Unnered 1 ⁷ . Justus Adolfssons stbh.	25	10,5	2 63				
	15	11.-	1 65				
	40	13,5	<u>5 40</u>	130	40	<u>52 -</u>	61 68
S u m m a			9 68			52 -	61 68
<u>Sammandrag.</u>							
Huke 1 ¹ . Lünebost.arr.: John Olean- dersson			<u>53 25</u>			<u>387 -</u>	440 25
Unnered 1 ⁸ . Rickard Karlsson			<u>56 23</u>			<u>160 -</u>	216 23
" 1 ⁷ . Justus Adolfssons sth.			<u>99 50</u>			<u>358 -</u>	457 50
" av 1 ⁵ . Ivar Olausson			<u>12 30</u>			<u>56 -</u>	68 30
" 1 ⁴ . " "			<u>50 23</u>			<u>189 -</u>	239 23
" av 1 ⁵ . Justus Adolfssons sth.			<u>11 98</u>			<u>44 -</u>	55 98
" 1 ² . Edvard Adolfsson			<u>59 88</u>			<u>133 -</u>	192 88
S u m m a							1670 37

Unnered den 10 februari 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Huke, Wnnered, Glöstorp och Kettilsröd i Tuve socken samt till Steneby i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
6+15-9+60	215	Slamjord, sand och lera kubm.	530	0,80			424	-
9+60-12+13	253	Sand ö lera med ngt.sten "	570	0,90			513	-
12+13-13+64	151	" " "	400	0,80	320	-		
		" " och sten "	80	1,50	120	-	440	-
13+64-14+20	56	- " " "	160	0,80			128	-
14+20-14+72	52	" " "	140	0,80			112	-
14+72-17+31	259	" " "	540	0,80			432	-
17+31-17+71	40	" " "	110	0,80			88	-
17+71-17+93	22	" " "	70	0,80			56	-
17+93	1078	Stensättning i botten och si- dor, enligt ritning kvm.	17	5,-			85	-
9+67		Ombyggnad av trumman för vägen vid 9+67 m., 0,9 x 0,9 x 3,0 m. enligt ritning; beräknad kost- nad kr 200:-, varav 2/3 på fö- retaget st.	1				133	-
14+18,16+12		Ombyggnad av trummorna för vä- garna vid 14+18 m. och 16+12 m. 0,9 x 0,9 x 3,0 m. enligt rit- ning; beräknad kostnad 220:- kr.för varje, varav 2/3 på fö- retaget st.	2	147			294	-
		För markupplåtelse och intrång ersättning enligt ersättnings- längden					1154	26
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbets- kostnaden					270	74
		<u>S u m m a</u>					4130	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan C-D.</u>				
17+93-20+43	250	Sand och lera kubm.	340	0,90		306 -
20+43-21+95	152	" "	250	0,80		200 -
21+95-23+80	185	" "	380	0,80		304 -
17+95	587	Stensättning i botten och sidor, enligt ritning kvm.	970 5	5,-		25 -
20+45, 23+2		Ombyggnad av trummorna för vägarna vid 20+45 m. och 23+2 m. 0,6 x 0,6 x 3,5 m.; beräknad kostnad 200:- kr. för vardera, varav 2/3 på företaget st.	2			267 -
		För markupplåtelse och intrång, ersättning enligt ersättningslängden				454 43
		För oförutsett och tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				113 57
		<u>S u m m a</u>				1670 -
		<u>Sträckan C-E.</u>				
40-40+45	45	Sand och lera kubm.	130	0,80		104 -
40+42		Ombyggnad av trumman för vägen vid 40+42 m., 0,6 x 0,6 x 3,5 m. enligt ritning; beräknad kostnad 200:- kr., varav 2/3 på företaget				133 -
		För markupplåtelse och intrång, ersättning enligt ersättningslängden				61 68
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				21 32
		<u>S u m m a</u>				320 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan C-F.</u>				
C-F	76	Grävning, rörläggning och jord- påfyllning 1m.	76	1,25		95 -
		9" (22,5 cm.) cementrör med transport "	76	2,25		171 -
		Brunn av 18" (45 cm.) cement- rör med botten och lock av tjärad plank eller betong st.	1			40 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				24 -
		<u>S u m m a</u>				330 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B-C				4130 -
		" C-D				1670 -
		" C-E				320 -
		" C-F				330 -
		<u>S u m m a</u>				6450 -
		Unnered den 10 februari 1938.				
		C.B. Carlson.				

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal	Ägare.	Ägo- figurernas nummer.
<u>Tuve socken.</u>				
Huke	1 ¹ 1	1/4	Löneboställe; arr.: John Oleanders-son	1-24
Unnered	1 ⁸ 1	1/4	Rickard Karlsson	25-29
"	"	"	" "	76-84
"	1 ⁷ 1	3/16	Justus Adolfssons sterbhus	30-37 56-64
"	"	"	" " "	65-68
"	av 1 ⁵	1/32	Ivar Olausson	38-40
"	1 ⁴ 1	1/8	" "	41-51
"	av 1 ⁵	1/32	Justus Adolfssons sterbhus	52-55
"	1 ³ 1	1/8	Ivar Olausson	69-75
"	1 ² 1	1/4	Eduard Adolfsson	85-101
Glöstorp	1 ⁷ 1	avst.	" "	102
Kettilsröd	1 ² 1	1/8	Gunnar Nilsson	103
<u>Björlanda socken.</u>				
Steneby	1 ² 1	3/16	Ernst Karlsson	104-111
S u m m a				

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verklig kostnad för företaget	Andel i förrätt- nings- kostnad.	
		A-B-C, C-E, och C-F.		C-D		A-B-C-D, C-E,C-F.				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
334	20	322	18			322	18	5,00		
92	25	88	93			636	85	9,87		
906	10			547	92					
910	10	877	35			929	50	14,41		
86	25			52	15					
134	75	129	90			129	90	2,02		
1085	40	1046	35			1046	35	16,22		
305	-	294	03			294	03	4 56		
1165	10	1123	18			1123	18	17 41		
1741	85			1053	30	1053	30	16,33		
16,80				10	16	10	16	0,16		
10	70			6	47	6	47	0,10		
931	60	898	08			898	08	13,92		
7720	10	4780	-	1670	-	6450	-	100,00		

Unnered den 10 februari 1938.

C.B. Carlson

Ernst Andersson

Axel E. Johansson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

Avskrift:

DIARIE Nr 816
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1939

Protokoll fört vid sammanträde
med delägarna i dikningsföreta-
get Unnered-Huke den 12 mars 1938.

Sammanträdet hölls hos Rickard Karlsson där alla delägarna utom
Gunnar Nilsson, var närvarande. Gustav Adolfsson som befullmäktigat
ombud för Justus Adolfsons sterbhus.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av sammankallanden Ivar Olåusson.

§ 2.

Till att leda dagens förhandlingar utsågs Edvard Adolfson.

§ 3.

Sammanträdets lagliga utlysning godkändes.

§ 4.

Att justera dagens protokoll valdes: Rickard Karlsson och Gustaf Adolf-
son.

§ 5.

Till styrelse valdes: Rickard Karlson, Ivar Olåusson och Ernst Karlson.

Denna skall sedan inom sig konstituera sig.

§ 6.

Revisorer valdes och dessa blevo: John Oleandersson och Edvard Adolfson.

Som ovan Edvard Adolfson

Justerat:

Richard Karlsson

Gustav Adolfsson.

Rätt avskrivet intyga:

*Maur Lin Ledin
Göteborg.*

*Th. Heideberg
Göteborg*

11/11 38

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Huke, Unnered, Glöstorp och Kettilsröd i Tuve
socken samt Steneby i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län, lån
från avdikningslånefonden sökes:

Unnered	2 1 ✓	1/4 mtl.	ägare: Edvard Adolfsson, ✓
"	3 1 ✓	1/8 "	" : Ivar Olausson, ✓
"	4 1 ✓	1/8 "	" : " " ✓
"	5 av 1 ✓	1/32 "	" : Justus Adolfssons sterbhus, ✓
"	5 av 1 ✓	1/32 "	" : Ivar Olausson, ✓
"	7 1 ✓	3/16 "	" : Justus Adolfssons sterbhus, ✓
"	8 1 ✓	1/4 "	" : Rickard Karlsson, ✓
~~Glöstorp~~	~~7 1~~	~~avst.~~	~~ägar: Edvard Adolfsson.~~

Göteborg den 1 juli 1938.

P. Karlsson

1939 den 13 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Ruke,
Unnered m.fl. i Tuve och Björlanda socknar av Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.020 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 11 november 1938.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tuve socken.</u>			
Unnered	1/4	2 1	Edvard Adolfsson
"	1/8	3 1	Ivar Olausson
"	1/8	4 1	Densamme
"	1/32	5 av 1	Justus Adolfssons sterbhus
"	1/32	5 av 1	Ivar Olausson
"	3/16	7 1	Justus Adolfssons sterbhus
"	1/4	8 1	Rickard Karlsson

Stockholm den 13 december 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 13/12 1939
468
38

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 22786
K LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Huke, Unnered m.fl. i Tuve
och Björlanda socknar, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag 3330:- kronor.

Lån " " " lånefond 3020:- "

Kontrakt antaget den 23 januari 1939.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 22 november 1939 av förste assistenten Th. Herden-
berg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos
dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda
planen och allenast med den avvikelser att i planen till ombyggnad
ingående vägtrummor byggts av betongrör och med gavlar av betong
i stället för med sten. För trumma med 0,9 x 0,9 m:s vattenlopp
hava rör med 1,0 meters diameter kommit till användning och för trum-
mor med 0,6 x 0,6 m:s vattenlopp rör med 0,8 m:s diameter.

Enär nämnda avvikelse från planen icke medför minskad effekt
i vattenavledningshänseende förordas företaget till godkännande i
utfört skick.

Göteborg den 25 november 1939.

W. Karlberg



205

466
38

0 8*0255

DIARIE N: 23270

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 DEC. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Hult m.fl. i Askims socken,
Ängås m.fl. i Västra Frölunda socken samt Eklanda m.fl. i Mölndals stad
av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

8 riksd. / h. handh.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett **lån** av tjugosextusenniohundra (26.900)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av fyrtioentusenåttahundra-nittio (41.890)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h~~av~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~

och förbind^{oss} ~~a~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

- Nöndal den 12 December 1938.
- ✓ Rudolf Dahlskvist ägare till Lungeberg 3^{14.30.325} Från 2. 16.17.19.
samt stadsägorna 1009-1011, 1070-1071
- ✓ Edvin Nilsson ägare till Arkim 3⁷
- ✓ Ernst Andersson ägare till Stadsägorna 163, 2354, 2356-2357
- ✓ Johan Nyström ägare till Stadsägorna 834+835, 853+857, 4065-4066
- ✓ Ernst Karlsson ägare till Stadsägorna 203+206, 4054, 4069, 4073
- ✓ Olof Skj. sönens ombud för Nöndals stad, ägare till Stads-
ägorna 3945+4013+4014+4015+4016+4017 och 3946+
+3947+3948+3949.

Att Rudolf Dahlskvist, Lungeberg, Edvin Nilsson, H. Arkim, Ernst
Andersson i Frösberg, Joh. N. Johansson i Bräketorp, Ernst Karlsson i Bräketorp
Olof Skj. i Nöndal

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Helge Nilsson
Adress Nöndal

Ernst Karlsson
Adress Nöndal

Med stöd av Kungl. brevet den 11 novem-
ber 1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 januari 1939.

H. Skj.

W. Skj.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.