



Akt nr:

O-E1a-0256

AU\$O-E1a-0256

206

338

38

0

1*0256

DIARIE Nr

7663

K LANTBRUKSSTYRELSEN

7 MAJ 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 mars 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Hässlebräcka, Sandåker m.fl.
i Krokstads socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 handl. i riksh.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tvåtusentrehundranittio (2.390)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundratrettio (1.830)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hava undertecknad som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^a
och förbind ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~nig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lundäcker den 25 april 1938.
Gunnar Andersson $\frac{1}{4}$ Lundäcker 1.3
Gustaf Jonasson
Fredrik Jakobsson äger $\frac{5}{64}$ 1.12 Lundäcker

Att Gunnar Andersson, Gustaf Jonasson och
Fredrik Jakobsson i Lundäcker

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Andersson

Nina Linn

Adress

Ledehus

Adress

Ledehus.

Med stöd av Kungl. brevet den 12 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1*0256

DIATIE NR 7663

K. LANTBRUKSTYKSELN

MÅJ 1938

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

HÄSSLEBRÄCKA, SANDÅKER, HEDE och

HAJUM i Krokstads socken,

Göteborgs och Bohus län.

1937.

Avskrift:


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 mars 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetsts utförande. Stockholm den 5 april 1938. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Häслеbräcka, Sandåker, Hede och Hajum i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ågor äro belägna 2-3 kilometer sydost ut från Krokstads kyrka samt c:a 20 km. i nordlig riktning från Munkedals station å Bohusbanan. Det område, om vars förbättring i torrlägningshänseende är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Nästan hela området hävdas såsom åker, men står grundvattnet högt i fälten och hindrar alstringsförmågans fulla utnyttjande. Orsaken härtill är närmast att söka i avloppens otillräcklighet för vattnets avledande på ett för torrläggningen näjaktigt djup. Jordmånen utgöres i regel av 0,2-0,3 m. mylla på sandig lera, på ett par ställen av 0,2-1,0 m. torvjord. I sydligaste delen finnes slamjord.

A r e a l: Området innefattar en areal av 13,946 hektar åker och 0,572 hektar äng samt 0,235 hektar annan mark, tillhops 14,753 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark verkstälts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet bevis, besvär ej anförts.

V a t t e n a v l e d n i n g: I det vid syneförrättningen meddelade ut-

låtandet äro nederbördsområde och uppskattade vattenmängder angivna
liksom ock avloppens lutningar ^{och} dimensioner, vilka även åskådliggöras å
profil- och sektionsritningarna över avloppen.

B å t n a d: Den genom avloppens förstoring uppkommande båtnaden har
skattats till ett värde av 5429:90 kronor.

K o s t n a d: Avloppens upptagande, trummors ombyggnad samt ersättning
för intrång har beräknats draga en kostnad av 3840:- kronor.

A r b e t s t i d: I ovan omnämnt utlåtande är utsagt att arbetena böra
vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare hava undertecknat handling
innefattande framställning om bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnader och utgif-
ter för företaget. Enligt å nästföljande sida antecknat kostnadssammandrag
belöpa sig kostnader tillika med utgifter för förrättning och utredning
till 4306:06 kr. Förhållandet mellan kostnad och båtnad d.v.s. $\frac{4306:06}{5429:90} =$
0,79. Enligt gängse norm vid beräkning av understöd från avdikningsansla-
get skulle med nämnda relativtal bidraget från detta anslag kunna utgöra
42,65 % av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 1830:- kronor. Med belopp, sva-
rande mot skillnaden mellan kostnad och beräknat bidrag och utgörande i
jämnat tal 2470:- kronor skulle så företaget kunna understödjas med lån
från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kost-
nadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, protokoll från
sammanträde för val av styrelse, diariibevis beträffande besvär mot för-

rättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar
i ~~ett~~ blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 19 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 3840:-

2/ Syneförrättningen, enligt räkning " 384:14

3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning " 81:92

Summa kronor 4306:06

Göteborg den 19 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräk-
nats till 4306 kronor 6 öre, varav å låntagarnas andel 4171 kronor 71
öre, sedan från delaktighet i lånet utesluts fastigheterna Sandåker
5/144 och 7/144 mantal av 1⁸, 3/80 mtl. 1⁹ och 1/32 mtl. 1¹³.

Stockholm den 5 april 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Hasslebräcka, Sandåker, Hede och Hajum i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Hasslebräcka	⁸ 1	1/8 mtl.	ägare: Karl Johansson,
Sandåker	³ 1	1/4 " "	: Gunnar Andersson,
"	⁸ av 1	~~7/144 " "~~	~~: Johannes Johansson,~~
"	⁸ av 1	~~5/144 " "~~	~~: Anders Bedell,~~
"	⁹ 1	~~3/80 " "~~	~~: Johannes Johansson,~~
"	¹⁰ 1	7/80 " "	: " "
"	¹² 1	5/64 " "	: Fredrik Zakariasson,
"	¹³ 1	~~1/32 " "~~	~~: Erik Andersson,~~
"	¹⁴ 1	1/32 " "	: Torvald Andersson,
✓ Hede	² 1	1/4 " "	: Karl Olsson,
"	³ 1	1/4 " "	: Ture Fredriksson,
Hajum	³ 6	109/1000 mtl.	: Josef Andersson,
"	⁴ 6	96/1000 " "	: Torvald Andersson,

Göteborg den 19 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Styrkningen med beakt. vidtagna av Kgl. Lärsta/Sh.

Protokoll fördt vid sammanträde med delägare uti företaget utgrävning av den så kallade Valåsbäcken inom Krokstads socken, Sörbygdens härad, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Närvarande samtliga delägare, sjelfva eller genom ombud.

Val av styrelse företogs. Valda blevo Hemmansägaren Gunnar Andersson, Sandåker, hemmasonen Gustaf Johansson ombud för fadern Johannes Johansson samt hemmansägaren Fredrik Zakariasson, Sandåker, den sistnämnde som ordf.

§ 2.

Styrelsen befullmäktigas att handhafva alla angelägenheter som rörer företaget ifråga.

Sandåker den 5 juni 1937.

Fredrik Zakariasson.
utsedd ordf.

Justerat

Anders Bodell	Thorvald Andersson
Sandåker.	Sandåker.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. Merelov

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Häslebräcka, Sandåker, Hede och Hajum
i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 9 oktober 1936 i Hajum.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Karl Fredriksson i Gunnarsbo och

Carl Johansson i Hogane, godemän;

Johan Aug. Andersson, ägare till 1/32 mtl. Sandåker och

" 96/1000 " Hajum;

Karl Johansson, " " 1/16 " Häslebräcka;

Anders Fredrik Zakariasson, " " 3/16 " Sandåker;

Gustav Johansson för sin fader

Johannes Johansson, ägare " 1/8 ö 7/144 mtl. Sandåker;

Karl E. Olsson, " " 1/4 " Hede;

Ture Fredriksson, " " 1/4 " " ;

Josef Andersson, " " 109/1000 " Hajum;

sökande till företaget samt

Erik Andersson, " " 1/32 " Sandåker.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över
de avloppssträckor, sökandena avsett att få förstörade, företeddes till-

lika med nivåkarta över de låglänta fälten utmed dessa sträckor.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppen vidgade och fördjupade på sätt att trygghet mot översvämning för och möjlighet till torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås samt kostnaderna för dessa arbeten fördelade intressenterna emellan.

Beträffande broar och trummor för vägar över avloppen sade Karl Johansson i Hässlebräcka att han ansåg det rimligt att delägarne i gemmen borde bekosta ombyggnaden, till vilken uppfattning Joh. Aug. Andersson i Sandåker och Ture Fredriksson i Hede anslöto sig. Övriga sakägare menade att vederbörande vägägare borde själva svara för såväl ombyggnaden som kostnaden härför. I vart fall borde visst bidrag från dem tillskjutas på grund av byggnadernas bristfälliga beskaffenhet.

De tvära krökar, som funnos här och var i vattendragen, finge enligt intressenternas samstämmiga mening förstärkas medelst stensättning till förekommande av utskärning.

Till avloppens vidgning erforderlig mark förklarade samtliga närvarande sig villiga upplåta utan anspråk på ersättning.

Däremot ansågs ersättning böra beräknas och gäldas för det intrång schaktningsmassornas uppläggande förde med sig.

Efter sålunda förda förhandlingar bleve avlopp och mark föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning, varpå tillkännagavs att sedan förslag till vattenavledningen blivit uppgjort samt kostnad och båtnad beräknade resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas

intressenterna vid sammanträde kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Karl Fredriksson Carl Johansson.

§ 2.

Den 8 maj 1937 i Sandåker.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Torvald Andersson i Sandåker, numera ägare till 1/32 mtl. Sandåker 1¹⁴

och till 96/1000 mtl. Hajum 6⁴ ;

Fredrik Zachrisson i Sandåker.

Gustav Johansson i " .

Josef Andersson i Hajum,

Ture Fredriksson i Hede.

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnads- och båtnadsberäkningar samt väckte ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat och kostnadsfördelningslängden framlagd.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Torvald Andersson i Sandåker per Hedeas.

Åt samme Torvald Andersson lämnades uppdraget att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson.

Karl Fredriksson

Carl Johansson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg, i landskansliet, den 14 augusti 1934. På länsstyrelsens vägnar:

G.Hård af Segerstad Ragnar Sjögren.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Göteborg.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande af statens landtbruksingenjör att hålla syn enligt dikningslagen för torrläggning af vattenskadade marker till hemmanen Sandåker, Hasslebräcke och Hajum samt Hede i Krokstads socken. Företaget avser en upprepning af den s.k. Valåsbäcken c:a 700 m. och den vattenskadade åkerjorden har en areal av c:a 50 hektar.

Förrättningsstället är beläget 2 - 4 km. från Hedekas omnibusstation som ligger 27 km. från Dingle jernvägsstation. Sandåker pr Hedekas den 4 augusti 1934. Johan August Andersson.

ägare av 96/1000 Hajum och 1/32 Sandåker Johan August Andersson.

omyndiga Matilda Andreasson, ägare av 1/32 mtl. Sandåker, förmyndare Johan August Andersson.

ägare av 1/16 Hasslebräcke Karl Johansson

3/16 mtl. Sandåker Anders Fredrik Zakariasson.

5/144 mtl. Sandåker Anders Bodell

1/8 o 7/144 mt. Sandåker Johannes Johansson,

ägare av en 1/4 mt. Hede Karl E. Olsson.

" " " 1/4 " " Ture Fredriksson.

" " 109/1000 mt. Hajum Josef Anderson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av den s.k. Valåsbäcken och dess tillflöden bereda torrläggning av mark till hemmanen Hasslebräcka, Sandåker, Hede och Hajum i Krokstads socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Josef Andersson i Hajum fredagen den 9 oktober 1936 kl. 2.30 e.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Göteborg den 17 september 1936.

C.B. Carlson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Krokstads församling den 17 september samt införd i Bohusposten den 22 september, varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 18 september 1936 till:

	Lantbrukaren Karl Johansson,	Hässelbräcka,	<u>Hedekas.</u>
	" Johan Aug. Andersson,	Sandåker,	"
Fru	Matilda Andersson,	"	"
Herr	Erik Andersson,	"	"
	Lantbrukaren Fredrik Zackrisson,	"	"

Lantbrukaren	Johannes Johansson,	Sandåker,	<u>Hedekas.</u>
"	Anders Bodell,	"	"
"	Gunnar Andersson,	"	"
"	Karl Olsson,	Hede,	"
"	Ture Fredriksson,	"	"
"	Josef Andersson,	Hajum,	"
Fr.	Matilda Andreasson,	Sandåker,	"

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Häslebräcka, Sandåker, Hede och Hajum i Krokstads socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Johan Aug. Andersson i Sandåker lördagen den 8 maj 1937 kl. 2 e.m. Göteborg den 15 april 1937.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Krokstads församling den 15 april samt införd i tidningen Bohusposten den 19 april 1937, betygar:

C.B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Häslebräcka, Sandåker, Hede och Hajum i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Till det område, om vars torrläggning är fråga, rinner vatten från flere håll i bäckar, vilka leda vattnet till ett avlopp i gränsen mellan Ägor till Sandåker och Hajum och vidare i östlig riktning till utloppet från Laxsjön, vars vatten avbördas till Örekilsälven. Området ligger alltså inom denna Älvs vattensystem nr 110 sektionen 2 huvudälven.

Inne på Ägorna till Hasslebräcka är ett skarpt fallbrott i vattendraget, vid vilket arbetena med avloppens förstoring funnits böra begynna. Vid denna plats tillrinner vatten från ett omkring 1,6 kvadratkilometer stort område, från vilket vid flödestillfällen beräknats avrinna c:a 400 liter och i medeltal under året c:a 25 liter i sekunden, vilka vattenmängder svara mot ungefär 250 och 15 liter per kvadratkilometer.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 1,8:1000 för huvudavloppet och minst 1:1000 för grenarne, en sidolutning av 1:1,5 i sand och lera samt 1:1 i torvjord. Bottenbredden förutsättes blivalenast 0,30 meter i samtliga avloppssträckor.

Å sträcka med den svagaste lutningen har ovan angivna vattenmängder beräknats kunna avrinna: högvattenmängden vid vattendjup icke överstigande 0,6 meter och medelvattenmängden icke 0,15 meter; därest upptagandet sker på sätt förslaget anger. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till täckdikning av fälten utmed avlop-

pen till nöjaktigt djup kan ernås.

I den mån förefintliga trummor för vägar över avloppen äro för grunda eller för trånga för ett ohämmat vattenavflöde måste en ombyggnad till. Trumman å ägorna till Hasslebräcka bör härvid få ett vattenlopp om minst 0,6 x 0,6 meter och trumman å ägorna till Hede minst 0,5 x 0,5 meter. Trumman för vägen över ägorna till Sandåker och Hajum, vilken byggnad är av trä och har tillräckligt genomlopp, tarvar efter upprepning av loppet ingen ombyggnad i samband med avloppets förstoring.

Å nivåkartan över området äro avloppen till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D och grenarne med B-F, C-G-H, D-E och D-I. Å profilritningarna över dessa sträckor äro föreslagna bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna och åskådliggör typritning till trummor konstruktionen av dylika byggnader.

Sedan uppskattning av den i torrlägningshänseende berörda marken ägt rum jämlikt stadgandet i 10 kap. 60 § vattenlagen har resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande vidfogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det icke ansetts uteslutet att något område inom torrlägnings-samfälligheten kunnat med avseende till de omständigheter, om vilka avhandlas i 7:24 vattenlagen, torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten,

har undersökning verkställt med resultat att marken bör hänföras till fem stycken avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnader för arbeten inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltaga ägarne till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anparti den beräknade kostnaden för företaget deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av trummor för vägar över avloppen till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som haft att vidmakthålla byggnaderna ifråga ävensom ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Enär ombyggnad av vägtrumorna har till följd en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna äro jämlikt 7:18 vattenlagen de, som hava att svara för underhållet, pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållet, vilket belopp skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Eftersom fastighetsägarne i gemen förklarar sig villiga upplåta

mark till avloppens vidgning utan anspråk på ersättning kommer ersättning för markupplåtelse icke ifråga. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas däremot ersättning och med såsom skäliga ansedda belopp av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa som upplägges på såsom åker hävdad mark och av 0,20 kronor för uppläggning på äng och betesmark. För uppläggning på skogs- och mossmark, där intrång av betydelse att föranleda ersättning icke uppstår, gäldas ej ersättning. Enligt förenämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras upptagande. Trummorna underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen: att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om vilket avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten, träd och stubbar lägges minst

1,0 meter från avloppens kanter och vad avser jord och sten med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att å sträcka, utmed vilken väg leder, uppläggningsen sker på ett avstånd från vägen icke understigande vägens bredd och icke på vägen;

att, där avlopp framgår i ägogräns upptagandet sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och uppläggningsen sker på den sida om linjen, från vilken upptagandet skett;

att öppningar för dagvattnets avflöde anbringas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, vilka öppningar böra erhålla en sidolutning icke skarpare än 1:1;

att tillstötande diken icke inkräktas med jord och sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat bliva föremål för reparation och loppet för förstärkning om så erfordras;

att trummorna byggas av kilad sten i goda förband enligt ritningar;

att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med förslag och föreskrifter bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem

är efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot tillgodonjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång; samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen anses påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola med iakttagande av vad därom stadgas i 11 kap. 85 § vattenlagen vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Sandåker den 8 maj 1937.

G.B. Carlson

Karl Fredriksson

Carl Johansson.

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hässlebräcka	⁸ 1	1/8		<u>Karl Johansson.</u> 1 äng, djup slamjord 2 " " " 3 " " " 4 avlopp Summa
Sandåker	¹⁴ 1	1/32		<u>Torvald Andersson.</u> 5 åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera 6 " " " " 7 väg Summa
"	¹³ 1	1/32		<u>Erik Andersson.</u> 8 åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
"	¹² 1	5/64		<u>Fredrik Zakariasson.</u> 9 åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
"	⁸ av 1	7/144		<u>Johannes Johansson.</u> 10 åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
"	⁸ av 1	5/144		<u>Anders Bodell.</u> 11 åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
"	¹⁰ 1	7/80		<u>Johannes Johansson.</u> 12 åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera 13 " " " " 14 " " " " 15 " " " " 16 " " " " 17 " 0,25-0,30 m. torvm. " 18 " " " " 19 " " " " Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			16,5					500	82	50	1000	165	-	82	50	
			13,7					"	68	50	"	137	-	68	50	
			21,5					"	107	50	"	215	-	107	50	
							07,0									
			51,7				07,0		258	50		517	-	258	50	
	25,6							1100	281	60	1500	384	-	102	40	
	05,0							1000	50	-	"	75	-	25	-	
							01,0									
	30,6						01,0		331	60		459	-	127	40	
	14,0							900	126	-	1400	196	-	70	-	
	53,0							1100	583	-	1400	742	-	159	-	
	24,0							1150	276	-	1400	336	-	60	-	
	26,5							1150	304	75	1400	371	-	66	25	
	56,5							1050	593	25	1400	791	-	197	75	
	20,8							1000	208	-	"	291	20	83	20	
	10,0							"	100	-	"	140	-	40	-	
	74,7							950	709	65	"	1045	80	336	15	
	24,0							900	216	-	"	336	-	120	-	
	09,0							"	81	-	1300	117	-	36	-	
	14,0							"	126	-	"	182	-	56	-	
	16,0							"	144	-	"	208	-	64	-	
2	25,0								2177	90		3111	-	933	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			20	åker, 0,2-0,8 m. torvmylla på sand.lera
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" 0,4-0,5 m. " "
			24	" 0,3-0,4 m. mylla "
			25	avlopp
				S u m m a
Sandåker	9 1	3/80		<u>Johannes Johansson.</u>
			25a	åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand.lera
"	3 1	1/4		<u>Gunnar Andersson.</u>
			26	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera
			27	" 0,30-0,40 m. " "
			28	" 0,20-0,25 m. " "
			29	" " " "
			30	äng, " " "
			31,32	avlopp
				S u m m a
Hede	2 1	1/4		<u>Karl Olsson.</u>
			33	äng, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			34	åker, " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	25,0								2177	90		3111	-	933	10	
	18,0							850	153	-	1200	216	-	63	-	
	14,8							900	133	20	"	177	60	44	40	
	15,0							950	142	50	"	180	-	37	50	
	20,0							1050	210	-	1300	260	-	50	-	
	14,5							1350	195	75	1500	217	50	21	75	
							17,5									
3	07,3						17,5		3012	35		4162	10	1149	75	
	01,2							1400	16	80	1500	18	-	1	20	
	05,0							1350	67	50	1500	75	-	7	50	
	10,6							"	143	10	1600	169	60	26	50	
	32,3							1100	355	30	1400	452	20	96	90	
	05,6							1250	70	-	"	78	40	8	40	
		01,5						700	10	50	800	12	-	1	50	
							09,0									
	53,5	01,5					09,0		646	40		787	20	140	80	
		04,0						700	28	-	800	32	-	4	-	
	23,5							1200	282	-	1400	329	-	47	-	
	12,0							"	144	-	"	168	-	24	-	
	32,8							1100	360	80	"	459	20	98	40	
	72,0							1000	720	-	"	1008	-	288	-	
	36,0							850	306	-	"	504	-	198	-	
	42,0							"	357	-	"	588	-	231	-	
	42,5							"	361	25	"	595	-	233	75	
	03,8							1200	45	60	"	53	20	7	60	
2	64,6	04,0							2604	65		3736	40	1131	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hede	³ 1	1/4		<u>Ture Fredriksson.</u>
			42	Åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand ö sand.lera
			43	" " " "
			44	" 0,3-0,4 m. "
			45	" 0,8-1,0 m. torvj.
			46	" 0,20-0,25 m. mylla
			47	" " "
			48	" " "
			49	" " "
			50	" " "
			51	" " "
			52	" " "
			53-55	avlopp och väg
				S u m m a
Hajum	³ 6	¹⁰⁹ <u>1000</u>		<u>Josef Andersson.</u>
			56	Åker, >1,5 m. torvjord på sand.lera
			57	" " " "
			58	mosse med gravar, trädb.
			59	Åker, 0,20-0,25 m. mylla "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	avlopp
				S u m m a
"	⁴ 6	⁹⁶ <u>1000</u>		<u>Torvald Andersson.</u>
			64	Åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,2							1200	170	40	1400	198	80	28	40	
	09,0							"	108	-	"	126	-	18	-	
	26,0							1100	286	-	1500	390	-	104	-	
	39,0							850	331	50	1200	468	-	136	50	
	13,0							1250	162	50	1400	182	-	19	50	
	67,5							950	641	25	"	945	-	303	75	
	17,0							"	161	50	"	238	-	76	50	
	10,0							"	95	-	"	140	-	45	-	
	93,5							1000	935	-	"	1309	-	374	-	
	60,0							1050	630	-	"	840	-	210	-	
	35,7							1100	392	70	"	499	80	107	10	
							18,8									
3	84,9						18,8		3913	85		5336	60	1422	75	
	16,0							950	152	-	1200	192	-	40	-	
	31,0							750	232	50	"	372	-	139	50	
					23,5			150	35	25	300	70	50	35	25	
	09,5							1200	114	-	1400	133	-	19	-	
	51,0							1050	535	50	"	714	-	178	50	
	45,0							1000	450	-	"	630	-	180	-	
	33,5							"	335	-	"	469	-	134	-	
							03,7									
1	86,0				23,5		03,7		1854	25		2580	50	726	25	
	36,5							1150	419	75	1400	511	-	91	25	
	06,0							1200	72	-	"	84	-	12	-	
	06,5							"	78	-	"	91	-	13	-	
							13,0									
	49,0						13,0		569	75		686	-	116	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
Hässlebräcka	1 ⁸	1/8	1-4	Karl Johansson
Sandåker	1 ¹⁴	1/32	5-7	Torvald Andersson
"	1 ¹³	1/32	8	Erik Andersson
"	1 ¹²	5/64	9	Fredrik Zakariasson
"	av 1 ⁸	7/144	10	Johannes Johansson
"	av 1 ⁸	5/144	11	Anders Bodell
"	1 ¹⁰	7/80	12-25	Johannes Johansson
"	1 ⁹	3/80	25a	" "
"	1 ³	1/4	26-32	Gunnar Andersson
Hede	1 ²	1/4	33-41	Karl Olsson
"	1 ³	1/4	42-55	Ture Fredriksson
Hajum	6 ³	$\frac{109}{1000}$	56-63	Josef Andersson
"	6 ⁴	$\frac{96}{1000}$	64-67	Torvald Andersson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			51,7				07,0		258	50		517	-		258	50
	30,6						01,0		331	60		459	-		127	40
	14,0								126	-		196	-		70	-
	53,0								583	-		742	-		159	-
	24,0								276	-		336	-		60	-
	26,5								304	75		371	-		66	25
3	07,3						17,5		3012	35		4162	10		1149	75
	01,2								16	80		18	-		1	20
	53,5		01,5				09,0		646	40		787	20		140	80
2	64,6		04,0						2604	65		3736	40		1131	75
3	84,9						18,8		3913	85		5336	60		1422	75
1	86,0				23,5		03,7		1854	25		2580	50		726	25
	49,0						13,0		569	75		686	-		116	25
13	94,6		57,2		23,5		70,0		14497	90		19927	80		5429	90
Sandåker den 8 maj 1937.																
C.B. Carlson				Karl Fredriksson				Carl Johansson.								

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hässlebräcka, Sandåker, Hede och Hajum i Krokstads socken, Götteborgs och Bohus län.

Hemman.	Reg. nr.	Ägare.	Ersättning för i n t r å n g.			
			m ³	å Öre	kr.	ö.
Hässlebräcka	8 1	Karl Johansson	250	20	50	-
Hajum	4 6	Torvald Andersson	150	30	45	-
"	3 6	Josef Andersson	140	"	42	-
Sandåker	14 1	Torvald Andersson	80	"	24	-
"	13 1	Erik Andersson	90	"	27	-
"	12 1	Fredrik Zakariasson	55	"	16	50
"	8 av 1	Johannes Johansson	10	"	3	-
"	8 av 1	Anders Bodell	10	"	3	-
"	10 1	Johannes Johansson	600	"	180	-
"	3 1	Gunnar Andersson	115	"	34	50
Hede	3 1	Ture Fredriksson	990	"	297	-
"	2 1	Karl Olsson	590	"	177	-
S u m m a			3190		899	-

Sandåker den 8 maj 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håsslebräcka, Sandåker, Hede och Hajum i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
<u>Sträckan A-B-C.</u>								
0-1+40	140	Släntning och rätning av avlop- pet samt borttagande av stub- bar, rötter och sten 1m.	140	1.-			140	-
1+40-4	260	Sand och lera kubm.	350	0,70	245	-		
1+47		Ombyggnad av trumma för ägoväg. 0,6 x 0,6 x 3,0 m. vattenlopp. enh. ritn. Beräknad kostnad 150:- kr., varav 1/2 på företaget				75 -	320	-
4-6+16	216	Sandbl. lera kubm.	70	0,70	49	-		
		Lera med stora stenar "	50	2,-	100	-		
		" "	230	0,70	161	-		
6+16		Stenskonig i södra slänten kvm.	5	3,-	15	-	325	-
6+16-7+94	178	Lera kubm.	450	0,70	315	-		
7+94		Stenskonig i östra slänten "	5	3,-	15	-	330	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					115	-
		Ersättning för intrång					320	-
		S u m m a					1550	-
<u>Sträckan C-D-E.</u>								
7+94-9	106	Lera kubm.	310	0,70			217	-
9-10+34	134	" "	280	0,70	196	-		
10+7		Stenskonig i ytterslänten kvm.	5	3,-	15	-		
10+34		" i södra slänten "	5	3,-	15	-	226	-
10+34-11+60	126	Lera kubm.	130	0,70			91	-
		överföres					534	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				534 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				50 -
		Ersättning för intrång				216 -
		<u>S u m m a</u>				800 -
		<u>Sträckan B-F.</u>				
30-30+93	93	Lera kubm. 140	0.70			98 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				10 -
		Ersättning för intrång				42 -
		<u>S u m m a</u>				150 -
		<u>Sträckan C-G.</u>				
40-42	200	Lera kubm. 450	0.70			315 -
42-43+70	170	" 180	0.70	126 -		
42+4		Stenskonung i ytterslanten kvm. 5	3.-	15 -		
42+94		Ombyggnad av trumma för ågoväg. 0.5 x 0.6 x 4.0 m. vattenlopp. enk. ritning. Beräknad kostnad 180:- kr., varav 1/2 på företaget			90 -	231 -
43+70-44+66	96	Lera m. ngt. rötter kubm. 200	0.75			150 -
44+66-46	134	Torvjord m. mkt. träd o rötter " 70	1.25			87 50
		Dy och torvjord " 140	0.50			70 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				85 50
		Ersättning för intrång				291 -
		<u>S u m m a</u>				1230 -
		<u>Sträckan D-H.</u>				
20-21+13	113	Lera kubm. 100	0.70			70 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				10 -
		Ersättning för intrång				30 -
		<u>S u m m a</u>				110 -

Sammandrag.

Sträckan A-B-C	1550:-	kronor
" C-D-E	800:-	"
" B-F	150:-	"
" C-G	1230:-	"
" D-H	<u>110:-</u>	"
Summa	3840:-	"

Sandåker den 8 maj 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Häslebräcka, Sandåker, Hede och Hajum i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Hässlebräcka	8 1	1/8	Karl Johansson
Sandåker	14 1	1/32	Torvald Andersson
"	13 1	1/32	Erik Andersson
"	12 1	5/64	Fredrik Zakariasson
"	8 av 1	7/144	Johannes Johansson
"	8 av 1	5/144	Anders Bodell
"	10 1	7/80	Johannes Johansson
"	"	"	" "
"	9 1	3/80	" "
"	3 1	1/4	Gunnar Andersson
"	"	"	" "
Hede	2 1	1/4	Karl Olsson
"	"	"	" "
"	"	"	" "
"	3 1	1/4	Ture Fredriksson
"	"	"	" "
"	"	"	" "
Hajum	3 6	109 1000	Josef Andersson
"	"	"	" "
"	4 6	96/1000	Torvald Andersson
			S u m m a

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträ- korna												Andel i verklig kostnad för fö- retaget.
		A-B-C, C-D, B-F.		C-43+40		43+40-G		D-E		D-H		A-B-C, C-D,D-E, B-F,C-G, D-H.		
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%
258	50	156	46									156	46	4,08
127	40	77	11									77	11	2,01
70	-	42	37									42	37	1,10
159	-	96	24									96	24	2,51
60	-	36	32									36	32	0,95
66	25	40	10									40	10	1,04
1128	-	682	73									706	69	18,40
21	75									23	96			
1	20									1	32	1	32	0,03
63	90							77	86			162	58	4,23
76	90									84	72			
711	15	430	43											
369	60			326	34							818	91	21,33
51	-							62	14					
691	10	418	29											
491	15			433	66							1100	24	28,65
240	50					248	29							
511	50	309	59											
214	75					221	71					531	30	13,84
116	25	70	36									70	36	1,83
5429	90	2360	-	760	-	470	-	140	-	110	-	3840	-	100,00

Sandåker

Sandåker

den 9 maj 1937.

C.B. Carlson

Karl Fredriksson

Carl Johansson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlson

338

/38

DIARIE Nr 7664

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 MAJ 1938

På begäran får jag härmed intyga, att arbetet med torrläggning av mark hörande till hemmanen Hässlebräcka, Sandåker m. fl. i Krokstads socken utförts till omkring hälften.

Hedekas den 29 april 1938.

P. Pettil Laksberg

Landsfiskal.


12/3 38

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Hasslebräcka, Sandåker, Hede och Hajum i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdickningslånefond sökes:

Hasslebräcka	⁸ 1	1/8 mtl.	ägare: Karl Johansson.	✓
Sandåker	³ 1	1/4 " "	: Gunnar Andersson.	✓
"	⁸ av 1	7/144 " "	: Johannes Johansson.	
"	⁸ av 1	5/144 " "	: Anders Bodell.	✓
"	⁹ 1	3/80 " "	: Johannes Johansson.	✓
"	¹⁰ 1	7/80 " "	: " "	✓
"	¹² 1	5/64 " "	: Fredrik Zakariasson.	✓
"	¹³ 1	1/32 " "	: Erik Andersson.	✓
"	¹⁴ 1	1/32 " "	: Torvald Andersson.	✓
Hede	² 1	1/4 " "	: Karl Olsson.	✓
"	³ 1	1/4 " "	: Ture Fredriksson.	✓
Hajum	³ 6	109/1000 mtl.	: Josef Andersson.	✓
"	⁴ 6	96/1000 " "	: Torvald Andersson.	✓

Göteborg den 19 oktober 1937.



Styrkningen med blatt vidtagna av Kgl. Lärare / S.L.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Hässlebräcka, Sandåker m.fl. i Krokstads socken av Götetorps och Bohus län.

Lån 2.390 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 mars 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Krokstads socken.</u>			
Hässlebräcka	1/8	8 1	Karl Johansson
Sandåker	1/4	3 1	Gunner Andersson
"	7/80	10 1	Johannes Johansson
"	5/64	12 1	Fredrik Zakariasson
"	1/32	14 1	Torvald Andersson
Hede	1/4	2 1	Karl Olsson
"	1/4	3 1	Ture Fredriksson
Hajum	109/1000	3 6	Josef Andersson
"	96/1000	4 6	Torvald Andersson

Stockholm den 23 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Meddelande

angående besiktning av arbetena vid vattenavledningsföretaget i Häselebräcka, Sandåker, Hede och Hajum i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2390 kronor.

bidrag " " anslaget 1830 "

Kontrakt antaget den 23 maj 1938.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 17 mars 1939 av förste assistent Th. Herdenberg verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda för en kostnad, vilken tillika med ersättningar samt utgifter för förrättning och utredning svarat mot ett belopp icke understigande 90 % av den vid planens fastställande beräknade totala kostnaden för företaget.

Göteborg den 3 april 1939.

M. Carlsson

P. M.

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

6743/39

Företag: Torrlägg. av mark hörande till hem:en Hässlebräcka, Sandåker
m.fl. i Krokstads sn av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 12/3 38

Kontrakt: 23/5 38

Fullbordas: 1/9 39

Lån: 2.390

Statsbidrag: 1.830

Beräkn. kostnad: 4.306:06

Tillstyrkt utbet. d. 23/5 38

av lån: 1.100 kr.

av statsbidrag: 850 kr.

Utfört arbete enligt Carlson

den 17 / 3 19 39

kr. = ca 90 %.

0.80 · 2.390 = 1900
1100
800

0.80 · 1830 = 1450
850
600

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Fredr. Zakariasson,

~~Ende intressent -~~

Sandåker, Hedekas.

Rekv. bifogad e

av lån 800 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 600 kr.

Stockholm den 14 / 4 19 39

Sodk $\frac{1}{6}$ 39

338
38

DIARIE Nr 9723
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende torrläggning av mark hö-
rande till hemmanen Hässlebräcka, Sandåker m.fl. i Krokstads socken,
Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden: 2390:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget: 1830:- " .

Arbetstid till den 1 september 1939.

Kontrakt antaget den 23 maj 1938.

Vid den 12 maj 1939 verkställd avsyning av arbetena för företa-
get i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med
den fastställda planen. Anmärkas kunde allenast att de uppschaktade
massorna på ett par sträckor lågo närmare avloppens kanter än vad fö-
reskrivits. Sedan meddelande ingått från styrelsen för företaget att
massorna i fråga blivit undanskaffade till föreskrivet avstånd förör-
das företaget härmed till godkännande. Göteborg den 22 maj 1939.

M. Harey.

