



Akt nr:
O-E1a-0258

AU\$O-E1a-0258

gr. 208

314
88

0 3-0258

DIARIE NR 6612
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 för
fördjupning av Lerån för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Torp m.fl. i Spekeröds socken samt Backa m.fl. i Ucklums socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 handl. 3 p. m.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av elvatusensjuhundra (11.700)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttatusenfemhundraåttio (8.580)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~de~~ och förbind~~er~~ ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1940.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Målby den 31 Mars 1938.
Emil Lindkvist arrendator av 1000 Målby i
Myst Nilsson igare till 3/4 anst Harald Ostra 2/3
Bred Johansson delägare i 3/4 mll Backa 1/2

Att Emil Lindkvist i Målby, Myst Nilsson
i Harald, och Emil Johansson i Backa.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. J. Miklasson John Andersson
Adress Tjernen Spekeröd Adress Torp Spekeröd

Med stöd av Kungl. brevet den 18 februari
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 maj 1938.

A. S. Swan



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

3*0258

DIARIE Nr 6612
K. LANTERUKSSTYRELSEN
19 APR 1939

LERÅN

genom ägor till hemmanen

Torp, Harås, Labol, Berg och Mällby

i Spekeröds socken samt

Backa, Hamra och Hälkekärr

i Ueklums socken,

Göteborgs och Bohus län.

1937.

Bt 2.5 m.
Stützleitung 1:1.5

Fall 0.9/1000

Q 6.4 m³

M 25 = v. Kessel 1.7 m

Ex M 25

Q 6.4 m³

Fall 0.9/1000

Stützleitung 1:1.5

Bt 2 m

v. Kessel 1.8 m

Ex 30

Q 6.4 m³

Fall 0.9/1000

Stützleitung 1:1.5

Bt 2.5 m

v. Kessel = 1.6 m

30

6.4 m³

1/1000

1:1.5

2.5 m

1.5

314/88

DIARIE Nr 6613
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1938

Att arbetet med fördjupningen av Leran i Spekeröds
socken, pågår och fortskrider till omkring 800 meters längd.
betygare.

Gåre Spekeröd den 5 april 1938.

Andreasen.

polis-förbingsman i Spekeröd-Ucklum polisdistrikt.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 februari 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 8 mars 1938.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Mareng

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om rätning, vidgning och djupning av Lerån för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp, Harås, Labol, Berg och Mällby i Spekeröds socken samt Backa, Hamra och Hälkekärr i Ucklums socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna 3-6 kilometer nordost ut från Spekeröds kyrka och 2-5 km. söderut från Ucklums kyrka samt 5-8 km. nordost om Stora Höga station å Bohusbanan. Det område, om vars förbättring i torrlägningshänseende är fråga, finnes å vidstående översiktskartan till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas området såsom åker, vilken dock allt som oftast är översvämmad och tillika lider av högt grundvatten, vartill äns alltför trånga och grunda lopp, som hindrar vattnets avledande på ett för alstringsförmågans utnyttjande nöjaktigt djup, bär den väsentliga skulden. Jordmänen utgöres i regel av 0,2-0,6 m. mylla och slamjord på lera, under vilken förekommer gyttja å de mera utbredda fälten.

A r e a l: Området innefattar en areal av 54,470 hektar åker och 2,774 hektar äng och betesmark, tillhopa 57,244 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark verkställt, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet bevis, besvär ej anförts.

B å t n a d: Den genom åns rätning och förstoring uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 25962:45 kronor.

K o s t n a d: Åns uppgrävning, broars ombyggnad och förstärkning samt ersättning för intrång har beräknats draga en kostnad av 19270:- kronor.

A r b e t s t i d: I ovan omnämmt utlåtande är utsagt att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare hava i särskild, bifogad handling förklarat sig önska komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnader och utgifter för företaget.

Enligt å nästföljande sida antecknat kostnadssammandrag belöpa sig kostnader för företaget tillika med utgifter för förrättning och utredning till 20289:07 kronor. Förhållandet mellan kostnad och båtnad d.v.s.

$\frac{20289:07}{25962:45} = 0,78$. Med avseende till nämnda förhållande och härtill knuten

norm för beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle bidraget från nämnda anslag kunna utgöra 42,3 % av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 8580:- kronor. Från avdikningslånefonden skulle företaget kunna understödjas med belopp svarande mot återstående del av kostnaden, utgörande i jämnt tal 11700:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, handlingar angående bidrag och lån av statsmedel, förteckning över lånesökandenas fastigheter, protokoll från sammanträde för val av styrelse, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i tre blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 8 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

 verkställd beräkning kronor 19270:-

2/ Syneförrättningen, enligt räkning " 839:57

3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning " 140:56

4/ Domstolsavgift, enligt utlåtande 38:94

Summa kronor 20289:07

Göteborg den 8 oktober 1937.

C. B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20289 kronor 7 öre. Stockholm den 8 mars 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser vidgning och fördjupning av LERÅN för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp, Harås, Labol, Berg och Mällby i Spekeröds socken samt Backa, Hamra och Hålkekärr i Ucklums socken, Göteborgs och Bohus län, förklara härmed att vi önska komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel, anvisade för dylikt ändamål, och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget;

att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att utkvittera och emottaga beviljade statsmedel.

Mällby den 18 Maj 1937.

Kungl. Domänstyrelsen ägare, Emil Lindkvist arrendator 1 Mtl. Mällby 1¹.

Algot Nilsson, 3/8 Mtl. Harås Östra 2³.

Anders Marcusson 3/8 Mtl. Backa 1³.

Arvid O Johan Johansson 3/8 mt. Backa 1².

Arvid Johansson, Arvidsberg 1⁵.

Axel Johansson, Ägare 1/4 1², 1/16 mtl. 1¹⁰.

Axel Johansson, " avs. 1¹⁴, avs. 1¹³.

David Johansson, " 1/8 mtl. 1¹⁶.

Emil Edvardsson, " 1/8 " 1⁹, avs. 1¹⁵.

Emil Edvardsson, " 5/16 " 1¹⁸, 1/8 mtl. 1⁶.

Josef Johansson,	ägare	$\frac{3}{8}$	$1 \frac{3}{4}$
Julius Johansson,	"	$\frac{5}{24}$	$1 \frac{6}{8}$
Göran Johansson,	"	$\frac{1}{2}$	$1 \frac{3}{4}$
Oskar Fredriksson,	"	$\frac{1}{4}$	$1 \frac{3}{8}$ Hamra $1 \frac{1}{8}$, $\frac{3}{8}$ Hålkekärr $1 \frac{1}{8}$
Aug. Gustafsson,		$\frac{1}{48}$	$1 \frac{8}{8}$, $\frac{1}{48}$ mtl. $1 \frac{7}{8}$
Viktor Johansson,	"	$\frac{1}{8}$	$1 \frac{4}{8}$ mtl. $1 \frac{4}{8}$

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

Edvin Johansson.	Ture Olsson
Torp, Spekeröd.	Torp, Spekeröd.

Protokoll vid sammanträde hållit i Mällby, Spekeröd den 18 Maj 1937, med delägarne i Leråns dikningsföretag, och följande ärenden blev behandlade.

§ 1.

Val av ordförande för dagen och utsågs Emil Lindkvist.

§ 2.

Kungörelsen utsatt i Handelstidningens veckoblad den 1 Maj 1937, uppläst i Spekeröds å Ucklums kyrkor söndagen den 2 Maj 1937.

§ 3.

Närvarande: Algot Nilsson, Harås, Anders Marcusson, Backa, Arvid Johansson, Johan Johansson, Backa, Emil Edvardsson, Berg, David Johansson, Berg, Axel Johansson, Berg.

§ 4.

Vid val av styrelse blev följande personer föreslagna nämligen undertecknad, Algot Nilsson, Arvid Johansson, Oscar Fredriksson, Hålke-

kärr vid proposition blev undertecknad, Algot Nilsson, Arvid Johansson valda.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Anders Marcusson, Backa, David Johansson, Berg.

Dag som ovan

Emil Lindkvist.

Justerat: David Johansson.

Anders Marcusson.

Core

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
vidgning, rätning och djupning av Lerån genom ägor till hemmanen Torp,
Harås, Labol, Berg och Mällby i Spekeröds socken samt Backa, Hamra och
Hålkekärr i Ucklums socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens
avdikningslånefond sökes:

Torp	1 ³	1/2	mtl.:	ägare:	Göran Johansson,
"	1 ⁶	5/24	"	"	: Julius Johansson,
"	1 ⁷	1/48	"	"	: August Gustavsson,
"	1 ⁸	1/48	"	"	: " "
Harås Västra	1 ³	3/8	"	"	: Josef Johansson,
" "	1 ⁴	1/8	"	"	: Viktor Johansson,
" Östra	2 ³	3/8	"	"	: Algot Nilsson,
Labol	1 ²	1/4	"	"	: Axel Johansson,
Berg	1 ⁶	1/8	"	"	: Emil Edvardsson,
"	1 ⁹	1/8	"	"	: " "
"	1 ¹⁰	1/16	"	"	: Axel Johansson,
"	1 ¹³	avs.	"	"	: " "
"	1 ¹⁴	"	"	"	: " "
"	1 ¹⁵	"	"	"	: Emil Edvardsson,
"	1 ¹⁶	1/8	"	"	: David Johansson,
"	1 ¹⁸	5/16	"	"	: Emil Edvardsson,
Mällby	1 ¹	1	"	"	: Kronan, arr.: Amil Lindkvist,
Backa	1 ²	3/8	"	"	: Arvid och Johan Johansson,

Backa	1	³	3/8 mtl.	ägare: Anders Marcusson,
"	1	⁵	avs.Arvidsberg,	" : Arvid Johansson,
Hamra	1	³	1/4 mtl.	" : Oskar Fredriksson,
Hälkekärr Södra	1	¹	3/8 "	" : " "

Göteborg den 8 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vidgning och fördjupning av LERÅN för torrlägg-
ning av mark hörande till hemmanen Harås Västra,
Harås Östra, Berg, Torp, Mällby och Labol i Spe-
keröds socken samt Backa och Hamra i Ucklums soc-
ken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 10 september 1935 i Mällby.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Anders Larsson i Kännestorp och

Axel Larsson i Presstorp, godemän;

Josef Johansson,	ägare till	3/8	mtl. Harås Västra,
Algot Nilsson,	" "	3/8	" " Östra,
Emil Edvardsson,	" "	9/16	" Berg,
Axel Johansson,	" "	1/8	" " , och
	" "	1/4	" Labol,
David Johansson,	" "	1/8	" Berg,
Julius Johansson,	" "	5/24	" Torp,
Göran Johansson,	" "	1/2	" " ,
Anders Marcusson,	" "	3/8	" Backa,
Oskar Fredriksson,	" "	1/4	" Hamra och
	" "	3/8	" Hälkekärr,

sökande till företaget, samt

Domänintendenten Carl Faust i Vänersborg.

Emil Lindkvist, arrendator av 1/1 mtl. Mällby.

Anders Karlsson, ägare till 5/24 " Hålkekärr.

Gustav Edvardsson, " " 1/8 " Ucklum Övergård.

Hugo Olausson för sin moder Sofia Olausson, ägare till 1/8 mtl. Ucklum
Nedergård.

Alfred Torbjörnsson, ägare till 1/4 mtl. Ucklum Övergård.

John Carlsson, " " 1/8 " " Nedergård.

Arvid Johansson, ägare till avs.läg. Arvidsberg från Backa.

Efter verkställd undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den åsträcka, om vars rätning och förstoring var fråga, företeddes tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed denna sträcka.

Sökandena förklarade nu att de önskade ån rätad i dess lopp genom ågor till Torp och Harås samt i övrigt vidgad och fördjupad i sådan utsträckning att trygghet mot översvämning för och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås samt att kostnaderna för dessa arbeten fördelades mellan de berörda fastigheterna i lagstadgad ordning.

Det vart upplyst att ån på viss sträcka varit föremål för förstoring under senare hälften av 1890 talet med påföljd att en betydande förbättring i avvattningshänseende inträtt. Under årens lopp hade dock trots vidtagen rensning marken blivit mer och mer besvärad av vatten och blev numera till avsevärd omfattning dränkt vid inträffande flöden.

ett förhållande som sökandena ville tillskriva den omständigheten att marken undergått en betydande sättning. En rensning av loppet i den utsträckning planen från 1890 talet angav var därför ej längre tillfyllest utan måste en ytterligare vidgning och djupning till för att säkerställa marken mot vattenskada. Dessa arbeten förmenades böra börja vid ett fallbrott i ån nedanför den punkt där allmänna vägen över ågor till Torp och Harås korsade vattendraget och sträcka sig till gränsen mellan ågorna till Hamra och Hålkekärr, där en bäck stötte till från nordväst. Ehuruval undersökningen jämväl omfattat sträckan ovanom denna plats och i gränsen mellan ågor till Hålkekärr och Ucklum höll sökanden Oskar Fredriksson i Hamra, som även ägde fastighet i Hålkekärr, före att en förstoring av denna sträcka icke var påkallad enär marken utmed samma var tämligen högbelägen och lutningen på vattendraget här god med påföljd att vattnet rann fort undan och någon olägenhet av detta icke var för handen. Från övriga ägare till fastigheter utmed sträckan ifråga förspordes ingen åstundan att få den förstorad.

Beträffande loppet genom den ovan anmärkta allmänna vägen, vilken väg var högt uppbyggd över vattendraget, förmenades att en fördjupning av detta lopp, som kunde leda till en ombyggnad av den över ån spända valvbron, näppeligen låte sig genomföras utan betydande kostnader, vilka kunde äventyra företagets ekonomiska ställning. Till förebyggande av en dylik utgång förordades en något grundare kanal å sträckan närmast ovan vägen, å vilken sträcka dalgången var tämligen snäv och en in-

skränkning i torrlägningshämseende av mindre betydelse.

Bron för utfartsvägen från Berg och Backa ansågs vara av beskaffenhet att behöva ombyggas i samband med åns fördjupning, då den icke utan fara för sitt bestånd kunde tåla detta arbete.

Mark till rätning och vidgning av åloppet utfäste sig fastighetsägare och ombud att upplåta utan anspråk på ersättning men ställde dylikt anspråk för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Efter sålunda förda förhandlingar vart tillkännagivet att undersökning av den vattenbesvärade marken omedelbart komme att företagas av synemännen, varefter och sedan förslag till vattenavledningen uppgjorts samt kostnad och båtnad beräknats resultatet av dessa arbeten skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson,

Anders Larsson,

Axel Larsson.

§ 2.

Den 26 februari 1937 i Mällby.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Algot Nilsson i Harås Östra,

Emil Edvardsson i Berg,

Axel Johansson i " ,

David Johansson i " ,

Emil Lindkvist i Mällby jämval såsom ombud, enligt fullmakt, för

Domänintendenten Carl Faust,

Anders Marcusson i Backa,

Arvid Johansson i Backa,

Anders Karlsson i Hålkekärr,

Hugo Olausson i Ucklum,

Gustav Edvardsson i " ,

Alfred Torbjörnsson i Ucklum,

Isidor Svensson i Daffinseröd såsom ombud, enligt protokollsutdrag, för
vägstyrelsen i Inlands vägdistrikt,

Göran Johansson i Torp,

Josef Johansson i Harås Västra,

Viktor Johansson i " " ,

August Gustavsson i Torp,

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning
till dess genomförande och väckte ej någon erinran.

Det vart upplyst att 3/8 mtl. Backa ² 1 numera ägdes av Arvid och
Johan Johansson samt att 1/8 mtl. Ucklum Nedergård ⁴ 2 ägdes av Hugo Olaus-
son.

Sedan vederbörande jämväl fått del av båtnadsberäkningen, mot vil-
ken ingen erinran förspordes, vart utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs ar-
rendatorn Emil Lindkvist i Mällby pr Spekeröd.

Åt samme Lindkvist och Algot Nilsson i Harås gavs i uppdrag att kal-
la delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter
förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

O.B. Carlson,

Axel Larsson,

Anders Larsson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 8 augusti 1935.

På Länsstyrelsens vägnar:

G.Hård af Segerstad A.Ihrfelt.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vidgning och fördjupning av Lerån i dess lopp genom ägor hörande till hemmanen Harås Västra, Harås Östra, Berg, Torp, Mellby och Labol i Spekeröds socken samt Backa och Hamra i Ucklums socken i syfte att torrlägga mark till fastigheter inom nämnda hemman. Mellby den 31 juli 1935.

	Ägare		
Josef Johansson	"	3/8	Harås Västra.
Algot Nilsson,	"	3/8	" Östra.
Emil Edvardsson,	"	9/16	Berg.
Axel Johansson,	"	1/8	"
David Johansson,	"	1/8	"
Julius Johansson,	"	5/24	Torp.
Göran Johansson,	"	1/2	"
Axel Johansson,	"	1/4	Labol.

Anders Marcussen, ägare 3/8 Backa,

Johannes Johansson, " 3/8 " ,

Oskar Fredriksson, " 1/4 Hamra,

Förutom förestående fastigheter förmenas företaget komma att beröra:

3/8 mtl. Hälkekärr, ägare: Oskar Fredriksson,

1/8 " Ucklum Nedergård, " : Sofia Olausson,

1/8 " " Övergård, " : Gustav Edvardsson,

3/8 " Hälkekärr, " : Anders Karlsson

alla i Ucklums socken

1 mtl. Mellby, " : Kungl.Domänstyrelsen, Spekeröd.

1/8 " Harås Västra, " : Viktor Johansson, "

1/24 " Torp, " : Henry Johnsson, "

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av Lerån i dess lopp genom ägor till Harås Västra, Harås Östra, Berg, Torp, Mellby och Labol i Spekeröds socken samt Backa och Hamra i Ucklums socken bereda förbättring i torrlägningshänseende för mark till nämnda hemman handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i arrendatorsbostaden i Mellby tisdagen den 10 september 1935 kl. 9.15 f.m., då vederbörande sakägare hava att utföra sin talan.

Ägor till Hälkekärr samt till Ucklum Nedergård och Ucklum Övergård i Ucklums socken ävensom utfarts- och ägovägar över ån kunna jämväl kom-

ma att beröras av företaget. Göteborg den 19 augusti 1935.

C.B. Carlson,
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Spekeröds och Ucklums församlingar den 19 augusti samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 23 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 22 augusti 1935 till:

Lantbrukaren	Viktor Johansson,	Harås Västra,	<u>Spekeröd.</u>
"	Josef Johansson,	" "	"
"	Algot Nilsson,	" Östra,	"
"	Emil Edvardsson,	Berg.	"
"	Axel Johansson,	"	"
"	David Johansson,	"	"
"	Henry Johnsson,	Torp.	"
"	Julius Johansson,	"	"
"	Göran Johansson,	"	"
"	Emil Lindkvist,	Mellby.	"
"	Axel Johansson,	Labol,	"
"	Anders Marcusson,	Backa,	<u>Ucklum.</u>
"	Johannes Johansson,	"	"
"	Oskar Fredriksson,	Hamra,	"
"	" "	Hälkekärr,	"
"	Anders Karlsson,	"	"

Fr.	Sofia Olausson,	Ucklum Nedergård,	<u>Ucklum.</u>
Lantbrukaren	Gustav Edvardsson,	" Övergård,	"
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,			<u>Göteborg.</u>
Domänintendenten Carl Faust,			<u>Vänersborg.</u>

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag med syfte att medelst rätning, vidgning och fördjupning av Lerån bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp, Harås Västra, Harås Östra, Labol, Berg och Mellby i Spekeröds socken samt Backa, Hamra, Hålkekärr, Ucklum Nedergård och Ucklum Övergård i Ucklums socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Emil Lindkvist i Mellby fredagen den 26 februari 1937 kl. 9,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 4 februari 1937.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Spekeröds och Ucklums församlingar den 4 februari 1937 samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 6 februari 1937, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 4 februari 1937 till:

Vägstyrelsen i Inlands vägdistrikt, dess ordf. C.A. Pehrsson, Tunge, ^{-by.}Ytter- och den 11 februari 1937 till:

Fru Constantia Larsson,	Tveten Södra,	<u>Spekeröd.</u>
Lantbrukaren August Gustavsson, Torp,		"

betygar: C.B. Carlson.

F U L L M A K T

för arrendatorn Emil Lindqvist i Mellby att vid sammanträden inför statens lantbruksingeniör rörande torrläggning av mark tillhörande bl.a. kronoegendomen Mellby i Spekeröds socken av Göteborgs och Bohus län föra kronans talan och bevaka dess rätt i vad ärendet kan beröra angivna kronoegendom. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 24 feb. 1937.

Carl Faust.

Domänintendenten Carl Faust egenhändiga namnteckning bevittna:

Elsa Liljeberg.

Robert Sahlberg.

Utdrag ur protokoll hållet vid sammanträde
med vägstyrelsen i Inlands vägdistrikt i Kung-
älv den 24 februari 1937.

§ 3.

Att som ombud för styrelsen närvara vid syneförrättning beträffande vattenavlopp dels vid Hög, Romelanda och Berget m.fl. i Romelanda torsdagen den 25 februari 1937 utsågs 1 ste vägmästaren E. Eriksson.

Som ombud vid enahanda förrättning vid Lerån, Torp, Harås m.fl. i Spekeröds socken fredagen den 26 februari 1937 utsågs ledamoten i styrelsen Herr Isidor Svensson Daffinseröd. Denna § skulle anses genast justerad. Dag som ovan. C.A. Pehrsson.

Rätt utdraget betygar, Kungälv den 24 februari 1937, C.A. Pehrsson.
vägstyrelsens ordf.

Utlåtande

ifråga om rätning, vidgning och fördjupning av Lerån genom ägor till hemmanen Torp, Harås, Label, Berg och Mällby i Spekeröds socken samt Backa, Hamra och Hålkekärr i Ucklums socken, Göteborgs och Bohus län.

Lerån framflyter i sydvästlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare i samma riktning till en vik av saltsjön, benämnd Hakefjord. Vattendraget ifråga rinner alltså genom en trakt belägen mellan Göta älvs och Bäveåns vattensystem och betecknas 108/109.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är ån till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar den avses rätad, vidgad och fördjupad, begränsad med röda linjer samt betecknad med A-B-C-D-E-F.

Nedanför den punkt, där gränsen mellan ägorna till Tveten och Harås går ner till ån är i denna ett fallbrott, vid vilket arbetena med åns förstoring måste börja för ernående av åsyftat resultat. Vid denna punkt A tillrinner vatten från ett omkring 28,5 kvadratkilometer stort område, vilket vatten avbördas å sträckan A-B. Sträckan B-C leder vattnet från c:a 20,5 kvkm., C-D-E från 17,8 och E-F-G från 10,6 kvkm. Nederbördsområdena bestå till omkring 1/3 av åkerfält och till 2/3 av bergtrakter, till dels kala, till dels trädbevuxna.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid flöden skattas till omkring 225 liter i sekunden samt under

vegetationstiden till c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av 6,4 kubm., i sträckan B-C 4,6, i sträckan C-D-E av 4,0 och i sträckan E-F-G av 2,4 kubm. i sekunden samt en medelvattenföring under växttiden av 0,43, 0,31, 0,27 och 0,16 kubm. i sekunden för respektive sträckor.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av möjligheten till nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till vattendragets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär åns upptagande med en bottenlutning av 0,9:1000 å sträckan A-D och något starkare å den återstående delen dock minst 1:1000, en bottenbredd av 2,5 m. å sträckan A-B, 1,75 å sträckan B-C, 1,50 m. å sträckan C-D, och 1,0 m. å sträckan D-E samt 0,75 m. å sträckan E-G samt sidolutning 1:1,5 å hela sträckan A-G. I ett enligt detta förslag uppgrävd å har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,40 m. å sträckan A-C, icke 1,35 m. å sträckan C-D och icke 1,25 m. å sträckan D-G samt medelvattenmängden vid 0,35-0,30 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den vattenbesvärade marken kan ernås. Härvid har ock räknats med viss sättning hos marken.

Beträffande bron för allmänna vägen över ån omkring 100 meter uppströms platsen för arbetenas början erbjuder denna intet nämnvärt hin-

der mot vattenavledningen i planerad omfattning. Till betryggande av brons bestånd efter verkställd upprepning i loppet innebär förslaget stensättning av detta på sätt ritning utvisar.

Broarna för utfartsvägen från Berg och Backa samt för den från Ucklum äro däremot för grunda för att kunna bestå efter genomförd uppgrävning av ån och måste förty ombyggas. Vid denna ombyggnad förutsättes att de nya landfästena nedföras till den för avloppet föreslagna bottennivån med grusskiftets övre yta i denna nivå vid platsen för byggnaden ^{att} och åt vattenloppet gives en bredd av minst 4,0 meter för den först nämnda bron och 3,0 meter för den sistnämnda.

Å de över åns sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till broarna dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänsesende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke inginge

i samfälligheten föreligger ej. Då emellertid ägarna till de fastigheter i Hälkekärr och Ucklum, vilkas ägor gå ner till sträckan F-G, förklarat att de, med hänsyn till den obetydliga nytta en förstoring av denna sträcka kunde hava med sig för dessa ägor, avstodo från anspråk på sträckans uppgrävning, har undersökning verkställets för utrönande huruvida från nämnda fastigheters sida skäl till deltagande i arbetena för den nedanför belägna sträckan A-F föreläge. Denna undersökning har givit till resultat att därest företaget omfattat hela sträckan A-G andelen i kostnaden för detta arbete för fastigheterna i Hälkekärr och Ucklum skulle bli mindre än kostnaden för enbart sträckan F-G. Vid detta förhållande kan näppeligen fog föreligga för nämnda fastigheter att deltaga i kostnaderna för sträckan A-F, vilken sträcka sökandena åstunda att få rätad och förstord till gagn för sina fastigheter. Sträckan F-G kan förty avkopplas från företaget, vilket sålunda kommer att omfatta allenast sträckan A-F, i vilket företag fastigheterna i Hälkekärr och Ucklum ej hava del med undantag för ett mindre område till Hälkekärr ¹ som avvattnas direkt till sträckan E-F. I kostnaderna för det sålunda begränsade företaget deltaga ägarna till fastigheterna utmed sträckan A-F i förhållande till värdet av båtnaden för marken till deras fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. I upprättad kostnadsfördelningslängd är detta förhållande uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängnings-

kostnad, kostnad för stensättning i loppet genom bron för allmänna vägen, för ombyggnad av bron för utfartsvägen från Berg och Backa till den del sist nämnda kostnad icke enligt nedan åvilar dem som hava att underhålla byggnaden ifråga samt ersättning för intrång.

Enär ombyggandet av bron för utfartsvägen medför en minskning i kostnaden för underhållet av byggnaden äro enligt 7:18 vattenlagen de underhållsskyldige pliktiga deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadens beskaffenhet skattas till en tredjedel av kostnaden för ombyggnaden.

För upplåtelse av mark till åns rätning och vidgning gäldas ej ersättning, sedan fastighetsägarna förklarat att de icke hade anspråk på ersättning för markupplåtelse.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives däremot, sedan anspråk härpå väckts, ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,35 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter jord och sten. Enligt denna grund uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona femtio öre för tusen kronor av båtnaden och sålunda utgöra trettioåtta kronor 54 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län så snart detta utlåtande

vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av den upptagna åsträckan bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Bron för utfartsvägen vid C underhålles av dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande rätning, vidgning och fördjupning av åsträckan A-B-C-D-E-F-med stensättning av loppet i bron för allmänna vägen vid 1 samt ombyggnad av bron för utfartsvägen vid C skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för ån uppgrävd jord och sten ävensom träd och stubbar skall läggas minst en och en halv meter /1.5/ från den uppgrävda åns kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att utvidgningen sker, där rätning ej förekommer, på sätt att avloppets mittelinje sammanfaller med gränslinjen dock med utjämning av förekommande krökar och schaktningsmassorna läggas på den sida om denna linje, från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med

slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras och utskjutningar oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att stensättningen i loppet genom bron för allmänna vägen sker i cement och med minst 0,30 m. tjock, väl hoppassad sten;

att landfasten till bron för utfartsvägen bygges av kilad sten i gott förband och enligt ritning samt överbyggnaden till den del den består av trä av friskt virke;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare och arrendator för undanskaffandet på egen resp. arrenderad mark mot tillgodonjutandet av den enligt ovan beräknade er-

sättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighets-
ägare och arrendator på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras
vid Västerbygdens vattendomstol, till vilken besvären för att komma under
prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag med
iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen härom finnes stadgat.

Mällby den 26 februari 1937.

G.B. Carlson

Axel Larsson

Anders Larsson.

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Spekeröds socken.</u>				
Torp	1	1/48	8	
			1	<u>August Gustavsson.</u>
			2	äng. 0,4-0,5m.mylla ö slamj.på lera ö gyttja åker, " " " " " " " "
				S u m m a
"	1	1/48	7	
			3	<u>August Gustavsson.</u>
			4	äng. 0,4-0,5m.mylla ö slamj.på lera ö gyttja " " " " " " " "
			5	åker, " " " " " "
			6, 7	kanal, å
				S u m m a
"	1	5/24	6	
			8	<u>Julius Johansson.</u>
			9	åker, 0,4-0,5 m. mylla på lera
			10	äng. slamjord
			11	åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera
			12	" " " " ö gyttja
			13	" " " " "
			14	äng. slamjord och gyttja
			15	" " " "
			16,17,18	å, hölj,
				S u m m a
"	1	1/2	3	
			19	<u>Göran Johansson.</u>
			20	åker, 0,5-0,6 m. mylla på lera ö gyttja. " 0,6-0,7m. " " "
				S u m m a
Harås Västra	1	1/8	4	
			21	<u>Viktor Johansson.</u>
			22	åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera
			23	äng. 0,4-0,5 m.mylla ö slamj.på lera
			24	" " " " "
			25	" " " " "
				åker, 0,5-0,6m. " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			10,5					650	68	25	1100 (1300)	115	50	47	25	
04,0								1500	60	-	1600	64	-	4	-	
04,0			10,5						128	25		179	50	51	25	
			10,5					750	78	75	1200 (1300)	126	-	47	25	
			07,0					700	49	-	1150 (1300)	80	50	31	50	
09,4								1350	126	90	1500	141	-	14	10	
						09,6										
09,4			17,5			09,6			254	65		347	50	92	85	
06,0								1400	84	-	1500	90	-	6	-	
			15,5					800	124	-	1300	201	50	77	50	
09,0								1400	126	-	1500	135	-	9	-	
1 30,0								1200	1560	-	"	1950	-	390	-	
1 08,5								"	1302	-	"	1627	50	325	50	
			12,8					900	115	20	1400	179	20	64	-	
			20,8					"	187	20	"	291	20	104	-	
			15,0					"	135	-	"	210	-	75	-	
						07,4										
2 53,5			64,1			07,4			3633	40		4684	40	1051	-	
			30,5					1300	396	50	1600	488	-	91	50	
1 05,5								1200	1266	-	"	1688	-	422	-	
1 36,0									1662	50		2176	-	513	50	
			03,5					1400	49	-	1600 1200	56	-	7	-	
			10,5					700	73	50	(1300)	126	-	52	50	
			05,5					"	38	50	(1300)	66	-	27	50	
			02,0					"	14	-	(1300)	24	-	10	-	
07,3								950	69	35	1500	109	50	40	15	
10,8			18,0						244	35		381	50	137	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			26	äng, 0,5-0,6m. mylla ö slamj. på lera
			27	åker, 0,3-0,4m. " " "
			28-32	å och kanal
				S u m m a
Harås Västra	1 ³	3/8		<u>Josef Johansson.</u>
			33	äng, slamj. på lera ö gyttja
			34	åker, 0,4-0,6m. mylla " "
			35	" 0,3-0,4 m. " " "
			36	" 0,4-0,6 m. " " "
			37	" 0,3-0,4 m. " " "
			38	" " " " "
			39	" " " " "
			40	åkanal
				S u m m a
Harås Östra	2 ³	3/8		<u>Algot Nilsson.</u>
			41	åker, 0,3-0,4m. mylla på lera ö gyttja
			42	" " " " "
			43	" " " " "
			44	äng, " " " "
			45	åker, slamjord,
			46	" " "
			47	" " "
			48	äng, hålig, slamjord,
			49	bäck
				S u m m a
Labol	1 ²	1/4		<u>Axel Johansson.</u>
			50	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			51	" " " "
			52	" 0,3-0,4 m. " "
			53	" " " "
			54	" " " "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	10,8		18,0						244	35		381	50	137	15	
			03,0					500	15	-	1000	30	-	15	-	
	08,0							950	76	-	1500	120	-	44	-	
							36,0									
	18,8		21,0				36,0		335	35		531	50	196	15	
			07,5					900	67	50	1300	97	50	30	-	
	43,8							950	416	10	1500	657	-	240	90	
1	45,5							1000	1455	-	"	2182	50	727	50	
	60,0							1200	720	-	"	900	-	180	-	
	41,7							1250	521	25	"	625	50	104	25	
1	63,0							"	2037	50	"	2445	-	407	50	
	13,8							1400	193	20	"	207	-	13	80	
							35,0									
4	67,8		07,5				35,0		5410	55		7114	50	1703	95	
	16,5							1000	165	-	1500	247	50	82	50	
	30,0							1200	360	-	"	450	-	90	-	
	44,0							"	528	-	"	660	-	132	-	
			22,8					950	216	60	1300	296	40	79	80	
	16,8							1100	184	80	1700	285	60	100	80	
	25,5							"	280	50	"	433	50	153	-	
	09,8							1400	137	20	1600	156	80	19	60	
			24,0					900	216	-	1000	240	-	24	-	
							08,7									
1	42,6		46,8				08,7		2088	10		2769	80	681	70	
	16,0							1250	200	-	1400	224	-	24	-	
	27,5							1300	357	50	1500	412	50	55	-	
	51,0							1200	612	-	1600	816	-	204	-	
	09,0							1000	90	-	"	144	-	54	-	
	05,5							1500	82	50	"	88	-	5	50	
1	09,0								1342	-		1684	50	342	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Berg	1 ⁹	1/8		<u>Emil Edvardsson.</u>
			55	åker, 0,4-0,6 m. mylla på lera
			56	" 0,4-0,5 m. " "
			57	väg
				S u m m a
"	1 ¹⁰	1/16		<u>Axel Johansson.</u>
			58	åker, 0,25m.mylla på lera 3 gyttja
"	1 ¹⁵	avs.		<u>Emil Edvardsson.</u>
			59	åker, 0,20-0,25 m.mylla på lera 3 gyttja
"	1 ¹⁴	avs.		<u>Axel Johansson.</u>
			60	åker, 0,25 m. mylla på lera och gyttja
"	1 ¹³	avs.		<u>Axel Johansson.</u>
			61	åker, 0,25-0,30m.mylla på lera 3 gyttja
"	1 ¹⁸	5/16		<u>Emil Edvardsson.</u>
			62	äng, 0,3-0,4m. mylla på lera 3 gyttja
"	1 ¹⁶	1/8		<u>David Johansson.</u>
			63	åker, 0,25-0,30m.mylla på lera 3 gyttja
"	1 ⁶	1/8		<u>Emil Edvardsson.</u>
			64	åker, 0,25-0,30 m.mylla på lera 3 gyttja
Mallby	1 ¹	1		<u>Kronan, arr.: Emil Lindkvist.</u>
			65	betesmark, slamjord
			66	" "
			67	" "
			68	" "
			69	äng, "
			70	åker, 0,4-0,5m. mylla på lera
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" 0,3-0,4 m. " " 3 gyttja
			74	" " " " "
			75	" 0,25-0,30m. " " "
			76	" 0,30-0,35m. " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	77,0							1350	1039	50	1700	1309	-	269	50	
	63,0							1100	693	-	1600	1008	-	315	-	
							11,0									
1	40,0						11,0		1732	50		2317	-	584	50	
	59,0							950	560	50	1500	885	-	324	50	
	68,5							950	650	75	1500	1027	50	376	75	
	60,6							850	515	10	1500	909	-	393	90	
	06,7							850	56	95	1500	100	50	43	55	
	08,3							600	49	80	1200	99	60	49	80	
2	61,0							850	2218	50	1500	3915	-	1696	50	
4	40,0							950	4180	-	1500	6600	-	2420	-	
		24,0						750	180	-	1000	240	-	60	-	
		20,8						900	187	20	"	208	-	20	80	
		13,7						950	130	15	"	137	-	6	85	
		14,0						900	126	-	"	140	-	14	-	
		18,0						850	153	-	1200	216	-	63	-	
	12,5							1450	181	25	1600	200	-	18	75	
	11,8							1300	153	40	"	188	80	35	40	
	20,5							1400	287	-	"	328	-	41	-	
1	76,0							1100	1936	-	1500	2640	-	704	-	
1	89,0							850	1606	50	1450	2740	50	1134	-	
2	62,0							800	2096	-	1400	3668	-	1572	-	
1	40,0							"	1120	-	"	1960	-	840	-	
8	11,8								8156	50		12666	30	4509	80	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantial	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			77	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera ö gyttja
			78	" " " " "
			79	" 0,30 m. torvig mylla " "
			80	" 0,2-0,3m. " " " "
			81	betesmark, " " "
			82-84	väg, kanal
				Summa
Ucklums socken.				
Backa	1 ³	3/8		<u>Anders Marcusson.</u>
			85	åker, 0,25-0,30m. mylla på lera ö gyttja
"	1 ²	3/8		<u>Arvid och Johan Johansson.</u>
			86	åker, 0,20-0,35m. mylla på lera ö gyttja
"	1 ⁵	avs.		<u>Arvid Johansson.</u>
		Arvidsberg nr 1	87	åker, 0,30-0,35m. mylla på lera ö gyttja
			88	" 0,35-0,40m. " "
				Summa
Hamra	1 ³	1/4		<u>Oskar Fredriksson.</u>
			89	åker, 0,3-0,4m. mylla på lera ö gyttja
			90	" " torv- " "
			91	" 0,3-0,6 m. " "
			92,93	kanal, bäck
				Summa
Hålkekärr Södra	1 ¹	3/8		<u>Oskar Fredriksson.</u>
			94	åker, 0,4-0,6 m. mylla på slamj. ö gyttja
			95	" " " på slam., sand, "
			96	" " " " " "
			97	" 0,3-0,4m. " " " "
			98,99	å, väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
8	11,8		90,5						8156	50		12666	30	4509	80	
3	50,0							900	3150	-	1400	4900	-	1750	-	
1	22,0							1000	1220	-	"	1708	-	488	-	
1	48,0							950	1406	-	1300	1924	-	518	-	
1	25,0							1000	1250	-	"	1625	-	375	-	
			19,5					"	195	-	1200	234	-	39	-	
						1	52,0									
15	56,8	1	10,0			1	52,0		15377	50		23057	30	7679	80	
4	95,0							900	4455	-	1500	7425	-	2970	-	
4	38,0							1000	4380	-	1500	6570	-	2190	-	
	66,0							1050	693	-	1500	990	-	297	-	
	23,5							1500	352	50	1600	376	-	23	50	
	89,5								1045	50		1366	-	320	50	
1	35,5							950	1287	25	1500	2032	50	745	25	
3	09,0							1000	3090	-	1350	4171	50	1081	50	
1	92,0							1300	2496	-	1500	2880	-	384	-	
							30,0									
6	36,5						30,0		6873	25		9084	-	2210	75	
	46,0							1350	621	-	1500	690	-	69	-	
1	76,0							1100	1936	-	1400	2464	-	528	-	
2	60,0							"	2860	-	"	3640	-	780	-	
1	30,0							1200	1560	-	"	1820	-	260	-	
							45,3									
6	12,0						45,3		6977	-		8614	-	1637	-	

Socken, hemman	Registernummer	Manial	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hålkekärr Norra	2 ² 2	1/3		<u>Anders Karlsson.</u> och gyttja 100 åker, 0,3-0,4m. mylla på lera, sand, torg 101 " " " " " " 102 " " " " " " 103 " " " " " " 104 å S u m m a
Ucklum Nedergård	4 2	1/8		<u>Hugo Olausson.</u> sand 105 åker, 0,3-0,4m. mylla på slam, lera ö 106 " 0,4-0,6m. " " " S u m m a
" Övergård	5 1	1/8		<u>Gustav Edvardsson.</u> 107 åker, >0,8 m. slamjord 108 " 0,2-0,4m. mylla på sand ö lera 109 " " " " " 110 väg S u m m a
<u>Sammandrag.</u>				
<u>Spekeröds socken.</u>				
Torp	8 1	1/48	1-2	August Gustavsson
"	7 1	1/48	3-7	" "
"	6 1	5/24	8-18	Julius Johansson
"	3 1	1/2	19-20	Göran Johansson
Harås Västra	4 1	1/8	21-32	Viktor Johansson
" "	3 1	3/8	33-40	Josef Johansson
" Ööstra	3 2	3/8	41-49	- Algot Nilsson
Labol	2 1	1/4	50-54	Axel Johansson
Berg	9 1	1/8	55-57	Emil Edvardsson
"	10 1	1/16	58	Axel Johansson
"	15 1	avs.	59	Emil Edvardsson
"	14 1	avs.	60	Axel Johansson
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	16,5							1200	1398	-	1400	1631	-	233	-	
3	09,0							1100	3399	-	"	4326	-	927	-	
	13,5							1300	175	50	"	189	-	13	50	
	49,0							"	637	-	"	686	-	49	-	
							12,3									
4	88,0						12,3		5609	50		6832	-	1222	50	
	47,0							1350	634	50	1500	705	-	70	50	
	45,0							"	607	50	"	675	-	67	50	
	92,0								1242	-		1380	-	138	-	
	70,0							1400	980	-	1600	1120	-	140	-	
	03,2							"	44	80	1500	48	-	3	20	
	38,5							1350	519	75	"	577	50	57	75	
							02,7									
1	11,7						02,7		1544	55		1745	50	200	95	
	04,0	10,5							128	25		179	50	51	25	
	09,4	17,5				09,6			254	65		347	50	92	85	
2	53,5	64,1				07,4			3633	40		4684	40	1051	-	
1	36,0								1662	50		2176	-	513	50	
	18,8	21,0				36,0			335	35		531	50	196	15	
4	67,8	07,5				35,0			5410	55		7114	50	1703	95	
1	42,6	46,8				08,7			2088	10		2769	80	681	70	
1	09,0								1342	-		1684	50	342	50	
1	40,0					11,0			1732	50		2317	-	584	50	
	59,0								560	50		885	-	324	50	
	68,5								650	75		1027	50	376	75	
	60,6								515	10		909	-	393	90	
14	99,2	1 67,4				1 07,7			18313	65		24626	20	6312	55	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
Berg	13 1	avs.	61	Axel Johansson
"	18 1	5/16	62	Emil Edvardsson
"	16 1	1/8	63	David Johansson
"	6 1	1/8	64	Emil Edvardsson
Mällby	1 1	1	65-84	Kronan, arr.: Emil Lindkvist
<u>Ucklums socken.</u>				
Bäcka	3 1	3/8	85	Anders Marcusson
"	2 1	3/8	86	Arvid och Johan Johansson
"	5 1	avs. Ar- vidsberg	87-88	Arvid Johansson
Hamra	nr 1 13 1	1/4	89-93	Oskar Fredriksson
Hälkekärr Södra	1 1	3/8	94-99	" "
" Norra	2 4	1/3	100-104	Anders Karlsson
Ucklum Nedergård	2 5	1/8	105-106	Hugo Olausson
" Övergård	1	1/8	107-110	Gustav Edvardsson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
14	99,2	1	67,4			1	07,7	18313	65		24626	20		6312	55	
	06,7								56	95		100	50		43	55
	08,3								49	80		99	60		49	80
2	61,0							2218	50		3915	-		1696	50	
4	40,0							4180	-		6600	-		2420	-	
15	56,8	1	10,0			1	52,0	15377	50		23057	30		7679	80	
4	95,0							4455	-		7425	-		2970	-	
4	38,0							4380	-		6570	-		2190	-	
	89,5							1045	50		1366	-		320	50	
6	36,5						30,0	6873	25		9084	-		2210	75	
6	12,0						45,3	6977	-		8614	-		1637	-	
4	88,0						12,3	5609	50		6832	-		1222	50	
	92,0							1242	-		1380	-		138	-	
1	11,7						02,7	1544	55		1745	50		200	95	
67	04,7	2	77,4			3	50,0	72323	20		101415	10		29091	90	

Mållby den 26 februari 1937.

C.B. Carlson

Axel Larsson

Anders Larsson

Ersättningslängd

vid företag, avseende vidgning och fördjupning av Lerån för torrläggning av mark till hemmanen Harås, Västra, Harås Östra, Berg, Torp, Mällby och Labol i Spekeröds socken samt Backa och Hamra i Ucklums socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman	Reg. nr.	Ägare.	Ersättning för i n t r ä n g.			
			m ³	å öre	kr.	ö.
<u>Spekeröds s:n.</u>						
	8					
Torp	1	August Gustavsson	25	35	8	75
"		Samfällt	25	"	8	75
	7					
"	1	August Gustavsson	630	"	220	50
	6					
"	1	Julius Johansson	690	"	241	50
	3					
"	1	Göran Johansson	230	"	80	50
	4					
Harås Västra	1	Viktor Johansson	990	"	346	50
	3					
" "	1	Josef Johansson	790	"	276	50
"		Samfällt	40	"	14	-
	3					
" Östra	2	Algot Nilsson	930	"	325	50
	2					
Labol	1	Axel Johansson	260	"	91	-
	9					
Berg	1	Emil Edvardsson	120	"	42	-
	10					
"	1	Axel Johansson	10	"	3	50
	15					
"	1	Emil Edvardsson	190	"	66	50
	14					
"	1	Axel Johansson	180	"	63	-
	13					
"	1	" "	50	"	17	50
	18					
"	1	Emil Edvardsson	100	"	35	-
	16					
"	1	David Johansson	170	"	59	50
	6					
Berg	1	Emil Edvardsson	370	"	129	50
	1					
Mällby	1	Kronan, arr.: Emil Lindkvist	3710	"	1298	50
<u>Ucklums s:n.</u>						
	3					
Backa	1	Anders Marcusson	790	"	276	50
	2					
"	1	Arvid och Johan Johansson	1150	"	402	50
	5					
"	1	Arvid Johansson	110	"	3 ⁸	50
	3					
Hamra	1	Oskar Fredriksson	780	"	273	-
Hälkekärr	1	" "	60	"	21	-
S u m m a					4340	-

Mällby den 26 februari 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadsförelag.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C-D-E-F.</u>						
0-10-2+10	220	Grus o stenbl.lera m.rötter o stubbar kubm.	240	1,50	360	-		
		Slamjord, lera o gyttja "	240	0,90	216	-	576	-
2+10-4	108	" " " "	860	1,00			860	-
4 - 6	188	" " " med ngt.rötter och stubbar "	200	1,20	240	-		
		Slamjord, lera o gyttja "	700	1,00	700	-	940	-
6 - 8	194	" " " med rötter och stubbar "	300	1,50	450	-		
		Slamjord, lera o gyttja "	400	1,00	400	-	850	-
8 - 10	200	" " " "	600	1,00			600	-
10-12	200	" " " "	800	1,10			880	-
12-14	200	" " " "	860	1,20			1032	-
14-16	200	" " " "	660	"	792	-		
		" " " "	260	0,90	234	-	1026	-
16-18	200	" " " "	950	"			855	-
18-20	200	" " " "	850	"			765	-
20-22	200	" " " "	850	"			765	-
22-24	200	Sandbl.lera och gyttja "	900	"			810	-
24-26	200	" " " " "	800	1,00			800	-
26-28	200	" " " " "	1000	"			1000	-
28-30+75	275	" " " " med enstaka stubbar o rötter "	930	"			930	-
0+98		Stensättning i cement med svag vålvning i botten mellan land- fästena samt 2 meter å ömse sidor om bron, enligt ritning						
		Överföres					12689	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överföres				12689 -
15+33		35 m ² å 8:- kr.			280 -	
		Ombyggnad av bro för utfarts- väg, landfasten av sten, bärbal- kar av I järn MP 22 samt far- bana av trä enl. ritning. Lopp- pets längd 4,0 m., bredd 4,0 m. Kostnadsberäknad till 900:- kr., varav 2/3 på företaget			600 -	880 -
		Ersättning för intrång, enligt ersättningslängden, 12400 m ³ å 0,35				4340 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges o:a 10 \$ av arbetskostnaden				1361 -
		<u>S u m m a</u>				19270 -
		<u>Sträckan (E)-F-G. (utföres ej)</u>				
30+18-34	382	Lera, sand ö gyttja med stubbar och rötter kubm.	650	1,00		650 -
34-38	400	Berg "	5	12,-	60 -	
		Lera, sand ö gyttja med stubbar och rötter kubm.	375	1,00	375 -	
		Lera, sand ö gyttja med ngt. rötter och stubbar "	670	0,75	502 50	
		Lera med ngt. sand ö åkt. rötter kubm.	250	0,90	225 -	
		Sprängning av block			10 -	1172 50
35+40		Ombyggnad av byvägsbro, land- fasten av sten, farbana av trä, enligt ritning. Loppets längd 4,0 m. och bredd 3,0 m. Kost- nadsberäknad till 600:- kr., varav 1/2 påvilar företaget Ersättning för markupplåtelse (enligt ersättningslängden) 1950 å 0,35				300 -
		Överföres				2805 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				2805 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges o:a 10 % av arbetskostnaden				225 -
		<u>S u m m a</u>				<u>3030 -</u>
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B-C-D-E-F				19270 -
		" (E)-F-G (utföres ej)				3030 -
					<u>S u m m a</u>	<u>22300 -</u>

Mallby den 26 februari 1937.

C.B. Carlson.

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Hemman	Reg. nr.	Man- tal	Ägare.	Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för av- loppsstr. A-B-C-D- -E-F.		Andel i verklig kostnad %
				kr.	ö.	kr.	ö.	
Torp	8 1	1/48	August Gustavsson	51	25	38	04	0,20
"	7 1	1/48	" "	92	85	68	92	0,36
"	6 1	5/24	Julius Johansson	1051	-	780	08	4,05
"	3 1	1/2	Göran Johansson	513	50	381	13	1,98
Harås Västra	4 1	1/8	Viktor Johansson	196	15	145	59	0,76
" "	3 1	3/8	Josef Johansson	1703	95	1264	72	6,56
" Östra	3 2	3/8	Algot Nilsson	681	70	505	98	2,63
Läbol	2 1	1/4	Axel Johansson	342	50	254	21	1,32
Berg	9 1	1/8	Emil Edvardsson	584	50	433	83	2,25
"	10 1	1/16	Axel Johansson	324	50	240	85	1,25
"	15 1	avs.	Emil Edvardsson	376	75	279	63	1,45
"	14 1	"	Axel Johansson	393	90	292	36	1,52
"	13 1	"	" "	43	55	32	32	0,17
"	18 1	5/16	Emil Edvardsson	49	80	36	96	0,19
"	16 1	1/8	David Johansson	1696	50	1259	19	6,53
"	6 1	1/8	Emil Edvardsson	2420	-	1796	19	9,32
Mällby	1 1	1	Kronan, arr.: Emil Lindkvist	7679	80	5700	15	29,58
Backa	3 1	3/8	Anders Marcusson	2970	-	2204	41	11,44
"	2 1	3/8	Arvid ö Johan Johansson	2190	-	1625	47	8,43
"	5 1	avs. Ar- vidsberg	Arvid Johansson	320	50	237	88	1,23
Hamra	3 1	nr 1 1/4	Oskar Fredriksson	2210	75	1640	88	8,51
Hälkekärr Södra	1 1	3/8	" "	69	-	51	21	0,27
S u m m a				25962	45	19270	-	100,00

Mällby den 26 februari 1937.

O.B. Carlson,

Axel Larsson

Anders Larsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

O. B. Carlson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Fördjupning av Lerån för torrläggning av mark hö-
rande till hemmanen Torp m.fl. i Spekeröds socken samt Backa m.fl. i
Ucklums socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 11.700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 18 februari 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Spekeröds socken.</u>			
Torp	1/2	3 1	Göran Johansson
"	5/24	6 1	Julius Johansson
"	1/48	7 1	August Gustavsson
"	1/48	8 1	Densamme
Harås Västra	3/8	3 1	Josef Johansson
" "	1/8	4 1	Viktor Johansson
" Östra	3/8	3 2	Algot Nilsson
Labol	1/4	2 1	Axel Johansson
Berg	1/8	6 1	Emil Edvardsson
"	1/8	9 1	Densamme
"	1/16	10 1	Axel Johansson
"	avs.	13 1	Densamme
"	"	14 1	Densamme
"	"	15 1	Emil Edvardsson
"	1/8	16 1	David Johansson
"	5/16	18 1	Emil Edvardsson
Mållby	1	1 1	Kronan, arr. Emil Linckviist
<u>Ucklums socken.</u>			
Backa	3/8	2 1	Arvid och Johan Johansson
"	3/8	3 1	Anders Marcusson
" (Arvidsberg)	avs.	5 1	Arvid Johansson
Hamra	1/4	3 1	Oskar Fredriksson

Hålkekärr Södra

3/8

¹
1

Oskar Fredriksson

Stockholm den 2 maj 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Meddelande

angående utfört arbete vid företag, avseende förstoring av Lerån för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp m.fl. i Spekeröds soc-
ken samt Backa m.fl. i Ucklums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 18 februari 1938.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 11700:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 8580:- kronor.

Kontrakt antaget den 2 maj 1938.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 10 september 1938 verkställd besiktning av arbetena för
företaget ifråga befunnos ~~xxxx~~ arbeten utförda, vilka tillika med er-
sättningar för intrång och utgifter för förrättning m.m. betingat en
kostnad, svarande ungefär mot 60 % av den vid planens fastställan-
de beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 22 september 1938.

Mareng

P. M.

D. Nr
15923/38

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Fördjupning av Lerån för torrläggning av mark hörande till hemma-
nen Torp m.fl. i Spekeröds socken samt Backa m.fl. i Ucklums socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 18/2 1938

Kontrakt: 2/5 1938

Fullbordas: 1/9 1940

Lån: 11.700 kronor

Statsbidrag: 8.580 kronor

Beräkn. kostnad: 20.289:07 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 2/5 1938

av lån: 4.000 kr.

av statsbidrag: 3.900 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B. Carlson den 10/9 1938

kr. = c:a 60 %.

0.60 · 11700 = 7000
4000
3000

0.60 · 8580 = 5200
3900
1300

Ordf. i arb. styrelsen

Arrendatorn Emil Lindkvist,

~~Ende intressent~~

Mellby, Spekeröd.

Rekv. bifogad

av lån 3000 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1300 kr.

Stockholm den 3/10 1938

KASSARAPPORT

för Leråns Dikningsföretag i Spekeröd, Göteborgs och Bohuslän.

År 1937 - 1940.

Inkomster.

Statsbidrags Konto	Kronor	5.200:--
Avdikningslåns Konto	"	7.000:--
Räntor	"	66:12
Förskott av kassören 31/12 1939	"	40:--
	<u>Kronor</u>	<u>12.306:12</u>

Utgifter.

Arbetslöner utbet. gm. entreprenören m.fl.	Kronor	11.722:87	} 11.753,16
Annonser, kassabok, m.m.	"	30:29	
Insatt å spark. AB Göteborgs Bank, Stenungsund	"	552:96	
	<u>Kronor</u>	<u>12.306:12</u>	

Tillgångar den 1/1 1940:

Innestår i Bank	Kr. 552:96	
./. förskott 31/12	" 40:--	Kr. 512:96
Andel i brobyggnad för utfartsvägen för Berg och Backa	" 300:--	812:96
Återstående del av statsbidrag	3,380	
Återstående del av avdikningslån	4,700	
	8,180	
	<u>Kronor</u>	<u>8,292:96</u>

Skulder 1/1 1940:

Lantbruksingenjörens räkning å arvode : vid avledning <u>Lerån</u> , Spekeröds socken. för lånets fördelning	Kr. 159:55 ✓ " 24:-- ✓ " 4.340:-- ✓
Intrångsersättning till delägarne Återstående del av innestående 20 % till entreprenören	" 1.250:06 ✓ " 100:-- ✓
Emil Lindqvist, för handräkningsarbete " " utbet. för hjälp med bokföring 1937-1940 (61)	" 25:-- ✓ 5.898:61 ✓
Entreprenören, ersättning för utförd förstärknings- arbete med stensättning etc. (60)	Kr. 145:-- 145:-- ✓
	Kronor 6043:61 ✓

Mellby, Spekeröd, den 7 februari 1940.

Följande styrkebevis
Emil Linclhult

11.753,16
+ 6043,61

17.796,77

203,23

Kr. 17.800:--

Sockl. 19/2 1940 314

38

DIARIE Nr 338

K. LANTBRUKS- EISEN

4 JAN 1940

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende fördjupning av Lerån för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp m.fl. i Spekeröds socken samt Backa m. fl. i Ucklums socken, Göteborgs och Bohus län. Planen fastställd den 18 februari 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 11.700:- kronor.

Bidrag från avdikningsanslaget 8.580:- kronor.

Kontrakt antaget den 2 maj 1938.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 22 december 1939 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i god överensstämmelse med den fastställda planen. Allenast den avvikelsen hade vidtagits och på undertecknads tillskyndan att omedelbart nedom bron för allmänna vägen vid 1 anbragts en tröskel för att hindra vattnet att sjunka under den rust av trä på vilken bron uppförts. Vid ringa vattenföring under sommaren hade nämligen märkts att rusten under det ena landfästet blottats. Ehuruval vid planens uppgörande botten förlagts på en nivå som med beräknad lågvattenmängd skulle medföra ett vattenstånd i nivå med rustens överkant kunde påtagligen vattenföringen tidtals bli va ännu mindre än den antagna, vilket förhållande måste till väsentlig del tillskrivas den omständigheten att vattnet innehölls vid dammarne längre upp i vattendraget för att, ansamlat i tillräcklig mängd, betjäna driften vid vattenverken. Under denna uppsamlingstid rann föga vatten fram.

För säkerställandet av valvbrons bestånd syntes därför nödigt att medelst en betongtröskel sörja för en höjning av vattnet till rustens övre nivå även vid tid, då vattenföringen var som minst. Med betongtröskeln, förlagd 5 m. nedströms bron, förbands stensättning av loppet mellan bron och tröskeln i svag lutning mot denna till samt på en sträcka 10 m. nedströms ^{tröskeln} ~~denna~~ till förebyggande av utskärning. I sitt anbragta skick synes anläggningen väl fylla sitt syfte.

Enär den höjning av medel- och högvattenstånden uppströms anläggningen som denna medför icke är av betydighet att nämnvärt in-

888

kräkta på den torrläggningseffekt företaget avsett att bibringa och verkan icke sträcker sig längre än utmed de smala ängsområdena närmast uppströms bron har någon konfirmering av anläggningen icke synts erforderlig.

I sitt befintliga skick förordas för den skull företaget till godkännande.

Göteborg den 30 december 1939.

C. Harexoy

Kodk. uppgift

18/238

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
vidgning, rätning och djupning av Lerån genom ägor till hemmanen Torp,
Harås, Labol, Berg och Mällby i Spekeröds socken samt Backa, Hamra och
Hälkekärr i Ucklums socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens
avdikningslånefond sökes:

Torp	-	1 ³	1/2	mtl.:ägare: Göran Johansson,
"	"	1 ⁶	5/24	" " : Julius Johansson,
"	"	1 ⁷	1/48	" " : August Gustavsson,
"	"	1 ⁸	1/48	" " : " "
Harås Västra	"	1 ³	3/8	" " : Josef Johansson,
" "	"	1 ⁴	1/8	" " : Viktor Johansson,
" Östra	"	2 ³	3/8	" " : Algot Nilsson,
Labol	"	1 ²	1/4	" " : Axel Johansson,
Berg	"	1 ⁶	1/8	" " : Emil Edvardsson,
"	"	1 ⁹	1/8	" " : " "
"	"	1 ¹⁰	1/16	" " : Axel Johansson,
"	"	1 ¹³	avs.	" " : " "
"	"	1 ¹⁴	"	" " : " "
"	"	1 ¹⁵	"	" " : Emil Edvardsson,
"	"	1 ¹⁶	1/8	" " : David Johansson,
"	"	1 ¹⁸	5/16	" " : Emil Edvardsson,
Mällby	"	1 ¹	1	" " : Kronan, arr.:Amil Lindkvist,
Backa	"	1 ²	3/8	" " : Arvid och Johan Johansson,

Backa	³ 1	3/8 mtl. ägare: Anders Marcussen.
"	⁵ 1	avs. Arvidsberg. " : Arvid Johansson.
Hamra	³ 1	1/4 mtl. " : Oskar Fredriksson.
Hälkekärr Södra	¹ 1	3/8 " " : " "

Göteborg den 8 oktober 1937.

M. Marcussen