



Akt nr:
O-E1a-0262

AU\$O-E1a-0262

212

338/38

0 2*0262

DIARIE Nr 7919
K LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 mars 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Åboland Stora m.fl. i Hede
socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 handl. 2 p. 10

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett **lån** av tretusentvåhundrafyrtio (3.240)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tretusenettvåhundrafyrtio (3.140)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
~~halva~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 19⁴⁰,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Abolaud

den 14-4 1938.

- ✓ J. Arndt Isaksson ägare till $\frac{532}{6048}$ mtl Abolaud
nor och $\frac{1}{4}$ mtl Västerbol sedan 14-3-1938.
✓ Adolf Repredsoe ägare till $\frac{3}{56}$ & $\frac{23}{200}$ mtl
Abolaud stora
✓ Karl Nilsson ägare till $\frac{11}{100}$ mtl Abolaud stora

Att J. Arndt Isaksson, Adolf Alfredsson
och Karl Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herman Karlsson Ernst Karlsson.
Adress Abolaud Fisketorp Adress Abolaud Fisketorp.

Med stöd av Kungl. brevet den 12 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

0

2*0262

DAKTIL 791

K. LANTBRUKSSTÄLSEN

12 MAJ 1937

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

ÅBOLAND STORA, ÅBOLAND NORRA och VÄGEBOL

i Hede socken,

Göteborgs och Bohus län.

1937.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 12 mars 1938 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med tillägg att i arbetsplanen icke skall
ingå ombyggnad av ägovägstrumman vid punkt 32+89.

Stockholm den 5 april 1938.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson
✓

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Åboland Stora, Åboland Norra samt Vågebol i Hede socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Nämnda hemman äro belägna 7 till 8 kilometer sydväst ut från Hede kyrka samt omkring 9 kilometer i nordlig riktning från Munkedals station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är ungefärliga läget av den mark, om vars bättre torrläggning är fråga, utmärkt med gul färg.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariibevis.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas marken såsom åker vars brukning dock försvåras av tidtals inträffande översvämningar och i övrigt i avloppen rådande högt vattenstånd, som icke medger alstringsförmågans fulla utnyttjande. Orsaken till de höga vattenstånden är i första hand huvudavloppets trånga och grunda lopp men även grenarne erbjuda i befintligt skick icke någon nöjaktig avbördningsförmåga. Jordmånen består å de låglänta delarne av området av mylla och slamjord ävensom av torv och gyttja, å de mera höglänta av 0,2-0,5 m. mylla på mo, sand och lera.

A r e a l: Området innefattar 16,039 hektar åker och 1,378 hektar äng

och betesmark, tillsammans 17,417 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet finnas uppgifter om vattenföringar, lutningar och nödiga dimensioner för avloppen, varjämte profil- och sektionsritningar över dessa utvisa lutningar och storlek.

K o s t n a d: Arbetena för de i företaget ingående avloppens vidgning och fördjupning samt ombyggnad av broar och trummor för vägar över avloppen har jämte ersättning för intrång beräknats draga en kostnad av sammanlagt 5900:- kronor.

Sedan vederbörande förklarat den i förslaget till ombyggnad upptagna vägtrumman över sträckan I-K vid 32+89 m. icke längre behövlig, kan kostnaden för företaget nedbringas till 5820:- kronor.

B å t n a d: Under förutsättning att samtliga avlopp inom avvattningsområdet komma till upptagande har vid syneförrättningen båtnaden genom dessa arbeten uppskattats till 6514:45 kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för arbetenas färdigställande har i utlåtandet vid förrättningen bestämts till utgången av år 1940.

S t a t s u n d e r s t ö d: För samtliga fastigheter inom företaget med undantag för 1/12 mtl. Barhult ⁵ 1 har ifrågasatts såväl bidrag som lån av statsmedel till bestridande av kostnader, förbundna med företaget och dess genomförande. Enligt närslutet kostnadssammandrag belöpa sig kostnaderna för företaget samt utgifter för förrättning och utredning till 6389:29 kronor. Förhållandet mellan denna summa och båtnadsvärdet blir 0,98. Enligt den vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag för närvaran-

de tillämpade normen skulle bidraget till ifrågavarande företag kunna motsvara högst 49,30 % av kostnaden eller i jämnat tal 3150:- kronor. Lånesökandenas andel i kostnaderna för företaget utgör 99,76 % eller 6373:96 kronor och deras andel i det ovan beräknade statsbidraget 3142:44 kronor. Den återstående kostnadsdelen utgör 3231:52 kronor, vartill lån från avdikningslånefonden skulle kunna påräknas med i jämnat tal 3230:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över ^{fastigheter,} lånesökandenas diariibevis angående besvär över syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia i två blad av ritningar rörande företaget.

Göteborg den 16 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 5820:-

2/ Syneförrättningen, enligt räkning " 471:57

3/ Utredningen om statsunderstöd, enligt räkning ... " 97:72

Summa kronor 6389:29

Göteborg den 16 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6389 kronor 29 öre, varav å låntagarnas andel 6373 kronor 96 öre. Stockholm den 5 april 1938. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning


Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Åboland Stora, Åboland Norra och Vågebol i Hedesöcken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdiktningsslånefond sökes:

Åboland Stora	1	8	1/14 mtl.	ägare: Otto Alfredsson,
"	1	9	3/56 "	" : Adolf Alfredsson,
"	1	10	101/1000"	" : Otto Alfredsson,
"	1	13	11/50 "	" : Elisabet Gustavsson,
"	1	15	33/100 "	" : Jan Magnus Nilsson,
"	1	17	23/200 "	" : Adolf Alfredsson,
" Norra av 2	2	10	11/210 "	" : Nils Nilsson,
"	2	11	266/6048 mtl.	" : " "
"	2	11	532/6048 "	" : Arndt Isaksson,
"	2	12	119/1008 "	" : Johan Andersson,
Vågebol	1	1	1/4 "	" : Karl Johansson.

Göteborg den 16 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift av protokoll fört vid sammanträde med
sakägare i fråga om vattenavlopp för torrläggning
av mark hörande till hemmanen Åboland stora,
Åboland norra samt Väjebo i Hede socken, Göteborgs
och Bohus län, i Åboland d. 28 /6 - 1937.

§1.

Intressenterna voro kallade för att utse styrelse för utförande av ovan-
stående företag, närvarande voro samtliga sakägare utom Johan F. Andersson,
Åboland norra och Johan Johansson Barhult. Till styrelse utsågs hem:äg. Adolv
Alfredsson, Karl Nilsson och Johan Arndt Isaksson i Åboland med Alfredsson som
sammankallande. Till suppleant valdes hem:äg. Nils Nilsson, Åboland.

§2.

Åt styrelsen uppdrogs att införskaffa erforderliga handlingar, utannonsera
arbetet, antaga entreprenörer, ha uppsikt över arbetet, upplåna erforderliga medel
för arbetets utförande jämväl för undersökning, kostnadsförslag och arbetsbeskriv-
ning; utkvittering av statsbidrag och avdikningslån samt föranstalta ^{fw} lantbruks-
ingenjörrens avsyning och godkännande av arbetet.

Ovanstående uppläst och godkänt

som ovan

J. Arndt Isaksson . Adolv Alfredsson. Karl Nilsson. K. Johansson. Otto Alfreds-
son. Nils Nilsson. Elisabet Gustavsson/g. Ernst Karlsson.

Rätt avskrivet betygar

J. Arndt Isaksson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen Åboland Stora, Åboland Norra samt
Vägebol i Hede socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 8 oktober 1936 i Åboland.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

S.E. Andersson i Brattön och

Aron Hansson i Hult, godemän;

Adolf Alfredsson, ägare till 3/56 och 23/200 mtl. Åboland Stora;

Otto Alfredsson, " " 1/14 " 101/1000 " " ;

Elisabet Gustavsson, " " 11/50 " " " ;

Jan Magnus Nilsson, " " 33/100 " " " ;

J. Arndt Isaksson, " " 532/6048 " " Norra;

Karl Johansson, " " 1/4 " Vägebol;

sökande till företaget samt

Oskar Nilsson, ägare till 1/4 " Staen och

Johan Johansson, " " 5/24 " Barhult.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över
de avloppssträckor, om vilkas vidgning och fördjupning var fråga, före-
teddes ävensom nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed dessa
sträckor.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppen förstörade på sätt att trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås samt att deltagandet i kostnaderna reglerades i laga ordning.

I den mån broar och trummor för vägar över avloppen tarvade ombyggnad i anledning av förstoringen finge enligt sakägarnes mening denna ombyggnad ske på gemensam bekostnad.

Mark till avloppens vidgning förklarade sig fastighetsägarna vilja upplåta utan anspråk på ersättning men menade däremot att för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande ersättning finge beräknas och gäldas. Johan Johansson i Barhult ställde ock anspråk på ersättning för det fall någon avsevärd nedhuggning av träd utmed avloppet inom hans fastighet komme att äga rum enär träden ifråga ännu icke voro mogna för avverkning.

Mark och avlopp blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning i och för uppskattning av båtnaden, varefter tillkännagavs att sedan förslag till vattenavledningen blivit upprättat samt kostnad och båtnad beräknade resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Aron Hansson

S.E. Andersson.

§ 2.

Den 7 maj 1937 i Åboland.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Otto Alfredsson i Åboland Stora,

Adolf Alfredsson i " " ,

Jan Magnus Nilsson i " " ,

Elisabet Gustavsson i " " ,

Nils Nilsson i " Norra,

Karl Johansson i Vågebol samt

Johan Andersson i Åboland Norra.

Förslag till vattenavledningen företeddes och väckte ej någon erinran. Ävenledes framlades resultatet av båtnads- och kostnadsberäkningarna utan att erinran förspordes.

Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat.

Att förvara handlingar och ritningar rörande företaget utsågs Adolf Alfredsson i Åboland Stora per Fisketorp.

Åt samme person uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

S.E. Andersson

Aron Hansson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt

Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 29 juni 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Birger Gillner

Ewald Lindow

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande ett vattenavlopp för beredande av bättre torrläggning av mark, hörande till hemmanen Åboland och Vågebol i Hede socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

3/56 & 23/200 mantal Åboland. ägare Adolf Alfredsson

1/14 & 101/1000 " " " Otto Alfredsson

33/100 " " " J.M. Nilsson

11/50 " " " Elisabet Gustavsson

199/1008 " " " J.F. Anderson

1/4 " Vågebol " Karl Johansson

532/6048 " Åboland " J.A. Isaksson

och eventuellt 1/16 mtl. " " Karl Anderson

Åboland pr Fisketorp den 15 Juni 1934.

Adolf Alfredsson, ägare till 3/56, 23/200 mtl. Åboland

Otto Alfredsson,	ägare till 1/14, 101/1000 mtl.	Åboland
Elisabet Gustafsson,	" " 11/50	" "
Johan F. Andersson,	" " 194/1008	" "
Jan Magnus Nilsson,	" " 33/100	" "
Earl Johansson,	" " 1/4	" Våjebol
J. Arndt Isaksson,	" " 532/6048	" Åboland.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Åboland Stora och Åboland Norra samt Våjebol i Hede socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Herman Karlsson i Åboland torsdagen den 8 oktober 1936 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Förutom mark till förenämnda hemman kunna ägor till hemmanen Barhult och Staen i nämnda socken ävensom vägar av samfälld och enskild natur komma att beröras av företaget. Göteborg den 16 september 1936.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Hede församling den 16 september samt införd i tidningen Bohusläningen den 21 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 18 september 1936 till:

Lantbrukaren Otto Alfredsson,

Åboland Stora,

Fisketorp.

Lantbrukaren Adolf Alfredsson, Åboland Stora, Fisketorp.

" Jan Magnus Nilsson, " " "

" Herman Karlsson, " " "

" Ernst Karlsson, " " "

Herr Martin Karlsson " " "

Fru Hilma Dicky, " " "

Fru Anna Emanuelsson, " " "

Fru Ester Olsson, Kråkhult, "

Fru Klara Gustavsson, Sälund, "

Fru Hulda Sahlsten, Nedra Lycke, Munkedal.

Herr Johan Karlsson, Åboland Stora, Fisketorp.

Lantbrukaren Nils Nilsson, " Norra, "

" Arndt Isaksson, " " "

" Johan Andersson, " " "

" Karl Johansson, Vågebol, "

" Oskar Nilsson, Staen, "

" Johan Johansson, Barhult, "

Fru Elisabet Gustavsson, Åboland Stora, "

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark

till hemmanen Åboland Stora, Åboland Norra och Vågebol i Hede socken med

utlopp genom ägor till Barhult och Staen i samma socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Fru Elisabet Gustavsson i Åboland Stora fredagen den 7 maj 1937 kl. 11 f.m. Göteborg den 15 april 1937.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Hede församling den 15 april samt införd i tidningen Bohusläningen den 20 april 1937, betygar:

C.B. Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Åboland Stora, Åboland Norra och Vägebol i Hede socken, Göteborgs och Bohus län.

Till det område, om vars torrläggning är fråga, rinner vatten från flere håll genom bäckar, vilka leda vattnet till ett gemensamt avlopp i gränsen mellan ägorna till Åboland Stora och Vägebol. Detta avlopp fortsätter i västlig huvudriktning till Kärnsjön, vars vatten avbördas genom Örekilsälven. Nederbördsområdet hör alltså till denna älvs vatten-system nr 110, sektionen 2 huvudälven.

Inom ägor till Barhult och Staen finnes i avloppet ett fallbrott, vid vilket arbetena med förstoringen måste begynna för att ernå åsyftat torrlägningsresultat. Vid denna plats tillrinner vatten från ett omkring 7,8 kvadratkilometer stort område, bestående av odlade fält, av kärr och mossmark samt av berg, till dels kala till dels glest bevuxna.

Med avseende härtill och till områdets topografiska gestaltning samt till nederbörds mängden i trakten kan avrinningen vid ordinära flöden skattas till 225 liter och i medeltal under året till 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer, vilken avrinning leder till en flodvattenmängd i nedre delen hos avloppet av 1,75 kubm. och en medelvattenmängd av 0,12 kubm. i sekunden. Av de tillflödande bäckarna för ingen mer än hälften av nämnda vattenmängder och då lutningen hos dessa vattendrag är synnerligen god har någon beräkning av dimensionerna icke synt påkallad. För samtliga erfordras allenast en bottenbredd av 0,30 meter och en sidolutning av 1:1 till 1:1,5 för att möjliggöra flodvattens avledande vid vattendjup icke överstigande 0,8 meter och medelvattnets vid djup icke större än 0,25 meter.

För huvudavloppet bliva motsvarande vattendjup 1,10 och 0,30 meter vid en bottenlutning = 1:1000, bottenbredd 0,75 meter och släntlutning 1:1,5. Samma vattendjup erhållas i bergpartiet i avloppets nedersta ända om loppet uppspränges med lodräta sidor till 1,5 meters bredd och åt bottnen gives en lutning av 5:1000.

Det med hänsyn till vattenmängder, lutningsförhållanden och jordarter upprättade förslaget till avloppssträckornas förstoring upptager förenämnda mått och lutningar samt djup, vilka vid inträdande medelvattenstånd tillstädja en ändamålsenlig torrläggning av fälten utmed avloppen.

I den mån förefintliga trummar för vägar över avloppen äro för

trånga eller för grunda för ett ohämmat vattenavflöde efter det avloppen upptagits enligt förslaget innebär detta jämväl en ombyggnad av dessa trummor till en för vattenavledningen nöjaktig storlek.

Å den upprättade nivåkartan över avvattningsområdet äro de till upptagande ifrågakommande avloppen till läget utmärkta med tvänne jämn-löpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D-I och grenarna med B-G, C-H, D-E-F, I-K-L och I-M. Å profilritningarna över dessa avloppssträckor äro föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till vägtrummor och bro dessa byggnadernas konstruktion.

Sedan uppskattning av den i torrlägningshänseende berörda marken ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen, har resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det icke ansetts uteslutet att något område inom torrlägnings-samfälligheten kunnat med avseende till de omständigheter, om vilka avhandlas i 7:24 vattenlagen, torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har undersökning verkställets med resultat att marken bör hänföras till tvänne avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnader och ersättningar inom den avdelning, till vilken marken hän-

förts, deltaga ägarne till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena m.m. inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anpart i den beräknade kostnaden för företaget deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas förutom ~~schaktnings-~~ och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av bro och trummor för vägar över avloppen till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som hava att vidmakthålla byggnaderna ifråga, samt ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Enär ombyggnaden av vägtrummorna har till följd en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna, äro jämlikt 7:18 vattenlagen de, som hava att svara för underhållet, pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot kostnadsminskningen, vilket belopp med hänsyn till beskaffenheten hos de befintliga byggnaderna skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Eftersom vederbörande fastighetsägare förklarat sig villiga upplåta mark till avloppens vidning utan anspråk på ersättning kommer ersättning för markupplåtelse icke ifråga. För intrånget genom schaktningsmassornas

uppläggande gäldas däremot ersättning och med såsom skäligen ansedda belopp av 0,30 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter massa, som upplägges på åker och odlingsmark och med 0,15 kronor pr kubm. massa, som lägges på hag- och skogsmark. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Enär verkställd besiktning icke givit stöd för antagandet att utvidgningen av avloppet genom ägor till Barkhult skulle nödvändiggöra nedhuggning av träd i nämnvärd omfattning föreligger icke skäl föreskriva ersättning i annan mån än att det kan visas att nedhuggning ägt rum av träd, som haft värde, vilken ersättning i brist på åsämjande bestämes av de vid förrättningen tjänstgörande godemännen så snart arbetet övergått ägorna till Barkhult.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av de avloppssträckor, som komma till upptagande, bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Bro och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av sträckorna A-B-C-D-I, B-G, C-H, D-E-F, I-K-L och I-M samt ombyggnad av bron över sträckan B-C samt trumman vid H ävensom trummorna för vägarna över sträckan I-K-L, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att jämväl träd och stubbar, som upptagits vid loppens vidgning, . undan-
skaffas till minst en meters avstånd från kanterna;

att uppläggning dock ej får ske på väg;

att, där avloppen framgå i ägo gräns utvidgningen sker på sätt att avloppets mittellinje i regel sammanfaller med gränslinjen och schaktnings- och sprängningsmassorna läggas på den sida om denna linje, från vilken de tagits;

att, där väg leder utmed avlopp, utvidgningen sker åt den sida utmed vilken väg ej finnes och uppläggningsen äger rum åt sist nämnda sida;

att vid sprängning nödig försiktighet iakttages till förekommande av skada på växande skog;

att i upplagda jordsträngar öppningar skola anbringas med lutning icke skarpare än 1:1 vid förekommande svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt ned-

rinna i avloppen, varjämte tillses

att tillstötande diken ej inkräktas av jord eller sten;

att vid skarpa krökar nödig stensättning äger rum till förekommande av åverkan;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning om så påfordras;

att trummorna byggas av kilad sten i gott förband, trumman vid K av prima cementrör samt bron å sträckan B-C av friskt virke, samtliga byggnader, enligt ritningar;

att arbetena för företaget böra överlätas till utförande åt därtill skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot tillgodönjutande av den enligt ovan tillerkända ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpas genom vederbörande fastighetsägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras
vid Västerbygds Vattendomstol, till vilken besvären för att komma un-
der prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag
och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseen-
de till besvårs ingivande. Åboland den 7 maj 1937.

C.B. Carlson

S.E. Andersson

Aron Hansson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Barhult	⁵ 1	1/12		<u>Johan Johansson.</u> 1 betesmark 2 " " 3 avlopp Summa
Åboland Stora	⁸ 1	1/14		<u>Otto Alfredsson.</u> 4 betesmark, 0,4-0,5 m. mylla ö sl. j. på sand. lera 5 " " " " " " 6 väg 7 betesm. 0,2-0,3 m. mylla på lerig mo 8 " torvjord och gyttja 9 " " " 10 åker, " " 11 " " " 12 " " " 13 " " " 14 " " " 15 " " " 16 " " " 17 " " " 18,19 väg, dike Summa
Åboland Stora	¹⁰ 1	¹⁰¹ 1000		<u>Otto Alfredsson.</u> 20 åker, 0,4-0,5 m. mylla på mo 21 " " " " 22 " 0,20 m. " sand 23 " 0,3-0,4 m. " sand, lera 24 " " " " 25 äng, slamjord och sand 26 " " " 27-29 avlopp och väg Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			03,8					425	16	15	500	19	-	2	85	
			13,0					500	65	-	600	78	-	13	-	
							10,0									
			16,8				10,0		81	15		97	-	15	85	
			07,0					700	49	-	1100	77	-	28	-	
			12,7					850	107	95	"	139	70	31	75	
							03,0									
			19,8					850	168	30	1100	217	80	49	50	
			05,0					600	30	-	"	55	-	25	-	
			06,5					650	42	25	"	71	50	29	25	
01,0								1100	11	-	1200	12	-	1	-	
01,3								"	14	30	"	15	60	1	30	
09,5								700	66	50	"	114	-	47	50	
09,5								600	57	-	"	114	-	57	-	
14,5								"	87	-	"	174	-	87	-	
15,0								700	105	-	"	180	-	75	-	
16,5								1000	165	-	"	198	-	33	-	
01,5								1150	17	25	"	18	-		75	
							16,5									
68,8		51,0					19,5		920	55		1386	60	466	05	
06,4								1250	80	-	1400	89	60	9	60	
05,5								"	68	75	"	77	-	8	25	
40,5								1000	405	-	1200	486	-	81	-	
12,5								1200	150	-	1400	175	-	25	-	
06,5								"	78	-	"	91	-	13	-	
		10,5						600	63	-	1200	126	-	63	-	
		16,5						"	99	-	"	198	-	99	-	
							15,0									
71,4		27,0					15,0		943	75		1242	60	298	85	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åboland Stora	1 ⁹	3/56		<u>Adolf Alfredsson.</u>
			30	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand o lera
			31	" " " " "
			32	" 0,4-0,5 m. " " "
			33,34	avlopp och väg
				<u>S u m m a</u>
" "	1 ¹⁷	23/200		<u>Adolf Alfredsson.</u>
			35	åker, torvfjord och gyttja
			36	" " "
			37	" " " och slamjord
			38	" mylla och slamjord
			39	" " " och sand
			40	" 0,20-0,25 m. mylla på sand
			41	" 0,2-0,4 m. " sand.lera
			42	" 0,4-0,5 m. " " "
			43-45	avlopp och väg
				<u>S u m m a</u>
" "	1 ¹⁵	33/100		<u>Jan Magnus Nilsson.</u>
			46	åker, slamjord och gyttja och sand
			47	" " " lera
			48	" 0,3-0,4 m. mylla o slamj. på sand.
			49	" 0,3-0,5 m. " " "
			50	" " " " "
			51	" " " " "
			52	" " " " "
			53	" " " " "
			54,55	väg. avlopp
				<u>S u m m a</u>
" "	1 ¹³	11/50		<u>Elisabet Gustavsson.</u>
			56	åker, 0,3-0,5 m. mylla på sand o sand. lera
			57	" > 0,8 m. " o slamj. på "
				<u>Överföres</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07,0							1100	77	-	1300	91	-	14	-	
	73,6							1000	736	-	"	956	80	220	80	
	17,8							1250	222	50	1400	249	20	26	70	
							09,0									
	98,4						09,0		1035	50		1297	-	261	50	
	17,5							500	87	50	1150 (1200)	201	25	113	75	
	17,0							550	93	50	1200	204	-	110	50	
	27,8							650	180	70	1300	361	40	180	70	
	18,0							800	144	-	1400	252	-	108	-	
	24,5							900	220	50	"	343	-	122	50	
	29,0							1100	319	-	1300	377	-	58	-	
	82,8							"	910	80	1400	1159	20	248	40	
	55,0							1400	770	-	1500	825	-	55	-	
							16,0									
2	71,6						16,0		2726	-		3722	85	996	35	
	27,8							850	236	30	1400	389	20	152	90	
	30,0							1100	330	-	"	420	-	90	-	
	64,5							950	612	75	1500	967	50	354	75	
	33,0							"	313	50	"	495	-	181	50	
	09,0							1400	126	-	"	135	-	9	-	
	39,6							1100	435	60	"	594	-	158	40	
	58,8							1250	735	-	"	882	-	147	-	
	19,5							1400	273	-	"	292	50	19	50	
							20,3									
2	82,2						20,3		3062	15		4175	20	1113	05	
	67,6							1250	845	-	1500	1014	-	169	-	
	40,5							"	506	25	1600	648	-	141	75	
1	08,1								1351	25		1662	-	310	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört lera 58 åker, 0,8 m.mylla ö slamj.på sand. 59 " " " " " 60 " 0,3-0,4 m. " " 61 " 0,4-0,5 m. " " 62 " " " " " 63 " " " " " 64 " 0,2-0,3 m. " " 65 " " " " " 66 " 0,7-0,8 m. " " 67-69 väg och avlopp Summa
Åboland Norra	av 2 ¹⁰	11/210		Nils Nilsson. 70 äng, 0,6-0,7 m.mylla ö slamj.på sand.lera 71 åker, 0,7-0,8 m. " " " 72 " " " " " 73 " " " " " 74 väg Summa
" "	av 2 ¹¹	$\frac{266}{6048}$		Nils Nilsson. 75 åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand
" "	av 2 ¹¹	$\frac{532}{6048}$		Arndt Isaksson. 76 åker, 0,5-0,6 m.mylla ö slamj.på sand.lera 77 " 0,2-0,4 m. " på mo och " 78 " " " " " 79 " " " " " 80 " " " " " Summa
" "	2 ¹²	$\frac{119}{1008}$		Johan Andersson. 81 åker, 0,20-0,30 m. mylla på mo 82 " " " " " 83 " " " " " 84 väg Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	08,1								1351	25		1662	-	310	75	
	23,0							950	218	50	1600	368	-	149	50	
	07,0							"	66	50	"	112	-	45	50	
	68,2							1050	716	10	1400	954	80	238	70	
	74,0							1150	851	-	1500	1110	-	259	-	
	19,8							"	227	70	"	297	-	69	30	
	12,5							1300	162	50	"	187	50	25	-	
	19,0							1100	209	-	1300	247	-	38	-	
	04,5							"	49	50	"	58	50	9	-	
	08,0							800	64	-	1600	128	-	64	-	
							35,0									
3	44,1						35,0		3916	05		5124	80	1208	75	
			09,5					600	57	-	1300	123	50	66	50	
	17,0							800	136	-	1600	272	-	136	-	
	08,0							1300	104	-	"	128	-	34	-	
	24,7							1150	284	05	"	395	20	111	15	
							01,3									
	49,7		09,5				01,3		581	05		918	70	337	65	
	52,0							1050	546	-	1400	728	-	182	-	
	27,7							1150	318	55	1500	415	50	96	95	
	15,0							900	135	-	1300	195	-	60	-	
	20,0							"	180	-	"	260	-	80	-	
	21,8							"	196	20	"	283	40	87	20	
	22,3							"	200	70	"	289	90	89	20	
1	06,8								1030	45		1443	80	413	35	
	28,6							900	257	40	1300	371	80	114	40	
	48,5							800	388	-	"	630	50	242	50	
	01,5							1150	17	25	1200 (1300)	18	-		75	
							00,5									
	78,6						00,5		662	65		1020	30	357	65	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Vägebol	1 1	1/4		<u>Karl Johansson.</u> 85 åker, 0,20-0,30 m. mylla på mo 86 " " " " 87 " 0,7-0,8 m. " och slamjord 88 " 0,5-0,6 m. " " 89 " 0,7-0,8 m. " " 90 " 0,3-0,4 m. " på sand ö lera 91 " 0,4-0,5 m. mylla ö slamj. på sand 92 " " " " " " 93 " " " " " " 94 " > 0,8 m. " " " " 95 " " " torvj. " " 96 " 0,3-0,4 m. " " " " 97 betesmark 98 åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand ö lera 99 " " " " " 100 betesmark " " " " 101-103 avlopp och väg Summa
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Barhult	5 1	1/12	1-3	Johan Johansson
Åboland Stora	8 1	1/14	4-19	Otto Alfredsson
" "	10 1	101 1000	20-29	" "
" "	9 1	3/56	30-34	Adolf Alfredsson
" "	17 1	23 200	35-45	" "
" "	15 1	33 100	46-55	Jan Magnus Nilsson
" "	13 1	11/50	56-69	Elisabet Gustavsson
" Norra	10 av 2	11 210	70-74	Nils Nilsson
" "	11 av 2	266 6048	75	" "
" "	11 av 2	532 6048	76-80	Arndt Isaksson
" "	12 2	119 1008	81-84	Johan Andersson
Vägebol	1 1	1/4	85-103	Karl Johansson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01,5							1150	17	25	1200 (1300)	18	-		75	
	03,0							"	34	50	1200 (1300)	36	-		1	50
	28,7							1050	301	35	1600	459	20		157	85
	15,0							1150	172	50	1500	225	-		52	50
	12,7							950	120	65	1600	203	20		82	55
	23,5							1050	246	75	1400	329	-		82	25
	11,0							1100	121	-	1500	165	-		44	-
	21,5							"	236	50	"	322	50		86	-
	04,0							"	44	-	"	60	-		16	-
	12,8							900	115	20	1600	204	80		89	60
	10,0							800	80	-	1400	140	-		60	-
	10,0							950	95	-	1300	130	-		35	-
		03,5						400	14	-	500	17	50		3	50
	04,6							900	41	40	1300	59	80		18	40
	22,0							"	198	-	"	286	-		88	-
		30,0						450	135	-	600	180	-		45	-
							39,5									
1	80,3		33,5				39,5		1973	10		2836	-		862	90
			16,8				10,0		81	15		97	-		15	85
	68,8		51,0				19,5		920	55		1386	60		466	05
	71,4		27,0				15,0		943	75		1242	60		298	85
	98,4						09,0		1035	50		1297	-		261	50
2	71,6						16,0		2726	-		3722	85		996	85
2	82,2						20,3		3062	15		4175	20		1113	05
3	44,1						35,0		3916	05		5124	80		1208	75
	49,7		09,5				01,3		581	05		918	70		337	65
	52,0								546	-		728	-		182	-
1	06,8								1030	45		1443	80		413	35
	78,6						00,5		662	65		1020	30		357	65
1	80,3		33,5				39,5		1973	10		2836	-		862	90
16	03,9	1	37,8			1	66,1		17478	40		23992	85		6514	45
	35		7,8													
	03,9															

Åboland den

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Åboland Stora, Åboland Norra och Vågebol i Hede socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång					
	3 m	4 öre	kr.	ö.	summa kr.	ö.
⁵ Barhult 1, Johan Johansson	220	15			33	-
¹ Vågebol 1, Karl Johansson	430	15	64	50		
	1030	30	309	-	373	50
⁸ Åboland Stora 1, Otto Alfredsson	420	30			126	-
" " ⁹ 1, Adolf Alfredsson	100	"			30	-
" " ¹⁰ 1, Otto Alfredsson	250	"			75	-
" " ¹⁷ 1, Adolf Alfredsson	380	"			114	-
" " ¹⁵ 1, Jan Magnus Nilsson	310	"			93	-
" " ¹³ 1, Elisabet Gustavsson	670	"			201	-
" " ¹¹ Norra av 2, Arndt Isaksson	250	"			75	-
" " ¹¹ av 2, Nils Nilsson	150	"			45	-
" " ¹⁰ av 2, " "	130	"			39	-
" " ¹² 2, Johan Andersson	80	"			24	-
S u m m a					1228	50
Åboland den 7 maj 1937.						

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Åboland Stora, Åboland Norra och Vågebol i Hede socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning: jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					Kr.	ö.	Kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B.</u>						
0+20-2+77	257	Berg kubm.	15	14.-	210	-		
		Stor sten "	10	3,50	35	-		
		Sandbl.ngt.rotb.lera med enst. sten kubm.	280	0,80	224	-	469	-
2+77-4+80	203	Sandbl.,rotb.lera med ngn.en- staka sten kubm.	450	0,80			360	-
4+80-6+20	140	Sandbl.rotb.lera med stor sten och grus "	210	1,50	315	-		
		Sandbl.ngt.rotb.lera "	150	0,80	120	-		
		Stensättning i slänt mot sten- mur vänster sida lm.	40	3.-	120	-	555	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					140	50
		Ersättning för intrång					235	50
		<u>S u m m a</u>	1155				1760	-
		<u>Sträckan B-C.</u>						
6+20-7+82	162	Grus m.ngt.sten ö rötter kubm.	100	1.-	100	-		
		Lera med ngt.rötter "	260	0,85	221	-		
		Slamjord,sand ö lera "	160	0,65	104	-		
7+5		Ombyggnad av bro för ågöväg, 3,0 m. bred, enl.ritning			120	-	545	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					54	-
		Ersättning för intrång					141	-
		<u>S u m m a</u>	520				740	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan C-D.</u>				
7+82-9+20	138	Slamjord, sand och lera kubm.	50	0,65	32 50	
		Lera "	200	0,70	140 -	172 50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				17 50
		Ersättning för intrång				75 -
		<u>S u m m a</u>	250			265 -
		<u>Sträckan D-E.</u>				
9+20-11	180	Lera kubm.	220	0,70	154 -	
11-13+8	208	" "	190	"	133 -	287 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				30 -
		Ersättning för intrång				123 -
		<u>S u m m a</u>	410			440 -
		<u>Sträckan E-F.</u>				
13+8-14+40	132	Lera kubm.	220	0,70		154 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				15 -
		Ersättning för intrång				66 -
		<u>S u m m a</u>	220			235 -
		<u>Sträckan B-G.</u>				
20-22	200	Slamjord, torv och dy kubm.	310	0,50		155 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				12 -
		Ersättning för intrång				93 -
		<u>S u m m a</u>	310			260 -
		<u>Sträckan G-H.</u>				
40-42+60	260	Slamjord, dy och lera kubm.	180	0,65	117 -	
		Lera med sten "	40	1.-	40 -	
42+48		Ombyggnad av trumma för ägoväg, vattenlopp 0,6 x 1,0 x 3,0 m., enligt ritning. Beräknad kostnad 160:- kr., varav 1/2 på företaget			80 -	237 -
		<u>Överföres</u>	220			237 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				237 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				27 -
		Ersättning för intrång				66 -
		<u>S u m m a</u>				330 -
		<u>Sträckan D-I.</u>				
30-31+8	108	Leša kubm.	290	0,70		203 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				20 -
		Ersättning för intrång				87 -
		<u>S u m m a</u>				310 -
		<u>Sträckan I-K.</u>				
31+8-33	192	Lera och sand kubm.	350	0,70	245 -	
		" " " med sten "	40	1,-	40 -	
32+89		Ombyggnad av trumma för ågöväg. vattenlopp 0,8 x 0,8 x 3,0 m.. enl. ritning. Beräknad kostnad 150:- kr., varav 1/2 på företaget			75 -	360 -
33-35+80	280	Lera och sand kubm.	200	0,70	140 -	
		Lera med sten "	230	1,-	230 -	370 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				74 -
		Ersättning för intrång				246 -
		<u>S u m m a</u>				1050 -
		<u>Sträckan K-L.</u>				
35+80-36+52	72	Lera kubm.	80	0,70	56 -	
35+82		Ombyggnad av byvägstrumma med 60 cm.:s betongrör, enl. ritning. Beräknad kostnad 300:- kr., var- av 1/2 på företaget			150 -	206 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				20 -
		Ersättning för intrång				24 -
		<u>S u m m a</u>				250 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan I M.</u>				
a-b	40	Lera kubm.	110	0.70	77 -	
50+74-51+50	76	"	130	"	91 -	168 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				20 -
		Ersättning för intrång				72 -
		<u>S u m m a</u>				260 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B				1760 -
		" B-C				740 -
		" C-D				265 -
		" D-E				440 -
		" E-F				235 -
		" B-G				260 -
		" C-H				330 -
		" D-I				310 -
		" I-K				1050 -
		" K-L				250 -
		" I-M				260 -
		<u>S u m m a</u>				5900 -
		Åboland den 7 maj 1937.				
		C.B. Carlson.				

Kostnadsfördelningsskild

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Åboland Stora, Åboland Norra och Vågebol i Hede socken, Göteborgs
och Bohus län.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Agare.
Barhult	5 1	1/12	Johan Johansson
Åboland Stora	8 1	1/14	Otto Alfredsson
" "	10 1	<u>101</u> 1000	" "
" "	9 1	3/56	Adolf Alfredsson
" "	17 1	23/200	" "
" "	15 1	33/100	Jan Magnus Nilsson
" "	13 1	11/50	Elisabet Gustavsson
" Norra	10 av 2	11/210	Nils Nilsson
" "	11 av 2	<u>266</u> 6048	" "
" "	11 av 2	<u>532</u> 6048	Arndt Isaksson
" "	12 2	<u>119</u> 1008	Johan Andersson
Vägebol	1 1	1/4	Karl Johansson
			Summa

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verklig kostnad för företaget.	
		A-B,B-C, C-D,D-E-F, B-G,C-H, D-I,I-K, I-M.		K-L.		A-B,B-C, C-D,D-E-F, B-G,C-H, D-I,I-K, K-L,I-M.		k	%
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		
15	85	14	33			14	33		0,24
466	05	421	45			421	45		7,14
298	85	270	25			270	25		4,58
261	50	236	47			236	47		4,01
996	85	901	45			901	45		15,28
1113	05	1006	53			1006	53		17,06
1208	75	1035	19	60	04	1095	23		18,56
337	65	122	22	189	96	312	18		5,29
182	-	164	58			164	58		2,79
413	35	373	79			373	79		6,34
357	65	323	42			323	42		5,48
862	90	780	32			780	32		13,23
6514	45	5650	-	250	-	5900	-		100,00

Åboland den 7 maj 1937.

G.B. Carlson

S.E. Andersson

Aron Hansson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. B. Carlson

338/38

DIARIE Nr 7920
K. LANTRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1938

Intyg.

På begäran intygas härmed att det torrlägningsföretag som med statsjälp utföres för hemmanen Åboland stora, Åboland norra och Vägebol i Hede socken, Gbg & Bohus län fortskridit så långt att knappt en tredjedel av arbetet utförts.

Särkesstad Per Munkedal den 20/4/1938

Hulert Hermansson

Franz Hermansson

12/3 38

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart~~1~~ kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Åboland Stora, Åboland Norra och Vågebol i Hede
socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sö-
kes:

✓	Åboland Stora	⁸ 1	1/14 mtl.	ägare: Otto Alfredsson.
✓	" "	⁹ 1	3/56 "	" : Adolf Alfredsson.
✓	" "	¹⁰ 1	101/1000 "	" : Otto Alfredsson.
✓	" "	¹³ 1	11/50 "	" : Elisabet Gustavsson.
✓	" "	¹⁵ 1	33/100 "	" : Jan Magnus Nilsson.
✓	" "	¹⁷ 1	23/200 "	" : Adolf Alfredsson.
✓	" Norra	¹⁰ av 2	11/210 "	" : Nils Nilsson.
✓	" "	¹¹ av 2	266/6048 mtl.	" : " "
✓	" "	¹¹ av 2	532/6048 "	" : Arndt Isaksson.
✓	" "	¹² 2	119/1008 "	" : Johan Andersson.
✓	Vågebol	¹ 1	1/4 "	" : Karl Johansson.

Göteborg den 16 oktober 1937.

Karlsson.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Åboland
Stora m.fl. i Hede socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.240 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 12 mars 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Hede socken.</u>			
Åboland Stora	1/14	8 1	Otto Alfredsson
" "	3/56	9 1	Adolf Alfredsson
" "	101/1000	10 1	Otto Alfredsson
" "	11/50	13 1	Elisabet Gustavsson
" "	33/100	15 1	Jan Magnus Nilsson
" "	23/200	17 1	Adolf Alfredsson
" Norra	11/210	10 av 2	Nils Nilsson
" "	268/6048	11 av 2	Donsenne
" "	532/6048	11 av 2	Arndt Isaksson
" "	119/1008	12 2	Johan Andersson
Vägebol	1/4	1 1	Karl Johansson

Stockholm den 2 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Meddelande

angående besiktning av arbetena för torrlägningsföretaget i Åboland
Stora m.fl. i Hede socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 3240:- kronor.

Bidrag " " anslaget 3140:- "

Kontrakt antaget den 2 juni 1938.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 15 och 16 november 1939 av förste assistenten Th.
Herdenberg verkställd undersökning och besiktning av arbetena för
företaget ifråga befunnos arbeten utförda för en kostnad, vilken
tillika med ersättning för intrång och utgifter för förrättning och
utredning beräknats till 90 % av den vid planens fastställande be-
räknade totalkostnaden.

Göteborg den 19 december 1939.

W. Larsson

P. M.

D. N:r

24758/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Åboland Stora m.fl.
i Hede socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 12/3 1938

Kontrakt: 2/6 1938

Fullbordas: 1/9 1940

Statsbidrag: 3.140 kronor

Lån: 3.240 kronor

Beräkn. kostnad: 6.389:96 kronor

Verkst. utbet. d. 2/6 1938 av statsbidrag: 1.200 kr.
av lån: 1.200 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 15 och 16/11 1939

kr. = c:a 90 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Adolf Alfredsson,
Ende intressent } Åboland, Fisketorp.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1.500 kr.
av lån 1.500 kr.

Stockholm den 8 / 11 1940

f.

Undertecknade, markägare uppströms Krumma
för ägare vid 42⁺⁴⁸ i sträckan C-H i dibnings-
förstag avseende anläggning av mark till Åboland
Stora m. fl. hemman, förklara oss nöjda med
nämnda Krumma såväl i avseende till den-
sammes utförande som höjdläge vid för-
undersökning till avseende den 20 juni 1940.
Åboland den 20 juni 1940.

✓
✓
Otto Alfredsson Adolf Alfredsson

Över avsyning av arbetena för torrlägningsföretaget i Åboland Stora,
Åboland Norra och Vägebol i Hede socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3140:- kronor.

Lån " " " lånefond 3240:- "

Kontrakt antaget den 2 juni 1938.

Arbetstid fastställd till den 1 sept. 1940.

Avsyningen verkställdes den 20 och 21 juni 1940 av l:e assi-
stenten Th. Herdenberg.

Därvid befunnos arbetena för företaget utförda i nära överens-
stämmelse med den fastställda planen. Så till vida hade dock avvikits
från planen att trumman för vägen vid 42+48 m. över sträckan C-H byggts
av betongrör om 90 cm:s invändig diameter och med gavlar i betong. Mot
byggnaden syntes intet annat vara att erinra än att bottenläget var 20
cm. högre än vad planen anger för vattenloppet å platsen för byggnaden.
Vederbörande fastighetsägare hava emellertid i bifogat intyg förklarat
sig nöjda med byggnaden i det uppförda skicket. Ehuru väl en fullt nöj-
aktig täckdikning av fälten uppströms vägen, i vilken trumman ligger,
icke låter sig genomföras om systemen skola utmynna i loppet ovanom vä-
gen men väl åstadkommas med utlopp nedströms vägen, mot vilken anord-
ning intet hinder möter, synes byggnaden ifråga kunna bestå och före-
taget trots avvikelsen böra godkännas, vartill förord förty härmed gives.

Göteborg den 2 juli 1940.

P. Carlsson