



Akt nr:

O-E1a-0264

AU\$O-E1a-0264

gr.

214

468
38

0 2*0264

DIARIE Nr 1371

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Åseby, Årsnäs och Vallby
i Solberga socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 handl. 2 pikt.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av sjutusenfyrahundra femtio (7.450)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusensjuhundra trettio (6.730)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~ar~~^{va} undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Åsby och Årsmäs den 16^{de} Dec 1938.
Johan Karlsson. äger 1/4 Må Åsby Nordgård
Åke Nilsson " 1/4 " " Åsbygård
Hugo Andersson " 13/32 " Årsmäs Sörgård

Att Johan Karlsson. Åke Nilsson och Hugo Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Åsby Örnar Karl Andersson
Adress Åsby Gårder Adress Hållstorp Gårder

Med stöd av Kungl. brevet den 11 november
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 januari 1939.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 2*0264
DIARIE Nr 1371

K. LANTBRUKSTYRELSSEN

18 JAN. 1939

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

ÅSEBY, ÅRSNÄS och WALLBY

i Solberga socken,

Göteborgs och Bohus län.

1938.

Avskrift:


Genom Kungl Maj:ts nådiga brev
den 11 november 1938 fastställd
till efterrättelse vid arbetets
utförande. Stockholm den 28 no-
vember 1938. På Kungl. Lantbruks-
styrelsens vägnar: Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översikts-
karta.

Skala
1:100000.



Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Åseby, Årsnäs och Vallby i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län, afgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

Läge: Det område, om vars bättre torrläggning är fråga, är å vidstående karta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg samt är beläget mellan en och två kilometer västerut från Solberga kyrka och ungefär fyra kilometer i samma riktning från Kode station å Bohusbanan.

B e s k a f f e n h e t: Jordmänen utgöres mestadels av 0,20-0,30 m. mylla på lera. Den övervägande delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av esomoftast inträffande översvämningar samt av högt grundvatten, till vilka olägenheter det grunda och trånga samt vindlande vattendraget genom området i första hand bär skulden.

A r e a l: Den av vatten besvärade marken innefattar 40,697 hektar åker och 3,670 hektar äng och betesmark, tillhopa 44,367 hektar.

U n d e r s ö k n i n g. f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till lopps vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis anger.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnas nederbördsområden och till avbördring kommande vattenmängder angivna ävensom för avloppen föreslagna dimensioner och lutningar, vilka jämval återgivits å pro-

fil- och sektionsritningar över avloppens sträckningar.

B å t n a d: Den genom företagets utförande i planerad omfattning uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 16428:05 kronor.

K o s t n a d: Företagets genomförande har jämte ersättning för markupp-låtelse och intrång beräknats draga en kostnad av 13770:- kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för företagets färdigställande har i utlå-tandet angivits till 1940 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, för syneförrättning och för utredning om statsunderstöd tillika med avgift jämlikt 11:95 vat-tenlagen belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 14590:12 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båt-naden d.v.s. $\frac{14590:12}{16428:05} = 0,89$. Enligt gängse norm vid tilldelning av bidrag från avdikningsanslaget skulle med nämnda förhållande mellan kostnad och båtnad bidraget kunna utgöra 46,15 % av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 6730:- kronor. Lånesökandenas fastigheter svara för kostnaderna med 94,85% d.v.s. med 13838:73 kronor och deras anpart i ovan beräknade bidragsbelopp skulle med samma procenttal utgöra 6383:41 kronor. Med skillnaden mellan dessa båda belopp d.v.s. med 6455:32 kronor eller i jämnat tal 6450:- kronor skulle företaget kunna understödjas medelst lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Över-siktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättnings-handlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan och profilritningar i två blad.

Göteborg den 1 juli 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 13770:-

Syneförrättningen, enligt räkning " 680:01

Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning " 115:47

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen " 24:64

Summa kronor 14590:12

Göteborg den 1 juli 1938.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 14.590 kronor 12 öre, varav å låntagarnas andel 13.838 kronor 73 öre

Stockholm den 28 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Förteckning

öfver fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Åseby, Årsnäs och Vallby i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Åseby Östergård	1 ⁴	1/4	mtl. ägare: Åke Nilsson,
" "	1 ⁵	1/4	" " : Hjalmar Persson,
" Nordgård	2 ⁴	1/4	" " : Johan Karlsson,
" "	2 ⁵	1/4	" " : Axel Jansson,
" "	2 ⁶	1/4	" " : " "
" Mellangård	4 ⁴	1/4	" " : Ernst Karlsson,
" "	4 ⁵	1/4	" " : Karl Andersson,
Årsnäs Sörgård	1 ⁷	13/32	" " : Hugo Andersson,
" Norgård	2 ⁶	5/32	" " : Algot Nilsson,
" Östergård	3 ²	3/8	" " : Oskar Svensson,
Vallby Västergård	1 ⁶	1/8	" " : Karl Johansson,
" Östergård	2 ¹⁰	1/8	" " : " "

Göteborg den 1 juli 1938.

C.B. Carlson.

*Bestyrkes af fjärdens rådgiver:
W. Carlsson.*

Afskrift

Protokoll fört vid sam-
manträde med delägare i före-
taget för tarvläggning af mark
hörande till hemmanen Åsby
Wälly och Åsmäs i Wälly
Holms den 25 April 1938

Alla ledas dagens förhandlingar
utgår Adolf Pernow i Åsby

= = = = =
= = = =

§ 3

De närvarande vid samman-
trädet beslutade att välja en styrelse
på tre personer för företags ut-
förande

§ 4

Efter stämnings anmälning erhöles
Johan Karlsson 12 röster Åke Nilsson
13 röster och Hugo Andersson 11 röster
och till suppleanter för dessa valdes
Karl Andersson Asker Svensson
och Sven Svensson i den nämnda
ordning

§ 5

Styrelsen fick i uppdrag att hos
Kungl. Maj:ts inlämna ansökan om
lån och statsbidrag för företags ut-
förande

dag som afvar
Adolf Pernow
gu-

stent
algal Niluon årsmäs
gögen

leen Johansson årsmäs
gögen

7 transumero de delar rätt afskriften
adry Puror Karl Andersson
Väsky gögen Hålestorp gögen

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen Åseby, Årsnäs och Vallby i Sol-
berga socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 16 november 1937 i Åseby.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Gustav Hansson i Jäger och

Johannes Axelsson i Vävra, godemän;

Johan Karlsson, ägare till 1/4 mtl. Åseby Nordgård,

Karl Andersson, " " 1/4 " " Mellangård,

Ernst Karlsson, " " 1/4 " " "

Hjalmar Persson, " " 1/4 " " Östergård

sökande till företaget samt

Åke Nilsson, ägare till 1/4 " " "

vid tiden för ansökningsen ägd av sökanden Emanuel Nilsson,

Max Alfredsson, ägare till 1/4 mtl. Åseby Mellangård,

Axel Jansson, " " 1/2 " " Nordgård,

Hugo Andersson, " " 13/32 " Årsnäs Sörgård,

Oskar Svensson, " " 1/2 " " Östergård,

Axel Larsson, " " 1/4 " " Nordgård,

Algot Nilsson, " " 5/32 " " "

Sven Johansson, del-" i 1/4 " " "

och i 3/16 " Vallby Östergård,

jämväl såsom ombud, enligt fullmakt

för Anna Johansson }
och Elin Johansson } även delägare i 1/4 mtl. Årsnäs Nordg.
och i 3/16 " Vallby Österg.

Josef Johansson, delägare i 1/4 mtl. Årsnäs Nordg.
och i 3/16 " Vallby Österg.

Sven Svensson, ägare till 3/8 " " Västerg.

Karl Johansson, " " 1/8 " " "
och 1/8 " " Österg.

Hilde Svensson, " till 1/4 " " "

Anton Efraim Torbjörnsson, arrendator av 3/16 mtl. Vallby Österg.

och ombud, enligt fullmakt, för

Alfred Andersson, ägare till 3/16 mtl. Vallby Österg.

Karl Johansson i Vallby Östergård såsom ombud, enligt fullmakt, för

Julia Torbjörnsson, delägare i 1/2 mtl. Vallby Österg.

Hjalmar Nilsson, " " 5/16 " " "

Anna Karlsson, " " 5/16 " " "

Adolf Persson i Åseby såsom ombud, enligt fullmakter, för Julia Hermansson,

delägare i 11/24 mtl. Åseby Sörgård och för Lotten Andreasson, delägare i

11/24 mtl. Åseby Sörgård.

John Öst, ägare till 11/48 mtl. Åseby Nordg.

Hjalmar Henning, " " 5/16 " Vallby Österg.

Efter verkställd undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den åsträcka, om vars förstoring var fråga, företeddes jämte ävenledes upprättad nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed

denna sträcka.

Sökandena förklarade nu att de önskade ån rätad och förstord på sätt att de tidtals inträdande översvämningarna komme bort samt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten till deras fastigheter kunde ernås, varjämte samtliga ägare till fastigheter med mark, som rönt batnad av arbetena ifråga, borde förpliktas deltaga i kostnaderna.

Det tillopp från ågor till Årsnäs, vilka ågor jämval funnits i torrläggningshänseende röna inflytande av vattenståndens sänkning i ån, sade vederbörande fastighetsägare att de icke ställde anspråk på att bliva upptaget i samband med arbetena för åns förstoring.

Axel Larsson i Årsnäs förmälte att det kördes över ån i ett därvarande bergparti. Blev det sprängt i berget å det ställe överkörseln ägde rum, vore särskild byggnad för överfart påkallad, vilken byggnad det enligt Larssons förmenande ålåg intressenterna i företaget att uppföra och bekosta. Anton Torbjörnsson sade sig förmena att någon nämnvärd batnad näp- peligen kunde uppstå genom vattenavsänkningen för den av honom arrenderade fastigheten, enär marken till denna fastighet användes till bete, för vilket någon sänkning icke var påkallad.

För det fall att rätning av ån komme att åga rum över ågorna till hans fastighet sade Åke Nilsson i Åseby att han hade anspråk på ersättning för den mark, som måste upplåtas till rätningen, vid vilket förhållande även övriga fastighetsägare, över vilkas mark rätning komme att försiggå. Förklarade att de hade enahanda anspråk. För mark till vidgning av be-

fintlig åfåra menade samtliga närvarande att någon ersättning icke behövde komma ifråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ställdes däremot allmänt anspråk på ersättning sedan Oskar Svensson, som i särdeles hög grad komme att drabbas av detta intrång, framställt dylikt anspråk.

Vattendraget och marken utmed detsamma blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning, varefter tillkännagavs att resultatet av åtgärderna med förslag till vattenavledningen och båtnadsberäkningen m.m. komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson Gustaf Hansson Joh:s Axelsson.

Den 17 februari 1938 i Åseby.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Max Alfredsson i Åseby Mellangård.

Axel Jansson i " Nordgård.

Åke Nilsson, i " Östergård.

Hjalmar Persson i " "

Ernst Karlsson i " Mellangård.

Karl Andersson i " "

Johan Karlsson, i " Nordgård.

Hugo Andersson i Årsnäs Sörgård.

Oskar Svensson i " Östergård.

Axel Larsson i " Nordgård.

Sven Johansson i " "

Josef Johansson i Årsnäs Nordgård,

Algot Nilsson i " "

Sven Svensson i Wallby Västergård,

Karl Johansson i " "

Hilde Svensson i " Östergård,

Anton Torbjörnsson i " "

jämval ombud, enligt fullmakt, för:

Alfred Andersson i Wallby Östergård,

Hjalmar Henning i " "

John Öst i Åseby Nordgård,

Hjalmar Nilsson i Wallby Östergård,

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Oskar Svensson i Årsnäs samt Åke Nilsson och Axel Jansson i Åseby förklarade sig ense därom att svara för undanskaffandet av de schaktningsmassor, som uppläggas utmed sträckor, vilka bliva föremål för rätning, på så sätt att Oskar Svensson undanskaffar på högra sidan, medströms sett, utmed rättningssträckorna upplagda massor samt Åke Nilsson och Axel Jansson de på vänstra sidan upplagda massorna, var och en mitt för sina fastigheter, under förutsättning att ersättningen för intrånget lämpades till överensstämmelse med detta åtagande.

Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat och till utlåtandet hörande kostnadsfördelningslängd uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Johan Karlsson i Åseby Nordgård per Jäger.

Åt samme Johan Karlsson lämnades uppdraget att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson.

Gustaf Hansson

Joh:s Axelsson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 9 november 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Hård af Segerstad

Birger Gillner.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län.

För torrläggning af mark tillhörande hemmanen Åseby, Wallby och Årsnäs i Solberga socken, anhålles att vederbörande statens landtbruksingeniör måtte förordnas att förrätta sådan syn som omförmåles i 10 kap. Wattenlagen.

Det markområde som skall afdikas torde omfatta 15 å 20 har och är

beläget omkring 5 kilometer från Kode hållplats & Bohusbanan.

Aflopptsdiktets längd torde vara omkring 800 meter.

Följande hemman och desamma ägare komma att kunna åläggas deltaga i företaget:

Åseby	1/4	mtl.	Johan Karlsson,
"	1/4	"	Karl Andersson,
"	1/4	"	Ernst Karlsson,
"	1/4	"	Hjalmar Persson,
"	1/4	"	Emanuel Nilsson,
"	1/2	"	Axel Jansson,
Wallby	5/16	"	Hjalmar Henning,
"	1/2	"	Adolf Torbjörnsson,
"	3/16	"	Alfred Andersson,
"	1/4	"	Alfred Johanssons sterbhus,
"	1/4	"	Hilde Svensson,
"	1/4	"	Karl Johansson,
"	5/16	"	Nils Andersson,
"	3/8	"	Sven Svensson,
Årsnäs	1/2	"	Oskar Svensson,
"	11/32	"	Hugo Andersson,

samtliga med postadress Jäger.

Åseby den 30 Okt. 1934.

Johan Karlsson Karl Andersson, Ernst Karlsson

Hjalmar Persson Emanuel Nilsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst rätning och förstoring av ett vattendrag, som leder i gränsen mellan ågor till hemmanen Åseby å ena sidan samt Årsnäs och Vallby å andra sidan bereda förbättrad torr-läggning av mark hörande till nämnda hemman i Solberga socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Andersson i Åseby Mellangården tisdagen den 16 november 1937 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 25 oktober 1937. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Solberga den 25 oktober samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 29 oktober, varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 1 november 1937 till:

Fru	Julia Hermansson,	Åseby Sörg.	<u>Jäger.</u>
"	Lotten Andersson,	Hammar,	<u>Kode.</u>
Herr	John Andersson,	Åseby,	<u>Jäger.</u>
Lantbrukaren	Max Alfredsson,	" Mellangård,	"
"	John Öst,	" Nordg.	"
"	Herman Larsson,	" Mellang.	"
"	Axel Jansson,	" Nordg.	"
"	Åke Nilsson,	" Österg.	"
"	Hjalmar Persson,	" "	"
"	Ernst Karlsson,	" Mellang.	"

Lantbrukaren Karl Andersson,	Åseby Mellang.	<u>Jäger.</u>
" Johan Karlsson,	" Nordg.	"
" Hugo Andersson,	Årenäs Sörg.	"
" Oskar Svensson,	" Österg.	"
" Axel Larsson	" Nordg.	"
" Algot Nilsson,	" "	"
" Sven Svensson,	Vallby Västerg.	"
" Nils Andersson,	" "	"
" Karl Johannesson,	" "	"
" Hilde Svensson,	" Österg.	"
" Sven Johansson,	" Västerg.	"
" Josef Johansson,	" "	"
Fr. Anna Johansson,	" "	"
" Elin Johansson,	" "	"
Lantbrukaren Alfred Andersson,	" Österg.	"
Fru Julia Torbjörnsson,	" Västerg.	"
Handlanden Emil Andersson,	Solberga,	"
Lantbrukaren Hjalmar Henning,	Vallby Österg.	"
Fru Charlotta Andersson,	" "	"
Folkskollär. Anders Vallström,	Ekenäs,	<u>Ödsmål.</u>
Lantbrukaren Hjalmar Nilsson,	Vallby Österg.	<u>Jäger.</u>
Fru Anna Karlsson,	" "	"
" Ida Andersson,	Rogstorp,	<u>Skårby.</u>
" Astrid Alfredsson,	Åseby,	<u>Jäger.</u>

Fru Helfrid Adielsson,	Skiftesgatan 1,	<u>Göteborg.</u>
Fröken Sara Nilsson,,	Vallby,	<u>Jäger.</u>
Fru Märta Gustavsson,	"	"
" Elin Larsson,	"	"
Lantbrukaren Emanuel Nilsson,	Åseby,	"

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande rätning och förstoring av det vattendrag, som leder mellan ågor till Åseby samt Årsnäs och Vallby i Solberga socken, med syfte att bereda möjlighet till förbättrad torrläggning av mark till nämnda hemman handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Karlsson i Åseby Nordgård torsdagen den 17 februari 1938 kl. 9.30 f.m. Göteborg den 26 januari 1938.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Solberga den 26 januari för uppläsning samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 29 januari 1938.

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt

Fullmakt för Sven Johansson i Årsnäs Nordg. i Solberga socken att föra vår talan och rösträtt vid Syneförrättningen till förstoring av ett vattendrag. Hos Karl Andersson i Åseby Mellangård tisdagen den 16 nov. 1937.

Årsnäs den 15 nov. 1937.

Anna Johansson

Elin Johansson.

Att ovanstående fullmakt egenhändigt underskrivits av utställarne
på den dag fullmakten utvisar samtt att namnet på den person till vil-
ken fullmakten är ställd då fanns å fullmakten intyga:

Årsnäs den 15 nov. 1937.

Olg: Nilsson

Maria Nilsson.

Fullmakt.

Fullmakt för min Arendator Anton Efraim Torbjörnsson, Wallby att som
sakägare min talan föra och min rätt bevaka vid syneförretning och sam-
mantrede hos lantbrukaren Karl Andersson i Åseby mållångården. Tisdagen
den 16 November 1937 kl. 9 f.m. med syfte att medelst rättning och för-
storing av ett vattendrag som leder i gränssen mållan ågor till hemmanen
Åseby å enna sidan samt Årsnes och Wallby å andra sidan bereda förbettrad
torgläggning av mark hörande till nämnda hemman i Solberga saken.

Wallby den 13 November 1937.

Alfred Andersson m.op.

Åvanstående Fullmakt bevitnas av

Sven Johansson, Årsnäs, Jäger.

Elin Johansson, Årsnäs, Jäger.

Fullmakt.

Fullmakt för Hem.Karl Johansson, Vallby att som sakägare föra min ta-
lan och min rätt bevaka vid syneförretning och sammanträde hos Hem.Karl
Andersson, Åseby tisdagen den 16 november med syfte att medelst rättning
och förstoring av ett vattendrag, som leder gemensamt mellan ågor till

hemmanen Åseby, Vallby och Årsnäs bereda förbättrad torrläggning av
mark hörande till nämnda hemman i Solberga socken.

Vallby den 15/11 1937.

Julia Torbjörnsson.

Juliana Niklasson

Wallby

Maj-Britt Ahlberg.

Hälsö.

Fullmakt för Adolf Persson i Åseby att vid sammanträde den 16:de
Nov. 1937 med delägarna i Åseby, Årsnäs, Wallby för torrläggning af mark
föra min talan. Ombudets åtgärder godkännes.

Åseby den 15:de Nov. 1937.

Julia Hermansson för egen del och som äger
11/48 mtl. Åseby Sörgård,
förmyndare för min dotter Judith Ingegärd äger 11/96 mtl. Åseby Sörg.

Bevittnas:

Adolf Persson

Algot Persson

Fullmakt för Adolf Persson att vid sammanträde den 16:de Nov med
delägarna i Åseby, Årsnäs och Wallby för torrläggning af mark föra min
talan. Ombudets åtgärder godkännes. Hammar den 15:de Nov. 1937.

Lotten Andreasson.

ägare af 11/96 mtl. Åseby Sörgård.

Bevittnas:

Adolf Persson

Algot Persson.

Fullmakt.

Fullmakt för minn Arendatorn Anton Torbjörnsson, Wallby att vid sammantrede hos Johan Karlsson, Åseby den 17 Februari 1938 att som sakägare min talan föra och minn rätt bevaka angående torglägning av mark å ett vattendrag mellan hemman i Åseby å ena sidan samt Årsnes och Wallby å andra sidan. Wallby den 15 Februari 1938.

Alfred Andersson
m.h.o.

Åvanstående fullmakt bevittnas av:

Anders Kron, Torp.

Linnéa Kron, Torp.

Utlåtande

ifråga om rätning, vidgning och djupning av vattendrag genom Ågor till hemmanen Åseby, Årsnäs och Wallby i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattendraget ifråga, som närmast har karaktär av å, framflyter i västlig huvudriktning genom Ågor till Åseby å ena sidan samt till Årsnäs och Wallby å andra och vidare till en vik av saltsjön, benämnd Udsmålskilen. Beläget mellan Göta Älvs och Bäveåns vattensystem är nederbördsområdet betecknat med 108/109.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är ån till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnloppande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar den avses rätad, vidgad och djupad, begränsad med röda linjer samt betecknad med A-B-C.

Omkring 300 meter från utfallet i saltsjön är i ett därvarande bergparti ett fallbrott, vid vilket arbetena med åns förstoring måste börja för ernående av åsyftat resultat. Vid denna punkt A tillrinner vatten från ett omkring 17 kvadratkilometer stort område, till ungefär halva delen bestående av åkerfält och till andra hälften av mestadels kala berg, allenast i områdets östliga del något täckt av vegetation.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbörds mängden i trakten kan avrinningen vid flöden skattas till omkring 150 liter i sekunden från åkerfälten och till 450 liter från bergstrakterna samt under vegetationstiden till c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrin-

ningsmängder leda till en flodvattenföring i Åns nedre sträckning av c:a 5 kubikmeter och en medelvattenmängd av 0,25 kubm. i sekunden.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt med hänsyn till sökandenas krav på trygghet mot översvämning och möjlighet till nöjaktig torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till vattendragets rätning och förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär Åns upptagande med en bottenlutning av 0,5:1000, en bottenbredd av 2,00 meter samt sidolutning 1:1,5. I bergpartiet vid A uppspränges loppet till 3,0 meters bredd med lodräta sidor.

I en enligt detta förslag uppgrävd och uppsprängd å har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,50 meter samt medelvattenmängden vid 0,35 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den vattenbesvärade marken till sökandenas fastigheter kan ernås. Enär någon nämnvärd fördjupning av loppet vid 0+20 m., där överfart stundom äger rum, icke är påkallad för vinnandet av nyss nämnda ändamål, är icke erforderligt uppföra särskild byggnad för överfarten ifråga. En avsprängning av loppets sidor i svag lutning må vara tillfyllest för att möjliggöra överfart på sätt hittills skett..

Den något uppströms överfartsstället anbragta spången måste däremot på grund av den något snäva öppningen för vattnets lopp undergå ändring så-till-vida att öppningen vidgas till 3,5 meters bredd. Det slingrande loppet hos ån på dess väg mellan ågorna till Åseby och Årsnäs på-

kallar den rätning som anges i förslaget, vid vars utarbetande tillbörlig hänsyn tagits till möjligheten av ägoutbyte mellan de av rätningen berörda fastigheterna.

På den av rättnings- och förstöringsarbetena berörda sträckan av ån tillstöter intet vattendrag av betydelse. Allenast ett mindre tilllopp västerifrån ägor till Årsnäs för något vatten. Enär utmed detta tilllopp B-D belägen mark i torrlägningshänseende står under inflytande av åns vattenstånd har jämvel förslag till detta dikes förstoring uppgjorts, innefattande en bottenlutning av 3:1000, bottenbredd 0,30 meter och sidolutning 1:1,25 samt en genomloppsöppning hos vägtrumorna av 0,6 x 0,6 m.

Å de över åns och tillloppets sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till vägtrumorna dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagande att något område inom torrlägningsomfattningen skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke ingått i sam-

fälligheten föreligger ej.

Därest företaget innefattat jämväl upptagandet av diket B-D skulle alltså jämfört stadgandet i 7 kap. 23 § vattenlagen kostnaden för företaget fördelas mellan de särskilda fastigheterna i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets andel i den beräknade kostnaden för såväl åsträckan A-B-C som tilloppet B-D uträknad. Men vid det förhållandet att ägarne till de fastigheter i Årsnäs, vilkas mark till dels avvattnas till diket B-D icke ifrågasatt någon förstoring av detta dike drages från den andel i kostnaden för åns och dikets upptagande, som enligt ovan skulle belöpa på nämnda fastigheter, andelen efter båtnad räknat i kostnaden för diket B-D, varefter återstoden utgör den andel varmed ägarne till fastigheterna ifråga hava att deltaga i den beräknade kostnaden för åns rätning och förstoring. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för sist nämnda arbete deltaga ägarne till de berörda fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas sprängnings- och schaktningskostnad, kostnad för anordnandet av överfart vid 0+20 m. och ändring av spång vid 0.+25 m. samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

För upplåtelse av mark till åns rätning gäldas ersättning med be-

lopp svarande mot värdet av den för detta ändamål upplåtna marken före företaget enligt värderingslängden. Sedan fastighetsägarna förklarat att de icke hade anspråk på ersättning för markupplåtelse till vidgning av åfåran, kommer ersättning för dylik upplåtelse ej ifråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning och med ett med hänsyn till upplagsplatsens natur och massornas storlek såsom skäligt ansett belopp av 0,30-0,60 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter jord och sten. Med nämnda enhetsbelopp till grund ^{x/} äro ersättningarna uträknade för varje fastighet och införda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd. Ersättningarna tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och femtio öre för tusen kronor av båtnaden genom företaget. Båtnaden genom de arbeten, som komma till utförande, kan lämpligen härledas ur båtnaden såsom den beräknats under förutsättning att jämväl diket B-D kommit till upptagande genom multiplicering av värdet av denna båtnad med förhållandet mellan kostnaden för åns förstoring och kostnaden för såväl detta arbete som för diket B-D:s upptagande och på detta sätt beräknas till 16428:05 kronor. Avgiften ifråga skall alltså utgöra tjugofyra ²⁴/24/ kronor 64 öre och bestrides av delägarna i förhållande till anparten i kostnaderna för företaget samt inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande ^{x/} och med beaktande av åtagandet enligt protokollet beträffande undan-skaffandet av massorna utmed sträckor, vilka bliva föremål för rättning,

till deras andel i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av den upptagna åsträckan bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet.

I fråga om företaget bestäms jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande rätning, vidgning och djupning av åsträckan A-B-C med anbringande av överfart och ombyggnad av spång vid A skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för ån uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall å sträckan, där arbetena innefatta vidgning och djupning av åfåran läggas minst en meter från åns kanter och å sträckor, där rätning förekommer, minst en och en halv meter från kanalkanten samt med en lutning mot vattendraget icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på plats, där överfart åger rum och ej heller i åfåran där denna är bredare än loppet enligt förslaget;

att utvidgningen sker å sträcka med rakt lopp på sätt att loppets mittelinje sammanfaller med gränslinjen och å sträcka med buktande lopp på sätt att största möjliga utjämning av krökarna åger rum;

att schaktningsmassorna läggas åt den sida om det nya loppets mittelinje, från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande falt öppningar med

slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras och utskjutningar oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringsätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att schaktningsmassorna böra vara undanskaffade senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för med den jämkning, som åtagandet beträffande massor utmed rätade sträckor undanskaffandet på egen mark mot tillgodonjutandet av den enligt ^{innebär.} ovan

beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag

och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärsgivande.

Åseby den 17 februari 1938.

C.B. Carlson

Gustaf Hansson

Joh:s Axelsson.

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åseby Sörgård	⁴ 3	1/8		<u>Em. Hermanssons sterbhus.</u> 1 betesmark, 2 åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera 3 " " " " <u>Summa</u>
" Mellångård	² 4	1/4		<u>Max Alfredsson.</u> 4 åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 " " " " <u>Summa</u>
" Nordgård	⁹ 2	11/48		<u>Johan Öst.</u> 9 åker, 0,25 m. mylla på lera 10 " " " " 11 " " " " 12 " " " " 13 " " " " <u>Summa</u>
" Mellångård	⁷ 4	11/48		<u>Herman Larsson.</u> 14 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 15 " " " " <u>Summa</u>
" Nordgård	⁵ 2	1/4		<u>Axel Jansson.</u> 16 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 17 " " " " 18 " " " " 19 " " " " 20 " " " " <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			09,8					600	58	80	800 (1200)	78	40	19	60	
17,5								1450	253	75	1750 (1800)	306	25	52	50	
04,5								"	65	25	1750 (1800)	78	75	13	50	
22,0			09,8						377	80		463	40	85	60	
02,0								1500	30	-	1800	36	-	6	-	
03,8								"	57	-	"	68	40	11	40	
02,5								"	37	50	"	45	-	7	50	
02,0								"	30	-	"	36	-	6	-	
02,0								"	30	-	"	36	-	6	-	
12,3									184	50		221	40	36	90	
03,0								1500	45	-	1800	54	-	9	-	
01,8								1550	27	90	"	32	40	4	50	
01,7								1600	27	20	"	30	60	3	40	
02,0								"	32	-	"	36	-	4	-	
02,7								"	43	20	"	48	60	5	40	
11,2									175	30		201	60	26	30	
09,5								1400	133	-	1700	161	50	28	50	
11,5								"	161	-	"	195	50	34	50	
21,0									294	-		357	-	63	-	
04,8								1400	67	20	1700	81	60	14	40	
05,5								"	77	-	"	93	50	16	50	
07,0								"	98	-	"	119	-	21	-	
21,0								1450	304	50	"	357	-	52	50	
21,8								"	316	10	"	370	60	54	50	
60,1									862	80		1021	70	158	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
Åseby Nordgård	2 ⁶	1/4		<u>Axel Jansson.</u>			
			21	åker, 0,20 m.	mylla på lera		
			22	"	"	"	"
			23	"	0,25 m.	"	"
			24	"	0,20 m.	"	"
			25	"	"	"	"
			26	"	"	"	"
			27	"	"	"	"
			28	"	0,20-0,25 m.	"	"
			29	kanal			
				S u m m a			
" Östergård	1 ⁴	1/4		<u>Åke Nilsson.</u>			
			30	åker, 0,20-0,25 m.	mylla på lera		
			31	kanal			
			32	åker,	"	"	"
			33	"	"	"	"
			34	"	"	"	"
			35	"	"	"	"
			36	"	"	"	"
			37	"	"	"	"
			38	"	"	"	"
			39	"	"	"	"
			40	"	"	"	"
			41	"	"	"	"
			42	"	"	"	"
			43	"	"	"	"
			44	"	"	"	"
			45	"	"	"	"
			46	"	"	"	"
			47	väg			
				S u m m a			

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	16,0							1400	224	-	1600	256	-	32	-	
	28,0							1450	406	-	"	448	-	42	-	
	30,0							1750	525	-	1800	540	-	15	-	
	15,8							1500	237	-	1600	252	80	15	80	
	09,6							"	144	-	"	153	60	9	60	
	11,8							"	177	-	"	188	80	11	80	
1	21,3							"	1819	50	"	1940	80	121	30	
	64,0							1100	704	-	1700	1088	-	384	-	
							02,6									
2	96,5						02,6		4236	50		4868	-	631	50	
	17,2							800	137	60	1700	292	40	154	80	
							04,0									
	17,7							950	168	15	"	300	90	132	75	
	19,0							"	180	50	"	323	-	142	50	
	20,0							850	170	-	"	340	-	170	-	
	20,0							1550	310	-	"	340	-	30	-	
	34,5							1450	500	25	"	586	50	86	25	
	26,0							1350	351	-	"	442	-	91	-	
	23,5							1100	258	50	"	399	50	141	-	
	36,0							950	342	-	"	612	-	270	-	
	38,0							850	323	-	"	646	-	323	-	
	38,0							1650	627	-	"	646	-	19	-	
	60,8							1600	972	80	"	1033	60	60	80	
	45,5							1550	705	25	"	773	50	68	25	
	35,5							1500	532	50	"	603	50	71	-	
	62,7							1450	909	15	"	1065	90	156	75	
	66,5							1400	931	-	"	1130	50	199	50	
							14,0									
5	60,9						18,0		7418	70		9535	30	2116	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åseby Östergård	5 1	1/4		<u>Hjalmar Persson.</u>
			48	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			49	" " " "
			50	" " " "
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" 0,20 m. " "
			64	" " " "
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" " " "
			68	" " " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			76	äng
			77	"
			78,79	väg och å
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	62,0							900	558	-	1700	1054	-	496	-	
	11,0							"	99	-	"	187	-	88	-	
	12,5							"	112	50	"	212	50	100	-	
	12,5							"	112	50	"	212	50	100	-	
	14,5							"	130	50	"	246	50	116	-	
	26,2							"	235	80	"	445	40	209	60	
	26,0							950	247	-	"	442	-	195	-	
	26,5							1000	265	-	"	450	50	185	50	
	26,0							"	260	-	"	442	-	182	-	
	22,0							1350	297	-	"	374	-	77	-	
	45,0							1250	562	50	"	765	-	202	50	
	24,0							1050	252	-	"	408	-	156	-	
	33,7							1000	337	-	"	572	90	235	90	
	41,0							"	410	-	"	697	-	287	-	
	03,5							800	28	-	1600	56	-	28	-	
	18,0							1450	261	-	"	288	-	27	-	
	24,0							1400	336	-	"	384	-	48	-	
	22,0							1350	297	-	"	352	-	55	-	
	19,0							1300	247	-	"	304	-	57	-	
	28,0							1200	336	-	"	448	-	112	-	
	14,2							1100	156	20	"	227	20	71	-	
	23,8							1050	249	90	"	380	80	130	90	
	04,8							1450	69	60	"	76	80	7	20	
	09,0							1400	126	-	"	144	-	18	-	
	08,7							1350	117	45	"	139	20	21	75	
	08,7							1300	113	10	"	139	20	26	10	
	14,5							1250	181	25	"	232	-	50	75	
	20,0							"	250	-	"	320	-	70	-	
			07,3					400	29	20	800	58	40	29	20	
			02,3					"	9	20	"	18	40	9	20	
						26,0										
6	01,1		09,6				26,0		6685	70		10077	30	3391	60	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åseby Mellängård	4 ⁴ 4	1/4		<u>Ernst Karlsson.</u>
			80	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			81	" " " "
			82	" " " "
			83	" " " "
			84	" " " "
			85	" 0,25-0,30 m. " "
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" 0,25 m. " "
			89	" " " "
			90	" 0,30-0,35 m. " "
			91	" 0,20 m. " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	" " " "
			95	" 0,25 m. " "
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" 0,20-0,25 m. " "
			101	" " " "
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	" 0,25 m. " "
			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	äng.
			110	"
			111	"
			112,113	å och väg
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07,4							1100	81	40	1700	125	80	44	40	
	09,0							1050	94	50	"	153	-	58	50	
	36,7							"	385	35	"	623	90	238	55	
	14,3							"	150	15	"	243	10	92	95	
	06,0							"	63	-	"	102	-	39	-	
	33,4							900	300	60	1900	634	60	334	-	
	58,0							1600	928	-	"	1102	-	174	-	
	45,0							1500	675	-	"	855	-	180	-	
	25,0							1200	300	-	1800	450	-	150	-	
	23,0							1400	322	-	"	414	-	92	-	
	53,6							"	750	40	2000	1072	-	321	60	
	19,8							1000	198	-	1600	316	80	118	80	
	17,0							1100	187	-	"	272	-	85	-	
	17,5							1200	210	-	"	280	-	70	-	
	18,0							"	216	-	"	288	-	72	-	
	08,5							1350	114	75	1800	153	-	38	25	
	08,2							"	110	70	"	147	60	36	90	
	09,0							"	121	50	"	162	-	40	50	
	12,5							"	168	75	"	225	-	56	25	
	16,0							"	216	-	"	288	-	72	-	
	13,3							"	179	55	1700	226	10	46	55	
	10,3							"	139	05	"	175	10	36	05	
	11,0							"	148	50	"	187	-	38	50	
	28,0							1400	392	-	"	476	-	84	-	
	10,3							1500	154	50	1800	185	40	30	90	
	08,5							"	127	50	"	153	-	25	50	
	09,0							"	135	-	"	162	-	27	-	
	09,0							"	135	-	"	162	-	27	-	
	14,0							1550	217	-	"	252	-	35	-	
		10,0						400	40	-	800	80	-	40	-	
		06,8						"	27	20	"	54	40	27	20	
		02,0						"	8	-	"	16	-	8	-	
						28,0										
5	51,3	18,8				28,0			7296	40		10036	80	2740	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åseby Mellängård	5 4	1/4		<u>Karl Andersson.</u>
			114	åker, 0,25 m. mylla på lera 1.10
			115	" " " " 0.00
			116	" " " " 0.00
			117	" " " " 0.00
			118	" " " " 0.00
			119	" " " " 0.00
			120	" " " " 0.00
			121	" " " " 0.00
			122	" " " " 0.00
			123	" " " " 0.00
			124	" " " " 0.00
			125	" " " " 0.00
			126	" " " " 0.00
			127	" " " " 0.00
			128	" " " " 0.00
			129	" " " " 0.00
			130	" " " " 0.00
			131	" " " " 0.00
			132	" " " " 0.00
			133	" " " " 0.00
			134	" " " " 0.00
			135	" " " " 0.00
			136	" " " " 0.00
			137	" " " " 0.00
			138	" " " " 0.00
			139	" " " " 0.00
			140	" " " " 0.00
			141	" " " " 0.00
			142	" " " " 0.00
			143,144	väg och å
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	21,5							1400	1701	-	1800	2187	-	486	-	
	20,0							1500	300	-	"	360	-	60	-	
	20,5							"	307	50	"	369	-	61	50	
	20,5							"	307	50	"	369	-	61	50	
	23,5							1550	364	25	"	423	-	58	75	
	24,5							1600	392	-	"	441	-	49	-	
	21,0							1650	346	50	"	378	-	31	50	
	20,5							1700	348	50	"	369	-	20	50	
	57,5							1450	833	75	"	1035	-	201	25	
	08,3							1250	103	75	"	149	40	45	65	
	10,0							"	125	-	"	180	-	55	-	
	10,5							1300	136	50	"	189	-	52	50	
	10,0							1350	135	-	"	180	-	45	-	
	18,0							1400	252	-	"	324	-	72	-	
	11,6							"	162	40	"	208	80	46	40	
	20,0							"	280	-	"	360	-	80	-	
	41,8							"	585	20	"	752	40	167	20	
	18,2							"	254	80	"	327	60	72	80	
	14,0							1450	203	-	"	252	-	49	-	
	18,5							1500	277	50	"	333	-	55	50	
	33,3							1450	482	85	"	599	40	116	55	
	22,7							1500	340	50	"	408	60	68	10	
	14,0							"	210	-	"	252	-	42	-	
	14,0							"	210	-	"	252	-	42	-	
	18,5							"	277	50	"	333	-	55	50	
	11,0							1450	159	50	"	198	-	38	50	
	12,5							"	181	25	"	225	-	43	75	
	09,0							"	130	50	"	162	-	31	50	
	10,5							"	152	25	"	189	-	36	75	
							27,7									
6	55,9						27,7		9560	50		11806	20	2245	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åseby Nordgård	⁴ 2	1/4		<u>Johan Karlsson.</u>
			145	åker, 0,25 m. mylla på lera
			146	" " " "
			147	" " " "
			148	" " " "
			149	" " " "
			150	" " " "
			151	" " " "
			152	" " " "
			153	" 0,25-0,30 m. " "
			154	" 0,35 m. " "
			155	äng.
			156, 157	väg och å
				S u m m a
Årsnäs Sörgård	⁷ 1	13/32		<u>Hugo Andersson.</u>
			158	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			159	" " " "
			160	" " " "
			161	" " " "
			162	" " " "
			163	" " " "
			164	" " " "
			165	" " " "
			166	" " " "
			167	å
				S u m m a
" Östergård	² 3	3/8		<u>Oskar Svensson.</u>
			168	åker, 0,25 m. mylla på lera
			169	" " " "
			170	" " " "
			171	" " " "
			172	" " " "
				övertöres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	97,0							1700	1649	-	1800	1746	-	97	-	
	40,0							1600	640	-	"	720	-	80	-	
	33,0							1700	561	-	"	594	-	33	-	
	25,5							1300	331	50	"	459	-	127	50	
	22,5							"	292	50	"	405	-	112	50	
	17,0							1500	255	-	"	306	-	51	-	
	17,7							1700	300	90	"	318	60	17	70	
	09,7							1750	169	75	"	174	60	4	85	
	24,0							1500	360	-	1900	456	-	96	-	
	12,7							1800	228	60	2000	254	-	25	40	
		06,0						800	48	-	1200	72	-	24	-	
						24,0										
2	99,1	06,0				24,0			4836	25		5505	20	668	95	
	16,0							1400 (1500)	224	-	1700 (1900)	272	-	48	-	
	09,8							1450 (1550)	142	10	1750 (1900)	171	50	29	40	
	07,5							1500 (1600)	112	50	1800 (1900)	135	-	22	50	
	09,0							1550 (1650)	139	50	1800 (1900)	162	-	22	50	
	09,0							1600 (1700)	144	-	1850 (1900)	166	50	22	50	
	12,5							1550 (1650)	193	75	1800 (1900)	225	-	31	25	
	15,5							1450 (1550)	224	75	1750 (1900)	271	25	46	50	
	11,5							1500 (1600)	172	50	1800 (1900)	207	-	34	50	
	16,0							1450 (1500)	232	-	1750 (1900)	280	-	48	-	
						19,0										
1	06,8					19,0			1585	10		1890	25	305	15	
	06,5							1550	100	75	1800	117	-	16	25	
	56,3							"	872	65	"	1013	40	140	75	
	10,0							1500	150	-	"	180	-	30	-	
	30,5							"	457	50	"	549	-	91	50	
	13,4							"	201	-	"	241	20	40	20	
1	16,7								1781	90		2100	60	318	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			173	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			174	" " " "
			175	" " " "
			176	" " " "
			177	" " " "
			178	" " " "
			179	trädgård, " "
			180	äng, " "
			181	"f.d.åker" " "
			182	" " " " " "
			183	åker, " "
			184	" " " "
			185	" " " "
			186-190	kanal, å och dike
				S u m m a
Årsnäs Norgård Kveken	2 ⁸ 1 ⁵	3/16 1/16		<u>Axel Larsson.</u>
			191	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
Årsnäs Norgård Kveken	7 2 ⁴ 1 ⁴	3/16 1/16		<u>Sven, Josef, Anna och Elin Johansson.</u>
			192	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			193	" " " "
			194	" " " "
			195	" " " "
			196	dike och väg
				S u m m a
Årsnäs Norgård	10 2	avs.		<u>Algot Nilsson.</u>
			197	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
" "	6 2	5/32		<u>Algot Nilsson.</u>
			198	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			199	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	16,7								1781	90		2100	60	318	70	
	64,0							1400	896	-	1700	1088	-	192	-	
1	68,0							1100	1848	-	"	2856	-	1008	-	
	01,5							800	12	-	"	25	50	13	50	
	65,7							1500	985	50	"	1116	90	131	40	
	15,0							1000	150	-	"	255	-	105	-	
	32,0							900	288	-	"	544	-	256	-	
	07,7							1250	96	25	2000	154	-	57	75	
			18,0					600	108	-	1500 (1600)	270	-	162	-	
			17,2					800	137	60	1700	292	40	154	80	
			19,0					1050	199	50	"	323	-	123	50	
	29,4							"	308	70	"	499	80	191	10	
	34,6							1150	397	90	"	588	20	190	30	
	21,8							1250	272	50	"	370	60	98	10	
							77,8									
5	56,4		54,2				77,8		7481	85		10484	-	3002	15	
	40,5							1100	445	50	1700	688	50	243	-	
	58,5							1100	643	50	1700	994	50	351	-	
	19,6							1000	196	-	"	333	20	137	20	
			09,9					800	79	20	1600 (1700)	158	40	79	20	
			28,8					1050	302	40	1650 (1700)	475	20	172	80	
							06,7									
	78,1		38,7				06,7		1221	10		1961	30	740	20	
	36,5							1100	401	50	1700	620	50	219	-	
	20,3							1000	203	-	1700	345	10	142	10	
	42,3							"	423	-	"	719	10	296	10	
	62,6								626	-		1064	20	438	20	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört.
			200	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			201	" " " "
			202	" " " "
			203	" " " "
			204	" " " "
			205	dike
				S u m m a
Vallby Västergård	av 1 ⁴	1/4		<u>Sven Svensson.</u>
" Östergård	av 2 ⁶	1/16	206	betesmark, 0,10-0,15 m. mylla på lera
Vallby Västergård	av 1 ⁴	1/4		<u>Nils Andersson.</u>
" Östergård	av 2 ⁶	1/16	207	betesmark, tuv. 0,20-0,25 m. mylla på lera
Vallby Västergård	1 ⁶	1/8		<u>Karl Johansson.</u>
			208	betesmark, 0,20-0,25 m. mylla på lera
" Östergård	2 ¹⁰	1/8		<u>Karl Johansson.</u>
			209	betesmark, 0,20-0,25 m. mylla på lera
" "	2 ¹¹	1/4		<u>Hilde Svensson.</u>
			210	betesmark, 0,20-0,25 m. mylla på lera
" "	av 2 ³	3/16		<u>Sven, Josef, Anna och Elin Johansson.</u>
			211	betesmark, tuv. 0,20 m. mylla på lera
" "	av 2 ³	3/16		<u>Alfred Andersson.</u>
			212	betesmark, tuv. 0,20 m. mylla på lera
" Västergård	1 ⁷	1/2		<u>Adolf Torbjörnssons sterbhus.</u>
			213	betesmark, tuv. 0,20 m. mylla på lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	62,6								626	-		1064	20	438	20	
	27,5							1250	343	75	1700	467	50	123	75	
	17,0							"	212	50	"	289	-	76	50	
	08,0							"	100	-	"	136	-	36	-	
	27,0							1300	351	-	"	459	-	108	-	
	17,9							1450	259	55	"	304	30	44	75	
							01,0									
1	60,0						01,0		1892	80		2720	-	827	20	
			25,8					750	193	50	1000	258	-	64	50	
			38,0					850	323	-	1200	456	-	133	-	
			24,7					950	234	65	1300	321	10	86	45	
			29,4					1000	294	-	1300	382	20	98	20	
			31,0					1050	325	50	1300	403	-	77	50	
			14,0					1050	147	-	1200	168	-	21	-	
			16,8					1050	176	40	1200	201	60	25	20	
			35,2					1050	369	60	1200	422	40	52	80	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Vallby Östergård	⁸ 2	5/16		<u>Hjalmar Henning.</u> 214 betesmark, 0,20-0,25 m. mylla på lera
" "	⁹ 2	5/16		<u>Nils Anderssons sterbhus.</u> 215 betesmark, 0,3-0,4 m. mylla på lera
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Åseby Sörgård	⁴ 3	1/8	1-3	Em. Hermanssons sterbhus
" Mellängård	² 4	1/4	4-8	Max Alfredsson
" Nordgård	⁹ 2	11/48	9-13	Johan Öst
" Mellängård	⁷ 4	11/48	14-15	Herman Larsson
" Nordgård	⁵ 2	1/4	16-20	Axel Jansson
" "	⁶ 2	1/4	21-29	" "
" Östergård	⁴ 1	1/4	30-47	Åke Nilsson
" "	⁵ 1	1/4	48-79	Hjalmar Persson
" Mellängård	⁴ 4	1/4	80-113	Ernst Karlsson
" "	⁵ 4	1/4	114-144	Karl Andersson
" Nordgård	⁴ 2	1/4	145-157	Johan Karlsson
Årsnäs Sörgård	⁷ 1	13/32	158-167	Hugo Andersson
" Östergård	² 3	3/8	168-190	Oskar Svensson
" Norgård	⁸ 2	3/16		
Kveken	¹⁵ 1	1/16	191	Axel Larsson
Årsnäs Norgård	⁷ 2	3/16		
Kveken	¹⁴ 1	1/16	192-196	Sven, Josef, Anna och <u>Elin Johansson</u>
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			12,5					1000	125	-	1300	162	50	37	50	
			02,5					1000	25	-	1400	35	-	10	-	
	22,0		09,8						377	80		463	40	85	60	
	12,3								184	50		221	40	36	90	
	11,2								175	30		201	60	26	30	
	21,0								294	-		357	-	63	-	
	60,1								862	80		1021	70	158	90	
2	96,5					02,6			4236	50		4868	-	631	50	
5	60,9					18,0			7418	70		9535	30	2116	60	
6	01,1		09,6			26,0			6685	70		10077	30	3391	60	
5	51,3		18,8			28,0			7296	40		10036	80	2740	40	
6	55,9					27,7			9560	50		11806	20	2245	70	
2	99,1		06,0			24,0			4836	25		5505	20	668	95	
1	06,8					19,0			1585	10		1890	25	305	15	
5	56,4		54,2			77,8			7481	85		10484	-	3002	15	
	40,5								445	50		688	50	243	-	
	78,1		38,7			06,7			1221	10		1961	30	740	20	
38	73,2	1	37,1			2	29,8		52762	-		69117	95	16455	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Årsnäs Norgård	2 ¹⁰	avs.	197	Algot Nilsson
" "	2 ⁶	5/32	198-205	" "
Vallby Västergård	av 1 ⁴	1/4		
" Östergård	av 2 ⁶	1/16	206	Sven Svensson"
" Västergård	av 1 ⁴	1/4		
" Östergård	av 2 ⁶	1/16	207	Nils Andersson
" Västergård	1 ⁶	1/8	208	Karl Johansson
" Östergård	2 ¹⁰	1/8	209	" "
" "	2 ¹¹	1/4	210	Hilde Svensson
" " av	2 ³	3/16	211	Sven, Josef, Anna & Elin Johansson .
" " av	2 ³	3/16	212	Alfred Andersson
" Västergård	1 ⁷	1/2	213	Adolf Torbjörnssons sterbhus
" Östergård	2 ⁸	5/16	214	Hjalmar Henning
" "	2 ⁹	5/16	215	Nils Anderssons sterbhus
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
38	73,2	1	37,1			2	29,8	52	762	-	69	117	95	16	455	95
	36,5							40	1	50	62	0	50	21	9	-
1	60,0						01,0	18	92	80	27	20	-	82	7	20
			25,8					19	3	50	25	8	-	64	50	
			38,0					32	3	-	45	6	-	13	3	-
			24,7					23	4	65	32	1	10	86	45	
			29,4					29	4	-	38	2	20	88	20	
			31,0					32	5	50	40	3	-	77	50	
			14,0					14	7	-	16	8	-	21	-	
			16,8					17	6	40	20	1	60	25	20	
			35,2					36	9	60	42	2	40	52	80	
			12,5					12	5	-	16	2	50	37	50	
			02,5					25	-		35	-		10	-	
40	69,7	3	67,0			2	30,8	57	169	95	75	268	25	18	098	30
Åseby den 17 februari 1938.																
C.B. Carlson				Gustaf Hansson				Joh:s Axelsson.								

Ersättningslängd

vid företag, avseende rätning, vidgning och djupning av vattendrag genom ågor till hemmanen Åseby, Årenäs och Wallby i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län,

Hemman och Ågare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.			
	markupplåtelse				intrång.							
	m ²	å	kr.	kr.	ö.	m ³	å	öre	kr.	ö.	kr.	ö.
Åseby Sörg. 3 ⁴ , Rm. Hermanssons stbh.						90	35				31	50
" Mellang. 4 ² , Max Alfredsson						105	"				36	75
" Nordg. 2 ⁹ , John Öst.						75	"				26	25
" Mellang. 4 ⁷ , Herman Larsson						135	"				47	25
" Nordg. 2 ⁵ , Axel Jansson						330	40				132	-
" " 2 ⁶ " "	270	0.11	29	70		180	60	108	-			
						250	40	100	-		237	70
" Österg. 1 ⁴ , Åke Nilsson	350	0.095	33	25		60	"	24	-			
						750	60	450	-		507	25
" " 1 ⁵ , Hjalmar Persson						365	40				146	-
" Mellang. 4 ⁴ , Ernst Karlsson						385	"				154	-
" " 4 ⁵ , Karl Andersson						280	"				112	-
" Nordg. 2 ⁴ , Johan Karlsson						80	35				28	-
Årenäs Sörg. 1 ⁷ , Hugo Andersson						100	"				35	-
" Österg. 3 ² , Oskar Svensson	350	0.11	38	50		420	"	147	-			
	800	0.095	76	-		890	60	534	-			
						630	40	252	-		1047	50
Wallby Västerg. av 1 ⁴ 6 Sven Svensson						85	30				25	50
" Österg. av 2 ⁴						150	"				45	-
" Västerg. av 1 ⁶ Nils Andersson						85	"				25	50
" Österg. av 2 ⁶						85	"				25	50
" Västerg. 1 ¹⁰ , Karl Johansson						210	"				63	-
" Österg. 2 ¹¹ , " "						150	"				45	-
" " 2 ³ , Hilde Svensson						100	"				30	-
" " av 2 ³ , Sven, Josef, Anna och Elin Johansson						330	"				99	-
" " av 2 ³ , Alfred Andersson -sons stbh.						80	"				24	-
" Västerg. 1 ⁷ , Adolf Torbjörns-												
" Österg. 2 ⁸ , Hjalmar Henning												
S u m m a											2923	70

Åseby den

17 februari 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende rätning, vidgning och djupning av vattendrag genom ågor till hemmanen Åseby, Årsnäs och Wallby i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0-1+40	140	Berg kubm.	55	14.-	770	-		
		Lera m.ngt.sten ö rötter "	30	1,75	52	50	822	50
1+40-3	160	" med " "	125	1,50	187	50		
		" grusbl.med sten ö rötter "	25	2.-	50	-		
		Berg kubm.	10	14.-	140	-	377	50
3-5	200	Lera med rötter "	370	1,25			462	50
5-6+60	160	" " "	400	"			500	-
6+60-7+50	60	" " ngt.rötter "	350	"			437	50
7+50-8+45	95	" " " "	320	"			400	-
8+45-9+50	65	" " " "	510	"			637	50
9+50-10+10	60	" " " sten ö rötter "	330	1,35			445	50
10+10-13+40	125	" " " " "	1600	"			2160	-
13+40-16	260	" " " " "	950	1,50			1425	-
16-18	200	" " " " "	730	"			1095	-
18-20+30	230	" " " " "	650	"			975	-
		Avsprängning för överfart och ombyggnad av spång vid 0+20 och 0+25 m. resp.					100	-
		För markupplåtelse och intrång. ersättning enligt ersättnings- längden					2923	70
		För oförutsett, tillsyn m.m. o:a 10 % tillägg på arbetskostnaden					1008	30
		<u>S u m m a</u>					13770	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan B-D.</u>				
30-32+68	268	Lera m.sten och rötter kubm.	360	1.-	360 -	
		" "	340	0.75	255 -	615 -
31+85-32+20	35	Stenmur att flytta lm.	35	0.60		21 -
		Ombyggnad av trummor för ågo- vägar, 0.6x0.6x3.0 m.; beräk- nad kostnad för vardera 150:- kr., varav 1/2 på ågaren st.	3	75		225 -
		Ombyggnad av trumma för allmän väg 0.6x0.6x4.0 m.; beräknad kostnad 300:- kr., varav 1/2 på ågaren för minskning av under- hållskostnaden st.	1			150 -
		För markupplåtelse och intrång beräknad ersättning				288 80
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m.				100 20
		<u>S u m m a</u>				<u>1400 -</u>

Åseby den 17 februari 1938.

C.B. Carlson.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ägofi- gurernas nummer.
Åseby Sörgård	⁴ 3	1/8	Em. Hermanssons sterbhus	1-3
" Mellangård	² 4	1/4	Max Alfredsson	4-8
" Nordgård	⁹ 2	11/48	John Ost	9-13
" Mellangård	⁷ 4	11/48	Herman Larsson	14-15
" Nordgård	⁵ 2	1/4	Axel Jansson	16-20
" "	⁶ 2	1/4	" "	21-29
" Östergård	⁴ 1	1/4	Åke Nilsson sök:	30-47
" "	⁵ 1	1/4	Hjalmar Persson sök:	48-79
" Mellangård	⁴ 4	1/4	Ernst Karlsson sök:	80-113
" "	⁵ 4	1/4	Karl Andersson sök:	114-144
" Nordgård	⁴ 2	1/4	Johan Karlsson sök:	145-157
Årenäs Sörgård	⁷ 1	13/32	Hugo Andersson	158-167
" Östergård	² 3	3/8	Oskar Svensson	168-190
" Norgård	⁸ 2	3/16	Axel Larsson	191
Kveken	¹⁵ 1	1/16		
Årenäs Norgård	⁷ 2	3/16	Sven, Josef, Anna och Elin Johansson	192-196
Kveken	¹⁴ 1	1/16		
Årenäs Norgård	¹⁰ 2	avs.	Algot Nilsson	197
" "	⁶ 2	5/32	" "	198-205
Vallby Västergård	⁴ av 1	1/4	Sven Svensson	206
" Östergård	⁶ av 2	1/16		
" Västergård	⁴ av 1	1/4	Nils Andersson	207
" Östergård	⁶ av 2	1/16		
" Västergård	¹⁶ 1	1/8	Karl Johansson	208
" Östergård	¹⁰ 2	1/8	" "	209
" "	¹¹ 2	1/4	Hilde Svensson	210
" "	³ av 2	3/16	Sven, Josef, Anna och Elin Johansson	211
" "	³ av 2	3/16	Alfred Andersson	212
" Västergård	⁷ 1	1/2	Adolf Torbjörnssons sterbhus	213
" Östergård	⁸ 2	5/16	Hjalmar Henning	214
" "	⁹ 2	5/16	Nils Anderssons sterbhus	215
S u m m a				

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verklig kostnad för företaget	Andel i förrätt- nings- kostnad.	
		A-B-C och B-D		B-D		A-B-C				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
85	60	71	75			71	75	0,52		
36	90	30	93			30	93	0,23		
26	30	22	05			22	05	0,16		
63	-	52	81			52	81	0,38		
158	90	133	19			133	19	0,97		
631	50	529	32			529	32	3,84		
2116	60	1774	14			1774	14	12,88		
3391	60	2842	84			2842	84	20,65		
2740	40	2297	-			2297	-	16,68		
2245	70	1882	35			1882	35	13,67		
668	95	560	71			560	71	4,07		
305	15	255	78			255	78	1,86		
3002	15	2516	40			2516	40	18,27		
243	-	203	68	167	64	36	04	0,26		
740	20	620	44	510	63	109	81	0,80		
219	-	183	57	151	08	32	49	0,24		
827	20	693	36	570	65	122	71	0,89		
64	50	54	06			54	06	0,39		
133	-	111	48			111	48	0,81		
86	45	72	46			72	46	0,53		
88	20	73	93			73	93	0,54		
77	50	64	96			64	96	0,47		
21	-	17	60			17	60	0,13		
25	20	21	12			21	12	0,15		
52	80	44	26			44	26	0,32		
37	50	31	43			31	43	0,23		
10	-	8	38			8	38	0,06		
18098	30	15170	-	1400	-	13770	-	100,00		

Åseby den 17 februari 1938.

C.B. Carlson

Gustaf Hansson

Joh:s Axelsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

468
38

DIARIE N: 1372
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1939

Tätyg

Underknuden få härmed intyga
att angående Turlögningsföretaget till
hemmanen Åsby Årsmäs och Wälly i Salunga
socken har så bedrifvits att arbetet är
färdigt från punkt 8 till 10+10 omfattande
cirka 2500 Kubikmeter

Åsby & Hållstorp den 16^e Dec 1938
Åsby Peron Karl Andersson
Måndeman Brifvåran

4083 -

+10% 407

0,70 x 4490 = 3150

1500

820

5470 / 14590 = 37% red

35 46

40 49 47

3500

3200


11/1138

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Åseby, Årsnäs och Vallby i Solberga socken, Gø-
teborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Åseby Östergård	⁴ 1 ✓	1/4 mtl. ägare: Åke Nilsson, ✓	
" "	⁵ 1 ✓	1/4 " " : Hjalmar Persson, ✓	
" Nordgård	⁴ 2 ✓	1/4 " " : Johan Karlsson, ✓	
" "	⁵ 2 ✓	1/4 " " : Axel Jansson, ✓	
" "	⁶ 2 ✓	1/4 " " : " " ✓	
" Mellangård	⁴ 4 ✓	1/4 " " : Ernst Karlsson, ✓	
" "	⁵ 4 ✓	1/4 " " : Karl Andersson, ✓	
Årsnäs Sörgård	⁷ 1 ✓	13/32 " " : Hugo Andersson, ✓	
" Norgård	⁶ 2 ✓	5/32 " " : Algot Nilsson, ✓	
" Östergård	² 3 ✓	3/8 " " : Oskar Svensson, ✓	
Vallby Västergård	⁶ 1 ✓	1/8 " " : Karl Johansson, ✓	
" Östergård	¹⁰ 2 ✓	1/8 " " : " " ✓	

Göteborg den 1 juli 1938.



1939 den 23 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Åseby, Årenäs och Vallby i Sölberga socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 7.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 november 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Sölberga socken.</u>			
Åseby Östergård	1/4	4 1	Åke Nilsson
" "	1/4	5 1	Hjalmar Persson
" Nordgård	1/4	4 2	Johan Karlsson
" "	1/4	5 2	Axel Jansson
" "	1/4	6 2	Densamme
" Mollängård	1/4	4 4	Ernst Karlsson
" "	1/4	5 4	Karl Andersson
Årenäs Sörgård	13/32	7 1	Hugo Andersson
" Norgård	5/32	6 2	Algot Nilsson
" Östergård	3/8	2 3	Oskar Svensson
Vallby Västergård	1/8	6 1	Karl Johansson
" Östergård	1/8	10 2	Densamme

Stockholm den 23 januari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Meddelande om besiktning av arbetena vid torrlägningsföretaget
i Åseby, Årsnäs och Vallby i Solberga socken, Göteborgs och Bo-
hus län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsunderstöd: Lån från statens avdikningslånefond	7.450 kronor
bidrag " " " anslag	6.730 "

Kontrakt antaget den 23 januari 1939.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 31 maj 1939 verkställd besiktning av arbetena för
företaget ifråga befunnos arbeten~~x~~ utförda, vilka tillika med er-
sättningar samt utgifter för förrättning och utredning beräknats
hava dragit en kostnad svarande mot ungefär 70 % av den vid planens
fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 14 juni 1939.

M. Karlsson

P. M.

D. Nr

11997/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Åseby, Årsnäs
och Vallby i Solberga socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 11/11 1938

Kontrakt: 23/1 1939

Fullbordas: 1/9 1940

Lån: 7.450 kronor

Statsbidrag: 6.730 kronor

Beräkn. kostnad: 14.590:12 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 23/1 1939 av lån: 3.500 kr.
av statsbidrag: 3.200 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing.C.B.Carlson den 31/5 1939

kr. = c:a 70 %.

$0.70 \cdot 7450 = 5200$
3500
1700

$0.70 \cdot 6730 = 4700$
3200
1500

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Johan Karlsson,
Ende intressent } Nordgård
Åseby, Jäger.

Rekv. bifogad

av lån 1700 kr.
Tillstyrkes till utbetalning
av statsbidrag 1500 kr.

Stockholm den 312 1939

Räkning

DIARIE Nr 10326
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 3 SEP. 1940

i arbeten vid vattenavledningsföretaget i Åseby Årsnäs
och Wallby i Salberga socken Götöb å Bohus län

		Kr	öre	Kr	öre
1	1938 den 20/6 Till Lantbruksingenjören.	564	61		
	1939 " 8/2 " "	121	44		
	1940 " 20/8 " "	98	-	784	08
	Förslag till fördelning av återbetalnings- skyldigheten för länet.	20	-		
2	Kostnader för hantering m.m.	75	-		
	Ersättning till gode vännerna	40	40		
	Avgift till Länsstyrelsen	24	64		
	Kostnader för sammanträden	30	-	190	04
3	Anons om anbud på arbetena	27	-		
	för arbeten enl kontraktet 7050 Kr				
	efter avräkning en synförrättning 12 "	7038	-		
	upplagning av sten	500	-		
	för ras under arbetet	326	-		
	" överberg 1 kubikmeter	14	-		
	" transport av sten	40	-	7945	-
4	Räntor å lant kapital till arbetet	141	50		
	till ordföranden för resor för företaget	16	-		
	post å telefon	10	-		
	Styrelsens arvode	210	-	377	50
	för markupplåtelse och inkrång, ersättning enligt ersättningslängden			2923	70
	<u>Summa Kronor</u>			12.220	32

Åseby å Årsnäs den 18 September 1940.

Johan Karlsson.
Otte Nilsson.
Hugo Andersson.
Styrelsen.

B e v i s

Över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för tørr-
läggning av mark hörande till hemmanen Åseby, Årsnäs och Vallby i Sol-
berga socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsunderstöd: Bidrag från avdikningsanslaget: 6730:- kronor,

Lån " " lånefonden: 7450:- kronor.

Kontrakt antaget den 23 januari 1939.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 23 juli 1940 verkställd avsyning av arbetena för företaget
i fråga befunnos dessa arbeten utförda i god överensstämmelse med planen
och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 24 juli 1940.

M. Carlsson

Godk. 1/10 1940
468/38

13444

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL. 1940

B e v i s

Över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Åseby, Årsnäs och Vallby i Sol-
berga socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsunderstöd: Bidrag från avdikningsanslaget: 6730:- kronor,

Lån " " lånefonden: 7450:- kronor.

Kontrakt antaget den 23 januari 1939.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 23 juli 1940 verkställd avsyning av arbetena för företaget
i fråga befunnos dessa arbeten utförda i god överensstämmelse med planen
och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 24 juli 1940.

W. Carlsson

Kostn. avgift.