



Akt nr:
O-E1a-0267

AU\$O-E1a-0267

gr. 242
avskrift
ilande
reg.

340
38

0 1*0267

DIARIE Nr 9456
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 mars 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Höghult i Krokstads socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
samt Sandviken i Färgelanda socken av
ÄLVSBORGS LÄN

1 riksh. 1 h. handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusentvåhundrafyrtio (1.240) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*⁺ och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusenettundra (1.100) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~här~~ undertecknad *e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ *man* för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1941...

+ Lånet indraget enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 5 juli 1938

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningsskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Höghuset den 28 Maj 1938.
August Nilsson ägare Till 1/16 Må Höghuset
Carl Holm " " 1/20 " "
Albert Andersson " " 1/16 " "

Att August Nilsson Carl Holm och
Albert Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. A. Janson Tage Jansson
Adress Gunboröd Hedekas Adress Gunboröd Hedekas.

Med stöd av Kungl. brevet den 12 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1*0267

DIARIE Nr 9456
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1938

D J U P T J Ä R N

inom ägor hörande till hemmanen
HÖGHULT i Krokstads socken, Göteborgs
och Bohus län samt SANDVIKEN i Färge-
landa socken, Älvsborgs län.

1937.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 mars 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 5 april 1938. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. H. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om sänkning av Djuptjärn för torrläggning av mark hörande till hemmanet Högghult i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län samt till Sandviken i Färgelanda socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Den ifrågakommande marken till nämnda hemman är belägen utmed tjärnet, dess av- och tillopp samt mellan 7 - 8 km. sydost från Krokstads kyrka och 9 - 10 km. nordväst från Färgelanda kyrka och Färgelanda station å Uddevalla-Lelångenbanan. Å vidstående översiktskarta är det ungefärliga läget av området utmärkt med gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del brukas området såsom åker, vilken dock lider av tidvis uppträdande översvämningar och av högt grundvatten till följe vattenloppens alltför små dimensioner. En mindre torvmosse ligger ock inom området. Å vissa delar består jordmånen av 0,20-0,30 m. mylla på moig lera å andra av i regel väl multnad torv från 0,5 till över 2 meters djup. Mossområdet innehåller dock klent multnad torv.

A r e a l: Området innefattar 15,260 hektar åker, 2,161 hektar äng och betesmark samt 0,805 hektar mosse, tillhopa 18,226 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av tjärnets av- och tillopp samt av marken utmed ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, kostnaden beräknats, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet har besvär ej anförts såsom bifogat diariibevis ger vid handen.

4781187A

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnas nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder angivna liksom ock med hänsyn härtill och markens torrläggningssmöggheter för vattenloppen föreslag-na dimensioner och lutningar, vilka även åskådliggöras av profil och sek-tionsritningar över loppen.

B å t n a d: Den under förutsättning av såväl avloppets som tilloppets förstoring uppkommande båtnaden för den i torrläggningshänseende berörda marken har skattats till ett värde av 3395 kronor 92 öre. Enär företaget i planerad omfattning avser vidgning och fördjupning av avloppet från tjär-net samt av tilloppet allenast sträckan inom Höghult, kan båtnaden genom detta arbete härledas ut ekvationen $3395:92 \times \frac{2010:-}{2250:-}$. i vilken sista ter-men anger förhållandet mellan kostnaderna för arbeten, som avses komma till utförande samt kostnaderna såväl för dessa arbeten som ock för tilloppet genom Sandviken med resultat^{av} ett till 3033:68 kronor uppgående värde.

K o s t n a d: Till utförande avseäda arbeten jämte ombyggnad av broar och trumma har tillika med ersättning för intrång beräknats draga en kostnad av 2010:- kronor.

A r b e t s t i d: Enligt i utlåtandet intagen bestämmelse böra arbetena vara bragta till slut vid 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägarne till fastigheterna Höghult 1⁷ . 1⁸ och

1¹⁷
1¹ hava undertecknat handling med framställning om bidrag och lån av stats-medel till kostnadernas bestridande. Tillsammans med utgifter för syne-förrättning och utredning om statsunderstöd belöpa sig kostnaderna till 2514:47 kronor och utgör förhållandet mellan detta belopp och det ovan be-

räknade båtnadsvärdet 0,83. Enligt ~~xxx~~ vid beräkning av bidrag från avdiktningensanslaget tillämpad norm skulle med detta relativtal företaget kunna understödjas från nämnda anslag med belopp svarande mot 44,05 % av kostnaden d.v.s. med i jämnat tal 1100:- kronor. Lånesökandenas fastigheter representera en andel i kostnaderna av 87,73 % = 2205:94 kr. och i ovan beräknade statsbidrag en andel med samma procenttal = 965:03 %.

Med belopp, svarande mot skillnaden mellan dessa båda tal, d.v.s. 1240:- kronor skulle ~~sa~~ företaget kunna understödjas från avdiktningenslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, diariibevis angående besvär över syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 19 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 2010:-

Syneförrättningen, enligt räkning " 418:11

Utredning om statsunderstöd, enligt räkning ... 86:36

Summa kronor 2514:47

Göteborg den 19 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2514 kronor 47 öre, varav å låntagarnas andel 2205 kronor 94 öre. Stockholm den 5 april 1938. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Styrelseprotokoll.

Efter införande av anons i ortstidning samt kungörelse i kyrka samman-
kallades delägarne i dikningsföretaget. Trehörnesjön Djuptjärn-Valbo härads
gräns, för val av styrelse hos Aug. Nilsson i Höghult onsdagen den 28 juli
kl. 6 e.m.

Närvarande vid sammanträdet voro Aug. Nilsson, Albert Andreasson,
Carl Holm, Höghult.

Enär ingen av de övriga delägarna infan sig får vi närvarande stå
som styrelse samt att Aug. Nilsson handhava alla handlingar samt uppbära
och utkvitera eventuella bidrag.

Höghult den 28 Juli 1937.

Aug. Nilsson Carl Holm Albert Andreasson.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnader för
sänkning av Djuptjärn inom hemmanen Höghult i Krokstads socken, Göte-
borgs och Bohus län samt Sandviken i Färgelanda socken, Älvsborgs län,
lån från avdikningslånefonden sökes:

Höghult	⁷ 1	1/16	mtl. ägare: Albert Andreasson,
"	⁸ 1	1/16	" " : August Nilsson,
"	¹⁷ 1	1/40	" " : Carl Holm.

Göteborg den 19 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson
✓

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
sänkning av Djuptjärn för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Höghult i Krokstads socken
samt Sandviken i Färgelanda socken i Göteborgs
och Bohus län samt Älvsborgs län respektive.

§ 1.

Den 10 oktober 1936 i Höghult.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

S.E. Andersson i Brattön och

Uarl Johansson i Hogane, godemän;

August Nilsson, ägare till 1/16 mtl. Höghult; och

Carl Holm, " " 1/20 " "

sökande till företaget samt

Anders Magnus Johansson, " " 13/48 " "

Hanna Johansson, del- " 1 3/16 " "

Alfred Karlsson, " till 1/32 " Sandviken,

Adolf Berggren, " " 1/32 " "

Aron Jakobsson i Torp

Karl Fredriksson i Gunnarsbo

Johan Sandblom i Bergeröd

} Sörbygdens härads vägstyrelse.

Vid undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över
Djuptjärnets av- och tillopp tillika med nivåkarta över den av vatten
besvärade marken företedd.

Sökandena förklarade att de åstundade tjärnet sänkt till den nivå som Trehörnasjöns vattenstånd och den vid Linvattnets utlopp anlagda dammen med vid denna tillerkänd dämningssrätt medgäve. Därjämte åskade sökanden August Nilsson i Höghult att tilloppet till tjärnet från Sandviken jämväl komme till upptagande i samband med tjärnets sänkning. Beträffande deltagandet menade sökandena att detta finge regleras i förhållande till den båtnad, som uppstode för marken till de berörda fastigheterna.

Anders Magnus Johansson i Höghult höll före att någon nämnvärd båtnad icke kunde väntas uppstå för marken till hans fastighet. Marken i fråga utgjordes av betes- och mossmark, avlägset från gården och därför av föga värde och svår att utnyttja.

Alfred Karlsson och Adolf Berggren i Sandviken framhöllo att marken till deras fastigheter var enligt deras mening nöjaktigt torrlagd med avloppet till Djuptjärn i detta avlopps befintliga skick och ansågo för den skull någon delaktighet i det planerade företaget för deras del icke påkallad. Berggren medgav dock att en uprensning av loppet ner till Djuptjärn och underhåll av denna sträcka kunde hava betydelse för marken såväl till hans som Karlssons fastigheter.

Beträffande allmänna vägen över vattendraget å den ifrågakommande sträckan vart från vägstyrelsens sida upplyst att arbetena med denna väg påbörjades i förra hälften av 1880-talet, sannolikt 1882. Den över avloppet från tjärnet anbragta trumman var enligt sökandenas mening för

grund för att tillstādja den av dem āstundade sänkningen, varför en ombyggnad bleve pākallad, vilket arbete förväntades utfört och bekostat av de vāghållningsskyldige. Mot denna förväntan förspordes ingen erinran från vägstyrelsen, vilken efter besiktning funnit trumman ifråga i behov av ombyggnad jämväl för trafikens skull.

Den över tilloppet till tjärnet befintliga trumman för allmänna vägen, som blivit omlagd och sänkt 1932, förmenades vara så djupt grundlagd att den icke längre utgjorde hinder för en nöjaktig torrläggning av fälten uppströms vägen. Sökanden Nilsson sade att han icke hade anspråk på djupare trumma och āgarne till Sandviken hade på grund av sin tidigare uppgivna inställning intet yrkande på djupare avlopp.

Broar och trummor av utfarts- och enskild natur finge enligt sökandenas mening i mån av behov ombyggas på gemensam bekostnad.

Mark till vidgning av avloppet utfäste sig vederbörande fastighetsāgare att upplāta utan anspråk på ersättning under det att för intrāngget genom schaktningsmassornas upplāggande ersättning finge beräknas och gāldas.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning. Tillkännagivet vart därpå att förslag till vattenavledningen komme att uppgöras samt kostnad och bātнад beräknas, vilka ātgärder skulle till resultatet förelāggas för intressenterna vid sammantrāde, kungjort i stadgad ordning. Dag som ovan

C.B. Carlson

Carl Johansson

S.E. Andersson.

§ 2.

Den 8 maj 1937 i Höghult.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

August Nilsson i Höghult,

Carl Holm i " .

Albert Andreasson i " .

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnads- och båtnadsberäkningar och väckte ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet vart meddelat och kostnadsfördelningslängden uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs August Nilsson i Höghult per Hedekas.

Åt August Nilsson lämnades även i uppdrag att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson

S.E. Andersson

Carl Johansson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg, i landskansliet,

den 31 juli 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Ewald Lindow. Ragnar Sjögren.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande av statens lantbruksingeniär att hålla laga förrättning för torrläggning av vattenskadade marker till hemmanet Hoghult i Krokstads socken.

Företaget avser uppränsning av avloppet för Djuptjärn, och har avloppet en längd av c:a 650 meter och är arealen av den åkerjord som beröres av företaget c 8 hektar.

Förrättningsstället är beläget 13 km. från Färgelanda järnvägsstation och 6 km. från Hedekas omnibusstation.

Hoghult pr Hedekas den 23-7 1934.

August Nilsson, ägare av 1/16 mtl. Hoghult

Albert Andreasson, " " 1/16 " "

Carl Holm, " " 1/20 " "

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst sänkning av Djuptjärn med av- och tillopp inom ägor till Hoghult i Krokstads socken bereda torrläggning av mark till nämnda hemman handlägges syneförrättning jäm-

likt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren August Nilsson i Høghult lördagen den 10 oktober 1936 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Förutom mark till Høghult kunna ägor till Sandviken i Färgelanda socken ävensom vägar av allmän och enskild natur komma att beröras av företaget. Göteborg den 17 september 1936.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Krokstads och Färgelanda församlingar den 17 september samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 22 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 18 september 1936 till:

Lantbrukaren	Karl Holm,	Høghult,	<u>Hedekas.</u>
"	Anders Magnus Johansson,	"	"
"	August Nilsson,	"	"
"	Albert Andreasson,	"	"
Fr.	Dagny Svensson,	Redebergsplatsen 6,	<u>Göteborg.</u>
"	Johan Svensson,	Høghult,	<u>Hedekas.</u>
"	Albert Svensson	"	"
Fru	Signe Sjögren,	Önne,	<u>Högsäter.</u>
"	Maria Salberg,	Hajum,	<u>Hedekas.</u>
"	Svea Lundkvist,	Karlbergsgatan 6,	<u>Göteborg.</u>
"	Elsa Lundell	Jonsboda,	<u>Fägre.</u>
Fr.	Selma Svensson,	Høghult,	<u>Hedekas.</u>

Herr	Hjalmar Svensson,	Hoghult,	<u>Hedekas.</u>
Fr.	Olga Svensson,	Telgrensgatan 7,	<u>Göteborg.</u>
Herr	Hilding Svensson,	Klamparegatan 22,	"
Lantbrukaren	Ernst Svensson,	Hoghult,	<u>Hedekas.</u>
Fr.	Karin Svensson,	"	"
Herr	Rolf Svensson,	"	"
Fru	Hanna Johansson,	"	"
Lantbrukaren	Alfred Karlsson,	Sandviken,	<u>Färgelanda.</u>
"	Adolf Berggren,	"	"

Sörbygdens härads vägstyrelse, dess ordf. Aron Jakobsson, Torp, Fisketorp,
och den 28 september 1936 till:

Fru Svea Lundkvist,	Hoghult,	<u>Hedekas.</u>
Fr. Olga Svensson,	"	"
Herr Hilding Svensson,	"	"

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande sänkning av Djuptjärn för torrlägg-
ning av mark till hemmanet Höghult i Krokstads socken och jämväl beröran-
de ågor till hemmanet Sandviken i Färgelanda socken handlägges ånyo vid
sammanträde hos August Nilsson i Höghult lördagen den 8 maj 1937 kl. 10
f.m. Göteborg den 15 april 1937.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Krokstads och Färgelanda församlingar samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 20 april 1937
den 15 april

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om sänkning av Djuptjärn för torrläggning av mark hörande till Höghult i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län samt till Sandviken i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Det Djuptjärn tillströmmande vattnet avledes genom en bäck i sydvästlig riktning till Trehörnasjön, vars vatten avrinner till Örekilsälven. Tjärnets nederbördsområde hör alltså till denna Älvs vattensystem nr 110 sektionen 2 huvudälven.

Vid utflödet i Trehörnasjön har tjärnets avlopp att avbörda vattnet från ett omkring 2,3 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält som av skogs- och mossmark med i denna insprängda berg. Med avseende härtill samt till nederbörds mängden i trakten kan flodvattenmängden skattas till 460 liter och medelvattenmängden till 30 liter i sekunden, svarande mot en tillrinning av 200 och 13 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med beaktande av dessa vattenmängder samt av rätten till dämning i Trehörnasjön har förslag till Djuptjärnets sänkning uppgjorts. Förslaget innebär att tjärnets avlopp upptages med en bottenlutning av 0,3:1000, bottenbredd 0,50 meter samt släntlutning 1:1,5. Bottenläget vid utlopp-

pet i Trehärnasjön är så valt att vid medelvattenföring i avloppet vattennivån i detta sammanfaller med dämningmärket vid dammbyggnaden. Vid nämnda vattenföring har vattendjupet i avloppet beräknats till 0,25 meter och vid flodvattenföring till 0,80 meter.

Enär befintliga trummor och broar för vägar över avloppet äro för trånga och för grunda för att utan skadling dämning framsläppa vattnet, blir en breddning och djupning av loppet i dessa byggnader ofrånkomliga. Under förutsättning av särskilda landfästen, nedförda till avloppets botten enligt förslaget bör avståndet mellan dessa fästen icke understiga 1,75 meter.

Sedan sökanden August Nilsson jämväl ifrågasatt upptagande av det från ägor till Sandviken kommande tilloppet till tjärnet har förslag till förstoring av detta tillopp även uppgjorts, innebärande en bottenlutning av minst 0,5:1000, bottenbredd 0,50 å 0,30 m. samt släntlutning 1:1 i torvjord och 1:1,5 i annan jord. Genomloppet i trumma för överfart har upptagits till 0,75 x 0,75 meter.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan äro förenämnda vattenlopp till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: avloppet från tjärnet med A-B och tilloppet med C-D-F. Å profilritningarna äro lutningar och dimensioner angivna och utvisa ritningar till broar och trummor dessa byggnaders konstruktion.

I den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen har uppskatt-

ning verkställets av den mark, som i torrlägningshänseende funnits röna inflytande av den förstoring av tjärnets av- och tilllopp förslaget innebär och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande vidfogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Vid denna uppskattning har räknats med att tillloppet genom ägorna till Sandviken være upptaget till det djup och dimensioner i övrigt som trumman för allmänna vägen i gränsen mellan Höghult och Sandviken medgäve.

Skäl till hänförande av marken inom torrlägningsamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende föreligga ej. Skulle företaget hava innefattat upptagande av samtliga vattenavlopp inom samfälligheten skulle alltså jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § vattenlagen kostnaden för företaget fördelas mellan de särskilda fastigheterna i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för samtliga avlopp uträknad. Men vid det förhållandet att ägarne till fastigheterna i Sandviken icke ifrågasatt större avlopp än det befintliga över sina ägor drages från den andel i kostnaden för samtliga avloppssträckor, som enligt ovan skulle belöpa på nämnda fastigheter, anparten efter båtnad räknat i kostnaden för sträckan inom Sandviken, varefter återstoden utgör den anpart varmed ägarne till fastigheterna i Sandviken hava att deltaga i den beräknade

kostnaden för de arbeten som sökandena äskat utförda. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anpart i den beräknade kostnaden för företaget med A-B och C-D-F som ingående avloppssträckor deltaga ägarne till de berörda fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar och trummor för överfarter och vägar över vattendraget till den del denna kostnad icke enligt nedan drabbar dem, som hava att underhålla byggnaderna ifråga, samt ersättning för intrång.

Vad beträffar trummorna för allmänna vägen över avloppen bekostas ombyggnaden av den över sträckan A-B av de väghållningsskyldige. Den över sträckan C-D tarvar ej ombyggnad i samband med de vattenavledningsarbeten, om vilka nu är fråga. Enär ombyggnaden av broar och trummor för överfarter av enskild natur medför en minskning i kostnaden för underhållet av byggnader med stenlandfästen äro de, som hava att vidmakthålla dessa byggnader, jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp skattas till hälften av kostnaden för ombyggnaden.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att upplåta mark till avloppens vidgning utan anspråk på ersättning kommer ersättning för markupplåtelse ej i fråga. För intrång genom schaktningsmassornas upp-

läggande gäldas däremot ersättning och med såsom skälig ansedd 0,20-0,30 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa allt efter massans mängd och upplagsmarkens beskaffenhet. Då uppläggning på mossmark icke kan leda till intrång av menlig art är icke skäl giva ersättning för upplag på dylik mark. Enligt förenämnda grund uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppssträckorna bestrides av delägarna efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagandet. Byggnaderna för överfart underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B och C-D-F samt ombyggnad av broar och trumma för överfarter av enskild natur över dessa sträckor skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än

1:1;

att uppläggning dock ej får ske på väg;

att i ägo gräns upptagandet sker på sätt att mittellinjen sammanfaller med gränslinjen och massorna läggas på den sida om linjen, från vilken de tagits;

att öppningar med lutning 1:1 upptagas i jordsträngarne vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter på det dagvattnet må få fritt avlopp, varjämte tillses att tillstötande diken ej inkräktas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat repareras och förstärkning vidtages där så påfordras;

att landfästen till broar byggas av kilad sten i gott förband och överbyggnaden av friskt virke samt enligt ritningar;

att arbetena för företaget överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker, äng, och betesmark upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot tillgodonjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighets-
ägare på egen bekostnad.

Enär Djuptjärn näppeligen har karaktär av eller betydelse såsom
sjö kan underställning av utlåtagandet icke vara påkallat.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan fö-
ras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att kom-
ma under prövning skola med iakttagande av vad därom stadgas i 11 kap.

85 § vattenlagen vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Höghult den 8 maj 1937.

C.B. Carlson

S.E. Andersson

Carl Johansson.

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Krokstads s:n</u> <u>Göteborgs och Bohus län.</u>				
Höghult	1 ¹⁷	1/40		<u>Carl Holm.</u> 1 åker, 0,20-0,25 m. mylla på moig lera 2 " " " " 3 " " " " 4 " " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8,9 avlopp och väg
				<u>S u m m a</u>
"	1 ¹³	1/16		<u>Anders Magnus Johansson.</u> 10 f.d.åker, 0,20 m. mylla på molera
"	1 ⁸	1/16		<u>August Nilsson.</u> 11 åker, 0,20-0,25 m. mylla på molera 12 " " " " 13 " " " " 14 " " " " 15 " " " " 16 " " " " 17 " " " " 18 " " " " 19 " 0,3-0,8 m. torvmylla " 20 " " " " 21 " > 1,0 m. torvjord " 22 " " " " 23 " " " " 24 " " " " 25 " 0,3-1,0 m. " " 26 " 0,3-0,8 m. " "
				<u>Överföres</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	03,0							1100	33	-	1150 (1200)	34	50	1	50	
	17,3							"	190	30	1150 (1200)	198	95	8	65	
	18,6							1030	191	58	1100 (1200)	204	60	13	02	-
	16,5							950	156	75	1050 (1200)	173	25	16	50	
	08,0							1000	80	-	1100 (1200)	88	-	8	-	
	31,0							900	279	-	1000 (1200)	310	-	31	-	
	04,5							"	40	50	1050 (1200)	47	25	6	75	
							07,4									
98,9							07,4		971	13		1056	55	85	42	
		24,2						450	108	90	500	121	-	12	10	
	08,0							1100	88	-	1200 1150	96	-	8	-	
	16,4							1050	172	20	(1200) 1150	188	60	16	40	
	12,6							1000	126	-	(1200) 1070	144	90	18	90	
	03,8							900	34	20	(1200) 1070	40	66	6	46	
	03,5							"	31	50	(1200) 1050	37	45	5	95	
	03,5							850	29	75	(1200) 1000	36	75	7	-	
	03,5							800	28	-	(1200) 1000	35	-	7	-	
	02,6							750	19	50	(1200) 1050	26	-	6	50	
	10,0							950	95	-	(1100) 1050	105	-	10	-	
	10,0							1080	108	-	1100 1050	110	-	2	-	
	17,8							900	160	20	1000 950	178	-	17	80	
	30,7							800	245	60	(1000) 1000	291	65	46	05	
	57,5							850	488	75	1000 1050	575	-	86	25	
	02,6							980	25	48	" 1050	26	-		52	
	49,2							850	418	20	(1100) 1000	516	60	98	40	
	39,5							750	296	25	(1100) 1000	395	-	98	75	
2	71,2								2366	63		2802	61	435	98	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			27	åker, 0,3-0,8 m. torvjord på molera
			28	" " " "
			29	" > 1,2 m. mosstorv
			30	" 0,20-0,25 m. mylla
			31	betesmark
			32	" ngt.stenbunden
			33	"
			34	åker, 0,20-0,25 m. mylla på
			35	" 0,3-0,4m.torv- "
			36	" " " "
			37	" > 1,5 m. " jord
			38	" " " "
			39	" 0,3-1,0 m. " "
			40	" > 1,5 m. " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" 0,20-0,25 m. mylla på
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	betesmark, " "
			49	" > 1,5 m. torvjord
			50	" " " "
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	" 0,3-0,4 m.torvmylla
			54	"
			55-60	avlopp.väg. berg. skogsbacke
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	71,2								2366	63		2802	61	435	98	
	41,0							750	307	50	1000	410	-	102	50	
	30,0							850	255	-	1050	315	-	60	-	
	30,0							"	255	-	900	270	-	15	-	
	09,5							1150	109	25	1200	114	-	4	75	
		01,5						580	8	70	600	9	-		30	
		24,0						"	139	20	"	144	-	4	80	
		04,0						"	23	20	"	24	-		80	
	06,0							900	54	-	1200	72	-	18	-	
	29,5							1000	295	-	"	354	-	59	-	
	23,2							"	232	-	"	278	40	46	40	
	16,0							600	96	-	950	152	-	56	-	
	17,0							550	93	50	950	161	50	68	-	
	26,5							650	172	25	1000	265	-	92	75	
	26,0							550	143	-	"	260	-	117	-	
	27,0							"	148	50	"	270	-	121	50	
	25,7							600	154	20	950	244	15	89	95	
	29,0							"	174	-	950	275	50	101	50	
	14,4							650	93	60	980	141	12	47	52	
	03,5							1150	40	25	1200	42	-	1	75	
	54,2							1050	569	10	"	650	40	81	30	
	12,5							"	131	25	"	150	-	18	75	
		07,0						900	63	-	1000	70	-	7	-	
		06,5						1000	6	50	300	19	50	13	-	
	49,5							300	148	50	700	346	50	198	-	
	09,0							350	31	50	750	67	50	36	-	
	03,5							"	12	25	750	26	25	14	-	
	02,0							650	13	-	800	16	-	3	-	
	03,0							500	15	-	"	24	-	9	-	
								1	12,3							
6	92,2	1	10,0				1	12,3		6150	88		7974	43	1823	55

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Höghult	1 ¹²	1/8		<u>Anders Magnus Johansson.</u> 61 betesm.gl.trädb.0,2-0,3 m.mylla på mo- lera 62 " " " " " 63 mosse, tuvig. > 1,5 m. torv 64 berg S u m m a
"	1 ¹¹	5/16		<u>Sven Johanssons sterbhus.</u> 65 åker, > 1,5 m. torvjord 66 äng, " " S u m m a
" "	1 ⁷	1/16		<u>Albert Andreasson.</u> 67 åker, 0,20-0,25 m. mylla på molera 68 " " " " 69 " " " " 70 " " " " 71 " " torv- " " 72 " 0,2-0,3 m. " " " 73 " 1,0- > 1,5 m. torvjord " 74 " 0,3-0,4 m. mylla " 75 " " " " 76 " > 1,5 m. torvjord " 77 " " " " 78 " " " " 79 äng, " " " 80 " " " " 81 " " " " 82 " " " " S u m m a
Färgelanda s:n Älvsborgs län.			83	Djuptjärn
Sandviken	3 ⁹	1/32		<u>Adolf Berggren.</u> 84 åker, 0,3-0,4 m.torvmylla på molera överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			22,0					600	132	-	800	176	-	44	-	
			20,6					550	113	30	600	123	60	10	30	
				80,5				350	281	75	400	322	-	40	25	
							03,0									
			42,6		80,5		03,0		527	05		621	60	94	55	
	43,3							750	324	75	1000 500 (800)	433	-	108	25	
			08,2					200	16	40		41	-	24	60	
	43,3		08,2						341	15		474	-	132	85	
	09,0							1000	90	-	1200	108	-	18	-	
	73,5							950	698	25	"	882	-	183	75	
	28,7							"	272	65	"	344	40	71	75	
	24,3							900	218	70	"	291	60	72	90	
	49,0							"	441	-	"	588	-	147	-	
	35,7							1150	410	55	"	428	40	17	85	
	26,0							950	247	-	1100	286	-	39	-	
	17,4							"	165	30	1200	208	80	43	50	
	08,6							800	68	80	1100	94	60	25	80	
	05,0							700	35	-	1000	50	-	15	-	
	06,7							"	46	90	"	67	-	20	10	
	06,7							"	46	90	"	67	-	20	10	
			09,6					100	9	60	350 (600)	33	60	24	-	
			07,0					"	7	-	350 (600)	24	50	17	50	
			06,5					250	16	25	500 (600)	32	50	16	25	
			08,0					"	20	-	500 (600)	40	-	20	-	
2	90,6		31,1						2793	90		3546	40	752	50	
							2	01,0								
	20,5							1050	215	25	1100	225	50	10	25	
	20,5								215	25		225	50	10	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			85	åker, 0,3-0,5 m. torvmylla på molera
			86	" > 1,5 m. torvjord
			87	" " "
			88	väg
				S u m m a
Sandviken	8 3	1/32		<u>Alfred Karlsson.</u>
			89	åker, > 1,5 m. torvjord
			90	" 0,15-0,20 m. mylla på molera
			91	" 0,20-0,25 m. " "
			92	" " " "
			93	" > 1,5 m. torvjord
			94	" " "
			95	" " "
			96-97	väg, avlopp
				S u m m a
				<u>Sammandrag.</u>
<u>Krokstads socken</u>	17			
Höghult	1	1/40	1-9	Carl Holm
"	13			
"	1	1/16	10	Anders Magnus Johansson
"	8			
"	1	1/16	11-60	August Nilsson
"	12			
"	1	1/8	61-64	Anders Magnus Johansson
"	11			
"	1	5/16	65-66	Sven Johanssons sterbhus
"	7			
"	1	1/16	67-82	Albert Andreasson
			83	Djuptjärn
<u>Färgelanda socken.</u>	9			
Sandviken	3	1/32	84-88	Adolf Berggren
"	8			
"	3	1/32	89-97	Alfred Karlsson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	20,5								215	25		225	50	10	25	
	21,8							1050	228	90	1100	239	80	10	90	
	61,5							750	461	25	900 (1000)	553	50	92	25	
	92,5							900	832	50	1000	925	-	92	50	
							19,5									
1	96,3						19,5		1737	90		1943	80	205	90	
	69,7							800	557	60	950 (1000)	662	15	104	55	
	13,5							850	114	75	1050 (1100)	141	75	27	-	
	07,0							1050	73	50	1200	84	-	10	50	
	10,0							"	105	-	"	120	-	15	-	
	55,0							800	440	-	950 (1000)	522	50	82	50	
	37,5							900	337	50	1000	375	-	37	50	
	12,0							"	108	-	"	120	-	12	-	
							16,8									
2	04,7						16,8		1736	35		2025	40	289	05	
	98,9						07,4		971	13		1056	55	85	42	
		24,2							108	90		121	-	12	10	
6	92,2	1	10,0				112,3		6150	88		7974	43	1823	55	
			42,6	80,5			03,0		527	05		621	60	94	55	
	43,3		08,2						341	15		474	-	132	85	
2	90,6		31,1						2793	90		3546	40	752	50	
							2 01,0									
1	96,3						19,5		1737	90		1943	80	205	90	
2	04,7						16,8		1736	35		2025	40	289	05	
15	26,0	2	16,1	80,5	3	60,0			14367	26		17763	18	3395	92	
Höghult den 8 maj 1937.																
C.B. Carlson S.E. Andersson Carl Johansson.																

Ersättningslängd

vid företag, avseende torrläggning av mark hörande till Höghult i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län samt Sandviken i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Fastighet och ägare.			Ersättning för				
			intrång				
			3 m	å öre	kr.	ö. kr.	Summa ö.
<u>Göteborgs och Bohus län, Krokstads socken.</u>							
Höghult	1 ¹⁷	Karl Holm	80	20			16 -
"	1 ¹³	Anders Magnus Johansson	20	20			4 -
"	1 ⁸	August Nilsson	670	20	134 -		
			200	25	50 -		
			350	30	105 -		289 -
"	1 ¹²	Anders Magnus Johansson	50	20			10 -
<u>Älvsborgs län, Färgelanda socken.</u>							
Sandviken	3 ⁸	Alfred Karlsson,	30	20			6 -
"	3 ⁹	Adolf Berggren	10	20			2 -
S u m m a							327 -

Höghult den 8 maj 1937.

G.B. Carlson.

Kostnadsförslag

för företag, avseende sänkning av Djuptjärn för torrläggning av mark hö-
rande till hemmanen Håghult i Krokstads socken, Gåsteborgs och Bohus län
samt Sandviken i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kostnad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B.</u>						
0-50	50	Bottenrensning, och avslantning 1m.	50	0,30	15	-		
0+37		Ombyggnad av bro för utfartsväg, stenlandfasten och träöverbygg- nad; 1,75 m. brett vattenlopp och 3,0 m. långt, enl. ritning. Beräknad kostnad 140:- kr., var- av 1/2 på företaget			70	-	85	-
0+50-3	250	Moig lera m. ngt. torvjord kubm.	200	0,70	140	-	140	-
3 - 5	200	" " " " "						
		en och annan sten "	390	0,75	292	50		
4+77		Ombyggnad av bro för fädrift, 1,75 m. vattenlopp, brobana av trä 1,8 m. bred, enl. ritn. Beräk- nad kostnad 140:- kr., varav 1/2 på företaget			70	-	362	50
5-6+85	185	Moig lera m. enst. sten 3 ngt. röt- ter kubm.	360	0,85	306	-		
		Torvjord och dy. ngt. rötter "	50	0,60	30	-		
		Berg "	12	15,-	180	-	516	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					107	50
		Ersättning för intrång, enligt ersättningslängden					229	-
		<u>S u m m a</u>	1050				1440	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan C-D.</u>				
10+5-12	205	Dy och torv. ngt.rotbunden kubm.	280	0,60	168 -	
10+45		Ombyggnad av bro för fädrift. enligt ritning			40 -	208 -
12-13+44	144	Lera. ngt.rotbunden kubm.	100	0,80	80 -	
		Dy. " " " 60	0,60	36 -		
13+10		Ombyggnad av trumma för ägoväg. 0,75 x 0,75 m. vattenlopp och längd 3,0 m., enl.ritning.Beräk- nad kostnad 140:- kr.,varav 1/2 på företaget			70 -	186 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				38 -
		Ersättning för intrång enl. er- sättningslängden				88 -
		<u>) S u m m a</u>	480			520 -
		<u>Sträckan D-F.</u>				
	36	Lera kubm.	50	0,70		35 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				5 -
		Ersättning för intrång, enl. er- sättningslängden				10 -
		<u>S u m m a</u>				50 -
		<u>Sträckan D-E (utföres ej)</u>				
13+44-16	256	Dy och torv kubm.	180	0,55		99 -
16-17+70	170	" " " " 120	0,55			66 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				15 -
		Ersättning för intrång kubm.	300	0,20		60 -
		<u>S u m m a</u>				240 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B			1440 -	
		" C-D			520 -	
		" D-F			50 -	2010 -
		" D-E, utföres ej				240 -
		<u>S u m m a</u>				2250 -

Höghult den 8 maj 1937.
C. B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

vid företag, avseende sänkning av Djuptjärn för torrläggning af mark
hörande till Höghult i Krokstads socken samt till Sandviken i Färgelan-
da socken.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal	ägare.
<u>Krokstads socken</u>			
Höghult	1 ¹⁷	1/40	Carl Holm
"	1 ¹³	1/16	Anders Magnus Johansson
"	1 ⁸	1/16	August Nilsson
"	1 ¹²	1/8	Anders Magnus Johansson
"	1 ¹¹	5/16	Sven Johanssons sterbhus
"	1 ⁷	1/16	Albert Andreasson
<u>Färgelanda socken.</u>			
Sandviken	3 ⁹	1/32	Adolf Berggren
"	3 ⁸	1/32	Alfred Karlsson
			S u m m a

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kost- nad för avloppssträckorna						Andel i verklig kostnad för före- taget.
		A-B, C-D, D-E, D-F		D-E		A-B C-D D-F		
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%
85	42	56	60			56	60	2,82
12	10	8	02			8	02	0,40
1823	55	1208	21			1208	21	60,11
94	55	62	64			62	64	3,12
132	85	88	02			88	02	4,38
752	50	498	58			498	58	24,80
205	90	136	42	99	84	36	58	1,82
289	05	191	51	140	16	51	35	2,55
3395	92	2250	-	240	-	2010	-	100,00

Höghult den 8 maj 1937.

C.B. Carlson

S.E. Andersson

Carl Johansson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carl Johansson

18/3 38

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnader för
sänkning av Djupfjärn inom hemmanen Höghult i Krokstads socken, Götte-
borgs och Bohus län samt Sandviken i Färgelanda socken, Älvsborgs län,
lån från avdikningslånefonden sökes:

Höghult	⁷ 1	1/16	mtl. ägare: Albert Andreasson.	✓
"	⁸ 1	1/16	" " : August Nilsson.	✓
"	¹⁷ 1	1/40	" " : Carl Holm.	✓

Göteborg den 19 oktober 1937.

W. Carlsson

Herr Lantbruksingenör

Emär det är svårt att erhålla
godtaglig borgen för det till oss
beviljade stadsbidraget i diknings-
företaget anstå till arbetet är
avsyrat och godkänt

Hoghuus Hedekas den 28 Maj 1938

Rugust Nilsson
Carl Halm
Albert Andreasson

J A Janson
Gunboröd Hedekas

Vage Jansson
Gunboröd Hedekas.

Styrelseprotokoll

Efter införande av anons i ortstidning
samt kungörelse i kyrka sammankallas
delägarna i Dikningsföretaget. Företagsföres
Ordföranden - Valbo härads gräns för val
av styrelse hos Aug Nilsson i Högkult
onsdagen den 28 juli kl 6 efm

Närvarande vid sammankädet voro
Aug Nilsson Albert Andersson
samt Carl Holm. Högkult

Emär ingen av de övriga delägarna
infan sig får vi närvarande stå
som styrelse samt att Aug. Nilsson
hantera alla handlingar samt
uppbära och utkvitera eventuella bidrag

Högkult den 28 juli 1937

August Nilsson

Carl Holm

Albert Andersson

Godk. 4/9 40

340
28

DIARIE Nr 15700
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1940

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Höghult i Krokstads socken,
Göteborgs och Bohus län, samt Sandviken i Färgelanda socken, Älvsborgs
län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag 1100:- kronor.

~~Kontrakt antaget den 5 juli 1938.~~

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 26 augusti 1940 verkställd avsyning av arbetena för
företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmel-
se med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 2 september 1940.

Marsou