



Akt nr:
O-E1a-0269

AU\$O-E1a-0269

gr. 5/1006

39

29/38

0 1*0269

DIARIE Nr 14129
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 AUG. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 juni 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Hålan och Bäckevik i Rönn-
ängs och Stenkyrka socknar av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 riksh. l. h. handb.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget,
material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ~~ettusen~~ettundra-
sextio (1.160) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
~~h~~~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbind ~~a~~ ^{oss} ~~mig~~:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bäckeriet Rönning den 1 aug. 1938.
Waldemar Johansson Ägare av $\frac{79}{512}$ Bäckeriet
Strid Gustafsson Ägare av $\frac{1}{8}$ Bäckeriet
Johan Johansson ägare af $\frac{1}{8}$ mot Bäckeriet

Att Waldemar Johansson Strid Gustafsson
och Johan Johansson i Bäckeriet

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl O. Olsson
Adress Sildal, Kallekär

Johan Olsson
Adress Sildal, Kallekär

Med stöd av Kungl. brevet den 3 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 september 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1*0269

DIARIE Nr 14129
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1938

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

HÅLAN och BÄCKEVIK

i Rönnängs och Stenkyrka socknar,

Göteborgs och Bohus län.

1937.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 juni 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 12 juli 1938.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hålan och Bäckevis i Rönneå och Stenkyrka socknar, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Ågorna till förenämnda hemman äro belägna på Tjörn mellan 1 och 2 kilometer nordost om Rönneå kyrka och 7-8 km. söderut från Stenkyrka. Å vidstående översiktskarta är det av vatten besvärade området till läge och ungefärlig utsträckning utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga hävdas till övervägande del såsom åker, som består av 0,2-0,4 m. mylla på lera av synnerlig godartad beskaffenhet. På grund av otillräckligt avlopp är jorden besvärad av högt grundvatten och lägre partier äro tidtals översvämmade.

A r e a l: Området inrymmer 3,138 hektar åker och 0,016 hektar äng, tillhopa 3,154 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, beräkning av kostnaderna verkstälts, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariibevis.

V a t t e n a v l e d n i n g e n: I nämnda utlåtande finnes nederbördsområdet till sin storlek och sin natur angivet ävensom till avrinning kommande vattenmängd samt föreslagna dimensioner och lutningar å avloppet uppgivna. Profil- och sektionsritningar åskådliggöra närmare avloppets gestaltning.

B å t n a d: Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 2488:20 kronor.

K o s t n a d: Vattenavledningen, utförd enligt förslaget, har beräknats draga en kostnad som med 2120:- kronor belöper på delägarne i företaget för den båtnad i torrlägningshänseende företaget medför.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är föreskrivet att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet delägare i företaget ifrågasätta bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande.

Kostnaden för arbete och material, till den del denna kostnad vilar på företaget, samt för förrättning och utredning belöper sig till 2393:13 kronor. Förhållandet mellan detta tal och talet för båtnadsvärdet är såsom 0,96:1,00. Enligt villkoren för tillgodonjutande av bidrag från förenämnda anslag och tillämpad norm vid tilldelningen skulle företaget kunna understödjas med belopp, svarande mot 48,60 % av förenämnda kostnad d.v.s. i jämnat tal med 1160:- kronor såsom bidrag från nämnda anslag.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis ifråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 13 januari 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 2120:-

2/ Syneförrättnings- och utredningskostnader " 273:13

Summa kronor 2393:13

Göteborg den 13 januari 1938.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2393 kronor 13 öre. Stockholm den 12 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i dikningsföretag berörande Hålan och Bäckeviks ägor inom Rönnängs och Stenkyrka socknar i Bäckeвик den 31 januari 1938.

Närvarande: Valdemar Johansson, Johan Olofsson, Axel Johansson, Arvid Gustafsson, Oskar Johansson, Johan Johansson och Karl Kristensson.

§ 1.

Kallelser till samtliga i lantbruksingenjör C.B. Carlssons över företaget upprättade handlingar omförmälda sakägare hade den 21 januari med allmänna posten utsänts till delägarna varjämte Arvid Gustafsson och Berta Hermansson personligen delgivits kallelsen.

§ 2.

Till att leda dagens förhandlingar utsågs Valdemar Johansson.

§ 3.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågos Arvid Gustafsson och Johan Olofsson.

§ 4.

Till styrelse för dikningsföretaget jämlikt vattenlagens bestämmelser utsågos enhälligt Valdemar Johansson, ordf. och kassör samt Johan Johansson v.ordf. och Arvid Gustafsson sedan först jämväl enhälligt bestämts att styrelsen skulle utgöras av tre personer.

§ 5.

Till suppleanter utsågos Johan Olofsson, Axel Johansson och Oskar Johansson.

§ 6.

Till revisorer för företaget utsågos Karl Kristensson och Axel Nilsson. Vidare förekom ej.


Vid protokollet

Gustav Måneskiöld Valdemar Johansson

Justeras: Johan Olofsson Arvid Gustafsson

Rätt utdragit betygar: Waldemar Johansson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark till hem-
manet Bäckevik i Rönnängs och Stenkyrka socknar,
Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 30 oktober 1937 i Bäckevik.

Närvarande: lantbruksingeniör C.B. Carlson, förrättningsman;

Hans Pettersson i Stansvik och

Petter Martinsson i Tyfta, godemän;

Karl Kristensson, ägare till 1/8 mtl. Bäckevik

sökande till företaget samt

Valdemar Johansson, ägare till 47/712 mtl. " och

" 1/16 " "

Johan Olovsson och }
Oskar Johansson " " 23/256 " "

Johan Johansson, " " 1/8 " "

Arvid Gustavsson, " " 1/8 " "

Axel Johansson, " " 5/168 " "

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektions-
ritningar över den avloppssträcka, om vars förstoring var fråga, företed-
des tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed och
ovanom sträckan ifråga.

Sökanden förklarade nu att han önskade avloppet från och genom
sin fastighet vidgat och djupat på sätt att marken till denna fastighet

kunde ernå ändamålsenlig torrläggning samt att var och en annan ägare till fastighet, till vilken hörde mark, som kunde röna båtnad genom företaget, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna för detta.

Med sökanden sade Johan Johansson och Arvid Augustsson att de önskade förena sig i syfte att få avloppet upptaget jämval genom ägorna till deras fastigheter. Handling härom vart upprättad och undertecknad samt bilagd förrättningsakten.

För markupplåtelse och intrång förklarade Valdemar Johansson samt Johan Olofsson och Oskar Johansson att de hade anspråk på ersättning, vid vilket förhållande sökanden och medsökandena samt Axel Johansson sade sig hava enahanda anspråk.

Enligt sakägarnes samstämmiga mening finge trummor för vägar över avloppet ombyggas på gemensam bekostnad och ansågs allmänt att trummor av cementrör borde komma till uppförande, alldenstund till trummor lämplig sten saknades i orten.

För fördelning av kostnaderna för företaget finge uppskattning av båtnaden äga rum, för vilket ändamål den vattenbesvärade marken vart av synemännen undersökt.

I samband härmed vart ock avloppet liksom och i detta förekommande trumbyggnader föremål för besiktning.

Förslag till avloppets förstoring och trummornas uppbyggnad vart därpå upprättat, kostnad och båtnad beräknade samt ersättningsfrågorna prövade. Resultatet av dessa åtgärder förelades intressenterna, från vilka ingen erinran föraperdes.

Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Karl Kristensson i Bäckevis pr Rönnäng.

Åt samme person uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Peter Martinsson

Hans Pettersson.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 30 november 1935.

Malte Jacobsson.

G.Hård af Segerstad.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Genom Bäckevis gård, vilken gård delvis ligger inom såväl Rönnängs som Stenkyrka socknar å Tjörn, löper ett samfällt dike av 3 fots bredd. Detta dike, som icke rensats på cirka 45 år, är för litet såväl till bredd som djup för att fylla behovet för vattenavledning för omkringliggande

marker. Diket börjar vid den s.k. "Kroken" och löper sedan genom Bäckeviks och byn Hålan inägor samt faller ut i havet vid Hålan. Då delägarna icke kunna enas om dikets upptagande och fördjupning till nödig bredd och djup får undertecknad vördsamt anhålla, att vederbörlig tjänsteman måtte förordnas att verkställa sådan syneförrättning som omförmäles i 10 kap. Vattenlagen för bestämmande av grunderna för dikningen enligt 7 kap. samma lag.

Följande sakägare torde beröras av dikningen:

Undertecknad, Johan Johansson, Arvid Gustafsson, Axel Johansson, Axel Augustsson, Valdemar Johansson, Maria Nilsson, Ivar Kristensson och Mattias Johanssons arv. samtliga i Bäckevik med postadress Rönnäng. Johan Olofsson i Mölnebo postadress Fagerfjäll, Konrad Kristensson, Kristina Berntsson, Oskar Konrad Johansson, samtliga i Hålan postadress Rönnäng, Elisabet Brunbäck i Båtevik adress Rönnäng, Karl Berntssons arv. i Hålan adress Rönnäng samt Emanuel Olsson i Rönnäng. Möjligen finnes någon mer sakägare som jag icke kunnat utreda och som tillkommit genom arvskiften o.d.l. Bäckevik, Rönnäng den 18 november 1935.

Karl Kristensson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Hålan och Bäckevik i Rönnängs och Stenkyrka socknar handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Kris-

tensson i Bäckevisk lördagen den 30 oktober 1937 kl. 9 f.m., då sakägar-
na hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ut-
farts- och ägovägar över avloppet ifråga. Göteborg den 8 oktober 1937.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Rönnängs och Stenkyrka
den 8 oktober samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 12 oktober,
varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å
posten den 9 oktober 1937 till:

Fru	Kristina Berntsson,	✓	Hålan,	<u>Rönnäng.</u>
"	Valborg Karlsson,	✓		<u>Klädesholmen.</u>
"	Berta Hermansson,		Hålan,	<u>Rönnäng.</u>
Lantbrukaren	Linus Karlsson,	✓	"	"
Fru	Hulda Hellberg,	✓	Lars Kaggsgatan 19,	<u>Göteborg.</u>
Lantbrukaren	Oskar Karlsson,	✓	Dalen,	<u>Rönnäng.</u>
Fru	Rut Sällström,	✓	Lars Kaggsgatan 19,	<u>Göteborg.</u>
"	Beda Andersson,	✓	Budalen,	<u>Fagerfjäll.</u>
Lantbrukaren	Johan Olovsson,	✓	Bäckevisk,	<u>Rönnäng.</u>
"	Oskar Johansson,	✓	Hålan,	"
"	Axel Augustsson,	✓	Bäckevisk,	"
"	Valdemar Johansson,	✓	"	"
"	Axel Nilsson,	✓	"	"
Fru	Hilda Hansson,	✓		<u>Sävedalen.</u>
"	Olga Arvidsson,	✓	Floragatan 5,	<u>Göteborg.</u>
"	Elisabet Svensson,	✓	Fiskebäck,	<u>Långedrag.</u>

Lantbrukaren Karl Mattsson,	✓	Bäckevis.	<u>Rönnäng.</u>
Herr Oskar Mattsson,	✓	Ånåsvågen 14.	<u>Göteborg.</u>
" Herr Arvid Mattsson,	✓	Kungsladugårdsgatan 20.	"
Fru Berta Olsson,	✓	Fjällbo	<u>Partille.</u>
Lantbrukaren Patrik Pettersson,	✓	Bäckevis.	<u>Rönnäng.</u>
" Karl Kristensson,		"	"
" Johan Johansson,	✓	"	"
" Arvid Gustavsson,		"	"

och den 16 oktober 1937 till:

Herr Oskar Mattsson,	Bäckevis.	<u>Rönnäng.</u>
----------------------	-----------	-----------------

betygar: C.B. Carlson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökan-
den till företag avseende förstoring av vattenavlopp för torrlåggning av
mark till hemmanet Bäckevis i Rönnångs och Stenkyrka socknar och åsyfta
med denna anslutning att avloppet gestaltas på sätt att åven marken till
våra fastigheter ernår möjlighet till ändamålsenlig torrlåggning.

Bäckevis den 30 oktober 1937.

Johan Johansson, ågare till 1/8 mt. Bäckevis.

Arvid Gustafson, " " 1/8 " "

Att Johan Johansson och Arvid Gustavsson träffat förestående före-
ning och egenhåndigt undertecknat denna handling betyga:

C.B. Carlson

Hans Pettersson

Peter Martinsson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hålan och Bäckevik i Rönnängs och Stenkyrka socknar, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i sydlig huvudriktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare till saltsjön. Avloppet ifråga är alltså beläget i trakten mellan Göta Älvs och Bäveåns vattensystem med beteckningen 108/109.

På den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B.

Vid utträdet ur avvattningsområdet - punkten A - avbördar loppet vatten från ett omkring 0,6 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av åkerfält som av mestadels kala berg.

Med avseende såväl till denna omständighet som till nederbördsmängden i trakten skattas avrinningen vid flödestillfällen till omkring 300 liter i sekunden samt under vegetationstiden till c:a 10 liter i sekunden, svarande mot en tillrinning av 500 och 15 liter resp. per kvadratkilometer i medeltal.

Med beaktande av dessa avrinningstal samt förekommande lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppets upptagande med en bottenlutning av minst 0,5:1000 och bottenbredd = 0,30 meter samt släntlutning = 1:1,5. I ett enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattenmängden beräk-

nats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0.70 m. samt medelvattenmängden icke 0.20 meters vattendjup.

De befintliga trummorna för vägar och överfarter äro för grunda och i viss mån även för trånga för att kunna bestå, sedan avloppet upptagits enligt ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas. Vid ombyggnaden förutsättes att genomloppet för vattnet blir = 0.6 x 0.8 m. därest ombyggnaden sker med sten. Komma ^{-rör} cement-till användning bör loppet hålla minst 0.7 meters diameter.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till trummor dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke inge i samfälligheten föreligger ej. I kostnaderna för företaget deltaga förty ägarna till fastigheterna inom torrläggningssamfälligheten i för-

hållande till värdet av båtnaden för marken till deras fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken detta förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar byggnadernas ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av trummorna medför en minskning i underhållet av dessa byggnader äro enligt 7:18 vattenlagen de som hava att underhålla byggnaderna ifråga pliktiga deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadernas bristfälliga beskaffenhet skattas till hälften av kostnaden för ombyggnaden.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,40 kr. för varje till upptagande kommande kubikmeter jord eller sten, som upplägges på åker och äng. För uppläggning på skogsmark gives ej ersättning. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av spökandena.

Underhållet av den till upptagande ifrågakommande avloppssträckan bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för överfart underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckan A-B samt ombyggnad av vägtrummor på denna sträcka skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom träd och stubbar skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte ~~tillstötande~~ tillstötande diken ej få igenfyllas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att trummorna byggas enligt typritningar antingen av sten och i så fall av

kilad sådan i gott förband eller ock av armerade cementrör av prima beskaftenhet med gavlur av betong eller av sten i cementbruk;

att arbetena för företags utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och ång upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast tre år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark mot tillgodonjutandet av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare och på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Bäckeby den 30 oktober 1937.

C.B. Carlson, Hans Pettersson Peter Martinsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rönnängs socken.				
Hålan	12 1	665 31104		<u>Karl Berntssons sterbhus.</u> 1 åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera
"	13 1	665 31104		<u>Karl Berntssons sterbhus.</u> 2 åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera 3 äng, " " " 4 åker, " " "
"	25 1	1/24		<u>Karl Berntssons sterbhus.</u> 5 äng, Summa
Bäcke Vik	22 av 1	47 712		<u>Valdemar Johansson.</u> 6 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 7 " 0,25 m. " "
"	21 1	23 256		<u>Johan Olovsson och Oskar Johansson.</u> 8 åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera 9 " 0,20-0,25 m. " " 10 " " " " 11 avlopp Summa
"	24 1	5/168		<u>Axel Johansson.</u> 12 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 13 " " " " 14 " " " " 15 avlopp Summa
"	19 1	1/32		<u>Axel Nilsson.</u> 16 åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01,0							1400	14	2000 -(2400)	20	-		6	-	
	00,7							1400	9	80	2000 (2400)	14	-	4	20	
		00,6						1600	9	60	2000	12	-	2	40	
	01,0							2000	20	-	2400	24	-	4	-	
	01,7	00,6							39	40		50	-	10	60	
		01,0						1200	12	-	1800 (2000)	18	-	6	-	
	04,1							2200	90	20	2400	98	40	8	20	
	09,0							"	198	-	2600	234	-	36	-	
	13,1								288	20		332	40	44	20	
	06,7							2100	140	70	2600	174	20	33	50	
	13,2							2000	264	-	2400	316	80	52	80	
	06,0							2200	132	-	"	144	-	12	-	
						06,0										
	25,9					06,0			536	70		635	-	98	30	
	04,0							1800	72	-	2400	96	-	24	-	
	03,3							1600	52	80	"	79	20	26	40	
	06,5							1700	110	50	"	156	-	45	50	
						02,0										
	13,8					02,0			235	30		331	20	95	90	
	09,0							1900	171	-	2600	234	-	63	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bäcke vik	²⁵ 1	5/168		<u>Mattias Johanssons sterbhus.</u> 17 åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera 18 väg S u m m a
"	¹² 1	1/16		<u>Valdemar Johansson.</u> 19 åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
"	⁴ 1	1/8		<u>Karl Kristensson.</u> 20 åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera 21 " 0,20-0,25 m. " " 22 avlopp S u m m a
<u>Stenkyrka socken.</u>				
Bäcke vik	⁵ 1	1/8		<u>Johan Johansson.</u> 23 åker, 0,25-0,25 m. mylla på lera 24 " " " " 25 " 0,20-0,30 m. " " 26 avlopp S u m m a
"	⁴ 1	1/8		<u>Arvid Gustavsson.</u> 27 åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera 28 " 0,20-0,25 m. " " 29 " 0,20-0,30 m. " " 30 " 0,20-0,25 m. " " 31 avlopp S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	13,8						01,7	1800	248	40	2600	358	80	110	40	
	13,8						01,7		248	40		358	80	110	40	
	29,3							1700	498	10	2600	761	80	263	70	
	44,0							1600	704	-	2600	1144	-	440	-	
	14,5							"	232	-	2400	348	-	116	-	
							01,5									
	58,5						01,5		936	-		1492	-	556	-	
	28,0							1600	448	-	2400	672	-	224	-	
	09,7							"	155	20	"	232	80	77	60	
	45,0							"	720	-	2600	1170	-	450	-	
							02,3									
	82,7						02,3		1323	20		2074	80	751	60	
	13,5							1700	229	50	2600	351	-	121	50	
	38,0							1600	608	-	2400	912	-	304	-	
	10,0							2100	210	-	2600	260	-	50	-	
	03,5							2200	77	-	2400	84	-	7	-	
							01,0									
	65,0						01,0		1124	50		1607	-	482	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
<u>Rönnängs socken.</u>				
Hålan	12 1	665 <u>31104</u>	1	Karl Berntssons sterbhus
"	13 1	665 <u>31104</u>	2-4	" " "
"	25 1	1/24	5	" " "
Bäcke vik	22 1	47 <u>712</u>	6-7	Valdemar Johansson
"	21 1	23 <u>256</u>	8-11	Johan Olovsson och Oskar Johansson ..
"	24 1	5/168	12-15	Axel Johansson
"	19 1	1/32	16	Axel Nilsson
"	25 1	5/168	17-18	Mattias Johanssons sterbhus
"	12 1	1/16	19	Valdemar Johansson
"	4 1	1/8	20-22	Karl Kristensson
<u>Stenkyrka socken.</u>				
Bäcke vik	5 1	1/8	23-26	Johan Johansson
"	4 1	1/8	27-31	Arvid Gustavsson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
	01,0								14	-		20	-		6	-	0,24
	01,7		00,6						39	40		50	-		10	60	0,43
			01,0						12	-		18	-		6	-	0,24
	13,1								288	20		332	40	✓	44	20	1,78
	25,9						06,0		536	70		635	-	✓	98	30	3,95
	13,8						02,0		235	30		331	20	✓	95	90	3,85
	09,0								171	-		234	-		63	-	2,53
	13,8						01,7		248	40		358	80		110	40	4,44
	29,3								498	10		761	80	✓	263	70	10,60
	58,5						01,5		936	-		1492	-		556	-	22,34
	82,7						02,3		1323	20		2074	80		751	60	30,21
	65,0						01,0		1124	50		1607	-		482	50	19,39
3	13,8		01,6				14,5		5426	80		7915	-		2488	20	100,00
Bäcke Vik den 30 oktober 1937.																	
C.B. Carlson						Peter Martinsson						Hans Pettersson					

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp genom ågor till Hålan och Bäckevik i
Rönnängs och Stenkyrka socknar, Göteborgs och Bohus län.

Fastighet och ägare.	E r s ä t t n i n g								Summa ersätt- ning.	
	för markupplåtelse				för intrång					
	m ²	å öre	kr.	ö.	m ³	å kr.	kr.	ö.	kr.	ö.
12 Hålan 1 .Karl Bengtssons sth.	70	0.12	8	40	45	0.40	18	-	26	40
13 " 1 " " "	65	0.12	7	80	40	"	16	-	23	80
22 Bäcke vik av 1 .Valdemar Jo- -hansson	270	0.15	40	50	175	"	70	-	110	50
21 " 1 . Joh.Olsson och Oskar Johansson	285	0.15	42	75	225	"	90	-	132	75
24 " 1 . Axel Johansson	100	0.11	11	-	70	"	28	-	39	-
19 " 1 . Axel Nilsson	30	0.12	3	60	23	"	9	20	12	80
25 " 1 .Mattias Johans- -sons sterbh.	30	0.12	3	60	25	"	10	-	13	60
12 " 1 . Valdemar Jo- -hansson	40	0.12	4	80	27	"	10	80	15	60
4 " 1 . Karl Kristensson	110	0.115	12	65	80	"	32	-	44	65
5 " 1 . Johan Johansson	190	0.115	21	85	155	"	62	-	83	85
4 " 1 . Arvid Gustavsson	90	0.115	10	35	75	"	30	-	40	35
S u m m a	1280		167	30	940		376	-	543	30

Bäckevik den 30 oktober 1937.

G.B.Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp genom ägor till Hålan och Bäckevik i Rönneå och Stenkyrka socknar, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kostnad		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
<u>Sträckan A-B.</u>								
0+50-1+30	80	Sten, grus, lera m. träd 3 stubbar kubm.	20	3.-	60	-		
		Ngsten, " " " " "	30	1.50	45	-		
1+30-2+50	120	Lera 5 sand m. ngt. " " "	280	1.20	336	-		
2+50-4	150	" " " "	330	0.80	264	-		
4-5+32	132	" " " "	280	0.80	224	-	929	-
Ombyggnad av vägtrumman vid 1+32 m. med 0.70 m. ^s cementkulvert om sammanlagt 6,0 meters längd, gavlar av betong 1:3:5 samt stensättning enl. ritn. beräknad kostnad 240:-kr., varav hälften på företaget. st.					1	120	-	
Ombyggnad av vägtrumman vid 1+50 m. med 0.70 m. ^s cementkulvertar om sammanlagt 5,0 meters längd, betonggavlar och stensättning enligt förestående och enl. ritning till vägtrumma vid 1+32 m. Beräknad kostnad 210:- kr., varav hälften på företaget. st.					1	105	-	
Ombyggnad av vägtrumorna vid 3+35 m. och vid 3+90 m. samt vid 4+60 m. med 0.70 m. ^s cementkulvertar om sammanlagt 4,0 meters längd i varje trumma, betonggavlar 1:3:5 samt stensättning enl. ritning. Beräknad kostnad 180:- kr. för varje, varav hälften åvilas företaget st.					3	90.-	270	-
För markupplåtelse och intrång, enl. särskild längd								543 30
För utförutsett och tillsyn m.m. c:a 10 % av anläggningskostnaden								152 70
Summa kronor								2120 -

Bäckevik den 30 oktober 1937.

G.B. Carlson.

Bestyrkes & tjänstens

vagnar:

W. Marlow

1938 bidr.

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, Ledamöter i styrelsen för det torrlägningsföretag
avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Hålan och Bäcke-
vik i Rönnängs och Stenkyrka socknar av Göteborgs och Bohus län, till
vilket företag Kungl.Maj:t den 3 juni 1938 anvisat ett statsbidrag
från statens avdikningsanslag av 1.160 kronor.==.==.==.==.==.==.==.
..==.

Att ovanstående arbete nu är påbörjat intyas under edlig förplig-
telse. Rönnäng den 20 mars 1939.

Ludvig Andersson

Nämndeman

Rönnäng

Emanuel Olsson

f.d. Skiftesgodeman

Rönnäng

Rätt transumerat intyga:

L. Söderberg
Gustafsson.

Godkänt den 1 sept. 1939

29/38

DIARIE Nr 15878
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 AUG. 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena vid företag avseende torrläggning av mark
hörande till hemmanen Hålan och Bäckevik i Rönnängs och Stenkyrka
socknar, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 3 juni 1938.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag 1160:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 17 augusti 1939 verkställda avsyningar av arbetena
för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överens-
stämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkän-
nande.

Göteborg den 21 augusti 1939.

W. Carlsson.

