



Akt nr:

O-E1a-0274

AU\$O-E1a-0274

314
39

0 1*0274

DIARIE Nr 7057
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1939

164

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 för
vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Rom, Bärby och Råhed i
Svarteborgs socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 rikm. 1 h. handb.
under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett lån av fyratusenfemhundra (4.500)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusentvåhundrasjuttio
(3.270) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag
h~~av~~*va* undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss.} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1940,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,
att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikation bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

<i>Bärby</i>	den	<i>29/3</i>	19 <i>39</i>
<i>Thorsten Johansson</i>	ägare till	<i>1/2</i>	<i>ml Bärby Lättgärd</i>
<i>Ylmar Olsson</i>	" "	<i>1/4</i>	<i>Rom Mellangärd</i>
<i>Johan Fransson</i>	" "	<i>1/8</i>	<i>Bärby Vintergärd</i>

Att *Thorsten Johansson i Bärby, Ylmar Olsson i Rom*
och Johan Fransson i Bärby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<i>Gösta Lohlin</i>	<i>Prokurist</i>
Adress <i>Leråker Dingle</i>	Adress <i>Bärby Dingle</i>

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 april 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 20/10/1942 314
39

DIARIE Nr 19483
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT 1942

B E V I S

Över verkställd avsyning av företag för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Rom, Bärby och Råhed i Svarteborgs socken,
Göteborgs och Bohus län, enligt vid syneförrättning år 1938 upp-
rättat förslag av lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Arbetsplan fastställd den 3 mars 1939.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 3270:- kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond 4500:- kronor.

Kontrakt antaget den 14 april 1939.

Arbets tid till den 1 september 1940 med två års förlängning.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Torsten Johansson, Bärby per
Dingle.

Vid av undertecknad verkställd kontroll av företaget den
27 och 28 augusti 1942 förefunnos vissa brister beträffande före-
tagets utförande. Då undertecknad därefter den 22 september verk-
ställd avsyning, hade företaget i sin helhet utförts i överens-
stämmelse med det upprättade förslaget, varför företaget till-
styrkes till godkännande.

Göteborg den 24 september 1942.

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

GÖTEBORGS- och BOHUS LÄNS
LANTMANNA- och LANTHUSHALLSSKOLA,
DINGLE.

REKTOR E. ERNEST
Rt. BOSTADEN DINGLE 1
Rt. EXP. DINGLE 2

314
39

DINGLE den

DIARIE Nr 7058
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1939

Intyg.

Att intressenterna i avdikningsföreläget
Rom - Bärby - Råhedsbäcken intill denna
dag utfört frukt ut sjuhundra
+ 700 sträckmeter av diket i fråga
vader härmed intygat.

Dingle den 31 mars 1939.

E. Ernest.

Vice ordf. i Göteborgskommunalfullm.

0.2. 1430 -	1000
10 %	100
	1100
60	537

2637/7777 3 1/2 % utf.

0.45. 4500. 2055

0.45 3270: 1500

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Rom, Bärby och Råhed i Svarteborgs socken, Göte-
borgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Rom Östergård	1 ⁵	1/4 mtl.	Ägare: Hulda och Ragnar Dahlgren.	✓
" "	1 ⁶	1/8 "	" : Karl Hansson	✓
" "	1 ⁷	1/8 "	" : " "	✓
" "	1 ⁸	1/8 "	" : Johan Fransson	✓
" "	1 ⁹	1/8 "	" : Hulda Kristensson	✓
" Mellängård	2 ³	1/4 "	" : Magnus Nilsson	✓
" "	2 ⁴	1/4 "	" : Emma Andersson	✓
" "	2 ⁶	1/8 "	" : Karl Olsson	✓
" "	2 ⁷	1/8 "	" : " "	✓
" "	2 ⁹	avs.	" : Augusta Karlsson	✓
" Västergård	3 ³	1/3 "	" : Levin Swartz	✓
" "	3 ⁴	1/3 "	" : Helge Karlsson	✓
Bärby Västergård	3 ³	1/8 "	" : Gustav Johansson	✓
" "	3 ⁴	1/8 "	" : Johan Fransson	✓
" "	3 ⁵	1/8 "	" : Alfhild Olsson	✓
" "	3 ⁶	1/8 "	" : Karl Johansson	✓
" Skattegård	1 ⁷	69/576 "	" : Matilda Olsson	✓
" "	1 ⁸	483/576 "	" : Torsten Johansson	✓
~~Råhed~~	~~1⁸~~	~~6/8 "~~	~~" : Valentin Olsson.~~	~~✓~~

Göteborg den 29 augusti 1938.

*Styckning med blott vidtögen av
Kung. Lantmätarstyckning.*

1939 den 14 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vattenavlopp genom ågor hörande till hemmanen Rom, Bärby och Råhed i Svarteborgs socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 4.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Svarteborgs socken.</u>			
Rom Östergård	1/4	5 1	Hulda och Ragnar Dahlgren
" "	1/8	6 1	Karl Hansson
" "	1/8	7 1	Densamme
" "	1/8	8 1	Johan Fransson
" "	1/8	9 1	Hulda Kristensson
" Mellängård	1/4	3 2	Magnus Nilsson
" "	1/4	4 2	Emma Andersson
" "	1/8	6 2	Karl Olsson
" "	1/8	7 2	Densamme
" "	avs.	9 2	Augusta Karlsson
" Västergård	1/3	3 3	Levin Swartz
" "	1/3	4 3	Helge Karlsson
Bärby Västergård	1/8	3 3	Gustav Johansson
" "	1/8	4 3	Johan Fransson
" "	1/8	5 3	Alfhild Olsson
" "	1/8	6 3	Karl Johansson
" Skattogård	69/576	7 1	Matilda Olsson
" "	483/576	8 1	Torsten Johansson


Stockholm den 14 april 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

0 1*0274

DIARIE Nr 7057
K LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1939



Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 3 mars 1939 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande. Stockholm den 14 mars 1939.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens

vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100'000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rom, Bärby och Råhed i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Det område, om vars bättre torrläggning är fråga, är å vidstående karta till ungefärlig omfattning utmärkt med gul färg samt är beläget ungefär fem kilometer söderut från Svarteborgs kyrka och omkring tre kilometer i sydvästlig riktning från Dingle station å Bohusbanan.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres mestadels av 0,20-0,30 m. mylla på lera. Den övervägande delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten, till vilken olägenhet det grunda och trånga samt i sitt nedre lopp vindlande vattendraget genom området i första hand bär skulden.

A r e a l: Den av vatten besvärade marken innefattar 20,868 hektar åker och 0,855 hektar äng, tillhopa 21,723 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till loppets rätning, vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevís anger.

Vattenavledning: I nämnda utlåtande finnas nederbördsområden och till avbördning kommande vattenmängder angivna ävensom för avloppet föreslagna

dimensioner och lutningar, vilka jämväl återgivits å profil- och sektionsritningarna över avloppets sträckning.

B å t n a d: Den genom företagets utförande i planerad omfattning uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 10078:95 kronor.

K o s t n a d: Företagets genomförande har jämte ersättning för markupplåtelse och intrång beräknats draga en kostnad av 72602- kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för företagets färdigställande har i utlåntandet angivits till 1940 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget ifrågasätta bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna. För företag, för syneförrättning och för utredning om statsunderstöd tillika med avgift jämlikt 11:95 vattenlagen belöpa sig kostnaderna enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 7797:56 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{7797:56}{10078:95} = 0.77$. Enligt gängse norm vid tilldelning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle med nämnda förhållande mellan kostnad och båtnad bidraget från nämnda anslag kunna utgöra 41,95 % av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 3270:- kronor.

Med belopp svarande mot skillnaden mellan totalkostnaden och bidraget d.v.s. med 4520:- kronor i jämnat tal skulle företaget kunna understödjas i form av lån från statens avdikningslånefond.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan och profil-

ritningar i ett blad. Göteborg den 29 augusti 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 7260:-

Syneförrättningen, enligt räkning " 437:58

Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning " 84:87

Avgift, jämlikt 11:95 vattenlagen " 15:11

Summa kronor 7797:56

Göteborg den 29 augusti 1938.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.797 kronor 56 öre, varav å låntagarnas andel 7,765 kronor 59² öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten Råhed 1 .

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Rom, Bärby och Råhed i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Rom Östergård	1 ⁵	1/4	mtl.	Ägare: Hulda och Ragnar Dahlgren,
" "	1 ⁶	1/8	"	" : Karl Hansson
" "	1 ⁷	1/8	"	" : " "
" "	1 ⁸	1/8	"	" : Johan Fransson
" "	1 ⁹	1/8	"	" : Hulda Kristensson
" Mellängård	2 ³	1/4	"	" : Magnus Nilsson
" "	2 ⁴	1/4	"	" : Emma Andersson
" "	2 ⁶	1/8	"	" : Karl Olsson
" "	2 ⁷	1/8	"	" : " "
" "	2 ⁹	avs.	"	" : Augusta Karlsson
" Västergård	3 ³	1/3	"	" : Levin Swartz
" "	3 ⁴	1/3	"	" : Helge Karlsson
Bärby Västergård	3 ³	1/8	"	" : Gustav Johansson
" "	3 ⁴	1/8	"	" : Johan Fransson
" "	3 ⁵	1/8	"	" : Alfild Olsson
" "	3 ⁶	1/8	"	" : Karl Johansson
" Skattegård	1 ⁷	69/576	"	" : Matilda Olsson
" "	1 ⁸	$\frac{483}{576}$	"	" : Torsten Johansson
Råhed	1 ²	3/8	"	" : Valentin Olsson.

Göteborg den 29 augusti 1938.

C.B. Carlson.

Utrykning med blått vittager av Kungl. Landbruksstyrelsen.
 Fastslått i Färdstans ingår
 W. Carlsson

Avskrift:

Protokoll fört vid sammanträde med intressenter i grävningsföretaget vid Rom, Bärby och Råhed
å Bärby den 6/6 1938.

§ 1.

Förklarades mötet öppnat av Torsten Johansson, Bärby som även valdes att leda förhandlingarna.

§ 2.

Närvarande voro: Torsten Johansson, Bärby, Karl Olsson, Rom, Magnus Nilsson, Rom, Johan Fransson, Bärby, Gustav Johansson, Bärby, Matilda Olsson, Bärby, Valentin Olsson, Råhed.

§ 3.

Till justeringsmän valdes Karl Olsson, Rom och Johan Fransson, Bärby.

§ 4.

Besluts att styrelsen skall bestå av tre ledamöter och två suppleanter.

§ 5.

Till ordf. valdes Torsten Johansson, Bärby, Till vice ordf. valdes Karl Olsson, Rom, till tredje ledamot valdes Johan Fransson, Bärby.

§ 6.

Till styrelsesuppleanter valdes Valentin Olsson, Råhed och Magnus Nilsson, Rom.

§ 7.

Till kassör valdes Torsten Johansson, Bärby.

§ 8.

Till revisorer valdes Karl Kristiansson, Bärby och Sven Tenell, Dingle.

§ 9.

Till revisors suppleant valdes Ragnar Dalgren, Rom.

§ 10.

Till att uttaga lånet och bidraget samt ordna med smärre förekommande ärenden valdes styrelsen.

§ 11.

Förklarades mötet avslutat.

Bärby, dag som ovan:

Torsten Johansson

ordf.

Justeras:

Karl Olsson Johan Fransson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Karexap

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rom och Bärby i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 14 april 1938 i Bärby.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Frans Hermansson i Julseröd och

Fritiof Andersson i Skulestad, godemän;

Magnus Nilsson, ägare till 1/4 mtl. Rom Mellangård,

Johan Fransson, " " 1/8 " Bärby Västergård,

och " 1/8 " Rom Östergård.

Gustav Johansson, ägare " 1/8 " Bärby Västergård,

Karl Johansson, " " 1/8 " " "

Torsten Johansson, " " $\frac{483}{576}$ " " Skattegård,

sökande till företaget samt

Karl Olsson, ägare till 1/4 " Rom Mellangård,

Ejnar Olsson i Bärby Skattegård ss.ombud, enl.fullmakt, för

Matilda Olsson, ägare till $\frac{69}{576}$ mtl. Bärby Skattegård,

Valentin Olsson, " " 3/8 " Råhed,

Knut Karlsson i Dingle i egenskap av pastoratsombud enligt protokollsutdrag samt såsom stiftsnämndens ombud enligt förordnande.

Ernst Olsson i Humlekärr i egenskap av ordförande i styrelsen för Sunner-

vikens och Bullarens vägdistrikt.

Våd undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, sökandena förklarat önska förstorad, företeddes jämte nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed sträckan ifråga.

Sökandena sade nu att de önskade sträckan rätad, vidgad och djupad i sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastighet kunde ernås samt kostnaden för arbetena reglerad mellan de fastigheter, vilka kunde befinnas röna inflytande i torrläggningshänseende av nämnda arbeten.

Karl Olsson i Rom Mellangård sade sig hava intet att erinra mot företaget i och för sig men ställde krav på ersättning för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande och jämväl för upplåtelse av mark till rätning och vidgning av vattenloppet.

Knut Karlsson förklarade å pastoratets och stiftsnämndens vägnar att mark till lönebostället Tosemarken näppeligen kunde väntas röna båt- nad genom företaget och förty något deltagande i kostnaden för detta rim- ligtvis icke drabbar bostället. För intrång och markupplåtelse förutsatte ombudet ersättning i samma den ordning som kunde bliva tillämpad beträffande andra fastigheter, som berördes av arbetena för företaget.

Därest anspråken på ersättning för intrång och markupplåtelse fun- nes berättigade menade övriga sakägare att ersättning i nämnda hänseenden finge beräknas och gäldas för samtliga fastigheter.

Beträffande företagets inverkan på broar och trummor för vägar över avloppet förmenades från vägdistriktets sida att loppet genom allmänna

vägen Dingle-Gravarna icke erbjöd något hinder för den vattenavledning
sökandena ifrågasatt. Därest i anledning av grävning ned- och uppströms
vägen förstärkning av loppet invid vägen funnes påkallad till förekomman-
de av åverkan på byggnaden förutsattes denna förstärkning vidtagen på fö-
retagets bekostnad.

Den ändring av överfarten mellan fastigheterna Bärby 3⁴ och Rom 1⁹
som betingades av loppets förstoring förklarade sig ägaren till den först-
nämnda fastigheten villig att ombesörja mot skälig ersättning. Befintlig
spång ansågs böra ersättas med annan på företagets bekostnad.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för
undersökning och uppskattning.

Förslag till vattenavledningen företeddes därpå jämte kostnadsbe-
räkning och väckte ej någon erinran.

Med anledning av den verkställda uppskattningen vart båtnaden för
marken till de berörda fastigheterna uträknad och föredragen, varpå och
sedan ingen erinran mot båtnadsberäkningen förports utlåtande i ärendet
meddelades.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Tors-
ten Johansson i Bärby Skattegård pr Dingle.

Åt Torsten Johansson lämnades även uppdraget att i föreskriven ord-
ning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget,
varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson F.H. Hermansson Frithiof Andersson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 12 maj 1936.

Malte Jacobsson.

Ragnar Jacobsson.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Rom och Bärby i Svarteborgs socken, adr. Dingle.

Rom och Bärby den 14 januari 1936.

Gustav Carlsson,	ägare till lág.	Rom.
Johan Fransson,	" "	1/8 mtl. Bärby.
Axel Hermansson,	" "	1/8 " Rom.
Levin Svartz,	" "	1/3 " "
Gustav Johansson,	" "	1/8 " Bärby.
Karl Hansson,	" "	1/4 " Rom.
Karl Johansson,	" "	1/8 " Bärby.
Alfild Olsson,	" "	1/8 " " ,
Magnus Nilsson,	" "	1/4 " Rom.
Matilda Olsson,	" "	1/8 " Bärby.

Hilmer Johansson, ägare till 161/192 mtl. Bärby,

Emma Andersson, " " 1/4 " Rom,

Hulda Dahlgren, " " 1/4 " "

Företaget förmenas jämväl komma att beröra ägor till:

1/8 mtl. Rom ägare Hulda Kristensson,

1/4 " " " Karl Olsson,

1/4 " " " Helge Karlsson,

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning samt rätning av ett vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Rom Mellangård, Östergård och Västergård samt till hemmanen Bärby Skattegård och Västergård i Svarteborgs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Torsten Johansson i Bärby Skattegård torsdagen den 14 april 1938 kl. 11 f.m., då sakägarne hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom mark till förenämnda hemman kan företaget komma att beröra ägor till hemmanen Råhed och Tosemarken ävensom allmänna vägen Dingle-Grävarne. Göteborg den 23 mars 1938.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Svarteborg den 23 mars samt införd i tidningen Bohusläningen den 29 mars, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 28 mars 1938 till:

Lantbrukaren Karl Olsson,

Rom Mellangård,

Dingle.

Fru	Emma Andersson,	Rom Mellangård,	<u>Dingle.</u>
Lantbrukaren	Magnus Nilsson,	" "	"
Änkefru	Hulda Dalgren,	" Östergård,	"
Lantbrukaren	Ragnar Dalgren,	" "	"
"	Karl Hansson,	" "	"
"	Helge Karlsson,	" Västergård,	"
"	Levin Schwartz,	" "	"
"	Axel Hermansson,	" Östergård,	"
Fröken	Hulda Kristensson,	" "	"
Änkefru	Augusta Karlsson,	" Mellangård,	"
Lantbrukaren	Torsten Johansson,	Bärby Skattegård,	"
Fru	Matilda Olsson,	" "	"
Änkefru	Alfild Olsson,	" Västergård,	"
Lantbrukaren	Karl Johansson,	" "	"
"	Gustav Johansson,	" "	"
"	Johan Fransson,	" "	"
"	Vallentin Olsson,	Råhed,	"
Svarteborgs pastoratskyrkoråd,			<u>Svarteborg.</u>
Sunnervikens och Bullarens vågdistrikt, dess ordf. Herr Ernst Olsson,			
			<u>Humlekärr, Lyse.</u>
Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län,			<u>Göteborg.</u>

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt för Ejnar Olsson att vid möte med intressenterna vid dik-
ningsföretaget Rom-Bärby, föra min talan och utöva min tillkommande röst-

rätt och håller jag för gillt vad mitt ombud lagligen gör och låter.

Matilda Olsson.

Bevittnas

Hilmer Johanson Bertil Olsson.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Svarteborgs kyrkoråd den 3/4
1938.

§ 2.

Att såsom pastoratets ombud närvara vid syneförrättning den 14 april
1938 kl. 11 f.m. hos lantbrukaren Torsten Johansson, Bärby Skattegård i
Svarteborgs socken angående företag med syfte att medelst vidgning och
djupning samt rätning av ett vattenavlopp bereda torrläggning av mark hö-
rande till hemmanen Rom Mellangård, Östergård och Västergård i Svarteborgs
socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till Råhed och To-
semarken valdes Herr Knut Karlsson, Dingle, och till suppleant för honom
Herr Anders Eriksson, Bräcke. Valet gäller jämväl för ev. ytterligare sam-
manträden eller förrättningar för ärendets handling.

Som ovan

William Wallin
Ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet, betygar

Svarteborg den 5/4 1938

William Wallin.

Till kyrkoherden W. Wallin, Svarteborg.

Sedan lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län anmält, att syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen komme att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Torsten Johansson i Bärby Skattegård torsdagen den 14 april 1938 kl. 11 samt att ecklesiastika lönebostället Tosemarken nr 1 i Svarteborgs socken torde komma att beröras av ärendet, förordnar stiftsnämnden Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka ifrågavarande boställes rätt och bästa; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig person överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom ofördröjligen tillställas stiftsnämnden jämte uppgift å den person, på vilken förordnandet överlåts. Göteborg den 6 april 1938. Å stiftsnämndens vägnar:

Cr. D. Block.

/ Bengt Gierup.

Överlåtes enl. kyrkorådets beslut å Herr Knut Karlsson, Dingle.

Skogen d. 11/4 1938.

William Wallin.

Utlåtande

ifråga om rätning, vidgning och djupning av vattendrag för torrläggning av mark till hemmanen Rom, Bärby och Råhed i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattendraget ifråga, som närmast har karaktär av bäck, framflyter i östlig huvudriktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare i samma riktning till en norrifrån kommande bäck som leder söderut till Fartekilen och Gullmarsfjorden. Trakten, genom vilken vattendraget har sitt lopp, är alltså belägen mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem och betecknas 110/111.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är den till rätning och förstoring ifrågakommande bäcken till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnloppande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar den avses rätad, vidgad och djupad, begränsad med röda linjer samt betecknad med A-B-C-D.

Vid punkten A, där en västerifrån kommande bäck stöter till och där arbetena avses började, tillrinner vatten från ett omkring 2,8 kvadratkilometer stort område, vilket vatten avbördas å sträckan A-B. Sträckan B-C leder vattnet från c:a 2,5 kvkm. och sträckan C-D från c:a 0,4 kvkm. Nederbördsområdena bestå såväl av åkerfält som av bergtrakter, till dels kala, till dels trädbevuxna.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbörds mängden i trakten kan avrinningsvid flödestillfällen skattas till omkring 300 liter i sekunden samt unde

Övrig tid till c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av 0,84 kubm., i sträckan B-C 0,75 och i sträckan C-D av 0,12 kubm. i sekunden samt en medelvattenföring av 0,042, 0,0375 och 0,006 kubm. i sekunden för respektive sträckor.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av möjligheten till nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till vattendragets rätning och förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär bäckens rätning i det slingrande loppet å sträckan A-B samt upptagande med bottenlutning av 3:1000 å denna sträcka, 1:1000 och 1,35:1000 å sträckan B-C, 0,5:1000 å sträckan C-D, en bottenbredd av 0,50 m. å sträckan A-B-C och 0,30 m. å sträckan C-D samt sidolutning 1:1,5 å hela sträckan A-D. I enlighet med detta förslag uppgrävd bäck har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,70 m. å sträckan A-B och icke 0,80 m. å sträckan B-C-D samt medelvattenmängden vid 0,15-0,20 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till andamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av den vattenbesvärade marken kan ernås fränsett vissa områden vid bäckens nedersta lopp.

Beträffande trumman för allmänna vägen över bäcken vid B erbjuder denna sedan loppet upptäcks intet nämnvärt hinder mot vattenavledningen i planerad omfattning. Till betryggande av byggnadens bestånd är dock nödigt att verkställa stensättning å ömse sidor trumman på sätt ritning ut-

visar. När den befintliga spången å sträckan B-C blir för kort i det vidgade avloppet är uppförandet av ny spång påkallat liksom ock ombyggnad av bron för enskild överfart å nämnda sträcka. Till förebyggande av loppets utskärning vid C är förstärkning med sten erforderlig vid denna plats.

Å de öfver bäckens sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till förstärkning av loppet och till spång dessa anläggningars konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänsende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke inginge i samfälligheten föreligger ej. I kostnaderna för företaget deltaga förty ägarna till de berörda fastigheterna i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken längd detta förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för s
stensättning i loppet ned- och uppströms trumman för allmänna vägen vid
B samt i loppet och i tillflödet vid C, för ombyggnad av spången vid
17+36 m. samt ersättning för ombyggnad av bron för överfart vid 17+55 m.
Ävensom för markupplåtelse och för intrång.

Den ändring av bron för överfarten vid nämnda plats som blir nö-
dig i anledning av loppets förstoring och som ägaren till Bärby 3⁴ ut-
fäst sig att ombesörja beräknas draga en kostnad av femtio kronor, med
vilket belopp ändringen bör ersättas.

För upplåtelse av mark till bäckens rätning och vidgning gäldas
ersättning med belopp svarande mot värdet av den upplåtna marken före
företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ävenledes
ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,25 kr. för varje
till upptagning kommande kubikmeter jord och sten som upplägges utmed
sträckan 2-6+80 m., å vilken sträcka åtskilligt av det upptagna kan tjä-
na till igenfyllning av bäckfåran, och av 0,40 kr. pr kubikmeter för upp-
läggning å övrig sträcka. Enligt nämnda grunder uträknade ersättningsbe-
lopp äro införda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och till-
godoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona
femtio öre för tusen kronor av båtnaden och sålunda utgöra f e m t o n /15/
kronor 11 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallnings-
havande i Göteborgs och Bohus län så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av den upptagna bäcksträckan bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Spång och bro underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande rätning, vidgning och djupning av ^{bäck}-sträckan A-B-C-D med stensättning av loppet invid trumman för allmänna vägen vid B och i loppet vid C samt ombyggnad av spång vid 17+36 m. skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande; att för bäcken uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från den uppgrävda bäckens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att utvidgningen sker, där rätning ej förekommer, på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen dock med utjämning av förekommande krökar och schaktningsmassorna läggas på den sida om denna linje, från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må ifyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras och utskjutningar oförtövat istånd-

sättande av loppet äger rum och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att stensättning i loppet invid trumman för allmänna vägen vid B och vid tillflödet invid C sker med kraftig minst 0,30 m. tjock, väl hoppassad sten på sätt ritningar utvisa;

att spången bygges av friskt virke enligt ritning;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare, där annorlunda ej överenskommes, för undanskaffandet på egen mark mot tillgodonjutande av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen bekostnad.

Vid ombyggandet av bron vid 17+55 m. må tillses att någon inkräkning i loppets vattenförande sektion efter förstoringen enligt förslaget ej äger rum.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen härom finnes stadgat, vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Bärby den 14 april 1938.

C.B. Carlson

F.H. Hermansson

Frithiof Andersson

Godemän.

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Svarteborgs socken.</u>				
Rom Mellangård	⁶ 2	1/8		<u>Karl Olsson.</u> 1 åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera 2 " " " " 3 äng, 0,5-0,6 m. " 0 slam "
				S u m m a
" "	⁷ 2	1/8		<u>Karl Olsson.</u> 4 åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 äng, ngt.stenb. 9 " 0,4-0,5 m. mylla 0 slam på lera 10 " " " " 11 väg
				S u m m a
" "	⁴ 2	1/4		<u>Emma Andersson.</u> 12 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 13 " " " "
				S u m m a
" "	³ 2	1/4		<u>Magnus Nilsson.</u> 14 åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera 15 " " " " 16 " " " "
				S u m m a
" Östergård	⁵ 1	1/4		<u>Hulda och Ragnar Dahlgren.</u> 17 åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera 18 " " " " 19 " " " "
				S u m m a
" "	⁶ 1	1/8		<u>Karl Hansson.</u> 20 åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15,0							1200	180	-	1500	225	-	45	-	
	06,7							1300	87	10	"	100	50	13	40	
		03,6						400	14	40	(1050)	37	80	23	40	
	21,7	03,6							281	50		363	30	81	80	
	25,0							1300	325	-	1500	375	-	50	-	
	33,2							1200	398	40	"	498	-	99	60	
	51,5							1050	540	75	"	772	50	231	75	
	04,0							900	36	-	1300	52	-	16	-	
		01,0						400	4	-	(850)	8	50	4	50	
		04,0						500	20	-	(1100)	44	-	24	-	
		05,6						"	28	-	(1100)	61	60	33	60	
						07,0										
1	13,7	10,6				07,0			1352	15		1811	60	459	45	
	25,5							900	229	50	1400	357	-	127	50	
	40,0							"	360	-	"	560	-	200	-	
	65,5								589	50		917	-	327	50	
	17,3							1000	173	-	1500	259	50	86	50	
	14,0							"	140	-	"	210	-	70	-	
	24,5							"	245	-	"	367	50	122	50	
	55,8								558	-		837	-	279	-	
	30,6							1050	321	30	1500	459	-	137	70	
	28,7							1150	330	05	"	430	50	100	45	
	17,4							1050	182	70	"	261	-	78	30	
	76,7								834	05		1150	50	316	45	
	17,4							1100	191	40	1600	278	40	87	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rom Östergård	7 1	1/8	21	<u>Karl Hansson.</u> åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
" Västergård	4 3	1/3	22	<u>Helge Karlsson.</u> åker, 0,25 m. mylla på lera
			23	" " " "
				S u m m a
" "	3 3	1/3	24	<u>Levin Swartz.</u> åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" 0,25-0,30 m. " "
				S u m m a
" Östergård	8 1	1/8	28	<u>Johan Fransson.</u> åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			29	" " " "
			30	" " " "
				S u m m a
" "	9 1	1/8	31	<u>Hulda Kristensson.</u> åker, 0,25 m. mylla på lera
			32	" " " "
			33	" " " "
				S u m m a
" Mellangård	9 2	avs.	34	<u>Augusta Karlsson.</u> åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			35	" " " "
			36	" 0,20-0,25 m. " "
			37	" " " "
				S u m m a
Bärby Västergård	4 3	1/8	38	<u>Johan Fransson.</u> åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			39	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	26,6							1150	305	90	1600	425	60	119	70	
	17,5							1050	183	75	1450	253	75	70	-	
	30,0							1000	300	-	"	435	-	135	-	
	47,5								483	75		688	75	205	-	
	11,6							950	110	20	1400	162	40	52	20	
	65,0							900	585	-	"	910	-	325	-	
	62,8							800	502	40	"	879	20	376	80	
	99,0							900	891	-	1500	1485	-	594	-	
2	38,4								2088	60		3436	60	1348	-	
	92,0							900	828	-	1500	1380	-	552	-	
	92,0							1000	920	-	"	1380	-	460	-	
	15,5							1450	224	75	"	232	50	7	75	
1	99,5								1972	75		2992	50	1019	75	
1	34,0							1050	1407	-	1450	1943	-	536	-	
	55,5							1000	555	-	"	804	75	249	75	
	43,7							"	437	-	"	633	65	196	65	
2	33,2								2399	-		3381	40	982	40	
	63,5							950	603	25	1500	952	50	349	25	
	08,0							"	76	-	"	120	-	44	-	
	06,0							700	42	-	1200	72	-	30	-	
	05,5							800	44	-	"	66	-	22	-	
	83,0								765	25		1210	50	445	25	
	13,0							700	91	-	1400	182	-	91	-	
	09,8							800	78	40	"	137	20	58	80	
	22,8								169	40		319	20	149	80	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			40	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			41	" 0,15-0,20 m. " "
			42	" " " "
			43	" 0,20-0,25 m. " "
			44	" " " "
			45	" 0,25-0,30 m. " "
			46	" " " "
			47	avlopp
				S u m m a
Bärby Västergård	3 3	1/8		<u>Gustav Johansson.</u>
			48	åker, 0,25 m. mylla på lera
			49	" " " "
			50	" 0,20-0,25 m. " "
			51	" 0,25-0,30 m. " "
			52	" " " "
			53	" 0,20-0,25 m. " "
			54	" " " "
			55	avlopp
				S u m m a
" "	6 3	1/8		<u>Karl Johansson.</u>
			56	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	avlopp
				S u m m a
" "	5 3	1/8		<u>Alfild Olsson.</u>
			60	åker, 0,30-0,35 m. mylla på sand.lera
			61	" " " "
			62	avlopp * *
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22,8								169	40		319	20	149	80	
	14,8							900	133	20	1400	207	20	74	-	
	24,6							750	184	50	1300	319	80	135	30	
	67,5							850	573	75	"	877	50	303	75	
	76,0							950	722	-	1400	1064	-	342	-	
	42,0							1100	462	-	"	588	-	126	-	
	22,7							"	249	70	1500	340	50	90	80	
	21,5							"	236	50	"	322	50	86	-	
							10,0									
2	91,9						10,0		2731	05		4038	70	1307	65	
	09,5							1000	95	-	1450	137	75	42	75	
	43,0							950	408	50	"	623	50	215	-	
	62,8							900	565	20	1400	879	20	314	-	
1	04,7							950	994	65	1500	1570	50	575	85	
	38,3							1000	383	-	"	574	50	191	50	
	45,5							900	409	50	1400	637	-	227	50	
	33,8							950	321	10	"	473	20	152	10	
							22,0									
3	37,6						22,0		3176	95		4895	65	1718	70	
	17,0							950	161	50	1500	255	-	93	50	
	31,3							1050	328	65	"	469	50	140	85	
	45,0							1000	450	-	"	675	-	225	-	
							09,5									
	93,3						09,5		940	15		1399	50	459	35	
	44,0							1100	484	-	1600	704	-	220	-	
	17,0							"	187	-	"	272	-	85	-	
							05,2									
	61,0						05,2		671	-		976	-	305	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bärby Skattegård	7 1	69 <u>576</u>		<u>Matilda Olsson.</u>
			63	åker, 0,30-0,40 m.mylla på sand.lera
			64	" " " "
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	avlopp
				S u m m a
" "	8 1	483 <u>576</u>		<u>Torsten Johansson.</u>
			68	äng, stenb.
			69	åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand.lera
			70	äng, " " "
			71	åker, 0,25 m. " "
			72	äng, 0,5-0,6 m.mylla ö slam "
			73	" " " " "
			74	" " " " "
			75,76	väg och avlopp
				S u m m a
Råhed	2 1	3/8		<u>Valentin Olsson.</u>
			77	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			78	äng, 0,5-0,6 m.mylla ö slam på lera
			79	" " " " "
			80	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	16,6							1350	224	10	1650	273	90	49	80	
	11,4							"	153	90	"	188	10	34	20	
	14,6							1400	204	40	"	240	90	36	50	
	08,4							"	117	60	"	138	60	21	-	
							08,0									
	51,0						08,0		700	-		841	50	141	50	
			05,7					450	25	65	900	51	30	25	65	
	15,0							1100	165	-	1500	225	-	60	-	
			14,2					750	106	50	1300	184	60	78	10	
	50,0							1200	600	-	1500 1000	750	-	150	-	
			20,0					500	100	-	(1200)	200	-	100	-	
			05,0					900	45	-	1000 950	50	-	5	-	
			10,5					800	84	-	(1000)	99	75	15	75	
							19,0									
	65,0		55,4				19,0		1126	15		1560	65	434	50	
	08,0							1350	108	-	1500 900	120	-	12	-	
			03,4					600	20	40	(1000) 900	30	60	10	20	
			12,5					750	93	75	(1000)	112	50	18	75	
							06,0									
	08,0		15,9				06,0		222	15		263	10	40	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Svarteborgs socken.</u>				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Rom Mellangård	⁶ 2	1/8	1-3	Karl Olsson
" "	⁷ 2	1/8	4-11	" "
" "	⁴ 2	1/4	12-13	Emma Andersson
" "	³ 2	1/4	14-16	Magnus Nilsson
" Östergård	⁵ 1	1/4	17-19	Hulda och Ragnar Dahlgren
" "	⁶ 1	1/8	20	Karl Hansson
" "	⁷ 1	1/8	21	" "
" Västergård	⁴ 3	1/3	22-23	Helge Karlsson
" "	³ 3	1/3	24-27	Levin Swartz
" Östergård	⁸ 1	1/8	28-30	Johan Fransson
" "	⁹ 1	1/8	31-33	Hulda Kristensson
" Mellangård	⁹ 2	avs.	34-37	Augusta Karlsson
Bärby Västergård	⁴ 3	1/8	38-47	Johan Fransson
" "	³ 3	1/8	48-55	Gustav Johansson
" "	⁶ 3	1/8	56-59	Karl Johansson
" "	⁵ 3	1/8	60-62	Alfild Olsson
" Skattegård	⁷ 1	$\frac{69}{576}$	63-67	Matilda Olsson
" "	⁸ 1	$\frac{483}{576}$	68-76	Torsten Johansson
Råhed	² 1	3/8	77-80	Valentin Olsson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	21,7		03,6						281	50		363	30	81	80	0,81
1	13,7		10,6				07,0		1352	15		1811	60	459	45	4,56
	65,5								589	50		917	-	327	50	3,25
	55,8								558	-		837	-	279	-	2,77
	76,7								834	05		1150	50	316	45	3,14
	17,4								191	40		278	40	87	-	0,86
	26,6								305	90		425	60	119	70	1,19
	47,5								483	75		688	75	205	-	2,03
2	38,4								2088	60		3436	60	1348	-	13,37
1	99,5								1972	75		2992	50	1019	75	10,12
2	33,2								2399	-		3381	40	982	40	9,75
	83,0								765	25		1210	50	445	25	4,42
2	91,9						10,0		2731	05		4038	70	1307	65	12,97
3	37,6						22,0		3176	95		4895	65	1718	70	17,05
	93,3						09,5		940	15		1399	50	459	35	4,56
	61,0						05,2		671	-		976	-	305	-	3,03
	51,0						08,0		700	-		841	50	141	50	1,40
	65,0		55,4				19,0		1126	15		1560	65	434	50	4,31
	08,0		15,9				06,0		222	15		263	10	40	95	0,41
20	86,8		85,5				86,7		21389	30		31468	25	10078	95	100,00

Bärby den 14 april 1938.

C.B. Carlson F.H. Hermansson Frithiof Andersson.

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rom, Bärby och Råhed i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överfört							1773 50
7							
Bärby Skattegård 1 . Matilda Olsson	110	13.5	14 85				
	110	14.-	15 40	280	40	112 -	142 25
8							
" " 1 . Torsten Johansson	40	4.5	1 80				
	150	11.-	16 50				
	110	7.5	8 25				
	320	5.-	16 -				
	90	9.-	8 10	120	40	48 -	
	130	8.-	10 40	530	25	132 50	241 55
2							
Råhed 1 . Valentin Olsson	130	13.5	17 55				
	40	6.-	2 40				
	80	7.5	6 -	180	25	45 -	70 95
S u m m a							2228 25

Bärby den 14 april 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadsförelägg.

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rom, Bärby och Råhed i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprän- ning, uppläggning; jord- art m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C-D.</u>						
2-4	200	Lera m.ngt.sten kubm.	210	1,00			210	-
4-6	200	" " " " 3 enst.block kubm.	30	1,50	45	-		
		" " enst.sten "	480	0,85	408	-	453	-
6-8	200	" " ngt.sten "	170	1,00	170	-		
		" " enst.sten "	400	0,85	340	-	510	-
8-10	200	" " ngt.sten "	260	1,00	260	-		
		" " enst. " "	300	0,85	255	-	515	-
10-12	200	" " ngt.sten "	350	1,00	350	-		
		" " " "	300	0,80	240	-	590	-
12-14	200	" " " "	600	0,80			480	-
14-16	200	" " " "	570	0,80			456	-
16-18	200	" m.enst.stor sten och ngt.buskar kubm.	30	1,00	30	-		
		Lera " "	520	0,80	416	-	446	-
18-19+60	160	" m.enst.stor sten och ngt buskar kubm.	40	1,00	40	-		
		Lera " "	500	0,80	400	-	440	-
19+60-20+32	72	" m.enst.stor sten "	280	0,85			238	-
7+90		Stensättning i avloppets bot- ten och sidor till 1,0 m.ver- tikal höjd över botten och 1,5 m. längd såväl uppströms som nedströms trumman för allmänna vägen kvm.	13	4,-			52	-
17+36		Ombyggnad av spång,enl.ritn.					50	-
19+55		Ersättning för försvårad överfart					50	-
19+60		Förstärkning vid sidotillopp. enligt ritning					80	-
		Överföres					4570	-

53/10
424,80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				4570 -
		Ersättning för markåtgång och intrång enl. ersättnings- längden				2228 25
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				461 75
		<u>S u m m a</u>				<u>7260 -</u>
		Bärby den 14 april 1938.				

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för kortläggning av mark hörande till hemmanen Born, Bärby och Påhed i

Boatsteds

socken och

Göteborgs och Bohus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1938		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 23	0,50			11	50
1937		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 37	3,00	11	10		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	" 95	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 348 ar	st. 60	0,24	14	40		
		har 20868	har 20868	0,78	16	28		
		äng och odlingsmark, medelareal 78 ar	st. 11	0,05	-	55		
		har 0835	har 0835	1,46	1	25		
		annan mark och impediment, medelareal 96 ar	st. 9	0,05	-	45		
		har 0867	har 0867	0,78	-	68		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalar						
		blad	st.				51	71
		Överföres					63	21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				63 21
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2 12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	2,723 0,50	10 86	
		avvägda punkter	st.	145 0,03	4 35	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	st.			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4,65 2,00	9 30	
		i annan mark	"	5,00		48 51
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28,2 ar,	st.	80 0,05	4 -	
			har	22,580 0,10	2 26	6 26
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	80 0,04		3 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	3 12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.	1	4 -	
		för övriga kilometer	st.	0,8 1,50	1 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		7 0,06	4 26	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		71 0,12	8 52	26 46
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,83 3,50		6 41
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion		55 0,22	12 10	
			"	28 0,033	- 92	
			"	27 0,04	1 08	14 10
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	2,8 0,02	- 06	
		dagar		12,00		2 06
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ^{med} utan särskild beräkning	km.	1,83 4,50	8 24	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 1,1 m. ² sektion på	"	0,6 0,55	- 33	
		1,35 " " "	"	1,2 0,67	- 80	
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		9 37
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	46 0,03	1 38	2 38
		Överföres				187 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				187 96
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. g.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.83	4,00	7 32	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. g.				
		nämligen m ² sektion på "			1 13	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 03	13 48
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete sk. 1			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	1		3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	175	0,01		1 45
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	58	0,25	14 50	16 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00		4 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, ~~brunn till förskickning av loppar~~ "	2	12,00		6 —
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				274 89
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 28,2 ar ägofigurer st.	80	0,07	5 60	
		har 22,570 0,14			3 16	
		Överföres			15 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	145	0,02	2 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	46	0,05	2 30	22 71
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	183	6:-	10 98	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 10	
		3) broar och trummor, „ „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		28 08
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, föreläring dagar		12,00		6 -
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	29	0,55		15 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				72 74
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 95
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			29 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 10 dagar v. à 5:-			50 -	79 -
		Summa kronor				89 95
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				274 89
		Lösen för kopior och avskrifter				72 74
		Övriga förrättningskostnader				89 95
		Summa kronor				437 58

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Tunge häradsrätt.
Böhlberg den 29 augusti 1938

G. B. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygä:

Kronor kvitteras:

den 19

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och ^{lån} av statsmedel till företag, av-
seende vattenavlopp genom ägor till hemmanen Rom, Bärby och Råhed i
Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta 1 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. à 3:-.....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	22:71
Kopia av profil-, sektions- och broritningar.....	"	25:56
Avskrift av handlingar. 32 sid. à 0:55.....	"	17:60
Diariibevis med komm.arv.....	"	2:-
Summa Kronor		84:87

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallas, må
denna talan föras vid Tunge häradersrätt inom tre månader härfter.

Göteborg den 29 augusti 1938.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Carlsson