



Akt nr:
O-E1a-0275

AU\$O-E1a-0275

165
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 15/3 1940
godkänd den 21/3 1940

410
39
0 3*0275

5215

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 november 1939 för
torrläggning av mark hörande till hemmanet Röd i Lane-Ryrs socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1h. handl.
1 utb.
under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av åttahundraåt-
tio (880) kronor att utgå från statens avdikningsanslag
och dels ett lån av åttahundranittio (890)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1939 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
härav undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss.
mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Phil

den 28 december 1939

*Ernst E. Hansson ägare till 1/8 mantal Röd
Levin Hansson ägare till 1/6 mantal*

Att *Ernst E. Hansson* och *Levin Hansson*
Röd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Larsson *Alma Larsson*
Adress *Röd Lane Ryr* Adress *Röd Lane Ryr*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 april 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Schmarcke

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

INKOM DEN

17 NOV 1952

TILL

VÄSTERBODENS VATTENDOMSTOL

0

3*0275

DIARIE Nr

5215

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 MRS. 1940

125/29

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanet

R Ö D

i Lane-Ryrs socken,

Göteborgs och Bohus län.

1939.

Avskrift:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens

vagnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vagnar:

C. Karlsson


Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att ägavägsbron vid punkt 9⁺⁶⁰ må utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels också föreskrivit, att det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas från 880 kronor till 840 kronor. Med anledning av gjord länsavvägelse har Lantbruksstyrelsen jämväl beslutat, att det till företaget beviljade lånet å 890 kronor inte skall utgå.

Stockholm den 18 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vagnar.

Albert Smith

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift:

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Röd i Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Röds ägor äro belägna omkring en kilometer väster utifrån Lane-Ryrs kyrka och c:a 7 km. i nordostlig riktning från Uddevalla stad. Det område om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k ä f f e n h e t : Till dels hävdas marken såsom åker, till dels användes den till slätter och bete. Tidtals är den översvämmad och lider i övrigt av högt grundvatten, till vilka omständighet^{-er} de tränga och grunda avloppen äro den väsentliga orsaken. Jordmånen utgöres mestadels av mylla och slamjord.

A r e a l : Området innefattar en areal av 2,795 hektar av vilka 1,185 hektar är åker och 1,610 hektar äng och betesmark.

U n d e r s ö k n i n g o m . m . : Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum samt kostnad och båtnad beräknats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet diariibevis, besvär ej anförts. I utlåtandet finnas nederbördsområden samt till avrinning uppskattade vattenmängder angivna liksom ock föreslagna dimensioner och lutningar, vilka jämväl framgå av profil- och sektionsritningarna över avloppens sträckningar.

B å t n a d : Den genom avloppens förstoring uppkommande båtnaden har

skattats till ett värde av 1813:65 kronor.

K o s t n a d : Avloppens upptagande har jämte andel i ombyggnaden för broar över loppen beräknats draga en kostnad av 16501- kronor.

A r b e t s t i d : I det meddelade utlåtandet är utsagt att arbetena böra vara bragta till slut vid 1941 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Samtliga ägare till fastigheter, vilkas mark röner båtnad genom företaget, hava med undantag för ägaren till Röd 1¹⁰ förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag ävensom lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnader, förbundna med företaget. Dessa kostnader, i vilka inbegripas jämväl förrättnings- och utredningskostnader, utgöra enligt närslutet kostnadssammandrag 1991:97 kronor och är förhållandet mellan båtnaden och dessa kostnader liksom 1,098:1. Fastän kostnaden för själva företaget icke överskrider värdet av båtnaden genom företaget, visar dock utredningen att med företaget förbundna samtliga kostnader bliva något högre än båtnadsvärdet. Denna omständighet synes dock icke böra leda till inställandet av företaget, enär detta kan anses vara av den betydenhet för sökandenas fastigheter, vilka äro till omfattningen små och sakna andra utvecklingsmöjligheter i jordbruksväg än vad av företaget berörda, vattenbesvärade jorden innefattar, att det i vart fall bör komma till utförande samt att understödjas från statens sida i likhet med vad för företag av dylik art plägar vara fallet. Enligt gängse norm och villkor för åtnjutande av statsstöd lär bidraget

från avdikningsanslaget kunna uppgå till belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s i detta fall utgöra 900:- kronor i jämnat tal och lånet från avdikningslånefonden ävenledes svara mot hälften av båtnadsvärdet för sökandenas fastigheter d.v.s. 890:- kronor i avjämnat tal.

H a n d l i n g a r m. m.: betänkandet åtföljes av: översiktskarta, förteckning över lånesökandenas fastigheter, fullmakter kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, och avskrift av förmyndarskapsprotokoll, avskrift av syneförrättningshandlingarna, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 19 juli 1939.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning.....kronor ^{1570:-}~~1650:-~~

2/ Syneförrättningen, samt utredning om statsstödet,

enligt räkning..... " 341:97

Summa kronor ^{1911:97}~~1991:97~~

Göteborg den 19 juli 1939.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1.991 kronor 97 öre, varav å låntagarnas andel 1.964 kronor 45 öre. Stockholm den 2 november 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Röd i Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohus
län, lån från avdikningslånefonden sökes;

⁶
Röd 1, 1/8 mtl. ägare: Ernst Hansson

¹¹
" 1, 1/12 " : Ludvig Johansson

¹²
" 1, 1/6 " : Levin Hansson och hans barn

Göteborg den 19 juli 1939.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlson

I samband med av Kungl. Lantbrukstyreliet
den 14 deq medgiven ändring i arbetsplanen har
kostnaden för företaget beräknats till 194 kronor
97 öre. Stockholm den 18 oktober 1946.

På Kungl. Lantbrukstyreliets vägnar
Albert Smith.

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark h5-
rande till hemmanet Röd i Lane-Ryrs soc-
ken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 16 december 1937 i Röd.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Alf.E.Andersson i Esperöd och

Lars Olsson i Skråröd. godemän;

Ernst Edgar Hansson, ägare till 1/8 mtl. Röd;

Levin Mauritz Hansson delägare i 1/6 mt.

jämväl såsom ombud, enligt fullmakt, för

Ruth Hansson, delägare i nämnda hemman, samt såsom förmyndare för o-
myndige delägare i samma hemman;

Ernst Hanssön och Levin Hansson sökande till företaget;

Valter Hansson, även delägare i 1/6 mtl. Röd;

Ludvig Johansson, ägare till 1/12 mtl. Röd;

Gunnar Nilsson, " " 1/20 " "

Gerda Svensson, delägare i 2/10 " "

Bertil Svensson, " " " "

Gerda Svensson jämväl såsom förmyndare för:

Margot Svensson, även delägare i 2/10 mtl. Röd.

Ernst Olsson i Humlekärr, ordförande i styrelsen för Sunnervikaas

och Bullarens vågdistrikt.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de bäcksträckor sökandena vid undersökningstillfället förklarade att de önskade rätade och förstörade företeddes tillika med ävenledes uppgjordenivåkartan över den ~~akt~~ vattenbesvärade marken utmed sträckorna ifråga.

Sökandena Ernst och Levin Hansson sade nu att de avsågo att få bäckloppen rätade i nödig omfattning samt därjämte vidgade och djupade på sätt att möjlighet till nöjaktig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås. och tillade Ernst Hansson att den till hans fastighet hörande icke odlade marken avsågs omvandlad till betesvall, därest möjlighet till härför nödig vattenavledning kunde åvägbringas.

I fråga om deltagandet i kostnaderna för de påkallade åtgärderna menade sökandena att detta deltagande finge regleras i förhållande till båtnaden för den berörda marken inom de särskilda fastigheterna.

Ludvig Johansson förklarade att han visserligen insåg att en rätning och förstoring av ^{bäck-}loppet kunde bliva till gagn för hans fastighet men det oaktat icke var böjd att delta i några åtgärder i nämnda syfte med mindre överenskommelse mellan samtliga fastighetsägare kunde träffas om arbetet och om deltagandet i kostnaderna för detta. Till vad Johansson anfört genmälte Levin Hansson att, därest Johansson avsett att bliva fri från deltagandet i företaget, om överenskommelse icke kunde träffas, att Johansson såsom ~~enbart~~ numera ägare till den fastighet, som vid tiden för ansökningsinnehades av sökanden Hjalmar

Hansson, vore att betrakta såsom sökande till företaget med de förpliktelser denna ställning innebar.

Gunnar Nilsson sade sig förmena att han icke kunde vänta nämnvärd nytta av företaget, eftersom han brukat marken utmed bäcken med gott resultat.

Gerda Svensson anförde att marken utmed bäcken genom de fastigheter, i vilka hon hade del, nyttjades till bete och slåtter och att någon skada från de tidtals inträffande översvämningarna icke kunnat skönjas. I nuvarande skick utgjorde bäcken ett viktigt moment i vattenförsörjningen, ^{enär} vid torkperioder vattnet stannade kvar i förekommande höljen, från vilka det kunde avhämtas eller åtkommas av kreaturen. Om bäcken bleve föremål för reglering vore farligt att vattenhämtnings- och vattningensmöjligheterna ginge till spillo och ställde vid sådant förhållande fru Svensson anspråk på ersättning för förlusten av dessa möjligheter eller ock på vidtagande av sådana åtgärder, som kunde tillgodose behovet av vattenförsörjningen i samma omfattning som bäcken i befintligt skick fyllde. Någon nytta av företaget sade fru Svensson sig icke kunna vänta och bestred för den skull kravet på skyldighet att deltaga i några kostnader.

För markupplåtelse och för intrång genom schaktningsmassornas uppläggning ställde Gunnar Nilsson och Gerda Svensson anspråk på ersättning. Övriga höllo före att upplåtelse och uppläggning icke

vore av den omfattning att skäl till ersättning förelåge helst som genom bäckensrätning å de vindlande sträckorna mark vunnos medelst de barlagda fårornas igenfyllande och i övrigt den uppschaktade jorden kunde tjäna som utjämningsmedel å de tuviga områdena utmed bäckloppet. Skulle emellertid de väckta anspråken anses hava fog för sig vore rimligt att ersättning beräknades och gäldades för samtliga fastigheters vidkommande.

Beträffande förefintliga vägar och överfarter vart upplyst att den över huvudbäcken ledande allmänna vägen byggdes 1885-1886. För det fall en ändring av loppet genom vägen kunde befinnas påkallad, finge arbetet härmed utföras och bekostas av de väghållningsskyldige enligt torrlägningsintressenternas mening, mot vilken uppfattning ordföranden i vägstyrelsen sade sig intet hava att erinra, därest lagen stadgade skyldighet i fall som det förekommande.

I den mån broar för vägar eller överfarter av enskild natur skulle kräva ombyggnad eller ändring i anledning av bäckens förstoring menade intressenterna att dessa arbeten finge ske på gemensam bekostnad med det bidrag från ägarne, som kunde finnas skäligt med hänsyn till befintliga byggnaders beskaffenhet. I detta sammanhang påpekade Gerda Svensson det förhållandet att kreaturen för närvarande togo sig över bäcken utan särskild byggnad i denna, varför anordningar för obehindrad framkomst vore påkallad, om reglering av bäckloppet komme till stånd med försvarad övergång till följd. Ävenså påtalade fru Svensson den om-

ständigheten att en å Ludvig Johanssons fastighet i närheten av bäcken belägen källa kunde befaras sina, om vattnet i bäcken bleve av-sänkt. Källan i fråga hade betydelse som reserv vid tider, då vatten från annat håll icke stod att uppbringa.

Enär någon överenskommelse sakägarne emellan icke kunde åvägbringas och sökandena förklarade sig vidhålla ansökningen vart tillkännagivet att den för båtnadsuppskattningen nödiga undersökningen komme att företagas vid tjänlig tidpunkt, varefter förslag till vattenavledningen jämte kostnads- och båtnadsberäkning skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, i stadgad ordning kungjort.

Alfr. E. Andersson C. B. Carlson Lars Olsson

Den 23 mars 1939 i Råd.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Levin Hansson i Råd och

Ernst Hansson i " "

Ludvig Johansson i " .

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäkning. Någon erinran mot förslag eller beräkning förspordes ej.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat samt båtnads- och kostnadsfördelningslängderna föredragna.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar ut-sågs Ernst Hansson i Råd pr Lane-Ryr.

Åt samme Ernst Hansson påmædtes oppdraget att i föreskriven
ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för före-
taget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan.

Alfr. B. Andersson C. B. Carlson Lars Olsson

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsbergs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verk-
ställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om det-
ta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 26 juni 1934.

På Länsstyrelsens vägnar:

Birger Gillner

Oswald Lindow

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig per-
son att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avse-
ende å vattenavlopp (bäck) för torrläggning av mark hörande till hem-
manet Röd i Lane-Ryrs socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

Röd	1/8 mtl.	ägare	Ernst Edgar Hansson
"	1/6 "	"	Levin Mauritz Hansson
"	1/12 "	"	Hjalmar Hansson

Röd 7/40 mtl. Ägare Karl Gunnar Nilsson

" 67/360 " " Johan Svenssons arv.

Lane-Ryr den 4 juni 1934.

Ernst Edgar Hansson Ägare till 1/8 mtl. Röd

Levin Mauritz Hansson " " 1/6 " "

Hjalmar Hansson " " 1/12 " "

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst rätning och förstoring av en bäck bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Röd i Lane-Ryrs sock-en handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Ernst Hansson i Röd torsdagen den 16 december 1937 kl. 10.15 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Vägar av allmän och enskild natur kunna jämväl beröras av företaget. Göteborg den 24 november 1937.

C.B. Carlson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lane-Ryr den 24 samt införd i tidningen Bohusläningen den 27 november, varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 29 november 1937 till:

Lantbrukaren Ernst Hansson, Röd, Lane-Ryr.

: " Levin Hnasson, " "

Fr. Ruth Hansson, " "

Herr Valter Hansson, " "

Lantbrukaren Hjalmar Hansson, Röd, Lane-Ryr.

" Gunnar Nilsson,

Fru Gerda Svensson,

Herr Bertil Svensson,

Fr. Margot Svensson,

Styrelsen för Sunnervikens Och Bullarens Vägdistrikt, dess ordf.

Herr Ernst Olsson, Humlekärr, Lyse.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande rätning och förstoring av en bäck för torrläggning av mark hörande till hemmanet Röd i Lane-Ryrs socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Ernst Hansson i Röd torsdagen den 23 mars 1939 kl. 1 e.m. Göteborg den 1 mars 1939.

Förrättningsmannen.

Utsänd till pastorsämbetet i Lane-Ryr den 1 mars samt införd i tidningen Bohusläningen den 7 mars 1939 betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt till min fader Levin Hansson att vid sammanträde torsdagen den 16 dec. 1937 hos Ernst Hansson Röd, att föra min talan angående rätning och förstoring av en bäck att bereda torrläggning av mark till hemmanet Röd i Lane-Ryrs socken.

Ruth Hansson

Egenhändiga namnteckningen bevitnas av

Asta Green

Ragnhild Nyman

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Röd i Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohus län.

Huvudloppet - en mindre bäck med tidigare till dels reglerat lopp - leder i sydöstlig riktning genom Ågorna till förenämnda hemman och vidare till Bäveån, till vars nederbördsområde med beteckningen 109 bäcken ifråga alltså hör.

Med avseende såväl till den omständigheten att Ågarna till Röd 1¹¹ förklarar sig icke vilja deltaga i företaget med mindre samtliga Ågare till fastigheter, som berördes av detta, vare Överens om utförandet - vilken förklaring må anses innebära att i brist på Överenskommelse i frågan Ågaren till nämnda fastighet icke åstundar större avlopp genom denna än vad Ågarne till de uppströms belägna fastigheterna Röd 1⁶ och 1¹² kunna påfordra för torrläggning av marken till dessa fastigheter - som till den i förrättningsprotokollet till uttryck komma uppfattningen om förment inverkan på Röd 1⁸ och 1⁹, därast företaget komma att sträcka sig över Ågorna till dessa fastigheter, har undersökning verkställd för utrönande var arbetena med bäckens reglering lämpligen borde begynna och givit till resultat att möjlighet till nöfaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter Röd 1⁶ och 1¹² kan ernås om bäcken rätas och förstoras från dess lopp i gränsen mellan fastigheterna Röd 1⁸ å ena sidan och Röd 1¹⁰ och 1¹¹ å andra sidan och upp till och genom Ågorna till Röd 1⁶.

och 1¹².

Å nivåkartan över områdena utmed bäcken är nämnda begynnelsepunkt för arbetena betecknad med A och slutpunkten med C. Vid B tillstötter en bäck norrifrån vilken avses uppgrävd till gränsen mellan Röd 6 och 1¹² och där betecknats med D. Bäcksträckorna ifråga äro till de lägen, de avses upptagna, utmärkta med tvänne jämnloppande röda linjer.

Vid punkten A tillrinner vatten från omkring 3,7 kvadratkilometer stort område bestående av åkerfält och något mossar samt i övrigt av berg, såväl kala som skogklädda. Tillrinningen vid flödestillfallen kan skattas till i medeltal 350 liter i sekunden per kvadratkilometer, vilken tillrinning leder till en flodvattenmängd av 1,25 kubm. i sekunden å sträckan A-B. Sträckan B-C:s nederbördsområde utgör o:a 2,2 km.² och dess flodvattenmängd 0,75 kubm. i sek. Medelvattenmängden kan uppskattas till omkring 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal och beräknas för sträckan A-B till 55 liter och för sträckan B-C till 33 liter i sek. Sträckan B-D för ungefär hälften så mycket vatten som B-C.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till bäckloppens rätning, vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 3:1000 och bottenbredd av 0,50 meter för sträckan A-B, minst 4,7:1000 och 0,30 m. för sträckan B-C, 1:1000 och 0,30 m. resp. för sträckan B-D.

samt släntlutning 1:1.25 för samtliga sträckor. Bergpartier uppspränges till en bredd av 1.20 m. å sträckan A-B och till 1.0 m. å sträckan B-C. I enligt detta förslag förstörade lopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0.85 m. å sträckan A-B och icke 0.70 m. å sträckan B-C samt medelvattenmängden vid 0.20 å 0.15 meters vattendjup.

För ernående av åsyftad torrläggningens möjlighet blir jämväl nödigt att sänka botten i loppet genom allmänna vägen å sträckan A-B till den å profilritningen över denna sträcka utmärkta nivån samt att ombygga broarna för överfart å ågorna till Röd 1¹¹ och Röd 1⁶, varvid loppet i allmänna vägen tänkes gestaltat med svag välvning mellan landfästena, bron å Röd 1¹¹ med landfästen av sten med avstånd mellan fästena av 1.5 m. samt bron å Röd 1⁶ såsom enkel träbro, allt på sätt ritningar utvisa.

Den mark, som i torrläggningens hänseende röner båtnad genom ovan beskrivna arbeten har uppskattas i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde.

Med hänsyn till bäckförgreningen och den särskilda arbetsvärdigheten på grund av bergförekomsten omedelbart ovan B har undersökning verkstälts för utrönande huruvida visst område inom samfällig-

heten kan torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnads-
värdet därest annat område icke ingått i samfälligheten och lett till
resultat att för jämkning i kostnadshänseende, varom stadgas i 7:24 vat-
tenlagen, marken bör hänföras till tvänne särskilda avdelningar på sätt
upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnaden för arbetena
och ersättningar inom den avdelning, till vilken marken hänförts, delta-
ger ägaren till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma
mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räk-
nat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena inom de
särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart
i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet. I förhållande
till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostna-
den för företaget deltaga ägarna till fastigheterna i den verkliga kost-
naden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst pro-
centtal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings och sprängnings-
kostnad samt kostnad för ombyggnad av broarna för enskilda överfarter
till den del denna kostnad icke enligt nedan faller åvilar den, som
svarar för underhållet av byggnaderna.

Med hänsyn till föreliggande omständigheter må, jämlikt 7:8
vattenlagen, de väghållningsskyldige anses pliktige utföra och bekosta
erforderlig sänkning av loppet genom allmänna vägen å sträckan A-B.

Enär ombyggnaden av de synnerligen bristfälliga broarna för överfarter

av enskild natur leder till minskning av kostnaden för deras underhåll hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattas till två tredjedelar av ombyggnadskostnaden.

Enär ägorna till Röd 1⁸ och 1⁹ icke komma att beröras av vattenavledningsarbetena ifråga påkallar vad som anförts beträffande förment inverkan på dessa fastigheter intet ställningstagande från synemännens sida.

Den föreslagna rätningen av loppet i gränsen mellan fastigheten Röd 1¹⁰ och fastigheten Röd 1¹¹ för med sig att loppets vindlande delar kunna igenfyllas med massorna från grävningsarbetet å den till rätning avsedda sträckan och härigenom mera mark vinnes än den som måste upplåtas till den nya sträckningen, varjämte med rätningen följer även förmånen av förbättrade brukningsmöjligheter för angränsande åkerfält. Denna fördel kan anses tillfullo uppväga nackdelen av intrånget genom massornas uppläggande, vilket men för övrigt i och med bäckfårans igenläggande blir undanrätt. På grund av dessa omständigheter kan fog för anspråket på ersättning för markupplåtelse och intrång från ägaren till Röd 1¹⁰ icke anses föreligga och förty anspråket ifråga icke vinna bifall. Enär övriga ägare till de av företaget berörda fastigheterna förklarat att de allenast vid det förhållandet, att ägarens till Röd 1¹⁰ anspråk kunde finnas

hava fog för sig. ifrågasatte ersättning för markupplåtelse och intrång så kommer, då såda fog icke ansetts föreligga, ersättning i nämnda hänseende icke till utgivning.

Vidkommande den i förrättningsprotokollet omnämnda källan kan ej med visshet avgöras huruvida den kommer att röra inverkan av bäckrätningen i dess grannskap. Om så finnes påkallat må därför prövning av denna fråga äga rum i den ordning varom stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Avgift, varom förmålas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Beträffande underhållet av loppen bestrides detta efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras förstoring. Broarna underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande rätning, vidgning och djupning av bäcksträckorna A-B-C och B-D jämte ombyggnad av en bro å vardera av sträckorna A-B och B-C skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en

meter från loppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare
än 1:1, varjämte träd och stubbar från arbetet även undanskaffas till
nämnda avstånd;

att uppläggning ej må ske på väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid
svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dag-
vattnet från angränsande fält terräng må fritt kunna nedrinna i av-
loppet;

att tillstående diken ej igenfyllas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande äger
rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att landfasten till bro byggas av kilad sten i gott förband och trä-
överbyggnaden av friskt virke;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person,
med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlå-
tande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit
läga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång
och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeⁿlör;

att schaktningsmassorna böra vara utplanerade senast fem år efter det
vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande var och en fastighets-
ägare för utplaneringen å egen mark samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Råd den 23 mars 1939.

C.B. Carlson

Alfr. E. Andersson

Lars Olsson

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Röd	⁶ 1	1/8	1	Ernst Hansson åker, mylla o.slamjord
			2	" " "
			3	betesm. " "
			4	" " "
			5	" " "
			6	" " "
			7	" " "
			8	" " "
			9	äng " "
			10	åker " "
			11.12	väck
				S u m m a
"	¹² 1	1/6	13	Levin Hansson o.hans barn åker, mylla o.slamjord
			14	äng, " "
			15	" " "
			16	åker 0.4-0.5 mylla o.slamjord
			17	" " " "
				S u m m a
"	¹¹ 1	1/12	18	Ludvig Johansson åker, mylla,slamjord o.sand
			19	" " "
			20	" " "
			21	äng " "
			22	" " "
			23	åker " "
			24	avlopp
				S u m m a
"	¹⁰ 1	1/20	25	Gunnar Nilsson åker, mylla o.slamjord
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05,5							1400	77	-	1700	93	50	16	50	
	10,0							1000	100	-	"	170	-	70	-	
			29,0					400	116	-	1100	319	-	203	-	
			23,5					"	94	-	1300	305	50	211	50	
			19,0					"	76	-	"	247	-	171	-	
			08,5					"	34	-	"	110	50	76	50	
			18,5					300	55	50	1100	203	50	148	-	
			11,5					500	57	50	1200	138	-	80	50	
			15,0					800	120	-	1500	225	-	105	-	
	17,8							1000	178	-	1700	302	60	124	60	
							13,2									
	33,3	1	25,0				13,2		908	-		2114	60	1206	60	
	27,5							1000	275	-	1700	467	50	192	50	
			07,3					"	73	-	1300	94	90	21	90	
			00,7					"	7	-	"	9	10	2	10	
	06,0							1300	78	-	1700	102	-	24	-	
			02,2					700	15	40	1500	33	-	17	60	
	33,5		10,2						448	40		706	50	258	10	
	05,5							900	49	50	1500	82	50	33	-	
	21,7							1100	238	70	1700	368	90	130	20	
	08,7							1300	113	10	"	147	90	34	80	
			19,8					600	118	80	1000 (1200)	198	-	79	20	
			06,0					"	36	-	1100 (1300)	66	-	30	-	
	04,5							1400	63	-	1700	76	50	13	50	
							11,0									
	40,4		25,8				11,0		619	10		939	80	320	70	
	11,3							1400	158	20	1650 (1700)	186	45	28	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Röd	6 1	1/8	1-12	Ernst Hansson
"	12 1	1/6	13-17	Levin Hansson o.hans barn
"	11 1	1/12	18-24	Ludvig Johansson
"	10 1	1/20	25	Gunnar Nilsson
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
33,3	1	25,0				13,2		908	-		2114	60	1206	60		
33,5		10,2						448	40		706	50	258	10		
40,4		25,8				11,0		619	10		939	80	320	70		
11,3								158	20		186	45	28	25		
1	18,5	1	61,0			24,2		2133	70		3947	35	1813	65		
Röd den 23 mars 1939.																
C.B. Carlson				Alfr.E.Andersson				Lars Olsson								

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet

Röd i Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohus län.

L a g e .	Längd i meter	Arbete: schaktning, sprängning uppläggning; jordart m.m.	An- tal.	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B.</u>						
7+30-7+70	40	Rensning av loppet och bort- tagning av utskjutande träd och stubbar			20	-		
7+70-9+50	85	Slamj.o.lera m.ngt.träd, bus- kar och rötter	240	0:90	216	-		
9+50-10+65	115	Slamj.o.lera m.träd o.rötter "	140	1:10	154	-		
10+65-11+45	80	" " "	70	0:90	63	-		
		Berg	4	12:-	48	-	501	-
		Ombyggnad av ågovägsbron vid 9 9+60 m. med stenlandfästen och träöverbyggnad enl.ritning. Be- räknad kostnad 240 kr. varav 1/3 på företaget <i>utgår</i>						-80 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges o:a 10 % av arbetskostnaden					59	-
		<u>S u m m a</u>					-640 -	560
		<u>Sträckan B-C.</u>						
11+45-14+25	280	Berg	17	12:-	204	-		
		Slamj.o.lera m.stubbar o.rötter	400	1:50	600	-	804	-
		Ombyggnad av bro för ågoväg vid 13+47 m. av trä,enl.rit- ning; beräknad kostnad 75 kr. varav 1/3 på företaget					25	-
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges o:a 10 % av arbetskostnaden					81	-
		<u>S u m m a</u>					910	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B-D	45	<u>Sträckan B-D.</u>				
		Slamjord och lera med träd				
		och rötter ³ m.	80	1:10	88 -	88 -
		För oförutsett arbetets till-				
		syn m.m. tillägges o:a 10 %				
		av arbetskostnaden				12 -
		<u>S u m m a</u>				100 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B.				⁵⁶⁰ 640 -
		" B-C.				910 -
		" B-D.				100 -
		<u>S u m m a</u>				¹⁵⁷⁰ 1650 -

Röd den 23 mars 1939.

C.B. Carlson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal	Ägare.	Ägofigu- rerna-s nummer.
Röd	⁶ 1	1/8	Ernst Hansson	1-7
"	"	"	" "	8-10
"	¹² 1	1/6	Levin Hansson m.barn	13-17
"	¹¹ 1	1/12	Ludvig Johansson	18-23
"	¹⁰ 1	1/20	Gunnar Nilsson +	25
S u m m a				

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna.						Andel i verklig kostnad för fö- retaget.	Andel i förrätt- nings- kostnad.	
		A-B och B-D		B-C		A-B B-C och B-D				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
896	50			910	-	1160	20	70,315		
310	10	250	20							
258	10	208	25			208	25	12,621		
320	70	258	75			258	75	15,682		
28	25	22	80			22	80	1,382		
1813	65	740	-	910	-	1650	-	100,000		

Röd den 23 mars 1939.

C.B. Carlson

Lars Olsson

Alfr.E.Andersson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marlberg

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag,
avseende torrläggning av mark hörande till hemmanet Röd i Lane-Ryrs
socken. Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta 1 2 ex.....	kronor	6:-
Betänkande med kostnadssammandrag ² sid. å 3:-....	"	6:-
Kopia av nivåkarta.....	$\frac{33,51}{100} \times 75$	25:13
Kopia av profil-, sektions- och broritningar.....	"	"
Avskrift av handlingar ²⁴ sid. å 0:55.....	"	13:20
Diariibevis med komm.arv.....	"	1:90
<u>Summa kronor</u>		<u>52:23</u>

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Lane häradsrätt inom tre
månader härefter.

Göteborg den 19 juli 1939.

W. Karlsson

410 bomb.
39

MP/BE

Lantbrukaren Ernst Hansson

Röd

Lane-Ryr.

Härmed återställles den karta, tillhörande dikningsföretaget vid Röd i Lane-Ryrs socken, vilken Lantbruksstyrelsen haft till låns i och för kopiering.

Stockholm den 10 januari 1953.

Enligt uppdrag



Maud Pelz

LANTBRUKSNÄMNDEN

i Älvsborgs läns norra område

LANTBRUKSINGENJÖRSÄVDELNINGEN

Nygatan 9, Vänersborg

Telefon 115 84

Byråingenjör S. B. Lindh,


Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm 16.

I anledning av telefonsamtalet någon gång i november månad 1952
översändes härmed kartan tillhörande dikningsföretaget vid Röd i Lane-
Ryrs socken, Göteborgs och Bohus län, för kopiering, då densamma ju för-
kommit i Lantbruksstyrelsen. Efter kopieringen torde kartan återsändas
till lantbrukaren Ernst Hansson, Röd pr Lane-Ryr. Då kartan återsänts
till Hansson torde ett meddelande därom insändas till lantbruksingen-
jörskontoret, Vänersborg.

Vänersborg den 2 januari 1953.

Enligt uppdrag.


Kanslibiträde.

R a p p o r t

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanet Röd i Lane-Ryrs socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 2 november 1939.

Lån från statens avdikningslånefond 890:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 880:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 4 april 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Ernst Edgard Hansson, Röd pr Lane-Ryr.

Avsyningen verkställdes den 20 augusti 1945 av förste assistenten Th. Herdenberg. Avloppssträckorna voro utförda i sin helhet och företedde vissa avvikelser från den fastställda planen. Sålunda var ombyggnad av ägovägsbron vid 9+60 icke utförd och ombyggnad av ägovägsbron vid 13+47 hade skett vid 13+82 och bron gestaltats som rörtrumma. Dessutom visade bottenlägen och dimensioner avvikelse från de i företaget angivna. P. M. över påtalade brister har överlämnats till arbetsstyrelsen.

Arbetsstyrelsen förmenade att dessa brister ej kunde avhjälpas i år på grund av knapp tillgång på arbetskraft utan ansåg sig behöva förlängd arbetstid, varom ansökan bifogas, och komme styrelsen sedermera att begära viss ändring i plan bl. a. omfattande utförandet av ovannämnda trummors utförande.

Vänersborg den 27 oktober 1945.

T. Herdenberg

Säker
fil. t. 1946

Godk. 18/10 46

276
44

410
39

DIARIE Nr 25469
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanet Röd i Lane-Ryrs socken av Göteborgs och Bohus län. Planen fastställd den 2 november 1939.

Lån från statens avdikningslånefond 890 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 880 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 4 april 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Ernst E. Hansson Röd pr Lane-Ryr.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 17 sept. 1946.

Därvid befanns företaget utfört med undantag av ägovägsbro~~ar~~ vid pkt 9+60 samt en del slambankar å sträckan 9+60 - 10+40. Eftersom upptagandet av dessa bör räknas till underhåll och på grund av rådande rikliga nederbörd icke lämpligen kan göras i höst får jag vördsamt föreslå, att ägobron vid 9+60 uteslutes ur den fastställda arbetsplanen utan minskning av beviljat bidrag och företaget i övrigt godkännes.

./2

Företagets handlingar med 1 ritning bifogas. dnr. 25471.

Vänersborg den 18 september 1946.

A. Hegetham

a. a.

410
39

DIARIE N: 1601
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1943

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag i Röd i Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 2 november 1939.

Lån från avdikningslånefonden kr. 890:-

Bidrag " " anslaget " 880:-

Kontrakt om arbetet utförande antaget den 4 april 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd " " " " " 1942.

Arbetsstyrelsens ordf. Ernst Hansson, Röd per ⁴³Lane.

Avsyningen verkställdes den 17 oktober 1942 av förste assistent Th. Herdenberg varvid befanns, att endast nedre delen till punkt 9+60 av avloppet varit föremål för arbete. Nämda sträcka var i behov av rensning.

Hansson förklarade, att det ej varit möjlig erhålla arbetskraft för arbetena vid dikningsföretaget. Antagen entreprenör har insjuknat och torde ej kunna försätta arbetena, varför ny entreprenör finge anskaffas. Arbetsstyrelsen önskade förlängd arbetstid för arbetets fördigställande.

Vänersborg den 30 december 1942.

G. Herdenberg

a. a.

410
39

5244

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 3 MRS. 1940

R 288

På begäran intygas härmed att arbetet med torrlägningsföretaget å hemmanet Röd 1 Lane - Ryrs socken, tillhörande Ernst och Levin Hansson och Ludvig Johansson, påbörjats.

Lane den 1 februari 1940.

Carl Andersson
Polisman.

Protokoll av protokoll fört vid sammanträdet
med delägare till torrläggningsföretaget
å hemmanet Dör i Långby socken 6/5 1939

Närvarande vid sammanträdet voro Ernst
Hansson Levin Hansson Ludvig Johansson
itället för Gunnar Nilsson som är död
blev en bröder som arvtager till Gunnar Nilsson
personlig kallad men ej närvarande.

§ 1
§ 2
Att jundero dagens protokoll valdes därtill
valdes därtill Ludvig Johansson och Levin Hansson

Till styrelse valdes Ernst Hansson Levin
Hansson och Ludvig Johansson
Som Ordf valdes Ernst Hansson

§ 3
Beslutades att införa skriftligt arbete
å ovanstående torrläggningsföretag
och att arbetet skulle påbörjas under
inmörskande år 1939

Ernst Hansson Ordf

Justerat Ludvig Johansson Levin Hansson
Ludvig Johansson anflyttat från orten.

2/11 29

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Röd i Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohus
län, lån från avdikningslånefonden sökes;

⁶
Röd 1, 1/8 mtl. ägare: Ernst Hansson ✓

¹¹
" 1, 1/12 " : Ludvig Johansson ✓

¹²
" 1, 1/6 " : Levin Hansson och hans barn ✓

Göteborg den 19 juli 1939.

O. Carlsson

1940 den 4 april

Uppgift jämlikt stagandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Röd i
Lane-Ryrs socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 890 kronor från statens avdikningslånefond enligt Lantbruks-
styrelsen beslut den 2 november 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Lane-Ryrs socken</u>			
Röd	1/8	✓ 6 1	Ernst Hansson
"	1/12	✓ 11 1	Ludvig Johansson
"	1/6	✓ 12 1	Levin Hansson och hans barn

Stockholm den 4 april 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sehlmark

S.