



Akt nr:

O-E1a-0276

AU$O-E1a-0276

30 DEC. 1940
Fastighetsbyråns vattenavdelning
Fastighet 7341
0 5 0276
DIARIE Nr 4836
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS. 1941
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Utkast

Kart. 16/12 39

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

SKÅGEDAL, LURSÄNG ÖVRE, HOGEN, HÄSTUM STORA och HÄSTUM LILLA samt SKRÄDDARE-TORPET och TVETANE i Lurs socken,

Göteborgs och Bohus län.

1939.

Till akten höra: 62 skrivna sidor och 3 blad ritningar.

V

Gr. Skåla

166

1/38 Skuldförbindelse överlämnad
39 till Kungl. Statskontoret
den 13/8 1940
godkänd den 22/8 1940

0 5★0276
14212

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 december 1939 för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågedal, Lursäng Övre m.fl. i Lurs socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Ih hands
2 mts

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusenfemhundratrettio (6.530) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av tretusensexhundraåttio (3.680) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1939 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~n~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~e~~a och förbind~~e~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
158139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråt upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kvällsmon den 31 juli 1940

Albin Larsson anordn. av 1 mål Hagen
Nils Karlsson " 1/4 " Skogsdalen
Folke Andersson " " 1/6 Hästum Stora.
1/8 " Hästum Lilla.

Att Albin Larsson Hagen Nils Karlsson Skogsdalen
samt Folke Andersson Kvällsmon

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Olsson
Adress Hersland Överby

Karl Karlsson
Adress Snäris Överby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 5★0276

DIARIE N:r 14212
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG 1940

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

SKÅGEDAL, HOGEN, HÄSTUM STORA och LILLA

samt SKRÄDDARETORPET och TVETANE i

Lurs socken,

Göteborgs och Bohus län.

1939.


Avskrift: Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Sehlmark.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågedal, Lursäng Övre, Hogen, Hästum Stora och Hästum Lilla samt Skräddaretorpet och Tvetane i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Ägorna till hemmanen ifråga äro belägna mellan en och två kilometer nordost från Lurs kyrka samt mellan sex och sju kilometer i samma riktning från Kragenäs station på Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är det vattenbesvärade området till läge och utsträckning angivet medelst gul färgbeteckning.

U n d e r s ö k n i n g m. m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt skyldigheten att deltaga i företaget blivit reglerad. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariibevis utvisar. Vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar ligga till grund för följande utredning.

B e s k a f f e n h e t : Området ifråga hävdas till övervägande del såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar å de lågt belägna delarna och på grund av högt grundvattenstånd, vilka omständigheter hänföra sig till otillräckliga dimensioner hos vattenloppen. Jordmånen utgöres av mestadels av 0,2-0,4 m. mylla på lera här och var sandig. De väst- och sydligt belägna

delarna uppvisa torvig mylla samt på ett och annat ställe djup torvjord.

A r e a l : Den av företaget i torrläggningshänseende berörda marken innefattar en areal av 26,805 hektar åker, 0,575 hektar äng och betesmark samt 1,375 hektar annan mark; tillsammans 28,755 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g : Vid förrättningen meddelat utlåtande innehåller uppgifter om vattenföringar, samt om lutningar och dimensioner, nödiga för avloppen för att ernå det med företaget avsedda ändamålet. Profil- och sektionsritningar över avloppens sträckningar utvisa loppens storlek jämte föreslagna lutningar.

B å t n a d : Den för marken uppkommande båtnaden genom företagets utförande i planerad omfattning har uppskattats till ett värde av 14087:70 kronor.

K o s t n a d : Kostnaden för avloppens förstoring och för förefintliga vägbroars och trummors samt spängers ombyggande till den del kostnaden faller på delägarne i företaget har jämte ersättning för markupplåtelse och intrång beräknats till 12750:- kronor.

A r b e t s t i d : Enligt i utlåtandet givna bestämmelser rörande företaget skulle detta vara bragt till slut senast vid utgången av år 1941.

S t a t s u n d e r s t ö d : Samtliga delägare i företaget hava satt ifråga att bliva delaktiga av bidrag från avdikningsanslaget till bestridande av utgifterna för företaget. Dessa utgifter, innefattande

kostnaderna för företaget samt för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet tillika med avgift jämlikt 11:95 vattenlagen belöpa sig enligt närslutet kostnadssammandrag till 13701:31 kronor. Med förhållandet mellan kostnad och båtnad som 0,97:1 skulle enligt villkoren för och med tillämpad norm vid tilldelningen av bidrag från statens avdikningsanslag företaget kunna understödjas med belopp svarande mot 48,95 % av kostnaden d.v.s. med i jämnat tal 6700:- kronor. Lånesökandenas fastigheter representera 53,176 % av delaktigheten i företaget. Med detta andelstal blir anparten i kostnaderna = 7285:81 kronor

och i det beräknade statsbidraget 3562:79 "

Med belopp svarande mot skillnaden mellan dessa tal= 3723:02 "

avjämnat till 3720:- kronor skulle företaget kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r och r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis ifråga om besvär emot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i två blad.

Göteborg den 30 maj 1939.

C.B.Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning.....kronor 12750:-

Syneförrättningen, enligt räkning..... " 776:68

Utredningen om statsunderstödet, enligt räkning.. " 153:50

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen..... " 21:13

S u m m a kronor 13701:31

Göteborg den 30 maj 1939.

C.B.Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13701 kronor 31 öre, varav å låntagarnas andel 7285 kronor 79 öre. Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Sehlmark

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Skågedal, Lursäng Övre, Hogen, Hästum Stora och Hästum Lilla samt Skräddaretorpet och Tvetane i Lurs socken Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Hästum Stora	2^{2}	1/6 mtl.	ägare: Hanna Eriksson
" "	2^{3}	1/6 "	" : Bolin Andersson
" "	2^{4}	1/6 "	" : Gunnar Olsson
" Lilla av	1^{3}	1/8 "	" : Bolin Andersson

Göteborg den 30 maj 1939.

C.B.Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A Karlstorp

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skogedalen, Hogen, Hästum Stora, och Lilla samt Tveten och Skräddaretorpet i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 4 oktober 1937 i Hästum.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman.

Oskar Olsson i Varebacka och Hans Bohlin i Hogar, godemän;

Bolin Andersson, ägare till 1/6 mtl. Hästum Stora och 1/8 mtl. Hästum Lilla, sökande till företaget, samt

Adolf Olsson i Torbal såsom ombud för Tanums och Lurs församlingars pastoratskyrkoråd enligt företett protokollsutdrag.

Kontraktsprosten R.Helde i egenskap av ombud för stiftsnämnden i Göteborgs stift enligt förordnade.

Albin Larsson, arrendator av lönebostället 1/1 mtl. Hogen;

Tomas Tobiasson, ägare till 1/6 mtl. Hästum Stora;

Gunnar Olsson : " " 1/6 " " " ;

Johan Olsson i Tågeröd såsom ombud, enligt fullmakt, för Anna Berntsson ägare till 1/8 mtl. Skräddaretorpet;

Johan Alfredsson, ägare till 1/4 mtl. Tvetane;

Teodor Andersson, " " 3/4 " Lursäng;

Nils Karlsson, " " 1/4 " Skågedal; samt

Hanna Eriksson " " 1/6 " Hästum Stora

jämväl sökande till företaget

ävensom G. Gustavsson i Södra Torp i egenskap av ordförande i Styrelsen för Norrvikens vägdistrikt.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor sökandena ifrågasatt att få förstorade företeddes tillika med nivåkarta över den av vattenbesvärade marken utmed dessa sträckor.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppen från och genom sina fastigheter vidgade och djupade i sådan utsträckning att möjlighet till betryggande torrläggning av marken till dessa fastigheter kunde ernås samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna för vattenavledningsarbetena reglerad mellan de fastigheter, vilka rönte båtnad genom dessa arbeten.

I syfte att få arbetena utsträckta till och genom ägorna till sina fastigheter sade Teodor Andersson i Lursäng och Tomas Tobiasson i Hästum Stora att de önskade förena sig med sökandena om företaget, till vilken förklaring jämväl Johan Olsson i Tågeröd anslöt sig för Anna Berntssons i Skräddaretorpet vidkommande. Föreningshandling vart upprättad och undertecknad samt vidlagd förrättningsprotokollet.

Hanna Eriksson i Hästum Stora yrkade att den genom ägorna till hennes fastighet i närheten av gränsen mot Bolin Anderssons fastighet ledande bäcken i samband med uppgrävningen flyttades till nämnda gräns, mot vilket anspråk intet genmäle förspordes.

Beträffande den över ägorna till Hästum Stora m.fl. framdragna allmänna vägen Lurs kyrka-Tågeröd förklarade Tomas Tobiasson att loppet i den i vägen för ovannämnda bäck anbragta trumman var för r grund för att tillstädja en nöjaktig torrläggning av fälten uppströms vägen, på grund varav Tobiasson krävde sänkning av loppet för ernående av nämnda torrläggningsmöjlighet. Det upplystes att vägen ifråga byggdes åren 1896 och 1897 samt att marken uppströms vägtrumman vid denna tid brukades såsom åker. Vid detta förhållande medgav vägstyrelsens ordförande att vägdistriktet vore pliktigt ombesörja och bekosta sänkningen av vattenloppet i fråga till en nivå som tillstadde torrläggning av marken till i vattenlagen angivet djup.

I fråga om broar och trummor för vägar av enskild natur menade stiftsnämndens och pastoratskyrkorådets ombud att, därest det bleve nödigt att i anledning av vattenloppens förstoring ändra eller bygga om dessa byggnader, kostnaden härför borde drabba samtliga intressenter i företaget. Ävenså förutsatte stiftsnämndens ombud att gottgörelse finge lämnas för upplåtelse av mark och för intrång genom grävnings- och sprängningsarbetena på lönebostället Hogens ägor.

Därest anspråken på deltagande i kostnaden för vägbroars och trummors ombyggnad samt på gottgörelse för markupplåtelse och intrång för Hogens vidkommande kunde befinnas haya fog för sig förklarade övrige intressenter att skäl för samma anspråk måste finnas även från deras sida och för deras fastigheter, mot vilken förklaring ingen erinran gjordes.

Stiftsnämndens ombud önskade fästa uppmärksamheten på den omständigheten att den av det ifrågasatta företaget berörda till Hogen hörande området var beläget långt från gården och därför lämpade sig bäst till bete under det att dess brukande som åker icke kunde anses förmånligt, varför båtnaden genom vattensänkningen icke kunde väntas bliva så stor som för områden i bättre läge till gårdarne. Härtill genmälte Johan Olsson i Tågeröd att dessa förhållanden kunde undergå ändring under tidernas lopp samt att någon så väsentlig skillnad mellan Hogens och övriga egendomars möjligheter att utnyttja båtnaden genom företaget icke fanns att hänsyn vid båtnadsuppskattningen till den anmärkta omständigheten behövde tagas.

För reglering av deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget menades allmänt att uppskattning av båtnaden för marken till de särskilda fastigheterna måste verkställas, i anledning varav marken vart föremål för undersökning från synemänn-ens sida, varvid jämväl vattendragen och byggnaderna i dessa undergingo besiktning.

Efter slutförd undersökning och besiktning vart tillkänna-

givet att förslag till vattenavledningen jämte kostnads- och båtnadsberäkningar komma att föreläggas intressenterna vid sammanträde kungjort i stadgad ordning.

C.B.Carlson

Oscar Olsson Hans Bohlin

Den 7 februari 1939 i Hästum.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Nils Karlsson i Skågedal,

Teodor Andersson i Lursäng Övre;

Ingeniör G.Ehnebom i Överby i egenskap av ombud för stiftsnämnden i Göteborg enligt förordnande och jämväl såsom ombud för Tan-ums och Lurs pastoratskyrkoråd enligt protokollsutdrag;

Hanna Eriksson i Hästum Stora;

Tomas Tobiasson i " " ;

Bolin Andersson " " " ;

Gunnar Olsson " " " ;

Karl Johansson " " Lilla såsom ombud enligt fullmakt för J.S. Hansson i Hästum Lilla,

Johan Alfredsson i Tvetane, jämväl såsom ombud för Anna Berntsson i Skräddaretorpet, enligt fullmakt, samt

Oskar Johansson i Kitteröd och

Albin Larsson i Hogen.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Efter prövning av förekomna frågor meddelades utlåtande i ärendet och upplästes värderingslängdens sammandrag samt kostnadsfördelningslängden.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Bolin Andersson i Hästum Stora, per Lur.

Samtliga delägare, närvarande eller representerade genom ombud, förklarade att de omedelbart önskade företaga val av styrelse för företaget och föreslogs till ledamöter i denna styrelse Albin Larsson i Hogen, Nils Karlsson i Skågedal och Bolin Andersson i Hästum Stora, vilka personer ock blevo enhälligt valda till styrelse och utsågs till sammankallande Bolin Andersson.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan.

C.B.Carlson

Oscar Olsson Hans Bohlin

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 11 april 1935.

E.Hård af Segerstad Malte Jacobsson

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för uppgrävning av en bäck i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Skogedalen, Hogen, Hästum Stora, Hästum Lilla, Tvetane och Skräddaretorpet i Lurs socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

Skogedalen	1/4 mtl.	Ägare: Nils Karlsson,
Hogen	1 "	" : Prästboställe,
Hästum Stora	1/6 "	" : Hanna Eriksson,
" "	1/6 "	" : Olof Andersson
" "	L/6 "	" : Bolin Andersson,
" Lilla	1/8 "	" : " " ,
" "	1/8 "	" : Samuel Hansson,
Tvetane	1/4 "	" : Johan Alfredsson,
"	1/4 "	" : Alfred Johansson,
Skräddaretorpet	1/8 "	" : Karl Berntsson.

Hästum per Lur den 15/2 februari 1935.

Bolin Andersson

Hanna Eriksson Hästum.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågedalen, Hogen, Hästum Stora, Hästum Lilla, Skräddaretorpet, Tvetane samt Lursäng i Lurs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Bolin Andersson i Hästum Stora måndagen den 4 oktober 1937 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget ifråga kan jämväl komma att beröra vägar av allmän och enskild natur över vattendragen. Göteborg den 11 september 1937.

C.B.Carlson
lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Lurs församling den 11 september samt införd i Strömstads tidning den 18 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 19 september 1937 till:

Lantbrukaren	Nils Karlsson,	Skågedalen,	Lur.
Arrendatorn	Albin Larsson,	Hogen,	"
Fru	Hanna Eriksson,	Hästum Stora,	"
Lantbrukaren	Tomas Tobiasson,	" "	"
"	Bolin Andersson,	" "	"
"	Gunnar Olsson,	" "	"
"	Samuel Hansson,	" Lilla,	"
Fru	Anna Berntson,	Skräddaretorpet,	"
Lantbrukaren	Johan Alfredsson,	Tvetane,	"

Lantbrukaren Teodor Andersson, Lursäng, Lur.

Styrelsen för Norrvikens väg-
distrikt dess ordförande G.Gustafson, Södra Torp, Kville.

Pastoratskyrkorådet Lur.

samt den 20 september 1937 till:

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, Göteborg.

Betygar: C.B.Carlson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågdal , Lursäng Övre, Hogen, Hästum Stora och Hästum Lilla samt Skräddaretorpet och Tvetane i Lurs socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Bolin Anderson i Hästum Stora tisdagen den 7 februari 1939 kl. 10 f.m. Göteborg den 16 januari 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Lur den 16 januari samt införd i Strömstads tidning den 21 januari 1939, varjämte underrättelse om sammanträdet avlämnats å posten den 3 februari 1939 till Oskar Johansson, Kitteröd, Lur.

betygar: C.B.Carlson

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Tanums och Lurs församlingars pastoratskyrkoråd den 1 oktober 1937.

Närvarande samtliga ledamöter.

§ 1.

Genom skrivelse den 18 september 1937, som nu föredrogs, hade lantbruksingeniören C.B.Carlson meddelat, att syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen utsatts att hållas hos lantbrukaren Bolin Andersson i Hästum Stora måndagen den 4 oktober 1937 kl. 9 f.m. för prövning av uppkommen fråga om torrläggning av mark, hörande till bland annat ecklesiastika lönebostället 1 mantal Hogen n:r 1 i Lurs socken;

och beslöt kyrkorådet förordna ingeniören G.Ehnebom, Överby, att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets förtsatta handläggning å pastoratets vägnar bevaka nämnda boställes rätt och bästa.

Till suppleant för ingeniör Ehnebom utsågs lantbrukaren Adolf Olsson, Torbal, Lur.

Rätt utdraget, betygar ex officio:

R.Helde
Pastoratskyrkorådets ordförande.

Till kontraktsprosten R.Helde.

Sedan till stiftsnämnden inkommit anmälan därom, att syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen utsatts att hållas hos lantbrukaren Bolin Andersson i Hästum Stora måndagen den 4 oktober 1937 kl. 9 för

prövning av uppkommen fråga om torrläggning av mark inom Lurs socken samt att förrättningen kunde komma att beröra bl.a. ecklesiastika lönebostället Hogen nr 1 i nämnda socken, förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka ifrågavarande boställes rätt och bästa; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall bör underrättelse därom ofördröjligen i god tid före sammanträdet tillställ-as stiftsnämnden.

Göteborg den 23 september 1937.

Å stiftsnämndens vägnar:

Alfred Wigelius/ Bengt Gierup

Fullmakt

för Johan Olsson Tågeröd att vid förestående syneförrätning som hålles hos Bolin Andersson Hästhem den 4 okt. 1937 bevaka min rätt och föra min talan. Skräddaretorpet den 3 okt. 1937.

Anna Berntsson

Bevitnas av

Oskar Johansson, Tvetane Arvid Johansson, Tågeröd.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skogedalen, Hogen, Hästum m.fl. i Lurs socken och åsyfta med denna anslutning att avlopp jämväl uppta-

ges för torrläggning av mark till våra fastigheter. Hästum den 4 oktober 1937.

Anna Berntsson ägare till ett åtondels mt. Skräddaretorpet enligt fullmakt genom Johan Olsson Tågeröd

Teodor Andersson ägare till Tre kvarts mantal Lursäng

Tomas Tobiasson ägare till 1/6 mt Hästum St.

Att Johan Olsson, Teodor Anderåson och Tomas Tobiasson träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling, betyga:

C.B.Carlson Oscar Olsson Hans Bohlin

Avskrift.

Till kontraktsprosten R.Helde.

Sedan till stiftsnämnden inkommit anmälan därom, att syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen utsatts att hållas hos lantbrukaren Bolin Andersson i Hästum Stora måndagen den 4 oktober 1937 kl. 9 för prövning av uppkommen fråga om torrläggning av mark inom Lurs socken samt att förrättningen kunde komma att beröra bl.a. ecklesiatika lönebostället Hogen nr 1 i nämnda socken, förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka ifrågavarande boställes rätt och bästa; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad där vid förekommit.

I händelse av förfall bör underrättelse därom ofördröjligen

i god tid före sammanträdet tillställas stiftsnämnden.

Göteborg den 23 september 1937.

Å stiftsnämndens vägnar: Alfred Wigelius

Bengt Gierup. Rätt avskrivet, betygar:

å tjänstens vägnar: Algot Hedfalk

Sedan kontraktsprosten R.Helde till stiftsnämnden anmält, att han vore förhindrad att närvara vid nästa sammanträde i ärendet, som utsatts att hållas hos lantbrukaren Bolin Andersson i Hästum Stora den 7 februari 1939 kl. 10 f.m., förordnar stiftsnämnden i Göteborg härigenom ingeniören G.Ehnebom, Överby, att vid sammanträdet bevaka ifrågavarande boställes rätt och bästa. Göteborg den 31 januari 1939.

Å stiftsnämndens vägnar: Cr.D.Block/ Algot Hedfalk

Fullmakt.

Undertecknad lämnar härmed fullmakt för Karl Johansson att vid sammanträde hos Bolin Andersson i Hästum den 7 februari 1939 med sakägare för vattenavlopp för torrläggning av mark, föra min talan och finner jag mig i vad denne därvid lagligen gör och låter

Hästum den 2/2 1939.

J.S.Hansson

Samuel Hanssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Albin Olsson, Björneröd Ernst Hedström, Skee.

Fullmakt för Johan Alfredsson i Tvetane att vid sammanträde hos Bolin Andersson i Hästum den 7 februari med sakägare rörande avloppsdike be-

vaka min rätt och föra min talan, och godkänner jag vad mitt ombud på grund av denna fullmakt lagligen gör och låter.

Skräddaretorpet Lur den 24 januari 1939.

Anna Berntsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

A. Tvedstrand, Tvetane O. S. Johansson, Kitteröd.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågedal, Lursäng Övre, Hogen, Hästum Stora och Hästum Lilla samt Skräddaretorpet och Tvetane i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

De östligt belägna delarna av det område, om vars torrläggning är fråga, genomdragas av bäckar, vilka förena sig till ett gemensamt lopp med väg i nordvästlig riktning och med utfall i saltsjön vid Överby. Den trakt, från vilken vattnet avbördas, ligger mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem och är sålunda att hänföra till nederbördsområdet med beteckningen 110/111.

För ernående av syftet med företaget hava arbetena med huvudloppets förstoring funnits böra begynna inom ägor till Skågedal omkring 120 meter nedanför den punkt, där ett tillflöde från Lursäng och Hogen stöter till bäcken. Vid denna plats tillrinner vatten från ett omkring 6,4 kvadratkilometer stort område, från vilket vid flöden av normal storlek beräknats avrinna c:a 1,9 kubm. och i medel-

tal under året 0,1 kubm. i sekunden, vilka vattenmängder svara mot en genomsnittlig tillrinning av ungefär 300 och 15 liter per kvadratkilometer. Området består av åker, äng och hagmark samt av bergstrakter, till dels kala och stupande till dels bevuxna med skog.

Med beaktande av de sålunda uppskattade vattenmängderna, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas anspråk på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning i loppets nedersta sträckning genom därvarande höjdparti av 3:1000, ovanom nämnda parti 1:1000 och längst upp 0,5:1000, en bottenbredd av 1,0 meter samt sidolutning å den förstnämnda sträckan 1:1 och i övrigt 1:1,5. I ett lopp, gestaltat enligt dessa uppgifter, har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,2 meter och medelvattenmängden icke 0,3 meters vattendjup. För nedre sträckan av den nordostifrån kommande och omkring 0,9 km. uppströms från platsen för arbetenas början tillstötande bäcken utgör nederbördsområdet c:a 3,2 kvkm. med en under enahanda betingelser uppskattad flodvattenmängd om c:a 1,0 kubm. och medelvattenmängd 0,05 kubm. anger förslaget en bottenlutning om minst 1,9:1000, bottenbredd 0,50 m. och slänt 1:1,5, i vilket lopp flodvattnet beräknats kunna avledas vid 0,8 meters och medelvattenmängden vid 0,2 meters vattendjup. Åt övriga sträckor vilka föra mindre vatten än den sist nämnda, upptager försla-

get i regel en bottenbredd av 0,30 meter samt slänt 1:1,5 å 1:1,25, vilken gestaltning medger en vattenavledning utan att de för senast omnämnda sträckan angivna vattenstånden överskridas. Bottenläget är så valt att trygghet mot ~~översvämning~~ översvämning och vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till täckdikning av fälten utmed avloppen till nöjaktigt djup mestadels kan ernås.

I den mån förefintliga trummor och broar för vägar och överfarter över avloppen äro för grunda eller för trånga för att vattenflödet skall kunna försiggå ohämmat måste en ombyggnad till och härvid liksom ock när byggnader av dylik art i övrigt uppföras iakttagas att vattenloppets sektion i byggnaden icke blir mindre än vattendragets sektion nedströms byggnaden vid beräknat högvattenstånd invid denna. Under förutsättning av landfästen med lodräta sidor nedförda under avloppets botten bör avståndet mellan fästena sålunda utgöra: å sträckan A-B-C-D : 2,75 m., åsträckan D-E : 1,75 m., å sträckan E-F : 1,20 m., å sträckan D-H-I : 1,50 m., å sträckan H--K : 1,00 m., å sträckan B-G : 0,80 m.

Överbyggnadens underkant bör ligga minst 20 cm. över det vid platsen för byggnaden uppträdande högvattenståndet.

Enär loppet i trumman för allmänna vägen över bäcken vid I å ägor till Hästum Stora 2:5 är för grunt för att tillstädja en ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten uppströms vägen, är en sänk-

ning av loppet påkallad till den i förslaget över bäckens fördjupning angivna nivån för bottnen i bäcken vid platsen för korsningen med vägen. Det befintliga loppets storlek 1,5 × 0,9 m. kan anses tillfyllest.

Å nivåkartan över området äro avloppen till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudloppet med A-B-C-D och grenarne med D-E-F, D-H-I, H-K och B-G. Å profilritningarna över dessa sträckor äro föreslagna bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till trummor och broar konstruktionen av dessa byggnader.

Sedan uppskattning av den i torrläggningshänseende berörda marken ägt rum jämlikt stadgandet i 10 kap. 60 § vattenlagen har resultat av denna uppskattning införts i en detta utlåtande vidfogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det icke ansetts uteslutet att något område inom torrläggningssamfälligheten kunnat med avseende till de omständigheter, om vilka avhandlas i 7:24 vattenlagen, torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har undersökning verkställts med resultat att marken bör hänföras till två st. avdelningar på sätt upprättad kostnadsför-

delningslängd utvisar. I kostnader för arbeten inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltaga ägarne till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräkande kostnaden för arbetena inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastighet enl åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anpart i den beräknade kostnaden för företaget deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av broar och trummor och för vägar över avloppen till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som haft att vidmakthålla byggnaderna ifråga, ävensom ersättning för markupplåtelse och för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Sedan representanten för vägdistriktet förklarat att detta med hänsyn till föreliggande omständigheter hade att sörja för sänkningen av loppet i trumman för allmänna vägen över sträckan H-I och jämväl att svara för kostnaden härför drabbar någon kostnad för denna sänkning icke företaget.

Enär ombyggnad av broar och trummor för vägar av enskild natur

har till följd en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna äro jämlikt 7:18 vattenlagen de, som hava att svara för underhållet, pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållet, vilket belopp skattas för samtliga byggnader till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ävenledes ersättning och i avseende till massornas storlek med såsom skäliga ansedda belopp av 0,20-0,40 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, dock att för uppläggning å skogs- och bergmark, där uppläggningen icke medför nämvärt intrång, ersättning icke ansetts böra utgivas. Enligt förenämda grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda å en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och 50 öre för tusen kronor av båtnaden och sålunda utgöra tjugoen (21) kronor 13 öre samt inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i för-

hållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras upptagande.

Vägbroar och trummor samt spång underhållas av dem, som haft att vidmakthålla nuvarande eller tidigare befintliga byggnader av dylik art.

V

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om vilket avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom träd och stubbar läggas minst 1;0 meter från avloppens kanter och vad avser jord, sten och berg med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

attdär avlopp framgår i ägogräns, upptagandet sker på sätt att avloppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen och uppläggningen sker på den sida om linjen, från vilken upptagandet skett;

att öppningar för dagvattnets avflöde anbringas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, vilka öppningar böra erhålla en sidolutning icke skarpare än 1:1;

att tillstötande diken icke inkräktas med jord och sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande av loppet äger rum och med förstärkning om så erfordras;

att landfästen till broar och trummor byggas av kilad sten i goda förband enligt ritningarna, däcken jämväl av kilad sten samt överbyggnaden till broar och spång med stenfästen ävensom till broar av enbart trä av friskt virke och även enligt ritningar;

att till fästena för spången befintlig sten å byggplatsen må komma till användning;

att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med förslag och i detta utlåtande givna föreskrifter bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda massor böra vara undanskaffade senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot tillgodonjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen bekostnad;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag samt därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat beträffande besvärens ingivande.

Hästum den 7 februari 1939.

C.E.Carlson Oscar Olsson Hans Bohlin

V

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skågedal	1 1	1/4		Nils Karlsson
			1	åker 0,5-0,6 m. mylla o. slamj. på lera
			2	" " " " " " "
			3	" " " " " " "
			4	" " " " " " "
			5	" " " slam o. torvj.
			6	" " " " "
			7	" " " " "
			8	" " " " "
			9	" " " " "
			10	avlopp
			11	"
			12	" och väg.
				S u m m a
Lursäng Övre	2 3	1/2		Teodor Andersson
			13	Åker 0,25-0,30 m. torvm. på lera
			14	" " " " "
			15	" " " " "
			16	" " " " "
			17	" " " " "
			18	" " " " "
			19	" " " " "
				ö v e r f ö r es

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	04,9							1600	78	40	1700	83	30	4	90	
	04,0							1450	58	-	1600 (1700)	64	-	6	-	
	04,8							"	69	60	1600 (1700)	76	80	7	20	
	02,2							1500	33	-	1650 (1700)	36	30	3	30	
	04,4							1350	59	40	1500 (1600)	66	-	6	60	
	06,6							1300	85	80	1450 (1600)	95	70	9	90	
	04,3							"	55	90	1450 (1600)	62	35	6	45	
	04,0							"	52	-	1450 (1600)	58	-	6	-	
	05,8							"	75	40	1450 (1600)	84	10	8	70	
							05,5									
							02,0									
							01,5									
	41,0						09,0		567	50		626	55	59	05	
	07,6							1100	83	60	1400 (1500)	106	40	22	80	
	06,5							"	71	50	1400 (1500)	91	-	19	50	
	12,3							"	135	30	1400 (1500)	172	20	36	90	
	06,2							800	49	60	1450 (1500)	89	90	40	30	
	08,3							"	66	40	1450 (1500)	120	35	53	95	
	07,0							"	56	-	1450 (1500)	101	50	45	50	
	07,7							"	61	60	1450 (1500)	111	65	50	05	
	55,6								524	-		793	-	269	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			20	åker 0,25-0,30 m. torvm. på lera
			21	" " " " "
			22	" " " " "
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" " " " "
			27	" " " " "
			28	äng
			29	avlopp
				Summa
Hogen	1 1	1		Löneboställe, arr. Albin Larsson
			30	skogsmark > 1,2 m. torv
			31	åker 0,25-0,30 m. torvm. på lera
			32	" " " " "
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	55,6								524	-		793	-	269	-	
	07,7							800	61	60	1450 (1500)	111	65	50	05	
	07,9							"	63	20	1450 (1500)	114	55	51	35	
	09,3							850	79	05	1500	139	50	60	45	
	11,4							800	91	20	"	171	-	79	80	
	12,5							"	100	-	"	187	50	87	50	
	11,7							"	93	60	"	175	50	81	90	
	13,0							"	104	-	"	195	-	91	-	
	12,6							"	100	80	"	189	-	88	20	
			02,7					550	14	85	800	21	60	6	75	
							04,6									
1	41,7		02,7				04,6		1232	30		2098	30	866	-	
				1	37,5			270	371	25	300	412	50	41	25	
	14,0							700	98	-	1350 (1400)	139	-	91	-	
	14,0							"	98	-	1350 (1400)	189	-	91	-	
	10,8							"	75	60	1350 (1400)	145	80	70	20	
	10,4							"	72	80	1350 (1400)	140	40	67	60	
	10,0							750	75	-	1350 (1400)	135	-	60	-	
	08,9							"	66	75	1350 (1400)	120	15	53	40	
	68,1			1	37,5				857	40		1331	85	474	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			37	åker 0,25-0,30 torvm. på lera
			38	" " " " "
			39	" " " " "
			40	" " " " "
			41	" 0,25-0,30 m. mylla o. slamj. på lera
			42	" " " " " "
			43	" " " " " "
			44	" " " " " "
			45	" " " " " "
			46	" " " " " "
			47	" " " " " "
			48	" " " " " "
			49	" " " " " "
			50	" " " " på lera
			51	" " " " "
			52	" " " " "
			53	" " " " "
			54	" " " " "
			55	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	68,1			1	37,5				857	40		1331	85	474	45	
	08,0							800	64	-	1400	112	-	48	-	
	08,0							850	68	-	"	112	-	44	-	
	07,5							900	67	50	"	105	-	37	50	
	04,0							"	36	-	"	56	-	20	-	
	13,0							1350	175	50	1500	195	-	19	50	
	10,0							1200	120	-	"	150	-	30	-	
	10,4							1050	109	20	1450 (1500)	150	80	41	60	
	10,0							900	90	-	1400 (1500)	140	-	50	-	
	09,9							750	74	25	1350 (1500)	133	65	59	40	
	06,3							1400	88	20	1500	94	50	6	30	
	03,8							1250	47	50	"	57	-	9	50	
	05,4							1000	54	-	"	81	-	27	-	
	03,6							1150	41	40	"	54	-	12	60	
	05,0							1050	52	50	1500	75	-	22	50	
	03,5							1200	42	-	"	52	50	10	50	
	05,0							700	35	-	"	75	-	40	-	
	05,4							750	40	50	"	81	-	40	50	
	09,0							"	67	50	"	135	-	67	50	
	09,0							"	67	50	"	135	-	67	50	
2	04,9			1	37,5				2197	95		3326	30	1128	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			56	åker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			57	" " " " "
			58	" " " " "
			59	" " " " "
			60	" " " " "
			61	" " " " "
			62	" 0,30-0,40 m. torvm. på lera
			63	" " " " "
			64	" " " " "
			65	" " " " "
			66	" " " " "
			67	" " " " "
			68	" 0,25-0,30 " "
			69	" " " " "
			70	" " " " "
			71	" " " " "
			72	" " " " "
			73	" " " " "
			74	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	04,9			1	37,5				2197	95		3326	30	1128	35	
	08,8							750	66	-	1500	132	-	66	-	
	08,0							"	60	-	"	120	-	60	-	
	13,7							800	109	60	"	205	50	95	90	
	10,6							"	84	80	"	159	-	74	20	
	07,9							"	63	20	"	118	50	55	30	
	05,0							"	40	-	"	75	-	35	-	
	08,9							"	71	20	1400	124	60	53	40	
	06,4							"	51	20	"	89	60	38	40	
	09,9							"	79	20	"	138	60	59	40	
	10,0							"	80	-	"	140	-	60	-	
	10,4							"	83	20	"	145	60	62	40	
	10,4							"	83	20	"	145	60	62	40	
	04,7							900	42	30	"	65	80	23	50	
	06,3							"	56	70	"	88	20	31	50	
	07,3							"	65	70	"	102	20	36	50	
	08,4							850	71	40	"	117	60	46	20	
	07,9							"	67	15	"	110	60	43	45	
	08,0							"	68	-	"	112	-	44	-	
	09,0							"	76	50	"	126	-	49	50	
3	66,5			1	37,5				3517	30		5642	70	2125	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			75	åker o,25-0,30 torvm. på lera
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" 0,3-0,4 mylla o,slamj. på lera
			82	" " " " "
			83	" " " " "
			84	" " " " "
			85	" " " " "
			86	" " " " "
			87	" " " " "
			88	" 0,30-0,35 m. mylla på lera
			89	" " " "
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	" 0,25-0,30 " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	66,5			1	37,5				3517	30		5642	70	2125	40	
	07,3							850	62	05	1400	102	20	40	15	
	08,0							"	68	-	"	112	-	44	-	
	08.0							"	68	-	"	112	-	44	-	
	05,5							950	52	25	"	77	-	24	75	
	04,3							1100	47	30	"	60	20	12	90	
	04,3							1150	49	45	"	60	20	10	75	
	03,5							1050	36	75	1550	54	25	17	50	
	04,0							"	42	-	"	62	-	20	-	
	04,6							"	48	30	"	71	30	23	-	
	05.0							"	52	50	"	77	50	25	-	
	05.7							"	59	85	"	88	35	28	50	
	05,7							"	59	85	"	88	35	28	50	
	02,5							"	26	25	"	38	75	12	50	
	02,1							1350	28	35	1500	31	50	3	15	
	02,0							"	27	-	"	30	-	3	-	
	01,6							"	21	60	"	24	-	2	40	
	02,3							"	31	05	"	34	50	3	45	
	02,5							1300	32	50	"	37	50	5	-	
	03,0							"	39	-	"	45	-	6	-	
	02,3							1350	31	05	1450	33	35	2	30	
4	50,7			1	37,5				4400	40		6882	65	2482	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			95	åker 0,25-0,30 mylla på lera
			96	" " " " "
			97	" " " " "
			98	" 0,3-0,4 m. mylla o. torvj. på lera
			99	" " " " "
			100	" " " " "
			101	" " torvm. på lera
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	" " " "
			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110	" " " "
			111	" " " "
			112	" " " "
			113	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	50,7								4400	40		6882	65	2482	25	
	04,0							1300	52	-	1450	58	-	6	-	
	06,0							1200	72	-	"	87	-	15	-	
	05,4							900	48	60	"	78	30	29	70	
	06,5							1300	84	50	1400	91	-	6	50	
	09,0							800	72	-	"	126	-	54	-	
	11,2							750	84	-	"	156	80	72	80	
	11,7							900	105	30	"	163	80	58	50	
	06,0							700	42	-	"	84	-	42	-	
	06,0							650	39	-	"	84	-	45	-	
	06,4							600	38	40	"	89	60	51	20	
	06,8							"	40	80	"	95	20	54	40	
	06,0							"	36	-	"	84	-	48	-	
	07,0							"	42	-	"	98	-	56	-	
	08,0							"	48	-	"	112	-	64	-	
	07,6							"	45	60	"	106	40	60	80	
	11,0							"	66	-	"	154	-	88	-	
	09,5							650	61	75	"	133	-	71	25	
	10,3							"	66	95	"	144	20	77	25	
	10,7							750	80	25	"	149	80	69	55	
5	99,8								5525	55		8977	75	3452	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			114	åker 0,3-0,4 m. torvm. på lera
			115	" " " "
			116	betesmark
			117	berg och väg
			118	väg
			119	avlopp
			120	"
				Summa
Hästum Stora	2 2	1/6		Hanna Eriksson
			121	åker 0,3-0,4 m. slam o. torvj. på lera
			122	" " " " "
			123	" " " " "
			124	" " " " "
			125	" " " " "
			126	" " " " "
			127	" " " " "
			128	" " " " "
			129	" " " " "
			130	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	99,8			1	37,5				5525	55		8977	75	3452	20	
	09,0							800	72	-	1400	126	-	54	-	
	08,9							1050	93	45	"	124	60	31	15	
			15,6					800	124	80	"	218	40	93	60	
							15,7									
							03,7									
							16,0									
							06,9									
6	17,7		15,6	1	37,5		42,3		5815	80		9446	75	3630	95	
	05,5							750	41	25	1500	82	50	41	25	
	09,7							700	67	90	"	145	50	77	60	
	12,2							"	85	40	"	183	-	97	60	
	12,4							"	86	80	"	186	-	99	20	
	14,0							"	98	-	"	210	-	112	-	
	11,0							800	88	-	"	165	-	77	-	
	11,2							750	84	-	"	168	-	84	-	
	11,7							700	81	90	"	175	50	93	60	
	12,2							650	79	30	"	183	-	103	70	
	11,3							"	73	45	"	169	50	69	05	
1	11,2								786	-		1668	-	882	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			131	åker 0,3-0,4 m. slam o. torvj. på lera
			132	" " " " "
			133	" " " " "
			134	" " " " "
			135	" " " " "
			136	" 0,4-0,5 torvm. på sand o. sand. lera
			137	" " " " " "
			138	" " " " " "
			139	" " " " " "
			140	" 0,5-1 m. " " " "
			141	" 0,5-> 1,2 torvj. på sand o. lera
			142	" " " " " "
			143	" " " " " "
			144	" " " " " "
			145	" " " " " "
			146	" " " " " "
			147	" " " " " "
			148	" " " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	11,2								786	-		1668	-	8822	-	
	10,0							65o	65	-	1500	150	-	85	-	
	07,7							"	50	05	"	115	50	65	45	
	16,4							"	106	60	"	246	-	139	40	
	12,7							"	82	55	"	19o	50	107	95	
	13,7							"	89	05	"	205	50	116	45	
	06,0							600	36	-	1400	84	-	48	-	
	08,0							"	48	-	"	112	-	64	-	
	07,4							"	44	40	"	103	60	59	20	
	08,4							"	50	40	"	117	60	67	20	
	14,0							500	70	-	1300	182	-	112	-	
	10,0							450	45	-	1200	120	-	75	-	
	13,9							"	62	55	"	166	80	104	25	
	16,0							"	72	-	"	192	-	120	-	
	24,o							"	108	-	"	288	-	180	-	
	13,0							550	71	50	"	156	-	84	50	
	12,5							600	75	-	"	150	-	75	-	
	12,0							650	78	-	"	144	-	66	-	
	15,2							700	106	40	"	182	40	76	-	
3	32,1								2046	50		4573	90	2527	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			149	åker >1,2 m.torvj.på sand o. lera
			150	" " " " "
			151	" " " " "
			152	" " " " "
			153	äng " " " "
			154	"buskbev. 1,2 " " " "
			155	åker 0,6-0,7 m.mylla o.torvj.på lera
			156	" " " " " "
			157	" " " " " "
			158	" " " " " "
			159	" " " " " "
			160 a	" " " " " "
			160 b	" " " " " "
			161	" " " " " "
			162	" 0,2-0,6 m.mylla o.torvj.på sand o.lera
			163	" " " " " " "
			164	" " " " " " "
			165	" " " " " " "
			166	" " " " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	32,1								2046	50		4573	90	2527	40	
	19,0							750	142	50	1200	228	-	85	50	
	17,4							800	139	20	"	208	80	69	60	
	19,8							850	168	30	"	237	60	69	30	
	13,5							1150	155	25	"	162	-	6	75	
			09,8					600	58	80	1000	98	-	39	20	
			23,5					650	152	75	800	188	-	35	25	
	07,5							500	37	50	1350	101	25	63	75	
	05,6							"	28	-	"	75	60	47	60	
	06,5							"	32	50	"	87	75	55	25	
	10,0							550	55	-	"	135	-	80	-	
	09,5							"	52	25	"	128	25	76	-	
	11,0							"	60	50	"	148	50	88	-	
	14,6							650	94	90	"	197	10	102	20	
	24,5							"	159	25	"	330	75	171	50	
	13,5							750	101	25	1500	202	50	101	25	
	14,0							"	105	-	"	210	-	105	-	
	12,0							"	90	-	"	180	-	90	-	
	10,5							"	78	75	"	157	50	78	75	
	12,7							800	101	60	"	190	50	88	90	
5	53,7		33,3						3859	80		7841	-	3981	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			167	åker 0,2-0,6 mylla o.torvj.på sando.lera
			168	" 0,3-0,4 m. mylla på sand o.lera
			169	" " " " " "
			170	" " " " " "
			171	" " " " " "
			172	" " " " " "
			173	" " " " " "
			174	tomt
			175	avlopp
			176	"
				Summa
Hästum Stora	2 5	1/6		Tomas Tobiasson
			177	åker 0,3-0,4 mylla på sand o. lera
			178	" " " " "
			179	" 0,4-0,5 " o.slamj. " "
			180	" " " " " "
			181	" " " " " "
			182	" " " " " "
			183	äng " " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	53,7		33,3						385	80		7841	-	3981	20	
	12,8							850	108	80	1500	192	-	83	20	
	21,5							1200	258	-	1600	344	-	86	-	
	15,5							"	186	-	"	248	-	62	-	
	14,4							"	172	80	"	230	40	57	60	
	13,6							"	163	20	"	217	60	54	40	
	19,0							"	228	-	"	304	-	76	-	
	23,0							"	276	-	"	368	-	92	-	
	21,0							1850	388	50	2000	420	-	31	50	
							09,0									
							08,0									
6	94,5		33,3				17,0		5641	10		10165	-	4523	90	
	03,0							900	27	-	1500	45	-	18	-	
	04,5							"	40	50	"	67	50	27	-	
	07,7							1300	100	10	1700	130	90	30	80	
	05,8							"	75	40	"	98	60	23	20	
	11,0							1200	132	-	"	187	-	55	-	
	13,7							1450	198	65	"	232	90	34	25	
			02,0					700	14	-	1000	20	-	6	-	
	45,7		02,0						587	65		781	90	194	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			184	väg och avlopp
				Summa
Hästum Stora	2 3	1/6		Bolin Andersson
			185	åker 0,3-0,4 mylla o.slam på sand o.lera
			186	" " " " " "
			187	" " " " " "
			188	" " " " " "
			189	" " " " " "
			190	" " " " " "
			191	." 0,6-0,7 " o.torvj.på " "
			192	" " " " " "
			193	" " " " " "
			194	" " " " " "
			195	" " " " " "
			196	" " " " " "
			197	" 0,3-0,4 " o.slamj.
			198	" " " "
			199	" " mylla o.torvj.på sand o.lera
			200	" " " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	45,7		02,0						587	65		781	90	194	25	
							05,0									
	45,7		02,0				05,0		587	65		781	90	194	25	
	21,3							1200	255	60	1650	351	45	95	85	
	19,2							"	230	40	"	316	80	86	40	
	20,0							"	240	-	"	330	-	90	-	
	18,7							"	224	40	"	308	55	84	15	
	18,4							"	220	80	"	303	60	82	80	
	21,0							"	252	-	"	346	50	94	50	
	21,4							650	139	10	1400	299	60	160	50	
	19,5							"	126	75	"	273	-	146	25	
	23,0							"	149	50	"	322	-	172	50	
	24,0							550	132	-	"	336	-	204	-	
	24,4							"	134	20	"	341	60	207	40	
	29,0							"	159	50	"	406	-	246	50	
	14,0							700	98	-	1650	231	-	133	-	
	18,6							750	139	50	"	306	90	167	40	
	18,0							700	126	-	1500	270	-	144	-	
	00,8							1350	10	80	"	12	-	1	20	
3	11,3								2638	55		4755	-	2116	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			201	avlopp
			202	väg
				Summa
Hästum Stora	2 4	1/6		Gunnar Olsson
			203	åker 0,25-0,3 mylla o. torvj. på sand o. lera
			204	" " " " " Ö"
			205	" " " " " "
			206	" " " " " "
			207	" 0,4-0,5 m. " " på lera
			208	" " " " "
			209	" " " " "
			210	" " " " "
			211	" 0,3-0,4 m. " på sand o. lera
			212	" " " " "
			213	" " " " "
			214	" " " " "
			215	" 0,30-0,35 " " "
			216	" " " " "
			217	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	11,3								2638	55		4755	-	2116	45	
							08,5									
							17,0									
3	11,3						25,5		2638	55		4755	-	2116	45	
	04,4							1350	59	40	1500	66	-	6	60	
	12,2							1150	140	30	"	183	-	42	70	
	07,5							1400	105	-	"	112	50	7	50	
	13,6							1300	176	80	"	204	-	27	20	
	11,0							800	88	-	1450	159	50	71	50	
	09,9							"	79	20	"	143	55	64	35	
	08,3							"	66	40	"	120	35	53	95	
	08,3							"	66	40	"	120	35	53	95	
	14,0							1200	168	-	1600	224	-	56	-	
	13,4							"	160	80	"	214	40	53	60	
	13,0							"	156	-	"	208	-	52	-	
	15,0							"	180	-	"	240	-	60	-	
	12,8							1350	172	80	"	204	80	32	-	
	16,0							1400	224	-	"	256	-	32	-	
	12,7							1450	184	15	"	203	20	19	05	
1	72,1								2027	25		2659	65	632	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			218	åker 0,30-0,35 m. mylla på sand o. lera
			219	" " " " "
			220	" 0,30 m. " " "
			221	" " " " "
			222	" " " " "
			223	" " " " "
			224	" " " " "
			225	" " " " "
			226	" " " " "
			227	" " " " "
			228	" " " " "
			229	" " " " "
			230	avlopp
				Summa
Hästum Lilla av	1 3	1/8		Bolin Andersson
			231	åker 0,30-0,35 mylla på grus o. lera
			232	" " " " " "
			233	" 0,25-0,30 " " sand "
			234	" " " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	72,1								2027	25		2659	65	632	40	
	13,8							1500	207	-	1600	220	80	13	80	
	13,4							"	201	-	"	214	40	13	40	
	13,0							"	195	-	"	208	-	13	-	
	17,0							"	255	-	"	272	-	17	-	
	13,9							"	208	50	"	222	40	13	90	
	11,0							"	165	-	"	176	-	11	-	
	08,8							"	132	-	"	140	80	8	80	
	08,0							"	120	-	"	128	-	8	-	
	07,0							"	105	-	"	112	-	7	-	
	05,3							"	79	50	"	84	80	5	30	
	04,7							"	70	50	"	75	20	4	70	
	04,8							"	72	-	"	76	80	4	80	
							12,0									
2	92,8						12,0		3837	75		4590	85	753	10	
	07,5							1350	101	25	1500	112	50	11	25	
	02,8							1400	39	20	"	42	-	2	80	
	09,4							1500	141	-	1600	150	40	9	40	
	25,8							"	387	-	"	412	80	25	80	
	45,5								668	45		717	70	49	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			235	åker 0,25 m. mylla på sand o.lera
			236	" " " " "
			237	" " " " "
			238	" " " " "
			239	avlopp
				Summa
Hästum Lilla	av 1	3 1/8		Samuel Hansson
			240	åker 0,25-0,3 mylla på sand o.lera
			241	" " " " "
			242	" " " " "
			243	" " " " "
			244	" " " " "
			245	" " " " "
			246	" " " " "
			247	" " " " "
			248	" " " " "
			249	" " " " "
			250	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	45,5								668	45		717	70	49	25	
	09,0							1400	126	-	1550	139	50	13	50	
	06,7							"	93	80	"	103	85	10	05	
	07,8							"	109	20	"	120	90	11	70	
	08,4							"	117	60	"	130	20	12	60	
							07,0									
	77,4						07,0		1115	05		1212	15	97	10	
	16,4							1200	196	80	1600	262	40	65	60	
	12,0							1100	132	-	"	192	-	60	-	
	08,5							1000	85	-	"	136	-	51	-	
	07,6							"	76	-	"	121	60	45	60	
	07,7							"	77	-	"	123	20	46	20	
	07,3							"	73	-	"	116	80	43	80	
	08,7							"	87	-	"	139	20	52	20	
	16,4							1400	229	60	"	262	40	32	80	
	20,0							1250	250	-	"	320	-	70	-	
	18,0							1100	198	-	"	288	-	90	-	
	18,6							1000	186	-	"	297	60	111	60	
1	41,2								1590	40		2259	20	668	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			251	åker 0,25-0,3 mylla på sand o.lera
			252	" " " " "
			253	" " " " "
			254	avlopp
				Summa
Skräddaretorpet	1 1	1/8		Anna Berntsson
			255	åker 0,25-0,3 mylla på sand o.lera
			256	" " " " "
			257	" " " " "
			258	" " " " "
			259	" " " " "
			260	" " " " "
			261	" " " " "
			262	" " " " "
			263	" " " " "
			264	" " " " "
			265	" " " " "
			266	" " " " "
			267	betesmark " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	41,2								1590	40		2259	20	668	80	
	18,4							950	174	80	1600	294	40	119	60	
	18,2							900	163	80	"	291	20	127	40	
	15,0							"	135	-	"	240	-	105	-	
							08,0									
1	92,8						08,0		2064	-		3084	80	1020	80	
	10,7							900	93	60	1600	171	20	74	90	
	13,3							"	119	70	"	212	80	93	10	
	12,8							950	121	60	"	204	80	83	20	
	06,0							1100	66	-	"	96	-	30	-	
	04,2							"	46	20	"	67	20	21	-	
	06,5							1200	78	-	"	104	-	26	-	
	04,5							1300	58	50	"	72	-	13	50	
	66,3							"	861	90	"	1060	80	198	90	
	74,0							1350	999	-	"	1184	-	185	-	
	09,0							1450	130	50	"	144	-	13	50	
	03,0							"	43	50	"	48	-	4	50	
	04,0							"	58	-	"	64	-	6	-	
			03,9					1100	42	90	1200	46	80	3	90	
2	14,3		03,9						2722	10		3475	60	753	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			268	avlopp
			269	väg
				Summa
Tvetane	3 1	1/4		Johan Alfredsson
			270	åker 0,25-0,3 mylla på sand o.lera
			271	" " " " "
			272	" " " " "
			273	" " " " "
			274	" " " " "
			275	" " " " "
			276	" " " " "
			277	väg
				Summa
				Sammandrag.
Skågedal	1 1	1/4	1-12	Nils Karlsson
Lursäng Övre	3 2	1/2	13-29	Teodor Andersson
Hogen	1 1	1	30-120	Löneboställe, arr. Albin Larsson
Hästum Stora	2 2	1/6	121-176	Hanna Eriksson
" "	5 2	1/6	177-184	Tomas Tobiasson
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	14,3		03,9						2722	10		3475	60	753	50	
							11,5									
							03,4									
2	14,3		03,9				14,9		2722	10		3475	60	753	50	
	06,3							1450	91	35	1600	100	80	9	45	
	07,3							"	105	85	"	116	80	10	95	
	07,8							"	113	10	"	124	80	11	70	
	08,0							"	116	-	"	128	-	12	-	
	07,6							"	110	20	"	121	60	11	40	
	05,6							"	81	20	"	89	60	8	40	
	08,7							1300	113	10	1400	121	80	8	70	
							05,3									
	51,3						05,3		730	80		803	40	72	60	
	41,0						09,0		567	50		626	55	59	05	
1	41,7		02,7				04,6		1232	30		2098	30	866	-	
6	17,7		15,6	1	37,5		42,3		5815	80		9446	75	3630	95	
6	94,5		33,3				17,0		5641	10		10165	-	4523	90	
	45,7		02,0				05,0		587	65		781	90	194	25	
15	40,6		53,6	1	37,5		77,9		13844	35		23118	50	9274	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Hästum Stora	3 2	1/6	185-202	Bolin Andersson
" "	4 2	1/6	203-230	Gunnar Olsson
Hästum Lilla av	3 1	1/8	231-239	Bolin Andersson
" " av	3 1	1/8	240-254	Samuel Hansson
Skräddaretorpet	1 1	1/8	255-269	Anna Berntsson
Tvetane	3 1	1/4	270-277	Johan Alfredsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
15	40,6		53,6	137,5			77,9		13844	35		23118	50	9274	15	
3	11,3						25,5		2638	55		4755	-	2116	45	
2	92,8						12,0		3837	75		4590	85	753	10	
	77,4						07,0		1115	05		1212	15	97	10	
1	92,8						08,0		2064	-		3084	80	1020	80	
2	14,3		03,9				14,9		2722	10		3475	60	753	50	
	51,3						05,3		730	80		803	40	72	60	
26	80,5		57,5	137,5		1	50,6		26952	60		41040	30	14087	70	

Hästum Stora den 7 februari 1939.

C.B. Carlson Hans Bohlin Oscar Olsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågedal, Lursäng Övre, Hogen, Hästum Stora och Hästum Lilla samt Skräddaretorpet och Tvetane i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse				Ersättning för intrång				Summa ersättning.	
	m^2	á ö.	kr.	ö.	m^3	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan B-C-D.										
Skågedal 1:1, Nils Karlsson	20	15,0	3	-						
	20	14,5	2	90						
	60	13,5	8	10	90	20	18	-	32	-
Hogen 1:1, Löneboställe arr.										
Albin Larsson	60	14,0	8	40						
	60	13,5	8	10						
	40	13,0	5	20						
	30	12,5	3	75						
	20	12,0	2	40						
	120	10,5	12	60						
	40	10,0	4	-						
	100	9,0	9	-						
	450	8,0	36	-	1660	35	581	-		
	400	7,5	30	-	170	30	51	-		
	320	6,0	19	20	150	25	37	50	808	15
Hästum St. 2:2, Hanna Eriksson					65	35	22	75	22	75
" " 2:3, Bolin Andersson	90	7,0	6	30	65	35	22	75	29	05
Summa									891	95
Sträckan D-E-F.										
Hästum St. 2:3, Bolin Andersson	70	7,5	5	25	180	35	63	-		
	130	7,0	9	10	200	30	60	-		
	100	6,5	6	50	120	25	30	-		
	100	5,5	5	50					179	35
Överföres			26	35					179	35

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Överfört									179	35
Hästum St. 2[4], Gunnar Olsson	90	14,0	12	60						
	100	13,5	13	50						
	130	13,0	16	90						
	160	11,5	18	40	68.60					
	90	8,0	7	20	570	25	142	50	211	10
" L:a av 1[3], Bolin Anderson	120	15,0	18	-						
	120	14,0	16	80						
	60	13,5	8	10	320	25	80	-	122	90
" " " 1[3], Samuel Hansson	110	12,0	13	20						
	20	11,0	2	20						
	60	10,0	6	-	385	30	115	50		
	300	9,0	27	-	150	25	37	50	201	40
Skräddaretorpet 1[1], Anna Berntson	110	14,5	15	95						
	60	13,5	8	10						
	150	13,0	19	50						
	15	11,0	1	65						
	280	8,0	25	20	610	25	152	50	222	90
Summa									937	65
Sträckan D-H.										
Hästum St. 2[2], Hanna Eriksson	200	7,0	14	-	230	40	92	-	106	-
" " 2[3], Bolin Andersson	190	5,5	10	45	200	40	80	-	90	45
Summa									196	45
Sträckan H-I.										
Hästum St.2[3], Bolin Andersson	200	12,0	24	-	310	35	108	50		
	310	5,5	17	05	150	30	45	-	194	55
" " 2[2], Hanna Eriksson	250	12,0	30	-	310	35	108	50		
	290	6,5	18	85	150	30	45	-	202	35
" " 2[5], Tomas Tobiasson	80	9,0	7	20	60	35	21	-	28	20
Summa									425	10

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan H-K.										
Hästum St. 2 2, Hanna Eriksson	230	7,5	17	25						
	110	7,0	7	70						
	280	6,5	18	20						
	90	6,0	5	40						
	90	5,5	4	95						
	140	5,0	7	00						
	70	4,5	3	15	900	30	270	-	333	65
Sträckan B-G.										
Lursäng Övre 2 3, Teodor Anderson	60	11,0	6	60						
	80	8,0	6	40						
	12	5,5	-	66	200	25	50	-	63	66
Hogen 1 1, Löneboställe arr.										
Albin Larsson	40	7,0	2	80						
	30	2,7	-	81	90	25	22	50	26	11
Skågedal 1 1, Nils Karlsson					20	20	4	-	4	-
S u m m a									93	77
Sammandrag.										
Skågedal 1 1, Nils Karlsson									36	-
Hogen 1 1, Löneboställe arr.										
Albin Larsson									834	26
Hästum St. 2 2, Hanna Eriksson									664	75
" " 2 3, Bolin Andersson									493	40
" L:a av 1 3, Bolin anderson									122	90
" St.2 4, Gunnar Olsson									211	10
" L:a av 1 3, Samuel Hansson									201	40
Skräddaretorpet 1 1, Anna Berntson									222	90
Hästum St. 2 5, Tomas Tobiasson									28	20
Lursäng Övre, 2 3, Teodor Anderson									63	66
S u m m a									2878	57

Hästum den 7 februari 1939.

C.B.Carlson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågedal, Lursäng Övre, Hogen, Hästum Stora och Hästum Lilla samt Skräddaretorpet och Tvetane i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	Antal.	à kronor.	Kostnad. kr.	ö	Summa kostnad. kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B-C-D.						
0-1+20	120	Berg, sprickigt m.^{3}	5	20	100	-		
		Grus, sten och block "	80	3	240	-		
		Slamj.o.lera med rötter och stubbar m.^{3}	50	1,50	75	-		
		Stensättning i slänt och botten enl. ritning m.^{2}	100	2,50	250	-	665	-
		I bergsidorna överhängande block att avlägsna					100	-
1+20-3	180	Slamjord och lös lera m.^{3}	220	0,85	187	-	187	-
3-5	200	Berg (uppläggning v.sida) "	95	12	1140	-		
		Lera m.sten, rötter o.stubbar "	30	1,50	45	-		
		Lera "	440	0,85	374	-	1559	-
5-7	200	" "	700	0,85	595	-	595	-
7-8+90	190	Berg "	10	12	120	-		
		Lera "	800	0,85	680	-	800	-
2+25		Ombyggnad av bro för ägoväg enl. ritning. Kostnadsberäknad till 160 kr. varav 1/2 på företaget			80	-		
4+67		Ombyggnad av bro för ägoväg enl, ritning. Kostnadsberäknad till 150 kr. varav 1/2 på företaget.			75	-		
6+39		Ombyggnad av spång enl.ritning Kostnadsberäknad till 60 kr. varav 1/2 på företaget.			30	-		
		Överföres			185	-	3906	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			185 -	3906 -
7+58		Ombyggnad av bro för ägoväg enl.ritning. Kostnadsberäknad till 170 kr. varav 1/2 på företaget.			85 -	270 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				891 95
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				432 05
		Summa				5500 -
		Sträckan D-E-F.				
8+90-10+60	190	Lera 3 60 m.	500	0,75	375 -	375 -
10+80-13	220	" "	440	0,75	330 -	330 -
13-15+32	232	" "	440	0,75	330 -	330 -
15+32-17	168	" "	260	0,75	195 -	
		" med mkt.rötter o.stenar "	75	1,20	90 -	285 -
17-19	200	" "	400	0,75	300 -	
		" " " " " "	50	1,00	50 -	350 -
19-21+74	274	" "	320	0,75	240 -	
		" " rötter "	50	0,90	45 -	285 -
9+79,11+55		Ombyggnad av bro för ägoväg enl.typritning a. Kostnadsberäknad till 150 kr.vardera varav 1/2 på företaget			150 -	
13+69,14+83		Ombyggnad av bro för ägoväg landfästen av sten och farbana av trä enl. typritning. Kostnadsberäknad till 270 kr. vardera varav 1/2 på företaget			270 -	
16		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1,2×0,9×3,0 m. vattenlopp enl.typritning. Kostnadsberäknad till 270 kr. varav 1/2 på företaget			135 -	
		Överföres			555 -	1955 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			555 -	1955 -
17+87		Bro för fädrift enl.ritning. Kostnadsberäknad till 80 kr. varav 1/2 på företaget.			40 -	
20+25		Ombyggnad av trumma för utfartsväg med 1,2×0,9×3,5 m.vattenlopp enl.typritning. Kostnadsberäknad till 300 kr.varav hälften på företaget.			150 -	745 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden				937 65
		För oförutsett,arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				262 35
		Summa				3900 -
		Sträckan D-H.				
40-40+92	92	Torvjord och lera m³	430	0,70	301 -	301 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden				196 45
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				32 55
		Summa				530 -
		Sträckan H-I.				
40+92-42+50	158	Torvjord och lera m³	560	0,70	392 -	
42+50-44+25	175	lera "	420	0,75	315 -	707 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				425 10
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				67 90
		Summa				1200 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Sträckan H-K.				
50-51+50	150	Torvjord och lera 75 m^3	450	0,70	315 -	
51+50-53	150	" " " 125 "	450	0,70	315 -	630 -
51+92,52+72		Ombyggnad av bro för ägoväg enl. typritning. Kostnadsberäknad till 100 kr. för vardera varav 1/2 på företaget			100 -	100 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				333 65
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				56 35
		S u m m a				1120 -
		Sträckan B-G.				
60-62+35	255	Berg m^3	7	12,-	84 -	
		Lera "	370	0,75	277 50	361 50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				93 77
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				44 73
		S u m m a				500 -
		S a m m a n d r a g.				
		Sträckan A-B-C-D.				5500 -
		" D-E-F.				3900 -
		" D-H-I.				1730 -
		" H-K.				1120 -
		" B-G.				500 -
		S u m m a				12750 -

Hästum den 7 februari 1939.

C.B.Carlson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.	Ägofigurernas nummer.
Skågedal	1 1/3	1/4	Nils Karlsson	1-12
Lursäng Övre	2 1/2	1/2	Teodor Andersson	13-29
Hogen	1 2/3	1	Löneboställe, arr. Albin Larsson	30-120
Hästum Stora	2 5/6	1/6	Hanna Eriksson	121-176
" "	2 3/6	1/6	Tomas Tobiasson	177-184
" "	2	1/6	Bolin Andersson	185-187 194-195 2 196-197 188-193 194-195 2 198-202
" "	"	"	" "	
" "	2 4/6	1/6	Gunnar Olsson	203-230
" Lilla av	1 3/8	1/8	Bolin Andersson	231-239
" " av	1 3/8	1/8	Samuel Hansson	240-254
Skråddaretorpet	1 1/8	1/8	Anna Berntsson	255-269
Tvetane	1 3/4	1/4	Johan Alfredsson	270-277
			S u m m a	

Båtnadsvärde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna.						Andel i verklig kostnad för företaget.	Andel i förrättningskostnad.	
		A-B-C-D. D-H-I. H-K och B-G. Avdelning 1.		D-E-F. Avdelning 2.		A-B-C-D-E--F, D-H-I, H-K och B-G.				
Kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	Kr.	ö.
59	05	51	59			51	59	0,405		
866	-	756	45			756	45	5,933		
3630	95	3171	65			3171	65	24,876		
4523	90	3951	64			3951	64	30,993	1932	70
194	25	169	68			169	68	1,330		
857	45	748	99			748	99	15,609	1020	54
1259	-			1241	15	1241	15			
753	10			742	42	742	42	5.823	363	29
97	10			95	72	95	72	0.751		
1020	80			1006	32	1006	32	7.893		
753	50			742	82	742	82	5,826	363	47
72	60			71	57	71	57	0,561		
14087	70	8850	-	3900	-	12750	-	100,000		

Hästum Stora den 7 februari 1939.

C.B.Carlson Oscar Olsson Hans Bohlin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Räkning

å arvode för åtredning om bidrag och lån **av statsmedel till företag, avseende** vattenavlopp för torrläggning av mark till Skågedal. Lursäng övre, Hogen m.fl. i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län

Översiktskarta i 2 ex.....	**kronor**	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag sid.à 3:-.....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	40:32
Kopia av profil-, sektions- och brozitningar.....	"	56:33
Avskrift av handlingar, 69 **sid. à 0:55**.....	"	37:95
Diariebevis med komm.arv.....	"	1:90
	Summa kronor	153:50

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid ~~Tottis~~ Jamtli **häradsrätt inom tre månader härefter.**

Göteborg den 30 maj 1939.

C.B.Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Godkl. 20/11 42 438/39

DIARIE N:r 19301
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP. 1942

B E V I S

över verkställd avsyning av företag, som avser torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågedal, Lursäng Övre m.fl. i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, enligt vid syneförrättning upprättat förslag av lantbruksingenjör C.B.Carlson.

Arbetsplanen fastställd den 16 december 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6530 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3680 kronor.

Kontrakt antaget den 2 september 1940.

Arbetstid till den 1 september 1942.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Bolin Andersson, Hästum per Lur.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 22 och 23 september 1942. Vid tidigare genom lantbruksingenjör C.B.Carlson verkställd kontroll av arbetena hade brister beträffande avloppens dimensioner och förstärkningsåtgärder samt ifråga om trummornas utförande påpekats i särskilt kontrollbesked. Dessa brister befunnos avhjälpta, och då företaget nu i sin helhet utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget, får undertecknad härmed tillstyrka företagets godkännande.

Enligt av arbetsstyrelsen lämnade uppgifter synes den verkliga kostnaden för företaget vara högre än den beräknade.

Göteborg den 27 september 1942.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

1/38
39

DIARIE N:r 14211
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1940

Meddelande.

angående besiktning av arbetena för vattenavledningsföretaget i Skågedal, Lursäng, Hästum, Skräddaretorpet och Tvetane i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Statsunderstöd: Bidrag från avdikningsanslaget 6530:- kronor.

Lån " " lånefonden 3680:- "

Arbetstid tillden 1 september 1942.

Vid den 30 juli 1940 verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillika med ersättningar för markupplåtelse och intrång samt utgifter för förrättning och utredning medfört en kostnad enligt de i planen upptagna enhetspriserna som svara mot ungefär 70 % av totalkostnaden, sådan denna beräknats vid planens fastställande.

Göteborg den 1 augusti 1940.

O. Karlsson.

16/12 39

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Skågedal, Lursäng Övre, Hogen, Hästum Stora och Hästum Lilla samt Skräddaretorpet och Tvetane i Lurs socken Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Hästum Stora 2:2 ✓ 1/6 mtl. ägare: Hanna Eriksson

" " 2:3 ✓ 1/6 " ✓ " : Bolin Andersson

" " 2:4 ✓ 1/6 " " : Gunnar Olsson

" Lilla av 1:3 ✓ 1/8 " ✓ " : Bolin Andersson

Göteborg den 30 maj 1939.

O Karlsson

1940 den 2 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:Torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågedal, Lursäng Övre m.fl. i Lurs socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.680 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 16 december 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Lurs socken.			
Hästum Stora	1/6	2 · 2	Hanna Eriksson
" "	1/6	3 · 2	Bolin Andersson
" "	1/6	4 · 2	Gunnar Olsson
" Lilla	1/8	3 · av 1	Bolin Andersson

Stockholm den 2 september 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

F.

Protokoll vid syneförrättning i fråga
om vattenavlopp för torläggning
av mark hörande till hemmanen
Skogsdalen, Hogen, Hästen Stora och
Lilla samt Tvetan och Skräddarstorpet
i Lerums socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 4 oktober 1937 i Hästen.

Närvarande: lantmäterilantmätaren C. B. Carlsson
förrättningsman.
Oskar Olsson i Varsbacka och
Hans Bohlin i Hogen, godemän.
Bolin Andersson, ägare till 1/6 mtl Hästen Stora
och a 1/8 -"- -"- Lilla
sökande till företaget samt
Adolf Olsson i Torpal såsom ombud för
Tomas och Lars Svanelingars pastorat skogbrukssamfällighet
enligt företett protokollsutdrag.
Kontraktsprosten R. Helde i egenskap av ombud
för stiftsnämnden i Göteborgs stift enligt
förordnande.
Albin Larsson, arrendator av lönebostället
1/2 mantal Hogen.
Tomas Tobiasson, ägare till 1/6 mtl Hästen Stora,
Gunnar Olsson, -"- -"- 1/6 -"- -"- -"-
Johan Olsson i Tågerud såsom ombud, enligt fullmakt,
för Anna Bentsson, ägare till 1/8 mtl Skräddarstorpet
Johan Nilsson, -"- -"- -"- 1/4 -"- Tvetane.
Teodor Andersson, -"- -"- -"- 3/4 -"- Lerum
Nils Karlsson, -"- -"- -"- 1/4 -"- Skogsdalen.

samt Hanna Eriksson, ägare till ½ mtl Hästhem Stora. jämväl sökande till företaget

ävensom J. Carlsson i Södra Torp i egenskap av ordförande i styrelsen för Norrtelns vägdistrikt.

Vid förrättningen uppvisade protokolls- och kartöversiktningar över de anlagda utstakade sträckor sökandena frågavarande att få förordnade förrättades tillika med närvarande över den av dessa utstakade sträckan med dessa sträckor.

Sökandena förklarade att de önskade anläggas från och genom sina fastigheter vidgade och djupade i sådan utsträckning att tillräcklighet till betryggande dikläggning av mellan dessa fastigheter kunde uppnås samt delaktighetsförhållandena i kostnaderna för anläggningsarbetena regleras mellan de fastigheter vilka komma bäras genom dessa arbeten.

I syfte att få arbetena utstakade till och genom ägorna till sina fastigheter togo Teodor Andersson i Lunsäng och Tomas Tobiasson i Hästhem Stora att de önskade förena sig med sökandena om företaget till vilken förrättning jämväl Johan Olsson i Tägerö anslöt sig för Anna Bernts sons i Skräddarstorpet vidkommande. Förrättningshandling vart upprättad och nedskrivna samt vidlagd förrättningsprotokollet.

Hanna Eriksson i Hästhem Stora yrkade att dike genom ägorna till hennes fastighet i mån av gränsen mot Bolin Anderssons fastighet

ledande bäcken i samband med uppgrävningen flyttades till nämnda gräns, med villkor angående intet genmäle föreskrevs.

Beträffande den över ägarnes till Hästum Stora m.fl. framdragna allmänna vägen Lars Larsson Tägeröd förklarade Jonas Fabiansson att den i vägen för nämnda bäck anbragta trumman var för grund för att tillträda en nöjaktig förläggning av fälten uppströms vägen, på grund varav Fabiansson krävde tillbakagång av loppet för erhållande av nämnda förläggningsmöjlighet. Det upplystes att vägen i fråga byggdes åren 1896 och 1897 samt att markerna uppströms vägtrummorna vid denna tid lämnades tämligen låga. Vid detta förhållande medgav vägstyrelsens ordförande att vägdeputerade torde pliktig omläggning och bibehållande tillbakagången av vattenloppet i fråga till djup/som tillåtande förläggning av marken till i vattenlagen angivet djup.

I fråga om broar och trummor för vägar av enskild natur meddelade ordföranden att det blev nödigt att i anledning av vattenlagens föreskrifter ändra eller bygga om dessa byggnader varigenom härför borde drabba samtliga intressenter i förhållande. Därvid förutsatte ordföranden att gottgörelse finge lämnas för upplåtelse av mark och för intrång genom gräfningsarbetena på lönebostället Hegens ägor.

Därest anspråken på deltagande i bortnaden för vägbroars och trummors omläggning samt på gottgörelse för nedsprängning för högspänningsledning kunde bestämmas redan nu för sig förbelände övriga intressenter att skäl för dessa anspråk måste finnas även från deras sida och för deras fastigheter, med vilken förbelände ingen erinran gjordes.

Skiftesnämndens ombud ansökte påföra upplåtelsehavarna på den omständighet att den av det ifrågavarande företaget berörda till Hagarbo rande området var beläget långt från gården och därför långsamt till bete under det att dess brukande som åker icke kunde anses för närvarande, varför bättnaden genom vallodlingsåtgärder icke borde sättas lika så stor som för områden i bättre läge till gården. Härtill genmälte Johan Olsson i Tågerud att dessa förhållanden kunde undergå ändring under tidernas lopp och att någon så väsentlig skillnad mellan Hagarna och övriga egendomars möjligheter att avsyftiga bättnaden genom företaget icke fanns att hänsyn vid bättnadsuppdattningen till den anmärkta omständighetens behörde tagas.

För reglering av deltagningsskyldigheten i bortnaderna för företaget meddelades allmänt att uppdattning av bättnaden för marken till de särskilda fastigheterna måste verkställas, i anledning varav marken vart föremål för undersökning från dag. nämnens sida, varvid jämväl vattendragen

och byggnaderna i dessa undersöknings beträffning.

Efter slutförd undersökning och besiktning var till kommunalnämnden att förslag till valtenarled-ningen jämte kostnads- och påtrodsberäkning kommer att förelägges intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Carlsson

Oscar Olsson / Karl Bolin

Den 7 februari 1939 i Hästum.

Närvarande: förutnämnde tjenemän och följande sak-ägare och ombud:

Nils Karlsson i Skågedal,

Teodor Andersson i Lerdäng Övre,

Ingenjör J. Ehnebom i Örsby i egenskap av ombud för stiftsnämnden i Göteborg enligt förordnande och jämväl såsom ombud för Tammo och Lens pastorat;

Hanna Eriksson i Hästum Stora;

Tomas Tobiasson i — " — — " —,

Bolin Andersson i — " — — " —;

Gunnar Olsson i — " — — " —;

Karl Johansson i — " — Lilla såsom ombud enligt fullmakt för J. S. Hansson i Hästum Lilla

Johan Alfredsson i Tvetane, jämväl såsom ombud för Anna Bentsson i Skräddentorpet, enligt fullmakt samt

Oskar Johansson i Kätteröd och

Albin Larsson i Hagen.

Förslag till valtenarledningen företeddes jämte

kostnadsberäkning och räckte ej någon erinran.

Efter pröfning av företagarna frågor meddelades utlåtande i ärendet och upplästes värderingsmännens sammandrag samt kostnadsförslagsberäkning.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar anfrågs Bolin Andersson i Hästum Stora per Lur.

Samtliga delägare, närvarande eller representerade genom ombud, förklarade att de omedelbart önskade företaga val av styrelse för företaget och föreslogs till ledamöter i denna styrelse Albin Larsson i Hogen, Nils Karlsson i Skågadal och Bolin Andersson i Hästum Stora, vilka personer och blevo enhälligt valda till styrelse och anfrågs till sammankallande Bolin Andersson.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan

Karlsson

Oscar Alsson / Bolin Bolin

Kongl. Maj:ts Befallningshavande
i
Göteborgs och Bohus län.
Landskansliet.

N:r 8 fol. 52. Sk.D.
1935.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 11 april 1935.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 9 APR. 1935 till
Landskansliet, Göteborg.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning för uppgrävning av en bäck i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Skogedalen, Hogen, Hästum Stora, Hästum Lilla, Tvetane och Skräddaretorpet i Lurs socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna. Göteborg den 8 april 1935.

A. Carlson

N:o 8 fol. 52 Sk. D. D.
1935

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för uppgrävning av en bäck i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Skogedalen, Hogen, Hästum Stora, Hästum Lilla, Tvetane och Skräddaretorpet i Lurs socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

Skogedalen	1/4	mtl.	ägare:	Nils Karlsson,
Hogen	1	"	" :	Prästboställe,
Hästum Stora	1/6	"	" :	Hanna Eriksson,
" "	1/6	"	" :	Olof Andersson,
" "	1/6	"	" :	Bolin Andersson,
" Lilla	1/8	"	" :	" " ,
" "	1/8	"	" :	Samuel Hansson,
Tvetane	1/4	"	" :	Johan Alfredsson,
"	1/4	"	" :	Alfred Johansson,
Skräddaretorpet	1/8	"	" :	Karl Berntsson.

Hästum per Lur den 15/2 februari 1935.

Bolin Andersson
Hanna Eriksson Hästum

Kungörelse

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Skogedalen, Hogen, Hästum Stora, Hästum Lilla, Skräddaretorpet, Tvetane samt Lursäng i Lurs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Bolin Andersson i Hästum Stora måndagen den 4 oktober 1937 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget ifråga kan jämväl komma att beröra vägar av allmän och enskild natur över vattendragen. Göteborg den 11 september 1937.

Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Lurs församling den 11 september samt införd i Strömstads tidning den 18 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 19 september 1937 till:

Lantbrukaren	Nils Karlsson,	Skogedalen,	Lur.
Arrendatorn	Albin Larsson,	Hogen,	"
Fru	Hanna Eriksson,	Hästum Stora,	"
Lantbrukaren	Tomas Tobiasson,	" "	"
"	Bolin Andersson,	" "	"
"	Gunnar Olsson,	" "	"
"	Samuel Hansson,	" Lilla,	"
Fru	Anna Berntsson,	Skräddaretorpet,	"
Lantbrukaren	Johan Alfredsson,	Tvetane,	"
"	Teodor Andersson,	Lursäng,	"
Styrelsen för Norrvikens vägdistrikt dess ordförande G. Gustavsson		Södra Torp	Kville.
Pastoratskyrkorådet			Lur.

samt den 20 september 1937 till:

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, Göteborg.

betygar:

11.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågdalen, Lursäng Övre, Hogen, Hästum ~~kx~~ Stora och Hästum Lilla samt Skräddaretorpet och Tvetahe i Lurs socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Bolin Andersson i Hästum Stora tisdagen den 7 februari 1939 kl. 10 f.m. Göteborg den 16 januari 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Lur den 16 januari, samt införd i Strömstads tidning den 21 januari 1939, varjämte underrättelse om sammanträdet avlämnats å posten den 3 februari 1939 till Oskar Johansson, Kitteröd, Lur.

betygar:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Tanums och Lurs församlingars pastoratskyrkoråd den 1 oktober 1937.

Närvarande samtliga ledamöter.

§ 1.

Genom skrivelse den 18 september 1937, som nu föredrogs, hade lantbruksingeniören C.B.Carlson meddelat, att syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen utsatts att hållas hos lantbrukaren Bolin Andersson i Hästum Stora måndagen den 4 oktober 1937 kl. 9 f.m. för prövning av uppkommen fråga om torrläggning av mark, hörande till bland annat ecklesiastika lönebostället 1 mantal Hogen n:r 1 i Lurs socken;

och beslöt kyrkorådet förordna ingeniören G.Ehnebom, Överby, att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning å pastoratets vägnar bevaka nämnda boställes rätt och bästa.

Till suppleant för ingeniör Ehnebom utsågs lantbrukaren Adolf Olsson, Torbal, Lur.

- -

Rätt utdraget, betygar

ex officio:

A. Holde

Pastoratskyrkorådets ordförande.

STIFTSNÄMNDEN
I
GÖTEBORG

Till kontraktsprosten R. Helde.

Sedan till stiftsnämnden inkommit anmälan därom, att syneförrättning jämlikt 10 kap.vattenlagen utsatts att hållas hos lantbrukaren Bolin Andersson i Hästum Stora måndagen den 4 oktober 1937 kl. 9 för prövning av uppkommen fråga om torrläggning av mark inom Lurs socken samt att förrättningen kunde komma att beröra bl.a. ecklesiastika lönebostället Hogen nr 1 i nämnda socken, förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka ifrågavarande boställes rätt och bästa; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall bör underrättelse därom ofördröjligen i god tid före sammanträdet tillställas stiftsnämnden.

Göteborg den 23 september 1937.

Å stiftsnämndens vägnar:

S.B.nr 499.
520/37. Å skrivelser i ärendet torde vidstående diarienummer åberopas.

Fullmakt för Johan Olsson Tågerud att vid förestående Styrelsesammanträde som hålles hos Brita Andersson Hästhem den 4 okt. 1937 bevaka min rätt och föra min talan.

Skräddarstorpet den 3 okt. 1937.

Anna Bernhton

Bevittnas av:
Oskar Johansson Erik Johansson
Tvedane Tågerud.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till företag avseende vattenavlopp för torläggning av mark hörande till fastigheterna Skogsdala, Hagen, Hästum m. fl. i Lurs socken och åsyfta med denna anslutning att avlopp jämväl upptages för torläggning av mark till våra fastigheter. Hästum den 4 oktober 1937.

Anna Bernttson Ägare till ett åtanckels
Ab t Skräddartorpet enligt fullmakt
genom Johan Olsson Fägesäter

Teodor Andersson Ägare till
Tre kvarts mantal Lurs äng

Tomas Tobiasson Ägare till 1/6 mt Hästum Sk

Att Johan Olsson, Teodor Andersson och Tomas Tobiasson träffat förutnämnde överenskommelse och egenhändigt undertecknat denna handling, bevittna.

W Carlson

Oscar Olsson Hans Boklin

Avskrift.

Till kontraktsprosten R.Helde.

Sedan till stiftsnämnden inkommit anmälan därom, att syneförrättning jämlikt 10 kap.vattenlagen utsatts att hållas hos lantbrukaren Bolin Andersson i Hästum Stora måndagen den 4 oktober 1937 kl.9 för prövning av uppkommen fråga om torrläggning av mark inom Lurs socken samt att förrättningen kunde komma att beröra bl.a. ecklesiastika lönebostället Hogen nr 1 i nämnda socken, förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka ifrågavarande boställes rätt och bästa; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall bör underrättelse därom ofördröjligen i god tid före sammanträdet tillställas stiftsnämnden.

Göteborg den 23 september 1937.

Å stiftsnämndens vägnar:

Alfred Wigelius

Bengt Gierup.

Rätt avskrivet, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sedan kontraktsprosten R.Helde till stiftsnämnden anmält, att han vore förhindrad att närvara vid nästa sammanträde i ärendet, som utsatts att hållas hos lantbrukaren Bolin Andersson i Hästum Stora den 7 februari 1939 kl.10 f.m., förordnar stiftsnämnden i Göteborg härigenom ingenjören G.Ehnebom, Överby, att vid sammanträdet bevaka ifrågavarande boställes rätt och bästa. Göteborg den 31 ja-

520/37.

17.

nuari 1939.

Å stiftsnämndens vägnar:

C. D. Klock

/ Olof Hedstedt

Fullmakt.

Undertecknad lämnar härmed fullmakt för Karl Johansson att vid sammanträde hos Bolin Andersson i Hästum den 7 februari 1939 med sakägare för vattenavlopp för torläggning av mark, föra min talan och förbinder jag mig å vad denne därvid lagligen gör och låter.

Hästum den 2/2 - 1939
F. D. Hansson

Samuel Hanssons egenhändiga namnteckning bevittnas.

Albin Olsson
Björnerud

Ernst Pettersson
Lee

Fullmakt för Johan Alfredsson i Tvetane att vid sammanträde hos Bolin Andersson i Hästum den 7 februari med sakägare rörande avloppsdike bevaka min rätt och föra min talan, och godkänner jag vad mitt ombud på grund av denna fullmakt lagligen gör och låter.

Skräddaretorpet Lur den 24 januari 1939

Anna Bernsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

M Wedstrand
Tvetane

O. L. Johansson
Killinge

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skägedal, Larsäng Övre, Hogen, Hästum Stora och Hästum Lilla samt Skräddaretorpet och Tvetane i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

De östligt belägna delarne av det område om vars torrläggning är fråga, genomdragas av bäckar, vilka förena sig till ett gemensamt lopp med väg i nordvästlig riktning och med utfall i saltsjön vid Övarby. Den trakt, från vilken vattnet avbördas, ligger mellan Örekilaälvens och Strömsåns vattensystem och är sålunda att hänföra till nederbördsområdet med beteckningen 110/111.

För ernående av syftet med företaget hava arbetena med huvudlopps förläggning funnits böra beggynna inom ägor till Skägedal omkring 120 meter nedanför den punkt, där ett tillflöde från Larsäng och Hogen stöter till bäcken. Vid denna plats tillrinner vatten från ett omkring 6,4 kvadratkilometer stort område, från vilket vid flöden av normal storlek beräknats avrinna c:a 1,9 kubm. och i medeltal under året 0,1 kubm. i sekunden, vilka vattenmängder svara mot en genomsnittlig tillrinning av ungefär 300 och 15 liter per kvadratkilometer. Området består av åker, äng och hagmark samt av bergstrakter, till dels kala och stupande till dels bevuxna med skog.

Med beaktande av de sålunda uppskattade vattenmängderna, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas anspråk på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppets vidgning och fördjupning upprättats. Detta förslag innebär en bottenlutning i loppets nedersta sträckning genom därvarande höjdparti av 3:1000,

ovanom nämnda parti 1:1000 och längst upp 0,5:1000, en bottenbredd av 1.0 meter samt sidolutning å den förstnämnda sträckan 1:1 och i övrigt 1:1,5. I ett lopp, gestaltat enligt dessa uppgifter, har flodvattenmängden beräknats kunna avvinna vid vattendjup icke överstigande 1.2 meter och medelvattenmängden icke 0.3 meters vattendjup. För nedre sträckan av den nordostifrån kommande och omkring 0.9 km. uppströms från platsen för arbetenas början tillflytande bäcken utgör nederbördsområdet c:a 3.2 kvkm. med en under enahanda betingelser uppskattad flodvattenmängd om c:a 1.0 kubm. och medelvattenmängd 0.05 kubm. anger förslaget en bottenlutning om minst 1.9:1000, bottenbredd 0.50 m. och slänt 1:1,5, i vilket lopp flodvattnet beräknats kunna avledas vid 0.8 meters och medelvattenmängden vid 0.2 meters vattendjup. Åt övriga sträckor vilka föra mindre vatten än den sist nämnda, upptager förslaget i regel en bottenbredd av 0.30 m. samt slänt 1:1.5 å 1:1,25, vilken gestaltning medger en vattenavledning utan att de för senast omnämnda sträckan angivna vattenstånden överskridas. Bottenläget är så valt att trygghet mot översvämning och vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till täckdikning av fälten utmed avloppen till nöjaktigt djup medtages kan ernås.

I den mån förefintliga trummor och broar för vägar och övergångar över avloppen äro för grunda eller för trånga för att vattenflödet skall kunna försiggå obehindrat måste en ombyggnad ske, och härvid likaså vid när byggnader av dylik art i övrigt upp-

förås iakttagas att vattenloppets sektion i byggnaden icke blir mindre än vattendragets sektion nedströms byggnaden vid beräknat högvattenstånd invid denna. Under förutsättning av landfästen med lodräta sidor nedförda under avloppets botten bör avståndet mellan fästena sålunda utgöra: å sträckan A-B-C-D: 2,75 m., å sträckan D-E: 1,75 m., å sträckan E-F: 1,20 m., å sträckan D-H.-J: 1,50 m., å sträckan H.-K: 1,00 m., å sträckan B-G: 0.80 m.

Överbyggnadens underkant bör ligga minst 20 cm. över det vid platsen för byggnaden upprådande högvattenståndet.

Enär loppet i trumman för allmänna vägen över bäcken vid J å ägor till Kåstorp Stora 2:5 är för grunt för att tillåtlig en ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten uppströms vägen, är en sänkning av loppet påkallad till den i förslaget över bäckens förbjupning angivna nivån för bottnen i bäcken vid platsen för korsningen med vägen. Det befintliga loppets storlek 1,5 × 0.9 m. kan anses tillfyllest.

Å nivåkartan över området äro avlagren till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D och grenarne med D-E-F, D-H.-J, H.-K och B-G. Å profilritningarna över dessa sträckor äro förslagna bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till trummor och broar konstruktionen av dessa byggnader.

Sedan uppskattning av den i torrläggningshänseende berörda marken ägt rum jämlikt stadgandet i 10 kap. 60 § vattenlagen har resultat av denna uppskattning införts i en detta utlåtande vidfogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Emedan det icke ansetts utesluta att något område inom torrläggningssamfälligheten kunnat med avseende till de omständigheter, om vilka avhandlas i 7: 24 vattenlagen, torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har undersökning verkställts med resultat att marken bör hänföras till två st. avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnader för arbeten inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltaga ägarne till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastighetsåvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anpart i den beräknade kostnaden för företaget deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande

jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av broar och trummor för vägar över avloppen till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som haft att vidmakthålla byggnaderna ifråga, ävensom ersättning för markupplåtelse och för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Sedan representanten för vägdistriktet förklarat att detta med hänsyn till föreliggande omständigheter hade att söka för sänkningen av loppet i trumman för allmänna vägen över sträckan H-I och jämväl att svara för kostnaden härför drabbar någon kostnad för denna sänkning icke företaget.

Enär ombyggnad av broar och trummor för vägar av enskild natur har till följd en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna är no jämlikt 7:18 vattenlagen de, som hava att svara för underhållet, pliktiga deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållet, vilket belopp skattas för samtliga byggnader till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ävenledes ersättning

och i avseende till massornas storlek med sådom skäliga ansedda belopp av 0.20 - 0.40 kronor för varje till uppsekabtning kommande kubikmeter massa, dock att för upplägging på skogs- och bergmark, där upplägginger icke medför nämnvärt intrång, ersättning icke anses böra utgivas, Enligt förenämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Utgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och 50 öre för tusen kronor av beloppen och sålunda utgöra tjugoen (21) kronor 13 öre samt inbetalas till Kungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andpart i kostnaderna för företaget men fördelas om så erfordras av ~~de~~ sökandena.

Underhållet av anläggen bestrides efter samma grund som även bestämts för deltagandet i kostnaden för deras upptagande.

Vägbroar och trummor samt spång underhållas av dem, som hafva att vidmakthålla intilliggande eller tidigare befintliga byggnader av dylik art.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 6 § 2 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om vilket avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt upp-
sprängt berg ävensom träd och stubbar läggas minst
1.0 meter från avloppens kanter och vad avser jord,
sten och berg med en lutning mot dessa icke skar-
pare än 1:1;
att upplägggning ej får ske på väg;
att, där avlopp framgår i ägogräns, upptagandet
sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfal-
ler med gränslinjen och upplägggningen sker på
den sida om linjen, från vilken upptagandet skett;
att öppningar för dagvattnets avflöde anbringas i
upplagda jordsträngar vid svackor i marknytan och
i övrigt på minst var 40:de meter, vilka öppning-
ar böra erhålla en sidolutning icke skarpare än 1:1;
att tillkommande diken icke inbräddas med jord och sten;
att vid till åvenbyes inträffande ras oförtövat i-
ståndsättande av loppet äger rum och med för-
stärkning om så erfordras;
att landfästen till broar och trummor byggas av ki-
lad sten i goda förband enligt ritningar, däcken
jämväl av kilad sten samt överbyggnaden till bro-
ar och spång med stenfästen ävensom till broar
av enbart trä av friskt virke och även enligt rit-
ningar;
att till fästena för spången befintlig sten å bygg-
platsen må komma till användning;
att arbetena för företaget böra överlämnas till
utförande åt därför skickad person, med vil-
ken kontrakt om utförandet i överensstämmelse
med förslag och i detta utlåtande givna före-
skrifter bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingenjör;
att å åker och äng upplagda massor böra vara undanskaffade senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för bortförande på egen mark mot tillgodonjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt
att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare ~~efter anmaning~~ på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken ansökan bör att komma under prövning skola vara ingiven inom sextio dagar från nedanskrivna dag samt däruti sakbetingas vad i 11 kap. 8 § rättegångsbalken är stadgat beträffande besvärs ingivande.

Hästens Nora den 7 februari 1939

Olof Karlsson Oscar Olsson Karl Boklin

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingsnämnd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skägedal	1'	1/4		Nils Karlsson
			1	åker 0,5-0,6 mylla ö. slamj. på lera
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " slam och torvj.
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	avlagd
			11	"
			12	" och väg
				Summa
Lursäng Övre	2 3	1/2		Teodor Andersson
			13	åker 0,25-0,30 m. torrm. på lera
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	04,9							1600	78	40	1700	83	30	4	90	
	04,0							1450	58	-	(1600 1700)	64	-	6	-	
	04,8							"	69	60	(1600 1700)	76	80	7	20	
	02,2							1500	33	-	(1650 1700)	36	30	3	30	
	04,4							1350	59	40	(1500 1600)	66	-	6	60	
	06,6							1300	85	80	(1450 1600)	95	70	9	90	
	04,3							"	55	90	(1450 1600)	62	35	6	45	
	04,0							"	52	-	(1450 1600)	58	-	6	-	
	05,8							"	75	40	(1450 1600)	84	10	8	70	
							05,5									
							02,0									
							01,5									
	41,0						09.0		567	50		626	55	59	05	
	07,6							1100	83	60	(1400 1500)	106	40	22	80	
	06,5							"	71	50	(1400 1500)	91	-	19	50	
	12,3							"	135	30	(1400 1500)	172	20	36	90	
	06,2							800	49	60	(1450 1500)	89	90	40	30	
	08,3							"	66	40	(1450 1500)	120	35	53	95	
	07,0							"	56	-	(1450 1500)	101	50	45	50	
	07,7							"	61	60	(1450 1500)	111	65	50	05	
	07,7							"	61	60	(1450 1500)	111	65	50	05	
	07,9							"	63	20	(1450 1500)	114	55	51	35	
	09,3							850	79	05	1500	139	50	60	45	
	11,4							800	91	20	"	171	-	79	80	
	12,5							"	100	-	"	187	50	87	50	
	11,7							"	93	60	"	175	50	81	90	
	13,0							"	104	-	"	195	-	91	-	
1	29,1								1116	65		1887	70	771	05	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				åvdfört
			27	åker, torvm. på lera
			28	äng
			29	utlopp
				Summa
Hogen	1	1		Löneboställe, arr: Albin Larsson
			30	skog m. >1,2 m. torv
			31	åker 0,25-0,30 m. torvm. på lera
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" 0,25-0,30 mylla ö. slamj. på lera
			42	" " " " "
			43	" " " " "
			44	" " " " "
			45	" " " " "
			46	" " " " "
			47	" " " " "
			48	" " " " "
			49	" " " " "
			50	" " " "
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	29,1								1116	65		1887	70	771	05	
	12,6							800	100	80	1500	189	-	88	20	
			02,7					550	14	85	800	21	60	6	75	
							04,6									
1	41,7		02,7				04,6		1232	30		2098	30	866	-	
				1	37,5			270	371	25	300	412	50	41	25	
	14,0							700	98	-	1350 (1400)	189	-	91	-	
	14,0							"	98	-	1350 (1400)	189	-	91	-	
	10,8							"	75	60	1350 (1400)	145	80	70	20	
	10,4							"	72	80	1350 (1400)	140	40	67	60	
	10,0							750	75	-	1350 (1400)	135	-	60	-	
	08,9							"	66	75	1350 (1400)	120	15	53	40	
	08,0							800	64	-	1400	112	-	48	-	
	08,0							850	68	-	"	112	-	44	-	
	07,5							900	67	50	"	105	-	37	50	
	04,0							"	36	-	"	56	-	20	-	
	13,0							1350	175	50	1500	195	-	19	50	
	10,0							1200	120	-	"	150	-	30	-	
	10,4							1050	109	20	1450 (1500)	150	80	41	60	
	10,0							900	90	-	1400 (1500)	140	-	50	-	
	09,9							750	74	25	1350 (1500)	133	65	59	40	
	06,3							1400	88	20	1500	94	50	6	30	
	03,8							1250	47	50	"	57	-	9	50	
	05,4							1000	54	-	"	81	-	27	-	
	03,6							1150	41	40	"	54	-	12	60	
	05,0							1050	52	50	1500	75	-	22	50	
	03,5							1200	42	-	"	52	50	10	50	
	05,0							700	35	-	"	75	-	40	-	
	05,4							750	40	50	"	81	-	40	50	
1	86,9			1	37,5				2062	95		3056	30	993	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Öreſöfl
			54	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" 0,30-0,40 m. lerm. "
			63	" " " "
			64	" " " "
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" " " "
			68	" 0,25-0,30 m. " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" 0,30-0,40 mylla och slamj. på lera
			82	" " " "
				Öreſöfl

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	86,9			1	37,5				2062	95		3056	30	993	35	
	09.0							750	67	50	1500	135	-	67	50	
	09.0							"	67	50	"	135	-	67	50	
	08.8							"	66	-	"	132	-	66	-	
	08.0							"	60	-	"	120	-	60	-	
	13.7							800	109	60	"	205	50	95	90	
	10.6							"	84	80	"	159	-	74	20	
	07.9							"	63	20	"	118	50	55	30	
	05.0							"	40	-	"	75	-	35	-	
	08.9							"	71	20	1400	124	60	53	40	
	06.4							"	51	20	"	89	60	38	40	
	09.9							"	79	20	"	138	60	59	40	
	10.0							"	80	-	"	140	-	60	-	
	10.4							"	83	20	"	145	60	62	40	
	10.4							"	83	20	"	145	60	62	40	
	04.7							900	42	30	"	65	80	23	50	
	06.3							"	56	70	"	88	20	31	50	
	07.3							"	65	70	"	102	20	36	50	
	08.4							850	71	40	"	117	60	46	20	
	07.9							"	67	15	"	110	60	43	45	
	08.0							"	68	-	"	112	-	44	-	
	09.0							"	76	50	"	126	-	49	50	
	07.3							"	62	05	"	102	20	40	15	
	08.0							"	68	-	"	112	-	44	-	
	08.0							"	68	-	"	112	-	44	-	
	05.5							950	52	25	"	77	-	24	75	
	04.3							1100	47	30	"	60	20	12	90	
	04.3							1150	49	45	"	60	20	10	75	
	03.5							1050	36	75	1500	54	25	17	50	
	04.0							"	42	-	"	62	-	20	-	
4	11.4			1	37.5				3943	10		6282	55	2339	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överförd
			83	åker, 0,30-0,40 mylla och slamj. på lera
			84	" " " " "
			85	" " " " "
			86	" " " " "
			87	" " " " "
			88	" 0,30-0,35 m. mylla på lera
			89	" " " "
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	" 0,25-0,30 " "
			95	" " " "
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" 0,30-0,40 mylla o. lerj. på lera
			99	" " " " "
			100	" " " " "
			101	" " lerm. på lera
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	" " " "
			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110	" " " "
			111	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	11,4			1	37,5				3943	10		6282	55	2339	45	
	04,6							1050	48	30	1550	71	30	23	-	
	05,0							"	52	50	"	77	50	25	-	
	05,7							"	59	85	"	88	35	28	50	
	05,7							"	59	85	"	88	35	28	50	
	02,5							"	26	25	"	38	75	12	50	
	02,1							1350	28	35	1500	31	50	3	15	
	02,0							"	27	-	"	30	-	3	-	
	01,6							"	21	60	"	24	-	2	40	
	02,3							"	31	05	"	34	50	3	45	
	02,5							1300	32	50	"	37	50	5	-	
	03,0							"	39	-	"	45	-	6	-	
	02,3							1350	31	05	1450	33	25	2	30	
	04,0							1300	52	-	"	58	-	6	-	
	06,0							1200	72	-	"	87	-	15	-	
	05,4							900	48	60	"	78	30	29	70	
	06,5							1300	84	50	1400	91	-	6	50	
	09,0							800	72	-	"	126	-	54	-	
	11,2							750	84	-	"	156	80	72	80	
	11,7							900	105	30	"	163	80	58	50	
	06,0							700	42	-	"	84	-	42	-	
	06,0							650	39	-	"	84	-	45	-	
	06,4							600	38	40	"	89	60	51	20	
	06,8							"	40	80	"	95	20	54	40	
	06,0							"	36	-	"	84	-	48	-	
	07,0							"	42	-	"	98	-	56	-	
	08,0							"	48	-	"	112	-	64	-	
	07,6							"	45	60	"	106	40	60	80	
	11,0							"	66	-	"	154	-	88	-	
	02,5							650	61	75	"	133	-	71	25	
5	78,8			1	37,5				5378	35		8683	75	3305	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överförd
			112	åker, 0,30-0,40 m. torrm. på lera
			113	" " " "
			114	" " " "
			115	" " " "
			116	betesmark
			117	berg och räg
			118	räg
			119	arlagor
			120	"
				Summa
Kåslum Stora	2	1/6		Hanna Eriksson
			121	åker, 0,30-0,40 m. slam o. torrj. på lera
			122	" " " " "
			123	" " " " "
			124	" " " " "
			125	" " " " "
			126	" " " " "
			127	" " " " "
			128	" " " " "
			129	" " " " "
			130	" " " " "
			131	" " " " "
			132	" " " " "
			133	" " " " "
			134	" " " " "
			135	" " " " "
			136	" 0,40-0,50 torrm på sand o. sand. lera
			137	" " " " " "
			138	" " " " " "
				Följeförs

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	78,8			1	37,5				5378	35		8683	75	3305	40	
	10,3							650	66	95	1400	144	20	77	25	
	10,7							750	80	25	"	149	80	69	55	
	09.0							800	72	-	"	126	-	54	-	
	08,9							1050	93	45	"	124	60	31	15	
			15,6					800	124	80	"	218	40	93	60	
							15,7									
							03.7									
							16.0									
							06,9									
6	17.7		15.6	1	37,5		42,3		5815	80		9446	75	3630	95	
	05,5							750	41	25	1500	82	50	41	25	
	09.7							700	67	90	"	145	50	77	60	
	12,2							"	85	40	"	183	-	97	60	
	12,4							"	86	80	"	186	-	99	20	
	14.0							"	98	-	"	210	-	112	-	
	11.0							800	88	-	"	165	-	77	-	
	11.2							750	84	-	"	168	-	84	-	
	11.7							700	81	90	"	175	50	93	60	
	12.2							650	79	30	"	183	-	103	70	
	11.3							"	73	45	"	169	50	96	05	
	10.0							"	65	-	"	150	-	85	-	
	07.7							"	50	05	"	115	50	65	45	
	16.4							"	106	60	"	246	-	139	40	
	12.7							"	82	55	"	190	50	107	95	
	13.7							"	89	05	"	205	50	116	45	
	06.0							600	36	-	1400	84	-	48	-	
	08.0							"	48	-	"	112	-	64	-	
	07.4							"	44	40	"	103	60	59	20	
1	93,1								1307	65		2875	10	1567	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			139	åker, 0,40-0,50 torvm. på sand o. sand. lera
			140	" 0,50-1 m. " " " " "
			141	" 0,50->1,2 m. torvj. på sand o. lera
			142	" " " " "
			143	" " " " "
			144	" " " " "
			145	" " " " "
			146	" " " " "
			147	" " " " "
			148	" " " " "
			149	" >1,2 m. " " "
			150	" " " " "
			151	" " " " "
			152	" " " " "
			153	äng " " " "
			154	" buskbev. >1,2 m. " " "
			155	åker, 0,6-0,7 m. mylla ö. torvj. på lera
			156	" " " " "
			157	" " " " "
			158	" " " " "
			159	" " " " "
			160 a	" " " " "
			160 b	" "
			161	" " " " "
			162	" 0,20-0,60 mylla ö. torvj. på sand o. lera
			163	" " " " " "
			164	" " " " " "
			165	" " " " " "
			166	" " " " " "
			167	" " " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	93,1								1307	65		2875	10	1567	45	
	08,4							600	50	40	1400	117	60	67	20	
	14.0							500	70	-	1200	182	-	112	-	
	10.0							450	45	-	1200	120	-	75	-	
	13.9							"	62	55	"	166	80	104	25	
	16.0							"	72	-	"	192	-	120	-	
	24.0							"	108	-	"	288	-	180	-	
	13.0							550	71	50	"	156	-	84	50	
	12.5							600	75	-	"	150	-	75	-	
	12.0							650	78	-	"	144	-	66	-	
	15.2							700	106	40	"	182	40	76	-	
	19.0							750	142	50	"	228	-	85	50	
	17.4							800	139	20	"	208	80	69	60	
	19.8							850	168	30	"	237	60	69	30	
	13.5							1150	155	25	"	162	-	6	75	
			09.8					600	58	80	1000	98	-	39	20	
			23,5					650	152	75	800	188	-	35	25	
	07.5							500	37	50	1350	101	25	63	75	
	05.6							"	28	-	"	75	60	47	60	
	06.5							"	32	50	"	87	75	55	25	
	10.0							550	55	-	"	135	-	80	-	
	09.5							"	52	25	"	128	25	76	-	
	11.0							"	60	50	"	148	50	88	-	
	14.6							650	94	90		197	10	102	20	
	24.5							"	159	25	"	330	75	171	50	
	13.5							750	101	25	1500	202	50	101	25	
	14.0							"	105	-	"	210	-	105	-	
	12.0							"	90	-	"	180	-	90	-	
	10.5							"	78	75	"	157	50	78	75	
	12.7							800	101	60	"	190	50	88	90	
	12.8							850	108	80	"	192	-	83	20	
5	66.5		33.3						3968	60		8033	-	4064	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			168	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand o. lera
			169	" " " " "
			170	" " " " "
			171	" " " " "
			172	" " " " "
			173	" " " " "
			174	tomt
			175	avloppr
			176	"
				Summa
Hästum Stora	2^{5}	$\frac{1}{6}$		Tomas Tobiasson
			177	åker 0,3-0,4 m. mylla på sand o. lera
			178	" " " " "
			179	" 0,4-0,5 " o. slamj. " "
			180	" " " " " "
			181	" " " " " "
			182	" " " " " "
			183	äng " " " " "
			184	väg och avloppr
				Summa
" "	2^{3}	$\frac{1}{6}$		Bolin Andersson
			185	åker 0,3-0,4 m. mylla o. slam på sand o. lera
			186	" " " " " "
			187	" " " " " "
			188	" " " " " "
			189	" " " " " "
			190	" " " " " "
			191	" 0,6-0,7 m. " o. torvj. " "
			192	" " " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	66,5		33,3						3968	60		8033	-	4064	40	
	21,5							1200	258	-	1600	344	-	86	-	
	15,5							"	186	-	"	248	-	62	-	
	14,4							"	172	80	"	230	40	57	60	
	13,6							"	163	20	"	217	60	54	40	
	19.0							"	228	-	"	304	-	76	-	
	23.0							"	276	-	"	368	-	92	-	
	21.0							1850	388	50	2000	420	-	31	50	
							09.0									
							08.0									
6	97,5		33,3				17.0		6641	10		10165	-	4523	90	
	03.0							900	27	-	1500	45	-	18	-	
	04.5							"	40	50	"	67	50	27	-	
	07.7							1300	100	10	1700	130	90	30	80	
	05,8							"	75	40	"	98	60	23	20	
	11.0							1200	132	-	"	187	-	55	-	
	13.7							1450	198	65	"	232	90	34	25	
			02.0					700	14	-	1000	20	-	6	-	
							05.0									
	45.7		02.0				05.0		587	65		781	90	194	25	
	21.3							1200	255	60	1650	351	45	95	85	
	19.2							"	230	40	"	316	80	86	40	
	20.0							"	240	-	"	330	-	90	-	
	18.7							"	224	40	"	308	55	84	15	
	18.4							"	220	80	"	303	60	82	80	
	21.0							"	252	-	"	346	50	94	50	
	21.4							650	139	10	1400	299	60	160	50	
	19.5							"	126	75	"	273	-	146	25	
1	59.5								1689	05		2529	50	840	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			193	åker, 0,6-0,7 mylla o. torvj. på sand o. lera
			194	" " " " " "
			195	" " " " " "
			196	" " " " " "
			197	" 0,3-0,4 " o. dyarvj. på "
			198	" " " " " " "
			199	" " " o. torvj. " " "
			200	" " " " " " "
			201	avlagor
			202	väg
				Summa
Håckum Stora	2⁴	1/6		Gunnar Alston
			203	åker, 0,25-0,30 mylla o. torvj. på sand o. lera
			204	" " " " " "
			205	" " " " " "
			206	" " " " " "
			207	" 0,4-0,5 " " på lera
			208	" " " " "
			209	" " " " "
			210	" " " " "
			211	" 0,3-0,4 " på sand o. lera
			212	" " " " "
			213	" " " " "
			214	" " " " "
			215	" 0,30-0,35 " " "
			216	" " " " "
			217	" " " " "
			218	" " " " "
			219	" " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	59,5								1689	05		2529	50	840	45	
	23,0							650	149	50	1400	322	-	172	50	
	24.0							550	132	-	"	336	-	204	-	
	24,4							"	134	20	"	341	60	207	40	
	29.0							"	159	50	"	406	-	246	50	
	14.0							700	98	-	1650	231	-	133	-	
	18,6							750	139	50	"	306	90	167	40	
	18.0							700	126	-	1500	270	-	144	-	
	00,8							1350	10	80	"	12	-	1	20	
							08,5									
							17.0									
3	11,3						25,5		2638	55		4755	-	2116	45	
	04,4							1350	59	40	1500	66	-	6	60	
	12,2							1150	140	30	"	183	-	42	70	
	07,5							1400	105	-	"	112	50	7	50	
	13,6							1300	176	80	"	204	-	27	20	
	11.0							800	88	-	1450	159	50	71	50	
	09.9							"	79	20	"	143	55	64	35	
	08.3							"	66	40	"	120	35	53	95	
	08.3							"	66	40	"	120	35	53	95	
	14.0							1200	168	-	1600	224	-	56	-	
	13.4							"	160	80	"	214	40	53	60	
	13.0							"	156	-	"	208	-	52	-	
	15.0							"	180	-	"	240	-	60	-	
	12.8							1350	172	80	"	204	80	32	-	
	16.0							1700	224	-	"	256	-	32	-	
	12,7							1450	184	15	"	203	20	19	05	
	13.8							1500	207	-	"	220	80	13	80	
	13.4							"	201	-	"	214	40	13	40	
1	99.3								2435	25		3094	85	659	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			220	åker, 0,30 m. mylla på sand o. lera
			221	" " " " "
			222	" " " " "
			223	" " " " "
			224	" " " " "
			225	" " " " "
			226	" " " " "
			227	" " " " "
			228	" " " " "
			229	" " " " "
			230	avlopp
				Summa
Häslum Lilla ax	1 3	1/8		Bolin Andersson
			231	åker 0,30-0,35 mylla på grus o. lera
			232	" " " " "
			233	" 0,25-0,30 " på grus, sand "
			234	" " " " " "
			235	" 0,25 " " "
			236	" " " " "
			237	" " " " "
			238	" " " " "
			239	avlopp
				Summa
" " ax	1 3	1/8		Samuel Hansson
			240	åker, 0,25-0,30 mylla på sand o. lera
			241	" " " " "
			242	" " " " "
			243	" " " " "
			244	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	99,3								2435	25		3094	85	659	60	
	13,0							1500	195	-	1600	208	-	13	-	
	17,0							"	255	-	"	272	-	17	-	
	13,9							"	208	50	"	222	40	13	90	
	11.0							"	165	-	"	176	-	11	-	
	08,8							"	132	-	"	140	80	8	80	
	08.0							"	120	-	"	128	-	8	-	
	07,0							"	105	-	"	112	-	7	-	
	05,3							"	79	50	"	84	80	5	30	
	04,7							"	70	50	"	75	20	4	70	
	04.8							"	72	-	"	76	80	4	80	
							12.0									
2	92,8						12.0		3837	75		4590	85	753	10	
	07,5							1350	101	25	1500	112	50	11	25	
	02.8							1400	39	20	"	42	-	2	80	
	09.4							1500	141	-	1600	150	40	9	40	
	25.8							"	387	-	"	412	80	25	80	
	09.0							1400	126	-	1550	139	50	13	50	
	06.7							"	93	80	"	103	85	10	05	
	07.8							"	109	20	"	120	90	11	70	
	08.4							"	117	60	"	130	20	12	60	
							07.0									
	77.4						07.0		1115	05		1212	15	97	10	
	16.4							1200	196	80	1600	262	40	65	60	
	12.0							1100	132	-	"	192	-	60	-	
	08,5							1000	85	-	"	136	-	51	-	
	07.6							"	76	-	"	121	60	45	60	
	07.7							"	77	-	"	123	20	46	20	
	52,2								566	80		835	20	268	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			245	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand o. lera
			246	" " " " "
			247	" " " " "
			248	" " " " "
			249	" " " " "
			250	" " " " "
			251	" " " " "
			252	" " " " "
			253	" " " " "
			254	avlopp
				Summa
Skräddaretorpet	1	1/8		Anna Bernström
			255	åker 0,25-0,30 mylla på sand o. lera
			256	" " " " "
			257	" " " " "
			258	" " " " "
			259	" " " " "
			260	" " " " "
			261	" " " " "
			262	" " " " "
			263	" " " " "
			264	" " " " "
			265	" " " " "
			266	" " " " "
			267	betesmark " " " "
			268	avlopp
			269	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	52,2								566	80		835	20	268	40	
	07,3							1000	73	-	1600	116	80	43	80	
	08.7							"	87	-	"	139	20	52	20	
	16.4							1400	229	60	"	262	40	32	80	
	20.0							1250	250	-	"	320	-	70	-	
	18.0							1100	198	-	"	288	-	90	-	
	18.6							1000	186	-	"	297	60	111	60	
	18.4							950	174	80	"	294	40	119	60	
	18.2							900	163	80	"	291	20	127	40	
	15.0							"	135	-	"	240	-	105	-	
							08.0									
1	92.8						08.0		2064	-		3084	80	1020	80	
	10.7							900	96	30	1600	171	20	74	90	
	13.3							"	119	70	"	212	80	93	10	
	12.8							950	121	60	"	204	80	83	20	
	06.0							1100	66	-	"	96	-	30	-	
	04.2							"	46	20	"	67	20	21	-	
	06.5							1200	78	-	"	104	-	26	-	
	04.5							1300	58	50	"	72	-	13	50	
	66.3							"	861	90	"	1060	80	198	90	
	74.0							1350	999	-	"	1184	-	185	-	
	09.0							1450	130	50	"	144	-	13	50	
	03.0							"	43	50	"	48	-	4	50	
	04.0							"	58	-	"	64	-	6	-	
			03.9					1100	42	90	1200	46	80	3	90	
							11.5									
							03.4									
2	14.3		03.9				14.9		2722	10		3475	60	753	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tvetane	13	1/4		Johan Alfredsson
			270	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand o. lera
			271	" " " " "
			272	" " " " "
			273	" " " " "
			274	" " " " "
			275	" " " " "
			276	" " " " "
			277	väg
				Summa
				Sammandrag.
Skägedal	1'	1/4	1-12	Nils Karlsson
Lussäng Övre	23	1/2	13-29	Teodor Andersson sök.
Kogen	1'	1	30-120	Löneboställe arr: Albin Larsson
Kåslum Stora	22	1/6	121-176	Hanna Eriksson sök.
" "	25	1/6	177-184	Tomas Tobiasson sök.
" "	23	1/6	185-202	Bolin Andersson sök.
" "	24	1/6	203-230	Gunnar Ulsson
" Lilla ar	13	1/8	231-239	Bolin Andersson sök.
" " ar	13	1/8	240-254	Samuel Hansson
Skräddarebyret	1'	1/8	255-269	Anna Bertilsson sök.
Tvetane	13	1/4	270-277	Johan Alfredsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06.3							1450	91	25	1600	100	80	9	45	
	07.3							"	105	85	"	116	80	10	95	
	07.8							"	113	10	"	124	80	11	70	
	08.0							"	116	-	"	128	-	12	-	
	07.6							"	110	20	"	121	60	11	40	
	05.6							"	81	20	"	89	60	8	40	
	08.7							1300	113	10	1400	121	80	8	70	
							05.3									
	51.3						05.3		730	80		803	40	72	60	
	41.0						09.0		567	50		626	55	59	05	
1	41.7		02.7				04.6		1232	30		2098	30	866	-	
6	17.7		15.6	1	37.5		72.3		5815	80		9446	75	3630	95	
6	94.5		33.3				17.0		5641	10		10165	-	4523	90	
	45.7		02.0				05.0		587	65		781	90	194	25	
3	11.3						25.5		2638	55		4755	-	2116	45	
2	92.8						12.0		3837	75		4590	85	753	10	
	77.4						07.0		1115	05		1212	15	97	10	
1	92.8						08.0		2064	-		3084	80	1020	80	
2	14.3		03.9				14.9		2722	10		3475	60	753	50	
	51.3						05.3		730	80		803	40	72	60	
26	80.5		57.5	1	37.5	1	50.6		26952	60		41040	30	14087	70	

Köpkum Stora den 7 februari 1939

Wallroy

Hans Bodin

Oscar Olsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågedal, Lursäng Övre, Hogen, Hästum Stora och Hästum Lilla samt Skräddaretorpet och Tvetane i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse				Ersättning för intrång				Summa ersättning.	
	m^2	à ö.	kr.	ö.	m^3	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan B-C-D.										
Skågedal 1:1, Nils Karlsson	20	15,0	3	-						
	20	14,5	2	90						
	60	13,5	8	10	90	20	18	-	32	-
Hogen 1:1, Löneboställe arr.										
Albin Larsson	60	14,0	8	40						
	60	13,5	8	10						
	40	13,0	5	20						
	30	12,5	3	75						
	20	12,0	2	40						
	120	10,5	12	60						
	40	10,0	4	-						
	100	9,0	9	-						
	450	8,0	36	-	1660	35	581	-		
	400	7,5	30	-	170	30	51	-		
	320	6,0	19	20	150	25	37	50	808	15
Hästum St. 2:2, Hanna Eriksson					65	35	22	75	22	75
" " 2:3, Bolin Andersson	90	7,0	6	30	65	35	22	75	29	05
Summa									891	95
Sträckan D-E-F.										
Hästum St. 2:3, Bolin Andersson	70	7,5	5	25	180	35	63	-		
	130	7,0	9	10	200	30	60	-		
	100	6,5	6	50	120	25	30	-		
	100	5,5	5	50					179	35
Överföres									179	35

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Överfört									179	35
Hästum St. 2[4], Gunnar Olsson	90	14,0	12	60						
	100	13,5	13	50						
	130	13,0	16	90						
	160	11,5	18	40						
	90	8,0	7	20	570	25	142	50	211	10
" L:a av 1[3], Bolin Andersson	120	15,0	18	-						
	120	14,0	16	80						
	60	13,5	8	10	320	25	80	-	122	90
" " " 1[3], Samuel Hansson	110	12,0	13	20						
	20	11,0	2	20						
	60	10,0	6	-	385	30	115	50		
	300	9,0	27	-	150	25	37	50	201	40
Skräddaretorpet 1[1], Anna Berntson	110	14,5	15	95						
	60	13,5	8	10						
	150	13,0	19	50						
	15	11,0	1	65						
	280	9,0	25	20	610	25	152	50	222	90
Summa									937	65
Sträckan D-H.										
Hästum St. 2[2], Hanna Eriksson	200	7,0	14	-	230	40	92	-	106	-
" " 2[3], Bolin Andersson	190	5,5	10	45	200	40	80	-	190	45
Summa									196	45
Sträckan H-I.										
Hästum St. 2[3], Bolin Andersson	200	12,0	24	-	310	35	108	50		
	310	5,5	17	05	150	30	45	-	194	55
" " 2[2], Hanna Eriksson	250	12,0	30	-	310	35	108	50		
	290	6,5	18	85	150	30	45	-	202	35
" " 2[5], Tomas Tobiasson	80	9,0	7	20	60	35	21	-	28	20
Summa									425	10

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan H-K.										
Hästum St. 2:2, Hanna Eriksson	230	7,5	17	25						
	110	7,0	7	70						
	280	6,5	18	20						
	90	6,0	5	40						
	90	5,5	4	95						
	140	5,0	7	-						
	70	4,5	3	15	900	30	270	-	333	65
Sträckan B-G.										
Lursäng Övre 2:3, Teodor Anderson	60	11,0	6	60						
	80	8,0	6	40						
	12	5,5	-	66	200	25	50	-	63	66
Hogen 1:1, Löneboställe arr.										
Albin Larsson	40	7,0	2	80						
	30	2,7	-	81	90	25	22	50	26	11
Skågedal 1:1, Nils Karlsson					20	20	4	-	4	-
S u m m a									93	77
S a m m a n d r a g.										
Skågedal 1:1, Nils Karlsson									36	-
Hogen 1:1, Löneboställe arr.										
Albin Larsson									834	26
Hästum St. 2:2, Hanna Eriksson									664	75
" " 2:3, Bolin Andersson									493	40
" L:a av 1:3, " "									122	90
" St. 2:4, Gunnar Olsson									211	10
" L:a av 1:3, Samuel Hansson									201	40
Skräddaretorpet 1:1, Anna Berntson									222	90
Hästum St. 2:5, Tomas Tobiasson									28	20
Lursäng Övre 2:3, Teodor Anderson									63	66
S u m m a									2878	57

Hästum den 7 februari 1939

A Karlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skågedal, Lursäng Övre, Hogen, Hästum Stora och Hästum Lilla samt Skräddaretorpet och Tvetane i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	Antal.	à kronor.	Kostnad. kr.	ö	Summa kostnad. kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B-C-D.						
0-1+20	120	Berg, sprickigt m.^{3}	5	20	100	-		
		Grus, sten och block "	80	3	240	-		
		Slamj.o.lera med rötter och stubbar m.^{3}	50	1,50	75	-		
		Stensättning i slänt och botten enl. ritning m.^{2}	100	2,50	250	-	665	-
		I bergsidorna överhängande block att avlägsna					100	-
1+20-3	180	Slamjord och lös lera m.^{3}	220	0,85	187	-	187	-
3-5	200	Berg (uppläggning v.sida) "	95	12	1140	-		
		Lera m.sten, rötter o.stubbar "	30	1,50	45	-		
		Lera "	440	0,85	374	-	1559	-
5-7	200	" "	700	0,85	595	-	595	-
7-8+90	190	Berg "	10	12	120	-		
		Lera "	800	0,85	680	-	800	-
2+25		Ombyggnad av bro för ägoväg enl. ritning. Kostnadsberäknad till 160 kr. varav 1/2 på företaget			80	-		
4+67		Ombyggnad av bro för ägoväg enl, ritning. Kostnadsberäknad till 150 kr. varav 1/2 på företaget.			75	-		
6+39		Ombyggnad av spång enl.ritning Kostnadsberäknad till 60 kr. varav 1/2 på företaget.			30	-		
		Överföres			185	-	3906	

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört			185	-	3906	-
7+58		Ombyggnad av bro för ägoväg enl.ritning. Kostnadsberäknad till 170 kr. varav 1/2 på företaget.			85	-	270	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden					891	95
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					432	05
		Summa					5500	-
		Sträckan D-E-F.						
8+90-10+80	190	Lera m3 m.	500	0,75	375	-	375	-
10+80-13	220	" "	440	0,75	330	-	330	-
13-15+32	232	" "	440	0,75	330	-	330	-
15+32-17	168	" "	260	0,75	195	-		
		" med mkt.rötter o.stenar "	75	1,20	90	-	285	-
17-19	200	" "	400	0,75	300	-		
		" " " " " "	50	1,00	50	-	350	-
19-21+74	274	" "	320	0,75	240	-		
		" " rötter "	50	090	45	-	285	-
9+79,11+55		Ombyggnad av bro för ägoväg enl.typritning a. Kostnadsberäknad till 150 kr.vardera varav 1/2 på företaget			150	-		
13+69,14+83		Ombyggnad av bro för ägoväg landfästen av sten och farbana av trä enl. typritning. Kostnadsberäknad till 270 kr. vardera varav 1/2 på företaget			270	-		
16		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1,2×0,9×3,0 m. vattenlopp enl.typritning. Kostnadsberäknad till 270 kr. varav 1/2 på företaget			135	-		
		Överföres			555	-	1955	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört			555	-	1955	-
17+87		Bro för fädrift enl.ritning. Kostnadsberäknad till 80 kr. varav 1/2 på företaget.			40	-		
20+25		Ombyggnad av trumma för utfartsväg med 1,2×0,9×3,5 m.vattenlopp enl.typritning. Kostnadsberäknad till 300 kr.varav hälften på företaget.			150	-	745	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden					937	65
		För oförutsett,arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					262	35
		Summa					3900	-
		Sträckan D-H.						
40-40+92	92	Torvjord och lera m^3	430	0,70	301	-	301	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden					196	45
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					32	55
		Summa					530	-
		Sträckan H-I.						
40+92-42+50	158	Torvjord och lera m^3	560	0,70	392	-		
42+50-44+25	175	Lera "	420	0,75	315	-	707	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden					425	10
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					67	90
		Summa					1200	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Sträckan H-K.				
50-51+50	150	Torvjord och lera m.^{3}	450	0,70	315-	
51+50-53	150	" " " "	450	0,70	315 -	630 -
51+92,52+72		Ombyggnad av bro för ägoväg enl. typritning. Kostnadsberäknad till 100 kr. för vardera varav 1/2 på företaget			100 -	100 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				333 65
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				56 35
		S u m m a				1120 -
		Sträckan B-G.				
60-62+35	255	Berg m.^{3}	7	12,-	84 -	
		Lera "	370	0,75	277 50	361 50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				93 77
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				44 73
		S u m m a				500 -
		S a m m a n d r a g.				
		Sträckan A-B-C-D.				5500 -
		" D-E-F.				3900 -
		" D-H-I.				1730 -
		" H-K.				1120 -
		" B-G.				500 -
		S u m m a				12750 -

Hästholmen den 7 februari 1939

Wallenius

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.	Ägofigurernas nummer.
Skägedal	1	1/4	Nils Karlsson	1-12
Lursäng Övre	2 3	1/2	Teodor Andersson	13-29
Hogen	1	1	Lönsboställe, arr: Albin Larsson	30-120
Hästum Stora	2 2	1/6	Hanna Eriksson	121-176
" "	2 5	1/6	Tomas Tobiasson	177-184
" "	2 3	1/6	Bolin Andersson	185-187 194-195 2 196-197 188-193 194-195 2 198-203
" "	2 4	1/6	Gunnar Olsson	203-230
" Lilla av	1 3	1/8	Bolin Andersson	231-239
" " av	1 3	1/8	Samuel Hansson	240-254
Skräddaretorpet	1 1	1/8	Anna Bentsson	255-269
Svedane	1 3	1/4	Johan Alfredsson	270-277
			Summa	

Bånadsvärde		Andel i beräknad kostnad för avloppsanläggningen.						Andel i verklig kostnad för företaget.	Andel i förrättningskostnad.	
		A-B-C-D, D-H-I, H-K och B-G.		D-E-F.		A-B-C-D-E-F, D-H-I, H-K och B-G.				
Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	%	Kr.	Ö.
59	05	51	59			51	59	0,405		
866	-	756	45			756	45	5,933		
3630	95	3171	65			3171	65	24,876		
4523	90	3951	64			3951	64	30,993		
194	25	169	68			169	68	1.330		
857	45	748	99			748	99	15,609		
1259	-			1241	15	1241	15			
753	10			742	42	742	42	5,823		
97	10			95	72	95	72	0.751		
1020	80			1006	32	1006	32	7,893		
753	50			742	82	742	82	5,826		
72	60			71	57	71	57	0,561		
14087	70	8850	-	3900	-	12750	-	100.000		

Hästum Flora den 7 februari 1939

P/M/arlborg Oscars Olsson Hans Boklin

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp genom ägor till hemmanen Skägedal, Lursäng Övre, Hogen, Hästum Stora och Hästum Lilla samt Skräddartorpet o. Trefarne i Lurs socken och Göteborgs och Bohus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	18	0,50			9	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	»	5,80	3,00	17	40		
		i annan mark, raklinje	»	0,25	3,00	-	75		
		kroklinje	»	0,65	6,00	3	90		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	»		5,00				
		i annan mark, raklinje	»		5,00				
		kroklinje	»		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	»		1,00				
		kroklinje	»		2,00				
		i annan mark, raklinje	»		2,00				
		kroklinje	»		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 10,5 ar	st.	251	0,05	12	55		
			har	26,805	2,02	54	15		
		äng och odlingsmark, medelareal 9,5 ar	st.	6	0,05	-	30		
			har	0,575	1,46	-	84		
		annan mark och impediment, medelareal 14,5 ar	st.	20	0,05	1	-		
			har	2,881	0,78	2	25		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	»						
		i annan mark, raklinje	»						
		kroklinje	»	0,12	11	1	32		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet				4	-		
		övriga regalark / blad	st.					98	46
			Överföres					107	46

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					107	46
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har ... har	26,805	0,50	13	41		
		avvägda punkter ... st.	186	0,03	5	58		
		i annan mark, medelantal 6 punkter pr har ... st.	1,950	1 -	1	95		
		avvägda punkter ... st.	12	0,06	-	72		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	3:-	2,00	6	-		
		i annan mark ... „	0,40	5,00	2	-	65	66
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 11 ar, ... st.	277	0,05	13	85		
		... har	30,261	0,10	3	03	16	88
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	277	0,04			11	08
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	2/3	12,00	8	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.	1		4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2	1,50	3	-		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	258	0,06	15	48		
			26	006	1	56		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	258	0,12	30	96	63	-
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3,180	3,50			11	13
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... -	78	22	17	16		
		3,4 m.² à 0,03 = 10,2 „	25		2	55		
		1,35 „ 0,01 = 4,05 „	14			57		
		1 „ „ = 3 - „	24			72	21	27
		0,6 „ „ = 1,8 „	15			22		
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	-
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	6,4	0,02	-	13		
		dagar ...		12,00			2	13
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0,555	3,50	1	94		
		~~tillägg för~~ „ med särskild beräkning av dimensionerna ... „	2,625	4,50	11	81		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen 3,4 m.² sektion på ... „	0,9	1,70	1	53		
		1,35 „ „ „ ... „	0,65	0,68	-	44		
		1 - „ „ „ ... „	1	0,50	-	50		
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00			16	22
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	79,5	0,03	2	39	3	39
		Överföres					324	22

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					324	22
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6	-	9	-
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3,18	4,00	12	72		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „			2	47		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	99	26	18
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete st.	6	3	18	-		
		(Spännvidd = 3,50 + 2,25 = 5,75)		1	5	75		
		för särskilt konstruerat landfäste st.	2	4,00	8	-		
		Kostnadsberäkning st.	6	3	18	-		
		för särskilt konstruerade landfästen { 5,75 st.	2	050 4,00	2 8	88 -		
		Grundförstärkning m²		0,10	—			
		Antal särskilda ritningar		3,00			60	63
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	198	0,01			1	98
		Översiktskarta, § 41						
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.	80	0,25	20	-	21	50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	11	0,30	3	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20	-	20	5	50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00			24	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1,5	12,00			18	-
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2/3	12,00			8	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „		12,00				
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: Summa kronor					499	01
		Kopia av plankartan, § 51						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad st.						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 11 ar ägofigurer st.	277	0,07	19	39		
		har	30,261	0,14	4	24		
		Överföres			30	63		

62.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			30	63		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	198	0,02	3	96		
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	79,5	0,05	3	98	40	32
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall "						
		nytt avlopp eller vall "						
		ändring av befintligt avlopp "	3,18	6	19	08		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			21	27		
		3) broar och trummor, " "			31	75		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	-	75	10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	65	0,55			35	75
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					151	17
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden					12	50
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					29	-
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 17 dagsv. à 5					85	-
		Summa kronor					126	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			499	01		
		Lösen för kopior och avskrifter			151	17	650	18
		Övriga förrättningskostnader					126	50
		Summa kronor					776	68

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråa anställa genom stämning till Tanums *häradsrätt.*

Göteborg *den* 30 maj *19* 39

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 662:68 *kvitteras:*

Göteborg *den* 28 juli *19* 39

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARP. K.
334135