



Akt nr:

O-E1a-0280

AU$O-E1a-0280

gr. 70

314/39

0 4•0280

DIARIE N:r 8690
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 för upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom hemmanen Äng, Lunden m.fl. i Röra socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

4 nibr. | ba. handle.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusenfemtio (4.050) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusenfemhundratrettio (5.530) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

1. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
23239

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dandalen Henån den 1 april 1939.

Olof Johansson ägare till 35/288 mtl Lunden

Johan Antansson " " 5/48 " "

Birger Johansson " " 1/4 " Hagen

Johan Olsson " " 1/8 " Fundeskär

Att Olof Johansson och Johan Antonsson i Lunden, Birger Johansson i Hagen och John Olsson i Fundeskär

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Torsten Karlsson Karl Johansson

Adress Röra, Tjörnbond Adress Göksäter Tjörnbond

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars 1939 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 11 maj 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 4*0280

DIARIE Nr 8690
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1939

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

ÄNG, LUNDEN, BÖN, DALBY, UTGÅRD, DAN-
-DALEN och HOGEN i Röra socken,


Göteborgs och Bohus län.

1938.

Avskrift:
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 3 mars 1939 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.
Stockholm den 14 mars 1939,
På Kungl.Lantbruksstyrelsens
vägnar: Albert Smith
Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C Carlson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Äng. Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Dandalen och Hogen i Röra socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Ägorna till förenämnda hemman äro belägna mellan tre och fem kilometer i nordlig riktning från Röra kyrka på Orust och c:a 18 kilometer nordväst ut från Ödsmåls station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är det av vatten besvärade området till läge och ungefärlig utsträckning utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga hävdas till övervägande del såsom åker, vilken mestadels består av 0,2-0,3 m. mylla på lera och sandig lera. På grund av otillräckliga avlopp är jorden besvärad av högt grundvatten och lägre partier äro tidtals översvämmade.

A r e a l: Området inrymmer 22,908 hektar åker, 2,941 hektar äng och 1,135 hektar hagmark, tillhopa 26,984 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, beräkning av kostnaderna verkställts, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariibevis.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnes nederbördsom-

rådena till sin storlek och sin natur angivna ävensom till avrinning kommande vattenmängder samt föreslagna dimensioner och lutningar å avloppen uppgivna. Profil- och sektionsritningar åskådliggöra närmare avloppens gestaltning.

B å t n a d: Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 11077:65 kronor.

K o s t n a d: Vattenavledningen, utförd enligt förslaget, har beräknats draga en kostnad som tillika med ersättningar för markupplåtelse och intrång belöper sig till 10330:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är föreskrivet att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet delägare i företaget ifrågasätta bidrag från statens avdikningsanslag och åtskilliga jämväl lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande.

Kostnaden för arbete och material, till den del denna kostnad vilar på företaget, för ersättningar samt för förrättning och utredning belöper sig enligt närstående sammandrag till 11367:19 kronor. Förhållandet mellan detta tal och talet för båtnadsvärdet är såsom 1,03:1,oo. Ehuruväl kostnaden för själva företaget understiger båtnadsvärdet kommer dock med förrättnings- och utredningskostnader totalkostnaden att överskrida båtnaden med knappa 3 %. Denna omständighet synes dock icke böra föranleda

till uppfattningen att företaget icke är värt att komma till utförande. De berörda jordbruksfastigheterna äro till sin omfattning små och åtskilliga av dem ingå med så betydande del av sin åkerjord i företaget att dettas genomförande anses såsom en angelägenhet av stor betydelse i trakten. Odlingsmöjligheter, som skulle kunna ersätta eller utöka den under plog varande men vattenbesvärade marken finnas ej. Utan tvivel måste därför företaget vara av beskaffenhet att böra komma till utförande och att bliva föremål för understöd i den ordning företag av dylik art pläga understödjas. Enligt villkoren för tillgodonjutande av bidrag från avdikningsanslaget och tillämpad norm vid tilldelningen skulle företaget kunna understödjas med belopp, svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal med 5530:- kronor såsom bidrag från nämnda anslag. Värdet av båtnaden för marken till lånesökandenas fastigheter har beräknats till 8008:55 kronor och skulle enligt normen vid tilldelning av lån från avdikningslånefonden, företaget kunna understödjas med belopp, svarande mot hälften av nämnda värdetal d.v.s. med 4000:- kronor såsom lån från fonden ifråga.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostförteckning över lånesökandenas fastigheter, nadssammandrag, diariibevis ifråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i fyra blad samt arvodesräkningar, Göteborg den 12 september 1938.

C.B.Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/	Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	10330:-
2/	Syneförrättningen, enligt räkning	"	873:03
3/	Utredningen om statsunderstöd, enligt räkning ..	"	164:16
	Summa kronor		11367:19

Göteborg den 12 september 1938.

C.B.Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.367 kronor 19 öre, varav å låntagarnas andel 8.122 kronor 99 öre. Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Dandalen och Hogen i Röra socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Lunden	1 14	1/24	mtl.	ägare: Anders Olsson
"	1 16	5/48	"	" : Martin Johansson
"	1 17	5/48	"	" : Johan Antonsson
Bön	1 3	3/16	"	" : Oskar Johansson
"	1 8	5/48	"	" : Anders Antonsson
Dalby	1 11	5/72	"	" : Abraham Johansson
Utgård	2 3	1/4	"	" : Anders och Gunnar Olsson
"	2 8	1/6	"	" : Georg Johansson, Maria Olsson, Selma Olivia Olsson (Olof Martin Olssons arvingar)
"	2 11	1/15	"	" : Samuel Samuelsson
"	2 12	1/15	"	" : " "
"	2 13	1/15	"	" : " "
"	2 15	1/12	"	" : Georg Johansson, Maria Olsson, Selma Olivia Olsson (Olof Martin Olssons arvingar)
Hogen	1 1	1/2	"	" : Karl Birger Johansson och Klara Hedina Malmberg.

Göteborg den 12 september 1938.

C.B.Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift

Protokoll vid sammanträde med del-
ägare i det föreslag som avser dikläggning
av mark till hemmanen Äng, Lunden, Bön,
Dalby, Utgård, Dandalen och Hagen i Röra
socken. Bohuslän

Den 26 juli hös Johan Antonsson i Lunden.
Vid sammanträdet närvoro från Äng Anders Johansson och
Karl Samuelsson, från Lunden Johan Antonsson, Harald Olsson,
Carl Olsson, Martin Johansson och Olof Johansson, från Bön
Anders Antonsson och Algot Andersson, från Dalby Algot
Johansson såsom ombud, enl. fullmakt, för sin fader Abraham
Johansson, från Utgård Samuel Samuelsson, Gunnar Olsson,
Anders Olsson och Georg Johansson, från Dandalen Leo Johansson
och Melin Mattsson, från Hagen Birger Johansson.

§ 1

Att justera detta protokoll utsågs Anders Antonsson och
Martin Johansson

§ 2

Till styrelse för förenämnda dikläggningsföretag valdes
Olof Johansson och Johan Antonsson i Lunden samt Birger
Johansson i Hagen och John Olsson i Lundeskär, den
sistnämnde utsågs till ordförande i styrelsen

Justerat den 31 juli 1938

Anders Antonsson Martin Johansson

Rätt avskrivet intygas
John Olsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Dandalen och Hogen i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 29 oktober 1937 i Lunden.

Närvarande: lantbruksingenören C.B.Carlson, förrättningsman;

John Olsson i Fundeskär och

Hjalmar Olsson i Kolbuxeröd, godemän;

Johan Antonsson,	ägare till	17/144	mtl.	Lunden,
Anders Antonsson,	" "	5/48	"	Bön, och
	"	1/72	"	Lunden,
Harald Olsson,	" "	3/64	"	"
Carl Olsson,	" "	13/576	"	"
Martin Johansson,	" "	17/144	"	"
Samuel Samuelsson,	" "	22/75	"	Utgård,
Anders Olsson,	" "	1/24	"	Lunden,
Olof Johansson,	" "	35/288	"	"
Karl Samuelsson,	" "	1/48	"	Äng,

sökande till företaget samt

Bengt Olsson i L:a Röra såsom ombud, enligt fullmakt, för Julia Olsson, delägare i 54/384 mtl. Utgård och i 3/32 mtl. Dandalen.

Seth Johansson, delägare i 54/384 mtl. Utgård och

i 3/32 mtl. Dandalen.

Georg Johansson, delägare i 1/4 " Utgård,

Anders Johansson, ägare till 1/4 mtl. Äng,

Ivar Mattsson, " " 1/6 " "

Hjalmar Johansson, " " 5/288 mtl. Lunden,

Algot Andersson, " " 5/48 " Bön,

Abraham Andersson, " " 1/8 " " och

1/24 " Dalby.

Åke Johansson, såsom ombud, enligt fullmakt, för Abraham Johansson, ägare till 13/144 mtl. Dalby,

Olof Johansson, ägare till 1/8 mtl. Dalby.

Göran Martinsson i Högeliden, såsom ombud, enligt fullmakt, för Ebba Martinsson, delägare i 1/48 mtl. Dalby.

Agda Olsson, delägare i 1/36 mtl. Dalby

Anders Olsson, " i 1/4 " Utgård,

Gunnar Olsson, " i 1/4 " "

Melin Mattsson, " i 1/16 " Dandalen,

Melin Nicklasson, ägare till 3/8 " "

Birger Johansson, delägare i 1/2 " Hogen,

Julius Abrahamsson i Kärra i egenskap av ordförande i och, enligt protokollsutdrag, ombud för Orusts och Tjörns vägstyrelse.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor, sökandena ifrågasatt att få förstorade, företeddes tillika med ävenledes upprättad nivåkarta över den mark, som i torrläggningshänseende funnits beroende av nämnda sträckor. Enär vid undersökningstill-

fället utrönts att jämväl mark till fastigheter i Hogen och Dandalen kunde komma att röna inflytande av arbetena med förstoringen av avlopp från sökandenas fastigheter, hade ägare till berörda fastigheter i de nämnda hemmanen förklarat att de önskade det ifrågakommande avloppet förstorat i dess sträckning genom de fastigheter de ägde eller hade del uti. I anledning härav vart undersökningen utsträckt till nämnda avloppssträcka. Fastighetsägarne ifråga sade nu att de önskade förena sig med sökandena om företaget och yrkade att det genom deras ägor ledande och undersökta avloppet bleve föremål för upptagande i samband med avloppen från och genom sökandenas fastigheter. Handling härom vart upprättad, undertecknad, vitsordad och bilagd förrättningsakten.

Sökandena och de, som förenat sig med dem om företaget, äskade avloppen vidgade och djupade i sådan omfattning att möjlighet ernåddes till ändamålsenlig torrläggning av de utmed loppen belägna åkrarna och ängarna samt att skyldigheten att deltaga i kostnaderna för dessa arbeten förlades på samtliga fastigheter med mark, som rönte båtnad av företaget.

Seth Johansson sade sig vilja återkalla ansökningen för de fastigheter i Utgård och Dandalen, i vilka han hade del och Bengt Olsson sade att han hade samma önskan för Judit Olssons vidkommande. Närvarande sökande förklarade emellertid att de icke vore villiga medgiva någon återkallelse med mindre laga rätt därtill förelåge.

För upplåtelse av mark till loppens vidgning liksom ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggning ansågs allmänt ersättning böra beräknas och gäldas.

I den mån trummor och broar för vägar över avloppen tarvade ändring eller ombyggnad finge enligt sakägarnes mening dessa arbeten ingå såsom ett led i företaget och bekostas av delägarne med det bidrag från väghållarne, som kunde befinnas skäligt med hänsyn till den förbättring byggnaderna komme att undergå. Detta gällde vägar av utfarts- och enskild natur. Beträffande de allmänna vägarna förmenades loppen genom dessa vara så djupa och breda att de näppeligen kunde utgöra hinder för den vattenavledning som ifrågasatts. Vägen Strömsholm - Henån uppgavs vara byggd under senare hälften av 1880-talet och vägen Hogen - Utgård åren 1932-1936. Den äldre väg som ersatts av den sistnämnda och genom vilken bäcken i gränsen mellan Dandalen och Hogen hade sitt lopp, var enligt vad Samuel Samuelsson trodde sig veta från tiden för 1880.

Utmed den nya vägen Hogen - Utgård hade under hösten 1936 ett skred inträffat i ett närliggande bergparti med påföljd att såväl vägen som vattenloppet utmed denna förskjutits västerut och bragts ur funktion. Om icke marken uppströms platsen för skredet skulle fördränkas tarvades nytt lopp för vattnet förbi denna plats. Ehuruväl enligt vägstyrelseombudets mening det inträdda förhållandet ingalunda kunde ha sin grund i någon vägdistriktets åtgärd och distriktet förty ej vore skyldigt att sörja för nytt vattenlopp förbi skredsplatsen förklarade ombudet med hänsyn till önskvärdheten att undvika upptagandet av ett större öppet dike utmed vägen att vägdistriktet var villigt anlägga och bekosta en rörledning med högst 21" diameter utmed vägsträckan ifråga men däremot icke benäget att svara för ledningens framtida underhåll.

Därest ledningen ifråga kunde anses fullt betryggande för tillströmmande vattens avledande sade vederbörande intressenter i det tillärnade torrläggningsföretaget att de icke hade något att erinra mot dess nedläggande. Dock menade de att vägdistriktet jämväl borde åtaga sig underhållet av anläggningen.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Tillkännagivet vart därpå att, sedan förslag till vattenavledningen uppgjorts samt kostnad och båtnad beräknats, resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B.Carlson Hjalmar Olsson John Ohlsson.

Den 25 maj 1938 i Lunden.

Närvarande: förestående synemän och nedanskrivne sakägare och ombud:

Sven Andersson i Äng såsom ombud, enligt fullmakt, för Anders Johansson i Äng,

Olof Johansson i Lunden,

Carl Olsson i "

Johan Antonsson i "

Martin Johansson i "

Algot Andersson i Bön,

Anders Antonsson i "

Abraham Andersson i Bön,

Samuel Samuelsson i Utgård,

Georg Johansson i Utgård, jämväl såsom ombud, enligt fullmakt, för Maria och Selma Olivia Olsson i Utgård,

Gunnar Olsson i Utgård,

Melin Nicklasson i Dandalen,

Carl Birger Johansson i Hogen, även såsom ombud, enligt fullmakt för Hedina Malmberg i Hogen samt

Anders Olsson i Lunden.

Förslag till vattenavledningen företeddes utan annan erinran än den från Georg Johanssons sida att den i förslaget till ombyggnad upptagna trumman över sträckan E-I å den av honom företrädda fastigheten icke längre var behövlig och förty ombyggnad onödig.

Beträffande frågan om underhållet av den i förrättningsprotokollet omnämnda ledningen utmed platsen för skredet å sträckan E-I höll Birger Johansson i Hogen fortfarande för önskvärt att detta underhåll förlades på vägdistriktet, men därest så icke kunde ske mot vägdistriktets bestridande, finge underhållet utgöras av samtliga delägare i företaget, mot vilken uppfattning ingen erinran förspordes.

Kostnadsförslag och båtnadsberäkning framlades, varpå utlåtande i ärendet meddelades och kostnadsfördelningslängden upplästes.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Johan Antonsson i Lunden per Henån.

Åt samme Johan Antonsson lämnades uppdraget att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varpå förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B.Carlson Hjalmar Olsson John Ohlsson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 11 april 1935.

Malte Jacobsson

G.Hård af Segerstad.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för vidgning och fördjupning av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Dalby, Lunden, Utgård, Bön, Dandalen och Äng i Röra socken Orusts Västra Härad.

Företaget kan komma att beröra mark hörande till:

	mtl.	Dalby	Ägare: Abraham Johansson
5/48	"	Bön	" : Anders Antonsson
1/8	"	"	" : Abraham Andersson
5/48	"	"	" : Algot Andersson
3/16	"	"	" : Oskar Johansson
17/144	"	Lunden	" : Johan Antonsson
17/144	"	"	" : Martin Johansson
1/28	"	"	" : Anders Olsson
1/4	"	Utgård	" : Samuel Samuelsson

1/4 mtl. Utgård ägare: Olov Martin Olsson

1/4 " " " : Johan Olsson,

54/384 " Dandalen " : Axelin Olsson,

" Lunden " : Harald Olsson

13/576 " " " : Karl Olsson

1/8 " " "" : Olof Johansson

Lunden, Henån den 8/1 1935.

Johan Antonsson Anders Antonsson Harald Olsson Carl Olsson

Martin Johansson Samuel Samuelsson Oskar Johansson Olof Axelin Olsson.

Olof Martin Olsson Anders Olsson Olof Johansson Karl Samuelsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med ändamål att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård och Dandalen i Röra socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Antonsson i Lunden fredagen den 29 oktober 1937 kl. 9 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Nävekärr och Hogen i nämnda socken samt även vägar av allmän natur ävensom utfarts- och ägovägar över avloppen ifråga. Göteborg den 7 oktober 1937. C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Röra den 7 oktober samt införd i tidningen Bohusläningen den 11 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 8 oktober 1937 till:

Lantbrukaren	Anders Johansson,	Äng,	Henån.
"	Mattias Mattsson,	"	"
"	Karl Samuelsson,	"	"
"	Olof Johansson,	Lunden,	"
"	Carl Olsson,	"	"
"	Harald Olsson,	"	"
"	Johan Antonsson,	"	"
"	Martin Johansson,	"	"
"	Anders Olsson,	"	"
"	Algot Andersson,	Bön,	"
"	Anders Antonsson,	"	"
"	Oskar Johansson,	"	"
"	Abraham Andersson,	"	"
"	Abraham Johansson,	Dalby,	"
Arrendatorn	Martin Johansson,	"	"
Lantbrukaren	Samuel Samuelsson,	Utgård	"
Lantbrukaren	Olof Martin Olsson,	"	"
Fröken	Johanna Olsson,	""	"
Fru	Julia Olsson,	Röra,	Tavlebord.
Lantbrukaren	Set Johansson,	Dandalen,	Henån.
"	Anders Olsson,	Utgård,	"
"	Gunnar Olsson,	"	"
"	Karl Martinsson,	Dandalen,	"
Fru	Amalia Mattsson,	"	"
Lantbrukaren	Eskil Mattsson,	"	"

Lantbrukaren Melin Mattsson, Dandalen, Henån.

" Birger Johansson, Hogen, "

" Bernhard Johansson, Nävekärr, "

" Hjalmar Johansson, Lunden, "

" Olof Johansson, Dalby, "

" Algot Johansson, " "

" David Olsson, " "

" Johan Olsson, Utgård, "

Styrelsen för Orusts vägdistrikt, dess ordf. Julius Abrahamsson, Kärra, Tavlebord.

betygar: C.B.Carlson.

Fullmakt

för min son Bengt Olsson att å sammanträde hos Johan Antonsson, Lunden den 29 okt. 1937 angående dikning av hemmanen Utgård med fl. där föra min talan. Lilla Röra den 28 okt. 1937.

Julia Olsson

Bevittnas av:
Oskar Johansson
Amanda Johansson
Lilla Röra.

Fullmakt för Innehavaren att å syneförrättning för torrläggning av mark hörande till hemmanen Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård ö Dandalen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Antonsson, Lunden fredagen den 29 oktober 1937 min talan föra. Orrevik, Bokenäs den 28 Oktober 1937

Abraham Johansson

Harald Wikström Maria Wikström

Hermed befulmäktigas Min Svåger Göran Martinson Högeliden att föra min talan Wid sammantredes hos Johan Antonson Lunden den 29/10 1937.

Ebba Martinsson.

att utstellaren egenhendigt underteknatt åvanstående fulmakt å den dag fulmakten utvisar och att den Persons namn till vilken är steld då fans å den samma utsatt intygas.

Johan Pettersson Edshultshall

Elsa Pettersson Edshultshall

Protokoll, hållet vid sammanträde med vägstyrelsen i Orusts och Tjörns vägdistrikt den 11 oktober 1937.

Närvarande voro samtliga ledamöter.

§ 1.

Föredrogs kassarapporten för september månad 1937, vilken upptog inkomster under månaden 50.450:10 kronor och utgifter 36.702:79 kronor.

§ 2.

Till ombud, som har att föra vägstyrelsens talan vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Dandalen, Näverkärr och Hogen i Röra socken, den 29 oktober 1937, valdes vägstyrelsens ordförande, J.Abrahamsson, Kärra.

§ 3.

Att den 21 oktober 1937 justera protokollet valdes Nils Olsson och Carl E. Johansson.

Som ovan

Julius Abrahamsson.

Justerat den 21 okt.1937:

Nils Olsson, Carl E.Johansson.

Rätt avskrivit, betygar: Julius Abrahamsson
Vägstyrelsens ordförande.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till Äng, Lunden, Bön m.fl. hemman i Röra socken och avse med denna anslutning att avlopp beredes jämväl för bättre torrläggning av mark till våra fastigheter. Lunden den 29 oktober 1937.

Carl Birger Johansson, delägare i 1/2 mtl. Hogen

Melin Nicklasson, ägare till " 3/8 " Dandalen.

Att Carl Birger Johansson i Hogen och Melin Nicklasson i Dandalen träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling, betyga: C.B.Carlson John Ohlsson Hjalmar Olsson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Hogen och Dandalen i Röra socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till Nävekärr i nämnda socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Antonsson i Lunden onsdagen den 25 maj 1938 kl. 1,30 e.m. Göteborg den 3 maj 1938. Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Röra den 3 maj samt införd i tidningen Bohusläningen den 7 maj 1938, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 9 maj 1938 till:

Fr. Maria Olsson, Utgård, Henån.

Fr. Selma Olsson, Utgård, Henån.

Fr. Klara Hedina Malmberg, Hogen, "

betygar: C.B.Carlson

Fullmakt för min son Sven Andersson att vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget Hogen-Äng föra min talan och bevaka min rätt.

Äng den 24 maj 1938.

Anders Johansson

Bevittnas:
Carl Claesson Jenny Samuelsson.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde med delägare för torrläggning af mark å hemmandet Utgård m.f. Onsdagen den 25 dennes ut föra min talan i den förekommande ärenden. Utgård den 25 Maj 1938.

Maria Olsson Selma Olivia Olsson

Bevittnas:
Werner Samuelsson
Bror Johansson.

Fullmakt för Hemmansägare Carl Birger Johansson i Hogen att vid syneförrättning angående torrläggning av mark hos Hemmansägare Johan Antonsson, Lunden Onsdagen den 25 Maj k.l. 1,30 e.m. föra min talan och bevaka min rätt i företaget angående mitt egande 1/4 mtl. Hogen hållande jag för gillt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Göteborg den 18 Maj 1938.

Hedina Malmberg.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gustaf Johansson Anna Johansson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Dandalen och Hogen i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

De västligt belägna delarna av det område, om vars torrläggning är fråga, genomdragas av bäckar, vilka förena sig omedelbart norr om den över området framdragna allmänna vägen till ett gemensamt lopp med väg i nordostlig riktning och med utfall i saltsjön - Ängskilen - vid Henån. Den trakt från vilken vattnet avbördas ligger på Orust och är sålunda att hänföra till området mellan Göta älv och Bäveån med beteckningen 108/109.

För vinnande av vad som åsyftas med företaget hava arbetena med huvudloppets förstoring funnits böra begynna inom ägor till Näverkärr och Äng omkring 60 meter nedanför den punkt, där gränsen mellan dessa ägor stöter till bäcken. Vid denna plats tillrinner vatten från ett omkring 4,3 kvadratkilometer stort område, från vilket vid flöden av normal storlek beräknats avrinna c:a 1,2 kubm. och i medeltal under året 0,065 kubm. i sekunden, vilka vattenmängder svara mot en genomsnittlig tillrinning av ungefär 275 och 15 liter per kvadratkilometer. Till ungefär hälften består området av åker, äng och hagmark och till andra hälften av bergstrakter, till dels kala och stupande till dels bevuxna med skog. Avrinningen vid flödestillfällen beräknas för den förstnämnda delen till 150 och för den sistnämnda till 400 sek./lit. per kvkm.

Med beaktande av de sålunda uppskattade vattenmängderna, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas anspråk

på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning i loppets nedersta sträckning av 2:1000, bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1,5, i vilket lopp ovan beräknade vattenmängder om 1,2 och 0,065 kubm. i sekunden beräknats kunna avrinna vid resp. 0,9 och 0,22 meters vattendjup. För sträckan 1 km. uppströms från platsen för arbetenas början utgör nederbördsområdet c:a 3,6 kvkm. med en under enahanda betingelser uppskattad flodvattenmängd om 1,o kubm. och medelvattenmängd 0,055 kubm. anger förslaget en bottenlutning om minst 1,5:1000, bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1,5, i vilket lopp flodvattnet beräknats kunna avledas utan att överstiga det för den nedanför belägna sträckan uppgivna högvattenståndet. Av de bäckar, som bilda huvudloppet, föra de från norr och väster kommande i sitt förenade lopp vattnet från 1,5 kvkm. och bäcken söderifrån från ett ungefär lika stort område. Flodvattenmängden har beräknats till 0,45 á 0,40 kubm. och medelvattnet till 0,023 kubm. i sek., vilka vattenmängder kunna avledas i de enligt förslaget dimensionerade loppen med bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1,5 samt bottenlutning minst 2,67:1000 vid vattendjup icke överstigande 0,6 och 0,15 m. för resp. vattenmängder. Övriga sträckor föra mindre vatten och i ingen uppträda högre vattenstånd än de senast uppgivna. Bottenläget är så valt att trygghet mot översvämning och vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till täckdikning av fälten utmed avloppen till nöjaktigt djup kan ernås.

För avledande av vattnet i sträckan E-I förbi det utmed allmänna vägen inträdda skredet innebär förslaget ledning av 18" (45 cm.) cement-

rör i lutning 8:1000 mellan 50+75 och 51+80 m., vilken ledning bör kunna avbörda det tillströmmande flödesvattnet utan men för angränsande vare sig mark eller väg.

I den mån förefintliga trummor och broar för vägar och överfarter över avloppen äro för grunda eller för trånga för ett ohämmat vattenavflöde måste en ombyggnad till. Det har härvid räknats med att vattenloppets sektion i byggnaden icke blir nämnvärt mindre än vattendragets sektion nedströms byggnaden vid ovan beräknat högvattenstånd. Loppet bör sålunda:

å sträckan	A-B	hålla en bredd av 1,80 m.
" "	B-C	1,35 m.
" "	C-D	1,80 m.
" "	D-E	1,60 m.
" "	E-F	1,20 m.
" "	F-G	1,00 m.
" "	F-H	0,80 m.
" "	E-I	1,00 m.

Däckets underkant bör ligga minst 20 cm. över det vid platsen för byggnaden uppträdande högvattenståndet.

Trumman för f.d. allmänna vägen över ägorna till Dandalen och Hogen vid 50+20 m. erbjuder i befintligt skick intet hinder av betydenhet att påkalla ombyggnad. Trummorna för allmänna vägen över sträckorna E-I och F-H utgöra ej heller något hinder mot den planerade vattenavledningen.

Å nivåkartan över området äro avloppen till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D-E-F

och grenarne med F-G och F-H samt E-I. Å profilritningarna över dessa sträckor äro föreslagna bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till trummor och bro konstruktionen av dessa byggnader.

Sedan uppskattning av den i torrläggningshänseende berörda marken ägt rum jämlikt stadgandet i 10 kap. 60 § vattenlagen har resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande vidfogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det icke ansetts uteslutet att något område inom torrläggningssamfälligheten kunnat med avseende till de omständigheter, om vilka avhandlas i 7:24 vattenlagen, torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har undersökning verkställts med resultat att marken bör hänföras till två st. avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnader för arbeten inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltaga ägarne till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anpart i den beräknade kostnaden för företaget deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kost-

nadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av trummor och broar för vägar över avloppen till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som haft att vidmakthålla byggnaderna ifråga, ävensom ersättning för markupplåtelse och för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Sedan vägdistriktet utfäst sig att sörja för nedläggandet av ledningen utmed allmänna vägen vid sträckan E-I och jämväl att svara för arbets- och materialkostnad i denna del drabbar någon kostnad för denna anläggning icke företaget.

Enär ombyggnad av vägtrummor och bro har till följd en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna äro jämlikt 7:18 vattenlagen de, som hava att svara för underhållet, pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållet, vilket belopp skattas till hälften av ombyggnadskostnaden för samtliga byggnader med undantag för den vid 11+43 m. å sträckan C-D, för vilken delaktigheten ansetts böra begränsas till en tredjedel av kostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ävenledes ersättning och i avseende till massornas storlek med såsom skäliga ansedda belopp av 0,20-0,40 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som uppläggas på åker och äng och av 0,10 kronor för uppläggning på hagmark. Enligt förenämnda grunder uträknade

ersättningsbelopp äro införda i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och 50 öre för tusen kronor av båtnaden och sålunda utgöra sexton /16/ kronor 62 öre samt inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av de öppna avloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras upptagande. Sedan vägdistriktet utfäst sig att svara för arbete och kostnad beträffande ledningen utmed allmänna vägen å sträckan E-I, vilken ledning jämväl har betydelse för torrläggning av marken utmed och uppströms densamma, är det rimligt att underhållet av anläggningen efter det den vederbörligen avsynats och godkänts utgöres av delägarne i vattenavledningsföretaget och enligt samma grund som för de öppna avloppssträckorna ovan utsagts.

Trummor och bro underhållas av dem, som haft att vidmakthålla nuvarande byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om vilket avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom

träd och stubbar läggas minst 1,o meter från avloppens kanter och vad avser jord, sten och berg med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att, där avlopp framgår i ägogräns, upptagandet sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och uppläggningen sker på den sida om linjen, från vilken upptagandet skett;

att öppningar för dagvattnets avflöde anbringas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, vilka öppningar böra erhålla en sidolutning icke skarpare än 1:1;

att tillstötande diken icke inkräktas med jord och sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande av loppet äger rum och med förstärkning om så erfordras;

att trummorna byggas av kilad sten i goda förband enligt ritningar och bron av friskt virke och även enligt ritning;

att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med förslag och i detta utlåtande givna föreskrifter bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år

efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot tillgodonjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Lunden den 25 maj 1938.

C.B.Carlson Hjalmar Olsson John Ohlsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Äng	1 18	1/4		Anders Johansson.
			1	åker, 0,30 m. mylla på sand ō lera
			2	" " " " "
			3	äng, " " " "
			4	bäck
				S u m m a
"	1 22	1/96		Ivar Mattsson.
			5	åker, 0,30 m. mylla på lera
			6	" 0,20-0,25 m. " "
			7	bäck
				S u m m a
"	1 21	1/48		Karl Samuelsson.
			8	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand ō lera
			9	" 0,20-0,25 m. " "
			10	bäck
				S u m m a
Lunden	1 7	35/288		Olof Johansson.
			11	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15,16	väg, bäck
				S u m m a
"	1 13	13/576		Carl Olsson.
			17	åker, 0,30 m. mylla på sand ō lera
			18	" 0,20-0,25 m. " " "
			19	bäck
				S u m m a
"	1 12	5/192		Harald Olsson.
			20	åker, 0,25 m. mylla på lera
			21	" " " "
			22	" 0,20-0,25 m. " "
			23-24,	väg, bäck
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	25,6							1500	384	-	1700 (1750)	435	20	51	20	
	02,7							1600	43	20	1750	47	25	4	05	
			02,7					1100	29	70	1200	32	40	2	70	
							04,6									
	28,3		02,7				04,6		456	90		514	85	57	95	
	03,o							1550	46	50	1800	54	-	7	50	
	04,o							1300	52	-	1600	64	-	12	-	
							01,3									
	07,o						01,3		98	50		118	-	19	50	
	06,6							1550	102	30	1800	118	80	16	50	
	17,o							1250	212	50	1600	272	-	59	50	
							02,3									
	23,6						02,3		314	80		390	80	76	-	
	13,o							1300	169	-	1600	208	-	39	-	
	59,5							1250	743	75	"	952	-	208	25	
	71,5							1350	965	25	"	1144	-	178	75	
1	29,5							1250	1618	75	"	2072	-	453	25	
							12,o									
2	73,5						12,o		3496	75		4376	-	879	25	
	23,o							1450	333	50	1700	391	-	57	50	
	22,o							1250	275	-	1600	352	-	77	-	
							01,4									
	45,o						01,4		608	50		743	-	134	50	
	16,3							1500	244	50	1700	277	10	32	60	
	22,8							1400	319	20	"	387	60	68	40	
	22,5							1300	292	50	1600	360	-	67	50	
							05,8									
	61,6						05,8		856	20		1024	70	168	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lunden	11 1	1/192		Harald Olsson.
			25	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			26	bäck
				S u m m a
"	10 1	1/192		Harald Olsson.
			27	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			28	" " " "
			29	bäck
				S u m m a
"	9 1	1/192		Harald Olsson.
			30	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			31	" " " "
			32	bäck
				S u m m a
"	8 1	1/192		Harald Olsson.
			33	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			34	" 0,30 m. " "
			35	väg och bäck
				S u m m a
"	17 1	5/48		Johan Antonsson.
			36	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	äng, tuv. 0,20-0,25m. mylla på lera
			40	bäck
			41	åker, 0,25-0,30 m. " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" 0,30 m. " "
			45	äng, 0,15-0,20 m. " "
			46,47	väg, dike
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,9						01,0	1400	208	60	1600	238	40	29	80	
	14,9						01,0		208	60		238	40	29	80	
	17,8							1400	249	20	1600	284	80	35	60	
	01,0							"	14	-	"	16	-	2	-	
							02,2									
	18,8						02,2		263	20		300	80	37	60	
	12,8							1400	179	20	1600	204	80	25	60	
	03,4							"	47	60	"	54	40	6	80	
							04,0									
	16,2						04,0		226	80		259	20	32	40	
	16,0							1300	208	-	1600	256	-	48	-	
	11,0							1550	170	50	1750	192	50	22	-	
							03,0									
	27,0						03,0		378	50		448	50	70	-	
	10,3							1300	133	90	1600	164	80	30	90	
	19,0							1200	228	-	"	304	-	76	-	
	18,8							1100	206	80	"	300	80	94	-	
		03,8						800	30	40	1500 (1600)	49	40	19	-	
							03,5									
	21,0							1200	252	-	1700	357	-	105	-	
	10,0							1000	100	-	"	170	-	70	-	
	02,5							1100	27	50	"	42	50	15	-	
	50,0							1350	675	-	1800	900		225	-	
		33,0						800	264	-	1500	495	-	231	-	
							07,0									
1	31,6	36,8				10,5			1917	60		2783	50	865	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lunden	1 16	5/48		Martin Johansson.
			48	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera
			49	" " " "
			50	" 0,25 m. " "
			51	" " " "
			52	väg och bäck
			53	åker, 0,4-0,5 m. " sand ö lera
			54	" " " " "
			55	" 0,2-0,3 m. " "
			56	" " " "
			57	äng, 0,20 m. " "
			58	dike
				S u m m a
"	1 15	1/24		Johan Antonsson, Martin Johansson och Anders Antonsson.
			59	hagmark
			60	" trädbev.
			61	" "
			62	bäck
				S u m m a
"	1 14	1/24		Anders Olsson.
			63	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand
			64	hagmark, tuv. 0,25 m. " "
			65	" " " " "
			66	" " " " "
			67	" " " " "
			68	bäck
			69	åker, 0,3-0,4 m. " lera
			70	" " " "
			71	" 0,30 m. " "
			72	äng, 0,20 m. " "
			73,74	väg, dike
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	17,8							1200	213	60	1700	302	60	89	-	
	12,0							1000	120	-	"	204	-	84	-	
	10,5							"	105	-	1650	173	25	68	25	
	21,0							1100	231	-	"	346	50	115	50	
							03,7									
	12,5							1200	150	-	1800	225	-	75	-	
	07,0							1000	70	-	"	126	-	56	-	
	12,0							1300	156	-	1700	204	-	48	-	
	09,8							1100	107	80	"	166	60	58	80	
			22,5					900	202	50	1550	348	75	146	25	
							01,7									
1	02,6		22,5				05,4		1355	90		2096	70	740	80	
					04,8			550	26	40	600	28	80	2	40	
					14,8			350	51	80	500	74	-	22	20	
					02,0			"	7	-	"	10	-	3	-	
							01,0									
					21,6		01,0		85	20		112	80	27	60	
	11,0							1200	132	-	1600	176	-	44	-	
					14,0			450	63	-	600	84	-	21	-	
					05,0			350	17	50	"	30	-	12	50	
					14,7			400	58	80	"	88	20	29	40	
					05,8			350	20	30	"	34	80	14	50	
							06,8									
	08,0							1200	96	-	1800	144	-	48	-	
	12,2							1250	152	50	"	219	60	67	10	
	24,0							1000	240	-	1750	420	-	180	-	
			17,7					800	141	60	1550	274	35	132	75	
							04,4									
	55,2		17,7		39,5		11,2		921	70		1470	95	549	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bön	1 9	5/48		Algot Andersson.
			75	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	hagmark, tuv. 0,30 m. " ""
			80	" " " " "
			81	bäck
				S u m m a
"	1 8	5/48		Anders Antonsson.
			82	hagmark, trädbev. 0,15-0,20m. mylla på lera
			83	bäck
			84	åker, 0,20 m. mylla på lera
			85	" " " "
			86	" " " "
			87	" 0,2-0,3 m. mylla på sand ö "
			88	" 0,20 m. " "
			89	äng, 0,20-0,25 m." sand. "
			90,91	väg, dike
				S u m m a
"	1 3	3/16		Oskar Johansson.
			92	hagmark
			93	"
			94	"
			95	bäck
			96	åker, 0,30 m. mylla på lera
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	äng, 0,20 m. " "
			100,101	väg, dike
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22,7							1500	340	50	1600	363	20	22	70	
	30,0							1400	420	-	"	480	-	60	-	
	09,2							1550	142	60	"	147	20	4	60	
	10,0							1450	145	-	"	160	-	15	-	
				05,5				350	19	25	450 (600)	24	75	5	50	
				05,5				400	22	-	500 (600)	27	50	5	50	
							01,0									
	71,9			11,0		01,0			1089	35		1202	65	113	30	
				14,8				300	44	40	500	74	-	29	60	
						01,7										
	34,4							1100	378	40	1550	533	20	154	80	
	41,0							950	389	50	"	635	50	246	-	
	05,0							800	40	-	"	77	50	37	50	
	38,7							850	328	95	1600	619	20	290	25	
	21,0							"	178	50	1550	325	50	147	-	
			24,5					1100	269	50	1500	367	50	98	-	
						06,5										
1	40,1		24,5		14,8		08,2		1629	25		2632	40	1003	15	
					11,5			450	51	75	600	69	-	17	25	
					08,6			350	30	10	"	51	60	21	50	
					06,5			"	22	75	"	39	-	16	25	
							03,8									
	17,8							900	160	20	1750	311	50	151	30	
	22,8							1550	353	40	"	399	-	45	60	
	30,0							1050	315	-	"	525	-	210	-	
			26,0					750	195	-	1500	390	-	195	-	
							11,8									
	70,6		26,0		26,6		15,6		1128	20		1785	10	656	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lundem	4 1	1/8		Abraham Andersson.
			102	åker, 0,30 m. mylla på lera
			103	äng, " " "
			104	dike
				S u m m a
Dalby	12 1	1/24		Abraham Andersson.
			105	åker, 0,30 m. mylla på lera
"	11 1	5/72		Abraham Johansson.
			106	äng, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			107	åker, " " "
				S u m m a
Utgård	12 2	1/15		Samuel Samuelsson.
			108	åker, 0,20 m. mylla på sand ö lera
			109	" " " " "
			110	" 0,20-0,30 m. " " "
			111	" 0,30-0,40 m. " " "
			112	" 0,25-0,30 m. " " "
			113	äng, " " " "
			114,115	bäckar, väg
				S u m m a
"	11 2	1/15		Samuel Samuelsson.
			116	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			117	" " " "
			118	dike
				S u m m a
"	13 2	1/15		Samuel Samuelsson.
			119	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			120	" " " "
			121	äng, 0,30-0,35 m. " "
			122	åker, 0,20-0,25 m. " "
			123	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08,0							1650	132	-	1750	140	-	8	-	
			29,5					900	265	50	1600	472	-	206	50	
							02,4									
	08,0		29,5				02,4		397	50		612	-	214	50	
	04,5							1650	74	25	1750	78	75	4	50	
			24,5					1000	245	-	1600	392	-	147	-	
	03,0							1350	40	50	1700	51	-	10	50	
	03,0		24,5						285	50		443	-	157	50	
	18,0							1200	216	-	1500	270	-	54	-	
	10,0							1050	105	-	"	150	-	45	-	
	05,4							1100	59	40	1700	91	80	32	40	
	44,0							1150	506	-	1800	792	-	286	-	
	34,0							1200	408	-	1750	595	-	187	-	
			02,6					800	20	80	1200	31	20	10	40	
							08,0									
1	11,4		02,6				08,0		1315	20		1930	-	614	80	
	08,6							1050	90	30	1600	137	60	47	30	
	30,0							950	285	-	"	480	-	195	-	
							00,8									
	38,6						00,8		375	30		617	60	242	30	
	07,0							950	66	50	1600	112	-	45	50	
	03,5							"	33	25	"	56	-	22	75	
			32,2					1000	322	-	1700	547	40	225	40	
	12,3							950	116	85	1600	196	80	79	95	
	07,4							1500	111	-	"	118	40	7	40	
	30,2		32,2						649	60		1030	60	381	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			124	väg, dike
			125	
				Summa
Utgård	8 2	1/6		Olof Martin Olssons arvingar.
			126	åker, 0,30-0,40 m. mylla på lera
			127	" 0,20-0,30 m. " "
			128	" " " "
			129	" " " "
			130	" 0,20-0,25 m. " ""
			131-133	bäck och väg
				Summa
"	15 2	1/12		Olof Martin Olssons arvingar.
			134	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			135	" " " "
			136	" 0,20-0,30 m. " "
			137	" 0,20-0,25 m. " "
			138	" " " "
			139	" " " "
			140	äng, " " "
			141-143	väg, bäck
				Summa
"	14 2	25 192		Olof Axelin Olssons arvingar.
			144	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			145	" " " "
			146	" 0,30-0,40 m. " sand."
			147	" 0,20-0,30 m. " " "
			148	tomt
			149-151	väg, bäck
				Summa
"	3 2	1/4		Anders och Gunnar Olsson.
			152	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			153	" " " "
			154	" 0,20-0,30 m. mylla på sand lera ö
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	30,2		32,2				05,5		649	60		1030	60	381	-	
	30,2		32,2				05,5		649	60		1030	60	381	-	
	41,5							1100	456	50	1800	747	-	290	50	
	20,5							1200	246	-	1700	348	50	102	50	
	19,0							1150	218	50	"	323	-	104	50	
	17,0							"	195	50	"	289	-	93	50	
	49,0							1100	539	-	1600	784	-	245	-	
							08,5									
1	47,0						08,5		1655	50		2491	50	836	-	
	28,0							1150	322	-	1750	490	-	168	-	
	24,0							"	276	-	"	420	-	144	-	
	20,0							"	230	-	1700	340	-	110	-	
	32,5							1100	357	50	1600	520	-	162	50	
	04,0							1250	50	-	"	64	-	14	-	
	02,2							1450	31	90	"	35	20	3	30	
			03,3					1350	44	55	1500	49	50	4	95	
							29,3									
1	10,7		03,3				29,3		1311	95		1918	70	606	75	
	60,5							1300	786	50	1750	1058	75	272	25	
	79,0							"	1027	-	"	1382	50	355	50	
	33,0							1450	478	50	"	577	50	99	-	
	58,0							1550	899	-	"	1015	-	116	-	
	04,5							"	69	75	1650	74	25	4	50	
							14,6									
2	35,0						14,6		3260	75		4108	-	847	25	
	76,0							1250	950	-	1600	1216	-	266	-	
	19,6							1500	294	-	"	313	60	19	60	
1	17,8							1300	1531	40	1650	1943	70	412	30	
2	13,4								2775	40		3473	30	697	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			155	åker, 0,20-0,30 m.mylla på lera
			156	" 0,25-0,30 m. " sand ō "
			157	bäck
				S u m m a
Dandalen	1 8	1/64		Karl Martinsson.
			158	åker, 0,3-0,4 m. mylla ō slam på lera
"	1 7	1/64		Olof Axelin Olssons arvingar.
			159	åker, 0,3-0,4 m.mylla ō slam på lera
"	1 3	1/16		Amalia och Melin Mattsson.
			160	åker, 0,2-0,4 m.mylla ō slam på lera
"	1 4	3/16		Melin Niklasson.
			161	åker, 0,2-0,5 m.mylla ō slam på lera
			162	" 0,3-0,4 m. " " "
			163	" " " " "
			164	" 0,5-0,6 m. " "på sand ō lera
			165	" " " " " "
				S u m m a
"	1 5	3/16		Melin Niklasson.
			166	äng, slamjord
			167	" "
			168	" "
			169	åker, 0,3-0,4 m.mylla ō slam på sand. lera
			170	" " " " " "
			171	" " " " " "
			172	" högl." " " " "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	13,4								2775	40		3473	30	697	90	
	25,5							1450	369	75	1700	433	50	63	75	
	08,8							1550	136	40	"	149	60	13	20	
							02,0									
2	47,7						02,0		3281	55		4056	40	774	85	
	06,0							1600	96	-	1800	108	-	12	-	
	11,0							1600	176	-	1800	198	-	22	-	
	21,0							1300	273	-	1650 (1750)	346	50	73	50	
	18,5							1600	296	-	1800	333	-	37	-	
	15,0							1400	210	-	"	270	-	60	-	
	06,5							1600	104	-	"	117	-	13	-	
	02,5							"	40	-	"	45	-	5	-	
	03,6							"	57	60	"	64	80	7	20	
	46,1								707	60		829	80	122	20	
			04,0					1200	48	-	1400 (1500)	56	-	8	-	
			08,0					"	96	-	1400 (1500)	112	-	16	-	
			03,0					"	36	-	1400 (1500)	42	-	6	-	
	04,0							1400	56	-	1800	72	-	16	-	
	10,0							"	140	-	"	180	-	40	-	
	16,3							1550	252	65	"	293	40	40	75	
							06,0									
	30,3		15,0				06,0		628	65		755	40	126	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hogen	1 1	1/2		Carl Birger Johansson ō Klara Hedina Malmberg.
			173	åker, 0,2-0,4 m.mylla ō slam på lera
			174	" " " " "
			175	äng, 0,6 m. slamjord
			176	åker, 0,2-0,4m.mylla på sand ō lera
			177	äng, slamjord
			178	" "
			179	" "
			180	" "
			181	åker, 0,3-0,4m.mylla ō slam på sand ō lera
			182	" " " " " "
			183	" " " " " "
			184	" 0,6-0,7 m. " " " "
			185-187	bäck
				S u m m a
				Sammandrag.
Äng,	1 18	1/4	1-4	Anders Johansson .....
"	1 22	1/96	5-7	Ivar Mattsson .....
"	1 21	1/48	8-10	Karl Samuelsson .....
Lunden	1 7	35/288	11-16	Olof Johansson .....
"	1 13	13/576	17-19	Carl Olsson .....
"	1 12	5/192	20-24	Harald Olsson .....
"	1 11	1/192	25-26	" " .....
"	1 10	1/192	27-29	" " .....
"	1 9	1/192	30-32	" " .....
"	1 8	1/192	33-35	" " .....
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	13,8							1500	207	-	1700	234	60	27	60	
	05,5							1600	88	-	"	93	50	5	50	
			31,8					1350	429	30	1800	572	40	143	10	
	20,0							1550	310	-	1700	340	-	30	-	
			09,0					1200	108	-	1400 (1500)	126	-	18	-	
			10,0					1000	100	-	1300 (1500)	130	-	30	-	
			04,0					1200	48	-	1400 (1500)	56	-	8	-	
			02,0					"	24	-	1400 (1500)	28	-	4	-	
	08,4							1400	117	60	1800	151	20	33	60	
	15,7							1650	259	05	"	282	60	23	55	
	49,0							1400	686	-	"	882	-	196	-	
	40,0							1650	660	-	"	720	-	60	-	
							34,5									
1	52,4		56,8				34,5		3036	95		3616	30	579	35	
	28,3		02,7				04,6		456	90		514	85	57	95	
	07,0						01,3		98	50		118	-	19	50	
	23,6						02,3		314	80		390	80	76	-	
2	73,5						12,0		3496	75		4376	-	879	25	
	45,0						01,4		608	50		743	-	134	50	
	61,6						05,8		856	20		1024	70	168	50	
	14,9						01,0		208	60		238	40	29	80	
	18,8						02,2		263	20		300	80	37	60	
	16,2						04,0		226	80		259	20	32	40	
	27,0						03,0		378	50		448	50	70	-	
5	15,9		02,7				37,60		6908	75		8414	25	1505	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
Lunden	1 17	5/48	36-47	Johan Antonsson .....
"	1 16	5/48	48-58	Martin Johansson .....
"	1 15	1/24	59-62	Johan Antonsson, Martin Johansson och Anders Antonsson .....
"	1 14	1/24	63-74	Anders Olsson .....
Bön	1 9	5/48	75-81	Algot Andersson .....
"	1 8	5/48	82-91	Anders Antonsson .....
"	1 3	3/16	92-101	Oskar Johansson .....
"	1 4	1/8	102-104	Abraham Andersson .....
Dalby	1 12	1/24	105	" " .....
"	1 11	5/72	106-107	Abraham Johansson .....
Utgård	2 12	1/15	108-115	Samuel Samuelsson .....
"	2 11	1/15	116-118	" " .....
"	2 13	1/15	119-125	" " .....
"	2 8	1/6	126-233	Olof Martin Olssons arvingar .....
"	2 15	1/12	134-143	" " " " .....
"	2 14	25/192	144-151	Olof Axelin Olssons arvingar .....
"	2 3	1/4	152-157	Anders och Gunnar Olsson .....
Dandalen	1 8	1/64	158	Karl Martinsson .....
"	1 7	1/64	159	Olof Axelin Olssons arvingar .....
"	1 3	1/16	160	Amalia och Melin Mattsson .....
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	15,9		02,7				37,6		6908	75		8414	25	1505	50	
1	31,6		36,8				10,5		1917	60		2783	50	865	90	
1	02,6		22,5				05,4		1355	90		2096	70	740	80	
					21,6		01,o		85	20		112	80	27	60	
	55,2		17,7		39,5		11,2		921	70		1470	95	549	25	
	71,9				11,o		01,o		1089	35		1202	65	113	30	
1	40,1		24,5		14,8		08,2		1629	25		2632	40	1003	15	
	70,6		26,o		26,6		15,6		1128	20		1785	10	656	90	
	08,o		29,5				02,4		397	50		612	-	214	50	
	04,5								74	25		78	75	4	50	
	03,o		24,5						285	50		443	-	157	50	
1	11,4		02,6				08,o		1315	20		1930	-	614	80	
	38,6						00,8		375	30		617	60	242	30	
	30,2		32,2				05,5		649	60		1030	60	381	-	
1	47,o						08,5		1655	50		2491	50	836	-	
1	10,7		03,3				29,3		1311	95		1918	70	606	75	
2	35,o						14,6		3260	75		4108	-	847	25	
2	47,7						02,o		3281	55		4056	40	774	85	
	06,o								96	-		108	-	12	-	
	11,o								176	-		198	-	22	-	
	21,o								273	-		346	50	73	50	
20	62,o	2	22,3	1	13,5	1	61,6		28188	05		38437	40	10249	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Dandalen	4 1	3/16	161-165	Melin Niklasson .....
"	5 1	3/16	166-172	" " .....
Hogen	1 1	1/2	173-187	Carl Birger Johansson och Klara Hedina Malmberg .....
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
20	62,0	2	22,3	1	13,5	1	61,6		28188	05		38437	40	10249	35	
	46,1								707	60		829	80	122	20	
	30,3		15,0				06,0		628	65		755	40	126	75	
1	52,4		56,8				34,5		3036	95		3616	30	579	35	
22	90,8	2	94,1	1	13,5	2	02,1		32561	25		43638	90	11077	65	

Lunden den 25 maj 1938.

C.B.Carlson Hjalmar Olsson John Ohlsson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Dandalen och Hogen i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse				Ersättning för intrång				Summa ersättning.	
	m^2	å öre	kr.	ö.	m^3	å öre	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan A-B-C-D-E-F-G.										
Nävekärr 1:16, Bernhard Johansson	35	10,-	3	50	10	20	2	-	5	50
Äng 1:18, Anders Johansson					55	20	11	-	11	-
" 1:22, Ivar Mattsson					40	30	12	-	12	-
" 1:21, Karl Samuelsson					100	30	30	-	30	-
Lunden 1:7, Olof Johansson	100	12,5	12	50						
	50	13,5	6	75	270	30	81	-	100	25
" 1:13, Carl Olsson	20	12,5	2	50	45	30	13	50	16	-
" 1:12, Harald Olsson	20	14,-	2	80	45	30	13	50	16	30
" 1:11, " "					5	20	1	-	1	-
" 1:10, " "					10	20	2	-	2	-
" 1:9, " "					90	20	18	-	18	-
" 1:8, " "					15	20	3	-	3	-
Bön 1:9, Algot Andersson					10	20	2	-		
					20	10	2	-	4	-
" 1:8, Anders Antonsson	40	3,-	1	20	60	10	6	-		
	400	3,5	34	-	300	40	120	-	161	20
" 1:3, Oskar Johansson	100	4,5	4	50						
	90	3,5	3	15						
	50	9,-	4	50						
	50	10,5	5	25	160	10	16	-		
	40	7,5	3	-	150	40	60	-	96	40
Lunden 1:17, Johan Antonsson	145	8,-	11	60						
	70	10,-	7	-						
	80	11,-	8	80						
	150	12,-	18	-						
	20	13,-	2	60	110	30	33	-		
	40	13,5	5	40	320	40	128	-	214	40
Överföres									691	05

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Överfört									691	05
Lunden 1 16, Martin Johansson	50	9,-	4	50						
	90	10,-	9	-						
	70	11,-	7	70						
	130	12,-	15	60	100	30	30	-		
	30	13,-	3	90	210	40	84	-	154	70
" 1 15, Joh. Antonsson, Martin Johansson och Anders Antonsson	70	3,5	2	45	50	10	5	-	7	45
" 1 14, Anders Olsson	60	4,-	2	40						
	80	3,5	2	80						
	70	4,5	3	15						
	60	8,-	4	80						
	60	10,-	6	-	25	30	7	50		
	100	12,-	12	-	140	10	14	-		
	60	12,5	7	50	210	40	84	-	144	15
Utgård 2 12, Samuel Samuelsson	30	10,5	3	15						
	50	11,-	5	50						
	20	8,-	1	60						
	20	11,5	2	30	80	35	28	-		
	10	12,-	1	20	80	30	24	-	65	75
" 2 8, Olof Martin Olssons arvingar	40	12,-	4	80	140	35	49	-		
	60	11,-	6	60	130	40	52	-	112	40
" 2 13, Samuel Samuelsson	120	9,5	11	40						
	50	10,-	5	-	200	40	80	-	96	40
" 2 11, " "	60	10,5	6	30						
	60	9,5	5	70	110	40	44	-	56	-
" 1 4, Abraham Andersson	120	9,-	10	80	100	40	40	-	50	80
Summa									1378	70
Sträckan F-H.										
Utgård 2 8, Olof Martin Olssons arvingar	20	11,-	2	20	30	40	12	-	14	20
" 2 15, " " " " "	70	11,5	8	05	120	40	48	-	56	05
" 2 14, Olof Axelin Olssons arvingar	200	13,-	26	-	300	40	120	-	146	-
Summa									216	25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Sträckan E-I.							
Utgård 2 12 , Samuel Samuelsson				50	30		15 -
" 2 8 , Olof Martin Olssons arvingar				90	35		31 50
" 2 15 , " " " " "				60	30		18 -
" 2 14 ,Olof Axelin Olssons arvingar				35	20		7 -
" 2 3 ,Anders ö Gunnar Olsson				20	20		4 -
Dandalen 1 8 , Karl Martinsson				12	20		2 40
" 1 7 ,Olof Axelin Olssons arvingar				8	20		1 60
" 1 3 ,Amalia ö Melin Matts-son				35	20		7 -
" 1 4 , Melin Niklasson				55	20		11 -
" 1 5 , " "				140	20		28 -
Hogen 1 1 , Carl Birger Johansson och Klara Hedina Malmberg				255	20		51 -
S u m m a							176 50

Lunden den 25 maj 1938.

C.B.Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Dandalen och Hogen i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	Antal	á kronor.	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B-C.						
0-3+20	320	Mo ö mobl.lera med sten och enst. block, mkt.rötter och stubbar, kubm.	15	2,-	30	-		
		Mo ö mobl.lera med ngt.sten, mkt.rötter och stubbar "	15	1,50	22	50		
		Mo och mobl.lera med ngt.sten, rötter kubm.	170	1,35	229	50	282	-
3+20-5+44	224	Mo och mobl.lera med enst.sten"	275	0,90			247	50
5+44-8	256	" " " " " ngt. sten och block kubm.	10	1,50	15	-		
		Mo och mobl.lera med ngt.sten, rötter och stubbar kubm.	80	1,20	96	-		
		Mo och mobl.lera med enst.sten"	70	0,90	63	-	174	-
8-9	100	" " " " " ngt.sten, mkt.rötter och stubbar kubm.	40	1,50	60	-		
		Mo och mobl.lera med sten, mkt. rötter och stubbar kubm.	10	1,75	17	50		
		Mo och mobl.lera med ngt.sten, rötter och stubbar kubm.	20	1,20	24	-	101	50
3+25		Ombyggnad av trumma för utfartsväg med 1,8 x 1,2 x 3,5 m. vattenlopp, enligt ritning. Kostnadsberäknad till 380:- kr., varav 1/2 åvilar företaget			190	-		
6+25		Ombyggnad av trumma för utfartsväg med 1,35 x 1,0 x 3,5 m. vattenlopp, enligt räkning. Kostnadsberäknad till 260:-kr., varav 1/2 på företaget			130	-		
		Överföres			320	-	805	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			320 -	805 -
8+30		Ombyggnad av trumma för utfartsväg med 1,35 x 1,0 x 3,5 m. vattenlopp enligt ritning samt påfyllnad av vägbanan för anslutning till trummans farbana. Kostnadsberäknad till 280:- kr., varav 1/2 på företaget			140 -	460 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängd				217 05
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				117 95
		Summa				1600 -
		Sträckan C-D-E.				
9-12+40	340	Berg kubm.	15	15,-	225 -	
		Mo och mobl.lera med ngt.sten och rötter "	20	1,20	24 -	
		Mo ö mobl.lera med sten, mkt. rötter och stubbar "	100	1,75	175 -	
		Mo ö mobl.lera med ngt.sten, mkt.rötter och stubbar "	210	1,50	315 -	739 -
12+40-14+44	204	Mo ö mobl.lera med ngt.sten, mkt.rötter och stubbar "	180	1,50		270 -
14+44-16+60	216	Mo och mobl.lera med ngt.sten, mkt.rötter och stubbar kubm.	30	1,50	45 -	
	760	Mo och mobl.lera med snst.sten, mkt.rötter kubm.	180	1,20	216 -	261 -
9+96		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1,8 x 1,10 x 3,0 m. vattenlopp enl.ritning samt bankfyllnad för anslutning till trummans farbana. Kostnadsberäknad till 200:- kr., varav 1/2 på företaget			100 -	
		Överföres			100 -	1270-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört			100 -	1270 -
10+93		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1,8 x 1,10 x 3,o m. vattenlopp enligt ritning samt bankfyllnad för anslutning till trummans farbana. Kostnadsberäknad till 210:- kr.,varav 1/2 på företaget			105 -	
11+43		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1,8 x 1,10 x 3,o m. vattenlopp enligt ritning samt bankfyllnad för anslutning till trummans farbana. Kostnadsberäknad till 375:- kr.,varav 2/3 på företaget			250 -	
13+47		Byggande av trumma för överfart -na från ägovägar vid 12+78 och 12+74 m. med 1,60 x 1,oo x 4,oo m. vattenlopp enligt ritning. Kostnadsberäknad till 350:- kr.,varav 1/2 på företaget			175 -	
14+97,16+53		Ombyggnad av trummor för ägovägar med 1,6 x 1,o x 3,o m. vattenlopp enligt ritning.Kostnadsberäknade till 300:- kr.vardera, varav 1/2 på företaget st.	2	150	300 -	930 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängd				201 15
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				218 85
		Summa				2620 -
		Sträckan E-F.				
16+60-17+86	126	Mo och mobl.lera med ngt.rötter kubm.	220	0,90		198 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				90 25
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				21 75
		Summa				310 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan F-G.						
17+86-19+50	164	Mo och mobl.lera m.enst.sten, kubm.	240	0,90	216	-		
		" " " " "	200	0,80	160	-	376	-
19+50-21+10	160	" " " " " " " "	420	0,90			378	-
21+10-22+35	125	" " " " " " " "	320	0,90			288	-
22+35-24+45	210	" " " " " " " "	550	0,90			495	-
22+35-23+70	130	Stengärdesgård att flytta lm.	130	0,60			78	
18+4, 18+85 21+30	789	Ombyggnad av trummor för ägovägar med 1,o x 0,9 x 3,o m. vattenlopp enligt ritning. Kostnadsberäknade till 250:- kr. vardera, varav 1/2 på företaget st.	3	125	375	-		
20+27, 22+50		Ombyggnad av trummor för utfartsvägar med 1,o x 0,9 x 3,5 m. vattenlopp enligt ritning. Kostnadsberäknade till 270:- kr., vardera, varav 1/2 på företaget st.	2	135	270	-	645	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden					870	25
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					219	75
		S u m m a					3350	-
		Sträckan F-H.						
30-30+80	80	Mo och mobl.lera kubm.	150	0,80			120	-
30+80-32+16	136	" " " " m.rötter och stubbar kubm.	150	1,-	150	-		
		Mo och mobl.lera m.ngt.rötter och stubbar kubm.	150	0,90	135	-	285	-
30+73		Stensättning till 1,5 m.längd och 0,8 m. vertikal höjd å ömse sidor om bron enligt ritning, kvm.	9	4,-	36	-		
30+12, 32+08		Ombyggnad av trummor för ägovägar med 0,8 x 0,8 x 3,o m. vatten-						
		överföres			36	-	405	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört			36 -	405 -
		lopp, enligt ritning. Kostnads-				
		beräknade till 210:- kr.vardera,				
		varav 1/2 på företaget st.	2	105	210 -	246 -
		Ersättning för markupplåtelse				
		och intrång enligt ersättnings-				
		längden				216 25
		För oförutsett, arbetets tillsyn				
		m.m. tillägges c:a 10 % av ar-				
		betskostnaden				62 75
		S u m m a				930 -
		Sträckan E-I.				
40-41+50	150	Mo och mobl.lera med rötter och				
		stubbar kubm.	200	1,35		270 -
41+50-42+94	144	Mo och mobl.lera m.mkt.rötter *				
		och stubbar kubm.	60	1,75		105 -
42+94-44+70	176	Mo och mobl.lera m.mkt.rötter				
		och stubbar kubm.	30	1,75	52 50	
		Mo och mobl.lera "	70	1,-	70 -	122 50
44+70-47+92	322	" " " " m.ngt.sten och				
		ngt.rötter kubm.	60	1,35	81 -	
		Mo och mobl.lera "	40	1,-	40 -	121 -
47+92-50+17	225	" " " " m.ngt.sten och				
		ngt.rötter kubm.	50	1,35	67 50	
		Mo och mobl.lera m.ngt.sten "	50	1,20	60 -	
		" " " " " enst. " "	80	1,10	88 -	215 50
50+17-50+75	58	" " " " " rötter och				
		enst.sten kubm.	60	1,35		81 -
50+75-51+80		Ledning av 18" (45 cm.) cement-				
		rör. Utföres och bekostas av väg-				
		distriktet enligt utfästelse				
51+80-53+32	152	Mo och mobl.lera m.ngt.sten och				
		rötter kubm.	10	1,50	15 -	
		Mo och mobl.lera m.ngt.rötter"	50	1,10	55 -	70 -
		överföres				985 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				985 -
42+81		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1,o x 0,8 x 3,o m. vattenlopp enl.ritning. Kostnadsberäknadx till 225:- kr., varav 1/2 på företaget			112 50	
40+42		Stensättning till 1,5 m. längd och 0,8 m. vertikal höjd å ömse sidor om trumman enl.ritning,kvm.	9	4.-	36 -	
42+16		Ombyggnad av bro för ägoväg,enl. ritning. Beräknad kostnad 100:- kr.,varav 1/2 på företaget			50 -	
50+17		Stensättning till 1,5 m. längd och 0,6 m. vert.höjd å ömse sidor om trumman, enl.ritning, kvm.	7,5	4.-	30 -	228 50
		Ersättning för intrång enl.ersättningslängden				176 50
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				130 -
		S u m m a				1520 -
		Sammandrag.				
		Sträckan A-B-C				1600 -
		" C-D-E				2620 -
		" E-F				310 -
		"" F-G				3350 -
		" F-H				930 -
		" E-I				1520 -
		S u m m a				10330 -

Lunden den 25 maj 1938.

C.B.Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.	Ägofigurernas nummer.
1.	2.	3.	4.	5.
Äng	1 18	1/4	Anders Johansson	1-4
"	1 22	1/96	Ivar Mattsson	5-7
"	1 21	1/48	Karl Samuelsson, ... sök.	8-10
Lunden	1 7	35/288	Olof Johansson ..... "	11-16
"	1 13	13/576	Carl Olsson ..... "	17-19
"	1 12	5/192	Harald Olsson ..... "	20-24
"	1 11	1/192	" " ..... "	25-26
"	1 10	1/192	" " ..... "	27-29
"	1 9	1/192	" " ..... "	30-32
"	1 8	1/192	" " ..... "	33-35
"	1 17	5/48	Johan Antonsson ..... "	36-47
"	1 16	5/48	Martin Johansson ..... "	48-58
"	1 15	1/24	Johan Antonsson, Martin Johansson och Anders Antonsson ..... " "	59-62
"	1 14	1/24	Anders Olsson ..... "	63-74
Bön	1 9	5/48	Algot Andersson	75-78
"	"	"	" "	79-81
"	1 8	5/48	Anders Antonsson ..... sök.	82-91
"	1 3	3/16	Oskar Johansson ..... "	92-101
"	1 4	1/8	Abraham Andersson	102-104

överföres

Båtnads-värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verklig kostnad för företaget.	Andel i förrättnings-kostnad.	
		A-B-C		C-D-E-F-G, F-H, E-I.		A-B-C, C-D-E-F-G, F-H och E-I.				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
6.		7.		8.		9.		10.	11.	
57	95	57	67			57	67	0,56		
19	50	19	41			19	41	0,19		
76	-	75	63			75	63	0,73		
879	25	874	98			874	98	8,47		
134	50	133	85			133	85	1,30		
168	50	167	68			167	68	1,62		
29	80	29	66			29	66	0,29		
37	60	37	42			37	42	0,36		
32	40	32	24			32	24	0,31		
70	-	69	66			69	66	0,67		
865	90			798	25	798	25	7,73		
740	80			682	92	682	92	6,61		
27	60			25	44	25	44	0,25		
549	25			506	34	506	34	4,90		
102	30	101	80							
						111	94	1,08		
11	-			10	14					
1003	15			924	78	924	78	8,95		
656	90			605	58	605	58	5,86		
214	50			197	74	197	74	1,92		
5676	90	1600	-	3751	19	5351	19	51,80		

1.	2.	3.	4.	5.
			överfört	
Dalby	1 12	1/24	Abraham Andersson	105
"	1 11	5/72	Abraham Johansson	106-107
Utgård	2 12	1/15	Samuel Samuelsson ..... sök.	108-115
"	2 11	1/15	" " ..... "	116-118
"	2 13	1/15	" " ..... "	119-125
"	2 8	1/6	Olof Martin Olssons arvingar ... "	126-133
"	2 15	1/12	" " " " ... "	134-143
"	2 14	25/192	Olof Axelin Olssons arvingar ... "	144-151
"	2 3	1/4	Anders och Gunnar Olsson	152-157
Dandalen	1 8	1/64	Karl Martinsson	158
"	1 7	1/64	Olof Axelin Olssons arvingar .... sök.	159
"	1 3	1/16	Amalia och Melin Mattsson	160
"	1 4	3/16	Melin Niklasson ..... sök.	161-165
"	1 5	3/16	" " ..... "	166-172
Hogen	1 1	1/2	sök. Karl Birger Johansson och Klara Hedina Malmberg	173-187
			S u m m a	

6.		7.		8.		9.		10.	11.	
5676	90	1600	-	3751	19	5351	19	51,80		
4	50			4	15	4	15	0,04		
157	50			145	20	145	20	1,41		
614	80			566	77	566	77	5,49		
242	30			223	37	223	37	2,16		
381	-			351	23	351	23	3,40		
836	-			770	69	770	69	7,46		
606	75			559	35	559	35	5,41		
847	25			781	05	781	05	7,56		
774	85			714	31	714	31	6,91		
12	-			11	06	11	06	0,11		
22	-			20	28	20	28	0,20		
73	50			67	76	67	76	0,66		
122	20			112	65	112	65	1,09		
126	75			116	85	116	85	1,13		
579	35			534	09	534	09	5,17		
11077	65	1600	-	8730	-	10330	-	100,00		

Lunden den 25 maj 1938.

C.B.Carlson Hjalmar Olsson John Ohlsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Avskrift

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till lemmarna Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Dandalen och Hogen i Röra *socken och* Göteborgs och Bohus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1937		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	11	0,50			20	50
1936-37		**Ägomätning:** *i skala 1. 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	6,21	3,00	18	63		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1,95	6,00	11	70		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 2,6 *ar* st.	106	0,17	18	02		
		har	22,905	1,06	24	28		
		äng och odlingsmark, medelareal 14,7 *ar* st.	20	0,14	2	80		
		har	2,941	0,74	2	18		
		annan mark och impediment, medelareal 5,2 *ar* st.	61	0,05	3	05		
		har	3,156	0,78	2	46		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0,08	11:-	-	88		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	-		
		övriga regalark / blad st.					88	-
		Överföres					108	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				108 50
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	5.5	12,00	66 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 *punkter pr har* ... *har*	26,984	0,50	13 49	
		avvägda punkter ... *st.*	263	0,03	7 89	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *st.*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	6,150	2,00	12 30	
		i annan mark ... *„*	0,850	5,00	4 25	103 93
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 15,5 *ar,* ... *st.*	187	0,05	9 35	
		... *har*	29,005	0,10	2 90	12 25
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	187	0,04	7 48	7 48
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	3/4	12,00	9 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*	1		4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	139	0,06	8 34	
			11	"	- 66	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	139	0,12	16 68	43 18
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0,25	3	- 75	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	3.95	3.50	13 83	14 58
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	3	0,12	- 36	
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	126	0,22	27 72	
		1.67 m.²	17	0.05	- 85	
		1.48 " ... *„*	52	0.044	2 29	
		0.72 " ... *„*	57	0.022	1 25	
		0,72 " ... *„*	3	0.014	- 04	32 51
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*		3,00		
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*	4.3	0,02	- 09	
1937	23/10	*dagar* ...	1/2	12,00	6 -	8 09
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50		
		~~*tillägg för*~~ med *särskild beräkning av dimensionerna* ... *„*	4.2	4,50	18 90	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 1.67 *m.² sektion på* ... *„*	0,6	0.84	- 50	
		1.48 *„ „ „* ... *„*	1,2	0.74	- 89	
		0,72 *„ „ „* ... *„*	2,4	0,36	- 86	
		„ „ „ ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00		21 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	105	0,03	3 15	4 15
		Överföres				367 82

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					367	82
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*	4	2,00	8	-	11	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	0,25	2,50	-	63		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen 0,72 *m² sektion på* „	0,25	0,18	-	05		
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3,95	4,00	15	80		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* „			2	16		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	84	29	48
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete träbro *st.*	1	3.-	3	-		
		trummor „	6	5.-	30	-		
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning bro och trummor	7	3.-	21	-		
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*	50	0,10	5	-		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	-	62	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	263	0,01			2	63
		Översiktskarta, *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*	82	0,25	23	-	24	50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	33	0,30	9	90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20	-	20	12	10
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	8	3,00			24	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00			18	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* om rörledning *dagar*	½	12,00			6	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00				
		~~*utlopp för täckt ledning*~~ slussättning vid trummor „		12,00				
		~~*slamficka*~~ sank in- och utlag vid rörledning „	½	12,00			6	-
		Lösen för: *Summa kronor*					575	53
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad *st.*						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 15,5 *ar ägofigurer* *st.*	187	0.07	13	09		
		har	29005	0.14	4	06		
		Överföres			24	15		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	263	0,02	5 26	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	105	0,05	5 25	36 41
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0,25	5:-	1 25	
		ändring av befintligt avlopp „	3,95	6:-	23 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			32 51	
		3) broar och trummor, „ „			36 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	99 46
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		~~brunn~~, rörutlopp och ~~slamficka~~ stensättning „	½	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	54	0,55	29 70	29 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				169 57
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 9.05 + 8.08			17 13	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				17 13
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			27 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 200 dagsv. à 4 kr. påverkan			80 -	
					3 -	110 80
		Summa kronor				127 93
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				575 53
		Lösen för kopior och avskrifter				169 57
		Övriga förrättningskostnader				127 93
		Summa kronor				873 03

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Orusts *häradsrätt.*

Göteborg den 12 sept. 1938

C. B. Carlson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135

Räkning

å arvode för utredning om bidrag o. lån av statsmedel till företag, avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Dandalen och Hogen i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. à 3:-.....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	36:41
Kopia av profil-, sektions- och brottitningar.....	"	77:60
Avskrift av handlingar, 57 sid. à 0:55.....	"	31:35
Diariebevis med komm.arv.....	"	1:80
Summa kronor		164:16

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Orusts häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 12 september 1938.

C.B.Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Godk. 13/10 1941

314
39

DIARIE Nr 17703
K. LANT[illegible]STYRELSEN
10 OKT 1941

Bevis

över avsyning av arbetena för torrläggningsföretaget i Äng, Lunden m.fl. i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 4.050:- kronor.

Bidrag " " anslaget 5.530:- "

Kontrakt antaget den 11 maj 1939.

Arbetstid till den 1 september 1942.

Vid den 29-30 september av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordnas därför till godkännande.

Göteborg den 6 oktober 1941.

O. Hallonsten.

DIARIE N:r 8690
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1939

Protokoll vid sammanträde med delägare i det företag som avser torrläggning av mark till hemmanen Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Dandalen och Hagen i Röra socken Bohuslän.

Den 26 juli hos Johan Antonsson i Lunden
Vid sammanträdets närvara från Äng Anders Johansson och Karl Samuelsson; från Lunden Johan Antonsson, Harald Olsson, Carl Olsson, Martin Johansson och Olof Johansson, från Bön Anders Antonsson och Algot Andersson, från Dalby Algot Johansson såsom ombud, enl fullmakt, för sin fader Abraham Johansson, från Utgård Samuel Samuelsson, Gunnar Olsson, Anders Olsson och Georg Johansson, från Dandalen Set Johansson och Melin Mattsson, från Hagen Birger Johansson.

§ 1

Att justera detta protokoll utsägs Anders Antonsson och Martin Johansson

§ 2

Till styrelse för förenämnda torrläggningsföretag valdes Olof Johansson och Johan Antonsson i Lunden samt Birger Johansson i Hagen och John Olsson i Sundsskär, den sistnämnde utsägs till ordförande i styrelsen.

Justerat den 31 juli 1938

Anders Antonsson Martin Johansson

314/39

DIARIE N:r 8691
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1939

Undertecknade får härmed på begäran intyga att arbetet med uppränsning av vattenavlopp för äng, Lunden mfl. kommuns dikläggningsföretag i Röra socken är påbörjat

Barkeskär, Travelebord 11 april 1939

Osk. Abrahamsson
Ordf. i Röra kommunalnämnden.

Osk Abrahamsson
ordf. i Röra kulturnämnd

1939 den 11 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:Upptagande vattenavlopp för torrläggning av mark inom hemmanen Äng, Lunden m.fl. i Röra socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 4.050 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Röra socken.			
Lunden	1/24	1 14	Anders Olsson
"	5/48	1 16	Martin Johansson
"	5/48	1 17	Johan Antonsson
Bön	3/16	1 3	Oskar Johansson
"	5/48	1 8	Anders Antonsson
Dalby	5/72	1 11	Abraham Johansson
Utgård	1/4	2 3	Anders och Gunnar Olsson
"	1/6	2 8	Georg Johansson, Maria Olsson Selma Olivia Olsson(Olof Martin Olssons arvingar)
"	1/15	2 11	Samuel Samuelsson
"	1/15	2 12	Densamme
"	1/15	2 13	Densamme
"	1/12	2 16	Georg Johansson,Maria Olsson, Selma Olivia Olsson(Olof Martin Olssons arvingar)
Hogen	1/2	1 1	Karl Birger Johansson och Klara Hedina Malmberg

Stockholm den 11 maj 1939.

På Kungl.Lanttrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

3/3 39

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Äng, Lunden, Bön, Dalby, Utgård, Dandalen och Hogen i Röra socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Lunden	1 14	1/24	mtl.	ägare:	Anders Olsson
"	1 16	5/48	"	"	: Martin Johansson
"	1 17	5/48	"	"	: Johan Antonsson
Bön	1 3	3/16	"	"	: Oskar Johansson
"	1 8	5/48	"	"	: Anders Antonsson
Dalby	1 11	5/72	"	"	: Abraham Johansson
Utgård	2 3	1/4	"	"	: Anders och Gunnar Olsson
"	2 8	1/6	"	"	: Georg Johansson, Maria Olsson, Selma Olivia Olsson (Olof Martin Olssons arvingar)
"	2 11	1/15	"	"	: Samuel Samuelsson
"	2 12	1/15	"	"	: " "
"	2 13	1/15	"	"	: " "
"	2 15	1/12	"	"	: Georg Johansson, Maria Olsson, Selma Olivia Olsson (Olof Martin Olssons arvingar)
Hogen	1 1	1/2	"	"	: Karl Birger Johansson och Klara Hedina Malmberg.

Göteborg den 12 september 1938.

O Karlsson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

314
39

DIARIE N:r 23111
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1939

Meddelande

angående besiktning av arbetena för företag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Äng, Lunden, Bön mfl. i Röra socken, Göteborgs och Bohus län,

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 4050:- kronor.

bidrag " " anslaget 5530:- "

Kontrakt antaget den 11 maj 1939.

Arbetstid till den 1 september 1941.

Vid den 23 november 1939 av förste assistenten Th.Herdenberg verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda för en kostnad enligt den vid planens fastställande godkända kostnadsberäkningen, vilken tillika med ersättningar för markupplåtelse och intrång samt utgifter för förrättning och utredning funnits svara mot ungefär 80 % av totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 29 november 1939.

C.W.Carlson

P. M.

D. N:r

23111/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom hemmanen Äng, Lundenm.fl. i Röra socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 3/3 1939

Kontrakt: 11/5 1939

Fullbordas: 1/9 1941

Statsbidrag: 5.530 kronor

Lån: 4.050 kronor

Beräkn. kostnad: 11.367:19 kronor

Verkst. utbet. d. 11/5 1939 av statsbidrag: 1.800 kr.

av lån: 1.350 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 23/11 1939

kr. = c:a 80 %.

80%
75: 5,530 = 4.140
1.800 = 2.340

80%
75: 4.050 = 3030
1.350 = 1.680

Ordf. i arb. styrelsen } Hem.äg. John Ohlsson.

~~Ende intressent~~ } Fundeskär, Henån.

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2.340 2.700 kr.

av lån 1.680 1.900 kr.

Stockholm den 7/12 1939

f.

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246239