



Akt nr:

O-E1a-0288

AU$O-E1a-0288

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 27/3 1940.
Godkänd den 5/4 1940

0 3•0288
5367
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MRS. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 januari 1940 för sänkning av Vassdalsvatten m.m. inom Bro m.fl. hemman i Morlanda och Tegneby socknar av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensjuhundratrettio (2.730) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av tvåtusenfemhundrasextio (2.560) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1939 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~d~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~o~~a och förbind~~o~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
155139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bro den 26 Feb. 1940.

Birgit Bertilsson ägare till 3/64 mtl. Warsdal 3/9 Bro ödeg v

Johannes Samuelsson ägare av 25/288 mtl Bräcke

Sigurd Andersson ägare till 7/48 mtl Bräcke

John Jansson Bräcke

Att Birgit Bertilsson i Bro, Joh:s Samuelsson i Bräcke Sigurd Andersson, Bräcke och John Jansson, Bräcke i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johans Karlsson — Selma Augustsson

Adress Kärrkälla Ellös — Adress Bro Ellös

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 april 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Inkom den
30 DEC 1940
Vattenöverdomstolen

7342

0 3 - 13 • 0288

4835

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS. 1941

Kungl. Lantbrukssty relsens
arkiv

Sänkning av

VASSDALSVATTEN och HÅBACKEVATTEN

för torrläggning av mark till BRO, VASSDAL och BRÄCKE i Morlanda socken samt RÅLANDA och ÄSKEKÄRR i Tegneby socken

Göteborgs och Bohus län.

1939.

Till akten höra: 46 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till nedanuppgivna Vassdal, Bräcke och Röd i Morlanda socken samt till Rålanda och Eskekärr i Tegneby socken Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 27 augusti 1937 i Bräcke.

Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Carlson förrättningsmannen,
Olof Olsson i Lavö och Arthur Olsson i Hvarnby godemän.

Anders Jonsson, ägare till 13/32 mtl Bräcke
Johannes Samuelsson, " " 25/288 " " "
Ingvald Bernhardsson, " " 3/64 " " Vassdal.
Olle Augustsson, " " 1/32 " " "
Anders Olsson, " " " arst. jämte " 7/64 " " Bro
" " " " " " " Eskekärr

sökande till företaget samt

Simon Olsson, ägare till 1/3 " Bro;
Henrik Gustafsson, " " 1/32 " Vassdal.

vid tiden för anmälningen ägd av sökanden

Abraham Andersson;

Arvid Andersson, ägare till 1/18 mtl Bräcke,
Fru Tekla Andersson, " " 1/13 " Rålanda Ytterg.
Adolf Pettersson, " " 1/60 " " " "
Anders Olsson, " " 1/6 " Lunden
Gunnar Johansson, delägare i 7/24 " "

jämväl såsom sökande, enligt fullmakt, för

Karolina Johansson, delägare i $\frac{7}{24}$ mtl. Lunden;
Erik Olsson, ägare till $\frac{1}{12}$ " " "
Johan Westerberg, " " $\frac{3}{16}$ " "

Vid undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över Vassdalsvattnets av- och tillopp, vilket sist nämnda åtgjorde utloppet från Hålbacksvatten, förutsedda tillika med nivåbarta över vattnen och marken utmed dessa och vattendraget mellan dem.

Sökandens förklarade att de önskade vattnen sänkta och loppen från dem fördjupade i syfte att få den av vatten betvingade marken till dess fastighets förslag, så att åberopade kunde bedrivas på den i samma omfattning som tidigare ägt rum, samt att deltagandet i bestridandena för dessa arbeten regleras i förhållande till båtnaden för den påverkade marken.

Ägarna till dels innehavare till Lunden och Röd utmed Hålbacksvatten och dess utlopp bestridde förrmarken både dels anse att någon båtnad genom vattnets avsänkning icke kunde uppnås för denna mark, och förty någon skyldighet att deltaga i bestridandena för förutsatt icke föreligga. Även var till större delen redan fagren och numera utrymmes ej någon förr. Ej heller kunde antagas att marken ifråga komme att framdeles begagnas till fowtägt eller i annat syfte, uppfyllt

som den var av tåligheter från konstruktionens tid.

Beträffande frågan om anläggning till huvudloppet från områden inom Vasadal och Rålanda, belägna ett stycke ifrån nämnda lopp, förklarade ägarna till dessa områden, att de icke önskade utloppen från dessa upplagna i samband med huvudloppet utan avsåg att själva börja för nödig anslutning till detta.

Mark till vattenloppens sidgning utfäste sig fastighetsägarna att upplåta utan anspråk på ersättning men ställde dylikt anspråk för det intrång skadeståndsmännens upplåggande förde med sig.

I den mån broar för vägar över loppen behörde ombyggas i anledning av loppens förstoring utfäste sig ägarna till fastigheterna i Vasadal och Bråcka att börja för denna omläggning, var och en i sina ägor och på egen bekostnad, under det att Simon Olsson i Bro åtade, att delägarne i gemen skulle draga för och bekosta omläggningen av bron för vägen genom ägorna till hans fastighet.

Avloppen bero förnämligast för bevattning och marken för avdikning och uppodlning.

Tillkännagavs vidare att förslag till vattenanläggningen kommer att jämte kostnads- och bärnadsberäkning föreläggas intressenterna vid sammanträde i stadgad ordning.

P. Karlson

Olof Olsson

Arthur Olsson

Den 9 juni 1939 i Bräcke.

Närvarande: förrättande lantmätare samt följande fastägare:

Bergt Bernhrson i Vassdal;
John Jansson i Bräcke;
Arvid Andersson i -"-;
Anders Olsson i Lunden;
Gunnar Johansson i -"-

jämte fadern omyndig, enligt fullmakt, för
Anna Sofia Abrahamsson i Göteborg.
Erik Olsson i Lunden,
Johan Westerberg i -"-

Förslag till vattenavledningen föredrogs tillika med kostnadsberäkning.

Befarande förmaningen till Lunden förklarade tillståndsbenämna fastighetsägare inom detta hemmes att de vidhöllo sin uppfattning att någon utflytningsplats bättre för denna mark icke kunde uppstå genom vattenavledningen. Övriga närvarande fastägare togo tid att förhöra sig om någon närmare upplysning kunde lämnas för saken samt förklarade att de icke hyllade anspråk på deltagande i förmaningens ägare i de kostnader som blev förbundna med företaget.

Efter prövning av förekomna frågor satt avlåtande i ärendet meddelat samt vördnadsfullt kostnadsfördelningslängden föredragna.

Att förvara företaget rörande handlingar och
riktningar utsägs John Jansson i Bräcke per Källe-
vikssocken.

Åt John Jansson i Bräcke och Bengt Bentsson
i Vassdal lämnades uppdraget att kalla delägar-
na till sammanträde för val av styrelse
för företaget, varefter firmatecknare förklarades
avslutad.

Dag som ovan

d

Arthur Alsson
Olof Olsson.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
Göteborgs och Bohus län.
Landskansliet.

N:r 5 fol. 52 Sk.D.
1935.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 11 april 1935.

Mauritz Jacobson

Bildaföreståndare

7.

Lantbruksingenjören
I Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den -9 APR. 1935 till
Landskansliet, Göteborg.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till hemmanen Vassdal-Bräcke och Röd i Morlanda socken samt Rålanda och Eskekärr i Tegneby socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 8 april 1935.

A Karlson

N:o 5 fol. 52 Sk. D. D.
1935

Till Kungens Befallnings-havande i
Göteborgs och Bohus län

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt bestämmelserna i 10 Kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för förläggning av mark tillhörande hemmanen Vassdal-Bräcke och Röd i Norlanda socken samt Råланda och Eskekärr i Tegneby socken. Förrättningen förmenas beröra:

mt.	Vassdal	ägare	Bengt	Bertilsson	Bro, Ellös
mt.	Vassdal	"	Olof	Augustsson	" "
mt	Vassdal	"	Abraham	Andersson	Hällevikstrand
nt	Bräcke	"	Anna	Jansson	"
nt.	Bräcke	"	Inger	Sofia Johansson	"
nt.	Bräcke	"	Anders	Jansson	"
	Bräcke	"	Johannes	Samuelsson	"
nt.	Bräcke	"	Johannes	Samuelsson	"
nt.	Bräcke	"	Lovisa	Johansson	"
	Röd	"	Bror	Samuelsson	"
	Eskekärr	"	And.	Olsson	Tavlaborg
	Råланда	"	Adolf	Pettersson	"
	Råланда	"	Alfred	Andersson arvingar:	
	Råланда		Tekla	Andersson m. fl.	"

Norlanda den 23 Nov 1934

And. Jonsson Johannes Samuelsson Inger Sofia Johansson
Bengt Bertilsson Olof Augustsson, Anders Olsson
Abraham Andersson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att torrlägga mark hörande till hemmanen Vassdal, Bräcke och Röd i Morlanda socken samt till Rålanda och Eskekärr i Tegneby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap, vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Jansson i Bräcke fredagen den 27 augusti 1937 kl. 10 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Företaget, som jämväl kan komma att innebära sänkning av Vassdals- och Håbackevattnen, ~~xxx~~ kan även beröra ägor till hemmanen Bro, Lunden och Slätthult i Morlanda socken. Göteborg den 4 augusti 1937.

C. Karlstrand
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Morlanda och Tegneby församlingar den 4 augusti 1937 samt införd i tidningen Bohusläningen den 6 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 9 augusti 1937 till:

Fru	Katarina Olsson,	Bro,	Ellös.
Lantbrukaren	Olov Augustsson,	"	"
"	Karl Augustsson,	"	"
Fr.	Anna Augustsson,	"	"
"	Simon Olsson,	"	"
"	Olov Augustsson,	Vassdal,	Hälleviksstrand.
"	Bengt Berntsson,	"	"
"	Abraham Andersson,	"	"
"	Johannes Samuelsson,	Bräcke,	"
Fru	Anna Simonsson,	"	"
"	Inger Sofia Johansson,	"	"
"	Anders Jansson,	"	"
"	~~Johannes Samuelsson,~~	"	"
"	Arvid Andersson,	Hällevik,	"
Fru	Tekla Andersson,	Rålanda Yttergård,	Tavlebord.
" "	Adolf Pettersson,	"	" "
"	Bror Samuelsson,	Röd Nordgård,	Hälleviksstrand.

Lantbrukaren	Gustav Simonsson,	Röd Nordgård,	Hälleviksstrand.
"	Vilhelm Olsson,	" "	"
Fr.	Hildur Olsson,	" "	"
Fru	Paulina Olsson,	" "	"
"	Olov Abrahamsson,	" "	"
"	Anders Abrahamsson,	" "	"
Fr.	Hedvig Olsson,	" "	"
"	John Olsson,	" "	"
"	Martin Isaksson,	" "	"
"	Anders Olsson,	Lunden,	Kårehogen.
Fru	Karolina Johansson,	"	"
""	Gunnar Olsson,	"	"
"	Erik Olsson,	"	"
"	Johan Vesterberg,	"	"
Fru	Alma Karlsson,	"	"
Godsägaren	Gerhard Hagberg,	Sörbo,	"
Herr	Anders Olsson,	Håbacken, Eskekärr,	Tavlebord.
Fr.	Anna Jansson,	Bräcke,	Hälleviksstrand.
Fr.	Lovisa Johansson,	"	"
Lantbrukaren	Alfred Anderssons arvingar,	Rålanda,	Tavlebord.

betygar:

P. Karlsson

Fullmakt för Gunnar Johansson, Lunden. att å mina vägnar närvara vid sammanträde angående lantlägg-ningsföretag berörande hemmanet Lunden m. fl. den 27 aug. 1937, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gilligt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Lunden den 26 augusti 1937

Karolina Johansson

Bevittnas av

Johan Johansson

Berta Johansson

Kai Chogen

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för torrläggning av mark till hemmanen Vassdal och Bräcke i Morlanda socken samt till Åskekärr i Tegneby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Jansson i Bräcke fredagen den 9 juni 1939 kl. 11,30 f.m. Av företaget kunna jämväl beröras ägor till hemmanen Bro, Röd, Slätthult, Lunden och Sörbo i Morlanda socken samt till Rålanda i Tegneby socken. Göteborg den 17 maj 1939.

Förrättningsmannen.

Utsänd för uppläsning till pastorsämbetena i Morlanda och Tegneby den 18 maj samt införd i tidningen Bohusläningen den 20 maj 1939, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 maj 1939 till:

Fru Anna Abrahamsson, Klamparegatan 27, Göteborg.
Fr. Klara Johansson, Valåsgatan 10, "
Lantbrukaren Olof Hjalmar Olsson, Rålanda Yttergård, Gilleby

biträdande:

Fullmakt för Gunnar Johansson i Lunden att vid sammanträde den 9 juni 1939 angående fastläggnings förrättning berörande lgh. a. hemmanet Lunden i Mockanda föra min talan och bevaka min rätt.

Göteborg den 1 juni 1939

Anna Sofia Abrahamsson

Bevittnas av.

Johan Landgren Gunborg Landgren

Utlåtande

ifråga om sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Vassdal och Bräcke i Morlanda socken samt till Rålanda och Åskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Såväl Vassdals- som Håbackevatten hava icke sjöars karaktär utan äro att betrakta såsom vattensamlingar allenast.

De båda vattnen, av vilka Håbackevatten har sitt utlopp till Vassdalsvatten, avbördas genom en bäck i nordvästlig riktning till vattendragen i dalgången mellan Ellösfjärden och Boxvikskilen. Nederbördsområdet är sålunda beläget mellan Göta älvs och Bäveåns vattensystem med beteckningen 108/109.

Å den över det av vatten besvärade området upprättade nivåkartan äro utloppen till sina sträckningar utmärkta med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem och till de delar de avses vidgade och djupade, begränsade med röda linjer samt betecknade: det från Vassdalsvatten med A-B och det från Håbackevatten med C-D-E-F.

Omkring 300 meter från Vassdalsvatten är i ett därvarande bergparti ett fallbrott, vid vilket arbetena med förstoringen måste börja för ernående av åsyftat sänkningsresultat. Vid denna punkt A tillrinner vatten från ett omkring 2,2 kvadratkilometer stort område av vilket 0,5 kvkm. avvattnas direkt till Vassdalsvatten och dess ut-

lopp samt 1,7 kvkm. till Håbackevatten och sträckan mellan de båda vattnen. Området består till någon del av åker och betesfält samt mossar men till den övervägande delen av mestadels kala berg, här och var i sänkorna dock täckta av sparsam vegetation.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdets topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid flöden skattas till omkring 600 liter i sekunden i Vassdalsvattnets utlopp och 500 liter i tilloppet samt medelvattnet till resp. 33 och 25 liter i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförh-ållanden och jordarter samt av den vattenbesvärade markens nivå och beskaffenhet har förslag till vattenloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär loppens upptagande med en bottenlutning av 0,5:1000, en bottenbredd av 0,50 meter för utloppet från och 0,30 m. för tilloppet till Vassdalsvatten samt sidolutning 1:1,25 à 1:1. I bergspartier uppspränges loppet till 1,5 meters bredd med lodräta sidor.

I enligt detta förslag uppgrävda och uppsprängda lopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,0 m. samt medelvattenmängden vid 0,25 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter kan ernås. För att dämning av någon betydenhet icke må inträda erfordras att vattenloppet i vägar, och ö-

verfartsställen under förutsättning av särskilda landfästen erhålla en bredd av minst 1,5 meter å sträckan A-B och 1,25 m. å sträckan C-F samt 1,2 m. höjd.

Till loppet mellan vattnen stöta vid D och E mindre tillopp, betecknade D-G och E-H, vilka föra obetydligt med vatten men dock äro nödiga för avledningen från angränsande fält, vilka i torrläggningshänseende stå under inflytande av huvudloppets vattenstånd. Förslaget till dikenas förstoring innefattar en bottenlutning av 1:1000, bottenbredd 0,30 meter och sidolutning 1:1, i berg 0,60 m:s bredd och lodräta sidor.

Över sträckningarna upprättade profil- och sektionsritningarna utvisa föreslagna lutningar och dimensioner.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär de områden, som varit föremål för torvtagning, till största delen förbrukats och det icke är antagligt att ytterligare torvutvinning kommer att äga rum, har någon båtnad genom ovan avhandlade arbeten icke ansetts uppstå för dessa områden.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamf-älligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke ingått i samfälligheten föreligger ej. Därest företaget innefattat jämväl upptagandet av dikena D-G och E-H skulle alltså jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § vattenlagen kostnaden för företaget fördelas mellan de särskilda fastigheterna i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för samtlige sträckor uträknad. Men vid det förhållandet att ägarne till de fastigheter i Vassdal och Rålanda, vilkas mark avvattnas till dikena D-G och E-H respektive, förklarat sig vilja sörja för dessa dikens upptagande efter eget gottfinnande och utan samband med huvudloppet, drages från den andel i kostnaden för företaget, därest det innefattat jämväl arbete med dessa diken, som enligt ovan skulle belöpa på nämnda fastigheter, anparten efter båtnad räknat i kostnaden för dikena varefter återstoden utgör den anpart, varmed ägarne till fastigheterna ifråga hava att deltaga i den beräknade kostnaden för huvudloppets förstoring. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anpart i den beräknade kostnaden för sist nämnda arbete deltaga ägarne till de berörda fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållan-

de jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas sprängnings- och schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av en ägovägsbro över sträckan A-B, ~~samt kostnad till byggandet av kvarn över sträckan C-D~~ ävensom ersättning för intrång. ~~Till kvarnen över sträckan C-D, vilken byggnaden fastighetsägarna utfäst sig att själva uppföra till ersättande av den befintliga av särdeles bristfällig beskaffenhet, yrkas att såsom skäligt ansett belopp av femtio kronors för varje uppförd byggnad.~~

Enär fastighetsägarna förklarat sig villiga att utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppens vidgning kommer ersättning för markupplåtelse icke i fråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning med ett med hänsyn till upplagsplatsens natur och massornas storlek och beskaffenhet såsom skäligt ansett belopp av 0,10--0,40 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord, sten och berg. För uppläggning på områden, å vilka torv tagits, utgår dock ingen ersättning, enär intrång av betydenhet att föranleda ersättning icke förekommer på dessa områden. Ifrågakommande ersättningar hava uträknats för varje fastighet och införts i en särskild, detta utlåtande bifogad längd. Ersättningarna tillgodoräknas vid kostnadernas slutliga fördelning . Dock må ersättningen för intrånget utmed utloppet från Vassdalsvatten erläggas så snart

arbetet med denna sträcka fullbordats.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av de upptagna vattenloppen bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Broarna underhållas av dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av sträckorna A-B och C-F samt ombyggnad av bro över sträckan A-B. skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från loppets kanter samt med en lutning mot vattendraget icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg eller plats, där överfart äger rum;

att schaktningsmassorna läggas åt den sida om det nya loppets mittellinje, från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med

slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras och utskjutningar oförtövat avhjälpande äger rum och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att landfästena till bron över sträckan A-B byggas av kilad sten, i goda förband samt överbyggnaden av friskt virke och enligt ritning;

att broar över sträckan C-F byggas på sätt att någon inskränkning i avloppets vattenförande sektion ej äger rum;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och ~~äng~~ till åker eller betesvall ämnad mark upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark mot tillgodonjutandet av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat beträffande ingivande av besvär.

Bräcke den 9 juni 1939.

A Karlsson Olof Olsson Arthur Olsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Merlanda socken				
Bro Östergård	2⁴	1/3		Simon Olsson
			1	hagmark, tunj, 5-10 cm. mylla på sand
			2	botten: Vassdalsmossen, dyig.
				Summa
-"- Nedergård	1⁴	3/8		August Olssons stenbulles
			3	hagmark, tunj 5-10 cm. mylla på sand
			4	- " - - .
			5	- " - - -
			6	botten: Vassdalsmossen, sandmud dy.
				Summa
Vassdal	1⁶	1/32		Olle Augustsson
			7	hagmark, nattunj
			8	- " - Summa
-"-	1⁴/₅/₆/₇	3/32 1/8		Samfällt
			9 a	botten i Vassdalsmossen, sandmud dy
			10 a	botten: Vassdalsmossen, sandmud dy
				Summa.
-"-	1⁵	3/64		Bengt Bengtsson
			12	hagmark
			13	" åfd åker gjort brukbar. 03-04 tum på sandbotten
			14	- " - 05-07 m. tunj. på lera
			15	- " - 05-06 . - -
			16	- " - 02-06 - -
			17	- " - - -
			18	" åfdåker 5. - "
			19	" " - - -
			20	" " - - -
			21	" " - - -
			22	åker " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					08,0			250	20	-	400	32	-	12	-	
					11,2			—	—		150	16	80	16	80	
					19,2				20	-		48	80	28	80	
					11,4			350	39	90	400	45	60	5	70	
					24,5			300	73	50	"	98	-	24	50	
					06,6			"	19	80	"	26	40	6	60	
					10,5			—	—		150	15	75	15	75	
					53,0				133	20		185	75	52	55	
					11,4			300	34	20	400	45	60	11	40	
					14,3			"	42	90	600	85	80	42	90	
					25,7				77	10		131	40	54	30	
					03,2			100	3	20	400	12	80	9	60	
					04,6			—	—		150	6	90	6	90	
					03,4			100	3	40	400	13	60	10	20	
					11,5			—	—		150	17	25	17	25	
					22,7				6	60		50	55	43	95	
					05,7			400	22	80	600	34	20	11	40	
			32,6					600	195	60	900	293	40	97	80	
			14,0					"	84	-	1300	182	-	98	-	
			14,5					500	72	50	"	188	50	116	-	
			10,0					400	40	-	800	80	-	40	-	
			08,2					"	32	80	"	65	60	32	80	
			15,8					"	63	20	1200	189	60	126	40	
			29,3					"	117	20	"	351	60	234	40	
			24,0					500	120	-	"	288	-	168	-	
			34,0					400	136	-	"	408	-	272	-	
	36,5							700	255	50	1300	474	50	219	-	
	36,5	1	82,4		05,7				1139	60		2555	40	1415	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
			23	botten: Vassdalsmarken samt ½ dy
			26	arlopp
			27	berg " Summa
Vassdal	14/5 67	2/32 1/8	25	Laufvallen
			11	botten: Vassdalsmarken samt ½ dy
			a 26	arlopp " " "
			27	" " " "
			25	berg " " "
				Summa
Vassdal	16	1/32		Olle Helgasteson
			28	hagmark, 03-05 a. torrm på lera
			29	" uptuvig " " "
			30	" f.d. åker 05-10 a. "
			31	torrmark med grenar
			32	arlopp
				Summa
— " —	14	1/32		Henrik Gustafsson
			33	torrmark med grenar
			34	hagmark f. åker samt tröbb. Forsjord
			35	torrmark med grenar
			36	hagmark f. åker " "
			37	" " " "
			38	" " bergbunden
			39	" " 02-03 a. mylla på lera
			40	åker " " "
			41	" " " "
			42	" 04-06 a. torr. a. "
			43	" 02-03 " "
			44	arlopp
			45	" med berg.
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	36,5	1	82,4		05,7				1139	60		2555	40	1415	80	
					67,0		17,6	50	33	50	300	201	-	167	50	
							00.7									
	36,5	1	82,4		72,7		18,3		1173	10		2756	40	1583	30	
					04,4			100	4	40	400	17	60	13	20	
					01,8			-	-		150	2	70	2	70	
					12,0			-	-		100	12	-	12	-	
					39,2			-	-		150	58	80	58	80	
					57,4				4	40		91	10	86	70	
			38,0					500	190	-	1200	456	-	266	-	
			12,9					450	58	05	1100	141	90	83	85	
			21,0					350	73	50	1100 (1200)	231	-	157	50	
							04,0									
							04,6									
			71,9				08,6		321	55		828	90	507	35	
							19,5									
			33,8					300	101	40	800 (900)	270	40	169	-	
							06,0									
			25,5					400	102	-	1100 (1200)	280	50	178	50	
			18,5					"	74	-	1100 (1200)	203	50	129	50	
			06,8					550	37	40	800	54	40	17	-	
			10,0					1150	115	-	1400	140	-	25	-	
	40,0							1050	420	-	1600	640	-	220	-	
	14,8							600	88	80	"	236	80	148	-	
	16,0							"	96	-	1400	224	-	128	-	
	25,0							1000	250	-	1600	400	-	150	-	
							03,0									
							10,5									
	95,8		94,6				39,0		1284	60		2449	60	1165	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bråtebo	1:5	1/16		Johannes Samuelsson och Anna Simonsson
			46	åker, 0,2–0,3 m. uppkastad berg
			47	" , fordjord >1,5 m
			48	" "
			48a	fornmark med gravar
			48b	ödetopp
				Summa
— " —	1:6	1/72		Inger Sofia Johansson
			49	åker, fordjord >1,5 m
— " —	1:7	1/72		Inger Sofia Johansson
			50	åker, fordjord >1,5 m
— " —	1:8	1/72		Inger Sofia Johansson
			51	åker, fordjord >1,5 m
— " —	1:9	1/24		Inger Sofia Johansson
			52	åker, fordjord >1,5 m
			53	fornmark med gravar
			54	ödetopp
				Summa
— " —	1:3	1/16		Inger Sofia Johansson
			55	åker, fordjord
			56	" " >1,5
			57	fornmark med gravar
			58	" "
			59	åker, fordjord >1,5 m
			60	ödetopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06,0							1100	66	-	1600	96	-	30	-	
	08,7							400	34	80	1200 (1300)	104	40	69	60	
	22,0							"	88	-	1200 (1300)	264	-	176	-	
							00,5									
							00,5									
	36,7						01,0		188	80		464	40	275	60	
	12,5							450	56	25	1250 (1300)	156	25	100	-	
	11,0							450	49	50	1250 (1300)	137	50	88	-	
	11,0							450	49	50	1250 (1300)	137	50	88	-	
	08,3							400	33	20	1200 (1300)	99	60	66	40	
							01,3									
							01,0									
	08,3						02,3		33	20		99	60	66	40	
	03,0							1250	37	50	1300	39	-	1	50	
	07,4							500	37	-	1250 (1300)	92	50	55	50	
							02,3									
							03,8									
	06,0							450	27	-	1250 (1300)	75	-	48	-	
							01,6									
	16,4						07,7		101	50		206	50	105	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gräcke	1:10	1/8		Anders Jansson arvingar
			61	åker förfjärd
			62	" " > 1,5 m
			63	" "
			64	" " "
			65	" " "
			66	" " "
			67	" " "
			68	fodermark med gränar
			69	arlopp
				Summa
— 4 —	1:11	1/18		Johannes Samuelsson
			70	åker förfjärd
			71	" " > 1,5 m
			72	" " "
			73	" " "
			74	" " "
			75	" " "
			76	" "
			77	arlopp
			78	väg
				Summa
— 4 —	1:12	1/18		Arvid Andersson
			79	åker förfjärd > 1,5
			80	" " "
			81	åker 02-03 m. mellan på gränsjäbens
			82	" 05-06 " " " " "
			83	arlopp
				Summa
— 4 —	1:13	1/18		Anders Jönsson arvingar
			84	åker 02-03 m förrän på Sund. Lex
				Överförd

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	02,6							1250	32	50	1300	33	80	1	30	
	13,0							450	58	50	1250 (1300)	162	50	104	-	
	09,0							1100	99	-	1300	117	-	18	-	
	03,2							500	16	-	1250 (1300)	40	-	24	-	
	03,0							"	15	-	1250 (1300)	37	50	22	50	
	05,0							"	25	-	1250 (1300)	62	50	37	50	
	26,3							"	131	50	1250 (1300)	328	75	197	25	
							05,8									
							02,6									
	62,1						08,4		377	50		782	05	404	55	
	06,0							1250	75	-	1300	78	-	3	-	
	08,0							550	44	-	"	104	-	60	-	
	06,9							"	37	95	"	89	70	51	75	
	04,8							650	31	20	"	62	40	31	20	
	07,3							600	43	80	"	94	90	51	10	
	04,0							500	20	-	"	52	-	32	-	
	01,0							1000	10	-	"	13	-	3	-	
							01,8									
							02,0									
	38,0						03,8		261	95		494	-	232	05	
			03,0					350	10	50	1200	36	-	25	50	
			04,0					"	14	-	"	48	-	34	-	
	12,4							800	99	20	1400	173	60	74	40	
	11,0							650	71	50	"	154	-	82	50	
							02,0									
	23,4		07,0				02,0		195	20		411	60	216	40	
	06,7							800	53	60	1500	100	50	46	90	
	06,7								53	60		100	50	46	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			85	åker 04-05 n tunnl. på grund lera
			86	" " " " "
			87	avlopp.
				Summa
Rålanda Ytterjärd	2^{12}	1/30		Tekla Anderssons
			88	åker, >1/2 m. torrjord
			89	" "
			90	" "
			91	" "
			92	" " "
			93	väg och avlopp
				Summa
-"- -"-	2^{13}	1/60		Adolf Pettersson
			94	åker, >1/2 torrjord
-"- -"-	2^{14}	avs.		Tekla Anderssons
			95	väg
			96	åker, >1/2 m. torrjord
				Summa
-" -"	2^{15}	avs		Tekla Anderssons
			97	åker >1/2 m. torrjord
-" -"	2^{16}	avs		Tekla Anderssons
			98	åker >1/2 m. torrjord
-" -"	2^{17}	avs		Tekla Anderssons
			99	åker >1/2 m. torrjord
			100	" " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06.7								53	60		100	50	46	90	
	04.0							550	22	-	1400	56	-	34	-	
	21.0							"	115	50	"	294	-	178	50	
							01.7									
	31.7						01.7		191	10		450	50	259	40	
	09.8							200	19	60	1150 (1200)	112	70	93	10	
	08.0							"	16	-	1150 (1200)	92	-	76	-	
	22.0							850	187	-	1300	286	-	99	-	
	17.5							950	166	25	"	227	50	61	25	
	12.0							550	66	-	1200	144	-	78	-	
							01.1									
	69.3						01.1		454	85		862	20	407	35	
	06.6							450	29	70	1200	79	20	49	50	
							01.4									
	02.2							300	6	60	1200	26	40	19	80	
	02.2						01.4		6	60		26	40	19	80	
	05.3							200	10	60	1200	63	60	53	-	
	06.0							200	12	-	1200	72	-	60	-	
	02.5							150	3	75	1150 (1200)	28	75	25	-	
	02.5							"	3	75	1150 (1200)	28	75	25	-	
	05.0								7	50		57	50	50	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ölanda Östergård	2 18	avs.		Tekla Andersson
			101	åker, > 1.2 m. torvjord
			102	" " "
				Summa
" " "	2 19	avs.		Tekla Andersson
			103	åker > 1.2 m. torvjord
			104	" " "
				Summa
" " "	2 11	9/320		Olof Hjalmar Olsson
			105	åker > 1.2 m. torvjord
			106	" " "
				Summa
Åsbebäen	2 17	avs. Hälnaden		Anders Olsson
			107	åker, .05-0.6 m torvmylla på berg
			108	" .02-.03 m " "
			109	" > 1.2 m. Torv och gyttja
			110	Äng, tvåmonig "
			111	" " " " "
				Summa.
				Sammandrag.
Bro Östergård	2 4	1/3	1-2	Simon Olsson
" Nedergård	1 4	3/8	3-6	August Olssons sterbhus
Vassdal	1 6	1/32	7-8, 28-32,	Alle Augustsson
"	1 5	3/64	12-23, 26-27	Bengt Bertilsson
"	1 4	1/32	33-45	Henrik Gustafsson
"	1 4, 5, 6, 7	1/8	9-11a, 24-25	Samfället
Bråtke	1 5	1/16	46-48b	Joh. S Samuelsson o. Anna Simonsson
"	1 6	1/72	49	Inger Sofia Johansson
"	1 7	1/72	50	" " "
"	1 8	1/72	51	" " "
"	1 9	1/27	52-54	" " "
				Överförd

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	02,4							150	3	60	1150 (1200)	27	60	24	-	
	03,0							"	4	50	1150 (1200)	34	50	30	-	
	05,4								8	10		62	10	54	-	
	02,5							150	3	75	1150 (1200)	28	75	25	-	
	03,8							"	5	70	1150 (1200)	43	70	38	-	
	06,3								9	45		72	45	63	-	
	07,0							150	1	05	1150 (1200)	8	05	7	-	
	01,0							"	1	50	1150 (1200)	11	50	10	-	
	01,7								2	55		19	55	17	-	
	07,1							700	49	70	1400	99	40	49	70	
	03,0							1150	34	50	"	42	-	7	50	
	31,7							700	221	90	1300	412	10	190	20	
			09,0					200	18	-	900 (1000)	81	-	63	-	
			12,4					"	24	80	900 (1000)	111	60	86	80	
	41,8		21,4						348	90		746	10	397	20	
					19,2				20	-		48	80	28	80	
					53,0				133	20		185	75	52	55	
			71,9		25,7		08,6		398	65		960	30	561	65	
	36,5	1	82,4		72,7		18,3		1173	10		2756	40	1583	30	
	95,8		94,6		80,1		39,0		1284	60		2449	60	1165	-	
									11	-		141	65	130	65	
	36,7						01,0		188	80		464	40	275	60	
	12,5								56	25		156	25	100	-	
	11,0								49	50		137	50	88	-	
	11,0								49	50		137	50	88	-	
	08,3						02,3		33	20		99	60	66	40	
2	11,8	3	48,9	2	50,7		69,2		3397	80		7537	75	4139	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
Bräcke	1:3	1/16	55-60	Inger Sofia Johansson
"	1:10	1/8	61-69	Anders Janssons arvingar
"	1:11	1/18	70-78	Joh: s Samuelsson
"	1:12	1/18	79-83	Arvid Andersson
"	1:13	1/18	84-87	Anders Janssons arvingar
Rålanda Yttergård	2:12	1/30	88-93	Tekla Andersson
" "	2:13	1/60	94	Adolf Pettersson
" "	2:14	ars.	95-96	Tekla Andersson
" "	2:15	ars.	97	" "
" "	2:16	ars.	98	" "
" "	2:17	ars.	99-100	" "
" "	2:18	ars.	101-102	" "
" "	2:19	ars.	103-104	" "
" "	2:11	9/320	105-106	Olof Hjalmar Olsson
Åskäret	2:17	ars.	107-111	Anders Olsson
		Läbatem		Samma

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	11,8	3	48,9	2	50,7		69,2		3397	80		7537	75	4139	95	
	16,4						07,7		101	50		206	50	105	-	
	62,1						08,4		377	50		782	05	404	55	
	38,0						03,8		261	95		494	-	232	05	
	23,4		07,0				02,0		195	20		411	60	216	40	
	31,7						01,7		191	10		450	50	259	40	
	69,3						01,1		454	85		862	20	407	35	
	06,6								29	70		79	20	49	50	
	02,2						01,4		6	60		26	40	19	80	
	05,3								10	60		63	60	53	-	
	06,0								12	-		72	-	60	-	
	05,0								7	50		57	50	50	-	
	05,4								8	10		62	10	54	-	
	06,3								9	45		72	45	63	-	
	01,7								2	55		19	55	17	-	
	41,8		21,4						348	90		746	10	397	20	
5	33,0	3	77,3	2	50,7		95,3		5415	30		11943	50	6528	20	

Åtaka den 9 juni 1879.

Olof Olsson Arthur Olsson Olof Olsson

Ersättningslängd

vid företag avseende sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Vassdal och Bräcke i Morlanda socken samt till Rålanda och Äskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång.				Summa ersättning.	
	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	
Sträckan A-B.						
Bro Överg. 2/4, Simon Olsson	150	40	60	-		
	862	10	86	20	146	20
S u m m a					146	20
Sträckan C-D-E-F.						
Vassdal 1/5, Bengt Berntsson	630	20	126	-		
" 1/6, Olle Augustsson	245	20	49	-		
" 1/4, Henrik Gustavsson	35	20	7	-		
Bräcke 1/5, Joh:s Samuelsson och Anna Simonsson	30	20	6	-		
" 1/6, Inger Sofia Johanson	5	20	1	-		
" 1/7, " " "	5	20	1	-		
" 1/9, " " "	5	20	1	-		
" 1/3, " " "	15	20	3	-		
" 1/10, Anders Janssons arv.	75	20	15	-		
" 1/11, Joh:s Samuelsson	70	20	14	-		
" 1/12, Arvid Andersson	160	20	32	-		
" 1/13, Anders Janssons arv.	150	20	30	-	285	-
S u m m a					285	-
Sträckan D-G. (utföres ej)						
Vassdal 1/4, Henrik Gustavsson	25	100	25	-		
	25	20	5	-	30	-
Bräcke 1/5, Joh:s Samuelsson och Anna Simonsson	25	20	5	-	5	-
S u m m a					35	-

1.	2.	3.	4.		5.	
Sträckan E-H. (utföres ej).						
Bräcke 1:10, Anders Janssons arv.	45	20	9	-		
" 1:11, Johannes Samuelsson	40	20	8	-		
Rålanda Yttergård 2:12, Tekla Andersson	130	20	26	-		
" " 2:13, Adolf Pettersson	125	20	25	-	68	-
Summa					68	-

Bräcke den 9 juni 1939.

C Hårlsson

Kostnadsförslag

till sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Vassdal och Bräcke i Morlanda socken samt till Rålanda och Åskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktnings, sprängning; uppläggning m.m.	Antal	á kronor.	Kostnad kr.	ö.	Summa kostnad kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B.						
23+60-21+60	200	Berg m³.	50	12:-	600	-		
		Grusbl.leram.mkt.sten o.block"	50	4:-	200	-		
		" " sten och block "	100	2:-	200	-		
		Sand o.grusbl.lera m.ngt.sten o.ngt. rötter "	370	1:-	370	-	1370	-
		Överföres					1370	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1370 -
19+60-21+60	200	Berg m³	32	12:-	384 -	
		Sandbl.lera m.enst.sten och ngt. rötter m³	300	1:10	330 -	
		Sand o.grusbl.lera m.enst.sten och ngt.rötter m³	110	1:-	110 -	824 -
21+19		Ombyggnad av bro för ägoväg, farbana av trä på landfästen av sten med ett vattenlopp av 1,5 m.bredd och 3,0 m.längd enl. ritning				300 -
		Ersättning för intrång enligt ersättningslängden				146 20
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 12 % av arbetskostnaderna				309 80
		S u m m a				2950 -
		Sträckan C-D-E-F.				
0-50 - 2	250	Lera med ngt.sten m³	20	1:25	25 -	
		" " enst.sten "	150	0:90	135 -	
		Torvjord m.ngt.rötter "	180	0:70	126 -	286 -
2-4	200	Lera "	60	0:80	48 -	
		Torvj. m.ngt. rötter "	240	0:70	168 -	216 -
4-6+74	274	Lera "	200	0:80	160 -	
		Torvjord m.ngt. rötter "	90	0:70	63 -	223 -
6+74-9+4	230	" " mkt.rötter o.stubbar "	50	L:-	50 -	
		" " ngt. " " m³	40	0:80	32 -	
		" " " " "	75	0:70	52 50	134 50
9+4-12+50	346	Grus och sandbl.lera "	260	0:85	221 -	
		Torvj.m.ngt.rötter o.stubbar "	70	0:80	56 -	
		" "	420	0:65	273 -	550 -
		För intrång ersättning enl. ersättningslängden				285 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av				
		Överföres				1694 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört					1694	50
		arbetskostnaderna					155	50
		Summa					1850	-
		Sträckan D-G. (utföres ej)						
30-31+06	106	Berg m³	25	15:-	375	-		
		Torvjord och lera "	50	0:75	37	50		
		Omläggning av däck till trumma			10	-	422	50
		Ersättning för intrång beräknad enl. ersättningslängden					35	-
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					42	50
		Summa					500	-
		Sträckan E-H. (utföres ej)						
40-41+20	120	Torvjord m³	340	0:60	204	-		
		Sten i gärdesgård			5	-		
		För ombyggnad av broar för vägar över loppet st.	2	50:-	100	-	309	-
		Ersättning för intrång beräknad enl. ersättningslängden					68	-
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					23	-
		Summa					400	-
		Sammandrag.						
		Sträckan A-B			2950	-		
		" C-F			1850	-	4800	-
		" D-G (utföres ej)			500	-		
		" E-H " "			400	-	900	-
		Summa					5700	-

Bräcke den 9 juni 1939.

Karlsson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.	Ägofigurernas nummer.
Bro Östergård	2⁴	1/3	Simon Olsson	1-2
" Nedergård	1⁴	3/8	August Olssons sterbhus	3-6
Vassdal	1⁶	1/32	Olle Augustsson	7-8, 28-32
"	15	3/64	Bengt Bertilsson	26-27 12-23
"	1⁴	1/32	Henrik Gustafsson	33-38
"	"	"	"	39-45
"	1⁴,5,6,7	1/8	Samfälld	9-11a, 24-25
Bräcke	1⁵	1/16	Joh:s Samuelsson o. Anna Simonsson	46-48b
"	1⁶	1/72	Inger Sofia Johansson	49
"	1⁷	1/72	" " "	50
"	1⁸	1/72	" " "	51
"	1⁹	1/24	" " "	52-54
"	1³	1/16	" " "	55-60
"	1¹⁰	1/8	Anders Janssons arvingar	61-69
"	1¹¹	1/18	Joh:s Samuelsson	70-78
"	1¹²	1/18	Arvid Andersson	79-83
"	1¹³	1/18	Anders Janssons arvingar	84-87
Råland a Ytterg.	2¹²	1/30	Tekla Andersson	88-93
" "	2¹³	1/60	Adolf Pettersson	94
" "	2¹⁴	avs.	Tekla Andersson	95-96
" "	2¹⁵	avs.	" "	97
" "	2¹⁶	avs.	" "	98
" "	2¹⁷	avs.	" "	99-100
" "	2¹⁸	avs.	" "	101-102
" "	2¹⁹	avs.	" "	103-104
" "	2¹¹	9/320	Olof Hjalmar Olsson	105-106
Åskakärr	2¹⁷	avs. Håbacken	Anders Olsson	107-111
			Summa	

Båtnads-värde.		Andel i beräknad kostnad för anläggnings-åtgärderna. A-B, C-F, D-G, och E-H.		D-G. utföres ej.		E-H.		A-B och C-F.		Andel i verklig kostnad för företaget.	Andel i förrättnings-kostnad.	
Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	%	Kr.	Ö.
28	80	25	15					25	15	0,524		
52	55	45	88					45	88	0,956		
561 ~~600~~	65 ~~30~~	490	40					490	40	10,217		
1583 ~~1689~~	30 ~~45~~	1382	43					1382	43	28,801		
494	-	431	33									
671	-	585	87	500	-			517	20	10,775		
130	65	114	07					114	07	2,376		
275	60	240	64					240	64	5,013		
100	-	87	31					87	31	1,819		
88	-	76	83					76	83	1,601		
88	-	76	83					76	83	1.601		
66	40	57	98					57	98	1.208		
105	-	91	68					91	68	1.910		
404	55	353	23					353	23	7,359		
232	05	202	61					202	61	4,221		
216	40	188	95					188	95	3,936		
259	40	226	49					226	49	4.719		
407	35	355	67			210	62	145	05	3.022		
49	50	43	22			25	59	17	63	0,367		
19	80	17	29			10	24	7	05	0,147		
53	-	46	28			27	40	18	88	0,393		
60	-	52	39			31	02	21	37	0,445		
50	-	43	66			25	85	17	81	0,371		
54	-	47	15			27	92	19	23	0,401		
63	-	55	01			32	57	22	44	0,467		
17	-	14	84			8	79	6	05	0,126		
397	20	346	81					346	81	7,225		
6528	20	5700	-	500	-	400	-	4800	-	100.000		

Bråtte dec

9 juni 1939.

Olof Olsson Arthur Olsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för torrläggning av mark tillh. Br. Vassdal och Bräcke i Mölnlanda socken samt till Rålanda o. Tobo här i Tegneby socken och Göteborgs och Bohus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1937-39 1936		**Kallelser och kungörelser,** § 5, ... st.	45	0,50			22	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	2,3	3,00	6	90		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	4,3	6,00	25	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „	2,0	11,00	22	-		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 9,8 ar ..... st.	54	0,05	2	70		
		..... har	5,33	2,02	10	77		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar ..... st.	21	0,14	2	94		
		..... har	3,773	0,74	2	79		
		annan mark och impediment, medelareal 25,5 ar ..... st.	43	0,14	6	02		
		Vassdalsvatten 5,90 har Håbackevatten 1,60 har ..... har	10,96	0,42	4	60		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „	0,36	11.-	3	96		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad ..... st.					92	48
		Överföres					114	98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				114 98
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	2,5	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har ... har	5,33	0,50	2 67	
		avvägda punkter ... st.	49	0,03	1 47	
		i annan mark, medelantal 7 punkter pr har ... ~~har~~ st.	13,78	1-	13 78	
		avvägda punkter ... st.	96	0,06	5 76	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	0,60	2,00	1 20	
		i annan mark ... „	0,20	5,00	1 -	55 88
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar, ... st.	118	0,05	5 90	
		... har	20,063	0,10	2 01	7 91
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	116	0,04		4 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.	1		4 —	
		för övriga kilometer ... ~~1~~ st.	0,46	1,50	- 69	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	93	0,06	5 58	
			29	0.06	1 74	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	86	0,12	10 32	30 33
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0,15	3-	- 45	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.75	3,50	6 13	6 58
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	3	0,12	- 36	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... -	60	0,22	13 20	
		1.75 m² ×0.03 = 0,05 ... „	24	0,053	1 27	
		1.30 „ ×0.03 = 0,039	27	0,039	1 05	
		" " ×0.02 = 0,026 ... „	3	0,026	0 08	15 96
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²	2,2	0,02	- 04	
		dagar ...		12,00		2 04
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ med särskild beräkning ... km.	1.67	4,50	7 52	
		~~tillägg för~~ " " ~~utan~~ särskild beräkning av dimensionerna ... „	0,13	3,50	- 46	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 1.75 m.² sektion på ... „	0,39	0,875	- 34	
		1.30 „ „ „ ... „	1,28	0,65	- 83	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		9 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	42	0,03	1 26	2 26
		Överföres				252 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				252 73
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.* 2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.*	2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»* 1,9	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*		1 17	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 17	13 94
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete spännvidd *m.*	2,00	1	2 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.* 1	4,00	4 -	
		Kostnadsberäkning -»-	*m.* 2,00	0,50	1 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.* 1	4,00	4 -	
		Grundförstärkning	*m²*	0,10	—	
		Antal särskilda ritningar		3,00		11 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	145	0,01		1 45
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 21	0,25	5 25	6 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 26	0,30	7 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»* 10	0,20	2 -	11 80
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 1	12,00		12 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15*	*dagar* 1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*»*	12,00		
		utlopp för täckt ledning	*»*	12,00		
		slamficka	*»*	12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				352 67
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad	*st.*			
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 17 *ar ägofigurer*	*st.* 118	0,07	8 26	
			har 20,063	0,14	2 81	
		Överföres			21 57	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 57	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	145	0,02	2 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 10	28 32
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0,15	2,50	- 38	
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1.75	6-	10 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 96	
		3) broar och trummor, „ „			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		32 84
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	39	0,55		21 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				82 61
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 9,04 + 8,87			17 91	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				17 91
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 66	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			106 10	130 76
		Summa kronor				148 67
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			352 67	
		Lösen för kopior och avskrifter			82 61	435 28
		Övriga förrättningskostnader				148 67
		Summa kronor				583 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Orusts Västra *häradsrätt.*

Göteborg *den* 29 november *19* 39.

C Karlsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 453.19 *kvitteras:*

Göteborg *den* 21 november 40

C Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
334135

_0___3*0288

DIARIE Nr 5367
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MRS. 1940

Sänkning av

VASSDALSVATTEN och HÅBACKEVATTEN

för torrläggning av mark till


BRO, VASSDAL och BRÄCKE i Morlanda socken samt till RÅLANDA och ÄSKEKÄRR i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

1939.

Avskrift:
Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman.
Bestyrkes å tjänstens vägnar:

O. Karlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift:

Betänkande

ifråga om sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Vassdal och Bräcke i Morlanda socken samt Rålanda och Åskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e : Nämnda vatten äro belägna mellan fem och sex kilometer söderut från Morlanda kyrka på Orust. Å vidstående översiktskarta är det vattenbesvärade området till läge och utsträckning angivet medelst gul färgbeteckning.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av vattnens avlopp och marken utmed dessa ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt skyldigheten att deltaga i företaget blivit reglerad. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis utvisar. Vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar ligga till grund för följande utredning.

B e s k a f f e n h e t : Området ifråga hävdas till dels såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar och högt grundvatten, till vilka omständigheters förekomst orsaken närmast kan härledas från vattendragens trånga och grunda lopp och vilkas förhandenvaro icke tillstädjer alstringsförmågans utnyttjande. På vissa delar har på grund av vattenbesväret åkerbruket måst uppgivas och marken utnyttjas till bete. Jordmånen utgöres flerstädes av väl multnad torv till 1,5 m:s djup och däröver men förekommer även 0,2-0,5 m.

torvmylla och 0,2-0,3 m. mylla på lera och sand.

A r e a l: Den av företaget i torrläggningshänseende berörda marken innefattar en areal av 5,330 hektar åker, 3,773 hektar odlingsvärdig betesmark och 2,507 hektar hagmark och landvinning tillhopa 11,610 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: Vid förrättningen meddelat utlåtande innehåller uppgifter om vattenföringar samt om lutningar och dimensioner, nödiga för avloppen för att ernå det med företaget avsedda ändamålet. Profil- och sektionsritningar över avloppen utvisa dessas storlek jämte föreslagna lutningar.

B å t n a d: Den för marken uppkommande båtnaden genom företagets utförande i planerad omfattning har skattats till ett värde av 5497:43 kronor, vilket värde härletts från det i värderingslängden angivna medelst multiplicering med förhållandet mellan kostnaden för de arbeten som avses komma till utförande och kosthaden för samtliga dem, vilka räknats med vid båtnadsuppskattningen.

K o s t n a d : De för vattenavledningen föreslagna arbetena hava tillika med ersättningar för intrång beräknats draga en kostnad av 4800:- kronor.

A r b e t s t i d: Enligt vad i utlåtandet bestämts rörande företaget skulle detta vara bragt till slut senast vid utgången av år 1941.

S t a t s u n d e r s t ö d :Flertalet delägare i företaget hava satt ifråga att bliva delaktiga av såväl bidrag som lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget.

Dessa kostnader, innefattande dem för företaget samt för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet belöpa sig enligt närslutet kostnadssammandrag till 5478:90 kronor. Enär detta belopp är i det närmaste lika stort som det, vartill värdet av båtnaden skattats, skulle enligt villkoren för och med tillämpad norm vid tilldelningen av bidrag från statens avdikningsanslag företaget kunna understödjas med belopp svarande mot hälften av totalkostnaderna d.v.s. med i jämnat tal 2730:- kronor. Lånesökandenas fastigheter, upptagna i närsluten förteckning, representera en delaktighet i kostnaderna för företaget av 98,097 % d.v.s. 5374:64 kronor och i ovan beräknade bidrag 2678:05 kronor. Med belopp svarande mot skillnaden mellan dessa tal= 2696:59 kronor, avjämnat till 2700:- kronor skulle företaget ytterligare kunna understödjas i form av lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadsammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, fullmakter, diariibevis ifråga om besvär över förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i ett blad.

Göteborg den 29 november 1939.

C.B.Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning.....	**kronor**	**4800:-**
Syneförrättningen, enligt räkning.....	**"**	**583:95**
Utredningen om statsunderstöd, enligt räkning.....	**"**	**94:95**
	Summa kronor	**5478:90**

Göteborg den 29 november 1939.

C.B.Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.478 kronor 90 öre, varav å låntagarnas andel 5.118 kronor 77 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Rålanda Yttergård 2 13, 2 14, 2 15, 2 16, 2 17, 2 18 och 2 19.

Stockholm den 11 januari 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Bro, Vassdal och Bräcke i Morlanda socken samt Rålanda och Åskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län för sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten, lån från avdikningslånefonden sökes:

Morlanda socken.

Vassdal	1 4	1/32	mtl. ägare:	Henrik Gustafsson
"	1 5	3/64	" " :	Bengt Berntsson
"	1 6	1/32	" " :	Olle Augustsson
Bräcke	1 3	1/16	" " :	Inger Sofia Johansson
"	1 5	1/16	" " :	Joh:s Samuelsson o. Anna Simonson
"	1 6	1/72	" " :	Inger Sofia Johansson
"	1 7	1/72	" " :	" " "
"	1 8	1/72	" " :	" " "
"	1 9	1/24	" " :	" " "
"	1 10	1/8	" " :	Anders Janssons sterbhus
"	1 11	1/18	" " :	Johs Samuelsson
"	1 12	1/18	" " :	Arvid Andersson
"	1 13	1/18	" " :	Anders Janssons sterbhus

Tegneby socken.

Rålanda Yttergård	2 12	1/30	mtl. ägare:	Tekla Andersson
~~" "~~	~~2 13~~	~~1/60~~	~~" " :~~	~~Adolf Pettersson~~

~~Rålanda Yttergård~~ ~~14~~ 2 , avs. ägare: Tekla Andersson

" " ~~15~~ 2 , avs. " : " "

" " ~~16~~ 2 , avs. " : " "

" " ~~17~~ 2 , avs. " : " "

" " ~~18~~ 2 , avs. " : " "

" " ~~19~~ 2 , avs. " : " "

Åskekärr 17 2 , avs.Håbacken " : Anders Olsson

Göteborg den 29 november 1939.

C.B.Carlson

Strykningar med blått vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen /Dn

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

Avskrift: Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Vassdal, Bräcke och Röd i Morlanda socken samt till Rålanda och Eskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 27 augusti 1937 i Bräcke.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;

Olof Olsson i Lavö och

Arthur Olsson i Huseby, godemän;

Anders Jansson, ägare till 13/72 mtl. Bräcke;

Johannes Samuelsson, ägare till 25/288 mtl. Bräcke;

Bengt Berntsson, " " 3/64 " Vassdal;

Olle Augustsson, " " 1/32 " " och 7/64 mtl. Bro;

Anders Olsson, " " avst. från mtl. Eskekärr;

sökande till företaget samt

Simon Olsson, ägare till 1/3 mtl. Bro;

Henrik Gustavsson, ägare till 1/32 mtl. Vassdal; vid tiden för ansökningen ägd av sökanden Abraham Andersson;

Arvid Andersson, ägare till 1/18 mtl. Bräcke;

Fru Tekla Andersson, " " 1/13 " Rålanda Yttergård;

Adolf Pettersson, " " 1/60 " " "

Anders Olsson, ägare till 1/6 mtl. Lunden;

Gunnar Johansson, delägare i 7/24 mtl, " jämväl såsom ombud, enligt fullmakt, för Karolina Johansson, delägare i 7/24 mtl. Lunden;

Erik Olsson, ägare till 1/12 mtl. Lunden;

Johan Westerberg, ägare till 3/16 mtl. " ;

Vid undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över Vassdalsvattens av- och tillopp, vilket sist nämnda även utgjorde avlopp från Håbackevatten, företeddes tillika med nivåkarta över vattnen och marken utmed dessa och vattendraget mellan dem.

Sökandena förklarade att de önskade vattnen sänkta och loppen från dem förstorade i syfte att få den av vatten besvärade marken till deras fastigheter torrlägd, så att åkerbruk kunde bedrivas på den i samma omfattning som tidigare ägt rum samt deltagandet i kostnaderna för dessa arbeten reglerat i förhållande till båtnaden för den påverkade marken.

Ägarne till den inom ägor till Lunden och Röd utmed Håbackevatten och dess utlopp belägna torvmarken sade sig anse att någon båtnad genom vattnets avsänkning icke kunde uppstå för denna mark och förty någon skyldighet attdeltaga i kostnaderna för företaget icke föreligga. Torven var till större delen redan tagen och numera utvanns ej någon torv. Ej heller kunde antagas att marken ifråga komme att framdeles begagnas till torvtägt eller i annat syfte, uppfylld som den var av håligheter från torvutvinningens tid.

Beträffande frågan om anslutning till huvudloppet från områden inom Vassdal och Rålanda, belägna ett stycke ifrån nämnda lopp, förklarade ägarna till dessa områden, att de icke önskade utloppen från dessa upptagna i samband med huvudloppet utan avsågo att själva sörja för nödig anslutning till detta.

Mark till vattenloppens vidgning utfäste sig fastighetsägarna att upplåta utan anspråk på ersättning men ställde dylikt anspråk för det intrång schaktningsmassornas uppläggande förde med sig.

I den mån broar för vägar över loppen behövde ombyggas i anledning av loppens förstoring utfäste sig ägarne till fastigheterna i Vassdal och Bräcke att sörja för denna ombyggnad, var och en å sina ägor och på egen bekostnad, under det att Simon Olsson i Bro äskade att delägarna i gemen skulle svara för och bekosta ombyggnaden av bron för vägen genom ägorna till hans fastighet.

Avloppen blevo föremål för besiktning och marken för undersökning och uppskattning. Tillkännagivet vart därpå att förslag till vattenavledningen komme att jämte kostnads- och båtnadsberäkning föreläggas intressenterna vid sammanträde i stadgad ordning.

Olof Olsson C.B.Carlson Arthur Olsson

Den 9 juni 1939 i Bräcke.

Närvarande: förestående synemän samt följande sakägare:

Bengt Berntsson i Vassdal;

John Jansson i Bräcke;

Arvid Andersson i Bräcke;

Anders Olsson i Lunden;

Gunnar Johansson i " jämväl såsom ombud,enligt fullmakt, för

Anna Sofia Abrahamsson i Göteborg;

Erik Olsson i Lunden;

Johan Westerberg i Lunden;

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäkning.

Beträffande torvmarken till Lunden förklarade tillstädeskomna fastighetsägare inom detta hemman att de vidhöllo sin uppfattning att någon utnyttjningsbar båtnad för denna mark icke kunde uppstå genom vattenavledningen. Övrige närvarande sakägare sade sig ock förmena att någon nämnvärd nytta näppeligen kunde hämtas för marken ifråga samt förklarade att de icke ställde anspråk på deltagande från torvmarkernas ägare i de kostnader, som bleve förbundna med företaget.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat samt värderings- och kostnadsfördelningslängder föredragna.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs John Jansson i Bräcke per Hälleviksstrand.

Åt John Jansson i Bräcke och Bengt Berntsson i Vassdal lämnades uppdraget att kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan.

Arthur Olsson C.B.Carlson Olof Olsson

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 11 april 1935.

Malte Jacobson

E. Hård af Segerstad

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Underteknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Vassdal, Bräcke och Röd i Morlanda socken samt Rålanda och Eskekärr i Tegneby socken. Företagen förmenas beröra:

mtl.	Vassdal		ägare	Bengt Berntsson	Bro,	Ellös.
"	"		"	Olaf Augustsson	"	"
"	"		"	Abraham Andersson		Hälleviksstrand
1/32	"	Bräcke	"	Anna Jansson		"
"	"		"	Inger Sofia Johansson		"
13/72	"	"	"	Anders Jansson		"
	"		"	Johannes Samuelsson		"
1/18	"	"	"	"	"	"
1/18	"	"	"	Lovisa Johansson		"

Röd	ägare	Bror Samuelsson	Hällevikstrand
Eskekärr	"	And. Olsson	Tavlebord
Rålanda	"	Adolv Pettersson	"
"	"	Alfred Andersson arvingar:	
"		Tekla Andersson m.fl.	"

Morlanda den 23 mars 1934.

And. Jansson, Johannes Samuelsson, Inger Sofia Johansson, Bengt Berntsson, Olle Augustsson, Anders Olsson, Abraham Andersson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att torrlägga mark hörande till hemmanen Vassdal, Bräcke och Röd i Morlanda socken samt till Rålanda och Eskekärr i Tegneby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Jansson i Bräcke fredagen den 27 augusti 1937 kl. 10 f.m. då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget, som jämväl kan komma att innebära sänkning av Vassdals- och Håbackevattnen, kan även beröra ägor till hemmanen Bro, Lunden och Slätthult i Morlanda socken. Göteborg den 4 augusti 1937.

C.B.Carlson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Morlanda och Tegneby församlingar den 4 augusti 1937 samt införd i tidningen Bohusläningen den 6 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 9 augusti 1937 till:

Fru	Katarina Olsson,	Bro,	Ellös.
Lantbrukaren	Olov Augustsson,	"	"
"	Karl Augustsson,	"	"
Fr.	Anna Augustsson,	"	"
"	Simon Olsson,	"	"
"	Olov Augustsson,	Vassdal,	Hälleviksstrand.
"	Bengt Berntsson,	"	"
"	Abraham Andersson,	"	"
"	Johannes Samuelsson,	Bräcke,	"
Fru	Anna Simonsson,	"	"
"	Inger Sofia Johansson,	"	"
"	Anders Jansson,	"	"
"	Arvid Andersson,	Hällevik,	"
Fru	Tekla Andersson,	Rålanda Yttergård,	Tavlebord.
"	Adolf Pettersson,	" "	"
"	Bror Samuelsson,	Röd Nordgård,	Hällevikstrand
"	Gustav Simonsson,	" "	"
"	Vilhelm Olsson,	" "	"
Fr.	Hildur Olsson,	" "	"
Fru	Paulina Olsson,	" "	"
"	Olov Abrahamsson,	" "	"
"	Anders Abrahamsson,	" "	"
Fr.	Hedvig Olsson,	" "	"

Lantbrukaren John Olsson, Röd Nordgård, Hälleviksstrand.

" Martin Isaksson, " " "

" Anders Olsson, Lunden, Kårehogen.

Fru Karolina Johansson, " "

" Gunnar Olsson, " "

" Erik Olsson, " "

" Johan Vesterberg, " "

Fru Alma Karlsson, " "

Godsägaren Gerhard Hagberg, Sörbo, "

Herr Anders Olsson, Håbacken, Eskekärr, Tavlebord.

Fr. Anna Jansson, Bräcke, Hälleviksstrand.

" Lovisa Johansson, " "

Lantbrukaren Alfred Anderssons arvingar, Rålanda, Tavlebord.

betygar: C.B.Carlson

Fullmakt för Gunnar Johansson, Lunden, att å mina vägnar närvara vid sammanträde angående torrläggningsföretag berörande hemmanet Lunden m.fl. den 27 aug. 1937, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för giltigt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter. Lunden den 26 augusti 1937.

Karolina Johansson

Bevittnas av Johan Johansson Berna Johansson
Kårehogen

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för torrläggning av mark till hemmanen Vassdal och Bräcke i Morlanda socken samt till Åskekärr i Tegneby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Jansson i Bräcke fredagen den 9 juni 1939 kl. 11,30 f.m. Av företaget kunna jämväl beröras ägor till hemmanen Bro, Röd, Slätthult, Lunden och Sörbo i Morlanda socken samt till Rålanda i Tegneby socken. Göteborg den 17 maj 1939.

Förrättningsmannen.

Utsänd till pastorsämbetena i Morlanda och Tegneby den 18 maj samt införd i tidningen Bohusläningen den 20 maj 1939, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 maj 1939 till:

Fru Anna Abrahamsson, Klamparegatan 27, Göteborg.

Fr. Klara Johansson, Valås-gatan 10, "

Lantbrukaren Olof Hjalmar Olsson, Rålanda Yttergård, Gilleby.

betygar: G.B.Carlson

Fullmakt för Gunnar Johansson i Lunden att vid sammanträde den 9 juni 1939 angående torrläggnings företag berörande bl.a. hemmanet Lunden i Morlanda föra min talan och bevaka min rätt.

Göteborg den 1 juni 1939.

Anna Sofia Abrahamsson

Bevittnas av. Johan Landgren Gunborg Landgren

Utlåtande

ifrå ga om sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Vassdal och Bräcke i Morlanda socken samt till Rålanda och Åskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Såväl Vassdals- som Håbackevatten hava icke sjöars karaktär utan äro att betrakta såsom vattensamlingar allenast.

De båda vattnen, av vilka Håbackevatten har sitt utlopp till Vassdalsvatten, avbördas genom en bäck i nordvästlig riktning till vattendragen i dalgången mellan Ellösfjärden och Boxvikskilen. Nederbördsområdet är sålunda beläget mellan Göta älvs och Bäveåns vattensystem med beteckningen 108/109.

Å den över det av vatten besvärade området upprättade nivåkartan äro utloppen till sina sträckningar utmärkta med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem och till de delar de avses vidgade och djupade, begränsade med röda linjer samt betecknade: det från Vassdalsvatten med A-B och det från Håbackevatten med C-D-E-F.

Omkring 300 meter från Vassdalsvatten är i ett därvarande bergparti ett fallbrott, vid vilket arbetena med förstoringen måste börja för ernående av åsyftat sänkningsresultat. Vid denna punkt A tillrinner vatten från ett omkring 2,2 kvadratkilometer stort område av vilket 0,5 kvkm. avvattnas direkt till Vassdalsvatten och dess ut-

lopp samt 1,7 kvkm. till Håbackevatten och sträckan mellan de båda vattnen. Området består till någon del av åker och betesfält samt mossar men till den övervägande delen av mestadels kala berg, här och var i sänkorna dock täckta av sparsam vegetation.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdets topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid flöden skattas till omkring 600 liter i sekunden i Vassdalsvattnets utlopp och 500 liter i tilloppet samt medelvattnet till resp. 33 och 25 liter i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av den vattenbesvärade markens nivå och beskaffenhet har förslag till vattenloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär loppens upptagande med en bottenlutning av 0,5:1000, en bottenbredd av 0,50 meter för utloppet från och 0,30 m. för tilloppet till Vassdalsvatten samt sidolutning 1:1,25 à 1:1. I bergspartier uppsprängas loppet till 1,5 meters bredd med lodräta sidor.

I enligt detta förslag uppgrävda och uppsprängda lopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,0 m. samt medelvattenmängden vid 0,25 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter kan ernås. För att dämning av någon betydenhet icke må inträda erfordras att vattenloppet i vägar, och ö-

verfartsställen under förutsättning av särskilda landfästen erhålla en bredd av minst 1,5 meter å sträckan A-B och 1,25 m. å sträckan C-F samt 1,2 m. höjd.

Till loppet mellan vattnen stöta vid D och E mindre tillopp betecknade D-G och E-H, vilka föra obetydligt med vatten men dock äro nödiga för avledningen från angränsande fält, vilka i torrläggningshänseende stå under inflytande av huvudloppets vattenstånd. Förslaget till dikenas förstoring innefattar en bottenlutning av 1:1000, bottenbredd 0,30 meter och sidolutning 1:1, i berg 0,60 m:s bredd och lodräta sidor.

Över sträckningarna upprättade profil- och sektionsritningarna utvisa föreslagna lutningar och dimensioner.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär de områden, som varit föremål för torvtagning, till största delen förbrukats och det icke är antagligt att ytterligare torvutvinning kommer att äga rum, har någon båtnad genom ovan avhandlade arbeten icke ansetts uppstå för dessa områden.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningsamfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke ingått i samfälligheten föreligger ej. Därest företaget innefattat jämväl upptagandet av dikena D-G och E-H skulle alltså jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § vattenlagen kostnaden för företaget fördelas mellan de särskilda fastigheterna i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för samtlige sträckor uträknad. Men vid det förhållandet att ägarne till de fastigheter i Vassdal och Rålanda, vilkas mark avvattnas till dikena D-G och E-H respektive, förklarat sig vilja sörja för dessa dikens upptagande efter eget gottfinnande och utan samband med huvudloppet, dragas från den andel i kostnaden för företaget, därest det innefattat jämväl arbete med dessa diken, som enligt ovan skulle belöpa på nämnda fastigheter, anparten efter båtnad räknat i kostnaden för dikena varefter återstoden utgör den anpart, varmed ägarne till fastigheterna ifråga hava att deltaga i den beräknade kostnaden för huvudloppets förstoring. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anpart i den beräknade kostnaden för sist nämnda arbete deltaga ägarne till de berörda fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållan-

de jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas sprängnings- och schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av en ägovägsbro över sträckan A-B samt bidrag till byggandet av broar över sträckan C-F ävensom ersättning för intrång. Till broar över sträckan C-F, vilka byggnader fastighetsägarna utfäst sig att själva uppföra till ersättande av de befintliga av särdeles bristfällig beskaffenhet, åtnjutes ett såsom skäligt ansett bidrag av femtio kronor för varje uppförd byggnad.

Enär fastighetsägarna förklarat sig villiga att utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppens vidgning kommer ersättning för markupplåtelse icke i fråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning med ett med hänsyn till upplagsplatsens natur och massornas storlek och beskaffenhet såsom skäligt ansett belopp av 0,10--0,40 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord, sten och berg. För uppläggning på områden, å vilka torv tagits, utgår dock ingen ersättning, enär intrång av betydenhet att föranleda ersättning icke förekommer på dessa områden. Ifrågakommande ersättningar hava uträknats för varje fastighet och införts i en särskild, detta utlåtande bifogad längd. Ersättningarna tillgodoräknas vid kostnadernas slutliga fördelning . Dock må ersättningen för intrånget utmed utloppet från Vassdalsvatten erläggas så snart

arbetet med denna sträcka fullbordats.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av de upptagna vattenloppen bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet å kostnaden för upptagandet. Broarna underhållas av dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av sträckorna A-B och C-F samt ombyggnad av broar över sträckan A-B. ~~för vägar och överfarter å dessa sträckor~~ skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från loppets kanter samt med en lutning mot vattendraget icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg eller plats, där överfart äger rum;

att schaktningsmassorna läggas åt den sida om det nya loppets mittellinje, från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med

slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras och utskjutningar oförtövat avhjälpande äger rum och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att landfästena till bron över sträckan A-B byggas av kilad sten, i goda förband samt överbyggnaden av friskt virke och enligt ritning;

att broar över sträckan C-F byggas på sätt att någon inskränkning i avloppets vattenförande sektion ej äger rum;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng till åker lämnad eller betesvall mark upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark mot tillgodonjutandet av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat beträffande ingivande av besvär.

Bräcke den 9 juni 1939.

C.B.Carlson Olof Olsson Arthur Olsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bro Östergård	4 2	1/3		Simon Olsson
			1	hagm.tuvig 5-10 cm.mylla på sand
			2	botten i Vassdalsvatten, dyig
				S u m m a
" Nedergård	4 1	3/8		August Olssons sterbhus
			3	hagm.tuvig 5-10 cm.mylla på sand
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	botten i Vassdalsvatten, dyig
				S u m m a
Vassdal	6 1	1/32		Olle Augustsson
			7	Hagmark ngt. tuvig
			8	" " "
			28	" 0,3-0,5 m.torvm. på lera
			29	" ngt.tuvig 0,3-0,5 torvm.på lera
			30	" f.d.åker 0,5-1,5 " "
			31	torvmark med gravar
			32	avlopp
				S u m m a
"	5 1	3/64		Bengt Berntsson
			12	hagmark
			13	" f.d.åker glest buskbev.0,3-0,4 torvm. på sand.lera
			14	" 0,5-0,7 m.torvj.på lera
			15	" 0,5-0,6 " "
			16	" 0,2-0,6 " "
			17	" " " "
			18	" f.d.åker 1,5 " "
			19	" " " " "
			20	" " " " "
			21	" " " " "
			22	åker " " "
			23	botten i Vassdalsvatten sand och dy
			26-27	avlopp och berg
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					08,0			250	20	-	400	32	-	12	-	
					11,2						150	16	80	16	80	
					19,2				20	-		48	80	28	80	
					11,4			350	39	90	400	45	60	5	70	
					24,5			300	73	50	"	98	-	24	50	
					06,6			"	19	80	"	26	40	6	60	
					10,5						150	15	75	15	75	
					53,0				133	20		185	75	52	55	
					11,4			300	34	20	400	45	60	11	40	
					14,3			"	42	90	600	85	80	42	90	
			38,0					500	190	-	1200	456	-	266	-	
			12,9					450	58	05	1100	141	90	83	85	
			21,0					350	73	50	1100 (1200)	231	-	157	50	
							04,0									
							04,6									
			71,9		25,7		08,6		398	65		960	30	561	65	
					05,7			400	22	80	600	34	20	11	40	
			32,6					600	195	60	900	293	40	97	80	
			14,0					"	84	-	1300	182	-	98	-	
			14,5					500	72	50	"	188	50	116	-	
			10,0					400	40	-	800	80	-	40	-	
			08,2					"	32	80	"	65	60	32	80	
			15,8					"	63	20	1200	189	60	126	40	
			29,3					"	117	20	"	351	60	234	40	
			24,0					500	120		"	288	-	168	-	
			34,0					400	136	-	"	408	-	272	-	
	36,5							700	255	50	1300	474	50	219	-	
					67,0			50	33	50	300	201	-	167	50	
							18,3									
	36,5	1	82,4		72,7		18,3		1173	10		2756	40	1583	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Vassdal	4 1	1/32		Henrik Gustavsson
			33	torvmark med gravar
			34	hagm.f.d.åker glest trädbev.torvjord
			35	torvmark med gravar
			36	hagmark f.d.åker "
			37	" " " "
			38	" bergbunden
			39	" 0,2-0,3 m.mylla på lera
			40	åker " " "
			41	" " " "
			42	" 0,4-0,6 torv-" "
			43	" 0,2-0,3 m. " "
			44,45	avlopp och berg
				S u m m a
"	4,5,6,7 1	1/8		Samfällt
			9	botten i Vassdalsvatten, sand och dy
			9 a	" " " "
			10	" " " "
			10 a	" " " "
			11	" " " "
			11 a	" " " "
			24	" " " "
			25	" " " "
				S u m m a
Bräcke	5 1	1/16		Joh:s Samuelsson och Anna Simonsson
			46	åker 0,2-0,3 m.mylla på lera
			47	" torvj. >1,5 m.
			48	" " "
			48 a	torvmark med gravar
			48 b	avlopp
				S u m m a
"	6 1	1/72		Inger Sofia Johansson
			49	åker, torvjord >1,5 m.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
							19,5									
		33,8						300	101	40	800 (900)	270	40	169	-	
							06,0									
		25,5						400	102	-	1100 (1200)	280	50	178	50	
		18,5						"	74	-	1100 (1200)	203	50	129	50	
		06,8						550	37	40	800	54	40	17	-	
		10,0						1150	115	-	1400	140	-	25	-	
	40,0							1050	420	-	1600	640	-	220	-	
	14,8							600	88	80	"	236	80	148	-	
	16,0							"	96	-	1400	224	-	128	-	
	25,0							1000	250	-	1600	400	-	150	-	
							13,5									
	95,8		94,6				39,0		1284	60		2449	60	1165	-	
					03,2			100	3	20	400	12	80	9	60	
					04,6						150	6	90	6	90	
					03,4			"	3	40	400	13	60	10	20	
					11,5						150	17	25	17	25	
					04,4			"	4	40	400	17	60	13	20	
					01,8						150	2	70	2	70	
					12,0						100	12	-	12	-	
					39,2						150	58	80	58	80	
					80,1				11	-		141	65	130	65	
	06,0							1100	66	-	1600	96	-	30	-	
	08,7							400	34	80	1200 (1300)	104	40	69	60	
	22,0							"	88	-	1200 (1300)	264	-	176	-	
							00,5									
							00,5									
	36,7						01,0		188	80		464	40	275	60	
	12,5							450	56	25	1250 (1300)	156	25	100	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bräcke	7 1	1/72		Inger Sofia Johansson
			50	åker, torvjord >1,5 m.
"	8 1	1/72		Inger Sofia Johansson
			51	åker, torvjord >1,5 m.
"	9 1	1/24		Inger Sofia Johansson
			52	åker, torvjord >1,5 m.
			53	torvmark med gravar
			54	avlopp
				S u m m a
"	3 1	1/16		Inger Sofia Johansson
			55	åker, torvjord
			56	" " >1,5 m.
			57	torvmark med gravar
			58	" " "
			59	åker, torvjord >1,5 m.
			60	avlopp
				S u m m a
"	10 1	1/8		Anders Janssons arvingar
			61	åker torvjord
			62	" " >1,5 m.
			63	" "
			64	" " "
			65	" " "
			66	" " "
			67	" " "
			68	torvmark med gravar
			69	avlopp
				S u m m a
"	11 1	1/18		Johannes Samuelsson
			70	åker torvjord
			71	" " >1,5 m.
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	11,0							450	49	50	1250 (1300)	137	50	88	-	
	11,0							450	49	50	1250 (1300)	137	50	88	-	
	08,3							400	33	20	1200 (1300)	99	60	66	40	
							01,3									
							01,0									
	08,3						02,3		33	20		99	60	66	40	
	03,0							1250	37	50	1300	39	-	1	50	
	07,4							500	37	-	1250 (1300)	92	50	55	50	
							02,3									
							03,8									
	06,0							450	27	-	1250 (1300)	75	-	48	-	
							01,6									
	16,4						07,7		101	50		206	50	105	-	
	02.6							1250	32	50	1300	33	80	1	30	
	13,0							450	58	50	1250 (1300)	162	50	104	-	
	09,0							1100	99	-	1300	117	-	18	-	
	03,2							500	16	-	1250 (1300)	40	-	24	-	
	03,0							"	15	-	1250 (1300)	37	50	22	50	
	05,0							"	25	-	1250 (1300)	62	50	37	50	
	26,3							"	131	50	1250 (1300)	328	75	197	25	
							05,8									
							02,6									
	62,1						08,4		377	50		782	05	404	55	
	06,0							1250	75	-	1300	78	-	3	-	
	08,0							550	44	-	"	104	-	60	-	
	14,0								119	-		182	-	63	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			72	åker torvjord >1,5 m.
			73	" " "
			74	" " "
			75	" " "
			76	" "
			77.78	avlopp och väg
				Summa
Bräcke	12 1	1/18		Arvid Andersson
			79	äng torvjord >1,5 m.
			80	" " "
			81	åker o,2-0,3 mylla på grusig lera
			82	" 0,5-0,6 torvm. på sand o. "
			83	avlopp
				Summa
"	13 1	1/18		Anders Janssons arvingar
			84	åker 0,2-0,3 torvm. på sand.lera
			85	" 0,4-0,5 " " grusig lera
			86	" " " " " "
			87	avlopp
				Summa
Rålanda Yttergård	12 2	1/30		Tekla Andersson
			88	åker > 1,2 m. torvjord
			89	" " "
			90	" " "
			91	" " "
			92	" " "
			93	väg och avlopp
				Summa
" "	13 2	1/60		Adolf Pettersson
			94	åker > 1,2 m. torvjord
" "	14 2	avs.		Tekla Andersson
			95	väg
			96	åker > 1,2 m. torvjord
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,0								119	-		182	-	63	-	
	06,9							550	37	95	1300	89	70	51	75	
	04,8							650	31	20	"	62	40	31	20	
	07,3							600	43	80	"	94	90	51	10	
	04,0							500	20	-	"	52	-	32	-	
	01,0							1000	10	-	"	13	-	3	-	
							03,8									
	38,0						03,8		261	95		494	-	232	05	
			03,0					350	10	50	1200	36	-	25	50	
			04,0					"	14	-	"	48	-	34	-	
	12,4							800	99	20	1400	173	60	74	40	
	11,0							650	71	50	"	154	-	82	50	
							02,0									
	23,4		07,0				02,0		195	20		411	60	216	40	
	06,7							800	53	60	1500	100	50	46	90	
	04,0							550	22	-	1400	56	-	34	-	
	21,0							"	115	50	"	294	-	178	50	
							01,7									
	31,7						01,7		191	10		450	50	259	40	
	09,8							200	19	60	1150 (1200)	112	70	93	10	
	08,0							"	16	-	1150 (1200)	92	-	76	-	
	22,0							850	187	-	1300	286	-	99	-	
	17,5							950	166	25	"	227	50	61	25	
	12,0							550	66	-	1200	144	-	78	-	
							01,1									
	69,3						01,1		454	85		862	20	407	35	
	06,6							450	29	70	1200	79	20	49	50	
							01,4									
	02,2							300	6	60	1200	26	40	19	80	
	02,2						01,4		6	60		26	40	19	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
Rålanda Yttergård	15 2	avs.		Tekla Andersson	
			97	åker >1,2 m. torvjord	
" "	16 2	avs.		Tekla Andersson	
			98	åker >1,2 m. torvjord	
" "	17 2	avs.		Tekla Andersson	
			99	åker >1,2 m.torvjord	
			100	" " "	
					Summa
" "	18 2	avs.		Tekla Andersson	
			101	åker >1,2 m. torvjord	
			102	" " "	
					Summa
" "	19 2	avs.		Tekla Andersson	
			103	åker >1,2 m. torvjord	
			104	" " "	
					Summa
" "	11 2	9/320		Olof Hjalmar Olsson	
			105	åker >1,2 m. torvjord	
			106	" " "	
					Summa
Åskekärr	17 2 Håbacken	avs.		Anders Olsson	
			107	åker 0,5-0,6 m.torvmylla på lera	
			108	" 0,2-0,3 " "	
			109	" >1,2 m. torv och gyttja	
			110	äng tuv.o.mossig>1,2 m.torv o.gyttja	
			111	" " " " " "	
					Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05,3							200	10	60	1200	63	60	53	-	
	06,0							200	12	-	1200	72	-	60	-	
	02,5							150	3	75	1150 (1200)	28	75	25	-	
	02,5							"	3	75	1150 (1200)	28	75	25	-	
	05,0								7	50		57	50	50	-	
	02,4							150	3	60	1150 (1200)	27	60	24	-	
	03,0							"	4	50	1150 (1200)	34	50	30	-	
	05,4								8	10		62	10	54	-	
	02,5							150	3	75	1150 (1200)	28	75	25	-	
	03,8							"	5	70	1150 (1200)	43	70	38	-	
	06,3								9	45		72	45	63	-	
	00,7							150	1	05	1150 (1200)	8	05	7	-	
	01,0							"	1	50	1150 (1200)	11	50	10	-	
	01,7								2	55		19	55	17	-	
	07,1							700	49	70	1400	99	40	49	70	
	03,0							1150	34	50	"	42	-	7	50	
	31,7							700	221	90	1300	412	10	190	20	
		09,0						200	18	-	900 (1000)	81	-	63	-	
		12,4						"	24	80	900 (1000)	111	60	86	80	
	41,8	21,4							348	90		746	10	397	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag.
Bro Östergård	2 4	1/3	1-2	Simon Olsson
" Nedergård	1 4	3/8	3-6	August Olssons sterbhus
Vassdal	1 6	1/32	7-8,28-32	Olle Augustsson
"	1 5	3/64	12-23,26-27	Bengt Berntsson
"	1 4	1/32	33-45	Henrik Gustafsson
"	1 4,5,6,7	1/8	9-11a,24-25	Samfällt
Bräcke	1 5	1/16	46-48b	Joh:s Samuelsson och Anna Simonsson
"	1 6	1/72	49	Inger Sofia Johansson
"	1 7	1/72	50	" " "
"	1 8	1/72	51	" " "
"	1 9	1/24	52-54	" " "
"	1 3	1/16	55-60	" " "
"	1 10	1/8	61-69	Anders Janssons arvingar
"	1 11	1/18	70-78	Joh:s Samuelsson
"	1 12	1/18	79-83	Arvid Andersson
"	1 13	1/18	84-87	Anders Janssons arvingar
Rålanda Yttergård	2 12	1/30	88-93	Tekla Andersson
" "	2 13	1/60	94	Adolf Pettersson
" "	2 14	avs.	95-96	Tekla Andersson
" "	2 15	avs.	97	" "

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					19,2				20	-		48	80	28	80	
					53,0				133	20		185	75	52	55	
			71,9		25,7		08,6		398	65		960	30	561	65	
	36,5	1	82,4		72,7		18,3		1173	10		2756	40	1583	30	
	95,8		94,6				39,0		1284	60		2449	60	1165	-	
					80,1				11	-		141	65	130	65	
	36,7						01,0		188	80		464	40	275	60	
	12,5								56	25		156	25	100	-	
	11,0								49	50		137	50	88	-	
	11,0								49	50		137	50	88	-	
	08,3						02,3		33	20		99	60	66	40	
	16,4						07,7		101	50		206	50	105	-	
	62,1						08,4		377	50		782	05	404	55	
	38,0						03,8		261	95		494	-	232	05	
	23,4		07,0				02,0		195	20		411	60	216	40	
	31,7						01,7		191	10		450	50	259	40	
	69,3						01,3		454	85		862	20	407	35	
	06,6								29	70		79	20	49	50	
	02,2						01,4		6	60		26	40	19	80	
	05,3								10	60		63	60	53	-	
4	66,8	3	55,9	2	50,7		95,3		5026	80		10913	80	5887	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Rålanda Yttergård	16 2	avs.	98	Tekla Andersson
" "	17 2	"	99-100	" "
" "	18 2	"	101-102	" "
" "	19 2	"	103-104	" "
" "	11 2	9/320	105-106	Olof Hjalmar Olsson
Åskekärr	17 2	avs. Håbacken	107-111	Anders Olsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	66,8	3	55,9	2	50,7		95,3		5026	80		10913	80	5887	-	
	06,0								12	-		72	-	60	-	
	05,0								7	50		57	50	50	-	
	05,4								8	10		62	10	54	-	
	06,3								9	45		72	45	63	-	
	01,7								2	55		19	55	17	-	
	41,8		21,4						348	90		746	10	397	20	
5	33,0	3	77,3	2	50,7		95,3		5415	30		11943	50	6528	20	

Bräcke den 9 juni 1939.

C.B.Carlson Arthur Olsson Olof Olsson

Ersättningslängd

vid företag avseende sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Vassdal och Bräcke i Mörlanda socken samt till Rålanda och Åskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång.				Summa ersättning.	
	Å m.	å ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	
Sträckan A-B.						
Bro Överg. 2/4, Simon Olsson	150	40	60	-		
	862	10	86	20	146	20
Summa					146	20
Sträckan C-D-E-F.						
Vassdal 1/5, Bengt Berntsson	630	20	126	-		
" 1/6, Olle Augustsson	245	20	49	-		
" 1/4, Henrik Gustavsson	35	20	7	-		
Bräcke 1/5, Joh:s Samuelsson och Anna Simonsson	30	20	6	-		
" 1/6, Inger Sofia Johanson	5	20	1	-		
" 1/7, " " "	5	20	1	-		
" 1/9, " " "	5	20	1	-		
" 1/3, " " "	15	20	3	-		
" 1/10, Anders Janssons arv.	75	20	15	-		
" 1/11, Joh:s Samuelsson	70	20	14	-		
" 1/12, Arvid Andersson	160	20	32	-		
" 1/13, Anders Janssons arv.	150	20	30	-	285	-
Summa					285	-
Sträckan D-G. (utföres ej)						
Vassdal 1/4, Henrik Gustavsson	25	100	25	-		
	25	20	5	-	30	-
Bräcke 1/5, Joh:s Samuelsson och Anna Simonsson	25	20	5	-	5	-
Summa					35	-

1.	2.	3.	4.		5.	
Sträckan E-H. (utföres ej).						
Bräcke 1:10, Anders Janssons arv.	45	20	9	-		
" 1:11, Johannes Samuelsson	40	20	8	-		
Rålanda Yttergård 2:12, Tekla Andersson	130	20	26	-		
" " 2:13, Adolf Pettersson	125	20	25	-	68	-
S u m m a					68	-

Bräcke den 9 juni 1939.

C.B.Carlson

Kostnadsförslag

till sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Vassdal och Bräcke i Morlanda socken samt till Rålanda och Åskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktnings, sprängning; uppläggning m.m.	Antal	á kronor.	Kostnad kr.	ö.	Summa kostnad kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B.						
23+60-21+60	200	Berg m^3	50	12:-	600	-		
		Grusbl.leram.mkt.sten o.block"	50	4:-	200	-		
		" " sten och block "	100	2:-	200	-		
		Sand o.grusbl.lera m.ngt.sten o.ngt. rötter "	370	1:-	370	-	1370	-
		Överföres					1370	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1370 -
19+60-21+60	200	Berg m³	32	12:-	384 -	
		Sandbl.lera m.enst.sten och ngt. rötter m³	300	1:10	330 -	
		Sand o.grusbl.lera m.enst.sten och ngt.rötter m³	110	1:-	110 -	824 -
21+19		Ombyggnad av bro för ägoväg, farbana av trä på landfästen av sten med ett vattenlopp av 1,5 m.bredd och 3,0 m.längd enl. ritning				300 -
		Ersättning för intrång enligt ersättningslängden				146 20
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 12 % av arbetskostnaderna				309 80
		S u m m a				2950 -
		Sträckan C-D-E-F.				
0-50 - 2	250	Lera med ngt.sten m³	20	1:25	25 -	
		" " enst.sten "	150	0:90	135 -	
		Torvjord m.ngt.rötter "	180	0:70	126 -	286 -
2-4	200	Lera "	60	0:80	48 -	
		Torvj. m.ngt. rötter "	240	0:70	168 -	216 -
4-6+74	274	Lera "	200	0:80	160 -	
		Torvjord m.hgt. rötter "	90	0:70	63 -	223 -
6+74-9+4	230	" " mkt.rötter o.stubbar "	50	L:-	50 -	
		" " ngt. " " m³	40	0:80	32 -	
		" " " " "	75	0:70	52 50	134 50
9+4-12+50	346	Grus och sandbl.lera "	260	0:85	221 -	
		Torvj.m.ngt.rötter o.stubbar "	70	0:80	56 -	
		" "	420	0:65	273 -	550 -
		För intrång ersättning enl. ersättningslängden				285 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av				
		Överföres				1694 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1694 50
		arbetskostnaderna				155 50
		Summa				1850 -
		Sträckan D-G. (utföres ej)				
30-31+06	106	Berg m³	25	15:-	375 -	
		Torvjord och lera "	50	0:75	37 50	
		Omläggning av däck till trumma			10 -	422 50
		Ersättning för intrång beräknad enl. ersättningslängden				35 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				42 50
		Summa				500 -
		Sträckan E-H. (utföres ej)				
40-41+20	120	Torvjord m³	340	0:60	204 -	
		Sten i gärdesgård			5 -	
		För ombyggnad av broar för vägar över loppet st.	2	50:-	100 -	309 -
		Ersättning för intrång beräknad enl. ersättningslängden				68 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				23 -
		Summa				400 -
		Sammandrag.				
		Sträckan A-B			2950 -	
		" C-F			1850 -	4800 -
		" D-G (utföres ej)			500 -	
		" E-H " "			400 -	900 -
		Summa				5700 -

Bräcke den 9 juni 1939.

C.B.Carlson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.	Ägofigurernas nummer.
1.	2.	3.	4.	5.
Bro Östergård	2 4	1/3	Simon Olsson	1-2
" Nedergård	1 4	3/8	August Olssons sterbhus	3-6
Vassdal	1 6	1/32	Olle Augustsson	7-8,28-32
"	1 5	3/64	Bengt Berntsson	12-23,26-27
"	1 4	1/32	Henrik Gustafsson	33-38
"	"	"	" "	39-45
"	1 4,5,6,7	1/8	Samfällt	9-11a,24-25
Bräcke	1 5	1/16	Joh:s Samuelsson o.Anna Simonson	46-48 b
"	1 6	1/72	Inger Sofia Johansson	49
"	1 7	1/72	" " "	50
"	1 8	1/72	" " "	51
"	1 9	1/24	" " "	52-54
"	1 3	1/16	" " "	55-60
"	1 10	1/8	Anders Janssons arvingar	61-69
"	1 11	1/18	Joh:s Samuelsson	70-78
"	1 12	1/18	Arvid Andersson	79-83
"	1 13	1/18	Anders Janssons arvingar	84-87
Rålanda Ytterg.	2 12	1/30	Tekla Andersson	88-93
" "	2 13	1/60	Adolf Pettersson	94
			Överföres	

Båtnads-värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna.								Andel i verklig kostnad för företaget	Andel i förrättningskostnad	
		A-B C-F D-G E-H		D-G utföres		E-H ej		A-B och C-F				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1.		2.		3.		4.		5.		6.	7.	
28	80	25	15					25	15	0,524		
52	55	45	88					45	88	0,956		
561	65	490	40					490	40	10,217		
1583	30	1382	43					1382	43	28,801		
494	-	431	33									
								517	20	10,775		
671		585	87	500	-							
130	65	114	07					114	07	2,376		
275	60	240	64					240	64	5,013		
100	-	87	31					87	31	1,819		
88	-	76	83					76	83	1,601		
88	-	76	83					76	83	1,601		
66	40	57	98					57	98	1,208		
105	-	91	68					91	68	1,910		
404	55	353	23					353	23	7,359		
232	05	202	61					202	61	4,221		
216	40	188	95					188	95	3,936		
259	40	226	49					226	49	4,719		
407	35	355	67			210	62	145	05	3,022		
49	50	43	22			25	59	17	63	0,367		
5814	20	5076	57			236	21	4340	36	90,425		

1.	2.	3.	4.	5.
			Överfört	
Rålanda Ytterg.	14 2	avs.	Tekla Andersson	95-96
" "	15 2	"	" "	97
" "	16 2	"	" "	98
" "	17 2	"	" "	99-1000
" "	18 2	"	" "	101-102
" "	19 2	"	" "	103-104
" "	11 2	9/320	Olof Hjalmar Olsson	105-106
Åskekärr	17 2	avs. Håbacken	Anders Olsson	107-111
			Summa	

1.		2.		3.		4.		5.		6.	7.
5814	20	5076	57	500	-	236	21	4340	36	90,425	
19	80	17	29			10	24	17 63 7	05	0,147	
53	-	46	28			27	40	18	88	0,393	
60	-	52	39			31	02	21	37	0,445	
50	-	43	66			25	85	17	81	0,371	
54	-	47	15			27	92	19	23	0,401	
63	-	55	01			32	57	22	44	0,467	
17		14	84			8	79	124 41 6	05	0,126	
397	20	346	81					346	81	7,225	
6528	20	5700	-	500	-	400	-	4800	-	100,000	

Bräcke den 9 juni 1939.

C.B.Carlson Olof Olsson Arthur Olsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Arkiv

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för läggning av mark till Bro, Vassdal och Bräcke i Mörlanda socken samt till Råland och Åskekärr i Tegneby socken och Göteborgs och Bohus län, *upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	45	0,50			22	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	2,3	3,00	6	90		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	4,3	6,00	25	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	2,0	11,00	22	-		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 9,8 ar st.	54	0,05	2	70		
		har	5,33	2,02	10	77		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar st.	21	0,14	2	94		
		har	3,773	0,74	2	79		
		annan mark och impediment, medelareal 25,5 ar st.	43	0,14	6	02		
		Vassdalsvatten 5,90 har, Håbackevatten 1,60 har har	10,96	0,42	4	60		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0,26	11-	3	96		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					92	48
		Överföres					114	98

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					114	98
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	2,5	12,00	30	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har ... har	5,33	0,50	2	67		
		avvägda punkter ... st.	49	0,03	1	47		
		i annan mark, medelantal 7 punkter pr har ... st.	13,78	1,-	13	78		
		avvägda punkter ... st.	96	0,06	5	76		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	0,60	2,00	1	20		
		i annan mark ... „	0,20	5,00	1	-	55	88
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar, ... st.	118	0,05	5	90		
		... har	20,063	0,10	2	01	7	91
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	116	0,04			4	64
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	2/3	12,00	8	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.	1		4	—		
		för övriga kilometer ... st.	0,46	1,50	-	69		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	93	0,06	5	58		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	29 86	0,06 0,12	1 10	74 32	30	33
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0,15	3-	-	45		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1,75	3,50	6	13	6	58
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	3	0,12	-	36		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... -	60	0,22	13	20		
		1.75 m.-2 ... „	24	0,053	1	27		
		1.30 „	27	0,039	1	05		
		„ „ ... „	3	0,026	-	08	15	96
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	-
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	2,2	0,02	-	04		
		dagar ...		12,00			2	04
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ med särskild beräkning ... km.	1.67	~~3~~,50	7	52		
		~~tillägg för~~ „ „ utan särskild beräkning av dimensionerna ... „	0,13	~~3~~,50	-	46		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „	0,39	0,875	-	34		
		... „ „ „ ... „	1.28	0,65	-	83		
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00			9	15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	42	0,03	1	26	2	26
		Överföres					252	73

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					252	73
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2	2,00	4 -	7	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.*		2,50			
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	1,9	4,00	7 60		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			1 17		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				5 17	13	94
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				6 —		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*		0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*		0,25			
		d) Kostnadsberäkning	*km.*		3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*		12,00			
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning			8,00			
		Ritarbete spännvidd m.		2-	1-	2 -		
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	1	4,00	4 -		
		Kostnadsberäkning - " -	*m.*	2-	0,50	1 -		
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	1	4,00	4 -		
		Grundförstärkning	*m²*		0,10	—		
		Antal särskilda ritningar			3,00		11	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		145	0,01		1	45
		Översiktskarta, *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*				1 50		
		antal ersättningar	*st.*	21	0,25	5 25	6	75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*				2 —		
		antal fastigheter	*st.*	26	0,30	7 80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	10	0,20	2 -	11	80
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.*	8	3,00		24	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,*	*dagar*	1	12,00		12	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	*dagar*		12,00			
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15*	*dagar*	1	12,00		12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*„*		12,00			
		utlopp för täckt ledning	*„*		12,00			
		slamficka	*„*		12,00			
		Lösen för: *Summa kronor*					352	67
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet				10 50		
		övriga regalark blad	*st.*					
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 17 *ar ägofigurer*	*st.*	118	0,07	8 26		
			har	20,063	0,14	2 81		
		Överföres				21 57		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			21	57		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	145	0,02	2	90		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2	10	28	32
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0,15	2,50	-	38		
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	1.75	6-	10	50		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15	96		
		3) broar och trummor, „ „			6	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			32	84
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	39	0,55			21	45
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					82	61
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden 9,04 + 8,87			17	91		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar					17	91
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24	66		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			106	10	130	76
		Summa kronor					148	67
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			352	67		
		Lösen för kopior och avskrifter			82	61	435	28
		Övriga förrättningskostnader					148	67
		Summa kronor					583	95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Orusts Västra *häradsrätt.*

Göteborg *den* 29 november *19*39

C. B. Carlson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
334135

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag, avseende sänkning av Vassdalsvatten och Håbackavatten för torrläggning av mark till Bro, Vassdal och Bräcke i Morlanda socken samt till Rålanda och Åskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.á kr. 3:-...	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	28:32
Kopia av profil-, sektions- och brottitningar.....	"	24:63
Avskrift av handlingar 42 sid. á 0:55.....	"	23:10
Diariibevis med komm.arvode.....	"	1:90
	Summa kronor	94:95

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad må denna talan föras vid Orusts Västra häraderätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 29 november 1939.

C.B.Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

Sodle. 15/11 46 2½/40

DIARIE-Nr 30110
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1946

Rapport

över verkställd avsyning av företag avseende sänkning av Vassdalsvatten m.m. inom Bro m.fl. hemman i Morlanda och Tegneby socknar, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 11 januari 1940.

Lån från statens avdikningslånefond 2.560:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.730:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 april 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Bengt Berntsson, Bro pr Ellös.

Kassör: Johannes Samuelsson, Bräcke pr Hälleviksstrand.

Avsyningen verkställdes den 5 november 1946 av undertecknad.

Därvid befanns företaget utfört enligt fastställd plan och förordas härmed till godkännande.

Vänersborg den 8 november 1946.

G. Hegethorn

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde med stygelsen för fordäggningsföretaget Wassdal m fl. hemman i Hemsbo Skolhus den 15 aug. 1939

1

Närvarande Bengt Bertilsson Bro, Sigurd Andersson, Bräcke och Joh. Samuelsson, Bräcke, Johan Jansson, Bräcke var frånvarande

2

Stygelsen var sammankallad för att utse Ordförande och Kassör för detta fordäggningsföretag och till Ordf. utsågs Bengt Bertilsson, Bro och till kassör Joh. Samuelsson, Bräcke.

Vid sammanträdet:
Bengt Bertilsson
Sigurd Andersson Joh. Samuelsson

Rätt avskrivet intygas:

Ingrid Samuelsson Erik Samuelsson

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde i Hemsta skolhus den 9 aug. 1939 med delägare i Torslåggningsföretaget Wassdal uppl. hemman för att utse styrelse för detta företag.

1

Sammanträdet som var upplyst i respektive kyrkor två föregående söndagar och annonserats i tidningen Bohuslänningen var sammankallat av Bengt Bernhsson, Bro och John Jansson, Bräcke och utsågs Bengt Bernhsson, Bro att leda dagens förhandlingar.

2

Närvarande vid sammanträdet voro: Adolf Pettersson och Tekla Andersson båda från Rålanda, John Jansson, Bräcke för Hans Jonssons Stuhrs, Johs Samuelsson Bräcke Sigurd Andersson, Bräcke, Henrik Gustafsson Wassdal och Bengt Bernhsson, Bro

3

Det beslöts att fyra styrelseledamöter skulle utses och skulle styrelsen inom sig välja ordförande och kassör

4

Till styrelse valdes: Bengt Bernhsson Bro Sigurd Andersson, Bräcke, Johs Samuelsson Bräcke, och John Jansson, Bräcke.

graf.

Att justerat detta protokoll utvägs:
Sigurd Andersson, Bräcke och Johs Samuelsson
Bräcke.

Bro den 9 aug. 1939
Bengt Bernhardsson

justerat:
Johs Samuelsson Sigurd Anders-
son

Rätt avskrivet intygas:

Ingrid Samuelsson Erik Samuelsson

216
40

DIARIE N:r 22588
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1940

I n t y g.

Att entreprenörerna för torrläggningsföretaget Bro, Vassdal, Bräcke i Morlanda socken samt Eskekärr och Rålanda i Tegneby socken påbörjat arbetena, intygas härmed.

Ellös den 5 december 1940.

Niklas Broden
Bro.

Nils Aasm.
Ordförande i Morlanda kommunalfullmäktige.

D. N:r 17750/42

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Sänkning av Vassdalsvatten m.m. inom Bro m.fl. hemman i Morlanda och Tegneby socknar av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 11/1 40

Kontrakt: 15/4 40

Fullbordas: 1/9 43

Statsbidrag: 2.730

Lån: 2.560

Beräkn. kostnad: 5.478:90

Verkst. utbet. d. 13/12 40

av statsbidrag: 900 kr.

av lån: 850 kr.

Utfört arbete enligt t.f. st. lbring. S. Nilsson den 21/ 8 1942

2.600 kr. = c:a 67 %.

0,67 · 2'760 = 1'800
900
900

0.67 · 2'560 = 1700
850
850

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Bengt Berntsson, Bro, Ellös.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 900 kr.

av lån 850 kr.

Stockholm den 10/ 9 1942

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246239

216/40

DIARIE N:r 17750
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1942

K O N T R O L L B E S K E D.

Kontroll av företag avseende sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Vassdal och Bräcke i Mörlanda socken samt Rålunda och Äskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län, enligt vid syneförrättning år 1939 upprättat förslag av lantbruksingenjör C.B.Carlson.

Arbetsplanen fastställd av Kungl. Maj:t den 11 januari 1940.
Bidrag från statens avdikningsanslag, 2730:- kronor.
Lån från statens avdikningslånefond, 2560:- kronor.
Kontrakt antaget den 15 april 1940.
Arbetstid till den 1 september 1942 med ansökan om ett års förlängning.
Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Bengt Berntsson, Bro per Ellös.

Vid av undertecknad den 21 augusti 1942 verkställd kontroll av företaget hade sträckan A-B upptagits med vissa påtalade avvikelser från den i förslaget angivna bredden och med de uppschaktade jordvallarna upplagda för nära intill avloppets kanter. Bro vid sektion 21+19 hade ej utförts, men sten till landfästen hade utkilats. Av sträckan C-D-E-F hade nedersta sträckan 0+5o- l upptagits i nära överensstämmelse med förslaget.

Den utförda delen av arbetet beräknades efter de priser, som angivas i kostnadsförslaget, och med avdrag för återstående justeringsarbeten, motsvara ett värde av omkring 2600:- kronor. Den del, vartill ytterligare utbetalning av beviljat bidrag och lån skulle kunna utgå, uppgår sålunda till omkring 3700:- kronor, inklusive ersättningar och förrättningskostnader, och motsvarar omkring 67 % av summakostnaden för hela företaget.

Göteborg den 24 augusti 1942.

Sverker Nilsson
t.f.lantbruksingenjör.

1940 den 13 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sänkning av Vassdalsvatten m.m. inom Bro m.fl. hemman i Mörlanda och Tegneby socknar av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 januari 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Mörlanda socken.			
Vassdal	1/32	1:4	Henrik Gustafsson
"	3/64	1:5	~~Bernt Bengtsson~~ Bengt Bertilsson
"	1/32	1:6	Olle Augustsson
Bröcke	1/16	1:3	Inger Sofia Johansson
"	1/16	1:5	Joh:s Samuelsson och Anna Simonsson
"	1/72	1:6	Inger Sofia Johansson
"	1/72	1:7	Densamma
"	1/72	1:8	Densamma
"	1/24	1:9	Densamma
"	1/8	1:10	Anders Janssons sterbhus
"	1/18	1:11	Joh:s Samuelsson
"	1/18	1:12	Arvid Andersson
"	1/18	1:13	Anders Janssons sterbhus
Tegneby socken.			
Rålanda Yttergård	1/30	2:12	Tekla Andersson
Åskekärr (Håbacken)	ovs.	2:17	Anders Olsson

Stockholm den 13 december 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

11/1 40

DIARIE Nr 23430
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1939

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Bro, Vassdal och Bräcke i Morlanda socken samt Rålanda och Åskekärr i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län för sänkning av Vassdalsvatten och Håbackevatten, lån från avdikningslånefonden sökes:

Morlanda socken.

Vassdal	1 4	1/32 mtl.	Ägare: Henrik Gustafsson
"	1 5	3/64 "	" : Bengt Berntsson
"	1 6	1/32 "	" : Olle Augustsson
Bräcke	1 3	1/16 "	" : Inger Sofia Johansson
"	1 5	1/16 "	" : Joh:s Samuelsson o. Anna Simonson
"	1 6	1/72 "	" : Inger Sofia Johansson
"	1 7	1/72 "	" : " " "
"	1 8	1/72 "	" : " " "
"	1 9	1/24 "	" : " " "
"	1 10	1/8 "	" : Anders Janssons sterbhus.
"	1 11	1/18 "	" : Joh:s Samuelsson
"	1 12	1/18 "	" : Arvid Andersson
"	1 13	1/18 "	" : Anders Janssons sterbhus

Tegneby socken.

Rålanda Yttergård 2	12	1/30 mtl.	Ägare: Tekla Andersson
~~" " 8~~	~~15~~	1/60 "	" : Adolf Pettersson

~~Rålanda Yttergård~~	~~14~~ 2	avs.	Ägare: Tekla Andersson
" "	~~15~~ 2	avs.	" : " "
" "	~~16~~ 2	avs.	" : " "
" "	~~17~~ 2	avs.	" : " "
" "	~~18~~ 2	avs.	" : " "
" "	~~19~~ 2	avs.	" : " "
Åskekärr	17 2	avs.Håbacken	" : Anders Olsson

Göteborg den 29 november 1939.

C Karlsson

Strykningar med blått vidtagna av

Kungl. Lantbruksstyrelsen