



Akt nr:
O-E1a-0290

AU\$O-E1a-0290

244
41
245

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 29/11 1941
godkänd den 4/12 1941

DIARIE Nr 21008
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 NOV. 1941

0 3*0290

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 april 1941 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Berga, Bråten m.fl. i Skreds-
viks socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 li. handl.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med tretusentrehundrafyrtio (3.340)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tvåtusensexhundrafyrtio (2.640)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~en~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-~~
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss.} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bräten den 2/5 1941.
Johan S. Johansson ägare till $\frac{1}{3}$ mtl Bräten
Erik A. Johansson " " $2\frac{1}{2}$ har Bräten
Axel Andersson " " $\frac{1}{3}$ mantal Österöv

Att Johan S. Johansson, Erik Johansson
Axel Andersson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Olsson Iren Olsson
Adress Bräten Hogstorp Adress Bräten Hogstorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 december 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 21008

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 NOV. 1941.

0 3-6290

Torrlägningsföretaget i
Berga, Bråten, m.fl. i
Skredsviks socken.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utföran-
de. Stockholm den 16 april 1941.
På Kungl.Lantbruksstyrelsen vägnar:

Hjalmar Forsman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Hjalmar Forsman

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Berga, Bråten, Kåröd Nedra och Österöd i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Ågorna till hemmanen ifråga äro belägna mellan sex och åtta kilometer nordost från Skredsviks kyrka samt mellan en och två kilometer i samma riktning från Hogstorps station på Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är det vattenbesvärade området till läge och utsträckning angivet medelst gul färgbeteckning.

U n d e r s ö k n i n g m. m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, kostnad och båtнад beräknats samt skyldigheten att deltaga i företaget blivit reglerad. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariibevis utvisar. Vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar ligga till grund för följande utredning.

B e s k a f f e n h e t : Området ifråga hävdas till övervägande del såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar å de lågt belägna delarna och på grund av högt grundvattenstånd, vilka omständigheter hänföra sig till otillräckliga dimensioner hos vattenloppen. Jordmånen utgöres mestadels av 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera.

A r e a l : Den av företaget i torrlägningshänseende berörda marken innefattar en areal av 10,799 hektar åker och 1,154 hektar äng och betesmark tillsammans 11,953 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g : Vid förrättningen meddelat utlåtande innehåller uppgifter om vattenförlingar, samt om lutningar och dimensioner, nödiga för avloppen för att ernå det med företag avsedda ändamålet. Profil- och sektionsritningar över avloppens sträckningar utvisa loppens storlek jämte föreslagna lutningar.

B å t n a d : Den för marken uppkommande båtnaden genom företagets utförande i planerad omfattning har uppskattats till ett värde av 6689:15 kronor.

K o s t n a d : Kostnaden för avloppens förstoring och för förefintliga vägbroars ombyggande till den del kostnaden faller på delägarne i företaget har jämte ersättning för intrång beräknats till 6220:- kronor.

A r b e t s t i d : Enligt i utlåtandet givna bestämmelser rörande företaget skulle detta vara bragt till slut senast vid utgången av år 1941.

S t a t s u n d e r s t ö d : Samtliga delägare i företaget hava med undantag för ägaren till Berga 2⁹ och 2¹⁰ satt ifråga att bliva delaktiga av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader, innefattande dem såväl för företaget som för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet

belöpa sig enligt närslutet kostnadssammandrag till 6891:93. Eruväl kostnaden för själva arbetena för företaget är mindre än båtnaden genom företaget och detta sålunda är att betrakta såsom bärrigt överstiga dock samtliga kostnader i någon mån båtnadsvärdet och med c:a 3 % av detta. Denna omständighet kan dock icke anses av beskaffenhet att böra leda till företagets inställande. Den utmed vattenloppen belägna jorden är i regel den bördigaste och äro ägarne till de berörda fastigheterna för sin förkovran i jordbruksväg uteslutande hänvisade till dessa områden, vilkas låglägenhet jämväl utgör ett fördröjande moment i brukandet av fastigheternas till omfattningen ringa åkerjord. Företaget må förty anses värt att komma till utförande samt att understödjas med medel anslagna till företag med torrläggning av mark som syfte.

Enligt villkoren för bidrag från avdikningsanslaget skulle företaget kunna understödjas med bidrag från detta anslag till belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal med 3340:- kronor. Båtnaden för lånesökandenas fastigheter utgör 5327:65 kronor på grund varav lånet från avdikningslånefonden skulle kunna utgöra 2660:- kronor motsvarande i jämnat tal hälften av båtnadsvärdet.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis ifråga om besvär emot förrättningen, av-

skrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i två blad.

Göteborg den 26 juli 1939.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen</u>	
verkställd beräkning.....	kronor 6220:-
<u>Syneförrättningen, enligt räkning</u>	" 565:75
<u>Utredningen om statsunderstödet, enligt räkning...</u>	" 106:18
<u>Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen.....</u>	" -
	<u>S u m m a 6891:93</u>

Göteborg den 26 juli 1939.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6,891 kronor 93 öre, varav å låntagarnas andel 5.528 kronor 2 öre.

Stockholm den 16 april 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsen vägnar: Hjalmar Forsman

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Berga, Bråten, Kåröd Nedra samt Österöd, Gö-
teborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Bråten ²
1 . 1/3 mtl. ägare: Johan Simon Johansson

" ³
1 . 1/3 " " : Anders Josefsson

" ⁶
1 . avs. " : ^{Ernst Johansson} Adolf Josefsson

" ⁹
1 . avs. " : Albin Claussen

Kåröd Nedra ³
2 . 1/8 mtl. ägare: Ernst Martinsson

Österöd ³
1 . 1/8 " " : Axel Andersson

Göteborg den 26 juli 1939.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Berga, Bråten, Kåröd Nedra samt Österöd i Skredsvik socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	krogor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-.....	✓	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	25:14
Kopia av profil-, sektions- och breritningar.....	"	41:79
Avskrift av handlingar 37 sid. å 0:55.....	"	20:35
Diariibevis med komm.arv.....	"	1:90
<u>Summa kronor</u>		<u>106:18</u>

Därest talen i avseende å denna räkning finnes påkallad,
må denna talen föras vid Lane häraderätt inom tre
månader härefter.

Göteborg den 26 juli 1939.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:


Carlson

igen den
20 FEB. 1940
om
Västerbydals vattenavlopp

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv

0 3-0290 319

DIARIENR. 4840
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS. 1941



Till akten hör: 47 skrivna sidor och 3 blad ritningar.

1
Protokoll vid styreförvaltning i fråga om
vattenverklapp för försäkring av mark
härade till hemmanen Bräcke, Käröd
och Österöd i Skövde socken, Göteborg
och Bohus län.

§ 1.

Den 28 oktober 1938 i Bräcke.

Närvarande: landbruksingenjören C. B. Carlsson, för
rättsväsendet;
Oskar Carlsson i Bräcke och
Herbert Andersson i Berg, godsmän;
Johan Simon Johansson, ägare till $\frac{1}{3}$ utl. Bräcke;
Erik Martinsson, - " - " - $\frac{1}{8}$ - " - Käröd Neder,
sökande till företaget samt
Oscar Olsson i Dammåsa söder om lund, för
Stiftelsen Gustafsfors Bernecker, ägare till $\frac{1}{4}$ utl. Bräcke
och $\frac{1}{8}$ " Berga no. 2.
Albin Olsson, ägare till lagstaden Hagstaden under Bräcke
Anders Johansson, - " - " - $\frac{1}{3}$ utl. - " -
Erik Johansson, - " - " - " - Österöd under - " -
iis tiden för avskrivning av äd. av sökande Josef Johansson
Robert Henriksson, ägare till - $\frac{1}{16}$ utl. Käröd Neder
Oskar Johansson, - " - " - $\frac{1}{16}$ - " - " - " -
J. J. Hallgren i Rålande, ledamot i Skövde stads
och Bullerens värdtyrrelse och söder om lund för
värdstyrelsen enligt fullmakt
Jägareförbundet Hagstaden Hagman i Uddavalla söder
representant för domänverket
Johan Karlsson, arendator av $\frac{1}{8}$ utl. Berga no. 2
Axel Andersson, ägare till $\frac{1}{8}$ " Österöd,
jämväl sökande till företaget.

Ved undersökning upprättade profil- och sektors-
ritningar över de avloppsträckor, som vilkas för-
storing var fråga, förstoddes tillika med närkar-
ta över de tidlänta fälten utmed dessa sträckor.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppens
vidgade och djupade för emäende av möjlighet till
förbättrad torrläggning av marken till sina fast-
igheter samt förpliktelser för öfrige fastighetsäga-
re att deltaga i kostnaderna för dessa arbeten i den
mått som ena möjlighet upptade för dem till-
hörig mark. I första hand önskades avloppens
grotaltnis på sätt att trygghet mot övervåning
uppnåddes och i andra möjlighet till fälsidning.
Beträffande marken till fastigheterna i Berga
förklarade ombudet för ägarne till dessa fastig-
heter att det icke ställdes på anspråk på jern-
tagets utofräkning över denna mark i och för
dessa torrläggning. Vad som förvades i förstoring-
väg för torrläggning av marken till sökandenas
fastigheter talles dock utan anspråk på ersät-
ning för markupplåtelse till loppets vidgning.
För inträngst genom behållningsmassornas
uppläggning avvägs dock ersättning böra gäldas.
Till frågan om ersättning för markupplåtelse och
inträng sade sökandena och öfrige fastighetsägare
att de hade samma inställning som ombudet
för Berga, Rbör Olafsson i Bråter med tillägget
att jordmassorna borde undanföras på samtliga

interessantes betraktat.

I den mån broar för vägar av enskild eller samfäll natur försvare ändring eller ombyggnad på grund av vattenloppens förändring finge enligt tillägarnes mening bestyrkelsen för dessa arlens utgöras av delägare: förslaget med det bidrag från ägare till byggnaderna, som kunde finnas ställdt med hänsyn till byggnadernas tillstånd.

Beträffande den för allmänna vägen Hogstorp - Österöd över bäcken från Buvallstun anlagda Trumman ställdes inga anspråk på ändring av denna, emedan den visat sig icke utgöras hinder för vattenavströmningen. Allt hänsyn till den omständigheten att uppmärksamma väg i viss sträcka ledde omedelbart intill bäcken från Österöd förte omludet för vägdistributionen uppmärksamheten på nödvändigheten att gräta loppet utmed denna sträcka enligt reglerna för vattenlopp utmed allmän väg. I samband härmed ifrågasatte Simon Johansson i Bråten förflyttning av bäcken ifrågas omedelbart uppmärksamma sträcka intill vägen, dock på det avstånd från denna som med hänsyn till dess bestånd ~~var~~ finnes nödigt. Men bestyrkelsen utsporde sig Johansson att bestrida.

Det varit upplyst att i bäcken från Buvallstun drogs tvären med vattenet från denna sjö, vilken för detta ändamål varit föremål för reglering med resultatet att tvären kunde vara i drift året om. Regleringsdjuret uppgavs vara omkring

1.5 meter och fallhöjden vid kranen mellan 7 och 8 meter samt turbinen om 25 hästkraft, med vilka 2 par sténar kunde dragas om än med möda.

För reglering av deltagningsbetydelsen i de med företaget förbundna kontrakterna, samt, så öfverenskommitte den deltagandet ej kunde öfverbringas, den av rätten utvärderade marken för mål för undersökning och upptäckning. Efter påstådd procedur i denna del tillkännogavs att förslag till intäktsskattningen tillika med kontrakt och kontraktberäkning kommit att föreläggas intressenterna vid sammanträdet i stadgas ordning.

Oskar Carlsson

Herbert Andersson

Oskar Carlsson

Den 24 mars 1939 i Bräcke.

Förvarande: förvaltningsmannen och godemännan Herbert Andersson och Daniel Fullberg, den distrikts i stället för Oskar Carlsson, som ej längre var tjänstgörande.

Oskar Olsson i Dammes som ombud för Gustafberg Samfundet, enligt fullmakt.

Johan Linne ~~Linne~~ Johansson i Bräcke;

Albin Olsson

i - o - ;

Anders Johansson

i - o - ;

Erik Johansson, nämnda ägare till Bräcke 1.

Erik Martinsson

i - o - ;

Förslag till intäktsskattningen för 1939

jämte bokningsrätt och räkter af vägn
erisran.

Anders Jönsson / Bråten förklarade
att han önskar förenas sig med köparens
varom särskild handling varit upprättad
och bilagt protokollet.

Utlåtande i ärendet var därpå med
detta samt bättnad och bokningsförändring.
längder förordnades.

Att förra företaget rörande handlingar
och räkningar utvisas Johan Simon Johansson
i Bråten på Högstorp.

Att samme Johansson lämnades uppdrag
att kalla delägarna till sammankomst
för val av styrelse för företaget, samt för
rätningarna förklarades avslutad.

Det som ovan

A. H. H. H.

Anders Jönsson Daniel L. H. H.

LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 20 fol.60
V.D. 1936.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet den 24 november 1936.

På Länsstyrelsens vägnar:

Arvid Jacobson *Olsson*

7.
Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom

den 19 NOV 1936 till

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,
Länsskansliet, Göteborg.

Med förmälan att omständigheterna icke synas på-
fordra att sökandena ställa säkerhet för förrättnings-
kostnaderna återställas remisshandlingarna i ärende
rörande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanet Bråten i Skredsviks socken.

Göteborg den 18 november 1936.

O. Harexouf

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 20 fol. 60

V.D. 1936.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra, att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

pr. Göteborg
Göteborg i landskansliet den 7 november 1936.

På Länsstyrelsens vägnar:

Hyppertsson *Olssonfeldt*

№ 80 pt. 60 v. 7.
1936.

12.5.36
den 5 NOV 1936 LIII
Landskapsrät, Göteborg

9.

Till Stannings Befälningshavande i
Göteborgs och Bohuslän

Undertecknade får härmed hörsamt
anbålla om förändrande för
Länets Lantbrukingeniör, att beskrifva
Lyneförväring, och utföra plan,
genom fördelning av arbete och kostnad,
med tanke på behovet av Statsbidrag,
Angående uppläggande en väteanläggning
för torkläggning, på mina med fleras
marker, medels ett större dike å hem-
bråten i Skredsvik socknen Göteborgs
och Bohuslän

Bråten Flögstorp den 28/10 1936
Johan Simon Johansson
Knut Martinsson
Karl
Olof Andersson
Osteröf
Edolf Johansen
Bråten

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattendrag bereda torrläggning av mark till hemmanen Bråten, Kåröd och Österöd i Skredsviks socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Johan Simon Johansson i Bråten fredagen den 28 oktober 1938 kl. 11 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Företaget i fråga kan jämväl komma att beröra ägor till hemmanen Berga och Bräcke samt allmän väg ävensom utfarts- och ägovägar över vattendragen. Göteborg den 6 oktober 1938. *W. Carlsson*
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Skredsviks ~~socken~~ ^{Länings} den 6 oktober samt införd i tidningen Bohus~~posten~~ ^{Länings} den 11 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 8 oktober 1938 till:

		<u>Uddevalla.</u>
Direktionen för Gustavsbergs barnhem,		
Arrendatorn Karl Antonsson,	Bräcke,	<u>Hogstorp.</u>
" Johan Karlsson,	Dalen,	"
Lantbrukaren Johan Simon Johansson,	Bråten,	"
" Albin Olausson,	Bråten, Änghagen,	"
" Anders Josefsson,	Bråten,	"
" Adolf Josefsson,	Åseröd,	"
" Ernst Martinsson,	Kåröd Nedra,	"
" Axel Andersson,	Österöd,	"
Herr Robert Henriksson,	Kåröd,	"
" Oskar Johansson,	"	"
Sunnervikens och Bullarens vägstyrelse, dess ordf. Ernst Olsson, Humle-		
Länsstyrelsen i Göteborg,	betygar: <i>W. Carlsson</i>	kärr, <u>Lyse.</u>

11.
Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vidgning och djupning avxvattendrag för torrläggning av mark till hemmanen Berga, Bräcke, Bråten, Kåröd och Österöd i Skredsvik socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Johan Simon Johansson i Bråten fredagen den 24 mars 1939 kl. 11 f.m.

Göteborg den 2 mars 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsåes till pastorvärbetet i Årstad-
rik den 2 mars samt infördes i Förlingens Bokslä-
uelsen den 7 mars 1939 betygar:
P. Carlsson.

Härmed befullmäktigas skogvaktaren Oscar Olsson i Dammen, Skredsvik, att vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen avseende företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattendrag bereda torrläggning av mark till hemmanet Bråten m. fl. fastigheter i Skredsviks socken föra Stiftelsen Gustafsbergs Barnhus talan och bevaka dess rätt i den mån denna kan beröras av företaget. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Uddevalla den 24 oktober 1938.

För Gustafsbergs Barnhusdirektion


Olof Brink
Förvaltande direktör.

13.
SUNNERVIKENS OCH BULLARENS
VÄGSTYRELSE

Fullmakt för ledamoten av Sunnervikens och Bullarens vägstyrelse lantbrukaren Herr J. J. Hallgren, Rålanda, Skredsvik, att bevaka Sunnervikens och Bullarens vägdistriktets rätt och dess talanföra vid sammanträde för handläggning av syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen hos Johan Simon Johansson i Bråten den 28 oktober 1938 kl. 11 f.m.

Humlekärr, Lyse den 25 oktober 1938.

SUNNERVIKENS OCH BULLARENS VÄGSTYRELSE


Vägstyrelsens ordf.

Bevittnas:

A. Andersson. M. Oleson.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Sunnervikens och Bullarens vägdistrikt den 26 maj 1936.

§ 3.

Till ordförande i vägstyrelsen från och med innevarande maj månad till och med 1940 års utgång utsågs lantbrukaren Ernst Olsson, Humlekärr, Lyse.

Till vice ordförande i vägstyrelsen för samma tid utsågs lantbrukaren Mattias Mattsson, Uleberg, Hunnebostrand.

Som ovan.

Ernst Olsson,

Ordförande.

Fusterat:

Mattias Mattsson

Gert Wahlberg

Rätt utdraget betyga:

Bertil Johansson

Ernst Olsson

Avskrift.

L Ä N S S T Y R E L S E N

1

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

Till Lantbrukaren Ernst Olsson, Humlekärr,

Lyse.

Länsstyrelsen vill härmed hava förordnat Eder att för tiden från och med den 1 maj 1936 till 1940 års utgång vara ledamot av vägstyrelsen i Sunnervikens och Bullarens vägdistrikt.

Göteborg, i landskansliet, den 27 april 1936.

Malte Jacobsson

Nils Björkman

Rätt avskrivet betyga:

Nils Björkman

Malte Jacobsson

Transumt.

Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie vägstämman med vägstämmoombuden inom Sunnervikens och Bullarens vägdistrikt å Biograflokalen i Dingle den 23 mars 1936.

§ 7.

Beslöts fastställa antalet ledamöter i vägstyrelsen till fem, därav Kungl. Maj:ts Befallningshavande har att utse en ledamot, varför stämman således har att välja fyra styrelseledamöter och samma antal suppleanter.

§ 8.

Sedan stämman ajournerats en halvtimme för uppsättande av kandidater till förestående styrelseval, beslöts enhälligt att med acklamation invälja följande ledamöter i vägstyrelsen för tiden fr. o. med den 1 maj 1936 t.o.m. 1940 års utgång, nämligen: Lantbr. Matias Mattson i Uleberg, Lantbr. John Hallgren i Rålanda, Landstingsmannen Aron Jakobsson i Torp och herr Gert Wahlberg, i Stale, Foss.

Som ovan.

Axel G. Olsson.

Vägstämmans ordf.

Justerat den 2/4 1936.

Ernst Olsson.

Albert Borg.

Rätt utdraget betygar:

Axel G. Olsson.

I transummerade delar rätt utdraget betyga:

Bertil Johansson

Quamvobiscum

Härmed befullmäktigas
Kogsvaktaren Oscar Oleson, att
vid handläggning av dikesföre-
taget Bråten, Bergen, Salen, Bräcke
m. fl. gårdar i Skredsvills
socken fredagen den 24 Mars
1939 föra Gustafsbergs Barnhus
talan.

Uddevalla den 21 Mars 1939.

För Gustafsbergs Barnhusdirektion

Olof Brink.
Förvaltande direktör.

Egenhändig underskriften intygas:

Årvid Gustavsson Lemert Johansson

Jämlikt 7 kap 52. § vattenlagen försvar sig
 undertecknad med följandena till företag av-
 seende vidgning och djupning av vattenstopp
 för förläggning av mark till hemmanen
 Bråten, Kåröd och Österöd: Länsvärdas
 förslag och åsagta med denna avslut-
 ning att på väcken från Bråten
 förstorad för förläggning av marken
 till min partighet $\frac{1}{3}$ utgå Bråten.

Bråten den 24 mars 1979.

Anders Josefsson,

Att Anders Josefsson träffat förestående
 förning och undertecknat denna handling
 utgå:

Oskarsson Anton Andersson

Daniel Nilberg

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Berga, Bråten, Kåröd Nedra och Österöd i Skredsvik socken, Göteborgs och Bohus län.

De östligt belägna delarna av det område, om vars torrläggning är fråga, genomdragas av bäckar, vilka förena sig omedelbart öster om den över området ledande samfällda vägen till Bråten till ett gemensamt lopp i västlig riktning och med utfall i Saltkälleforden. Den trakt från vilken vattnet avbördas är sålunda att hänföra till området mellan Bäveån och Örekilsälven med beteckningen 109/110.

Å nivåkartan över området äro avloppssträckorna till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudloppet med A-B, grenen från norr med B-C-D-E och grenen från öster med B-F.

För vinnande av syftet med företaget hava arbetena med huvudloppets förstoring funnits böra begynna inom ägor till Berga omkring 600 meter nedanför den punkt, där gränsen mellan ägor till Berga och Bråten stöter till bäcken. Vid denna plats - punkten A - tillrinner vatten från ett omkring 10 kvadratkilometer stort område, från vilket vid flöden av normal storlek beräknats avrinna c:a 2,65 kubm. och i medeltal under året 0,15 kubm. i sekunden. Området består av åker, äng och hagmark samt av bergstrakter, till dels kala och stupande till dels bevuxna med skog. Avrinningen vid flödestillfällen

beräknas till i genomsnitt 300 sek.liter per kvkm. Den ovan angivna siffran 2,65 kubm., är influerad av Buvattnets reglerande verkan.

Med beaktande av de enligt ovan för varje avloppssträcka uppskattade vattenmängderna, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av säkandenas anspråk på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppens vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning i huvudloppet av 2,1:1000, bottenbredd 1,00 m. och sidolutning 1:1,5, vilket lopp ovan beräknade flodvattenmängder om 2,65 kubm. i sekunden beräknats kunna avrinna vid 1,0 meters vattendjup. Medelvattnet, som för denna sträcka med hänsyn till malvattnet från kvarnen i bäcken från Buvattnet beräknats till 0,44 m.³ avbördas vid 0,45 m. vattendjup.

Bäcken från Buvattnet med ett nederbördsområde av 4,5 kvkm. beräknas vid flod avbörda 1 kubm. och vid medelvatten 0,42 kubm. i vilken sistnämnda vattenmängd malvattnet inräknats. Å den sträcka B-F, som avses förstorad med en bottenbredd av 0,50 m., sidolutning 1:1,5 och bottenlutning minst 3,6:1000, beräknas nämnda vattenmängdär kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,70 och 0,45 m. respektive. Sträckan B-C-D med ett nederbördsområde av 4,6 kvkm. föreslås upptagen med en bottenbredd av 0,50 m., släntlutning 1:1,5 och bottenlutning 3,5 och 2,8 :1000, vilken kanal beräknats kunna avleda högvattenmängden 1,38 kubm. vid 0,8 m. och medelvattenmängden 0,07 kubm. vid 0,20 m. vattendjup. Sträckan D-E med 3,2 kvkm:s område, 1,0 kubm. flodvatten

och 0,05 kubm. medelvatten avleder med föreslagen bottenbredd av 0,30 m., slänt 1:1,5 och bottenlutning 2,8:1000 flodvattnet vid 0,8 m. och medelvattnet vid 0,23 m. vattendjup. Bottenläget är så valt att trygghet mot översvämning och möjlighet till någorlunda nöjaktig torrläggning av fälten utmed loppen kan ernås.

I den mån förefintliga broar för vägar över avloppen äro för grunda eller för trånga för ett ohämmat vattenavflöde måste en ombyggnad till. Det har härvid räknats med att vattenloppets sektion i byggnaden icke blir mindre än vattendragets sektion nedströms byggnaden vid beräknat högvattenstånd. Loppet bör sålunda:

Å sträckan A-B hålla en bredd av 2,75 m.

" " B-C-D " " " " 1,75 "

" " D-E och B-F " " " " 1,50 "

" " Överbyggnadens underkant bör ligga minst 20 cm. över det vid platsen för byggnaden uppträdande högvattenståndet.

Bron för allmänna vägen över ägorna till Bråten erbjuder i befintligt skick intet hinder av betydenhet att påkalla ombyggnad.

Å profiltitningarna över avloppens sträckor äro föreslagna bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till broar konstruktionen av dessa byggnader.

Sedan jämlikt stadgandet i 10 kap. 60 § vattenlagen uppskattning av den i torrläggningshänseende berörda marken ägt rum har

resultat av denna uppskattning ~~äkt~~ ~~xx~~ införts i en detta utlåtande vidfogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde för-e och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det icke ansetts uteslutet att något område inom torrläggningssamfälligheten kunnat med avseende till de omständigheter, om vilka avhandlas i 7:24 vattenlagen, torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har undersökning verkställt med resultat att marken bör hänfö-
ras till tre st. avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnaden för arbeten inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltaga ägarna till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anpart i den beräknade kostnaden för företaget deltaga ägarna till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Det må vara ägaren till Bråten 1² medgivet att låta upptaga loppet å sträckan B-C mellan vägen vid 20 och gränsen mot Bråten 1⁶ utmed allmänna vägen på sätt nedan nämns för sträcka utmed allmän väg. Merkostnaden bestrides av ägaren till Bråten 1².

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av broar för vägar ö-
ver avloppen till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på
dem, som haft att vidmakthålla byggnaderna ifråga, ävensom ersättning
för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Enär ombyggandet av vägbroarna har till följd en minskning
av kostnaden för underhållet av byggnaderna äro jämlikt 7:18 vatten-
lagen deltagarna i företaget berättigade till gottgörelse för ombygg-
nadskostnaden med belopp svarande mot minskningen i kostnaden för un-
derhållet, vilket belopp skattas till hälften av ombyggnadskostnaden
för samtliga byggnader med undantag för den vid 19+85 m. å sträckan
B-C, vilken bro, sedan resterna av underliggande äldre bro bortskaffats,
allenast tarvar återläggning.

För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas
ersättning och i avseende till massornas storlek med såsom skäliga an-
sedda belopp av 0,20-0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande
kubikmeter massa, som upplägges på åker och äng. Enligt förenämnda
grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild längd
och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutli-
ga fördelning. Enär vederbörande fastighetsägare och ombud utfäst sig
att upplåta mark till vidgning utan anspråk, kommer ersättning för
markupplåtelse ej i fråga.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga

femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras upptagande. Broarna underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om vilket avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom träd och stubbar läggas minst 1,0 meter från avloppens kanter och vad avser jord, sten och berg med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att, där avlopp framgår i ägogräns, upptagandet sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och uppläggningsen sker på den sida om linjen, från vilken upptagandet skett;

att öppningar för dagvattnets avflöde anbringas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, vilka öppningar böra erhålla en sidolutning icke skarpare än 1:1;

att tillstötande diken icke inkräktas med jord och sten;

att å sträckan där avlopp leder utmed allmän väg, loppet upptages på

sätt att fara för vägens bestånd ej uppstår och att i detta syfte
tillses att en bankett om minst 2,0 meters bredd finnes mellan vägen
och avloppet;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istånd-sättande av
loppet äger rum och med för stärkning om så erfordras;

att landfästena till broarna byggas av kilad sten i goda förband och
överbyggnaden av friskt virke;

att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande åt därför
skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse
med förslag och i detta utlåtande givna föreskrifter bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensning-
ar av avloppen;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft
och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter
färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda massor böra vara undanskaffade senast
fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och
en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot tillgodonjutan-
det av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på
egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna
talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvärren

för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från
nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är
stadgat i avseende till besvär's ingivande.

Bråten den 24 mars 1939.

W. Karlson.

Carl Gustafsson

Daniel Gustafsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Värderingslängd.</i>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Borga	2 ⁹	arst.		Stiftelsen Gustafsbergs Barnhus arr: Karl Andersson 1 äng, tur. o. färg 0,15-0,20 mylla på sand o. lera 2 " " " " " " 3 åker " " " " Summa
"	2 ¹⁰	arst.		Stiftelsen Gustafsbergs Barnhus arr: Johan Karlsson 4 äng, tur. stubbig 0,15-0,20 mylla på sand o. lera 5 " " " " " " 6 " " " " " " 7 " " 0,10-0,15 " " 8 åker 0,15-0,20 " " 9 " " " " " 10 " 0,20-0,25 " " 11 " 0,15-0,25 " " 12 " " " " " 13 " " " " " 14 " 0,20-0,25 " " 15 " " " " " 16 " 0,25-0,30 " " 17 " 0,20-0,25 " " 18 äng, stubbig, 0,10-0,15 " " 19 åker, 0,25-0,30 " " 20 " 0,30-0,40 " " 21 " 0,20-0,25 " " 22 äng, ngt. hålig " " 23 bäck 24 " 25 väg 26 " Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			07,5					400	30	-	450 (1000)	33	75	3	75	
			08,5					"	34	-	450 (1000)	38	25	4	25	
01.0																
01.0		16.0							64	-		72	-	8	-	
		19.0						500	95	-	550 (1000)	104	50	9	50	
		01.6						400	6	40	500 (1200)	8	-	1	60	
		02.7						"	10	80	500 (200)	13	50	2	70	
		11.1						450	49	95	600 (1200)	66	60	16	65	
03,4								700	23	80	800 (1600)	27	20	3	40	
02.7								"	18	90		21	60	2	70	
22.3								1000	223	-	1400 (2800)	312	20	89	20	
30.0								800	240	-	1400 (1750)	420	-	180	-	
26.2								650	170	30	1250 (1750)	327	50	157	80	
05.9								850	50	15	1600 (1750)	94	40	44	25	
12.0								"	102	-	1450 (1800)	174	-	72	-	
07.8								1450	113	10	1800	140	40	27	30	
13.1								1250	163	75	1850	242	35	78	60	
13.7								850	116	45	1700 (1800)	232	90	116	45	
		07.8						350	27	30	1100 (1300)	85	80	58	50	
16.3								700	114	10	1650 (1850)	268	95	154	85	
19.0								750	142	50	1700 (1900)	323	-	180	50	
10.8								650	70	20	1600 (1800)	172	80	102	60	
		07.4						550	40	70	1300 (1500)	96	20	55	50	
						06.0										
						18.0										
						02.5										
						02.5										
183.2		49.6				29.0			1278	40		3131	90	1353	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bråten	12	13		Joh. Simon Johansson
			27	beles m. delv. trädbev. 0.10-0.20 mylla på sand. lera
			28	äker, 0.20-0.30 " "
			29	" 0.20-0.25 " "
			30	" 0.20-0.30 " "
			31	" 0.20-0.25 " "
			32	" 0.20-0.30 " "
			33	" 0.20-0.25 " "
			34	" " " "
			35	" 0.15-0.20 " "
			36	" 0.20-0.30 " "
			37	" " " "
			38	" mylla och slamjord "
			39	" " " "
			40	äng, f. d. äker " "
			41	" " " arskälek " "
			42	äker 0.20-0.25 " "
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	" 0.25-0.30 " "
			50	" " " "
			51	" " " "
			52	bäck
			53	våg
			54	bäck

Örefors

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			30.0					500	150	-	1100	330	-	180	-	
12.0								1450	174	-	1850	222	-	48	-	
15.6								700	109	20	¹⁶⁵⁰ (1800)	257	40	148	20	
30.9								600	185	40	¹⁵⁰⁰ (1850)	463	50	278	10	
45.8								650	297	70	¹⁵⁵⁰ (1800)	709	90	412	20	
22.4								1000	224	-	¹⁸⁰⁰ (1850)	403	20	179	20	
16.0								950	152	-	1800	288	-	136	-	
13.4								350	46	90	¹⁵⁰⁰ (1800)	201	-	154	10	
12.0								1050	126	-	1750	210	-	84	-	
17.7								600	106	20	¹⁶⁰⁰ (1850)	283	20	177	-	
19.2								950	182	40	¹⁷⁰⁰ (1850)	326	40	144	-	
11.7								1050	122	85	¹⁷⁵⁰ (1900)	204	75	81	90	
05.0								1050	52	50	¹⁷⁵⁰ (1900)	87	50	35	-	
			07.6					500	38	-	¹⁷⁰⁰ (1500)	91	20	53	20	
			06.8					450	30	60	¹⁰⁰⁰ (1200)	68	-	37	40	
10.9								1650	179	85	1700	185	30	5	45	
09.3								1450	134	85	"	158	10	23	25	
11.2								"	162	40	"	190	40	28	-	
05.5								1550	85	25	"	93	50	8	25	
08.0								850	68	-	¹⁶⁵⁰ (1800)	132	-	64	-	
26.2								1500	393	-	1800	471	60	78	60	
24.6								1300	319	80	"	442	80	123	-	
42.6								1500	639	-	1850	788	10	149	10	
03.2								300	9	60	¹²⁰⁰ (1850)	38	40	28	80	
07.4								"	22	20	"	88	80	66	60	
							06.8									
							04.8									
							08.0									
370.6			44.4				19.6		4011	70		6735	05	2723	35	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				övertöft
			55	bäck
			56	vägar
				Summa
Bräken	1 ⁹	av.		Albin Claussön
			57	äker ö. trädg. 0,3-0,4 mylla på sand & lera
			58	" 0,5-0,6 " o. slam " "
			59	äng " " " "
			60	väg
			61	bäck
				Summa
"	1 ³	1/3		Anders Josefsson
			62	äker, 0,25-0,30 m. mylla på sand o. lera
			63	" " " "
			64	" 0,20-0,30 " "
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" " " "
			68	" 0,25-0,30 " "
			69	" 0,20-0,25 " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" 0,20-0,30 " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" 0,20-0,40 " "
			76	bäck
			77	väg
			78	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	70.6		44.4				19.6		40	11 70		67	35 05	27	23 35	
							02.7									
							28.0									
3	70.6		44.4				50.3		40	11 70		67	35 05	27	23 35	
	13.0							12	50	162 50	2000	260	-	97	50	
	06.8							10	50	71 40	1900 (2000)	129	20	57	80	
			03.4					10	00	34 -	1600	54	40	20	40	
							04.3									
							02.6									
	17.8		03.4				06.9		26	7 90		44	3 60	17	5 70	
	01.5							14	00	21 -	1600	24	-	3	-	
	05.0							7	50	37 50	1300 (1600)	65	-	27	50	
	17.4							13	50	234 90	1850	321	90	87	-	
	20.5							15	00	307 50	"	379	25	71	75	
	21.9							10	00	219 -	1750 (1850)	383	25	164	25	
	08.1							13	00	105 30	1750 (1850)	141	75	86	45	
	14.2							11	00	156 20	1700 (1900)	241	40	85	20	
	06.0							15	00	90 -	1800	108	-	18	-	
	16.0							13	50	216 -	"	288	-	72	-	
	32.4							10	00	324 -	1600 (1800)	518	40	194	40	
	11.3							13	50	152 55	1850	209	05	56	50	
	11.9							"		160 65	"	220	15	59	50	
	19.5							11	00	214 50	1750 (1850)	341	25	126	75	
	33.9							"		372 90	1800 (1900)	610	20	237	30	
							12.0									
							03.0									
							14.0									
2	19.6						29.0		26	12 -		38	51 60	12	39 60	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bråten	1 ⁶	ars.		Adolf Josefsson
			79	äker, mylla och slanj. på sand o. lera
			80	" " "
			81	" " "
			82	" 0,35-0,4 "
			83	" 0,20-0,25 "
			84	" " "
			85	" " "
			86	" " "
			87	väg
			88	"
			89	bäck
				Summa
Lärred Nedra	2 ³	1/8		Ernst Martinsson
			90	äker mylla o. slanj. på sand o. lera
			91	" rgt. slant. " "
			92	" 0,20-0,30 "
			93	" " "
			94	" " "
			95	" 0,20-0,25 "
			96	" 0,25-0,30 "
			97	äng,
			98	äker, " "
			99	" 0,20-0,25 "
			100	bäck
			101	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	12.4							1450	179	80	1900	235	60	55	80	
	14.2							1050	149	10	1800 (1900)	255	60	106	50	
	07.6							1450	110	20	1900	144	40	34	20	
	06.5							1500	97	50	"	123	50	26	-	
	12.0							1950	114	-	1600 (1800)	192	-	78	-	
	03.8							"	36	10	1600 (1800)	60	80	24	70	
	05.0							1450	72	50	1700	85	-	12	50	
	03.8							"	55	10	"	64	60	9	50	
						08.6										
						02.0										
						04.5										
	65.3					15.1			814	30		1161	50	347	20	
	06.6							1100	72	60	1650 (1900)	108	90	36	30	
	07.0							850	59	50	1450 (1600)	101	50	42	-	
	03.5							1500	52	50	1850	64	75	12	25	
	18.9							1450	274	05	"	349	65	75	60	
	39.8							1550	616	90	"	736	30	119	40	
	25.2							1350	340	20	1800 (1800)	453	60	113	40	
	10.5							1200	126	-	1850 (1850)	189	-	63	-	
				02.0				450	9	-	1000 (1800)	20	-	11	-	
	42.0							1400	588	-	1850 (1850)	756	-	168	-	
	06.5							1550	100	75	1800	117	-	16	25	
						04.4										
						01.4										
	160.0		02.0			05.8			2239	50		2896	70	657	20	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurans nummer	Ägare och ägobeskrivning
Österöd	1 ³	1/8		Karl Andersson
			102	åker, 0,20-0,40 m. mylla på sand ö. lera
			103	" " " "
			104	" 0,20-0,30 " "
			105	" " " "
			106	bäck
				Summa
Berga	2 ⁹	ars.	1-3	Stiftelsen Gustafsbergs Barnhus, arr: Karl Antonsson
"	2 ¹⁰	"	4-26	Stiftelsen Gustafsbergs Barnhus, arr: Johan Karlsson
Bräken	1 ²	1/3	27-36	Joh. Simon Johansson sök.
"	1 ⁹	ars.	57-61	Albin Olsson
"	1 ³	1/3	62-78	Anders Josefsson sök.
"	1 ⁶	ars.	79-89	Adolf Josefsson sök.
Käröd Nedra	2 ³	1/8	90-101	Ernst Martinsson sök.
Österöd	1 ³	1/8	102-106	Karl Andersson sök.
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	kr.	kr.	öre	för har			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	13.8							1600	220	80	1900	262	20	41	40	
	07.7							1750	134	75	"	146	30	11	55	
	35.9							1500	538	50	1850	664	15	125	65	
	03.0							1650	49	50	"	55	50	6	-	
							03.1									
	60.4						03.1		943	55		1128	15	184	60	
	01.0	16.0							64	-		72	-	8	-	
	183.2	49.6					29.0		1778	40		3131	90	1353	50	
	370.6	44.4					50.3		4011	70		6735	05	2723	35	
	19.8	03.4					06.9		267	90		443	60	175	70	
	219.6						29.0		2612	-		3851	60	1239	60	
	65.3						15.1		814	30		1161	50	347	20	
	160.0	02.0					05.8		2239	50		2896	70	657	20	
	60.4						03.1		943	55		1128	15	184	60	
10	79.9	1	15.4				1	39.2		12731	35		19420	50	6689	15
Prövat den 24 mars 1939. Oskar Hultén Daniel Hultén																

Prövat den 24 mars 1939.
 Oskar Gustafsson Daniel Palmberg

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Berga, Bråten, Kåröd Nedra och Österöd i Skredsvik socken,
Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång.				Summa ersättning.	
	3 m.	å ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
9 Berga 2, Stiftelsen Gustafsbergs Barnhus, arr. Karl Antonsson	10	20	2	-	2	-
10 Berga 2, Stiftelsen Gustafsbergs Barnhus, arr. Johan Karlsson	40	20	8	-		
	95	25	23	75		
	830	30	249	-	280	75
2 Bråten 1, Joh. Simon Johansson	140	20	28	-		
	710	25	177	50		
	375	30	112	50	318	-
9 " 1, Albin Olausson	100	25	25	-		
	15	30	4	50	29	50
3 " 1, Anders Josefsson	20	20	4	-		
	560	25	140	-	144	-
6 " 1, Adolf Josefsson	20	20	4	-		
	220	25	55	-	59	-
3 Kåröd Nedra 2, Ernst Martinsson	320	20	64	-	64	-
3 Österöd 1, Axel Andersson	50	20	10	-	10	-
S u m m a					907	25

Bråten den 24 mars 1939.

W. Carlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Berga, Bråten, Kåröd Nedra och Österöd i Skredsvik socken, Göte-

borgs och Bohus län.

L ä g e.	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal.	å kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
8-12	400	<u>Sträckan A-B.</u> Lera m.ngt.sten,rätter o.stubb ³ _{m.}	25	1:50	37	50		
		" " " "ngt. " " "	100	1:10	110	-		
		" " " " " ³ _{m.}	270	0:90	243	-	390	50
12-14+4	204	" " sten, rötter o.stubbar	100	1:75	175	-		
		" "ngt." ngt. " " "	80	1:10	88	-		
		" " enst.sten ³ _{m.}	400	0:80	320	-	583	-
14+4-17	296	" " ngt. " o.ngt.rötter "	300	1:00	300	-		
		" " " " "	330	0:90	297	-	597	-
10		Ombyggnad av bro för utfarts- väg,landfästen av sten,arbana av trä enl.ritning. Loppets längd 3,0 m.bredd 2,75 m.Kost- nadsberäknad till 300 kr. var- av 1/2 på företaget.			150	-		
13+99		Ombyggnad av bro för ägoväg li- ka med den för 10, beräknad kostnad 320 kr.varav 1/2 åvi- lar företaget			160	-		
16+85		Ombyggnad av bro för utfarts- väg,landfästen av sten,arbana av trä enl.ritning. Loppets längd 3,5 m.bredd 2,75 m.Kost- nadsberäknad till 340 kr. var- av 1/2 på företaget.			170	-	480	-
		Ersättning för intrång enl.er- sättningslängden					458	25
		Ö v e r f ö r e s					2508	75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ö v e r f ö r t				2508 75
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				211 25
		S u m m a				2720 -
		<u>Sträckan B-C.</u>				
17-19+96	196	Lera m.ngt sten o.ngt.rötter m. ³	150	1:00	150 -	
		" " enst. " " "	50	0:90	45 -	
		" " " " "	220	0:80	176 -	371 -
19+96-21+24	128	" " " " "	40	1:25	50 -	
		" " ngt. " " "	30	1:-	30 -	
		" " " " "	90	0:90	81 -	161
21+24-22+82	158	Berg	13	10:-	130 -	
		Lera m.sten o.ngt.rötter, grus ³	100	1:35	135 -	
		" " " " " m.	30	1:50	45 -	
		" " " " "	80	1:20	96 -	406 -
19		Ombyggnad av bro för ägoväg, landfästen av sten, farbana av trä enl.typritning. Loppets längd 3,0 m.bredd 1,75 m.Kost- nadsberäknad till 220 kr.varav 1/2 på företaget.			110 -	
19+85		Upptagande av gamla bron för ägo- o.utfartsväg samt åter- läggande av befintlig påbygg- nad på nya underlag av trä 0,15x0,15x3,0 m.			20 -	
22+30		Ombyggnad av bro för ägoväg. landfästen av sten, farbana av trä enl.typritning. Loppets längd 3,0 m.bredd 1,75 m. Kost- nadsberäknad till 260 kr. var- av 1/2 på företaget.			130 -	260 -
		Ö v e r f ö r e s				1198 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ö v e r f ö r t				1198 -
		Ersättning för intrång enl.ersättningslängd				196 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				106 -
		S u m m a				1500 -
		<u>Sträckan C-D.</u>				
22+82-24+81	199	Berg 3 m.	17	10:-	170 -	
		Lera m.mkt.sten o.enst.block.rötter	10	1:75	17 50	
		Lera med sten	60	1:20	72 -	
		" " enst." (risk för ras)	130	1:-	130 -	389 50
		Ersättning för intrång enl.ersättningslängd				44 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				46 50
		S u m m a				480 -
		<u>Sträckan D-E.</u>				
24+81-26+50	169	Lera m.ngt.sten 3 m.	40	0:90	36 -	
		" " enst. "	110	0:80	88 -	124 -
25+08		Ombyggnad av bro för utfartsväg landfästen av sten, farbana av trä, enl.ritning. Loppets längd 4,0 m.bredd 1,5 m. mått vinkelrätt mot loppet. Kostnadsberäknad till 270 kr. varav 1/2 på företaget				135 -
		Ersättning för intrång enl.ersättningslängd				30 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				31 -
		S u m m a				320 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan B-F.</u>				
30-32+50	250	Lera m.sten ³ m.	260	1:20	312 -	
		" " ngt. sten	100	0:90	90 -	402 -
32+50-34+34	184	" " "	280	1:20	336 -	
		" " " "	80	0:90	72 -	408 -
33+47		Ombyggnad av bro för ägoväg, landfästen av sten, farbana av trä enl.ritning. Loppets längd 3,0 m.bredd 1,5 m. Kostnadsbe- räknad till 230 kr. varav 1/2 på företaget				115 -
		Ersättning för intrång enl.er- sättningslängd				179 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges d:a 10 % av arbetskostnaden				96 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B.				2720 -
		" B-C.				1500 -
		" C-D.				480 -
		" D-E				320 -
		" B-F.				1200 -
		<u>S u m m a</u>				6220 -
		Bråten den 24 mars 1939.				
		<i>W. Karlson</i>				

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tel.	Ägare.	Ägofigu- ernas nummer.
Berga	2 ⁹	ars.	Slipfelzen Gustafsbergs Barnhus, arr: Karl Antonsson	1-3
"	2 ¹⁰	"	Slipfelzen Gustafsbergs Barnhus, arr: Johan Karlsson	4-26
Bråten	1 ²	1/3	Johan Simon Johansson	27-33, 49-50
"	"	"	" " "	34-48, 51
"	1 ⁹	ars.	Albin Olsson	57-61
"	1 ³	1/3	Anders Josefson	62-78
"	1 ⁶	ars.	Adolf Josefson	79-89
Käröd Neder	2 ³	1/8	Einst Martinsson	90-101
Österöd	1 ³	1/8	Avel Andersson	102-106
			Summa	

ARVODESRÄKNING

för laga synesförrättning angående vattenarlogg genom ägor till hemmanen

Berga, Bräken, Käröd Nedra samt Österöd

i Skredsvik socken och Göteborgs och Bohus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	17	0,50		8	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	46	3,00	13	80	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0,5	6,00	3	-	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 15 ar	st.	73	0,12	12	41	
			har	10,799	1,06	11	45	
		äng och odlingsmark, medelareal 9 ar	st.	13	0,05	-	65	
			har	1,154	1,46	1	68	
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st.	20	0,05	1	-	
			har	1,392	0,78	1	09	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,05	11	-	55	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad	st.					49 63
		Överföres						58 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 13
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	3,5 12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 17 punkter pr har	har	10,799 0,50	5 40	
		avvägda punkter	st.	190 0,03	5 70	
		i annan mark, medelantal 17 punkter pr har	st.	1,154 1-	1 15	
		avvägda punkter	st.	20 0,06	1 20	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4,3 2,00	8 60	
		i annan mark	"	0,5 5,00	2 50	66 55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12,5 ar,	st.	106 0,05	5 30	
			har	13,345 0,10	1 33	6 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	106 0,04		4 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	2/3 12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.	1	4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,28 1,50	1 92	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		86 0,08	5 16	
				46 -	2 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		86 0,12	10 32	32 16
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,32 3,50		8 12
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1 0,12	- 12	
		1,40 m ²	"	1 0,03	- 03	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	-	72 22	15 84	
		2,50 m ²	"	29 0,025	2 18	
		1,40 "	"	22 0,042	- 92	
		1,20 "	"	7 0,036	- 25	19 80
		1,10 "	"	14 0,033	- 48	
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	10 0,02	- 20	
		dagar		12,00		2 20
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2,32 4,58	10 44	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 2,50 m. ² sektion på	"	0,94 1,25	1 18	
		1,40 " " "	"	0,78 0,70	- 55	
		1,20 " " "	"	0,17 0,60	- 10	
		1,10 " " "	"	0,43 0,55	- 24	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		12 51
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	58 0,03	1 74	2 74
		Överföres				219 08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				219 08
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	2	2,00	4	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2,32	4,00	9 28	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på (se dimensionsberäkning)			2 07	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 28	17 63
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		spännvidd = 1,90 + 3,00 + 2,10 m.	7	1	7 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	3	4,00	12 —	
		Kostnadsberäkning	7	0,50	3 50	
		för särskilt konstruerade landfästen	3	4,00	12 —	
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		34 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	210	0,01		2 10
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	15	0,25	3 75	5 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	1	0,20	— 20	4 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	8	3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/3	12,00		16 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				334 16
		regalarket			7 —	
		1 a) 1:sta blad				
		övriga regalark				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 12,5 ar ägofigurer	106	0,07	7 42	
		har	13 345	0,14	1 87	
		Överföres			16 29	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 29	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	210	0,02	4 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	58	0,05	2 90	25 14
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2,32	6	13 92	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			19 80	
		3) broar och trummor, „ „			19 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	55 72
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	34	0,55		18 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				99 56
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				14 63
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			47 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 14 å 5:-			70 -	117 40
		Summa kronor				132 03
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			334 16	
		Lösen för kopior och avskrifter			99 56	433 72
		Övriga förrättningskostnader				132 03
		Summa kronor				565 75

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lane häradsrätt.

Göteborg den 26 juli 1939

Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor 448.35 kvitteras:
Göteborg den 10 aug.

1959
W. Harlow

Godk. 26/11/43 244

22595

DIARIE N:o

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 NOV. 1943

B E V I S

över verkställd avsyning av företag för torrläggning av mark hörande till hemmanen Berga, Bråten m.fl. i Skrådesviks socken, Göteborgs och Bohus län enligt vid syneförrättning år 1939 upprättat förslag av lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Arbetsplan fastställd den 16 april 1941.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 3340:- kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond 2640:- kronor.

Kontrakt antaget den 12 december 1941.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Johan S. Johansson, Bråten
per Hogstorp.

Vid av undertecknad företagen avsyning den 18 november 1943 hade företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Endast beträffande landfästen för broar hade ändring vidtagits på sådant sätt att dessa icke utförts förslagsenligt av kilad sten utan av stenar med något oregelbunden form. Landfästena in mot vattenloppet visade dock plana ytor och stenarna hade inmurats med betong och voro i övrigt utförda på ett omsorgsfullt och för framtiden betryggande sätt. På grund härav tillstyrkes att denna avvikelse måtte godkännas även som godkännande av företaget i dess helhet.

Enligt arbetsstyrelsens uppgifter hade företagets verkliga kostnad blivit betydligt högre än den beräknade kostnaden.

Göteborg den 19 november 1943.

Ivar Nilsson
e. lantbruksingenjör.

med den ändring

P. M.

D. Nr 18118/42

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Berga, Bråten m.fl.
i Skredsviks socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 16/4 41

Kontrakt: 12/12 41

Fullbordas: 1/9 42 förl. beg. till 1/9 43

Statsbidrag: 3.340

Lån: 2.640

Beräkn. kostnad: 6.891:93

Verkst. utbet. d. 12/12 41 av statsbidrag: 1.100 kr.
av lån: 900 kr.

Utfört arbete enligt t.fst. lbring S. Nilsson den 29 / 8 1942

2.400 kr. = c:a 60 %.

$0,60 \cdot 3'340 = 2'000$	$0,60 \cdot 2'640 = 1'600$
$\underline{1'100}$	$\underline{900}$
900	700

Ordfr. i arb. styrelsen } Lantbr. Johan Simon Johansson, Bråten, Hogstorp
Ende-intressent }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 900 kr.
av lån 700 kr.

Stockholm den 18 / 9 19 42



K O N T R O L L B E S K E D

Över företag för torrläggning av mark hörande till hemmanen Berga, Bråten, Kåröd Nedra och Österöd i Skredsvik socken, Göteborgs och Bohus län.

Arbetsplan fastställd i Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 april 1941.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 3340:- kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond 2640:- kronor.

Kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen antaget den 12 december 1941.

Arbetstid till den 1 september 1942 med ansökan om ett års förlängning.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Johan S. Johansson, Bråten
per Hogstorp.

Vid av undertecknad den 29 augusti 1942 verkställd kontroll av företaget hade sträckan A - B upptagits i nära överensstämmelse med förslaget ävensom nedersta 75 m av sträckan B - C, 75 m av sträckan B - F samt vissa delar av sträckan 20+10 - 25+76. Den utförda delen av företaget beräknades efter kostnadsförslagets à-priser svara mot ett värde av omkring 2400:- kronor. Inklusive ersättningar och förrättningskostnader uppgår sålunda den kostnad, vartill beviljade stadsanslag skulle kunna utanordnas, till nära 60 % av summakostnaden för hela företaget.

Göteborg den 31 augusti 1942.

Kerker Nilsson
t.f. lantbruksingenjör.

16/441

Förteckning

öfver fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Berga, Bråten, Kåröd Nedra samt Österöd. Gö-
teborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Bråten ²
1 . ✓ 1/3 mtl. ägare: Johan Simon Johansson .

" ³
1 . ✓ 1/3 " " : Anders Josefsson

" ⁶
1 . ✓ avs. " : *Erik A. Johansson*
~~Adolf Josefsson~~

" ⁹
1 . ✓ avs. " : Albin Claesson

Kåröd Nedra ³
2 . ✓ 1/8 mtl. ägare: Ernst Martinsson .

Österöd ³
1 . ✓ 1/8 " " : Axel Andersson

Göteborg den 26 juli 1939.

Carlson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdömningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Berga,
Bråten m.fl. i Skredsviks socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.640 kronor från statens avdömningslånefond enligt Kungl.Lant-
bruksstyrelsens beslut den 16 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernr	Ä g a r e
<u>Skredsviks socken</u>			
Bråten	1/3	2 1	Johan Simon Johansson
"	1/3	3 1	Anders Josefsson
"	avs.	6 1	Erik A. Johansson
"	avs.	9 1	Albin Olausson
Kåröd Nedra	1/8	3 2	Ernst Martinsson
Kåröd	1/8	3 1	Axel Andersson.

Stockholm den 12 december 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



244
VI

DIARIE Nr 21009

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 NOV. 1941

Att arbetet i torrlägningsföretaget
till hemmanen Berga Bråten Käräd Nedra
och Österöd i Skredsviks socken har börjat,
intygas Härmed.

Bråten den 10/11 1941.

Johan Andersson
Hogstorp

K. J. Rasmussen
Hogstorp

Protokoll.

förd vid sammanträde i Bråten. Skredsviks socken
med sakägare i forsläggningsföretaget för hemmanen
Berga, Bråten, Käröd nedra och Österöd. Närvarande
voro Johan Johansson, sammankallade, Anders Josefsson,
Albin Olausson, Erik Johansson Ernst Martinsson och
Axel Andersson.

För Gustavsbergs Barnhusdirektion, Direktör
Olof Brink, kallad, men ej närvarande
Att leda dagens förhandlingar utsågs Johan
Johansson.

Val av styrelse.

Till ordförande och kassör valdes Johan Johansson
Till ledamöter Erik Johansson och Axel Andersson.

Gustav Olsson

Gustarat.
Iven Olsson

Bråten den 21/5 1941