



Akt nr:
O-E1a-0292

AU\$O-E1a-0292

247
272
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 16/6 1941
godkänd den 26/6 1941

0 2*0292

DIARIE Nr 10491
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd i
Tanums socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Th. K. K. K.

utn. reg.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med ettusentvåhundra nittio (1.290)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med niohundrafemtio (950)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ^{underskrift}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~tröendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~och~~ ^{oss} förbind ~~och~~ ^{mig}

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~nig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tärnsjö den 3 Juni 1941.
Henrik Andersen ägare till 1/4 till Tärnsjö
Erik Bohman " " 1/48 " Björns
Oskar Efraimsson " " 1/48 " Björns

Att Henrik Andersen i Tärnsjö samt
Erik Bohman och Oskar Efraimsson i Björns

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Auguste Johansson
Adress Tärnsjö Kragensås

Anna Karlsson
Adress Tärnsjö Kragensås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 10491
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1941

0 2*0292

Betänkande
till torrlägningsföretaget i
Björnäs och Torseröd
i Tanums socken.
1939.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 30 april 1940.


På Kungl.Lantbruksstyrelsens

vägnar: Hjalmar Forsman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

O. Karlson

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Förenämnda hemmans ägor äro belägna mellan 8 och 9 kilometer nordväst ut från Tanums kyrka och omkring 2 kilometer söder om Kragens station å Bohusbanan. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översigtskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t : Marken hävdas såsom åker, vilken dock lider av högt grundvatten, till vars förekomst det grunda avloppet är den primära orsaken. Jordmånen utgöres av 0,20-0,25 m. mylla på lera och sand.

A r e a l : Området innefattar en areal av 4,247 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m . m . : Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet diariibevis, besvär ej anförts. I utlåtandet finnas nederbördsområde samt till avrinning uppskattade vattenmängder angivna liksom ock föreslagna dimensioner och lutningar, vilka jämväl äro återgivna å profil- och sektionsritningarna över avloppets sträckning.

B å t n a d : Den genom avloppets förstoring uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 2581:60 kronor.

K o s t n a d : Avloppets upptagande samt ombyggnad av förekommande vägtrummor och broar till den del kostnad härför åvilas delägarne i företaget har jämte ersättningar för markupplåtelse och intrång beräknats draga en kostnad av 2500:- kronor.

A r b e t s t i d : I det meddelade utlåtandet är utsagt att arbetena böra vara bragta till slut vid 1942 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Av ägarna till de fastigheter, vilkas mark röner båtnad genom företaget, hava de till Björnäs⁹ och Torseröd³ gjort framställning om bidrag från statens avdikningsanslag ävensom lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader tillika med förrättnings- och utredningskostnader utgöra enligt närslutet kostnadssammandrag 2782:81 kronor och är förhållandet mellan kostnad och båtnad liksom 1,08:1. Fastän kostnaden för själva företaget icke överskrider värdet av båtnaden genom företaget, visar dock utredningen att med företaget förbundna samtliga kostnader bliva något högre än båtnadsvärdet. Denna omständighet synes dock icke böra leda till inställandet av företaget, enär detta kan anses vara av den betydelse för sökandenas fastigheter, vilka hava ringa omfattning och sakna andra utvecklingsmöjligheter i jordbruksväg än vad den redan odlade men vattenbesvärade jorden erbjuder, att det i vart fall bör komma till utförande samt att understödjas från statens sida i likhet med vad för företag av dylik art plägar vara fallet. Enligt villkoren för åtnjutande och gängse norm vid tilldelningen

av bidrag från avdikningsanslaget och lån från avdikningslånefonden skulle företaget kunna understödjas med bidrag till belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i detta fall utgöra 1290:- kronor i jämnat tal och med lån till belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet för lånesökandenas fastigheter, d.v.s. $\frac{1911:65}{2}$ och utgörande i jämnat tal 950:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, förteckning över lånesökandenas fastigheter, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 19 januari 1940.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd</u>	
beräkning.....	kronor 2500:-
<u>Syneförrättningen samt utredning om statsstödet,</u>	
enligt räkningar.....	" 282:81
	<u>Summa kronor 2782:81</u>

Göteborg den 19 januari 1940.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.782 kronor 81 öre, varav å låntagarnas andel 2.060 kronor 67 öre.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsen vägnar:

Hjalmar Forsman

Uppgift

på fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Björnäs	⁹ 1 .	1/48 mantal ägare: Erik Boman.
Torseröd	³ 1 .	1/4 " " : Henrik Andréén.

Göteborg den 19 januari 1940.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta. i 2 ex.....	kronor	6:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å kr. 3:-.....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	15:40
Kopia av profil-, sektions- och broritningar.....	"	12:36
Avskrift av handlingar 19 sid. å 0:55 kr.....	"	10:45
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:-
<u>Summa kronor</u>		<u>55:21</u>

Därest talan i avseende ^{den} denna räkning finnes påkallad må denna talan föras vid Tanums häradersrätt inom tre månader härfter.

Göteborg den 19 januari 1940.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



1941

DIARIE Nr:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1941

0 2-0292

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
BJÖRNÄS och TORSERÖD
i Tanums socken,
Göteborgs och Bohus län.
1939.

Protokoll vid syneförrättning i fråga
om vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Björnäs och Torse-
röd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus
län.

§ 1.

Den 30 september 1939 i Torseröd.

Närvarande: lantbruksingenjören G.B. Carlson, förrättningsman;

Halfvord Hansson i Val och

Hans Bohlin i Hogar, godemän;

Henrik Andréson, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Torseröd ³ 1 ;

Ludvig Larsson, f.d. " " $\frac{1}{48}$ " Björnäs ⁹ 1 ;

sökande till företaget samt

Karl Martinsson, ägare till $\frac{1}{12}$ " " ⁶ 1 ;

Viktor Nicklasson, " " $\frac{1}{48}$ " " ¹² 1 ;

Oskar Efraimsson, " " $\frac{1}{48}$ " " ¹⁰ 1 ;

Otto Jonsson, " " $\frac{1}{48}$ " " ¹¹ 1 och

" " $\frac{1}{48}$ " " ¹³ 1 ;

Erik Boman, " " $\frac{1}{48}$ " " ⁹ 1 .

Vid undersökning upprättade profil- och sektionsritningar
över den avloppssträcka sökandena ifrågasatt att få förstora fö-
redades tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken
utmed sträckan ifråga.

Sökanden Andréén och sökanden Larssons efterträdare Boman förklarade att de önskade avloppet vidgat och djupat i sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning kunde ernås för marken till deras fastigheter samt deltagningsskyldigheten reglerad mellan de berörda fastigheterna.

För upplåtelse av mark till loppets vidgning samt för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande ställdes anspråk på ersättning från samtliga fastighetsägares sida i vad upplåtelsen och intrånget gällde såsom åker hävdad mark.

I fråga om broar och trummor för vägar över avloppet menade sakägarna att den för vattenavledningen nödiga ombyggnaden finge ingå såsom ett led i arbetena för företaget med det bidrag till kostnaden från vederbörande fastighetsägare, som kunde befinnas rimligt med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet.

För deltagningsskyldighetens reglering vart marken undersökt och uppskattad, varefter förslag till vattenavledningen upprättades och kostnaden och båtnaden beräknades. Resultatet av dessa åtgärder förelades intressenterna utan att någon erinran förspordes.

Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat.

Åt Henrik Andréén, Erik Boman och Oskar Efraimsson vart uppdraget givet att utgöra styrelse för företaget och utsågs Henrik Andréén, Torseröd per Kragenäs att förvara företaget rörande handlingar och ritningar.

Förrättningen förklarades därefter avslutad.

Hans Bohlin

C.B. Carlson

Halvord Hansson

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 9 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

G.Hård af Segerstad

A.Ihrfelt

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Björnäs, Tanum och Torseröd i Tanums socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter.

Björnäs 5/48 mtl. ägare Karl Martinsson

" 2/48 " " Otto Jonsson

" 1/48 " " Oskar Efraimsson

Tanum 1/4 " " Viktor Nicklasson

" 1/12 " " Ludvig Larsson

Torseröd 1/4 mtl. ägare Henrik Andréson

Torseröd per Kragenäs den 6 oktober 1937.

Henrik Andréson Ludvig Larsson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs, Tanum och Torseröd i Tanums socken handlägges syneför rättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Henrik Andréson i Torseröd lördagen den 30 september 1939 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl beröra vägar av samfällid och enskild natur över vattenloppet ifråga. Göteborg den 8 september 1939.

C.B. Carlson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tanum den 8 september samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 12 september varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 8 september 1939 till:

Lantbrukaren Helge Myhre,	Björnäs,	<u>Kragenäs.</u>
" Karl Martinsson,	"	"
" Oskar Efråimsson,	"	"
" Otto Jonsson,	"	"
" Viktor Nicklasson,	Tanum Ödegård,	"
" Ludvig Larsson,	" Östergården,	"

Lantbrukaren Henrik Andréén, Torseröd, Kragenäs.

betygar: C.B. Carlson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenavlopp^{-et} ifråga leder i västlig och sydvästlig huvudriktning genom ägorna till förenämnda hemman samt vidare till en bäck, som för i sydlig riktning till saltsjön. Nederbördsområdet är beläget mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem och betecknas med 110/111.

På den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnloppande röda linjer samt betecknat med A-B-C.

Vid utträdet ur området - punkten A - tillrinner vatten från omkring 0,8 kvadratkilometer stort område, från vilket tillrinningen vid flödestillfällen kan skattas till 250 liter och medelvattenmängden till 12 liter i sekunden.

Med beaktande av vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppets vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning å sträckan A-B av 1:1000 och å sträckan B-C av 12:1000, en bottenbredd av 0,30 meter och en släntlutning av 1:1,5 samt ett efter inträdande medelvattenstånd och torrlägningsbehovet avpassat djup. Bergpartier uppsprängas till 1,0 m:s bredd med lodräta sidor. I ett efter detta förslag förstorat avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrin-

na vid vattendjup icke överstigande 0,6 m. och medelvattenmängden icke 0,15 meter.

Trummor och broar för vägar över avloppet äro för grunda och för trånga för att kunna bestå efter avloppets förstorning och måste förty ombyggas samt därvid beträffande trummorna givas ett vattenlopp om minst 1,0 m:s bredd och 0,8 m:s höjd.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde. Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget finnas ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att delta i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden enligt förenämnda längd. I denna längd finnes deltagningsskyldigheten enligt denna grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor och broar till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som svara för underhållet av byggnaderna ifråga, samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av trummor och broar leder till minskning

av kostnaden för byggnadernas underhåll hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarne i företaget att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning med såsom skäligt ansett belopp av 0,25 kronor för varje till uppschaktningkommande kubikmeter jord och sten dock att ersättningen för intrånget å fastigheten Björnäs 1 med hänsyn till de betydande massor^{grus och sten}, vilka uppläggas på denna fastighet, gäldas efter ett pris av 0,50 kronor per kubikmeter till upptagning kommande massa. Ersättningarna i fråga gälla upplåtelse av och intrång på såsom åker hävdad mark. De efter dessa grunder uträknade ersättningsbeloppen äro införda i en särskild längd, bifogad detta utlåtande och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Beträffande underhållet av avloppet bestrides detta efter

samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för avloppets förstoring. Vågtrummor och broar underhållas av dem, som haft att vidmakthålla förutvarande byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-B-C samt ombyggnad av vågtrummor och broar å denna sträcka skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att avloppet upptages på sätt att loppets mittellinje i regel sammanfaller med det nuvarande loppets dock med utjämning vid förekommande krökar, samt jord och sten upplägges på den sida om mittellinjen från vilken upptagandet skett;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må igenfyllas med jord eller sten;

att vid slutpunkten C nödig avsläntning och förstärkning medelst torv eller stensättning åger rum;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av lopp-

pet äger rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att vägtrummorna byggas enligt ritningar av kilad sten i gott för-band;

att broar av trä åvelledes byggas enligt ritningar och av friskt virke;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringsätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att schaktningsmassorna böra vara undanförda senast tre år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång; samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Torseröd den 30 september 1939.

C.B. Carlson

Halvord Hansson

Hans Bohlin

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Björnäs	⁶ 1	1/12	1	Karl Martinsson åker 0,3-0,4 mylla på sand o. grus
"	¹³ 1	1/48	2	Otto Jonsson åker 0,25-0,30 mylla på lera o.sand
			3	" " " " "
			4	avlopp
				Summa
"	¹² 1	1/48	5	Viktor Nicklasson åker 0,25-0,30 mylla på lera o.sand
			6	" " " " "
				Summa
"	¹⁰ 1	1/48	7	Oskar Efraimsson åker 0,20-0,25 mylla på lera o.sand
			8	" " " " "
			9	" " " " "
			10	" " " " "
			11	" " " " "
			12	" " " " "
			13	avlopp
				Summa
"	¹¹ 1	1/48	14	Otto Jonsson åker 0,20-0,25 mylla på lera o.sand
			15	" " " " "
			16	" " " " "
				Summa
"	⁹ 1	1/48	17	Erik Boman åker 0,20-0,25 mylla på lera o.sand
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	avlopp
			21	åker " " " "
			22	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01,5							1300	19	50	1500	22	50	3	-	
	18,8							1100	206	80	1650 (1700)	310	20	103	40	
	03,1							1400	43	40	1700	52	70	9	30	
							03,4									
	21,9						03,4		250	20		362	90	112	70	
	36,8							950	349	60	1600 (1700)	588	80	239	20	
	02,9							"	27	55	1600 (1700)	46	40	18	85	
	39,7								377	15		635	20	258	05	
	04,3							1100	47	30	1700	73	10	25	80	
	04,0							1000	40	-	"	68	-	28	-	
	04,8							"	48	-	"	81	60	33	60	
	04,9							1300	63	70	"	83	30	19	60	
	09,5							1400	133	-	"	161	50	28	50	
	02,8							1600	44	80	"	47	60	2	80	
							03,4									
	30,3						03,4		376	80		515	10	138	30	
	05,1							1100	56	10	1700	86	70	30	60	
	09,5							1200	114	-	"	161	50	47	50	
	11,4							1000	114	-	"	193	80	79	80	
	26,0								284	10		442	-	157	90	
	03,5							1500	52	50	1700	59	50	7	-	
	05,5							1000	55	-	"	93	50	38	50	
	08,5							900	76	50	"	144	50	68	-	
							01,1									
	05,4							1000	54	-	"	91	80	37	80	
	05,4							"	54	-	"	91	80	37	80	
	28,3						01,1		292	-		481	10	189	10	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Torseröd	1 ³	1/4		Överfört
			23	åker 0,20-0,25 mylla på sand o.lera
			24	" " " " "
				Summa
				Henrik Andréson
			25	åker 0,20-0,25 mylla på lera o.sand
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	" " " "
			30	" " " "
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	" " " "
			50	" " " "
			51	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	28,3						01.1		292	-		481	10	189	10	
	04,0							1300	52	-	1700	68	-	16	-	
	03,8							1400	53	20	"	64	60	11	40	
	36,1						01.1		397	20		613	70	216	50	
	03,6							1400	50	40	1700	61	20	10	80	
	07,7							1300	100	10	"	130	90	30	80	
	08,4							1100	92	40	"	142	80	50	40	
	08,0							1000	80	-	"	136	-	56	-	
	09,6							"	96	-	"	163	20	67	20	
	10,2							"	102	-	"	173	40	71	40	
	05,0							1300	65	-	"	85	-	20	-	
	04,9							1500	73	50	"	83	30	9	80	
	10,9							1400	152	60	"	185	30	32	70	
	11,4							950	108	30	"	193	80	85	50	
	09,4							900	84	60	"	159	80	75	20	
	06,2							"	55	80	"	105	40	49	60	
	11.3							950	107	35	"	192	10	84	75	
	03,6							1250	45	-	"	61	20	16	20	
	05,9							1100	64	90	"	100	30	35	40	
	07,0							950	66	50	"	119	-	52	50	
	09,6							"	91	20	"	163	20	72	-	
	12,6							"	119	70	"	214	20	94	50	
	11,1							1000	111	-	"	188	70	77	70	
	11,6							1100	127	60	"	197	20	69	60	
	09,3							1000	93	-	"	158	10	65	10	
	11,4							"	114	-	"	193	80	79	80	
	08,9							1100	97	90	"	151	30	53	40	
	06,3							1200	75	60	"	107	10	31	50	
	04,0							"	48	-	"	68	-	20	-	
	08,9							"	106	80	"	151	30	44	50	
	20,0							950	190	-	"	340	-	150	-	
2	36,8								2519	25		4025	60	1506	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			52	åker 0,20-0,25 mylla på lera o.sand
			53	" " " " "
			54	" " " " "
			55	avlopp
				Summa
				<u>Sammandrag.</u>
Björnäs	6 1	1/12	1	Karl Martinsson
"	13 1	1/48	2-4	Otto Jonsson
"	12 1	1/48	5-6	Viktor Nicklasson
"	10 1	1/48	7-13	Oskar Efraimsson
"	11 1	1/48	14-16	Otto Jonsson
"	9 1	1/48	17-24	Erik Boman
Torseröd	3 1	1/4	25-55	Henrik Andréson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	36,8								2519	25		4025	60	1506	35	
	25,3							1000	253	-	1700	430	10	177	10	
	04,6							1500	69	-	"	78	20	9	20	
	02,5							1600	40	-	"	42	50	2	50	
							05,8									
2	69,2						05,8		2881	25		4576	40	1695	15	
	01,5								19	50		22	50	3	-	0,12
	21,9						03,4		250	20		362	90	112	70	4,36
	39,7								377	15		635	20	258	05	9,99
	30,3						03,4		376	80		515	10	138	30	5,36
	26,0								284	10		442	-	157	90	6,12
	36,1						01,1		397	20		613	70	216	50	8,39
2	69,2						05,8		2881	25		4576	40	1695	15	65,66
4	24,7						13,7		4586	20		7167	80	2581	60	100,00
Torseröd den 30 september 1939.																
C.B. Carlson				Hans Bohlin				Halvord Hansson								

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång					
	2 m.	å ö.	kr.	ö.	3 m.	å ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
6 Björnäs 1 . Karl Martinsson	30	15	4	50						
	20	13	2	60	80	50	40	-	47	10
" 13 " 1 . Otto Jonsson	95	11	10	45	70	25	17	50	27	95
" 12 " 1 . Viktor Nicklasson	140	95	13	30	120	25	30	-	43	30
" 10 " 1 . Oskar Efraimsson	25	11	2	75						
	35	10	3	50						
	25	13	3	25						
	85	14	11	90	125	25	31	25	52	65
" 11 " 1 . Otto Jonsson	30	11	3	30						
	80	12	9	60						
	55	10	5	50	125	25	31	25	49	65
" 9 " 1 . Erik Boman	75	9	6	75						
	75	10	7	50	160	25	40	-	54	25
3 Torseröd 1 . Henrik Andréén	265	10	26	50						
	215	9	19	35						
	70	10.5	7	35						
	50	12	6	-						
	120	9.5	11	40	583	25	145	75	216	35
S u m m a									491	25

Torseröd den 30 september 1939.

C.B. Carlson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
0+10-1	90	<u>Sträckan A-B-C.</u> Sten och grus	3 m. 70	2:50	175	-		
		Stenbundet grus	" 60	1:75	105	-		
		Grus och sand m. ngt. sten	" 90	1:25	112	50		
		Berg	" 1	25:-	25	-	417	50
1-1+90	90	Lera och sand	" 140	0:80			112	-
1+90-3+19	129	" " "	" 250	0:80			200	-
3+19-3+77	58	" " "	" 160	0:80			128	-
3+77-6+66	289	" " "	" 570	0:80	456	-		
		Berg	" 13	14:-	182	-	638	-
0+40		Ombyggnad av trumma för utfarts- väg med 1,0 x 1,0 x 4,0 m:s vat- tenlopp enl. ritning; beräknad kostnad 400 kr. varav hälften belöper på företaget	st. 1				200	-
1+90		Ombyggnad av trumma för ågöväg med 1,0 m. brett, 0,8 m. högt och 3,0 m. långt vattenlopp. beräk- nad kostnad 180 kr. varav hälft- ten belöper på företaget	st. 1				90	-
3+25 o. 4+25		Ombyggnad av broar för överfart enl. ritning; beräknad kostnad 40 kr. varav hälften på företa- get	st. 2	20:-			40	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av kostnaden					183	25
		För markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden					491	25
		S u m m a					2500	-

Torseröd den 30 september 1939.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

2500.
- 490
2010
290
2300

Grävninglista

vid förtag avseende vattenavlopp för anläggning av
mark hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd
i Tamms socken, Göteborgs och Bohus län.

avvägningsskott lens nummer	avstånd	djups	bottnbredd	dagbredd	sidobuttning	Anmärkingar.
meter.						
Skärkan A-B-C.						
0+10	-	-	-	-		Bottenläge = + 7.10 m.
+20	10	1.05	0.30	3.45	1:15	
+35	15	2.25	"	7.05	"	Vägnummer vid +40 m. ombyggs med 1.0 x 1.0 x 4.0 m. cul. ritning?
+50	15	2.45	"	7.65	"	För. = + 9.94 m. (lös i berg) ca 4 m. SSO. om 0+50.
+78	25	1.60	"	5.10	"	
1	25	1.15	"	3.75	"	
+50	50	1.05	"	3.45	"	Vägnummer vid +90 m. ombyggs med 0.8 x 1.0 x 3.0 m. vattenlopp enligt ritning.
2	50	1.05	"	3.45	"	
+50	50	1.10	"	3.60	"	
3	50	1.40	"	4.50	"	
+50	50	1.40	"	4.50	"	Bron för örefart vid 3+25 m. ombyggs cul. ritning.
4	50	1.55	"	4.95	"	
+50	50	1.50	"	4.80	"	- " - " - " - " - " - " - " - " - " - "
5	50	1.30	"	4.20	"	
+50	50	1.30	"	4.20	"	Bottenläge = + 7.65 m.
6	50	1.00	"	3.30	"	
+50	50	0.60	"	2.10	"	
+66	16	0.60	"	2.10	"	För. = + 11.42 m. (lös i berg) 20 m. NO om 6+66. Bottenläge = + 9.00 m.

Djupet är räknat från de i jämnhöjd med marken nedslagna avvägningsdubbarnas överkant och dagbredden i nivå med denna.

Beträffande utförandet och schaktningsmassornas uppläggande hänvisas till bestämmelserna i utlåtandet

av denna dag.

Torsröd den 30 september 1939.

W. Hareton

24144

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 DEC. 1940

0

2-6292

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
BJÖRNÄS och TORSERÖD
i Tanums socken,
Göteborgs och Bohus län.
1939.

Till akten höra: 23 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll vid styreförretning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 30 september 1939 i Torseröd.

Närvarande: landbruksingenjören C. B. Carlsson förordningsman;

Halvard Hansson: Val och

Hans Bohlin i Hogar, godsmän;

Henrik Andrén, ägare till $\frac{1}{4}$ nyl. Torseröd $\frac{1}{3}$

Ludvig Larsson. f. d. - " - " - $\frac{1}{48}$ - " - Björnäs $\frac{1}{9}$

Sökande till förtagt samt

Karl Martinsson, ägare - " - $\frac{1}{12}$ - " - " $\frac{1}{6}$

Victor Nicklasson - " - " - $\frac{1}{48}$ - " - " $\frac{1}{12}$

Oskar Graimsson - " - " - $\frac{1}{48}$ - " - " $\frac{1}{60}$

Otto Jonsson - " - " - $\frac{1}{48}$ - " - " $\frac{1}{13}$

Erik Boman - " - " - $\frac{1}{48}$ - " - " $\frac{1}{9}$

Vid undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den arloppssträckas sökandena ifrågasatt att på förberedd förtecknad tillika med nivåkartor över den av vatten besvärade marken utmed sträckan ifråga.

Sökanden Andrén och sökanden Larssons efterträdare Boman förklarade att de önskade arloppet vidgat och dräpat i sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst färdigställning kunde erås för marken till deras fastigheter samt deltagnings-

skyldigheten reglerad mellan de berörda fastig-
heterna.

För upplåtelse av mark till loppets vidg-
ning samt för inträppet genom bekaknings-
massornas uppläggande ställdes anspråk på
ersättning från samtliga fastighetägare. Sida
i red. upplåtelsen och inträppet gällde samfärdens hårdare
fråga om broar och trummor för vägar över
aroppet menade sakägarna att den för vatten-
avledningen nödiga ombyggnaden fruga ingi så-
dan ett led i arbetena för företaget med det
bidrag ^{till kostnaden} från videlbörande fastighetägare, som
kunde befinnas rimligt med hänsyn till bygg-
nadernas omfattning.

För deltagningsstyrelsens reglering samt
marken undersökt och uppmätts, varef-
ter förslag till vattenavledningen upprättas
des och kostnaden och bidragen beräknades.
Resultatet av dessa åtgärder förlades
intressenterna utan att någon erinran
försördes.

Utlåtande i ärendet var därpå med-
delat.

Att Henrik Andrén, Erik Bonan och
Oskar Efraimsson varit uppdraget givet
att utgöra styrelse för företaget och utvalda
Henrik Andrén, ^{förordnad styrelse} de förra företaget
rörande handlingar och ritningar.

Företagets förklarades därpå avslutad.

W. Carlsson

Hans Bohlin, W. Alvard W. Andersson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

anf Göteborg i landskansliet den 9 oktober 1937.

fr. På länsstyrelsens vägnar:

Stålsjö *Stålsjö*

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Ankom till Landstämman
i Göteborg
den 8. OCT 1937

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp genom ägor till Björnäs, Tanum och ~~Tors~~eröd i Tanums socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 7 oktober 1937.

W. Larsson

Nr 29
62 U. J. - 57.

5.
nr 29 fol. 62
U. 8. 1937

Till
Konungens Refallningskamrad
i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhåller härmed att
behörig person måtte förordas att jämföra
likt 10. kap. vattenlagen verkställa typ-
förmätningar beträffande vattenareal för
turläggning av mack hörande till Björnäs
Tanum och Torseröd i Tanums socken.
Förtecknad förmånas beröra följande
fastigheter.

Björnäs	5/48 mtl.	ägare	Karl Martneros
"	2/48	"	Otto Jonsson
"	1/48	"	Oskar Efraimsson
Tanum	1/4	"	Viktor Vikblom
"	1/12	"	Ludvig Larsson
Torseröd	1/4	"	Henrik Andersson

Torseröd pr Krognäs den 6 oktober 1937

Henrik Andersson
Ludvig Larsson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs, Tanum och Torseröd i Tanums socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Henrik Andréson i Torseröd lördagen den 30 september 1939 kl. 9 f.m. då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl beröra vägar av samfällid och enskild natur över vattenloppet ifråga. Göteborg den 8 september 1939.

H. Carlsön
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tanum den 8 september samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 12 september varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 8 september 1939 till:

Lantbrukaren Helge Myhre,	Björnäs,	<u>Kragenäs.</u>
" Karl Martinsson,	" Ödegård,	"
" Oskar Efraimsson,	" Tanum,	"
" Otto Jonsson,	"	"
" Viktor Nicklasson,	Tanum Ödegård,	"
" Ludvig Larsson,	" Östergården,	"
" Henrik Andréson.	Torseröd,	"

betygar:

H. Carlsön

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

-et
Vattenavlopp ifråga leder i västlig och sydvästlig huvudriktning genom ägorna till förenämnda hemman samt vidare till en bäck, som för i sydlig riktning till saltsjön. Nederbördsområdet är beläget mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem och betecknas med 110/111.

Å den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C.

Vid utträdet ur området - punkten A - tillrinner vatten från omkring 0,8 kvadratkilometer stort område, från vilket tillrinningen vid flödestillfällena kan skattas till 250 liter och medelvattenmängden till 12 liter i sekunden.

Med beaktande av vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppets vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning å sträckan A-B av 1:1000 och å sträckan B-C av 12:1000, en bottenbredd av 0,30 meter och en släntlutning av 1:1,5 samt ett efter inträdande medelvattenstånd och torrlägningsbehovet avpassat djup. Bergpartier uppsprängas till 1,0 m:s bredd med lodräta sidor. I ett efter detta förslag förstorat avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrin-

na vid vattendjup icke överstigande 0,6 m. och medelvattenmängden icke 0,15 meter.

Trummor och broar för vägar över avloppet äro för grunda och för trånga för att kunna bestå efter avloppets förstoring och måste förty ombyggas samt därvid beträffande trummorna givas ett vattenlopp om minst 1,0 m:s bredd och 0,8 m:s höjd.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde. Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget finnas ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att delta i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden enligt förenämnda längd. I denna längd finnes deltagningsskyldigheten enligt denna grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor och broar till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som svara för underhållet av byggnaderna ifråga, samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av trummor och broar leder till minskning

av kostnaden för byggnadernas underhåll hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarne i företaget att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning med såsom skäligt ansett belopp av 0,25 kronor för varje till uppschaktning⁶kommande kubikmeter jord och sten dock att ersättningen för intrånget å fastigheten Björnäs 1 med hänsyn till de betydande massor, vilka uppläggas på denna fastighet, gäldas efter ett pris av 0,50 kronor per kubikmeter till upptagning kommande massa. Ersättningarna i fråga gälla upplåtelse av och intrång på såsom åker hävdad mark. De efter dessa grunder uträknade ersättningsbeloppen äro införda i en särskild längd, bifogad detta utlåtande och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Beträffande underhållet av avloppet bestrides detta efter

samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för avloppets förstoring. Vägtrummor och broar underhållas av dem, som haft att vidmakthålla förutvarande byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-B-C samt ombyggnad av vägtrummor och broar å denna sträcka skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att avloppet upptages på sätt att loppets mittellinje i regel sammanfaller med det nuvarande loppets dock med utjämning vid förekommande krökar, samt jord och sten upplägges på den sida om mittellinjen från vilken upptagandet skett;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må igenfyllas med jord eller sten;

att vid slutpunkten C nödig avsläntning och förstärkning medelst torv eller stensättning äger rum;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av lop-

pet äger rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att vägtrummorna byggas enligt ritningar av kilad sten i gott för-band;

att broar av trä åvelledes byggas enligt ritningar och av friskt virke;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person

med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång

och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att schaktningsmassorna böra vara undanförda senast tre år efter det

vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande var och en fastighets-

ägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd

ersättning för intrång; samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärings ingivande.

Torsberöd den 30 september 1939.

Marsson

Halvard Hansson
Hans Bollin

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Björnäs	16	1/12		Karl Martinsson
			1	äker 0,3-0,4 m. mylla på sand o. grus
"	13	1/48		Olto Jonsson
			2	äker 0,25-0,30 mylla på lera och sand
			3	" " " " "
			4	avlägg
				Summa
"	12	1/48		Viktor Nicklasson
			5	äker 0,25-0,30 m. mylla på lera o. sand
			6	" " " " "
				Summa
"	10	1/48		Oskar Efraimsson
			7	äker, 0,20-0,25 mylla på lera och sand
			8	" " " " "
			9	" " " " "
			10	" " " " "
			11	" " " " "
			12	" " " " "
			13	avlägg
				Summa
"	11	1/48		Olto Jonsson
			14	äker, 0,20-0,25 mylla på lera o. sand
			15	" " " " "
			16	" " " " "
				Summa
"	19	1/48		Erik Boman
			17	äker, 0,20-0,25 mylla på lera o. sand
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	avlägg
				överskotts

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01,5							1300	19 50		1500	22 50		3 -		
	18,8							1100	206 80		1650 (1700)	310 20		103 40		
	03,1							1400	43 40		1700	52 70		9 30		
						03,4										
	21,9					03,4			250 20			362 90		112 70		
	36,8							950	349 60		1600 (1700)	588 80		239 20		
	02,9							950	27 55		1600 (1700)	46 40		18 85		
	39,7								377 15			635 20		258 05		
	04,3							1100	47 30		1700	73 10		25 80		
	04,0							1000	40 -		1700	68 -		28 -		
	04,8							"	48 -		"	81 60		33 60		
	04,9							1300	63 70		"	83 30		19 60		
	09,5							1400	133 -		"	161 50		28 50		
	02,8							1600	44 80		"	47 60		2 80		
						03,4										
	30,3					03,4			376 80			515 10		138 30		
	05,1							1100	56 10		1700	86 70		30 60		
	09,5							1200	114 -		"	161 50		47 50		
	11,4							1000	114 -		"	193 80		79 80		
	26,0								284 10			442 -		157 90		
	03,5							1500	52 50		1700	59 50		7 -		
	05,5							1000	55 -		"	93 50		38 50		
	08,5							900	76 50		"	144 50		68 -		
						01,1										
	17,5					01,1			184 -			297 50		113 50		

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överför</i> 21 åker, 0,20-0,25 m. mylla på leran o. sand 22 " " " " " 23 " " " " " 24 " " " " " <i>Summa</i>
<i>Torseröd</i>	<i>13</i>	<i>1/4</i>		<i>Henrik Andrié</i> 25 åker 0,20-0,25 m. mylla på leran o. sand 26 " " " " " 27 " " " " " 28 " " " " " 29 " " " " " 30 " " " " " 31 " " " " " 32 " " " " " 33 " " " " " 34 " " " " " 35 " " " " " 36 " " " " " 37 " " " " " 38 " " " " " 39 " " " " " 40 " " " " " 41 " " " " " 42 " " " " " 43 " " " " " 44 " " " " " 45 " " " " " 46 " " " " " 47 " " " " " <i>Överför</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	17,5					0,1			184	-		297	50	113	50	
	05,4							1000	54	-	1700	91	80	37	80	
	05,4							"	54	-	"	91	80	37	80	
	04,0							1300	52	-	"	68	-	16	-	
	03,8							1400	53	20	"	64	60	11	40	
	36,1					0,1			397	20		613	70	216	50	
	03,6							1400	50	40	1700	61	20	10	80	
	07,7							1300	100	10	"	130	90	30	80	
	08,4							1100	92	40	"	142	80	50	40	
	08,0							1000	80	-	"	136	-	56	-	
	09,6							"	96	-	"	163	20	67	20	
	10,2							"	102	-	"	173	40	71	40	
	05,0							1300	65	-	"	85	-	20	-	
	04,9							1500	73	50	"	83	30	9	80	
	10,9							1400	152	60	"	185	30	32	70	
	11,4							950	108	30	"	193	80	85	50	
	09,4							900	84	60	"	159	80	75	20	
	06,2							900	55	80	"	105	40	49	60	
	11,3							950	107	35	"	192	10	84	75	
	03,6							1250	45	-	"	61	20	16	20	
	05,9							1100	64	90	"	100	30	35	40	
	07,0							950	66	50	"	119	-	52	50	
	09,6							"	91	20	"	163	20	72	-	
	12,6							"	119	70	"	214	20	94	50	
	11,1							1000	111	-	"	188	70	77	70	
	11,6							1100	127	60	"	197	20	69	60	
	09,3							1000	93	-	"	158	10	65	10	
	11,4							"	114	-	"	193	80	79	80	
	08,9							1100	97	90	"	151	30	53	40	
	197,6								2098	85		3359	20	1260	35	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigursnummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>överfört</i>
			48	<i>Äker, 0,20-0,25 myllor på lera o. sand</i>
			49	" " " " "
			50	" " " " "
			51	" " " " "
			52	" " " " "
			53	" " " " "
			54	" " " " "
			55	<i>avlapp</i>
				<i>Summa</i>
				<u><i>Sammandrag.</i></u>
<i>Björnås</i>	<i>16</i>	<i>1/12</i>	<i>1</i>	<i>Karl Martinsson</i>
"	<i>13</i>	<i>1/48</i>	<i>2-4</i>	<i>Olle Jonsson</i>
"	<i>12</i>	<i>1/48</i>	<i>5-6</i>	<i>Viktor Nicklasson</i>
"	<i>10</i>	<i>1/48</i>	<i>7-13</i>	<i>Oskar Efraimsson</i>
"	<i>11</i>	<i>1/48</i>	<i>14-16</i>	<i>Olle Jonsson</i>
"	<i>19</i>	<i>1/48</i>	<i>17-24</i>	<i>Erik Boman</i> <i>sök.</i>
<i>Torseröd</i>	<i>13</i>	<i>1/4</i>	<i>25-55</i>	<i>Henrik Andersson</i> <i>sök.</i>
				<i>Summa</i>

Täverad Björne

TELEFON

292

till

Pruusson

från

Zune

Andriessen

Angående

Ring snarast. Före kl. Efter kl.

Telefonnr

0525 / 23018

Mottaget den

/

kl.

av

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	97,6								2098	85		3359	20	1260	35	
	06,3							1200	75	60	1700	107	10	31	50	
	04,0							"	48	-	"	68	-	20	-	
	08,9							"	106	80	"	151	30	44	50	
	20,0							950	190	-	"	340	-	150	-	
	25,3							1000	253	-	"	430	10	177	10	
	04,6							1500	69	-	"	78	20	9	20	
	02,5							1600	40	-	"	42	50	2	50	
							05,8									
2	69,2						05,8		2881	25		4576	40	1695	15	
	01,5								19	50		22	50	3	-	0,12
	21,9						03,4		250	20		362	90	112	70	4,36
	39,7								377	15		635	20	258	05	9,99
	30,3						03,4		376	80		515	10	138	30	5,36
	26,0								284	10		442	-	157	90	6,12
	36,1						01,1		397	20		613	70	216	50	8,39
	269,2						05,8		2881	25		4576	40	1695	15	65,66
4	24,7						13,7		4586	20		7167	80	2581	60	100,00
Torseröd den 30 september 1939. H. Karlsson Hans Bohlin Hjalvard Olsson																

Torseröd den 30 september 1939
 W. Karlsson
 Hans Bohlin
 Harald W. Larsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.		E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
		markupplåtelse				intrång					
		2 m.	å ö.	kr.	ö.	3 m.	å ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
6 Björnäs 1 , Karl Martinsson		30	15	4	50						
		20	13	2	60	80	50	40	-	47	10
" 13 1 , Otto Jonsson		95	11	10	45	70	25	17	50	27	95
" 12 1 , Viktor Nicklasson		140	9,5	13	30	120	25	30	-	43	30
" 10 1 , Oskar Efraimsson		25	11	2	75						
		35	10	3	50						
		25	13	3	25						
		85	14	11	90	125	25	31	25	52	65
" 11 1 , Otto Jonsson		30	11	3	30						
		80	12	9	60						
		55	10	5	50	125	25	31	25	49	65
" 9 1 , Erik Boman		75	9	6	75						
		75	10	7	50	160	25	40	-	54	25
3 Torseröd 1 , Henrik Andréén		265	10	26	50						
		215	9	19	35						
		70	10,5	7	35						
		50	12	6	-						
		120	9,5	11	40	583	25	145	75	216	35
S u m m a										491	25

Torseröd den 30 september 1939.

W. Harex

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>	3					
0+10-1	90	Sten och grus	m. 70	2:50	175	-		
		Stenbundet grus	" 60	1:75	105	-		
		Grus och sand m.ngt.sten	" 90	1:25	112	50		
		Berg	" 1	25:-	25	-	417	50
1-1+90	90	Lera och sand	" 140	0:80			112	-
1+90-3+19	129	" " "	" 250	0:80			200	-
3+19-3+77	58	" " "	" 160	0:80			128	-
3+77-6+66	289	" " "	" 570	0:80	456	-		
		Berg	" 13	14:-	182	-	638	-
0+40		Ombyggnad av trumma för utfarts- väg med 1,0 x 1,0 x 4,0 m:s vat- tenlopp enl.ritning; beräknad kostnad 400 kr.varav hälften belöper på företaget	st. 1				200	-
1+90		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1,0 m.brett,0,8 m.högt och 3,0 m.långt vattenlopp, beräk- nad kostnad 180 kr. varav hälft- ten belöper på företaget	st. 1				90	-
3+25 o.4+25		Ombyggnad av broar för överfart enl.ritning; beräknad kostnad 40 kr. varav hälften på företa- get	st. 2	20:-			40	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av kostnaden					183	25
		För markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden					491	25
		S u m m a					2500	-

Torseröd den 30 september 1939.

W. Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för kartläggning av mark
hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd
i Tenungs socken och Göteborgs och Bohus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e		An- tal	å kr.				
1	2	3		4	5	Kr.	öre	Kr.	öre
						6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10							
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		krokinje	"	1,4	3,00	4	20		
		i annan mark, raklinje	"		3,00				
		krokinje	"		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		krokinje	"		5,00				
		i annan mark, raklinje	"		5,00				
		krokinje	"		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	"		1,00				
		krokinje	"		2,00				
		i annan mark, raklinje	"		2,00				
		krokinje	"		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 8,3 ar	st.	51	0,05	2	55		
			har	4247	2,02	8	58		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 3,4 ar	st.	4	0,05	-	20		
			har	0,137	0,78	-	11		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		krokinje	"						
		i annan mark, raklinje	"						
		krokinje	"						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-		
		övriga regalarark blad	st.					19	64
		Överföres							
								24	14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 14
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3/4	12,00	9 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 16 punkter pr har har	4247	0,50	2 12	
		avvägda punkter st.	68	0,03	2 04	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1	2,00	2 -	
		i annan mark "		5,00		15 16
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 8,0 ar, st.	55	0,05	2 75	
		har	4384	0,10	- 44	3 19
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	55	0,04		2 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	57	0,06	3 06	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	57	0,12	6 12	17 18
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0,66	3,50		2 31
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	16	0,22	3 52	
		" "				3 52
		" "				3 -
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	0,8	0,02	- 02	
		dagar		12,00		2 02
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		med tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		4,50	4 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		4 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	16,5	0,03	- 50	1 50
		Överföres				78 72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 72
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 34	6 34
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 3	3	3-	9 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning ” 3	3	3-	9 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		18 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	68	0,01		— 68
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 25	25	0,25	6 25	7 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 5	5	3,00		15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1/2	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/3	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ”		12,00		
		utlopp för täckt ledning ”		12,00		
		slanficka ”		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				139 49
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 8,0 ar ägofigurer st. 55	55	0,07	3 85	
		har 4,384	4,384	0,14	— 61	
		Överföres			11 46	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	68	0,02	1 36
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		16,5	0,05	- 83
						15 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„	0,66	6-	3 96
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				3 52
		3) broar och trummor, „ „				9 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	16 48
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	„		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	17	0,55	9 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				41 23
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				6 08
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 08
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				20 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 4 dagar. à 5:-				20 -
						40 80
		Summa kronor				46 88
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				139 49
		Lösen för kopior och avskrifter				41 23
		Övriga förrättningskostnader				46 88
		Summa kronor				227 60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Tammis
Göteborg den 19 januari 1940.

P. H. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Henrik Anckersén

Eric Blomau

Kronor 186:80 kvitteras:

Göteborg den 22/4 1940

P. H. Carlsson

Godk. 1/8 1941

272
41

DIARIE N: 12972
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1941

Bevis

över avsyning av arbetena för företag avseende torrläggning av mark
hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs
och Bohus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 950:- kronor.

Bidrag " " anslaget 1290:- "

Kontrakt antaget den 7 juli 1941.

Arbetstid till den 1 september 1943.

Vid den 10 juli 1941 verkställd avsyning av arbetena för fö-
retaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse
med den fastställda planen och ~~var~~ av beskaffenhet att böra förordas
till godkännande.

Göteborg den 14 juli 1941.

W. Carlsson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

272
71

DIARIE Nr 10490
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1941

Vid den 23 november 1940 verkställd kontrollering av arbetena för torrlägningsföretaget i Björnäs och Torseröd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med det vid syneförrättning år 1939 upprättade och den 30 april 1941 till efterrättelse fastställda förslaget. Allenast i bergpartiet mellan 4 och 4+20 m. var något för grunt och förty nedsprängning påkallad. Kostnaden för detta arbete kan icke överstiga 100:- kronor.

Göteborg den 11 juni 1941.

C. H. Carlsson


30/4 41

DIARIE Nr 1440
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1940Uppgift

på fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Björns och Torsersöd i Tanums socken, Göte-
borgs och Bohus län, lån från avdikningelånefonden sökes:

Björns	⁹ 1 .	1/48 mantal ägare: Erik Boman. ✓
Torsersöd	³ 1 .	1/4 " " : Henrik Andrésen. ✓

Göteborg den 19 januari 1940.



1941 den 7 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnäs och Torseröd i Tanums socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tanums socken.</u>			
Björnäs	1/48	1 ⁹ ✓	Erik Boman
Torseröd	1/4	3 1 ✓	Henrik Andréson

Stockholm den 7 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

f.

Hjalmar Forsman