



Akt nr:
O-E1a-0293

AU\$O-E1a-0293

0


2*6293

DIARIE N°

24140

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 DEC. 1940



Till akten höra: 37 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

DIARIE Nr 9903
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1941

0 2*0293

Betänkande

ifråga om vattenavledningsföretaget

i Gräskärr och Nöthult

i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.

1939.

Avskrift:


Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utföran-
de. Stockholm den 16 april 1941.
På Kungl.Lantbruksstyrelsen vägnar:
Hjalmar Forsman
Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Hjalmar Forsman

..afskrift..

000.000:1 11111

Översiktskarta.



skala 1:100.000

Avskrift: Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Gräskärr och Nöthult i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e : Området är beläget mellan fyra och fem kilometer österut från Uddevalla stad. Å vidstående översiktskarta är det till läge och utsträckning angivet medelst gul färgbeteckning.

U n d e r s ö k n i n g m. m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt skyldigheten att deltaga i företaget blivit reglerad. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis utvisar. Vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar ligga till grund för följande utredning.

B e s k a f f e n h e t : Området ifråga hävdas till övervägande del såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar och högt grundvatten, till vilka omständigheters förekomst orsaken närmast kan härledas från vattendragens trånga och grunda lopp och vilkas förhandenvaro icke tillstodjer alstringsförmågens utnyttjande. Jordmånen utgöres mestadels av 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera.

A r e a l : Den av företaget i torrlägningshänseende berörda marken innefattar en areal av 19,626 hektar åker och 0,363 hektar betesmark tillhopa 19,989 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g : Vid förrättningen meddelat utlåtande

innehåller uppgifter om vattenföringar samt om lutningar och dimensioner, nödiga för avloppen för att ernå det med företaget avsedda ändamålet. Profil- och sektionsritningar över avloppen utvisa dessas storlek jämte föreslagna lutningar.

B å t n a d : Den för marken uppkommande båtnaden genom företags utförande i planerad omfattning har skattats till ett värde av 7240:43 kronor.

K o s t n a d : De för vattenavledningen nödiga och föreslagna arbetena hava jämte utgående ersättningar för markupplåtelse och intrång beräknats draga en kostnad av 4700:- kronor.

A r b e t s t i d : Enligt vad i utlåtandet bestämts rörande företaget skulle detta vara bragt till slut senast vid utgången av år 1941.

S t a t s u n d e r s t ö d : Samtliga delägare i företaget hava med undantag av ägaren till Gräskärr¹ satt ifråga att bli delaktiga av såväl bidrag som lån av statsmedel till bestridande av utgifterna för företaget. Dessa utgifter, innefattande kostnaderna för företaget samt för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet belöpa sig enligt ~~nedan~~ närslutet kostnadssammandrag till 5159:87 kronor. Förhållandet mellan kostnad och båtnad d.v.s. $\frac{5159:87}{7240:43} = \frac{0,71}{1,00}$. Enligt villkoren för och med tillämplad norm vid tilldelning av bidrag från statens avdiktningssanslag skulle företaget kunna understödjas med belopp svarande mot 39,85 % av totalkostnaderna d.v.s. med i jämnat tal 2050:- kronor. Lånesökandenas fastigheter, upptagna i närsluten förteckning

representera en delaktighet i kostnaderna för företaget av 92,14 %

d.v.s. 4754:30 kronor och i ovan beräknade bidrag 1888:87 kronor.

Med belopp svarande mot skillnaden mellan dessa tal = 2865:43 kr.,

avjämnat till 2860:- kr., skulle företaget ytterligare kunna understödjas i form av lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes

av: översiktskarta, kostnadsammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis ifråga om besvär över förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i ett blad.

Göteborg den 26 juli 1939.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning.....kronor 4700:-

Syneförrättningen, enligt räkning..... " 380:67

Utredningen om statsunderstöd, enligt räkning..... " 79:20

Summa kronor 5159:87

Göteborg den 26 juli 1939.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.159 kronor 87 öre, varav å låntagarnas andel 4.754 kronor 30 öre.

Stockholm den 16 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman

Förteckning

öfver fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Gräskärr och Nöthult i Bäve socken, Göteborgs
och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Nöthult av	1	³	1/36 mtl. ägare :	Anders Bagge	on
"	"	1	³⁷ 288	"	" : Anton Zetterman
"	"	1	⁴ 1/8	"	" : Anders Bagge
"	"	1	⁵ 5/32	"	" : Erik Gøthberg
"	"	1	⁶ 1/48	"	" : Anton Zetterman
"	"	1	⁷ 1/24	"	" : Johan Olausson

Göteborg den 26 juli 1939.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag,
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Gräskärr
och Nöthult i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta 1 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-.....	1	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	23:44
Kopia av profil-, sektions- och broritningar.....	"	20:36
Avekrift av handlingar 30 sid. å 0:55.....	"	16:50
Diariibevis med komm.arv.....	"	1:90
<u>Summa kronor</u>		<u>79:20</u>

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Lane häradserätt inom tre
månader härfter.

Göteborg den 26 juli 1939.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

gr.

248

246
71

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 12/6 1941
godkänd den 19/6 1941

DIARIE Nr 9903
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1941

0 2.0293

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 april 1941 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Gräskärr och Nöthult i Bä-
ve socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusenfemtio (2.050)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusenåttahundrasextio (2.860)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~hava~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~e~~ ^{oss.} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Näthult, Veddarens den 17 maj 1941:
Anten Letherman 43/288 med Näthult
Anders Bagge 11/92 mant Näthult
Erik Gathberg 5/32 mant Näthult

Att Luv. Anten Letherman, Anders Bagge och
Erik Gathberg

i bägge vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rudolf Ahlström
Adress Veddarens, Veddarens.

Otto Pettersson
Adress Skällviöd Veddarens

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

246
41

DIARIE Nr 9902
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1941

På begäran intygas härmed att
arbetena vid Furtäggningsföretaget i Ekåsårr
och Rötthult äro påbörjade

Uddevalla den 31 maj 1941

J. S. Larsson
Östergatan 19
Uddevalla

Nicander Ricklassen
kamrer i u. a. trakten's jordbrukskassa
adr. Uddevalla

§ 4

Det beslöts att utannonsera företaget
i Bohusläningen & Bohusposten
och anlaga det lägsta anbudet
mot godkänd borgens av styrelsen

§ 5

Det beslöts att böja företaget så
~~fortf~~ vi föll fämet och en antaglig
entreprenör.

Nåtkult den 20-5-1939

Anton Zetterman

justerat

Johan Clausson

Anders Bagge

Rätt avskrivet intygas:

Linga Juleassan

Årvingen 5 Noddevalla

Auskift

Om protokoll fört vid sammankommande
i Nälhult lördagen den 20-5-1934

§ 1

Till justeringsmän av dagens pro-
tokoll valdes Herrar Johan Olsson
och Anders Bagge.

§ 2

Till styrelse valdes Anton Jettmar
Anders Bagge Erik Göthberg *ordf.*

§ 3

Till Ordförande uppdrogs all
skrivväsende av företaget.

Godk. 13/11 1942 $\frac{246}{41}$

22535
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1942

B E V I S

över verkställd avsyning av företag, som avser torrläggning av mark hörande till hemmanen Gräskärr och Nöthult i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län, enligt vid syneförrättning år 1939 upprättat förslag av lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Arbetsplan fastställd den 16 april 1941.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 2050:- kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond 2860:- kronor.

Kontrakt antaget av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 juli 1941.

Arbets tid till den 1 september 1942.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Anton Zetterman,
Nöthult per Uddevalla.

Sedan undertecknad vid avsyning den 21 september 1942 gjort anmärkningar beträffande djup och dimensioner å de i företaget ingående avloppen, företog undertecknad ny avsyning av företaget den 5 november 1942. Härvid hade påtalade brister blivit avhjälpta och hade företaget i sin helhet utförts i enlighet med det upprättade förslaget, varför företaget tillstyrkes till godkännande.

Enligt av arbetsstyrelsen lämnade uppgifter överensstämmer den verkliga kostnaden för företaget mycket nära med den beräknade kostnaden.

Göteborg den 11 november 1942.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

16/441

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Gräskärr och Nöthult i Bäve socken, Göteborgs
och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Nöthult av	1	³ ✓	1/36 mtl. ägare :	Anders Bagge
"	"	1	³⁷ ~~288~~	" : Anton Zetterman
"	"	1	⁴ ✓	1/8 " : Anders Bagge
"	"	1	⁵ ✓	5/32 " : Erik Göthberg
"	"	1	⁶ ✓	1/48 " : Anton Zetterman
"	"	1	⁷ ✓	1/24 " : Johan Claesson

Göteborg den 26 juli 1939.

W. Harexouf

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Gräskärr och Nöthult i Bäve socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.860 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bäve socken.</u>			
Nöthult	1/36	av 1 ³ ✓	Anders Bagge
"	37/299	av 1 ³ ✓	Anton Zetterman
"	1/8	1 ⁴ ✓	Anders Bagge
"	5/32	1 ⁵ ✓	Erik Gölthberg
"	1/48	1 ⁶ ✓	Anton Zetterman
"	1/24	1 ⁷ ✓	Johan Olausson

Stockholm den 7 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

f.
Hjalmar Forsman

Protokoll vid synföreläsning i fråga
om vattenverklapp för tilläggning av
mark till hemmanet Nötthult i Bäre
socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1

Den 29 oktober 1938: Nötthult
Närvarande: landmätningsskizören C. B. Carlsson, för-
rättningsman,
Hj. E. Andersson: Esperöd och
Gustaf Larsson: Salekär, godsmän.
Anton Lethman, ägare till $\frac{43}{288}$ mtf. Nötthult
Anders Ragne, " " $\frac{1}{72}$ " " " och
Erik Götberg, " " $\frac{5}{32}$ " " " "
Sökande till företaget samt
Johan Olsson, ägare $\frac{1}{24}$ " " " och
Direktor R. Dahlström såsom bevakare av Göteborgs
och Bohus läns landtings intressen, enligt uppdrag.

Profil- och sektionsskizningar över undersökt
arlagssträcker tillika med uträkningar över den av int-
ten berörade markens utmed sträckorna ifråga före-
tagna.

Sökandena förklarade att de önskade arlagsstat
från och genom sina fastigheter gästade på staten
Trygghet mot föreskrifning kunde enas samt
möjlighet vinner till ändamålsenlig tilläggning
medelst täckdäckning av marken till dessa fastighe-
ter såsom att beständerna för dessa arbeten för-
delades mellan de fastigheterna, vilken kunde finnas
rätt nytt för företaget.

Direktor Dahlström förklarade att bädden

genom ägarna till Gräskärr varit föremål för grävning och sprängning år 1921 i syfte att bereda utlopp för täckdäckning av angrensande fjält. Efter genomförd däckning hade loppet vint sig tillfyllt för att hålla vattnet under täckdäcks ägaren sommars. Vid flödeskeeffellen steg dock vattnet upptill bräddarne och vis oredovärdigt silat nederbörd inöver fjälten. Någon förstärkning av loppet utöver den företagna var dock icke påbörjad utom möjligen dets översta sträckning upp emot ägarna till Nöthult men väl en uppsuckning och grötning, i villos arbeten Gräskärrs ägare var villigt taga del.

Johan Olsson sade sig gärna att vägen beträffande för marken till hans fastighet icke var att vänta annat än för den, som var belägen omedelbart intill vägen, och att vägen deltagningsoberördighet i kortnaden för de ar södra delarna ifrågasatta arbetena icke kunde förbli för annan mark än den nämnda. Lohandens höll dock före att jämvel den mark till Olssons fastighet, som medelst ett särskilt utlopp skulle genom ägarnas till Feltmanns fastighet avvägnades till vägen, märkte på grund av sin sällanhet utöfna möjlighet till förtätnad för läggning. Därvid vägens vattenstånd blev föremål för avvägning, och förty Olsson påstod deltaga i kortnaderna för denna vägning.

Olsson ställde anspråk på ersättning för markupplåtelse och intrång vid vägens

uppgörning. Därvid fog för detta angående
kunne finnas ställda öfrige sakägare och ombud
enahanda krav på resättning.

I den mån broar för vägar av enskild natur
der välsen vore nödigt ombygga på grund av bad-
kens förstöring utfärde sig vederbörligaste fastighets-
ägare att vidställa denna ombyggnad på egen-
kostnad.

Därvidt blev för utfäst vägen från Skälens
der ägare till Nöthult förmåde ombyggnad av
enahanda grund som broarna för de enskilda vägarne
förväntades att Skälensborna skänke för denna om-
byggnad på sin bekostnad såvitt med hänsyn
till att den befintliga bron var tyngsamt bristfäll-
ig och i behov av snar förbättring.

Kolopp och mark blevo föremål för besiktning
och mätning jämte för underökning och upp-
skattning. Därför tillkännog att förslag till
vattenordningen jämte resultatet av besiktning
och besiktning beräkningarna komme att föreläggas
intressenterna vid i laga ordning samman-
mantrade.

M. Karlsson.

M. Karlsson Gustaf Lurén

Den 24 mars 1939 i Nöthult.

Nävarande: förstående styrelsen samt följande
sakägare och ombud:

Dirigör R. Dahlstrand i Grönsårr

4.
Johan Olafsson i Nöthult

Anton Zetterman i - - -

Anders Bagge i - - -

Erik Göthberg i - - -

Otto Johansson i Skäleryp.

Förslag till vattenverksledning försettes
jämförte kostnadsberäkning och någon annan
mot detta afgäves försvorades ej.

För emäende av möjlighet till förläggning
jämförde ar marken till sin fastighet hade Jo-
han Olafsson att han nu ändrat mening och
önskade försöka sig med sökande om fö-
retaget. Handling härnäst vart upprättad
och bilagd protokollet.

Otto Johansson i Skäleryp, vilken tillam-
mans med Olle Bagge i Skäleryp hade
utfärdat över vattenloppet, utfäste sig
att med Bagge tvära för och belasta
nådig ombyggnad av bron för vägen ifråga.
Då vitt garanti lämnades för att hinder
för örefast icke uppstode under den tid
arbetet med bäckens upptagande pågick.

Godemannen Nils Andersson, som med
delat Olle Bagge den utfästelse Otto Jo-
hansson gjort beträffande vägen ifrå-
ga, hade sig av Bagge erhållit det be-
sked att Bagge var ense med Johansson
om att gemensamt med denna beakta
ombyggnad av bron.

5.
Utlåtande i ärendet meddelades och
beträdd- och bostads fördelningdämgverna
föredrogs.

Att förvaraförtaget nämnde handlin-
gar och ritningar åtgärs Anton Letteman
i Vätthult på Udderalla.

Att Letteman lämnades önskan uppdrä-
get att kalla delägarna till samman-
träde för val av styrelse för företaget,
varafter förordningen förklarades av-
slutad.

dag torsdag

P. Carlsson

Supp. Andersson Gustaf Larsson

6.
LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 4 V.D.

1936.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 12 maj 1936.

Matto Jacobson

Ragnar Jacobson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 8. MAJ 1936 till
Landskansliet, Göteborg.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bo-
hus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig
person att verkställa syneförrättning beträffande vatten-
avlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Nöthult i Bäve socken överlämnas med förmälan att om-
ständigheterna icke synas påfordra att sökandena stäl-
la säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 7 maj 1936.

W. Hareng

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp (~~vattendrag, å, bäck, avloppsdike~~) för torrläggning av mark, hörande till hemmanen *Nöthult*

i *Båve* socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

<i>Nöthult</i> ...	<i>43 1/2</i> mtl	ägare: <i>Autum Zetterman</i>
<i>Nöthult</i> ...	<i>11-72</i> "	" : <i>Anders Bagge</i> ...
<i>Nöthult</i> ...	<i>5-32</i> "	" : <i>Erik Göthberg</i>
<i>Nöthult</i> ...	<i>1-24</i> "	" : <i>Johan Clauson</i>
.....	 "	" :
.....	 "	" :
.....	 "	" :
.....	 "	" :
.....	 "	" :
.....	 "	" :
.....	 "	" :
.....	 "	" :
.....	 "	" :

<i>Autum Zetterman</i>	<i>Nöthult</i>	den <i>27-4</i>	1936.
..... ägare till <i>43 1/2</i> mtl	<i>Nöthult</i>		
<i>Anders Bagge</i> "	<i>11-72</i> "		
<i>Erik Göthberg</i> "	<i>5-32</i> "		
..... "	 "		
..... "	 "		

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp möjliggöra torrläggning av mark till hemmanet Nöthult i Bäve socken, vilket företag även kan beröra ägor till Gräskärr i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Anton Zetterman i Nöthult lördagen den 29 oktober 1938 kl. 9,15 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Utdrags- och ägovägar över avloppet kunna ock påverkas av företaget. Göteborg den 6 oktober 1938.

A. Harens
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Bäve socken den 6 oktober samt införd i tidningen Bohusläningen den // oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 8 oktober 1938. till:

Lantbrukaren Anton Zetterman,	Nöthult,	<u>Ängebacken.</u>
" Anders Bagge,	"	"
" Erik Göthberg,	"	"
" Joh. Olausson,	"	"

Göteborgs och Bohus läns landstingsförvaltningsutskott, Göteborg.

betygar:

A. Harens

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vidgning och djupning av vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Gräskärr och Nöthult i Bäve socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Anton Zetterman i Nöthult fredagen den 24 mars 1939 kl. 3 e.m. Göteborg den 2 mars 1939.
Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Bäve den 2 mars och införd i tidningen Bohuslänningen den 7 mars 1939 varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 13 mars till:

Lantbrukaren Otto Johansson,

Skäleryr,

Lane-Ryr.

" Olle Bagge,

"

"

Hemmansägaren E.J. Svensson,

Uddevalla.

Bevogar: *O. Håkansson*

D.m. 107/38

Landstingets kansli
Göteborg

Ink. d. 12 OCT. 1938

Nr. 743

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp möjliggöra torrläggning av mark till hemmanet Nöthult i Bäve socken, vilket företag även kan beröra ägor till Gräskärr i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Anton Zetterman i Nöthult lördagen den 29 oktober 1938 kl. 9,15 f.m., varom härmed underrättas.

Göteborg den 8 oktober 1938.

C.B. Carlson
Lantbruksingeniör.

LANDSTINGSDIREKTOREN

HOS

GÖTEBORGS O. BOHUS LÄNS LANDSTING

Respektfullt till Direktor P. Dahlstrand
under anhållan att landstingets intressen i äran-
det beaktas. Göteborg den 12 okt 1938
M. Persson

Jämlikt 7 kap. 52 § vattenlagen förklarar sig
 undertecknad med sökandena till företag av
 secunde vidgning och djupning av vattenarloop för
 förläggning av mark till sammanet Vöthult
 : Påve söker och önskar med denna anslutning
 att utlopp beredas från min fastighet $\frac{1}{24}$ till Vöthult
 för förläggning av marken till samman.

Vöthult den 24 mars 1939

Johann O. Larsson

Att Johan O. Larsson träffat förstående förning
 och undertecknat denna handling, bekräftar :

M. Larsson

Uppf. Anders Larsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Gräskärr och Nöthult i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är en bäck, som leder i sydlig och västlig riktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare till Bäveån. Avloppet är alltså beläget inom nämnda vattendrags nederbördsområde nr. 109.

Å den över torrläggingsområdet upprättade nivåkartan är bäcken till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknad med A-B-C-D-E-F.

Sträckan A-B-C avbördar vattnet från ett omkring 7,2 kvadratkilometer stort område och sträckan C-D-E från c:a 2,4 kvkm. samt sträckan E-F från 0,9 kvkm. Nederbördsområdena bestå av såväl åkerfält som av till dels bevuxna, till dels kala berg.

Med avseende såväl till dessa omständigheter som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till omkring 300 liter i sekunden ~~sak~~ samt medelavrinningen till c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B-C av 2,2 kubm., i sträckan C-D-E av 0,7 kubm. och i sträckan E-F av 0,3 kubm. i sekunden samt en medelvattenföring av 0,11, 0,04 och 0,013 kubm. i sekunden för respektive sträckor.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att nöjaktigt torrlägga marken till sökandenas fastigheter har förslag till bäckens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 1,2:1000, en bottenbredd från 0,30 till 1,25 m. och en sidolutning av 1:1,5.

I enligt detta förslag upptagna ~~avloppssträckor~~ har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,0 meter samt medelvattermängden icke 0,25 meter. Bottenläget är så valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till i regel 1,2 meters täckdikning av den vattenbesvärade marken kan äga rum. Undantag härifrån utgör den utmed nedre delen av sträckan A-B belägna marken, för vilken mark dock anspråk på förbättrad torrläggning ej väckts.

Det för torrläggning av marken till Nöthult 1⁷ erforderliga utloppsdiket B-G har obetydligt med vatten att avbörda och föreslås upptaget med en bottenlutning av 0,5:1000, bottenbredd 0,30 m. och släntlutning 1:1,25.

Broarna för vägar och överfarter äro för grunda och för trånga för att kunna bestå, sedan avloppen upptagits enligt ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas. Vid ombyggnaden av broar med landfästen förutsättes att dessa nedföras under den för avloppet föreslagna bottennivån vid platsen för byggnaden och att åt vattenloppet gives en bredd

mellan fästena av 1,50 meter.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil-och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till broar dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det icke synts uteslutet att något område inom torrläggningssamfälligheten kunnat med avseende till de omständigheter, om vilka avhandlas i 7:24 vattenlagen, torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten har undersökning verkställt med resultat att marken bör hänföras till tvänne avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnader och ersättningar inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltaga ägarna till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena m.m. inom de särskilda av-

delningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anpart i den beräknade kostnaden för företaget deltaga ägarna till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ägarna till de berörda fastigheterna i Nöthult samt ägarna till fastigheterna i Skäleryr utfäst sig, de förstnämnda var och en på sina ägor och de sistnämnda beträffande utfartsvägen från Skäleryr över Nöthult, att på sin bekostnad svara för nödig ombyggnad av broar över vattendragen, räknas kostnaden för dessa arbeten icke till kostnad för företaget.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas mängd och beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,25-0,45 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter massa. Enär uppläggning på skogsmark icke vållar intrång av betydelse att föranleda ersättning gäldas icke ersättning för upplag på dylik mark. Enligt förenämnda grunder uträknade ersättningsbelopp är införda i en till detta utlå-

12

tande fogalängd och utgivas till de ersättningsberättigade när arbetena över de berörda fastigheterna blivit slutförda.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av deltagarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppssträckorna bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för överfart underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen: att företaget innefattade vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B-C-D-E-F och B-G skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att, där avlopp framgår i ägo gräns, utvidgning sker, såvida väg ej möter, på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och schaktningsmassorna läggas på den sida om denna linje, från vilken de tagits, dock ej på väg;

att utvidgningen av diket invid gränsen mellan Gräskärr och Nöthult må ske ~~dock ej på väg~~, åt Gräskärssidan till och uppläggningsen jämväl ske åt denna sida.

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras ^{= utan dröjsmål} öförtövat iståndsättande av loppet äger rum och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras; att intill dess bron för utfartsvägen från Skäleryr varder ombyggd provisorisk bro, om så erfordras, anlägges eller annan anordning vidtages på sätt att överfart obehindrat kan äga rum;

att vid avloppens slutpunkter nödig avsläntning eller vid behov stensättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtidiga rensningar av loppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att uppschaktade massor böra vara undanförda senast fem år efter vatten-

avledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Nöthult den 24 mars 1939.

O. Carlsson *H. E. Lindman* *H. Carlsson*

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gräskär	1	$\frac{1}{2}$		Göteborgs och Bohus läns länslänning
			1	Äker, 0,20-0,30 mylla på slum, sand o. lera
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	" " " " "
			7	" " " " "
			8	" " " " "
			9	bäck
Nöthult	17	$\frac{1}{24}$		Summa
				Johan Claesson
			10	Äker, 0,20-0,30 mylla på sand. lera
			11	" " " " "
			12	" " " " "
			13	betesm. lar. o. buskbev. 0,2-0,3 torvm. på sand. lera
			14	" " > 0,8 m. torvj. " "
			15	Äker 0,3-0,4 m. torvmylla " "
			16	" " " " "
			17	" " " " "
			18	" 0,20-0,25 mylla " "
			19	" " " " "
			20	" 0,20-0,30 torvmylla " "
			21	" " " " "
			22	" 0,20-0,25 mylla " "
			23	" 0,20-0,30 " på sand o. sand. lera
			24	" " " " "
			25	bäck
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07,9							1600	126	40	1700	134	30		7 90	
	03,9							"	62	40	"	66	30		3 90	
	53,2							1500	798	-	"	904	40		106 40	
	01,2							1400	16	80	1500	18	-		1 20	
	55,5							1500	832	50	1600 (1700)	888	-		55 50	
	51,4							1400	719	60	1550 (1700)	796	70		77 10	
	69,5							1100	764	50	1500 (1700)	1042	50		278 -	
	51,0							1350	688	50	1650 (1700)	841	50		153 -	
							19,0									
2 93,6							19,0		4008	70		4691	70		683 -	
	18,0							1350	243	-	1700	306	-		63 -	
	13,0							1100	143	-	"	221	-		78 -	
	10,8							950	102	60	"	183	60		81 -	
			18,4					280	51	52	500	92	-		40 48	
			17,9					500	89	50	800	143	20		53 70	
	22,0							800	176	-	1500	330	-		154 -	
	19,0							"	152	-	"	285	-		133 -	
	22,8							850	193	80	"	342	-		148 20	
	19,0							1450	275	50	1700	323	-		47 50	
	07,7							1550	119	35	"	130	90		11 55	
	30,2							950	286	90	1600	483	20		196 30	
	33,0							"	313	50	"	528	-		214 50	
	90,3							1400	1264	20	1700	1535	10		270 90	
	46,5							1650	767	25	"	790	50		23 25	
	51,5							1500	772	50	"	875	50		103 -	
							04,6									
3 83,8			36,3				04,6		4950	62		6569	-		1618 38	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Nöthult	16	$\frac{1}{48}$		Anton Fellersman
			26	äker, 0,20-0,30 mylla på sand o. lera
			27	" " " "
			28	" 0,20 " "
			29	" " " "
			30	bäck
			31	"
				Summa
"	av 13	$\frac{37}{288}$		Anton Fellersman
			32	äker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			33	" 0,15-0,20 " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" 0,20-0,25 " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	väg
			40	bäck
				Summa
"	av 13	$\frac{1}{36}$		Anders Bagge
			41	äker 0,15-0,20 mylla på lera
			42	" 0,20-0,25 " sand. lera
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	bäck
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	09,0							1400	126	-	1700	153	-	27	-	
	110,5							"	1547	-	"	1878	50	331	50	
	20,0							1550	310	-	1600	320	-	10	-	
	13,8							1500	207	-	"	220	80	13	80	
							06,6									
							03,5									
	153,3						10,1		2190	-		2572	30	382	30	
	20,5							1500	307	50	1800	369	-	61	50	
	59,2							1200	710	40	1700	1006	40	296	-	
	26,5							900	238	50	"	450	50	212	-	
	114,7							1100	1261	70	"	1949	90	688	20	
	29,0							1200	348	-	"	493	-	145	-	
	32,0							"	384	-	"	544	-	160	-	
	16,8							1500	252	-	"	285	60	33	60	
							01,1									
							03,4									
	298,7						04,5		3502	10		5098	40	1596	30	
	82,0							1100	902	-	1700	1394	-	492	-	
	07,9							1050	82	95	"	134	30	51	35	
	20,0							1250	250	-	"	340	-	90	-	
	35,0							1450	507	50	"	595	-	87	50	
							02,3									
	144,9						02,3		1742	45		2463	30	720	85	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Nöthult.	14	$\frac{1}{8}$		Anders Bagge
			46	äker 0,15-0,20 m. mylla på lera
			47	" 0,20 " "
			48	" " " "
			49	" " " "
			50	" 0,20-0,25 " sand. lera
			51	" " " " "
			52	" 0,15-0,20 " lera
			53	" " " "
			54	" 0,20 " "
			55	väg
			56	"
			57	bäck
				Summa
-2-	15	$\frac{5}{32}$		Erik Söthberg
			58	äker, 0,20 m. mylla på lera
			59	" 0,25-0,30 " sand o. lera
			60	" 0,20 " "
			61	" 0,20-0,25 " " "
			62	" 0,25-0,30 " " "
			63	bäck
			64	"
			65	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
104,0								1400	1456	-	1700	1768	-	312	-	
59,0								1450	855	50	1750	1032	50	177	-	
30,4								1550	471	20	"	532	-	60	80	
27,5								"	426	25	"	481	25	55	-	
21,5								1500	322	50	1700	365	50	43	-	
63,6								1300	826	80	"	1081	20	254	40	
67,6								1100	743	60	"	1149	20	405	60	
51,5								1400	721	-	"	875	50	154	50	
40,0								1150	460	-	1750	700	-	240	-	
						03,1										
						04,1										
						08,5										
465,1						15,7			6282	85		7985	15	1702	30	
578								1500	867	-	1750	1011	50	144	50	
20,2								"	378	-	"	441	-	63	-	
33,6								"	504	-	"	588	-	84	-	
77,0								1450	1116	50	"	1347	50	231	-	
29,6								1700	503	20	"	578	-	14	80	
						02,3										
						04,6										
						05,1										
223,2						12,0			3368	70		3906	-	537	30	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Lammvandrags.</u>
Gräskärr	1'	$\frac{1}{2}$	1-9	Göteborgs och Bohus läns landsting
Vothult	17	$\frac{1}{24}$	10-25	Johan Allansson
"	16	$\frac{1}{48}$	26-31	Anton Pettersson
"	av 13	$\frac{27}{288}$	32-40	- " -
"	av 13	$\frac{1}{36}$	41-45	Anders Bagge
"	14	$\frac{1}{8}$	46-57	- " -
"	15	$\frac{5}{32}$	58-65	Erik Gölberg
				<u>Luvans</u>

Areal								Värde						Bätnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	93,6					19,0		4008	70		4691	70		683	-	
3	83,8		36,3			04,6		4950	62		6569			1618	38	
1	53,3					10,1		2190	-		2572	20		382	30	
2	98,7					04,5		3502	10		5098	40		1596	30	
1	44,9					02,3		1742	45		2463	30		720	85	
4	65,1					15,7		6282	85		7985	15		1702	30	
2	23,2					12,0		3368	70		3906	-		537	30	
19	62,6		36,3			68,2		26045	42		33285	85		7240	43	
Nöthult den 24 mars 1959 O. Hareson ~~P. S. Andersson~~ Erik af Larsson																

Nöthult den 24 mars 1959
 O. Harens *Myndigman Erik Larsson*

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Gräskärr och Nöthult i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e.	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal.	à kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B.</u>						
0-1+65	165	Röjning av buskar o. rensning av loppet	165	0:50			82	50
1+65-5+70	405	Lera m.sten o.rötter	30	1:60	48	-		
		" "ngt.", mkt. " o.stubbar "	50	1:75	87	50		
		" " " " " "	75	1:60	120	-		
		" " " " ngt. "	60	1:30	78	-		
		" " " " "	125	1:20	150	-	483	50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättnings- längden					121	25
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					62	75
		<u>S u m m a</u>					750	-
		<u>Sträckan B-C.</u>						
5+70-7+38	168	Lera m.ngt.sten o.grus, snäck- skal, mkt.rötter o.stubbar	110	1:65	181	50		
		Lera m.ngt.sten, mkt.rötter o. stubbar	100	1:60	160	-	341	50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättnings- längden					80	10
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					38	40
		<u>S u m m a</u>					460	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7+38-9+43	205	<u>Sträckan C-D.</u>				
		Berg ³ m.	38	14:-	532 -	
		Lera m.sten "	160	1:35	216 -	
		" " ngt.sten o.grus, snäck- ³ skal, mkt.rötter o.stubbar m.	200	2:-	400 -	
		Lera m.ngt.sten o.grus, snäck- ³ skal, mkt.rötter o.stubbar m.	150	1:60	240 -	1388 -
		Provisorisk bro för överfart vid 9				75 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				197 60
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				139 40
		S u m m a				1800 -
		<u>Sträckan D-E-F.</u>				
9+43-11	157	Berg ³ m.	18	12:-	216 -	
		Lera m.sten "	50	1:25	62 50	
11-13+45	245	" " ngt. sten "	300	1:-	300 -	578 50
		" " " "	250	1:-	250 -	250 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden				241 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				90 50
20-21+08	108	S u m m a				1160 -
		<u>Sträckan B-G.</u>				
		Berg ³ m.	1	20:-	20 -	
		Lera m.sten "	120	1:25	150 -	
		" " ngt.sten, rötter "	140	1:50	210 -	380 -
		Ersättning för markupplåtelse				
		Ö v e r f ö r e s				380 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ö v e r f ö r t				380 -
		och intrång enl. ersättnings- längden				115 30
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				34 70
		S u m m a				530 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B				750 -
		" B-C				460 -
		" C-D				1800 -
		" D-E-F				1160 -
		" B-G				530 -
		S u m m a				4700

Nöthult den 24 mars 1939.

W. Carlsson

Kostnads fördelnings längd.

Stamman	Reg. nr.	Män- tal	Ägare.	Ägaför- rarnas nummer.
Gräskärr	1	1/2	Göteborgs och Bohus läns landsting	1-9
Vöthult	1 ²	1/24	Johan Claesson	10-22
"	"	"	"	23-24
"	1 ⁶	1/48	Anton Letterman	26- $\frac{27}{2}$
"	"	"	"	$\frac{27}{2}$, 28, 29.
" av	1 ³	$\frac{37}{288}$	"	32-40
" av	1 ³	$\frac{1}{36}$	Anders Bagge	41-45
"	1 ⁴	1/8	"	46-57
"	1 ⁵	5/32	Erik Gröthberg	58-65
Summa				

Beräknads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avlaggssträckorna.								Andel i verklig kostnad för förelagt.	Andel i förrätt- nings- kostnad.		
		A-B och B-G.		B-C-D-E.				A-E och B-G.					
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.	
683	-	369	21					369	21	7.86			
1492	13	806	60					}	895	21	19.05		
126	25			88	61								
192	75	104	19						}	237	23	5.05	
189	55			133	04								
1596	30			1120	43			1120	43	23.84			
720	85			505	96			505	96	10.76			
1702	30			1194	83			1194	83	25.42			
537	30			377	13			377	13	8.02			
7240	43	1280	-	3420	-			4700	-	100.00			

Notkult den 24 mars 1959.

W. Hansson

Per E. Lindman Gustaf Larsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp genom ägar till*

Gräskärr och Nöttnall

i Bärn

socken och

Göteborgs och Bohus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	12	0,50		6	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	3,8	3,00	11	40	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0,2	6,00	1	20	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 39 ar	st.	50	0,24	12	-	
		har	har	19,626	0,78	15	31	
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	st.	2	0,14	-	28	
		har	har	0,363	0,74	-	27	
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	st.	13	0,05	-	65	
		har	har	0,622	0,78	-	53	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,2	11	2	20	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}				4	-	
		övriga ^{regalark} _{blad}	st.					47 84
		Överföres						53 84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				53 84
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1,5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	19,626	0,50	9 81	
		avvägda punkter	180	0,03	5 40	
		i annan mark, medelantal 14 punkter pr har	19,626	1,00	- 26	
		avvägda punkter	5	0,06	- 30	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,3	2,00	4 60	
		i annan mark		5,00		38 47
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar,	65	0,05	3 25	
			20,671	0,10	2 07	5 32
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	65	0,04		2 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	7/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,3	1,50	- 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	52	0,06	3 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	4	"	- 24	
			52	0,12	6 24	22 05
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,45	3,50		5 08
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	6	0,12	- 72	
		2,10 m ²	6	0,04	- 24	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	32	0,22	7 04	
		2,70 m ²	9	0,08	- 72	
		2,30 "	4	0,07	- 28	
		1: - 1	15	0,03	- 45	9 45
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	7,2	0,02	- 14	
		dagrar		12,00		2 14
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0,1	3,50	- 35	
		med tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,35	4,38	6 08	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 2,10 m. ² sektion på	0,16	1,05	- 17	
		2,70 " " "	0,41	1,35	- 55	
		2,30 " " "	0,17	1,15	- 20	
		1- " " "	0,60	0,50	- 30	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		7 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	36	0,03	1 08	2 08
		Överföres				151 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				151 68
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,45	4,00	5 80	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			1 22	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 95	10 97
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	1		3 —	
		sfännvidd m.	2	1	2 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		9 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1 85	0,01		1 85
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	30	0,25	7 50	9 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	— 40	4 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/3	12,00		16 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				233 —
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar st.	1		1 75	
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 32 ar ägofigurer st.	65	0,07	4 55	
		har 20,671 0,14			2 89	
		Överföres			16 19	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 19	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	185	0,02	3 70	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,05	1 80	23 44
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1,45	6	8 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 45	
		3) broar och trummor, " " "			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		27 15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				65 44
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				14 33
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37 90	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 6 dagar à 5:-			30 -	67 90
		Summa kronor				82 23
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			233 -	
		Lösen för kopior och avskrifter			65 44	298 44
		Övriga förrättningskostnader				82 23
		Summa kronor				380 67

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lane häradsrätt.

Göteborg den 26 juli 1939

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 312.77 kvitteras:

Göteborg den 6 december 1940