



Akt nr:

O-E1a-0294

AU\$O-E1a-0294

249
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 8/7 1941
godkänd den 18/9 1941

246
41

DIARIE Nr 15507
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1941

Anmälan t. Ordf. i St. A. K.

0 3*0294

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 april 1941 *Hede* till
torr- äggnings av mark hörande till hemmanet Gunnarsröd i (Hee) socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 M. Lundell

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med tvåtusenniohundrasextio (2.960)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels **lån** med tvåtusenåttahundraåttio (2.880)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~h~~^{av} undertecknad ~~e.~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för ~~företagets~~ för ~~företaget~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^{oss.} a och förbind ^{mig.} a

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gunnarsröd, Fisketorp den 1 aug 1941.

Karl Andersson ägare till 1/10 mtl. Gunnarsröd 1²¹ & 1²²
Johan Andersson " " 5/64 " Gunnarsröd 1¹³ & 1²⁵

Att Karl Andersson och Johan Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Andersson
Adress Sandvikes Fisketorp

Karl Andersson
Adress Trynebocka Fisketorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Lehman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsförsäkring

DIARIE Nr 15507
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1941

0 3-0294

Betänkande

till torrlägningsföretaget i
Gunnarsröd i Hede socken. 1939.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 april 1941.


På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Hjalmar Forsman

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Gunnarsröd i Hee socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Ågorna till hemmanet ifråga äro belägna omkring tre kilometer sydväst från Hee kyrka samt ~~maximal~~ tretton kilometer i nordostlig riktning från Munkedals station på Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är det vattenbesvärade området till läge och utsträckning angivet medelst gul färgbeteckning.

U n d e r s ö k n i n g m.m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt skyldigheten att deltaga i företaget blivit reglerad. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariet bevis utvisar. Vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar ligga till grund för följande utredning.

B e s k a f f e n h e t : Området ifråga hävdas till övervägande del såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar å de lågt belägna delarna och på grund av högt grundvattenstånd, vilka omständigheter hänföra sig till otillräckliga dimensioner hos vattenloppen. Jordmänen utgöres till dels av torvjord med växlande mäktighet, till dels av 0,15-0,20 m. mylla på sand och lera.

A r e a l : Den mark som röner båtnad genom föreslagna vattenavlednings-

arbeten innefattar en areal av 11,920 hektar åker, 0,726 hektar äng och betesmark samt 0,158 hektar mossmark; tillsammans 12,804 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: Vid förrättningen meddelat utlåtande innehåller uppgifter om vattenföringar, samt om lutningar och dimensioner, nödiga för avloppen för att ernå det med företaget avsedda ändamålet. Profil- och sektionsritningar över avloppens sträckningar utvisa loppens storlek jämte föreslagna lutningar.

B å t n a d: Den för marken uppkommande båtnaden genom företagets utförande i planerad omfattning har uppskattats till ett värde av 6151:30 kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppens förstoring och för förefintliga vägbroars ombyggande till den del kostnaden för dessa broar faller på delägarne i företaget har jämte ersättning för intrång beräknats till 5500:- kronor.

A r b e t s t i d: Enligt i utlåtandet givna bestämmelser rörande företaget skulle detta vara bragt till slut senast vid utgången av år 1941.

S t a t s u n d e r s t ö d: Till bestridande av kostnaderna för företaget hava flertalet delägare ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaderna för företaget samt försyneförrättningen och utredningen om statsunderstödet belöpa sig enligt närslutet kostnadssammandrag till 6009:90 kronor. Med förhållandet mellan kostnad och båtnad = 0,98:1 skulle enligt villkoren för och med tillämpad norm vid tilldel-

ningen av bidrag från statens avdikningsanslag företaget kunna understödjas med belopp svarande mot 49,30 % av kostnaden d.v.s. med i jämnat tal 2960:- kronor såsom bidrag från nämnda anslag. Lånesökandenas fastigheter representera 94,718 % av delaktigheten i företaget. Med detta andelstal blir anparten i kostnaderna 5692:46 kronor och i det beräknade statsbidraget 2803:65 kronor. Med belopp svarande mot skillnaden mellan dessa tal = 2888:81 kronor avjämnat till 2880:- kronor skulle företaget kunna understödjas med lån från avdikningsånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis ifråga om besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i ett blad.

Göteborg den 6 november 1939.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning.....kronor 5500:-

Syneförrättningen, enligt räkning..... " 422:40

Utredningen om statsunderstödet, enligt räkning " 87:50

Summa Kronor 6009:90

Göteborg den 6 november 1939.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget be-

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägningsföretaget i Gunnarsröd i Hee socken, Göteborgs
och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Gunnarsröd 1	¹³	5/64 mtl.	Ägare: Johan Andersson.
" 1	²⁰	1/10 "	" : Anders Karlsson.
" 1	²¹	1/20 "	" : Karl Andersson.
" 1	²²	1/20 "	" : " "

Göteborg den 6 november 1939.

C.B. Carlson

räknats till 6.009 kronor 90 öre, varav å låntagarnas andel 5.692
kronor 46 öre.. Stockholm den 16 april 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag,
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Gunnarsröd i Hee socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta 1 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å kr. 3:-.....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	25:81
Kopia av profil-, seltions- och brottningar.....	"	24:89
Avskrift av handlingar 32 sid. å 0:55	"	17:60
Diariibevis med komm. arvode.....	"	2:20
<u>Summa kronor</u>		<u>87:50</u>

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må
denna talan föras vid Sörbygdens häradsrätt inom tre måna-
der härfter.

Göteborg den 6 november 1939.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. Carlson

inlämnat den
30 DEC 1940
III
Västerbygden vattensamfund

3 18

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0 3-0294

DIARIE Nr 4839
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS 1941

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanet
G U N N A R S R Ö D
i Hede socken,
Göteborgs och Bohus län.
1939.

Till akten hör: 40 skrivna sidor och 3 blad ritningar.

1.
Protokoll vid synförrättning i fråga
om vattenarloop för tvärläggning av
mark till kommunen Lunnaröd
i Rede socken, Göteborgs och Bodas län.

§ 1.

Den 14 oktober 1938 i Lunnaröd.
Närvarande: landmätarsupervisören C. B. Carlsson,
förrättare;

P. E. Andersson i Bratön och

Aron Hansson i ~~Hall~~^{Ry}, gredman.

Karl Andersson, ägare till $\frac{1}{10}$ nyl. Lunnaröd.

Johan Andersson, - - - $\frac{5}{64}$ - - -

sökande till företaget samt

Johannes Karlsson, delägare i $\frac{1}{10}$ - - -

Karl Andersson i Lunnaröd, som ombes, en-
ligt fullmakt, för Anders Carlsson, delägare i $\frac{1}{10}$ nyl. Lunnaröd.

Eust Olsson i Humlebo i egenskap av ordförande
i Lunnarödens och Bullaröns vägstyrelse.

Vid förundersökning upprättade ritningar över
arloopsträckorna från och genom ägarne till
sökandenas fastigheter förutredda tillika med även-
ledes upprättad mätning över den av vatten besvärade
de markens ^{till} dessa och angärande fastigheter.

Sökandena förklarade att de önskade de un-
derödda sträckorna vidgade och djupade i den
men det efterdrades för ändamålskulj försläg-
ning av åberfalten till deras fastigheter samt
deltagandet i tvärläggningen för dessa arbeten
reglerade ^{berörda} fastigheterna emellan.

I fråga om broar och frummar för vägar över
 asloppan förmänsades frumman: allmänna vägar,
 som ledde över den västligt belägnas delen av onsdals-
 del, icke utgåva skuldes för den ifrågasatta vatten-
 arledningen under det att broarna för samfallet
 och enskilt bruk måste ombyggnas i samband
 med loppens förstoring. Skeddant utmed allmänna
 vägar finge enligt vägstyrelsens ordförandes mening
 flyttas vid förstoringen längre ut på vägen och
 så långt att en bänk på en minst 2.-meter^{bredd} per
 våddes mellan vägen och asloppet.

Mark till loppens rätning och vidgning utför-
 de sig fortighet vägarne och deras ombyggnad att appli-
 ka utan utskott på avskattning men ställdes där-
 mot dylikt utskott för inträngt genom behöriga
 ningsmanornas anläggande.

I och för deltagningsberedighetens fördelning
 varit samtliga församlingar för undersökning och
 uppräkning, efter vilken procedur till-
 sammans att sedan förslag till vattenarled-
 ningar blivit uppgjort samt beräknat och bit-
 ned beräknat resultatet av dessa åtgärder
 skulle att försläggas intressenterna vid
 sammankommande, i stegad ordning kungjord.

Wahlström

S. J. Andersson Aron Hansson

Den 12 maj 1939 i Gunnarssöd.

Närvarande: förordade styrelsmän och följande

Sakägare:

- Johan Andersson i Gunnarssöd, även såsom ombud för Sofia Jonasson: - " - enligt fullmakt;
- Karl Andersson: - " - jämval såsom ombud för Anders Carlsson - " - enligt fullmakt;
- Anders Johansson: - " - såsom god man för Anders Carlsson: - " - enligt utdrag av förmynderskapsprotokoll samt
- Richard Haggman: - " -

Det upplystes att fastigheten Gunnarssöd 1²⁰ numera ägdes av Anders Carlsson ensam.

Förslag till vattenverksamhet förordades jämte kostnadsberäkning och värlste ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet varit meddelat samt uppsättnings- och ersättningslängder fördragna.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utögs Karl Andersson i Gunnarssöd per Ficketorp.

Att samme Karl Andersson länades uppdraget att kalla delägarna till sammankomst för val av styrelse för företaget.

I egenskap av ombud för Sofia Jonasson förklarade Johan Andersson att Jonasson icke hade anspråk på ersättning för upplåtelsen av

med till bätters vidgning inom ägarna till
hennes fastighet.

Föreltningarna förklarades därpå avslutad.

Den som väru

W. H. Carlsson

L. O. Anderson

den som väru

5.
LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 10 V.D.

1936.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 12 maj 1936.

Karl Jacobson

Rymmstedt

Lantbruksinspektionen
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 8. MAJ 1936 till
Landskapsliet, Göteborg.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus
län.

Mig tillställd ansökning om syneförrättning m.m.
angående vattenavlopp för torrläggning av mark till
Gunnarsröd i Hede socken överlämnas med förmälan att
omständigheterna icke synas påfordra att sökandena stäl-
la säkerhet för förrättningskostnaden.

Göteborg den 6 maj 1936.

M. Karwén

Lönungsans Befallningshansende i
Till ~~Landskommisjonen~~

Göteborgs och Bohuslän
Göteborg.

Undertecknade Hemmansägare i Gunnarsräd
Hede socken Fisketorp anhåller härmed
Synförättning och kasnadsförslag angående
vidgning och fördjupning, av vattenavlopp för
torrläggning av mark. för $\frac{1}{10}$ mtl. Carl Andersson
 $\frac{1}{10}$ mtl. Arkar Johansson str. och $\frac{1}{4}$ mtl. Johan Andersson
Samt eventuel. $\frac{1}{4}$ mtl. Carl Bohlin

Carl Andersson den Samman kallade

Gunnarsräd den 11 Mars 1935

Karl Andersson

Johan Andersson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Gunnarsröd i Hede socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Andersson i Gunnarsröd frädagen den 14 oktober 1938 kl. 11 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 22 september 1938.

W. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Hede den 22 september samt införd i tidningen Bohusläningen den 24 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 24 september 1938 till:

Lantbrukaren Karl Andersson,	Gunnarsröd,	<u>Fisketorp.</u>
" Karl Bolin,	"	"
" Johannes Karlsson,	"	"
" Anders Karlsson,	"	"
" Johan Andersson,	"	"

Vägstyrelsen i Sunnervikens och Bullarens vägdistrikt, dess ordf. Ernst Olsson, Humlekärr, Lyse.

betygar:

W. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Gunnarsröd i Hede socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Andersson i Gunnarsröd fredagen den 12 maj 1939 kl. 11,15 f.m. Göteborg den 20 april 1939.
Förrättningsmannen.

Utsänd till pastorsämbetet i Hede den 20 april samt införd i tidningen Bohusläningen den 22 april 1939, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 21 april till:

Lantbrukaren Rickard Häggman,	Gunnarsröd,	<u>Fisketorp.</u>
Fr. Sofia Jonasson,	"	"

betygar:

10.
Avskrift:

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag Henry Johannes Antonsson i Snöret Hede socken eller den han i sitt ställe sätter att samtliga mina angelägenheter omhänder taga och förvalta samt min egendom så väl lös som fast, sköta samt i bouppteckning och eventuel arvskifte samt fastighetens försäljande efter min avlidna moder Anna Charlotta Johannesson född Andreasdotter i Gunnarsröd Hede socken jemväl efter min avlidne fader Oskar Johannesson derstädes fastighet försälja, samt för övrigt även vid domstol exekutionssäte min talan föra och min rätt bevaka hållande jag för giltigt hvad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Anders Oscarson Carlson

U.S.A.

State of Wisconsin

County of Marinette

This is to certify that Anders Oscarson Carlson to me known to be the person above - named, personally appeared before me this 12th day of March, 1932, at Veshtigo, Wisconsin.

Lillie M.C.Eklund

Notary Public

My commission expires

July 24, 1932.

Bevetnad of

Chas J.Lundin Ernest L.Lundin

Ovanstående fullmakt transporteras härmed på hemmansägaren Karl Andersson i Gunnarsröd, eller den han i sitt ställe förordnar.

Snöret, Fisketorp den 22 jan. 1938.

Joh:s Antonsson

Bevittnas av:


Joh.A.Andersson

Anders Olsson

Dörjan

Böhn

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Fullmakt.

Härmed befullmaktigas hemmäg. Johan Andersson
i Gunnarsröd att min rätt bevaka och mins
ansälgentute, om händer hava, vid styreförättning
beträffande vatten avlopp för tarlagning av mark
till hemmet Gunnarsröd Hede Sacken för mitt
1/60 mitt egande i Gunnarsröd.

Gunnarsröd den 25 April 1939

Johan Andersson
m. h. o. p.

På en gång närvarande vittnen

Karl O. Andersson Analia Johansson
Gunnarsröd Kinkhem

Avskrift.

VI:722.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,
hållet vid lagtima vårting i Sunnervikens
domsaga å tingsstället i Kviström den 22
mars 1939.

§ 55. På begäran av nämndemannen Joh. A. Andersson i Döljan
vid ingivande för inregistrering av bouppteckning efter jord-
brukaren Johannes Karlsson från Gunnarsröd i Hede socken, för-
ordnades jämlikt eget åtande hemmansägaren Anders Johansson i
Gunnarsröd, Fisketorp, att såsom god man för den avlidnes å känd
ort i Amerika vistande broder Anders Karlsson bevaka hans rätt
och förvalta hans lott i förevarande dödsbo.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Gösta Hasslehed.

Lösen En krona.

Hemmansägaren Anders Johansson i Gunnarsröd, Fisketorp.
(Nämndemannen Joh. A. Andersson i Döljan)

Vidimeras:

[Signature]

[Signature]

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Gunnarsröd i Fes socken, Göteborgs och Bohus län.

Genom den östliga delen av det område, om vars torrläggning är fråga, rinner en bäck i nordlig riktning med utfall i Örekilsälven vid Krokstad, vilken bäck mottager vattnet även från den västligt belägna delen av området. Detta hör sålunda till Örekilsälvens nederbördsområde nr. 110, sektionen 2 huvudälven.

Å den över torrläggingsområdet upprättade nivåkartan äro såväl bäcken som dess tillflöde till sina sträckningar angivna med ^{-elst}tvän-
ne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem, till de delar de avses rätade, vidgade och djupade därjämte utmärkta med tvän-
ne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: bäcken med A-B-C-D och tillflödet med B-E-F.

Sträckan A-B avbördar vatten från ett omkring 14 kvadratkilometer stort område och sträckan B-C-D från c:a 13 kvkm. samt B-E från vid pass 1 kvkm.. Nederbördsområdena bestå såväl av åkerfält som hag-, skogs-, moss- och bergmark.

Med avseende såväl till dessa omständigheter som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten skattas avrinningen vid flödestillfällen till omkring 250 liter i sekunden - för sträckan B-F dock 300 liter, - samt under vegetationstiden till c:a 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa av-

rinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av 3,5 kubm., i sträckan B-C-D av 3,25 kubm. och i sträckan B-F av 0,3 kubm. samt en medelvattenföring av 0,17, 0,16 och 0,012 kubm. i sekunden för resp. sträckor. Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att mot översvämning trygga samt nöjaktigt torrlägga marken till de berörda fastigheterna har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 1,5:1000 och bottenbredd 1,0 meter i jord och 3,0 meter i berg för sträckan A-B, bottenlutning 4,2:1000 och bottenbredd 0,50 m. för sträckan B-C-D samt en minsta bottenlutning av 0,5:1000 och bottenbredd 0,30 m. för sträckan B-F. Sidolutningen är föreslagen 1:1,5 för samtliga sträckor med undantag för sträckan E-F, för vilken den inskränkts till 1:1,25. Bergpartier uppsprängas med lodräta sidor. I enligt förslaget upptagna avloppssträckor har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup av 1,3 m. å sträckan A-B, 1,1 m. å sträckan B-D och 0,70 m. å sträckan B-E med den höjning i nedre delen av B-D och B-E, som orsakas av det högre vattenståndet i A-B. Medelvattenståndet har beräknats till 0,30 m. i A-D och högst 0,15 m. i B-F. Bottenläget är så valt att flodvattnet kan hållas inom bräddarna och vid inträdande medelvattenstånd möjlighet ernås till ändamålsenlig täckdikning av den vattenbesvärade marken.

Bron för vägen över sträckan B-C måste ombyggas i samband med kanaliseringen och givas ett vattenlopp om minst 2,5 m. bredd mellan

landfästena. Trumman för allmänna vägen över sträckan E-F erbjuder intet hinder av betydelse att föranleda ändring. Broar för överfarter av enskild natur å sträckan B-F måste däremot bliva föremål för ombyggnad i anledning av loppets förstoring och förutsättes byggda av trä.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till broar dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda båtnadssuppskattningen har införts i en detta utlåtande vidfogad längd, som jämte båtnadsvärden upptager beskrivning och arealuppgift samt markens värde före och efter företaget. Enär utredningen givit vid handen att båtnaden för marken utmed den till upptagande ej ifrågasatta sträckan C-D icke täcker kostnaden för sträckans gestaltning på sätt förslaget anger, kan något deltagande i kostnaden för sträckor, nödiga för torrläggning av mark till sökandenas fastigheter, icke komma ifråga för nämnda mark, som helt hör till fastigheten Gunnarsröd 1⁷.

Verkställd undersökning av möjligheten huruvida något område inom torrläggningssamfälligheten i övrigt under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna skulle kunna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke inginge i samfälligheten, har givit till resultat att skäl till avdelningsbildning för jämkning av deltagningsskyldigheten i kostnaden för företaget ej föreligger. Jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § nämnda lag fördelas vid detta förhållande

denna kostnad mellan de särskilda fastigheterna i mån av värdet å båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i ovannämnda längd, i vilken längd delaktigheten enligt denna grund jämväl uttrycks medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad samt kostnad för ombyggnad av broar för överfarter och vägar till den del denna kostnad icke enligt nedan drabbar dem, som ha va att svara för underhållet av byggnaderna i fråga, ävensom ersättning för intrång.

Enär ombyggnaden av bron för vägen över sträckan B-C leder till en minskning av underhållet av byggnaden i fråga, äga jämlikt 7:18 vattenlagen deltagarne i företaget rätt till gottgörelse med belopp svarande mot minskning^{en} i underhållskostnaden, vilket belopp skattas till hälften av kostnaden för ombyggnaden. Ombyggnaden av övriga broar leder visserligen till en något ökad underhållskostnad, men vid det förhållandet att ombyggnaden sker med friskt virke, varigenom längre varaktighet tillförsäkras byggnaderna, kan det ökade framtida underhållet anses kompensert genom nämnda åtgärd och förty skäl till särskild gottgörelse icke föreligga.

Enär fastighetsägare och ombud förklarat att de icke hade anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avlopp, kommer ersättning för markupplåtelse icke i fråga. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggning gäldas ersättning i anseende till massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet med såom skäligt ansedda belopp av 0,10-0,60

17
kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter massa. Enligt denna grund uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, utlå-
låtet vidfogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade
vid kostnadernas slutliga fördelning. Dock utgives, om så påfordras,
ersättningen för intrånget å fastigheten Gunnarsröd 1¹⁹, vars ägare
icke är deltagare, innan arbetena börjas å denna fastighet.

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna bestrides av delägarne efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företaget. Underhållet av broarna utgöres dock av dem, som haft att vidmakthålla de nuvarande byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:
att företaget, omfattande avloppssträckorna A-B-C och B-E-F samt broarna över dessa sträckor, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst 1 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att utmed allmänna vägen loppet upptages på sätt att bankett om minst

2,0 meters bredd ernås;

att uppläggning ej må ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter anordnas med slänt 1:1, varjämte tillstötande diken icke må inkräktas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras omedelbart leder till loppets istånd-sättande och medelst förstärkning, om så finnes påkallat;

att landfästena till bron för vägen över sträckan B-C byggas av kilad sten i goda förband och loppet å ömse sidor byggnaden befästes med sten, allt på sätt ritning utvisar;

att virket till broarna skall vara friskt och tjärat med dimensioner och anläggning enligt ritningarna;

att arbete^{na} för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att, där ej annorledes överenskommes, samma förfaringssätt bör komma till användning vid rensning av vattenloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång och efter färdig-ställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att uppschaktad ~~jär~~ och å åker, äng och betesmark upplagd jord och sten bör vara undanskaffad senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slut-

förande, svarande fastighetsägaren för bortförandet på egen mark mot
 åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt
att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på
 dennes bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattensomstöl, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna sextio dagar fränne-
 danskrivna dag med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Linnaröds den 12 maj 1939.

M. Carlsson

H. O. Carlsson från Lannan

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gunnarsröd	1 ¹³	$\frac{5}{64}$	1	Johan Andersson Åker torvjord, blent mullnad
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" " något "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " väl "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	f.d. " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	väg.
				Summa
"	120-24	$\frac{1}{4}$		Sannfärd
			16	Loromosse
			17	" lätlig
			18	" "
			19	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01,5							880	13	20	900	13	50	-	30	
	02,0							820	17	40	"	18	-	-	60	
	04,0							860	34	40	"	36	-	1	60	
	06,5							950	61	75	1000	65	-	3	25	
	07,7							900	69	30	"	77	-	7	70	
	10,5							800	84	-	"	105	-	21	-	
	10,5							850	89	25	1200	126	-	36	75	
	10,5							750	28	75	"	126	-	47	25	
	06,0							850	57	-	"	72	-	21	-	
	10,8							950	102	60	"	129	60	27	-	
	17,5							"	166	25	"	210	-	43	75	
	02,7							850	22	95	1000	27	-	4	05	
	02,5							800	20	-	"	25	-	5	-	
	02,5							750	18	75	"	25	-	6	25	
							08,5									
	95,2						08,5		829	60		1055	10	225	50	
					07,0			800	14	-	600	42	-	28	-	
					08,3			50	4	15	150	12	45	8	30	
					00,5			"	-	25	"	-	75	-	50	
							03,5									
	15,2				15,8		03,5		18	40		55	20	36	80	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gunnarsröd	120	10		Anders Carlsson f.d. åker, torvjord väl mulnad 21 " " " " 22 " " " " 23 " " " " 24 " " " " 25 " " " " 26 åker, 0,3-0,4 torvmylla på sand. lera 27 " 0,4-0,5 " gyttja 28 " " " " 29 " " " " 30 " torvjord, nägorunda mulnad 31 " " " " 32 " " " " 33 " " " " 34 " " " " 35 " " " " 36 " " " " 37 " " " " 38 " " " klent 39 " slam och torvjord 40 " " " " 41 äng " " 42 åker " " 43 " " " " 44 " " " " 45 " " " " 46 " " " " 47 " " " " överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
02,0								500	10	-	1000	20	-	10	-	
07,5								"	37	50	"	75	-	37	50	
05,2								"	26	-	"	52	-	26	-	
02,5								"	12	50	"	25	-	12	50	
01,5								600	9	-	"	15	-	6	-	
01,5								700	10	50	"	15	-	4	50	
14,5								1300	188	50	1400	203	-	14	50	
06,8								850	57	80	1300	88	40	30	60	
07,7								"	65	45	"	100	10	34	65	
09,5								800	76	-	"	123	50	47	50	
11,5								650	74	75	1200	138	-	63	25	
13,5								"	87	75	"	162	-	74	25	
15,5								700	108	50	"	186	-	77	50	
11,0								800	88	-	"	132	-	44	-	
13,3								"	106	40	"	159	60	53	20	
11,5								750	86	25	"	138	-	51	75	
37,8								1050	396	90	"	453	60	56	70	
16,5								1150	189	75	"	198	-	8	25	
10,7								700	74	90	1000	107	-	32	10	
11,7								1200	140	40	1400	163	80	23	40	
15,8								900	142	20	"	221	20	79	-	
			08,3					600	49	80	1200	99	60	49	80	
32,8								700	229	60	1400	459	20	229	60	
27,3								"	191	10	"	382	20	191	10	
14,5								"	101	50	"	203	-	101	50	
20,7								"	144	90	"	289	80	144	90	
19,0								"	133	-	"	266	-	133	-	
18,0								"	126	-	"	252	-	126	-	
359,8			08,3						2964	95		4728	-	1763	05	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			48	åker 0,4-0,5 torvmylla på sand. lera
			49	" " " och slamjord
			50	" torvjord
			51	" "
			52	" "
			53	" "
			54	väg
			55	avlopp
				Summa
Gunnarsröd	122	120		Karl Andersson
			56	åker 0,5-0,6 m. torv- o. slamj. på lera
			57	" slam- och torvjord
			58	" " "
			59	" " "
			60	" " "
			61	" " "
			62	" " "
			63	" " "
			64	" " "
			65	" " "
			66	" 0,4-0,5 torvmylla på sand. lera
			67	väg " " " "
			68	åker 0,15-0,20 mylla på lera
			69	" " " "
			70	" 0,20 m. " sand. "
			71	" 0,20-0,25 m. " " "
			72	" " " " "
			73	" " " " "
			74	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	59,8		08,3						2964	95		4728	-	1763	05	
	23,5							900	211	50	1400	329	-	117	50	
	50,8							800	406	40	"	711	20	304	80	
	12,0							1000	120	-	1200	144	-	24	-	
	06,8							1100	74	80	"	81	60	6	80	
	04,8							1150	55	20	"	57	60	2	40	
	03,0							1180	35	40	"	36	-	-	60	
							14,4									
							04,1									
4	60,7		08,3				18,5		3868	25		6087	40	2219	15	
	16,7							900	116	90	1400	233	80	116	90	
	18,5							500	101	75	"	259	-	157	25	
	20,5							400	82	-	"	287	-	205	-	
	17,0							300	51	-	"	238	-	187	-	
	20,3							250	50	75	"	284	20	233	45	
	28,0							200	56	-	"	392	-	336	-	
	23,7							250	59	25	"	331	80	272	55	
	32,2							400	128	80	"	450	80	322	-	
	25,7							500	128	50	"	359	80	231	30	
	38,0							700	266	-	"	532	-	266	-	
	09,0							1300	117	-	"	126	-	9	-	
			09,5					1050	99	75	1200	114	-	14	25	
	09,5							500	47	50	1300	123	50	76	-	
	24,8							650	161	20	"	322	40	161	20	
	11,0							550	60	50	1350	148	50	88	-	
	17,8							700	124	60	1400	249	20	124	60	
	04,7							900	42	30	"	65	80	23	50	
	06,0							"	54	-	"	84	-	30	-	
							04,8				"					
3	23,4		09,5				04,8		1747	80		4601	80	2854	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gunnarsröd	121	$\frac{1}{20}$		Karl Andersson
			75	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			76	" 0,20 m. " "
			77	" 0,15-0,20 m. " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" " " "
			82	" " " "
			83	" " " "
			84	äng
			85	f.d. åker betw. 0,10-0,15 m. " "
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" " " "
			89	" " " "
			90	" " " "
			91	aslaggs
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	04,0							1000	40	-	1400	56	-	16	-	
	48,7							1200	584	40	1350	657	45	73	05	
	41,8							1250	522	50	1300	543	40	20	90	
	35,8							"	447	50	"	465	40	17	90	
	20,8							1200	249	60	"	270	40	20	80	
	03,2							1100	35	20	"	41	60	6	40	
	17,5							600	105	-	¹²⁰⁰ (1300)	210	-	105	-	
	13,0							800	104	-	1300	169	-	65	-	
	20,0							1000	200	-	"	260	-	60	-	
		04,0						550	22	-	1000	40	-	18	-	
		23,3						500	116	50	800	186	40	69	90	
		06,0						100	6	-	⁵⁰⁰ (600)	30	-	24	-	
		04,0						"	4	-	⁵⁰⁰ (600)	20	-	16	-	
		01,2						200	2	40	600	7	20	4	80	
		01,4						"	2	80	"	8	40	5	60	
		01,1						"	2	20	"	6	60	4	40	
						04,5										
						06,5										
						02,5										
						05,8										
204,8		41,0				19,3			2444	10		2971	85	527	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gunnarsröd	16	$\frac{1}{15}$		Karl Bohlin
			95	åker, 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" 0,20-0,25 " "
			99	" " " "
			100	" 0,15-0,20 " "
			101	äng " " "
			102	betesm. 0,4-0,5 m. slanj.
			103	bäck
			104	väg
				Summa
"	17	$\frac{1}{15}$		Karl Bohlin
			105	åker 0,20 m. mylla på sand. lera
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110	" " " "
			111	" 0,15-0,20 m. " svåmjord
			112	" " " "
			113	" " " "
			114	äng " " "
			115	" " " "
			116	åker " " "
			117	" " " "
			118	" " " "
			119	äng " " "
			120	" (bäckfäin)
				överskrif

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	20,7							1100	227	70	1300	269	10	41	40	
	17,2							1050	180	60	"	223	60	43	-	
	21,3							"	223	65	"	276	90	53	25	
	22,5							1100	247	50	1350	303	75	56	25	
	17,0							"	187	-	"	229	50	42	50	
	09,2							1150	105	80	1300	119	60	13	80	
			07,0					750	52	50	1000	70	-	17	50	
			06,8					500			800	54	40	20	40	
							03,8									
							00,6									
	107,9		13,8				04,4		1258	75		1546	85	288	10	
	03,5							1250	43	75	1350	47	25	3	50	
	04,3							"	53	75	"	58	05	4	30	
	04,7							"	58	75	"	63	45	4	70	
	05,0							"	62	50	"	67	50	5	-	
	05,3							"	66	25	"	71	55	5	30	
	01,3							1300	16	90	"	17	55	-	65	
	04,3							950	40	85	1300	55	90	15	05	
	08,5							1100	93	50	"	110	50	17	-	
	02,3							850	19	55	"	29	90	10	35	
			01,5					"	12	75	1000	15	-	2	25	
			02,8					"	23	80	"	28	-	4	20	
	07,3							1250	91	25	1300	94	90	3	65	
	02,5							850	21	25	"	32	50	11	25	
	03,0							900	27	-	"	39	-	12	-	
			01,2					350	4	20	600	7	20	3	-	
			03,5					100	3	50	400 (600)	14	-	10	50	
	52,0		09,0						639	55		752	25	112	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				överfört	
			121	äng	nylla och svämföld
			122	äker	✓
			123	"	✓
			124	✓	✓
			125	✓	✓
			126	✓	✓
			127	"	✓
			128	✓	✓
			129	✓	✓
			130	betesw.	✓
			131	✓	✓
			132	" häddes.	✓
			133	✓	✓
			134	✓	✓
			135	✓	✓
			136	bäck	
			137	"	
			138	väg	
				Summa	
				Sammandraag.	
Gunnarsröd	13	$\frac{5}{64}$	1-15	Johan Andersson	
"	20-24	$\frac{1}{4}$	16-19	Lamfädd	
"	20	$\frac{1}{10}$	20-55	Anders Karlsson	
"	22	$\frac{1}{20}$	56-74	Karl Andersson	
"	21	$\frac{1}{20}$	75-94	" "	
"	6	$\frac{1}{15}$	95-104	Karl Bohlin	
"	7	$\frac{1}{15}$	105-138	" "	
				Summa	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigur nummer	Ägare och ägobeskrivning
1 röd den 12 maj 1979. 2 Hansson L. S. Andersson Hansson				

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmanet Gunnarsröd i Hee socken, Göteborgs
och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång.				Summa ersätt- ning.	
	3 m.	å ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B.</u>						
19 Gunnarsröd 1, Sofia Jonasson	200	10	20	-	20	-
21 " 1, Karl Andersson	110	60	66	-		
	60	40	24	-		
	130	10	13	-	103	-
S u m m a					123	-
<u>Sträckan B-C.</u>						
21 Gunnarsröd 1, Karl Andersson	100	40	40	-		
	60	25	15	-	55	-
S u m m a					55	-
<u>Sträckan B-E.</u>						
21 Gunnarsröd 1, Karl Andersson	220	35	77	-		
	510	30	153	-	230	-
22 " 1, " "	210	40	84	-		
	150	35	52	50		
	410	30	123	-	259	50
20 " 1, Anders Karlsson	560	25	140	-	140	-
S u m m a					629	50
<u>Sträckan C-D. (utföres ej)</u>						
6 Gunnarsröd 1, Karl Bohlin	20	25	5	-	5	-
7 " 1, " "	70	60	42	-		
	250	40	100	-		
	200	35	70	-	212	-
S u m m a					217	-

Gunnarsröd den 12 maj 1939.

W. Karlsson

Kostna-dsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet

Gunnarsröd i Hee socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e.	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning m.m.	An- tal	å kronor	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
0-1+87	187	<u>Sträckan A-B.</u>						
		Berg 3 m.	85	12:-	1020	-		
		Sten, block o. grus samt rötter"	40	3:-	120	-		
		Lera m. sten o. block rötter och stubbar 3 m.	50	2:25	112	50		
		Lera m. grus ngt. sten o. enst. block rötter och stubbar "	60	1:35	81	-		
		Lera m. ngt. sten o. enst. block ngt. rötter och stubbar "	30	1:20	36	-		
		Lera m. ngt. sten o. ngt. rötter "	380	1:-	380	-	1749	50
		Ersättning för intrång enl. er- sättningslängden					123	-
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					177	50
		S u m m a					2050	-
1+87-2+49	62	<u>Sträckan B-C.</u>						
		Lera m. ngt. sten 3 m.	160	0:85	136	-	136	-
		Ombyggnad av bro för ägoväg vid 2+46, överbyggnad av trä på landfästen av sten med 2,5 m. vattenlopp enl. ritning. Kost- nadsberäknad till 350 kr. varav hälften på företaget st 1					175	-
		Ersättning för intrång enl. er- sättningslängden					55	-
		Ö v e r f ö r e s					366	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ö v e r f ö r t				366 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				34 -
		S u m m a				400 -
		<u>Sträckan B-E-F.</u>				
20-22	200	Lera m.ngt.rötter o.stubbar m. ³ 2	580	1:-	580 -	580 -
22-24	200	" " " " " "	430	1:-	430 -	
		Torv-och slamj.samt lera "	300	0:70	210 -	640 -
24-26	200	Sandbl.lera "	10	1:-	10 -	
		Torv- och slamj.samt lera "	400	0:70	280 -	290 -
26-27+69	169	Sandbl.lera "	10	1:-	10 -	
		Torv- och slamj.m.rötter "	50	0:80	40 -	
		" " " "	280	0:60	168 -	218 -
		Ombyggnad av broar för ägovä- gar vid 20+53 och 23+7 som trä- broar enl.ritning typ a st. 2	140		280 -	
		Ombyggnad av broar för ägovägar vid 24+76 och 27+3 enl.ritning typ b st. 2	95		190 -	470 -
		Ersättning för intrång enl.er- sättningslängden				629 50
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				222 50
		S u m m a				3050 -
		<u>Sträckan C-D (utföres ej)</u>				
2+49-4	151	Lera m.ngt.sten,rötter och ngt. stubbar m. ³ 250	1:10		275 -	
		Lera m.sand o.ngt.sten "	50	1:-	50 -	
		" " ngt.sten "	330	0:90	297 -	622 -
		Ersättning för intrång enl.er- sättningslängden				217 -
		Ö v e r f ö r e s				839 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				839 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				61 -
		Summa				900 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B			2050 -	
		" B-C			400 -	
		" B-E-F			3050 -	5500 -
		" C-D (utföres ej)				900 -
		Summa				6400 -

Gunnarsröd den 12 maj 1939.

Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för torrläggning av mark

hörande till hemmanet Gunnarsröd

i Hec socken och Göteborgs och Bohus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1930-31		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	12	0,50			6	-
1931		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6-10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2,05	3,00	6	15		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0,65	6,00	3	90		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 12,9 ar	st.	99 0,17	16	83		
		har	12802	1,06	13	57		
		äng och odlingsmark, medelareal 5,4 ar	st.	22 0,05	1	10		
		har	1,189	1,46	1	74		
		annan mark och impediment, medelareal 6,4 ar	st.	17 0,05	-	85		
		har	1,103	0,78	-	86		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,10	11,-	1	10		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4		
		övriga regalarck blad	st.				50	10
		Överföres					56	10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				56 10
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12,6 punkter pr har har	12,802	0,50	6 40	
		avvägda punkter st.	162	0,03	4 86	
		i annan mark, medelantal 22 punkter pr har har	1,347	1,-	1 35	
		avvägda punkter st.	30	0,06	1 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,90	2,00	1 80	
		i annan mark "	0,55	5,00	2 75	42 96
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 11 ar, st.	138	0,05	6 90	
		har	15,094	0,10	1 51	8 41
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	138	0,04		5 52
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.	1		4 -	
		för övriga kilometer st.	0,07	1,50	- 11	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	124	0,06	7 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	4	0,06	- 24	
			124	0,12	14 88	34 67
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,17	3,50	4 10	4 10
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	4	0,12	- 48	
		"	4	0,05	- 20	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	44	0,22	9 68	
		384 m	18	0,12	2 16	
		207 "	16	0,07	- 42	
		0,95 "	10	0,03	- 30	
		0,63 "	3	0,02	- 06	
		0,32 "	7	0,01	- 07	13 37
		0,46 "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	14	0,02	- 28	
		dagar		12,00		2 28
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ^{med} ~~utan~~ särskild beräkning km.	1,17	4,50	5 27	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 384 m. ² sektion på "	0,19	1,92	- 36	
		2,37 "	0,21	1,18	- 25	
		0,95 " " " "	0,31	0,47	- 15	
		0,63 " " " "	0,17	0,32	- 05	
		0,32 " " " "	0,14	0,16	- 02	
		0,46 " " " "	0,15	0,23	- 03	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		6 13
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	29	0,03	- 87	1 87
		Överföres				181 41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				181 41
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,17	4,00	4 68	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 86	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 55	11 09
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	2	3-	6 -	
		sfärnvidd m.	280	1-	2 80	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 -	
		Kostnadsberäkning st.	2	3-	6 -	
		" m.	280	0,50	1 40	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	1	4,00	4 -	
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		24 20
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	192	0,01		1 92
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	16	0,25	4 -	5 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				268 12
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalk st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal // ar ägofigurer st.	138	0,07	9 66	
		har 15094 0,14			2 11	
		Överföres			18 77	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 77	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	192	0,02	3 84	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	29	0,05	1 45	25 81
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1,17	6:-	7 02	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 37	
		3) broar och trummor, " "			12 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		33 19
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	29	0,55		15 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				74 95
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				12 83
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 9 dagar d. 4 kr.			36 -	66 40
		Summa kronor				79 33
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			268 12	
		Lösen för kopior och avskrifter			74 95	343 07
		Övriga förrättningskostnader				79 33
		Summa kronor				422 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Löbygdens
Sälsborg

den 6 november 1939.

häradsrätt.

P. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 356:- kvitteras:

Löbygdens
Sälsborg

den 29 november 1939

P. Carlsson

B E V I S

över verkställd avsyning av företag för torrläggning av mark hörande till hemmanet Gunnarsröd i Hede socken, Göteborgs och Bohus län, enligt vid syneförrättning av lantbruksingenjör C.B. Carlson upprättat förslag.

Arbetsplan fastställd den 16 april 1941.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 2960:- kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond 2880:- kronor.

Kontrakt antaget av K. ngl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1941.

Kontrakterad arbetstid till den 1 september 1942 med därefter medgivet anstånd till den 1 september 1943.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Karl Andersson, Gunnarsröd
per Fisketorp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 december 1942. Härvid hade företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget. Endast beträffande träöverbyggnader för broar var att anmärka, att dessa icke voro tjärstrukna. Då årstiden nu icke lämpar sig för tjärstrykning av det efter höstregnen genomfuktade trämaterial, bör detta arbete lämpligen utföras för st till våren. Då nämnda förhållanden på intet sätt inverkar på den åsyftade torrläggningen och då åtgärden endast avser att nedbringa framtida underhållskostnad, tillstyrkes företagets godkännande.

Göteborg den 16 december 1942.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

1941 den 26 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Gunnarsröd i Hec socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.880 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	ägare
<u>Hec socken.</u>			
		13	
✓ Gunnarsröd	8/64	1	Johan Andersson
		20	
✓ "	1/10	1	Anders Karlsson
		21	
✓ "	1/20	1	Karl Andersson
		22	
✓ "	1/20	1	Densamme

Stockholm den 26 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sehlmark

S.

P. M.

D. Nr 18040/42

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Gunnarsröd i Hee socken
av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 16/4 41

Kontrakt: 26/9 41

Fullbordas: 1/9 42

Statsbidrag: 2.960

Lån: 2.880

Beräkn. kostnad: 6.009:90

Verkst. utbet. d. 26/9 41 av statsbidrag: 1.000 kr.
av lån: 950 kr.

Utfört arbete enligt t.fst. lbring S. Nilsson den 26 / 8 1942

4.300 kr. = c:a 70 %

$0,70 \cdot 2960 = 2072$
1000
1000

$0,70 \cdot 2880 = 2016$
950
1050 - 1000

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Karl A. Andersson, Gunnarsröd, Fisketorp
Einde-intressent }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1000 kr.
av lån 1000 kr.

Stockholm den 10 / 9 1942



246
411

18040
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1942

K O N T R O L L B E S K E D

över företag för torrläggning av mark hörande till hemmanet Gunnarsröd i Hee socken, Göteborgs och Bohus län.

Arbetsplan fastställd den 16 april 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2960 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2880 kronor.

Kontrakt antaget den 26 september 1941.

Arbets tid till den 1 september 1942 med ansökan om ett års förlängning.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Karl Andersson, Gunnarsröd per
Fisketorp.

Vid av undertecknad verkställd kontroll av företaget den 26 augusti 1942 hade sträckan A-B utförts i enlighet med förslaget. Å sträckan B-C hade grävningsarbetet utförts med undantag för smärre kompletteringsarbeten. Bron vid 2+46 hade delvis utförts, så att sten utkilats och till större delen framkörts, och bottenskiftet jämte understa skiftet av landfästena voro lagda. Sträckan 20-21+60 hade upptagits i nära överensstämmelse med förslaget. Å sträckan 21+60 - 27 hade övre delen av sektionen upptagits men återstod bottentaget med ett resterande djup av 0,3 å 0,8 m.

Den utförda delen av arbetet beräknades efter kostnadsförslagets å-priser motsvara ett värde av omkring 3200 kronor. Inklusiva ersättningar och förrättningskostnader uppgår sålunda det belopp, till vilket utbetalning av beviljade statsunderstöd kan utgå, till omkring 4300 kronor eller i runt tal 70 % av företagets beräknade summakostnad.

Göteborg den 31 augusti 1942.

Sverker Nilsson
t.f. lantbruksingenjör.

Protokoll fört vid sammanträde
med delägarne i torrlägningsföretaget å
Gunnarsröd ägor, Hee socken, hos Karl An-
dersson i Gunnarsröd den 14 augusti 1939.

För val av styrelse för nämnda företag hade sammanträdet kun-
gjorts i tidningen Bohusläningen den 28 juli ¹⁹³⁹ samt i Hede kyrka sön-
dagarna den 30 juli och den 6 augusti 1939.

Närvarande voro delägarna i företaget Karl Andersson i Gunnars-
röd och Johan Andersson i Gunnarsröd.

Till ordförande och kassör för företaget utsågs Karl Andersson
i Gunnarsröd samt till vice ordförande Johan Andersson i Gunnarsröd.

Vidare förekom ej.

Gunnarsröd som ovan

Karl Andersson
ordf.

Justeras:

Johan Andersson.

Vidimeras:

Karl Andersson *Johan Andersson*

16/44/

DIARIE Nr 21846
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1939

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägningsföretaget i Gunnarsröd i Hee socken, Göteborgs
och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

/	Gunnarsröd	1 ¹³	,	5/64 mtl.	Ägare: Johan Andersson.
/	"	1 ²⁰	,	1/10 "	" : Anders Karlsson.
/	"	1 ²¹	,	1/20 "	" : Karl Andersson.
/	"	1 ²²	,	1/20 "	" : " "

Göteborg den 6 november 1939.

W. Karlsson

246/41

DIARIE Nr 15506

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 SEP. 1941

Att arbetet vid torrläggnings-
företaget i Gunnarsröd har
påbörjats och pågått i två
månader intygas härmed
undersknad

August Ekeström
Backa Fisketorp.

Adolf Olsson
Backa Fisketorp.