



Akt nr:
O-E1a-0297

AU\$O-E1a-0297

del. Vals
252

376
41.

. 0 2*0297

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 12/3 1942

godkänd den 19/3 1942

DIARIE N:r 4081

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 FEB. 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941 till
det företag avseende torrläggning av mark hörande till stadsägor i
Kungälv stad samt hemmanet Trankärr i Ytterby socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med femtusenfemhundrasjuttio (5.570)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sextusenfemhundratjugo (6.520)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av . statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~ha~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss} ~~me~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammias återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trankärs p. Kungälv den 4 feb. 1942
Foufjördranden agne lin 3 1/4 mtl Trankär
Karl Alfredsson " " avseende fr. "
Gunnel Pettersson " " Bäckvägen 3, Kungälv

Att Josef Hansson ; Trankär
i Kungälv samt Gunnel Pettersson ; Kungälv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Viktor Hansson
Adress Fiskhem p. Kungälv

Sven Hansson
Adress Fiskhem p. Kungälv

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 4081
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1942

0 2-0297

Betänkande
till torrlägningsföretaget
i Trankärr och Kungälv stad.
Göteborgs och Bohus län.


Avskrift:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till stadsägor i Kungälv stad, samt till hemmanet Trankärr i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 1 och 2 kilometer norrut från Kungälv samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 15 juni 1940, har enligt bilagt diariibevis, besvär ej anförts.

Något annat intresse än torrlägningsintresset lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till förstoring ifrågakommande vattenavloppet ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar åker:....22,405 hektar.

äng..... 0,681 "

annan mark... 1,529 "

tillhopa 24,615 "

Kostnaden är beräknad till.....12164:91 kronor.

Båtnaden är uppskattad till.....13846:60 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad utgör..... 0,88:1

Lånesökandenas del utgör: Areal.....åker..... 22,120 hektar.

äng..... 0,681 "

annan mark..... 1,529 "

tillhopa 24,330 "

Kostnad..... 12039:71 kronor.

Båtnad..... 13704:10 "

Arbets tid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtagandet böra arbetena för företaget vara bragta tillslut senast vid 1942 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan tillfullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företaget med undantag av en med obetydlig andel hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget samt företett ansökning härom. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kost-

naden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 5570:- kronor såsom bidrag från avdiktningssanslaget och med 6520:- kronor i form av lån från avdiktningsslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandena och deras fastigheter.

Göteborg den 5 september 1940.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

	kr.	kr.
<u>Vattenavledningskostnad:</u>		
Arbete och material.....	9257:82	
Ersättningar.....	<u>2442:18</u>	11700:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	417:24	
Utredning om statsunderstöd.....	26:90	
Domstolsavgift.....	<u>20:77</u>	464:91
Summa kronor		<u>12164:91</u>

Göteborg den 5 september 1940.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget

Hemman.	Stads äga och reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
<u>Kungälv stad.</u>	157		Kungälv stad, arr: Viktor Hansson.....
	158		" " " : Henrik Nilsson.....
<u>Ytterby s:n.</u>	11		
Trankärr	2	avs.	Karl Bengtsson.....
"	1		
"	2	3 1/4	Josef Johansson.....
"	7		
"	2	avs.	Karl Alfredsson.....
			S u m m a

till 12,164 kr.91 öre, varav å låntagarnas andel 12,039 kr.61 öre.

Stockholm den 9 decmeber 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Avskrift.

Vid bviljande denna dag av ytterligare stadsbidrag
till företaget har kostnaden för detsamma i överensstämmelse
med redovisad verklig kostnad uppgått till
13,984 kronor 13 öre. Stockholm den 22 juli 1943

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l.								Båtnad.		Kostnad.		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets storlek i % av kostna- den.	Bidrag.		Lån.	
Åker.	Ång.		Annan mark.		Summa areal.												
ha	ar	ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.	
4	31,0				69,2	5	00,2	3288	90	2889	46	0,88	45,80	1323	01	1564	76
3	72,9				83,7	4	56,6	2408	20	2115	72	"	"	968	73	1145	75
	28,5						28,5	142	50	125	20	"	"	57	33	-	-
13	57,5					13	57,5	7657	-	6727	04	"	"	3080	14	3642	97
	50,6		68,1			1	18,7	350	-	307	49	"	"	140	79	166	52
22	40,5		68,1	1	52,9	24	61,5	13846	60	12164	91			5570	-	6520	-

Göteborg den 5 september 1940.

C.B. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Kungälv stad samt i Trankärr i Ytterby soc-
ken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Kungälv stad, stadsäga 157. Ägare: Kungälv stad.

" " " 158, " : " "

Ytterby socken. 1
Trankärr 2, 3 1/4 mtl. Ägare: Josef Johansson.

" 7
2, avs. " : Karl Alfredsson.

Göteborg den 5 september 1940.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning ombidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Kungälv
stad samt till Trankärr i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+4 \times 0,5 + 1 \times 0,4$	"	4:40
Aveskrift av handlingar, 6 sid. å 0:55.....	"	3:30
Diariibevise med komm.arvode.....	"	2:20
Summa kronor		26:90

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Inlands Södra häradersrätt inom tre månader
härefter.

Göteborg den 5 september 1940.

C.B. Carlson


Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

0 2-0297

23716

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturtekniska byrås arkiv



Till akten hör: 31 skrivna sidor och 2 blad ritningar

Protokoll vid samföreläggning/beträffande
vattenarloop för förläggning av mark nö-
rande till Kungälv stad och till Tranås
i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 5 juni 1940 i Tranås.

Närvarande: landbruksingenjören P. B. Carlsson, först.

manus,

Län. Lennelsson i Rolfsbo och

John Johansson i Rugegård, godemans samt
Vandringsträttern Gunnar Pettersson såsom ombud
enligt företett utdrag av protokoll för Kungälv stad,
tökande till företaget

Josef Johansson, ägare till $3\frac{1}{2}$ mål Tranås
ärens såsom ombud enligt fullmakt för

Carl Bengtsson, ägare till arv. från Tranås;

Karl Alfredsson, - - - - -

Viktor Hansson, arrendator av område till Kungälv stad.

Henrik Nilsson, - - - - -

Emst Olsson, ägare till $\frac{1}{4}$ mål Rugegård;

Oskar Mattsson, - - - - - lagarbetare Öre Tröle i Tranås.

Edvin Karlsson, - - - - - Valtersågg - - -

Vid föreningsövning upprättade profil- och sek-
tionsritningar över den arloppsträcka, om vars för-
hörning var fråga, föresteddes tillika med nivåbanta
över den av vatten besvärade marken utmed nämnda
sträcka.

Lokalsamfundet förklarade att lokalsamfundet önskade
loppet från stupet å ägorna till Hälsed och

upp till den plats där ägoras till Helsingfors stad
 stötte samman med ägoras till Helsingfors ^{och} där
 bäcken från Träbotten ansluttes stötte till, vid
 gat och djupat på sätt att bygghet mot över-
 stämning för och möjlighet till ändamåls-
 bej förläggning av den till Helsingfors stad hö-
 rande marken kunde erinras samt deltagandet
 i hushållerna för dessa arbeten regleras mellan
 stadsägor och ägor till andra berörda fastigheter
 i mån av behöf för marken genom möjligheten
 till förbättrad förläggning.

Det var upplyst att vattenet i bäcken från
 Träbotten i regel strömmar österut till Göta älv, vis-
 tillfällen då vattenloppet åt detta håll icke var före-
 mål för rinning dock till dels öster västerut till
 Andre älv. Efter förhöringen är loppet mot öster för-
 ga räknas med att vattenet från Träbottenbäckens
 komma att strömma helt och hållet åt detta håll
 till vilken omständighet hänsyn alltså borde tas
 ges vid utformandet av planen till gestaltningen
 av det vattenloppet, varom nu var fråga.

Höfjörande vägen över loppet å ägoras till
 Helsingfors uppgavs att denna väg var gemensam
 för samtliga fastigheter i Träbotten samt att en-
 delskillet icke varit föremål för någon uppdelning.
 Husbeggrader ~~ex~~ Trummen i vägen, vilken byggades
 hade vara således skäpelig, anvis på kallat.
 Övriga byggnader för utfart eller övergång kunde

enligt redovisande ägares mening avlägges vid arbetena med vattenloppet förordning. I den mån ett återställande skulle visa sig nödigt utföras sig ägarne att på egen bekostnad verkställas återuppförande. Kostnaderna för att ombygga tunnarna för den samfälliga vägen, om något orsak nämnts, finge därmed fördelas i stadgat ordning.

För upplåtelse av mark till loppsträckning och för intrångst genom skattningens uppläggning ställde såväl ständens ombud som ägarne till de berörda fastigheterna i Traubärra uttala på ett sätt, vilket uttalande borde ingå såsom ett led i kostnaderna för företaget.

Stopp och mark blev föremål för besiktning och mätning jämte för undersökning och uppskattning. Sedan denna procedur slutgjorts tillkännagavs att förslag till vattenverksamhet jämte kostnadsberäkning och resultat av markuppskattningen skulle föreläggas intressenternas vid sammanträde i Traubärra den lördagen den 15 juni 1940 kl. 9. f. m.

W. Harbous.
John Johansson Sam. Sammanträd.

Den 15 juni 1940 i Traubärra.
Närvarande: förordnande styrelsen och följande saks-
ägare och ombud:

Vandringssättarna Lemar Löttersson såsom ombud
för Helsingfors stad, enligt fullmakt.

Arrendatorn Viktor Hansson

Josef Johansson i Tranås;
 Karl Alfredsson i Håvås;
 Oskar Mattsson i Öre Töle.

Förslag till vattenverksledning förestoddes till.
 De med kostnadsberäkning. Mot förslag och beräk-
 ning förspordes ej någon emman.

Efter prövning av förslagenna frågor vart utlä-
 tande i ärendet meddelat och i utlåtandet omnäm-
 da längder föredragna.

Att förvara handlingar och ritningar såvitt
 företaget utgår Josef Johansson i Tranås per
 Kungälv.

Att alla delägare till sammantaget för val
 av styrelse för företaget uppdrags åt vandrings-
 rättaren Gunnar Pettersson i Kungälv.

Förhandlingarna förklarades därpå avslutad,
 Dag som ovan.

W. H. Carlsson

Sam. Samuelson Jakob Johansson

5.
LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 10 fol. 123

E.D.I. 1938.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*20
h
inf.* Göteborg i landskansliet den 22 april 1938.

Mare Perboon

Ryszard Jacobsen

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 19 APR. 1938

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län

Härmed får Kungälv's stads drätselkammare värdsamt å Kungälv's stads vägnar värdsamt anhålla, att förrättningsman jämlikt 10 kap. 38 § Vattenlagen måtte förordnas för verkställande av syn i och för förbättring, utviågning och fördjupning av mellan Kungälv's stads ägor och hemmanet Trankärr i Ytterby socken befintligt dike på sträckan mellan Göta älv och gränsen mellan lägenheten Fridhem i Kungälv och Trankärr.

Kungälv den 13 april 1938

På Kungälv's stads drätselkammarers vägnar:

Rud E. Elvstedt

Elvstedt, Carl Gustaf

Utdrag av protokoll, hållet
vid ordinarie sammanträde med sam-
fällda drätselkammaren i Kungälv
den 5 april 1938.

§ 47.

Hade till drätselkammaren inkommit en så lydande ansökan:

"Till Drätselkammaren i Kungälv.

Sedan undertecknad Hansson, arrendator av lägenheten Fridhem, på sin
tid gjort framställning till drätselkammaren, att det mellan stadens ägor
och Trankärr löpande diket skulle upprensas och fördjupas, men jag ännu
icke erhållit kännedom om att detta arbete företagits till utförande, får
jag härmed vördsamt förnya min anhållan om dikning, då mina marker svårt
lida av det översvämmande vattnet.

Fridhem, Kungälv den 10 mars 1938

Viktor Hansson

I förestående anhållan instämmer för hemmanet Trankärrens del under-
tecknad.

Trankärr den 10 mars 1938

Josef Johansson."

Drätselkammaren beslöt ingå till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i
länet med anhållan om laga förrättning för ifrågavarande dikningsföretag
och uppdrog åt ordföranden att underteckna i ärendet erforderlig ansökan.

Som ovan

Edvard Arhusiander

Rätt utdraget; betygar

Ex officio:

Edvard Arhusiander

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavloppet i gränsen mellan ägor hörande till Kungälv stad och ägor till Trankärr i Ytterby socken bereda torrläggning av dessa ägor handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos godsägaren Josef Johansson i Trankärr onsdagen den 5 juni 1940 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra vägar av samfärd natur över vattenloppet samt möjligen även mark till Änggårde i Ytterby socken. Göteborg den 14 maj 1940.

C. H. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Kungälv och Ytterby den 14 maj samt införd i tidningen Göteborgs-Posten den 18 maj 1940 varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 maj 1940 till:

		<u>Kungälv.</u>
Drätselkammaren i Kungälv stad,		
Arrendatorn Viktor Hansson,	Fridhem,	"
" Henrik Nilsson,	Kullebacka,	"
Lägenhetsägaren Tage Johansson,	Röda Grinden,	"
" Karl Alfredsson,	Håveled,	"
Godsägaren Josef Johansson,	Trankärr,	"
Riksdagsman Karl Bengtsson,	Örby Bossgården,	<u>Kinna.</u>
Lantbrukaren Ernst Olsson,	Änggårde,	<u>Kungälv.</u>
" Eric Karlsson	Hårsled,	"
" Emil Karlsson	Valsång,	"
" Oskar Mattsson,	Pölen,	"

betygar:

C. H. Carlsson

Utdrag av protokoll hållet vid
extra sammanträde med samfällda drät-
selkammaren i Kungälv den 24 maj 1940

§ 5.

Beslöt drätselkammaren i enlighet med andra avdelningens för-
slag att till stadens ombud vid syneförrättning jämlikt 10 kap. Vat-
tenlagen, hos godsägaren Josef Johansson i Trankärr, onsdagen den 5
hästkommande juni kl. 9 f.m., utse vandringsrättaren Gunnar Petters-
son.

Som ovan.

Hugo Brissman

Justerat:

Axel E. Ekstedt

Rätt utdraget; betygar

Ex officio:

Hugo Brissman

Vandringsrättaren Gunnar Pettersson.

10.
Stockholm den / 19

F u l l m a k t

för Godsägaren J. Johansson, att vid syneförrättning jämlikt
10 kap. vattenlagen vid sammanträde i Trankärr den 5 Juni mig
tillkommande talan föra och rösträtt utöva, och godkänner jag
till alla delar, vad ombudet gör gällande i nämnda ärende.

Stockholm den 23 maj 1940.

J. Johansson

Bevittnas:

.....E. Lindgren.....

.....E. Larsson.....



KUNGÄLFS STAD

F U L L M A K T

för vandringsrättaren Gunnar Pettersson att vid syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen rörande vattenavledningsföretag för avdikning av å ena sidan Kungälv's stads ägoområde och å andra sidan hemmanen Trankärr och Håveled m.fl. i Ytterby socken föra Kungälv's stads talan och bevaka Kungälv's stads rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Kungälv den 24 maj 1940

För Kungälv's stads Drätselkammare:

Per E. Ernst

ordföranden

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

B. G. Hansson

R. Danielsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Kungälv stad samt till Trankärr i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenloppet ifråga leder i östlig huvudriktning i gränsen mellan ägorna till Kungälv stad och Trankärr, böjer vid utträdet ur stadens ägor av mot sydost genom ägorna till Trankärr och faller ut i Göta älv. Nederbördsområdet är sålunda beläget inom Vänern-Göta älvs vattensystem nr 108, sektionen 2/huvudälven.

På den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D.

Mellan 500 och 600 m. från utflödet i älven är ett stup i loppet, vid vilket stup - punkten A - arbetena med loppets förstoring måste begynna för ernående av åsyftat resultat. Vid denna punkt tillrinner vatten från ett omkring 5,7 kvadratkilometer stort område till ungefär 1/3 bestående av åkerfält och till 2/3 av hag- och skogsmark samt bergstrakter, till dels kala, till dels bevuxna. Med en uppskattad avrinning av 250 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal vid flödestillfällen skulle avloppet i sin nedre del - sträckan A-B-C - hava att avleda 1420 sek.liter vid nämnda tillfällen. Vid medelvatten, som kan uppskattas till 15 sek.liter per kvkm., avrinner genom nämnda sträcka 85 sek.liter. Avrinningsmängderna för övre delen av loppet - sträckan C-D - med ett nederbördsområde om 3,2 kvkm. bliva 800 och 48 sek.liter för resp. flödes- och medelvatten.

Med beaktande av sålunda uppskattade vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av torrlägningsbehovet för marken utmed vattendraget har förslag till loppets vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning i loppets nedre del - sträckan A-B - av 1:1000 och bottenbredd 0,60 m.; å sträckan B-C en bottenlutning av minst 3:1000 och bottenbredd 0,50 m. samt å sträckan C-D bottenlutning 0,5:1000 utom i dess översta del, där för anslutning skarpare lutning uttages, samt bottenbredd ävenledes 0,50 m. Sidolutningen skulle i loppets hela längd utgöra 1:1,5. I bergpartier med ringa djup avses loppet uppsprängt med bottenbredd och släntlutning i överensstämmelse med vad ovan angivits, i partier till större djup med lodräta sidor och en bredd som medger högvattnets avrinning på samma nivå som i ett lopp enligt ovan givna dimensioner. I ett efter detta förslag förstorat avlopp hava ovan angivna ordinära flodvattenmängder beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,0 m. och medelvattenmängden icke 0,30 m.

Trumman för den samfällda vägen över loppet inom ägorna till Trankärr är för grund och även för trång för att kunna bestå efter loppets förstoring och måste förty ombyggas samt därvid givas ett vattenlopp om minst 2,0 m:s bredd och 1,0 m:s höjd. Övriga byggnader för överfart eller övergång måste i samband med loppets förstoring avlägnas och i fall av återuppförande byggas på sätt att någon inskränkning i loppets vattenförande del icke äger rum.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget anses icke föreligga. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att deltaga i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden enligt förenämnda längd. I denna längd finnes deltagningsskyldigheten enligt nämnda grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av trumman för samfällda vägen över sträckan A-B till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar dem, som svara för underhållet av byggnaden ifråga, samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av förenämnda vägtrumma leder till minskning av kostnaden för byggnadens underhåll hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till loppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet av den upplåtna marken före före-

taget enligt värderingslängden. I delar, där längden icke upptager något värde, ersättes efter ett värde av 500 kr. för hektar. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning med ett i förhållande till massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet såsom skäligt ansett belopp av 0,10-0,60 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. De efter dessa grunder uträknade ersättningsbeloppen äro införda i en särskild längd, bifogad detta utlåtande och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en och femtio för tusen av båtnaden och alltså med tjugo /20/ kronor 77 öre, vilket belopp inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras av sökanden.

Beträffande underhållet av avloppet bestrides detta efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för dess förstoring. Vägtrumman underhålls av dem, som haft att vidmakthålla förutvarande byggnad.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-B-C-D samt ombyggnad av trumma för väg av samfälld natur å sträckan A-B skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att avloppet upptages på sätt att loppets mittellinje i regel sammanfaller med det nuvarande loppets dock med avskärning och utjämning vid förekommande krökar och där loppet utgör gräns med iakttagande därav att mittellinjen sammanfaller med gränslinjen samt jorden upplägges på den sida om gränslinjen från vilken upptagandet skett;

att den uppschaktade jorden och stenen samt det uppsprängda berget lägges minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande fält må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att vid tillflödesställena C och D nödig förstärkning medelst stensättning äger rum till skydd mot åverkan och på sätt ritningar utvisa;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande av loppet besörjes och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att vägtrumman bygges enligt ritning av kilad sten i goda förband;

att vid uppförandet tillses att vattenloppet får riktning med vatten-
dragets och front-eller gavelmurarna riktning med vägens;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person
med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlå-
tande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit la-
ga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång
och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara undanförda
senast fem år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande
var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutan-
de av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och
på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna ta-
lan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att
komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stad-
gat i avseende till besvårs ingivande.

Franker den 15 juni 1940

W. Carlberg Sam. Samuelson Jakob Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd.																

Socken, hemman	Stadsäga 5. Registrernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kungälv stad	157		1	Kungälv stad, arr: Viktor Hansson åker, 0,20-0,25 mylla på gyttj: lera
			2	" " " "
			3	" " lorr. " "
			4	" 0,25-0,30 " "
			5	betesm. häckber. " "
			6	" fur. 0,4-0,6 lorr. " "
			7	" " buskber. 0,3-0,5 " "
				Summa
" "	158			Kungälv stad, arr: Henrik Nilsson
			8	betesm. häckber. 0,2-0,3 mylla på lera
			9	" fur. " " " "
			10	" stubbig. gytt. slerb. 0,20-0,25 " "
			11	åker, 0,20-0,25 mylla på gyttjig lera.
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" 0,15-0,20 " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" 0,20-0,25 " "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	arlaggr
				Summa
Frankälv	2" arr.			Karl Bengtsson
			21	åker, 0,3-0,5 m. lorrmylla på gyttj: lera
"	2' 3 1/4			Josif Johansson
			22	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			23	" " fur " " gyttjig lera
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	11.0							700	777	-	1700	1887	-	1110	-	
1	61.0							850	1368	50	"	2737	-	1368	50	
1	38.0							1100	1518	-	1500	2070	-	552	-	
	21.0							1000	210	-	1700	357	-	147	-	
					07.6			450	34	20	700	53	20	19	-	
					26.8			650	174	20	800	214	40	40	20	
					34.8			450	156	60	600	208	80	52	20	
4	31.0				69.2				4238	50		7527	40	3288	90	
					04.5			450	20	25	700	31	50	11	25	
					40.0			"	180	-	600	240	-	60	-	
					39.2			800	313	60	1000	392	-	78	40	
	46.2							1450	669	90	1700	785	40	115	50	
	70.0							1250	815	-	"	1190	-	315	-	
	48.7							1100	535	70	"	827	90	292	20	
	20.0							700	140	-	1500	300	-	160	-	
	21.2							650	137	80	"	318	-	180	20	
	60.3							450	271	35	"	904	50	633	15	
	23.5							1300	305	50	1600	376	-	70	50	
	19.0							1200	228	-	"	304	-	76	-	
	64.0							950	608	-	"	1024	-	416	-	
						29.3										
3	72.9				83.7	29.3			4285	10		6693	30	2408	20	
	28.5							900	256	50	1400	399	-	142	50	
	90.0							1300	1170	-	1700	1530	-	360	-	
1	31.0							500	655	-	1500	1965	-	1310	-	
2	21.0								1825	-		3495	-	1670	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			24	åker, 0,20-0,25 mylla på gyttj. lera
			25	" " " lera, ngt. gyttjig
			26	" 0,15-0,30 " " " "
			27	" 0,25-0,30 " " " "
			28	" 0,15-0,20 " " " "
			29	" " " " " "
			30	" " " " " "
			31	våg
			32	avlopp
				Summa
Frankärr	2 ⁷	avs.		Karl Skjöldesten
			33	åker, 0,15-0,20 m. mylla på lera ngt. gyttjig
			34	" " " " " "
			35	" " " " " "
			36	" " " " " "
			37	" " " " " "
			38	" " " " " "
			39	" " " " " "
			40	äng, 0,25-0,30 " " "
			41	" " " " " "
			42	" " " " " "
			43	" ngt. kust. o. stenb. 0,25-0,3 " " "
			44	" " " " " "
			45	" " " " " "
			46	" " " " " "
			47	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
221.0									1825	-		3495	-	1670	-	
126.0								600	756	-	1600	2016	-	1260	-	
208.0								1050	2184	-	1700	3536	-	1352	-	
164.0								1300	2132	-	"	2788	-	656	-	
182.0								1600	2912	-	1800	3276	-	364	-	
238.5								1100	2623	50	1600	3816	-	1192	50	
145.0								1050	1522	50	"	2320	-	797	50	
73.0								1000	730	-	1500	1095	-	365	-	
						13.1										
						42.0										
1357.5						35.1			14685	-		22342	-	7657	-	
08.2								1150	94	30	150.0	123	-	28	70	
07.7								1350	103	95	"	115	50	11	55	
07.0								"	94	50	"	105	-	10	50	
08.0								1300	104	-	"	120	-	16	-	
07.5								1250	93	75	"	112	50	18	75	
08.2								"	102	50	"	123	-	20	50	
04.0								1400	56	-	"	60	-	4	-	
			11.0					1000	110	-	1200	132	-	22	-	
			11.0					800	88	-	"	132	-	44	-	
			06.3					900	56	70	"	75	60	18	90	
			08.0					550	44	-	900	72	-	28	-	
			15.8					450	71	10	"	142	20	71	10	
			08.0					900	72	-	1200	96	-	24	-	
			08.0					800	64	-	"	96	-	32	-	
						11.5										
50.6		68.1				11.5			1154	80		1504	80	350	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
<u>Kungälv stad</u>	157	Sadaäga	1-7	<u>Sammandrag.</u> Kungälv stad, arr: Viktor Larsson	sök.
<u>Ytterby socken</u>	158	"	8-20	" " " : Henrik Nilsson	"
Tranbär	2"	avs.	21	Karl Bengtsson	
"	2'	3 1/4	22-32	Josef Johansson	
"	2 ⁷	avs.	33-47	Karl Alfredsson	
				<u>Summa</u>	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	31.0				69.2				4238	50		7527	40	3288	90	23.75
3	72.9				83.7	29.3			4285	10		6693	30	2408	20	17.39
	28.5								256	50		399	-	142	50	1.03
13	57.5					55.1			14685	-		22342	-	7657	-	55.30
	50.6	68.1				11.5			1154	80		1504	80	350	-	2.53
22	40.5	68.1	152.9		95.9				24619	90		38466	50	13846	60	100.00
Travetär den 15 juni 1940 Off. H. S. Sam. Samuelson Jäms Jäms																

Traut² den 15 juni 1940
 O. Hartouf Sam. Samuelson Joh. Johansson

Ersättningslängd

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Kungälv stad
samt till Trankärr i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

		E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt ning.	
		markupplåtelse				intrång					
		2 m.	á ö.	kr.	ö.	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Stadsäga 157, Kungälv stad arr: Viktor Hansson		50	7,0	3	50						
		220	8,5	18	70						
		175	11,0	19	25						
		65	10,0	6	50	170	15	25	50		
		115	4,5	5	18	1150	40	460	-	538	63
" 158, Kungälv stad arr: Henrik Nilsson		155	4,5	6	98						
		55	8,0	4	40						
		105	14,5	15	23						
		125	12,5	15	63						
		40	11,0	4	40						
		45	7,0	3	15	355	15	53	25		
		35	6,5	2	28	720	40	288	-	393	32
Trankärr 2 ¹ , Josef Johansson		115	5,0	5	75						
		150	6,0	9	-						
		370	10,5	38	85						
		215	13,0	27	95						
		100	16,0	16	-						
		180	11,0	19	80						
		105	10,0	10	50	2425	40	970	-	1097	85
" 2 ⁷ , Karl Alfredsson		30	11,5	3	45						
		30	13,5	4	05						
		10	13,0	1	30						
		25	12,5	3	13						
		130	5,5	7	15						
		45	9,0	4	05						
		35	8,0	2	80	522	10	52	20		
		15	10,0	1	50	300	60	180	-		
		255	5,0	12	75	350	40	140	-	412	38
S u m m a										2442	18
Trankärr den 15 juni 1940.											

Trankärr den 15 juni 1940.

W. Carlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Kungälv's stad
samt till Trankärr i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning uppläggning, jordart mm.	An- tal.	å kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr-	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C-D.</u>						
5+64-8	236	Lera m.grus, sten, block, träd och rötter m.	400	3:-	1200	-		
		Lera m.grus, sten, träd o. rötter"	380	2:25	855	-		
		" " ngt. sten ngt. " " "	70	1:25	87	50		
		Berg "	15	12:-	180	-		
		" "	37	18:-	666	-	2988	50
8-10	200	Lera o. gyttja m. sten och ngt. rötter "	120	1:50	180	-		
		Lera och gyttja, ngt. rötter "	740	1:-	740	-	920	-
10-12	200	" " " " " "	510	1:-	510	-		
		" " " ngt. sten ngt. " "	200	1:25	250	-	760	-
12-14+42	242	" " " " " " "	240	1:25	300	-		
		" " " " " "	350	1:-	350	-		
		" " " " " " "	240	1:50	360	-	1010	-
14+42-16	158	" " " enst. " " " "	360	1:-	360	-	360	-
16-18	200	" " " " " "	640	0:90			576	-
18-20	200	" " " " " "	750	0:90			675	-
20-21+50	150	" " " " " "	640	0:90			576	-
21+50-22+62	112	" " " " " "	300	0:90			270	-
6	1698	Ombyggnad av trumman för ut- fartsväg med 2,0 m. brett och minst 1 m. högt samt 3,5 m. långt vattenlopp enl. ritning; beräk- nad kostnad 420 kr. varav hälft- ten på företaget st. 1 Förstärkning av loppet vid C och D medelst stensättning enl. rit-						
		Överföres					8345	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				8345 50
		ningar	20	4:-		80 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				832 32
		För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd				2442 18
		S u m m a				11700 -

Trankärr den 15 juni 1940.

W. Carlsson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för forrläggning av mark*
hövande till Kungävs stad samt till Tranekärr i
Ytterby socken och *Göteborgs och Bohus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1940		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 14	0,50			7	-
1939		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 3,0	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	" 0,6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 747 ar	st. 30	0,36	10	80		
		har	22405	0,54	12	10		
		äng och odlingsmark, medelareal 97 ar	st. 7	0,05	-	35		
		har	0,681	1,46	-	99		
		annan mark och impediment, medelareal 248 ar	st. 10	0,05	-	50		
		har	2488	0,78	1	94		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	" 0,2	11-	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad	st.				45	48
		Överföres					52	48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				52 48
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ylavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	22 405	0,50	11 20	
		avvägda punkter	138	0,03	4 14	
		i annan mark, medelantal 11 punkter pr har	2 211	1-	2 21	
		avvägda punkter	25	0,06	1 50	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2 75	2,00	5 50	
		i annan mark	0,55	5,00	2 75	51 30
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 544 ar,	47	0,07	3 29	
			25 574	0,06	1 53	4 82
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	47	0,04		1 88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer	0,55	1,50	- 83	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	43	0,06	2 58	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	43	0,12	5 16	20 57
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1 762	3,5		6 17
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0,12	- 36	
			43	0,22	9 46	
		2,30 m ²	16	0,069	1 10	
		2,00 „	27	0,06	1 62	12 54
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	57	0,02	- 11	
		dagar		12,00		2 11
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ^{med} ~~utan~~ särskild beräkning	17	3,50	5 95	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 2,30 m. ² sektion på	0,34	1,15	- 39	
		2,00 „ „ „	1,36	1-	1 36	
		„ „ „				
		„ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) „ „ över 20 „		10,00		7 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	42	0,03	1 26	2 26
		Överföres				164 83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				164 83
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.7	4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			1 75	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 47	18 02
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 1	3 -	3 -		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	1	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	163	0,01		1 63
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	36	0,25	9 -	10 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		1 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/3	12,00		16 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor ^{och i Helsingfors} rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 1/3 + 1/2	12,00		10 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, ^{brunn} förställning "	1/2	12,00		6 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				257 48
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 574 ar ägofigurer st.	47	0,10	4 70	
		har 25,574 0,08			2 05	
		Överföres			13 75	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 75	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	163	0,02	3 26	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 10	20 86
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1.7	6-	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			12 54	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					25 74	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			6 44	19 30
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, försäkring dagar	12	12,00		6 -
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	23	0,55		12 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				58 81
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 95	
		Annonskostnader ang. sammanträden				8 95
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				32 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				60 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 10 dagar à 6:-				
		Summa kronor				100 95
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			257 48	
		Lösen för kopior och avskrifter			58 81	316 29
		Övriga förrättningskostnader				100 95
		Summa kronor				417 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Inlands Lödne häradsrätt.

Göteborg den 5 September 1940.

W. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor 325.24 kvitteras:
Göteborg den 5 oktober 1940

W. Carlsson

Godk. 15/9 42

DIARIE Nr 18038
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1942

B E V I S

över verkställd avsyning av företag för torrläggning av mark hörande till Kungälv's stad samt till Trankärr i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län, enligt vid syneförrättning år 1940 upprättat förslag av Lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Arbetsplan fastställd den 9 december 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5570 kronor.

Lån från ~~statens~~ avdikningslånefond 6520 kronor.

Kontrakt antaget den 27 mars 1942.

Arbetsstyrelsens ordf: Godsägaren Josef Johansson, Trankärr per Kungälv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 24 augusti 1942. Härvid hade företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen utom beträffande trumma för utfartsväg vid sektion 6, vilken hade utförts av alltför tunna däckstenar i mittersta partiet av brobanan. Då tillräckligt kraftig däcksten ej stått att uppbringa å platsen, hade brobanan i denna del förstärkts medelst c:a 25 cm tjock, kraftigt armerad betongplatta. Hållfastheten och beständigheten av den sålunda utförda trumman synes svara mot den i förslaget angivna. På grund härav föreslås företaget till godkännande.

Göteborg den 24 augusti 1942.

Sverker Nilsson

t.f. lantbruksingenjör.

Godk. utav vidare

Uppgift jämlikt stadgandet i 11 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till stadsägor i
Kungälv stad samt hemmanet Trankärr i Ytterby socken av Göteborgs och
Bohus län.

Lån 6.520 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lant-
bruksstyrelsens beslut den 9 december 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Kungälv stad</u>	stadsäga	157	Kungälv stad
" "	"	158	" "
<u>Ytterby socken</u>			
Trankärr	3 1/4	1 2 7	Josef Johansson
"	avs.	2	Karl Alfredsson

Stockholm den 27 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



Meddelande

angående utfört arbete vid torrlägningsföretaget i Trankärr i Ytterby socken samt i Kungälv stad, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 9 december 1941.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 6.520:- kronor.

Bidrag " " anslaget 5,570:- "

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1943.

Vid den 20 augusti 1941 verkställd undersökning beträffande arbetena för företaget ifråga befanns den till förstoring ifrågakommande avloppssträckan upptagen och vägtrumman uppförd. Emellertid hade avloppet i vissa delar blivit något grundare och snävare än vad planen anger och trumman även i viss del ^{byggd} med avvikelser från planen. Det utförda arbetet kunde anses hava krävt en kostnad, vilken tillika med ersättningar för markupplåtelse och intrång samt utgifter för förrättningar och utredning svarade ungefär mot 80 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden.

Göteborg den 23 februari 1942.

W. Carlsson

9/12 41

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Kungälv stad samt i Trankärr i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Kungälv stad, stadsäga 157, ägare: Kungälv stad. ✓

" " " 158, " : " " ✓

Ytterby socken.
Trankärr

1
2 , 3 1/4 mtl. ägare: Josef Johansson. ✓

"
2 , ⁷ avs. " : Karl ⁷Elfredsson. ✓

Göteborg den 5 september 1940.

Karlson

Utdrag ur protokoll vid sammanträde
med styrelsen för dikningsföretaget
genom ägor till Kungälv's stad samt
Trankärr i Ytterby socken, hållit å
Trankärr den 5 aug. 1940.

Närvarande: Styrelsens samtliga ledamöter.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av Gunnar Pettersson, vilken ut-
setts till sammankallande, varefter till ordförande i styrelsen
valdes Josef Johansson, Trankärr samt till sekreterare och kassör
Gunnar Pettersson, Kungälv.

Trankärr den 5 aug. 1940.

Gunnar Pettersson
sekr.

Rätt utdraget betygar



Protokollsutdragets riktighet bestyrkes av:

Viktor Hansson

Iven Hansson.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde
med intressenterna i dikningsföre-
taget genom ägor till Kungälv's stad
samt Trankärr i Ytterby socken, hållit
å Trankärr den 5 aug. 1940.


§ 4.

Till styrelse för dikningsföretaget valdes: Josef Johansson,
Trankärr; Carl Alfredsson, Häveled, och vandringsrättare Gunnar Pettersson,
Kungälv, med Pettersson som sammankallande.

Trankärr den 5 aug. 1940.
vid protokollet

Gunnar Pettersson

Rätt utdraget betygar



Protokollsutdragets riktighet bestyrkes av:

Viktor Hansson

Sven Hansson.