



Akt nr:
O-E1a-0298

AU\$O-E1a-0298

DIARIE Nr 9816
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUN. 1941

0 2.0298

253
218
41
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 6/6 1941
godkänd den 12/6 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941 till
torrläggning av mark hörande till Lyckäng, Lycke m.fl. hemman i Lycke
socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

2 h. h.
2 ritu. reg.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med tretusenniohundratio (3.910)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tretusenåttahundrafyrtio (3.840)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~h~~^{an} undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
treendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lycke den *5 maj* 19 *41*.
Ivar Andersson ägare till $\frac{1}{2}$ mtl *Lycke Stora*.
Alfred Kristiansson " " $\frac{1}{4}$ " " "
John Christensson ägare till 1 mantal *Lilla Ryd*

Att *Ivar Andersson* och *Alfred Kristiansson* i *Lycke Stora* samt *John Christensson* i *Ryd Lilla*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Petersson *Arvid Karlsson*
Adress *Lycke* Adress *Lycke*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 juni 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

0 2*0298

Avskrift:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.


Stockholm den 9 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens
vägnar: Albert Smith.

Bestyrkeså tjänstens vägnar:

W. Karlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift: Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lycke-
ång, Lycke, Ryr, Gunneröd, Kulperöd och Skålleröd i Lycke socken,
Göteborgs och Bohus län.

L ä g e : Sankmarksområdet är beläget mellan en och två kilometer ös-
terut från Lycke kyrka, och omkring 11 km. väster om Ytterby station
å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är detta område till lä-
ge och utsträckning angivet medelst gul färgbeteckning.

U n d e r s ö k n i n g m. m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen
hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till vatten-
avledningen uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt skyldighe-
ten att deltaga i företaget blivit reglerad. Mot förrättningen och
därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat
diariibevis utvisar. Vid förrättningen upprättade handlingar och
ritningar ligga till grund för följande utredning.

B e s k a f f e n h e t : Området ifråga hävdas till någon ringa del
såsom åker men mestadels användes det till bete på grund av sin san-
ka belägenhet. Den mittersta delen har tidigare utgjort en torvtäkt.
Det sankna tillståndet, vartill det grunda avloppet må anses bära skul-
den i väsentlig grad, omöjliggör utnyttjandet av den särdeles godar-
tade jordens alstringsförmåga. Jordmånen utgöres mestadels av 0,2-
-0,3 m. mylla på lera.

A r e a l : Den av företaget i torrlägningshänseende berörda marken
innefattar en areal av 0,749 hektar åker, 10,176 hektar odlingsmark

och 0,538 hektar annan mark tillhopa 11,463 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g : Vid förrättningen meddelat utlåtande innehåller uppgifter om vattenföringar, lutningar och dimensioner, nödiga för avloppet för att ernå det med företaget avsedda ändamålet. Profil- och sektionsritningar över avloppet utvisa dettas storlek jämte föreslagna lutningar.

B å t n a d : Den för marken uppkommande båtnaden genom företagets utförande i planerad omfattning har skattats till ett värde av 8535:27 kronor.

K o s t n a d : De för vattenavledningen nödiga och föreslagna arbetena hava jämte utgående ersättningar för markupplåtelse och intrång beräknats draga en kostnad av 7700:- kronor.

A r b e t s t i d : Enligt vad i utlåtandet bestämts rörande företaget skulle detta vara bragt till slut senast vid utgången av år 1941.

S t a t s u n d e r s t ö d : Flertalet delägare i företaget hava satt ifråga att bli delaktiga av såväl bidrag som lån av statsmedel till bestridande av utgifterna för företaget. Dessa utgifter, innefattande kostnaderna för företaget samt för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet belöpa sig enligt närslutet kostnadssammandrag till 8107:41 kronor. Förhållandet mellan kostnad och båtnad blir $\frac{8107:41}{8535:27} =$

$\frac{0,95}{1,00}$. Enligt villkoren för och med tillämpad norm vid tilldelning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företaget kunna understödjas med belopp svarande mot 48,25 % av totalkostnaderna d.v.s. med

i jämnat tal 3910:- kronor. Lånesökandenas fastigheter, upptagna i närslutna förteckning, representera en delaktighet i kostnaderna för företaget av 91,60 % d.v.s. 7426:39 kr. och i ovan beräknade bidrag 3581:56 kr. Med belopp svarande mot skillnaden mellan dessa tal = 3844:83 kr., avjämnat till 3840:- kr., skulle företaget ytterligare kunna understödjas i form av lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis ifråga om besvär emot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i ett blad.

Göteborg den 15 juni 1939.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning..... kronor 7700:-

Syneförrättningen, enligt räkning..... " 335:46

Utredningen om statsunderstöd, enligt räkning..... " 71:95,

S u m m a kr. 8107:41

Göteborg den 15 juni 1939.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.017 kronor 41 öre, varav å låntagarnas andel 7.426 kronor 39 öre.

Stockholm den 9 april 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för vattenavlopp genom ägor till Lyekäng, Lycke. Ryr, Gunneröd, Kulperöd och Skålleröd i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Lycke Stora	2	2 .	1/4 mtl.	ägare: Alfred Kristiansson
" "	3	2 .	1/2 "	" : Ivar Andersson
" "	4	2 .	1/4 "	" : Magnus Samuelsson
" Prästgård	3	1 .	avst.	" : Viktor Magnusson
Ryr Lilla	5	1 .	avst.	" : " "
" Mellan	4	3 .	avs.	" : " "
Gunneröd	9	1 .	avs.	" : " "
Kulperöd	2	1 .	avs.	" : " "
Skålleröd	4	1 .	avs.	" : " "
Ryr Lilla	1	1 .	1 mtl.	" : John Christensson
" "	6	1 .	avst.	" : Albert Magnusson
" "	7	1 .	avst.	" : Edvin Magnusson

Göteborg den 15 juni 1939.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lyckäng, Lycke, Ryr, Gunneröd, Kulperöd och Skålleröd i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-,.....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	16:41
Kopia av profil-, sektions- och broritningar.....	"	20:14
Avskrift av handlingar 30 sid. å 0:55.....	"	16:50
Diariibevis med konna. arv.....	"	1:90
<u>Summa kronor</u>		<u>71:95</u>

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Inlands Södra häradsrätt inom tre månader härfter.

Göteborg den 15 juni 1939.


C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

DIARIE Nr 24141
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 0 DEC. 1940

0 2-0298



Till akten höra: 35 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

1.
Protokoll vid synföreläggning i fråga om
vattenarloop för förläggning av vass
höra till Lycke och Ryr Lilla ^{m.fl.} i Lycke
socken, Göteborgs och Bohus län.

31.

Den 6 September 1938 i Lycke.

Nävarande: lantmätarskrivaren C. B. Carlsson,
föreläggningssman;

Rutger Henriksson i St. Ryr och

Per O. Samuelsson i Lycke, gods män,

Viktor Magnusson, ägare till lägenhet i Lycke, Skallered,
Kulleröd, Gunneröd och Ryr Lilla
samt Ryr Lilla, och

Alfred Kristiansson, ägare till $\frac{1}{4}$ del Lycke Stora
samt till företaget samt

Stiftsbyggnadsnämnden P. Jacobson såsom ordförande, enligt för-
ordnande, för stiftsnämnden i Göteborg.

Tecu Johansson i Ekorpedal, såsom ordförande, enligt pro-
tokollutdrag, för Porsby pastorats kyrkeråd;

Karl Rudesson, ägare till $\frac{1}{2}$ del Lycke Stora;

Johannes Johansson, " " $\frac{1}{4}$ " " " Västra;

Magnus Samuelsson, " " $\frac{1}{4}$ " " " Stora

Karl Rudesson ordförande av $\frac{1}{2}$ " " " Prästgård.

Albert Magnusson, ägare till lägenhet under Ryr Lilla

Edvin Magnusson, " " " " " " "

Gustaf Eriksson, ägare till lägenhet i Lycke under Lycke Stora.

Vid förundersökning upprättade projekt och
sektionsritningar över den arloopsträcka, om

vars upptagande var fråga, förklarades jämte
 ånåles uppgjörd räkning öfver borsmales-
 området iuvid nämnda lopp.

Lokandens hade en att de inloade loppet
 dräp och vidgat för åstadkommande af möjlig-
 het till förvägning för åberök, af de näm-
 den, som hörde till deras fastigheter samt bort-
 naden för dessa arbeten fördelad på samtliga
 fastigheter med bättnad af företaget. I bort-
 naden finge inrättas jämvel den för ombygg-
 nad af broar öfver vattenloppet, vilka örfar-
 tes inloades grefaltade såsom frummet af ce-
 menttrö.

För markupplåtelse och intrång årlade
 Hrn Andersson och Gustaf Ericsson erätt-
 ning, vid vilket förhållande öfrige närvaran-
 de sade sig mena att erättning i nämnda
 anseenden borde gäldas till samtliga berörde
 fastighetsägare.

Gustaf Ericsson satte därjämte ifråga
 att stängsel uppsattes utmed det fördjupade
 loppet till stöds för betande kreatur, men
 det att öfrige ägare till mark utmed arloppet,
 vilka icke hade anspråk på stängsel, menade
 att var och en fastighetsägare, som fann nödigt
 uppnått hägn, kunde göra detta på egen be-
 troonad.

Eftersom hans mark icke gånade intill
 arloppet menade Joh. Johansson att han icke
 kunde draga nytta af dettas förstoring. Skulle

det valstat bekräftad anses upprättad för marken
ville Johansson hanadens badens såsom be-
skräddare.

Arlopps och mark blev förmedel för lön-
ning och marken jämväl för underhållning
och uppställning. efter vilken procedur
tillkännagavs att resultatet av denna
komme att gämla förslag till rätts-
ledande och bekräftad bekräftning försläggas
intressenterna vid sammankommande, kungjort
i stadgas ordning.

Marsson

Petzer Henriksson P. Samuelsson

Den 3 mars 1939 i Lycke.

Närvarande: förordade styrelsen och följande del-
ägare:

Gustav Eriksson i Lyckebång.

Johannes Johansson i Lycke Västra

Har Andersson i - " - Håra

Magnus Samuelsson i - " - " -

Alfred Kristiansson i - " - " -

Viktor Magnusson i Lycke Prästgård

Johan Kristiansson i Rys Lilla

Albert Magnusson i - " -

Edvin Magnusson i - " - samt

Lenn Johansson i Skorpedal i egenhet
av pastoratsombud.

4.
Förslag till vattenanordning för jämte bostads-
beräkning förestoddes; någon erinran försvann
ej.

På frågan om stängsel utmed loppet i bergst
å ägor till Lyckåus gjordes från vissa sakägares
sida gällande att det uppskräpade berget kunde
uppläggas i sådant loppet på sådant att det utgjorde
fred för kreatur. Gustaf Eriksson sade att
han intet hade att erinra mot en dylik anord-
ning.

Efter prövning af förekomna frågor var ut-
låtande i ärendet meddelat samt bordenings-
längdens sammandrag uppläst.

Allt förra företaget rörande handlingar
och riktningar uttrågs Frar Andersson i Lycke
Stora per Lycke.

Samtliga delägare, närvarande eller representer-
ande, förklarade sig omedelbart önska valja
styrelse för företaget samt uttrågs till ledamöter
i denna Frar Andersson och Alfred Kristians-
son i Lycke Stora samt Johan Kristiansson i Ryr-
Lilla.

Förutläggningen förklarades därpå avslutas.
Dag som ovan

W. H. H. H.

B. H. H. H.

Rutger Henrik

5.
LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 6 V.D.

1936.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 12 maj 1936.

Kalle Zedén

Ragnar Zedén

6.
Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom 1
den 8. MAJ 1936 till
Landskansliet, Göteborg.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bo-
hus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig
person att verkställa syneförrättning beträffande vat-
tenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemma-
nen Lycke och Lilla Ryr i Lycke socken överlämnas med
förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att
sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 7 maj 1936.

W. Karlsson

1936

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lycke och Lilla Ryr i Lycke socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

Lycke	1/2 mtl.	ägare: Ivar Andersson,
"	1/2 "	" : Alfred Kristiansson,
"	1/4 "	" ; Magnus Samuelsson,
"	lägenheter	" : Viktor Magnusson,
"	Prästgård, 1/2 mtl.	; arrendator Karl Andersson
Lilla Ryr,	1 "	" : Kronan, arr.: Gustav Samuelsson,

Lycke den 3 januari 1936.

Viktor Magnusson ägare till Lägenhet i Lycke.

Alfred Kristiansson St Lycke

8.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Lycke och Ryr Lilla i Lycke socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lägenhetsägaren Viktor Magnusson i Lycke Prästgård tisdagen den 6 september 1938 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl beröra ägor till Skålleröd, Kulperöd, Gunneröd samt Ryr Mellan i nämnda socken. Göteborg den 15 augusti 1938.

W. Hareson
Lantbruksingeniär.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Lycke den 15 augusti samt införd i tidningen Göteborgstrakten den 19 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 17 augusti 1938 till: Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, Göteborg. samt den 22 augusti 1938 till:

Lantbrukaren Gustav Eriksson,	Lycke,	<u>Lycke.</u>
" Ivar Andersson,	"	"
" Johannes Johansson,	"	"
" Magnus Samuelsson,	"	"
" Alfred Kristiansson,	"	"
" Viktor Magnusson,	" Prästgård,	"
Arrendatorn Karl Andersson,	" "	"
Lantbrukaren Albert Magnusson,	" "	"
" Edvin Magnusson,	L:a Ryr,	"
" John Kristiansson,	" "	"
Pastoratskyrkorådet,		"

betygar:

W. Hareson

9.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lyckäng, Lycke Västra, Lycke Stora och Lycke Prästgård, Ryr Lilla och Ryr Mellan, Gunneröd o Kulperöd och Skålleröd i Lycke socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lägenhetsägaren Viktor Magnusson i Lycke Prästgård Fredagen den 3 mars 1939 kl. 11 f.m..
Göteborg den 9 februari 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lycke den 9 februari och införd i Handelstidningens Veckoblad den 14 februari 1939
betygar:

C. Carlsson

Till stiftsjägmästaren T. Jacobson.

Sedan, på sätt av bilagda avskrift av kungörelse framgår, till stiftsnämnden anmälts, att syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen utsatts att hållas hos lägenhetsägaren Viktor Magnusson i Lycke prästgård tisdagen den 6 september 1938 kl. 9 f.m. samt att förrättningen jämväl kan komma att beröra mark till ecklesiastika lönebostället Lycke Prästgård nr 1 i Lycke socken, förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka ifrågavarande boställes rätt och bästa; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig person överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom ofördröjligen tillställas stiftsnämnden jämte uppgift å den person, på vilken förordnandet överlåtits. Göteborg den 31 augusti 1938.

Å stiftsnämndens vägnar:

Chr. D. M. L. G.

Myrt Hedqvist

11.
Utdrag ur protokoll fört vid
sammanträde med Torsby pastorats
kyrkoråd i Torsby kyrka d. 4 Sept. 1938.

§ 2.

Till ombud för pastoratet att närvara
vid synförrättning hos lägenhetsägaren Viktor
Magnusson i Lycke prästgård Tisdagen den
6 September 1938 kl. 9 f.m., hvilken synförrätt-
ning har till syfte att bereda torrläggning
af mark hörande till bl. a. Lycke prästgård,
utsägs Iven Johansson, Skorpedal; suppl.
Johannes Olsson, Hean.

Jarterat:

Niclas Olsson
Albin Olsson

Som ofvare

Erik Fahl
pastoratskyrkoråd. ordf.

Rätt utdraget bekräftar
Erik Fahl

Såsom ombud för Torsholms pastorat har
 herr Sven Johansson, Skorpedal, Lycke,
 att närvara vid synförrättningen i Lycke
 den 3 Mars 1939 beträffande vattenaflopp
 för torrläggning af mark hörande till
 bl. a. Lycke prästgård.

Torsholm den 1 Mars 1939

Erik Fahl

pastoratskyrkerid. ordf.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lyckäng, Lycke, Ryr, Gunneröd, Kulperöd och Skålleröd i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattnet från det område, om vars torrläggning är fråga, har sin väg i ett avlopp, som leder västerut till saltsjön. Nederbörds-trakten ligger mellan Göta älvs och Bäveåns vattensystem och tillhör området med beteckningen 108/109.

Å den över torrläggningssområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning angivet med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt betecknat med A-B-C-D-E-F; till den del det avses djupat och vidgat är det inramat med tvänne röda linjer och till den del det avses täckt utmärkt med enkel röd linje.

Inom ägor till Lyckäng, nedanför ett bergparti, är ett stup i vattenloppet, vid vilket arbetena med fördjupningen måste begynna för att vinna åsyftat torrläggningresultat.

Vid detta stup tillrinner vatten från ett område, som inefattar omkring 70 hektar, av vilka c:a 12 hektar utgöres av åkerfält, 35 av till dels skogbärande berg och sänkor mellan dessa samt 23 hektar av mestadels kala berg. Med en uppskattad tillrinning vid flodtillfällena av 2 liter i sekunden från varje hektar åker, 3 liter från de delvis skogklädda samt 5 liter från de kala bergen skulle

flodvattenmängden å sträckan A-D utgöra ungefär 240 liter i sekunden.

Medelvattenmängden skattas till 0,15 liter per hektar i genomsnitt och för sträckan ifråga till 10,5 sek.liter.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att bereda möjlighet till nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till vattenavledningen uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 2:1000 genom bergspartiet å sträckan A-B samt en bredd i loppet å denna sträcka av 1,0 meter i berg och 0,50 m. i jord samt släntlutning i denna 1:1., en lutning å sträckan B-C av ävenledes 2:1000 och med hänsyn till det betydande djupet en ledning av cementrör om 52,5 cm. invändig diameter samt för sträckan C-D en lutning av 0,6:1000, bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1,5, vilken bottenbredd och släntlutning bibehålles för den med bottenlutning 1,84:1000 utlagda sträckan D-E, som för allenast 50 liter vatten vid flod. För sträckan E-F med lutning 4,17:1000 förutsattes rörledningar av 17,5 och 12,5 cm. invändig diameter för avledande av den till 13 och 5 sekl. för resp. ledningar uppskattade flodvattenmängden.

I en anläggning av ovan nämnd art har flodvattnet beräknats kunna avledas vid 0,5 m. vattendjup å sträckan A-B och i ledningen å sträckan B-C vid en uppdämning av 30 cm. över ledningens överkant, vilken dämning icke kan anses skadlig under den korta tid högfloden

varar, samt medelvattnet på en nivå, som möjliggör markens torrläggning till ändamålsenligt djup.

För inledande av vattnet i ledningarna å sträckan A-F, vilka ledningar beräknats avleda vattnet utan övertryck, förutsätter förslaget intagsbrunnar på därför i planen angivna ställen.

För överfart å sträckorna C-D och D-E förutsättes byggandet av trummor, en å vardera sträckan, med ett vattenlopp av 75 cm.

för byggnaden å sträckan C-D och 50 cm. för den å sträckan D-E. vilket lopp jämväl övergången vid 5+35 m. bör inneha.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskåd-liggöra ritningar till trummor och brunnar samt ut- och inlopp dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagande att något område inom torrlägnings-samfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke inginge i samfälligheten föreligger ej. I kostnaderna för företaget deltages förty i förhållande till värdet av båtnaden

för marken till de berörda fastigheterna, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken längd detta förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och spräng-
~~samt uppläggnings-~~
ningskostnad, kostnad för anläggning av och för material till rörledningarne med ut- och inloppsanordningar samt brunnar jämte transport av detta ävensom kostnad för byggandet av och material till trummor för överfarter och ersättning för markupplåtelse och intrång.

För upplåtelse av mark till vidgning av sträckan C-D-E gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet före företaget enligt värderingslängden av den upplåtna marken. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggningsutmed öp-^{pen}/sträcka gäldas ersättning med i avseende

till massornas storlek såsom skäligen ansedda belopp av 0,10-0,50 kronor

För uppläggnings på berg gives dock ej ersättning.
för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Enligt ovan nämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av anläggningarna bestridas av delägarne efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företaget. Underhållet av trummorna utgöres dock av den som haft att vid-

17.
makthålla de nuvarande byggnaderna för överfart.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för de öppna avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst 1 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, samt med iakttagande av vad nedan skiljs om uppläggningsen på ägor till Lyckäng;

att uppläggning ej må ske på väg;

att för dagvattnets avrinnande från angränsande fält öppningar i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter anordnas med slänt 1:1, varjämte tillstötande diken icke må inkräktas med jord eller sten;

att till äventyrs inträffande ras omedelbart leder till loppets i-ståndsättande och medelst förstärkning, om så finnes påkallat;

att de till uppförande ifrågakommande trummorna byggas av cementrör av nedan nämnda beskaffenhet och i övrigt enligt ritningar;

att cementrören såväl till ledningen å sträckan B-C som till trummorna å sträckan C-E skola utgöras av fullgoda cementrör, uppfyllande svenska kommunaltekniska föreningens villkor beträffande hållfasthet och täthet.

att tegelrören å sträckan E-F skola vara ^{väl} brända och till formen oklanderliga;

att mynningarna befästes ^{betong och} med sten på sätt ritningar utvisa;

att ögat vid E utgöres av trumma av tjärad plank om minst 1,5 m. längd eller ock av järnrör med samma längd;

att intagningsbrunnar av cementrör om minst 45 cm. inre diameter med botten förlagd minst 50 cm. under avförande ledningens underkant anbringas på därför i planen angivna ställen samt förses med lock av tjärad plank eller av betong ävensom med hål för vattnets inträngande, allt enligt ritning;

att sedan ledningarna lagts och bevis om nedläggningens riktighet lämnats påhöljning må äga rum med den uppgrävda jorden under beaktande att någon sten ej kommer nära rören;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att, där ej annorledes överenskommes, samma förfaringssätt bör komma till användning vid rensning av loppen och brunnarna;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att för den öppna avloppssträcka C-E uppschaktad jord och sten bör vara undanskaffad senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande; svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

19.
att åverkan genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande
ägares försorg och på hans bekostnad. samt

att det vid sprängningen i berget å ägor till Lyckäng uppkommande
materialet bör vid uppläggnings invid loppet ordnas till en sträng
eller mur till hindres för betande kreatur.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna
talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol till vilken besvären
för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vat-
tenlagen är stadgat angående besvärings ingivande.

Lycke den 3 mars 1939.

W. Hareborg

B. Samuelsson

Antger Henriks

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lyckång	1'	ars.		Gustav Eklöfson
			1	betesm. tur. Gunglöv. 0,3 mylla på sand
			2	" 0,15 m. mylla på gräs o. sand
				Summa
Lycke Våstra	5 ³	1/4		Johannes Johansson
			3	betesm. tur. 0,15 m. mylla på sand
			4	berg
				Summa
Lycke Stora	2 ³	1/2		Trav Andersson
			5	äng, tur. 0,2-0,3 m. mylla på sand lera
			6	" ngt. " 0,30-0,35 " " "
			7	betesm. Gunglöv. tur. 0,15-0,20 mylla på sand. lera
			8	" , tur. 0,20 m. " " "
			9	avlopp
				Summa
" "	2 ⁴	1/4		Magnus Samuelsson
			10	äng, 0,25-0,30 mylla på lera
			11	" 0,20 " "
			12	" 0,20 tur. " "
			13	avlopp
				Summa
" "	2 ²	1/4		Alfred Kristiansson
			14	äng, 0,25-0,30 mylla på lera
			15	" 0,20 " "
			16	" , tur. 0,20 " "
			17	avlopp
				Summa
Lycke Prästgård	1'	1/2		Lycke prästomat, arv: Lail Andersson
			18	äng, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			19	" 0,15 m. " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					05.2			300	15	60	400	20	80	5	20	
					14.3			225	32	18	250	35	75	3	57	
					19.5				47	78		56	55	8	77	
					26.3			300	78	90	400	105	20	26	30	
							00.9									
					26.3		00.9		78	90		105	20	26	30	
					33.4			450	150	30	900	300	60	150	30	
					74.5			400	298	-	1200	968	50	670	50	
					08.0			300	24	-	400	32	-	8	-	
					46.0			500	230	-	1000	460	-	230	-	
							07.0									
					153.9		08.0		702	30		1761	10	1058	80	
					10.5			400	42	-	1400	147	-	105	-	
					41.0			300	123	-	1200	533	-	410	-	
					36.3			"	108	90	900	326	70	217	80	
							02.5									
					87.8		02.5		273	90		1006	70	732	80	
					23.7			400	94	80	1400	331	80	237	-	
					44.5			200	89	-	1200	578	50	489	50	
					40.8			300	122	40	900	367	20	244	80	
							03.2									
					109.0		03.2		306	20		1277	50	971	30	
					14.2			400	56	80	1200	184	60	127	80	
					29.8			650	193	70	1100	327	80	134	10	
					44.0				250	50		512	40	261	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			20	äng ngt. tur. 0,20-0,25 m. mylla på lera
			21	arlägg
			22	"
				Summa
Lyrke Prästgård	1 ³	arst.		Viktor Magnusson
			23	äng, 0,20-0,30 mylla på lera
			24	" " " "
			25	äker, 0,30-0,35 " sand. lera
			26	trädg. " " " "
			27	äker 0,20-0,25 " " "
			28	" " " " "
			29	äng 0,30-0,40 m. torvm. på lera
				Summa
Rys Lilla	1 ⁵	arst.		Viktor Magnusson
			30	äng 0,20-0,25 m. mylla på lera
			31	" 0,20-0,30 " " "
			32	arlägg
				Summa
" Mellan	3 ⁴	ars.		Viktor Magnusson
			33	äng 0,20-0,25 m. mylla på lera
			34	" 0,20-0,30 " " "
			35	arlägg
				Summa
Gunneröd	1 ⁹	ars.		Viktor Magnusson
			36	äng 0,20-0,25 m. mylla på lera
			37	" 0,20-0,30 " "
			38	arlägg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			44.0						250	50		512	40	261	90	
			52,5					400	210	-	1200	630	-	420	-	
						02,5										
						00.8										
			96,5			03.3		460	50		1142	40	681	90		
			10,5					250	26	25	1300	136	50	110	25	
			09.7					600	58	20	"	126	10	67	90	
22,9								1100	251	90	1500	343	50	91	60	
04.7								1800	84	60	2000	94	-	9	40	
06.4								1250	80	-	1400	89	60	9	60	
40,9								650	265	85	"	572	60	306	75	
			23,5					350	82	25	1200	282	-	199	75	
74.9			43.7						849	05		1644	30	795	25	
			15.6					350	54	60	1300	202	80	148	20	
			21.7					300	65	10	"	282	10	217	-	
						00.7										
			37.3			00.7			119	70		484	90	365	20	
			19.2					400	76	80	1300	249	60	172	80	
			21.9					"	87	60	"	284	70	197	10	
						00.9										
			41.1			00.9			164	40		534	30	369	90	
			10.8					400	43	20	1300	140	40	97	20	
			12.7					"	50	80	"	165	10	114	30	
						00.5										
			23,5			00.5			94	-		305	50	211	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kulperöd	12	ars.		Viktor Magnusson
			39	äng 0,20-0,25 m. mylla på lera
			40	" 0,20-0,30 " "
			41	arlapp
				Summa
Skalleröd	14	ars.		Viktor Magnusson
			42	äng, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			43	" " " "
			44	arlapp
				Summa
Ryn Lilla	1'	1		John Kristiansson
			45	f.d. äker 0,15-0,30 m. mylla på lera
			46	arlapp
				Summa
" "	15	arst.		Viktor Magnusson
			47	f.d. äker 0,20-0,25 m. mylla på lera
" "	16	arst.		Albert Magnusson
			48	f.d. äker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			49	" " " " "
				Summa
" "	17	arst.		Edvin Magnusson
			50	f.d. äker 0,20-0,25 mylla på sand o. lera
				Sammandrag
Lyckhång	1'	ars.	1-2	Gustav Eriksson
Lycke Västra	5 ³	1/4	3-4	Johannes Johansson
" Stora	2 ³	1/2	5-9	Frans Andersson
" "	2 ⁴	1/4	10-13	Magnus Samuelsson
" "	2 ²	1/4	14-17	Alfred Kristiansson
" Prästgård	1'	1/2	18-22	Torvald pastorat arr. Karl Andersson
				översikt

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			07.5					400	30	-	1300	97	50	67	50	
			07.3					"	29	20	"	94	90	65	70	
							00.2									
			14.8				00.2		59	20		192	40	133	20	
			13.2					450	59	40	1300	171	60	112	20	
			13.4					"	60	30	"	174	20	113	90	
							00.4									
			26.6				00.4		119	70		345	80	226	10	
			196.0					650	1274	-	1400	2744	-	1470	-	
							07.5									
			196.0				07.5		1274	-		2744	-	1470	-	
			58.6					500	293	-	1400	820	40	527	40	
			35.3					700	247	10	1400	494	20	247	80	
			59.5					550	327	25	"	833	-	505	75	
			94.8						574	35		1327	20	752	85	
			34.0					800	272	-	1400	476	-	204	-	
					19.5				47	78		56	55	8	77	0.10
					26.3	00.9			78	90		105	20	26	30	0.31
			153.9		08.0	07.0			702	30		1761	10	1058	80	12.40
			87.8			02.5			273	90		1006	70	732	80	8.59
			109.0			03.2			306	20		1277	50	971	30	11.38
			96.5			03.3			460	50		1142	40	681	90	7.99
			447.2		53.8	16.7			1869	58		5349	45	3479	87	40.77

Socken, hemman.	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>överfökt</i>
Lyske Prästgård	13	arst.	23-29	Viktor Magnusson
Rgr Lilla	15	"	30-32, 47	" "
" Mellan	34	ars.	33-35	" "
Gummeröd	19	"	36-38	" "
Kulperöd	12	"	39-41	" "
Skälleröd	14	"	42-44	" "
Rgr Lilla	11	1	45-46	Johan Kristiansson
" "	16	arst.	48-49	Albert Magnusson
" "	17	"	50	Edvin Magnusson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
		4	47.2		53.8		16.9		1869	58		5349	45	3479	87	40.77
	74.9		43.7						849	05		1644	30	795	25	9.32
			95.9				00.7		412	70		1305	30	892	60	10.46
			41.1				00.9		164	40		534	30	369	90	4.33
			23.5				00.5		94	-		305	50	211	50	2.48
			14.8				00.2		59	20		192	40	133	20	1.56
			26.6				00.4		119	70		345	80	226	10	2.65
		1	96.0				07.5		1274	-		2744	-	1470	-	17.22
			94.8						574	35		1327	20	752	85	8.82
			34.0						272	-		476	-	204	-	2.39
	74.9	10	17.6		53.8		27.1		5688	98		14224	25	8535	27	100.00

Lysbo den 3 mars 1939

W. Carlsson

Rutger Henriksson
B. Hennrichson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
Lyckäng, Lycke, Ryr, Gunneröd, Kulperöd, och Skålleröd i Lycke socken,
Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa	
	markupplåtelse				intrång				ersätt-	
	2	á ö.	kr	ö.	3	à ö.	kr.	ö.	ning.	
	m.				m.				kr.	ö.
Lycke St. 2 ³ , Ivar Andersson	80	4,0	3	20						
" " 2 ⁴ , Magnus Samuelsson	100	3,0	3	-	400	50	200	-	206	20
" " 2 ² , Alfred Kristianson	60	4,0	2	40						
" " 2 ² , Alfred Kristianson	60	3,0	1	80	260	40	104	-	108	20
" " 2 ² , Alfred Kristianson	90	4,0	3	60						
" " 2 ² , Alfred Kristianson	90	2,0	1	80	310	40	124	-	129	40
Lycke Prästg. 1 ¹ , Löneboställe arr. Karl Andersson	100	4,0	4	-	45	40	18	-		
					115	30	34	50	56	50
Lycke Prästg. 1 ³ , Viktor Magnuson	90	3,5	3	15	45	40	18	-		
	30	2,5	-	75	115	30	34	50	56	40
Ryr Lilla 1 ⁵ , " "	40	3,5	1	40						
" Mellan 3 ⁴ , " "	40	3,0	1	20	70	35	24	50		
" Mellan 3 ⁴ , " "	60	5,0	3	-	90	30	27	-	57	10
Gunneröd 1 ⁹ , " "	80	4,0	3	20	90	35	31	50	34	70
Kulperöd 1 ² , " "	40	4,0	1	60	50	35	17	50	19	10
Skålleröd 1 ⁴ , " "	30	4,0	1	20	30	35	10	50	11	70
Ryr Lilla 1 ¹ , John Kristiansson	40	4,5	1	80	40	35	14	-	15	80
Lyckäng 1 ¹ , Gustav Eriksson	50	6,5	3	25	90	30	27	-	30	25
					220	10	22	-	22	-
S u m m a									747	35

Lycke den 3 mars 1939.

W. Karlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lyckäng, Lycke,

Ryr, Gunneröd, Kulperöd och Skålleröd i Lycke socken, Göteborgs och

Bohus län.

L ä g e.	Längd i meter	Arbetet schaktning, spräng- ning, uppläggning, jordart 2 m.m.	an- tal.	å kro- nor	kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
0+6-0+96	90	<u>Sträckan A-B-C-D-E-F.</u> Berg	3 m. 100	15:-	1500	-		
		Sand, grus o. sten m. rötter	" 220	2:-	440	-		
		Stödmur av sten enl. ritning å sträckorna 0+45-0+55 o. 0+80-0+98	20	10:-	200	-		
		Stensättning enl. ritning i bot- ten och slänter till 0,8 m. vertikal höjd över botten å	2					
0+96-2+08	112	sträckan 0+55-0+80	m. 50	2:50	125	-	2265	-
		Schaktning för ledning	m. 112	3:-	336	-		
		Ledningsmaterial, kulvert av cement med 0,5 m. inre diameter med frakt	m. 112	8:50	952	-		
		Läggning av rören samt åter- fyllning på rören	" 112	1:-	112	-		
		Kringmurning av rörmynningar enl. ritning			110	-	1510	-
2+08-4	192	Sand och grus, ngt. sten	3 m. 210	1:50	315	-		
		Lera med enst. sten	" 530	1:10	583	-		
		Mylla och gyttjig lera	" 350	0:60	210	-	1108	-
4-5+34	134	Lera med enst. sten	" 360	0:90	324	-		
		Mylla och gyttjig lera	" 130	0:60	78	-	402	-
5+34-5+86	52	Lera med enst. sten	" 120	0:90	116	-		
		Mylla och gyttjig lera	" 50	0:60	30	-	146	-
5+86-6+51	65	Schaktning för ledning, lägg- ning och höljning	m. 65	0:60	39	-		
		Ö v e r f ö r e s			39	-	5431	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ö v e r f ö r t			39 -	5431 -
		Ledningsmaterial, 7" tegelrör		450		
		m.frakt o.transport st. 220		1000	99 -	
		Framkörning av grus och gusning				
		kring rören			5 -	
6+51		Brunn av cementrör med 45 cm.				
		inre diameter m.botten o.lock				
		av betong el.av tjärad plank			35 -	
		Kringmurning av rörmurning och				
		förstärkning av loppet vid E			35 -	213 -
6+51-7+02	51	Schaktning för rörledning,lägg-				
		ning och höljning m. 51		0:50	25 50	
		Ledningsmaterial, 5" tegelrör				
		m.frakt o.transport st. 170		300 1000	51 -	
		Framkörning av grus o.grusning				
		kring rören			4 -	80 50
3+09		Ombyggnad av ägobro ^{gestaltad} som trumma				
		av kulvert med 0,75 m.inre dia-				
		meter och 6 m.längd. Körbanans				
		bredd 4,00 m. Utförande enligt				
		ritning			360 -	
4+65		Ombyggnad av ägovägstrumma som				
		trumma av kulvert med 0,5 m.				
		inre diameter och 5 m.längd.				
		Körbanans bredd 3,0 m. Utförande				
		i enl. med ritning			250 -	
5+32		Ombyggnad av övergång som trum-				
		ma av kulvert med 0,5 m.inre				
		diameter och 3:0 m.längd. Gång-				
		banans bredd 1,0 m. Utförande				
		enligt ritning			65 -	675 -
7+02		Brunn av cementrör med 45 cm.				
		inre diam.m.botten o.lock av				
		betong el.av tjärad plank			35 -	35 -
		Ö v e r f ö r e s				6434 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ö v e r f ö r t				6434 50
		Ersättning för markåtgång och intrång enl. ersättningslängden				747 35
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				518 15
		S u m m a				7700 -

Lycke den 3 mars 1939.

P. Marsön

Arkivskrift

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp genom ägar till Lyckå, Lycke, Pyr, Gummared, Kulgeröd och Skalleröd i Lycke socken och Södebrugs och Batus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1938-39		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	16	0,50			8	-
1937		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	0,18	3,00	-	54		
		i annan mark, raklinje "	0,22	3,00	-	66		
		krokinje "	1,20	6,00	7	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 18,7 ar st.	4	0,17	-	68		
		har 0,749	1,06	-	79			
		äng och odlingsmark, medelareal 34 ar st.	30	0,18	5	40		
		har 10,176	0,58	5	90			
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	16	0,05	-	80		
		har 0,809	0,78	-	63			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,1	11	1	10		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					27	70
		Överföres					35	70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				35 70
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har har	11,463	0,50	5 73	
		avvägda punkter st.	82	0,03	2 46	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,1	2,00	2 20	
		i annan mark "		5,00		22 38
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23,5 ar, st.	50	0,05	2 50	
		har	11,734	0,10	1 17	3 67
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	50	0,04		2 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	38	0,08	2 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		0,12	7 56	16 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0,7	3,50		2 45
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	2	0,12	- 24	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	23	0,22	5 06	
		0,5 m. ² "	23	0,015	- 35	
		"				5 65
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²	0,7	0,02	- 01	
		dagar		12,00		2 01
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		4,50	4 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 0,5 m. ² sektion på "			- 35	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	20 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	17,5	0,03	- 53	1 53
		Överföres				115 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				115 98
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			— 25	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 95	11 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 3	3	3,00	9 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning " 3	3	3,00	9 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		18 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	82	0,01		— 82
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 32	32	0,25	8 —	9 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2/3	12,00		8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " }	2/3	12,00		8 —
		utlopp för täckt ledning " }		12,00		
		slanficka " "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				209 50
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 23,5 ar ägofigurer st.	50	0,07	3 50	
		har 11,734 0,14			1 64	
		Överföres			12 14	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	82	0,02	1 64	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	1.75	0,05	- 88	16 41
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,7	6,00	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 65	
		3) broar och trummor, ” ”			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	9/3	12,00		8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				58 11
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				11 55
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			28 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 5,5 à 54.			27 50	56 30
		Summa kronor				67 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			209 50	
		Lösen för kopior och avskrifter			58 11	267 61
		Övriga förrättningskostnader				67 85
		Summa kronor				335 46

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Inlands häradsrätt.

Göteborg den 15 juni 19 39.

Dett autentiskt, betyg: W. H. Carlsson Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 279,16 kvitteras:

Göteborg den 20 November 19 39.

B E V I S

Över verkställd avsyning av företag för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lyckäng, Lycke, Ryr m.fl. i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län, enligt vid syneförrättning år 1939 upprättat förslag av lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Arbetsplan fastställd den 9 april 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3910 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 3840 kr.

Kontrakt antaget den 17 juni 1941.

Arbetsstyrelsens ordförande: Hemmansägare Ivar Andersson, Stora Lycke pr Lycke.

Vid av undertecknad företagen avsyning den 6 nov. 1943 befanns företaget i sin helhet vara utfört i enlighet med det upprättade förslaget, varför det tillstyrkes till godkännande.

Enligt företedda räkenskaper överensstämde företagets verkliga kostnad i det närmaste med den beräknade kostnaden.

Göteborg den 6 nov. 1943.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r 19989/42

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till Lyckäng, Lycke m.fl. hemman i
Lycke socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 9/4 41

Kontrakt: 17/6 41

Fullbordas: 1/9 43

Statsbidrag: 3.910

Lån: 3.840

Beräkn. kostnad: 8.107.41

Verkst. utbet. d. 16/10 41 av statsbidrag: 1.300 kr.
av lån: 1.300 kr.

Utfört arbete enligt st. e. lbring S. Nilsson den 5 / 10 19 42

4.350 kr. = c:a 54 %.

$0.57 \cdot 3910 = 2200$
 $\frac{1300}{900}$

$0.57 \cdot 3840 = 2200$
 $\frac{1300}{900}$

Ordf. i arb. styrelsen } Hem.äg. Ivar Andersson, Stora Lycke, Lycke.
Ende-intressent }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 900 kr.
av lån 900 kr.

Stockholm den 16 / 10 19 42



218
41

DIARIE Nr 19989
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1942

K O N T R O L L B E S K E D

Över företag för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lyckäng, Lycke, Ryr m.fl. i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län, enligt vid syneförrättning år 1939 upprättat förslag av lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Arbetsplan fastställd den 9 april 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3910 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3840 kronor.

Kontrakt antaget i Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 juni 1941.

Arbets tid förlängd till den 1 september 1943.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Ivar Andersson, Stora Lycke
per Lycke.

Kontrollen verkställdes av undertecknad den 5 oktober 1942. Härvid hade sträckan 0+6 - 0+80 utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget. Sträckan 0+80 - 0+96 hade ävenså utförts men med den avvikelser från förslaget, att ledning av 52,5 cm cementrör nedlagts å denna sträcka, då förslaget däremot anger ledning först från sektion 0+96. Ledningens utsträckning nedåt har motiverats av att berget å denna sträcka bitvis varit avbrutet av klyftor med lösjordsmassor, vilka vid den föreslagna utformningen av avloppet medfört risk för skred och ras. Den vidtagna ändringen synes sålunda vara att anse såsom en förbättring i avseende å vattenavledning och det framtida underhållet. Dessutom hade rör till den resterande ledningssträckan fram till sektion 2+8 inköpts men endast delvis utkörts till platsen. Rören voro från firma med godkända provningsresultat, voro försedda med vederbörliga stämplat, utvisade hårda jämna ytor och voro i övrigt av fullgod beskaffenhet.

Enligt det för företaget upprättade kostnadsförslaget beräknas den utförda delen av arbetet och de inköpta rören svara mot ett värde av omkring 3200 kronor. Inklusiv förrättningskostnader och ersättningar beräknas den kostnad, vartill statsunderstöd torde kunna utanordnas, uppgå till omkring 4350 kronor eller c:a 54 % av den för företaget fastställda summakostnaden.

Göteborg den 5 oktober 1942.

Svenner Nilsson
e.lantbruksingenjör.

9/4 41

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för vattenavlopp genom ägor till Lyekäng, Lycke. Ryr, Gunneröd, Kulperöd och Skålleröd i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Lycke Stora	2	2 .	1/4 mtl.	ägare: Alfred Kristiansson	✓
" "	3	2 .	1/2 "	" : Ivar Andersson	✓
" "	4	2 .	1/4 "	" : Magnus Samuelsson	✓
" Prästgård	3	1 .	avst.	" : Viktor Magnusson	✓
Ryr Lilla	5	1 .	avst.	" : " "	✓
" Mellan	4	3 .	avs.	" : " "	✓
Gunneröd	9	1 .	avs.	" : " "	✓
Kulperöd	2	1 .	avs.	" : " "	✓
Skålleröd	4	1 .	avs.	" : " "	✓
Ryr Lilla	1	1 .	1 mtl.	" : John Christensson	✓
" "	6	1 .	avst.	" : Albert Magnusson	✓
" "	7	1 .	avst.	" : Edvin Magnusson	✓

Göteborg den 15 juni 1939.

W. Carlsson

1941 den 16 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
mänerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande Lyckäng, Lycke m.
fl. hemman i Lycke socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.840 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lant-
bruksstyrelsens beslut den 9 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Lycke socken</u>			
Lycke Stora	1/4	2 ² .	Alfred Kristiansson
" "	1/2	2 ³ .	Ivar Andersson
" "	1/4	2 ⁴ .	Magnus Samuelsson
" Prästgård	avst.	1 ³ .	Viktor Magnusson
Ryr lilla	"	1 ⁵ .	" "
" Mellan	avs.	3 ⁴ .	" "
Gunneröd	avs.	1 ⁹ .	" "
Kulperöd	avs.	1 ² .	" "
Skålleröd	avs.	1 ⁴ .	" "
Ryr Lilla	1	1 ¹ .	John Christensson
" "	avst.	1 ⁶ .	Albert Magnusson
" "	avst.	1 ⁷ .	Edvin Magnusson

Stockholm den 16 oktober 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Hjalmar Forsman

2/8

V/

DIAR. 17705
K. LÄNDSSTYRELSEN
10 OKT. 1941

Till Kungl. Lantbruksstyrelse

Att arbetena vid Lyckång,
Lycke m fl. hemmans dikningsföre-
tag äro påbörjade intygas.

Lycke den 8 oktober 1941

Rutger Henriksson B. Samuelsson
skiftes godemänner