



Akt nr:
O-E1a-0299

AU\$O-E1a-0299

254
gr.
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 15/7 1941
godkänd den 24/7 1941

294
41

DIARIE N:r 12473
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JUL. 1941

0

2-0299

Anmälan t. Ordf. i St. A. K.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Rävlanda och Tjärna i Stenkyr-
ka socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

2 h. handsk.
2 ritn.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med ettusenettundra (1.100)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med ettusentrehundratrettio (1.330)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej helier medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föränledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tjärna

den *30/6* 19 *41*.

Bengt Olsson ägare till 1/4 mtl Tjärna
Harald Berndtson ägare till 1/8 mtl Rävlanda

Att *Bengt Olsson i Tjärna och Harald Berndtson*
i Rävlanda

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Andreasson *Lars Berndtson*
Adress *Källekrår Källekrår* Adress *Källekrår Källekrår*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

DIARIE Nr 12473

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JUL. 1941

0 2-0299

Torrlägningsföretaget i
Rävlanda och Tjärna i
Stenkyrka socken. 1940.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.


Stockholm den 10 maj 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Hareson

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 2 och 3 kilometer öster och sydost ut från Stenkyrka kyrka på Orust samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 22 februari 1940, har enligt vad närslutet diariibevis utvisar besvär ej anförts.

Sedan loppet genom den vattendraget korsande allmänna vägen funnits av beskaffenhet att icke erbjuda hinder mot vattenavledningen i planerad omfattning, lär något intresse av hinderlig art icke beröra företaget.

Den av företaget berörda till Tjärna 1⁵ hörande marken har er-
nått möjlighet till förbättrad torrläggning genom ett med statsbidrag
understött företag, för vilket arbetena slutade vid den punkt A, där ar-
betena för det nu till utförande ifrågakommande företaget skulle börja.

Den båtnad, som tillskyndas marken till Tjärna 1⁵ genom detta sistnämnda
företag, består i den trygghet mot översvämning loppets förstoring en-
ligt planen medför. Denna båtnad vart icke medräknad i den som uppstod

genom det till utförande komna företaget.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna på vilka förslaget till vattenavledningen grundats liksom ock de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakommande vattenloppet ansetts erfordra för ernående av syftet med företaget.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar 6,650 hektar åker

Kostnaden är beräknad till.....2435:94 kr.

Båtnaden är uppskattad till.....2811:35 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad =..... 0,87:1

Arbetstid: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är utsagt att arbetena för företaget böra vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas med mindre företaget kommer till stånd måste dess genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företaget hava undertecknat ansökan om bidrag och lån av statsmedel. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 1100:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 1330:- kronor i form av lån från av-

dikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat:

Översiktskarta.

Kostnadssammandrag,

Tabell utvisande andel i areal, båtnad och kostnad ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Diariibevis beträffande talan mot förrättningen.

Avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad.

Arvodesräkningar samt

Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter.

Göteborg den 11 juli 1940.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>		
Arbete och material	1723:-	
Ersättningar	<u>437:-</u>	2160:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättningen	247:59	
Utredningen om statsunderstöd	<u>28:35</u>	275:94
<u>S u m m a</u>		<u>2435:94</u>

Göteborg den 11 juli 1940.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.435 kronor 94 öre. Stockholm den 10 maj 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman.

avslut

Vid biljande denna dag av ytterligare ^x

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Areal. Åker.		Båtnad.	
				ha	ar	kr.	ö.
Rävlanda	² 1	1/48	Gustav Andersson		32,0	128	-
"	¹⁰ 1	1/8	Harald Berntsson	1	47,0	714	-
"	¹¹ 1	¹⁷ 192	Ivar Berntsson		19,5	39	-
"	¹² 1	1/24	John Karlsson		51,7	242	95
Tjärna	² 1	1/4	Bengt Olsson	1	04,5	593	-
"	³ 1	1/4	Olov, Hansson, Evald o. Sigrd Nilsson	2	00,3	984	40
"	⁵ 1	1/4	Sven, Knut och Josefina Berntsson, Algot Johansson	1	10,0	110	-
S u m m a				6	65,0	2811	35

*/ statsbidrag till företaget var kostnaden beräknats till
ytterligare 690 kronor 70 öre. Godkändes den 27 augusti
1943.

På kungl. landbruksstyrelsens vägnar
Albert Prütle

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Kost- nad.		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor - lek i % av kost- naden.	Bidrag.		Lån.	
kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
110	83	0,87	45,45	50	05	60	51
618	73	"	"	279	40	337	82
33	86	"	"	15	29	18	49
210	46	"	"	95	04	114	91
513	74	"	"	231	99	280	50
853	07	"	"	385	22	465	77
95	25	"	"	43	01	52	-
2435	94			1100	-	1330	-

Göteborg den 11 juli 1940.

C.B. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägningsföretaget i Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken,

Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

	2				
Rävlanda	1	.	1/48	mtl.	ägare: Gustav Andersson
	10				
"	1	.	1/8	"	" : Harald Berntsson
	11				
"	1	.	17/192	"	" : Ivar Berntsson
	12				
"	1	.	1/24	"	" : John Karlsson
	2				
Tjärna	1	.	1/4	"	" : Bengt Olsson
	3				
"	1	.	1/4	"	" : Olov Hansson, Evald och Sigrid Nilson
	5				
"	1	.	1/4	"	" : Sven, Knut och Josefina Berntsson, Algot Johansson.

Göteborg den 11 juli 1940.

C.B. Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Rävlunda och Tjärna i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. á 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2,0+7x0,50..	"	5:50
Avskrift av handlingar, 7 sid. á 0;55.....	"	3:85
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:-
Summa kronor		28:35

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må
denna talan föras vid Orusts och Tjörns häradsrätt inom tre månader
härefter.

Göteborg den 11 juli 1940.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

DIARIE Nr 12473
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL 1941

0 2-0299

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
RÄVLANDA och TJÄRNA
i Stenkyrka socken,
Göteborgs och Bohus län.
1940.

294/41
Indryg

DIARIE Nr 12472
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10. JUL. 1941.

Härmed indrygas att torr-
läggningsarbetet i Gjärna och
Rävlunda hummit så långt
att grävningens arbetet är utförd
och humnorna påbörjade

Dirat pr Ljusviks d. 30-6-1941
Albert Petersson
led. av folkhögskola & Kommunalskolan

Protokoll.

Protokoll fört vid sammankäde
med delägarna i dikningsföretaget
Rävlunda Tjärna den. 17/4 1940. för
val av styrelse. Närvarande vara
Bengt Olsson Lven Berntsson Tjärna
samt Harald Berntsson Rävlunda.
Till styrelse valdes Bengt Olsson Tjärna
ordförande. samt Harald Berntsson
Rävlunda kassör och kamratalant
samt som suppleanter Ivar Berntsson
Rävlunda och John Karlsson Rävlunda

Tjärna den. 17/4 1940.

Bengt Olsson

1
Protokoll vid synförrättning beträffande
vattenarloop för förläggning av mark kö-
rade till hemmanen Rävlanda och Tjärna
i Heubyska socken, Götalunds och Bohus
län.

S. 1.

Den 15 november 1939 i Tjärna.

Närvarande: lantmätarsingenjören C. B. Carlsson
förställningssman;

Andersson i Raneberg och

John Olsson i Stordal, godsmän

Harald Beutsson, ägare till $\frac{1}{8}$ nuf Rävlanda

Bengt Olsson

- " - " - $\frac{1}{4}$ - " - Tjärna,

sökande till företaget samst

Lena Beutsson, delägare i $\frac{1}{4}$ - " - Tjärna

Advokaten Karl Högstedt såsom ombud, enligt full-
makt, för:

Algot Johansson

Knut Beutsson och } delägare i $\frac{1}{4}$ nuf Tjärna

Josefina Beutsson

och jämval såsom titrade åt Lena Beutsson,

Olof Hansson, delägare i $\frac{1}{4}$ nuf Tjärna

John Karlsson, ägare till $\frac{1}{27}$ - " - Rävlanda;

Lars Beutsson, - " - " - $\frac{17}{192}$ - " - " - "

Gustaf Andersson, - " - " - $\frac{1}{48}$ - " - " - "

Joel Knutsson, - " - " - $\frac{1}{8}$ - " - " - "

Vid förundersökning upprättade profil- och sektions-
ritningar över den avloppssträckan, em varv föröf-
ring var fråga, företogs tillika med jämval upprättas
riktningar över den av vatten bärande marken utmed

denne sträcka i

Sökandena förklarade att de avsågo att få vatten-
loppet gestaltat på sätt att marken till deras fastig-
heter erhöles trygghet mot översvämning och nöd-
lighet till ändamålsenlig förläggning samt del-
tagningsberättigheten i kostnaderna för arbetena re-
glens mellan de fastigheterna, till vilken hörde mark,
som varit behöfvad av arbetena i fråga.

Ombudet för ägarne till Sjäms 1⁵ förstodde på sin
ett redan utfördt förslag för förläggning av marken
till nämnda fastighet, vilken mark jämval varit
föremål föräckdelning med gynnsamt resultat.

Styrelse arbetet utöver det utförda samades icke för
fastighetens vidkommande och något deltagande
i de av sökandenas påkallade arbetena, därest
dessa arbeten komme att sträcka sig öfver ägarne
till Sjäms 1⁵, kunde först icke anses påkallat.

Sökandena genomtänkte att den sträcka av vatten-
loppet genom Sjäms 1⁵, som icke varit föremål
för förstoring, var otillräcklig för flodvattenets
avledande och att den vidgrävning och dygning, som
sannolikt erforderades för vinnande av det stycke
i förläggningssyfte sökandenas avsett, måste bli-
va till fördel jämval för marken utmed den oar-
betade sträckan emellan ägarne till Sjäms 1⁵.

genom den trygghet mot översvämning av denna mark
nämnda arbeten måste medföras. För denna förmen-
ing var enligt sökandenas mening skäl till viss del-
tagande i kostnaderna för förslaget.

Sto Lisen Beutroon lönades den uppsigten att
vid laga skifte av hushuset Träner avräknats
mark till artoffret genom detta hushuset till fol-
fets lund. Därest den av ståndens åsade för-
skeningar är loppet Färdade Större lund än den
vid skiftet tillmätta fördrade Beutroon ersättning
för den överskjutande delen. För inträdet genom
schaktningssvannens upplaggade ställe samt
den även utspår på ersättning. För det fall
dessa utspår kunde finnas befogade förkla-
rade öfrige sakägare att de hade enklade bevis
på ersättning för markupplåtelse och inträde.

Allmänna vägen Källebrän-Rönsvägen sa-
des vara anlagt år 1915 med nytt vattenlopp. Om
detta skulle vara för gnut eller för trångt för
beredande av den vattenanläggning, som åsades
av ståndens, förklarade de att ~~den~~ anläggning
finns bekräftas av de våghållningsskyldiga.

Beräppande loppet genom den f.d. allmänna vägen
över ägarna till Träner /³ hölls ståndens för
att ägaren till denna fastighet hade att bekräfta
den anläggning av detta lopp som kunde finnas på-
kallad i anledning av vattenlednings förbättring.

Öfrige byggnader: vägen över vattenlednings fäst
enligt sakägarnas mening ändras eller ombyggs
för gnut eller bekräftas med det bidrag från
våghållarna, som kunde befinnas skäligt och
seende till byggnadernas beboförmåga.

Avlopp och byggquader i detta blev föremål för besiktning och marken för undersökning och uppskattning. Efter slutförd procedur tillkännagavs att förslag till vattenavledningarna skulle tillika med kortnads- och bättnadsberäkningar att förläggas intressenternas intsammanträd, för vilket tid och plats skulle kungöras i stadgat ordning.

Marsson

Hel Andersson John Olsson

Den 22 februari 1940 i Järna.

Närvarande: förestående styrelse samt följande sakägare och ombud:

Gustav Andersson i Rävlanda;

Harald Beutsson i - " - ;

Isak Beutsson i - " - ;

John Karlsson i - " - ;

Hengt Olsson i Järna ;

Lelma Hansson i - " - ;

Prokuren Karl Höglund, åberopande fört orolig med fullmakt

Otto Johansson i Rävlanda och

Algot Johansson i - " - ;

Förslag till vattenavledningens förtäddes tillika med kortnadsberäkning. Mot förslag eller beräkningen uppges ej någon erinran.

Efter prövning av förtädderna frågas varit utlätaude i ärendet meddelat och till utlätaude hörande längder fördragna.

Att förvara förtäddt rörande handlingar

och ritningar utgår August Olsson i Järna per
Kallehär, åt vilken jämsväl lammades upp-
draget att kalla delägarna till sammankommando
för val av styrelse för företaget, varefter
förhandlingarna förklarades avslutade.

Dag som var

P. Karlsson

Stel Andersson

J. Olsson

N:r 19 fol.124

E.D.I.1938.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld för- rättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*aut
mf.* g. Göteborg i landskansliet den 18 augusti 1938.

På Länsstyrelsens vägnar:

Carl G. Jönsson *Tagenskilander*

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom till Landkansliet
i Göteborg
den 18 AUG. 1938

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 17 augusti 1938.



Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp (~~vattendrag~~, å, bäck, avloppsdike) för torrläggning av mark hörande till hemmanen ... *Rävlanda*
..... *och Fjärna*
1. *Stenkyska* socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

... <i>Fjärna</i>	... 1/4 ... mtl.	ägare: <i>Agust Berntssons</i>
... ..		... <i>sterbhus</i>
... ..	... 1/4 ...	... <i>Olof Hansson</i>
... ..	... 1/4 ...	... <i>Bengt Olsson</i>
... <i>Rävlanda</i>	... 1/24 ...	... <i>Jahn Karlsson</i>
... ..	... 1/8 ...	... <i>Harald Berntsson</i>
... ..	... 1/48 ...	... <i>Gustav Andersson</i>
... ..		
... ..		
... ..		
... ..		
... ..		

... <i>Rävlanda pr. Källkärr</i> ...	den	... 4 augusti ...	1938
... <i>Harald Berntsson</i> ...	ägare: till	... 1/8 ... mtl	... <i>Rävlanda</i>
... <i>Bengt Olsson</i>	" "	... 1/4 ...	... <i>Fjärna</i>
... ..	" "		
... ..	" "		
... ..	" "		
... ..	" "		

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Bengt Olsson i Tjärna onsdagen den 15 november 1939 kl. 1,30 e.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl beröra allmänna vägen Källekärr - Djupvik. Göteborg den 24 oktober 1939.

O. Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Stenkyrka den 24 oktober samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 27 oktober varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 30 oktober 1939 till:

Lantbrukaren			
Sven Berntssons sterbhus,	Tjärna,		<u>Källekärr.</u>
" Olov Hansson,	"		"
" Bengt Olsson,	"		"
" Johan Karlsson,	Rävlanda,		"
" Harald Berntsson,	"		"
" Ivar Berntsson,	"		"
" Gust. Andersson,	"		"

Styrelsen för Orusts och Tjörns vägdistrikt, dess ordf.

Julius Abrahamsson,

Kärra,

Tavlebord.

betygar:

O. Karlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag med syfte attmedelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Rävlunda och Tjärna i Stenkyrka socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Bengt Olsson i Tjärna torsdagen den 22 februari 1940 kl. 2 e.m.

Vägar av samfälld och enskild natur kunna ock beröras. Göteborg den 31 januari 1940.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Stenkyrka den 31 januari samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 3 februari varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 5 februari 1940 till:

Lantbrukaren Evald Nilsson,

Tjärna,

Källekärr.

betygar:

W. Carlsson

Rättegångsfullmakt

in blanko för innehavaren eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar i mål mot vem som helst angående torrläggning av mark, m.m.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Tjärna, den 11 nov. 1939

År 1939 *Johannesson Knutsson* *Josefina Pettersson*

Bevittnas:

Johan Pettersson
Olga Pettersson
Sören Bäck

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenloppet ifråga leder i östlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman samt vidare till en bäck, som för i samma riktning till Hakefjorden i saltsjön. Nederbördsområdet är beläget mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem och hör alltså till det med 110/111 betecknade.

Å den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge, utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D.

Vid utträdet ur området - punkten A utgörande slutpunkten för ett tidigare utfört vattenavledningsföretag - tillrinner vatten från ett område icke överstigande 1,5 kvadratkilometer, från vilket avrinningen vid flödestillfällen kan skattas till 500 liter och medelvattenmängden till 22 liter i sekunden svarande mot ungefär 350 och 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Nämnda vattenmängder avbördas i sträckan A-B-C. Vid C grenar sig loppet. Den ena grenen, den till förstoring jämval ifrågakommande sträckan C-D, har att avleda vattnet från ett område icke större än 0,5 kvkm. med en flodvattenmängd skattad till c:a 170 liter och en medelvattenmängd av 7 liter i sekunden.

Med beaktande av förenämnda vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torr-

läggning av marken till deras fastigheter har förslag till loppets vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning å sträckan A-B-C av 1,5:1000 och å sträckan C-D av 3,75:1000, en bottenbredd av 0,50 m. å sträckan A-C och 0,30 meter å sträckan C-D, en slänthlutning av 1:1,5 å båda sträckorna samt ett efter inträdande medelvattenstånd och torrlägningsbehovet för marken till sökandenas fastigheter avpassat djup. I ett efter detta förslag förstorat avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,6 m. och medelvattenmängden icke 0,15 meter.

Trumman för allmänna vägen över ägorna till Tjärna utgör i befintligt skick ej hinder för vattenavledningen av betydelse att föranleda ändring av loppet i denna byggnad. Övriga trummor för vägar över avloppet äro för grunda och för trånga för att kunna bestå efter loppets förstoring och måste förty ombyggas samt därvid beträffande trummorna över sträckan A-B-C givas ett vattenlopp om minst 0,9 m:s bredd och 0,8 m:s höjd och i fråga om trummorna över sträckan C-D en genomloppsöppning av 0,6 x 0,6 meter.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde. Vid det förhållandet att förstoringen av loppet genom ägorna till Tjärna l

14

- sträckan A-B - måste hava ett nedbringande av de för marken utmed sträckan ifråga i viss mån besvärande högvattenstånden till följd och förty medföra viss båtnad för denna mark har jämväl denna båtnad beräknats och värdet av densamma även införts i längden.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget finnas ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att delta i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden enligt förenämnda längd. I denna längd finnes deltagningsskyldigheten enligt denna grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- ~~och spräng-~~
~~nings~~ kostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som svara för underhållet av byggnaderna ifråga, samt ersättning för intrång.

Enär ombyggnaden av trummorna leder till minskning av kostnaden för byggnadernas underhåll hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

5

Enär vidgningen av loppet genom ägorna till Tjärna 1 icke medför större bredd i dagen än den, som enligt uppgift vid förrättningen avräknats till loppet vid skifte av hemmanet och anspråk på

ersättning för mark till vidgningen ifrågasattes allenast för det fall denna vidgning föranledde större bredd än den för diket vid skiftet avräknade kommer ersättning för markupplåtelse för nämnda ändamål icke ifråga. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning med ett i förhållande till massornas storlek såsom skäligt ansedda belopp av 0,40 å 0,50 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord och sten. De efter dessa grunder uträknade ersättningsbeloppen äro införda i en särskild längd, bifogad detta utlåtande och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras av sökandena.

Beträffande underhållet av avloppet bestrides detta efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för dess förstoring. Vägtrummor underhållas av dem, som haft att vidmakthålla förutvarande byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen: att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppsträckan A-B-C-D samt ombyggnad av trummor för vägar av enskild natur å denna sträcka skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom av-

handlas i detta utlåtande;

att avloppet upptages på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med det nuvarande loppets dock med utjämning vid förekommande krökar, samt jord och sten upplägges på den sida om mittellinjen från vilken upptagandet skett;

att uppschaktad jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må igenfyllas med jord eller sten;

att den vid utflödet - punkten A - anbragta stenförstärkningen sänkes med anpassning till det nya loppet;

att vid tillflödesstället C och slutpunkten D nödig avsläntning och förstärkning medelst stensättning äger rum;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet besörjes och nödig förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att vägtrummorna byggas enligt ritningar av kilad sten i gott förband;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning
att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång och efter färdigställandet avses av lantbruksingeniör,

att schaktningsmassorna böra vara undanförda senast tre år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång; samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på han-s bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-skrivna dag och med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat angående besvårs ingivande.

N. 2
 Gärns den 22 februari 1940
 O. Carlsson

Andersson John Olsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/ o

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Pärlanda	1 ²	1/48	1	Gustav Andersson åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
"	1 ¹⁰	1/8	2	Harald Bernström åker 0,20-0,25 mylla på lera
			3	" 0,20-0,30 " "
			4	" 0,25 " "
			5	väg
			6	arlogg
				Summa
"	1 ¹¹	17/192	7	Frän Bernström åker 0,25-0,30 mylla på lera
"	1 ¹²	1/24	8	John Karlsson åker 0,25 m. mylla på lera
			9	" 0,30-0,35 " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	väg
			13	arlogg
				Summa
Tjarna	1 ²	1/4	14	Bengt Olsson åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			15	" 0,20-0,25 " "
				Summa
"	1 ³	1/4	16	Uro Hanson, Evald och Sigrid Nilsson åker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			17	" 0,30 m. " "
			18	" 0,25-0,30 " "
			19	" 0,25 " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	, ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	32.0							1700	544	-	2100	672	-	128	-	
	50.0							1500	750	-	1900	950	-	200	-	
	68.0							"	1020	-	2000	1360	-	340	-	
	29.0							1400	406	-	"	580	-	174	-	
						03.8										
						01.7										
1	47.0						05.5		2176	-		2890	-	714	-	
	19.5							1900	370	50	2100	409	50	39	-	
	23.0							1500	345	-	2000	460	-	115	-	
	10.0							1750	175	-	2300	230	-	55	-	
	15.5							1850	286	75	"	356	50	69	75	
	03.2							2200	70	40	"	73	60	3	20	
						02.4										
						05.3										
	51.7						07.7		877	15		1120	10	242	75	
	70.5							1400	987	-	2000	1410	-	423	-	
	34.0							"	476	-	1900	646	-	170	-	
	104.5								1463	-		2056	-	593	-	
	09.8							1800	176	40	2100	205	80	29	40	
	12.3							"	221	40	2200	270	60	49	20	
	07.2							1700	122	40	2100	151	20	28	80	
	06.7							1800	120	60	2000	134	-	13	40	
	36.0								640	80		761	60	120	80	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tjärna	15	$\frac{1}{4}$		Överförl
			20	äker, 0,25 m. mylla på lera
			21	" " " "
			22	" 0,20 - 0,25 " "
			23	" 0,30 " "
			24	" 0,20 - 0,25 " "
			25	trädg. " " "
			26	våg
			27	avlopp
				Summa
Tjärna	15	$\frac{1}{4}$		Iren, Knut och Josefina Berntson, Nilot Johansson
			28	äker, 0,20 - 0,25 mylla på sand. lera
			29	" " " " "
			30	" " " " "
			31	avlopp
Rärlanda	12	$\frac{1}{48}$		Summandrag.
			1	Gustav Andersson
			2-6	Harald Berntson sök.
			7	Tran Berntson
			8-13	John Hallström
Tjärna	12	$\frac{1}{4}$	14-15	Bengt Olsson -"-
			16-27	Olov Larsson, Evald och Sigrid Nilsson
			28-31	Iren, Knut och Josefina Berntson, Nilot Johansson
Tjärna	15	$\frac{1}{4}$		Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	26.0								640	80		761	60	120	80	
	05.3							1550	82	15	2000	106	-	23	85	
	34.0							1350	459	-	1900 (2000)	646	-	187	-	
	17.5							1550	271	25	1900	332	50	61	25	
	23.0							1750	402	50	2200	506	-	103	50	
	75.0							1150	862	50	1750 (1900)	1312	50	450	-	
	09.5							2100	199	50	2500	237	50	38	-	
							12.9									
							05.3									
2	00.3						18.2		2917	70		3902	10	984	40	
	78.0							1700	1326	-	1800	1404	-	78	-	
	20.0							"	340	50	"	360	-	20	-	
	12.0							"	204	50	"	216	-	12	-	
							03.2									
1	10.0						03.2		1870	-		1980	-	110	-	
	32.0								544	-		672	-	128	-	4.55
1	47.0						05.5		2176	-		2890	-	714	-	25.40
	19.5								370	50		409	50	39	-	1.39
	51.7						07.7		877	15		1120	10	242	95	8.64
	104.5								1463	-		2056	-	593	-	21.09
	200.3						18.2		2917	70		3902	10	984	40	35.02
	110.0						03.2		1870	-		1980	-	110	-	3.91
6	65.0						34.6		10218	35		13029	70	2811	35	100.00
<i>Järna den 22 februari 1940</i> <i>Officeren Axel Lindström från Olsson</i>																

Präma den 22 februari 1940
 Officiery Axel Lindström J. O. Olsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hö-
rande till hemmanen Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken,
Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång.				Summa ersätt- ning.	
	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö
Rävlanda 2 1 , Gustav Andersson	55	50	27	50	27	50
" 10 1 , Harald Berntsson	175	50	87	50	87	50
" 12 1 , John Karlsson	140	50	70	-	70	-
Tjärna 2 1 , Bengt Olsson	110	50	55	-	55	-
" 3 1 , Olov Hansson, Evald och	90	50	45	-		
Sigrid Nilsson	190	40	76	-	121	-
" 5 1 , Sven, Knut o. Josefina						
Berntsson o. Algot Johan- son	190	40	76	-	76	-
S u m m a					437	-

Tjärna den 22 februari 1940.


W. Hansson

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hem-
manen Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken, Göteborgs och
Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal.	á kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
0		<u>Sträckan A-B.</u>						
0-1+67	167	Omläggning av stenskonig Lera	3 m.	190	1:-	190 -	200 -	
0+50		Ombyggnad av trumma för ägo- väg 0,9 x 0,8 x 3,5 m.enl.rit- ning; beräknad kostnad 200:- kr. varav hälften på företaget	1				100 -	
		För intrång enl.utlåtande och längd					76 -	
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbets- kostnaden.					34 -	
		S u m m a					410 -	
1+67-3+22	155	<u>Sträckan B-C-D.</u>	3 m.	170	1:-	170 -		
		" med sten	"	20	1:50	30 -	200 -	
3+22-5+47	225	" " "	"	100	1:50	150 -		
		"	"	300	1:-	300 -	450 -	
5+47-6+33	86	"	"	170	1:-		170 -	
2+40		Torvsättning ömse sidor, trumman för allm.vägen till 2 m:s längd och till däckets nivå	2 m.	14	0:75		10 50	
3+15		Ombyggnad av trumman för ägo- väg 0,9 x 1,0 x 3,5 m.enl.rit- ning, beräknad kostnad 400 kr. varav hälften på företaget	st. 1				200 -	
		Överföres					1030	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5+50		Överfört				1030 50
		Ombyggnad av trumman för ägo- väg ~~xx~~ med 0,6 x 0,6 x 3,5 m. vattenlopp enl. ritning; beräk- nad kostnad 180 kr. varav 1/2 på företaget st. 1	1			90 -
6		Ombyggnad av trumma för ägoväg 0,6 x 0,6 x 3,5 m. enl. rit- ning, beräknad kostnad 160 kr. varav 1/2 på företaget st. 1	1			80 -
		Stensättning vid tillflödet ² C och ändpunkten D enl. ritn. m. 15	15	4:-		60 -
		För intrång enl. utlåtande och längd				361 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbets- kostnden				128 50
		S u m m a				1750 -
		S a m m a n d r a g.				
		Sträckan A-B				410 -
		" B-C-D				1750 -
		S u m m a				2160 -

Tjärna den 22 februari 1940



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavläpp för bortläggning av mark
hörande till hemmanen Pärlanda och Tjerna i
Henderyka socken och Göteborgs och Bohus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1939-40 1938		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	13	0,50			6 50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1,9	3,00	5	70	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 27,7 ar	st.	24	0,24	5	76	
			har	6,65	0,78	5	19	
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 4,9 ar	st.	7	0,05	-	35	
			har	0,346	0,78	-	27	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad	st.					27 27
		Överföres						27 77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27 77
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3/4	12,00	9 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har har	6,65	0,50	3 33	
		avvägda punkter st.	79	0,03	2 37	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,7	2,00	3 40	18 10
		i annan mark "		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22,6 ar, st.	3/	0,05	1 55	
		har	6,996	0,10	- 70	2 25
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.	1		4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	27	0,06	1 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	27	0,12	- 12	14 44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	9,633	3,5	2 22	2 22
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0,22	3 30	
		0,85 m ² "	12	0,025	- 30	
		"				3 60
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	1,5	0,02	- 03	
		dagar		12,00		2 03
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ^{med} ~~utan~~ särskild beräkning km.	4,50		4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 0,85 m. ² sektion på "	0,42		- 42	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		4 92
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	16	0,03	- 48	1 48
		Överföres				81 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				81 31
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"		- 42	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 19	6 61
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	st. 3	3 —	9 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	" 3	3 —	9 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ² 13	0,10	1 30	
		Antal särskilda ritningar		3,00		19 30
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	79	0,01		- 79
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st. 7	0,25	1 75	3 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 10
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				152 36
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark	st.			
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22,6 ar ägofigurer	st. 31	0,02	2 17	
		har	6,996	0,14	- 98	
		Överföres			10 15	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	79	0,02	1 58	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	16	0,05	- 80	14 28
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp eller vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	0,633	6-	3 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 60	
		3) broar och trummor, ” ”			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					16 40	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 10	12 30
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		11 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				37 58
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 4,95 + 4,40			9 35	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				9 35
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			23 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 3,5 dagr. à 7:-			24 50	48 30
		Summa kronor				57 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			152 36	
		Lösen för kopior och avskrifter			37 58	189 94
		Övriga förrättningskostnader				57 65
		Summa kronor				247 59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Orusts och Tjörns häradsrätt.
Göteborg den 11 juli 1940.

P. Karlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor 199.29 kvitteras:
Göteborg den 24 juli 1940
P. Karlsson

P. M.

D. N:r 23359/41

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 10/5 41

Kontrakt: 2/3 41

Fullbordas: 1/9 43

Statsbidrag: 1.100

Lån: 1.330

Beräkn. kostnad: 2.435:94

Verkst. utbet. d. 2/9 41 av statsbidrag: 350 kr.
av lån: 450 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring. C.B. Carlson den 17/ 11 1941

kr. = c:a 85 %.

0,75 · 1100 = 825
350
500

0,75 · 1330 = 1000
450
550

Ordfr. i arb. styrelsen } Lantbr. Bengt Olsson, Tjärna, Kålkärr.
Ende-intressent- }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 500 kr.
av lån 550 kr.

Stockholm den 7 / 1 19 42.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27. DEC. 1941.

Meddelande

angående besiktning av arbetena vid torrlägningsföretaget i Rävlanda
och Tjärna i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 10 maj 1941.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden: 1330:- kronor.

Bidrag " " anslaget: 1100:- " .

Arbetstid till den 1 september 1943.

Kontrakt antaget den 2 september 1941.

Vid den 17 november 1941 av förste assistenten Th. Herdenberg
verkställd besiktning och kontrollering av arbetena för företaget i
fråga befunnos arbeten utförda, vilka tillika med ersättningar och ut-
gifter beträffande intrång respektive förrättning och utredning be-
räknats svara mot ungefär 85 % av den vid planens fastställande upp-
skattade totalkostnaden för företaget. Göteborg den 24 december 1941.

W. Karlsson

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag avseende vattenavlopp genom ägor till hemmanen Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 10 maj 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1100:- kronor.

Lån " " " lånefond 1330:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Arbetsstyrelsens ordf.: Bengt Olsson, Tjärna, Källekärr.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten Th. Herdenberg den 30 november 1942 och befunnos arbetena därvid vara utförda i god överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas härmed till godkännande.

Vänersborg den 12 december 1942.

G. Hezethorn

Avskrift.

Tillhör den av Kungl.Lantbruksstyrelsen
den 10 maj 1941 för företaget fastställda
arbetsplanen. Stockholm den 28 september
1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Diarie nr 26237
K.Lantbruksstyrelsen
21 dec.1942

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

I skrivelse till Konungen av den 15 december 1942 anhåller
arbetsstyrelsen för torrlägningsföretag avseende vattenavlopp ge-
nom ägor till hemmanen Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken av
Göteborgs och Bohus län om ytterligare statsunderstöd till företa-
get ifråga.


Enligt uppgift om företagets verkliga kostnader, som jag erhål-
lit, uppgå dessa efter avdrag av styrelsearvode och ränta på upplå-
nade penningmedel till 3400:- kronor. Vid syneförrättningen den 22
februari 1940 och sedermera vid arbetsplanens fastställelse den 10
maj 1941 har kostnaden för företaget beräknats till 2435:94 kronor.
Med beaktande av att väghållningsskyldige skola deltaga i kostnader-
na för ombyggnad av trumbyggnader, och vilken andel vid syneförrätt-
ningen angivits utgöra 470 kronor, utgör den vid syneförrättningen
för företaget beräknade kostnaden sammanlagt 2905:94 kronor. Kost-
nadsökningen utgör sålunda 494:06 kronor.

De lämnade uppgifterna, som äro bestyrkta av tvenne ojäviga
personer, synas mig riktiga. Merkostnaderna hava väsentligt uppstått
genom omkostnader för upptagande av flera ras samt avloppets för-
stärkande medelst pålning och får jag tillstyrka att till företaget
beviljas högsta möjliga ytterligare statsunderstöd.

Vänersborg den 19 december 1942.

G.Hegethorn

Rätt avskrivet betygar:



1941 den 2 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.530 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Stenkyrka socken.</u>			
Rävlanda	1/48	2 1	Gustav Andersson
"	1/8	10 1	Harald Berntsson
"	17/192	11 1	Ivar Berntsson
"	1/24	12 1	John Karlsson
Tjärna	1/4	2 1	Bengt Olsson
"	1/4	3 1	Olov Hansson, Evald och Sigrid Nilsson
"	1/4	5 1	Sven, Knut och Josefina Berntsson, Algot Johansson

Stockholm den 2 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

 Hjalmar Forsman

10/5 41

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägningsföretaget i Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken,

Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Rävlanda	1 ²	1/48	mtl.	Ägare: Gustav Andersson ✓
"	1 ¹⁰	1/8	"	" : Harald Berntsson ✓
"	1 ¹¹	17/192	"	" : Ivar Berntsson ✓
"	1 ¹²	1/24	"	" : John Karlsson ✓
Tjärna	1 ²	1/4	"	" : Bengt Olsson ✓
"	1 ³	1/4	"	" : Olov Hansson, Evald och Sigrid Nilson ✓
"	1 ⁵	1/4	"	" : Sven, Knut och Josefina Berntsson, Algot Johansson. ✓

Göteborg den 11 juli 1940.

P. Karlsson.

294
41

DIARIE Nr 26237
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1942

ber. 10/5 41

Till

K o n u n g e n .

ber. 26262
46

Undertecknade, arbetsstyrelse för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rävlanda och Tjärna i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län, få härmed vördsamt anhålla om ytterligare statsunderstöd till företaget ifråga. Orsaken härtill är att dikningskostnaderna uppgått till 3596:64 ⁹ kronor, som med 690:74 kronor överstiger den beräknade kostnaden, beroende på att flera ras uppstått i avloppet och förorsakat oförutsedda kostnader för schaktning och pålning.

Rävlanda per Källekärr den....15/12....1942....

Berätt. *Olav Harald Berntsson*

Angår väghållningsskyldighets andel.
Storsten

9 3.596:64
4701 -

3.126:64

3596.64
2905.94
understöd 690.70