



Akt nr:
O-E1a-0301

AU\$O-E1a-0301

del. 11. 256

378
41

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 26/2 1942
godkänd den 5/3 1942

0 3-0301

3461

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941 till
det företag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Staby
Nedergård och Skår Stora i Torsby socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 h. handl.

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusenfemhundratjugo (2.520)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusentvåhundratjugo (2.220)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson* vid
synförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~a~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-~~
~~treendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss.} ~~mig~~

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1943,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Staby den *27/1* 19 *42*.
Einar Andersson ägar till $\frac{1}{4}$ mtt *Staby Nedre*.
John Olsson " " $\frac{1}{8}$ " " "
" " $\frac{1}{4}$ " *Skär*
Hugo Andersson " " $\frac{1}{8}$ " *Staby*

Att *Einar Andersson Hugo Andersson i Staby*
och John Olsson i Skär

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Karlsson
Adress *Staby Harestad*

Harald Bernhson
Adress *Staby Harestad*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

0

3•0301

DIARIE Nr 3461
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1942

Betänkande
till torrlägningsföretaget i
Staby Nedergård och Skår Stora
i Torsby socken, Göteborgs och
Bohus län.

Avskrift:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.


Stockholm den 9 december 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson



Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Staby Nedergård och Skår Stora i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 2 och 4 kilometer nordost ut från Torsby kyrka samt till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 8 mars 1940 har, såsom framgår av bilagt diariibevis, besvär ej anförts.

Något intresse utöver torrlägningsintresset lär icke påverkas av företaget. Den över vattendraget ledande allmänna vägen beröres icke i annan mån än att i loppet ansamlad slam måste avlägsnas.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock dimensioner och lutningar det till rätning och förstoring ifrågakommande vattenloppet ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

Areal, kostnad och båtnad: Hela företaget.

Areal: åker 12,33 hektar, äng 4,076 hektar tillsammans.....16,406 hektar.

Kostnad.....5290:13 kronor.

Båtnad.....5050:57 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad..... 1,05:1 "

Lånesökandenas del:

Areal: åker 6,075 hektar, äng 3,060 hektar, tillsammans...9,135 hektar.

Kostnad.....4654:78 kronor.

Båtnad.....4444:09 "

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Statsunderstöd: Åtskilliga delägare i företaget med en sammanlagd andel av 87,99 % hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget och företett protokoll och ansökning samt förklaring härom. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom och värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 2520:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 2220:- kronor i form av lån från avdikningslåne-

fonden. Ehuruväl vattenavledningskostnaden underskrider båtnadsvärdet stiger dock med utgifterna för förrättning och utredning totalkostnaden till ett belopp något överskjutande nämnda värde, vilken omständighet närmast tillskrives den bristande anslutningen till företagets ändamålsenliga utsträckning. Dock är skillnaden mellan kostnad och båtnad ej så stor att den bör leda till företagets inställande. För flertalet av de berörda fastigheterna vilka hava begränsade brukningsområden och tillika sakna andra odlings- och utvecklingsmöjligheter än dem som företaget erbjuder måste dettas genomförande betraktas såsom ett intresse av första ordningen.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i två blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandena och deras fastigheter.

Göteborg den 28 augusti 1940.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningskostnad.</u>	kr.	kr.
Arbete och material	3888:13	4750:-
Ersättningar	861:87	
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning	506:58	540:13
Utredning om statsunderstöd	33:55	
S u m m a		5290:13

Göteborg den 28 augusti 1940.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställ-

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Staby Nedergård	⁷ 1	1/8	John Olsson
" "	⁶ 1	1/8	Birger Olsson
" "	³ 1	1/4	Einar Andersson
" "	⁴ 1	1/4	Astor Olsson
" "	¹⁰ 1	1/8	Hugo Andersson
" "	⁹ 1	1/8	Karl Bernhard Larsson
" Övergård	² 2	1/4	Karl Vilhelm Larsson
Skår Stora	³ 2	1/4	John Olsson
" "	¹² 2	1/35	Asta och Olof Olsson
" "	¹⁴ 2	1/70	" " " "
" "	⁶ 2	1/28	" " " "
Summa			

lande har kostnaden för företaget beräknats till 5.290 kronor 13 öre,
varav å låntagarnas andel 4.654 kronor 78 öre.

Stockholm den 9 december 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l.										Re- la- tiv kost nad.	Bidra- gets storlek i % av båtna- den.				
Åker.		Ing.		Summa.		Båtnad.		Kostnad.				Bidrag.		Lån.	
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
	47,7	1	50,4	1	98,1	1195	10	1251	64	1,05	50,0	596	23	596	94
	36,5		50,7		87,2	605	05	633	76	"	"	301	90	302	26
1	72,4		36,7	2	09,1	1447	05	1515	62	"	"	721	98	722	85
1	34,6		10,5	1	45,1	523	30	548	06	"	"	261	07	261	38
	36,0		05,0		41,0	17	77	18	52	"	"	8	82	-	-
1	96,6		12,8	2	09,4	251	14	262	92	"	"	125	25	125	40
5	81,7		66,5	6	48,2	456	21	477	70	"	"	227	56	-	-
	19,7		44,9		64,6	422	45	442	78	"	"	210	92	211	17
	01,0		05,7		06,7	40	90	42	85	"	"	20	41	-	-
	02,4		07,9		10,3	51	35	53	96	"	"	25	70	-	-
)	04,4		16,5		20,9	40	25	42	32	"	"	20	16	-	-
12	33,0	4	07,6	16	40,6	5050	57	5290	13			2520	-	2220	-

Göteborg den 28 augusti 1940.

C.B. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsfästet i Staby Nedergård och Skår Stora i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Staby Nedergård ³ 1 . 1/4 mtl. ägare: Binar Andersson.

" " ⁴ 1 . 1/4 " " : Astor Olsson.

" " ⁶ 1 . 1/8 " " : Birger Olsson.

" " ⁷ 1 . 1/8 " " : John Olsson.

" " ⁹ 1 . 1/8 " " : Karl Bernhard Larsson.

Skår Stora ³ 2 . 1/4 " " : John Olsson.

Göteborg den 28 augusti 1940.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Staby Nedergård och Skår Stora i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta 1 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+11 \times 0,4+6 \times 0,5..$	"	9:40
Avskrift av handlingar, 9 sid. å 0:55.....	"	4:95
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:20
Summa kronor		33:55

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Inlands Södra häradsrätt inom tre månader härfter.

Göteborg den 28 augusti 1940.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



0 3-0301

23714

LIARIS

K. L. M. B. L. S. T. G.

30 DEC 1938

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

STABY NEDERGÅRD och SKÅR STORA

i Torsby socken,

Göteborgs och Bohus län.

1940.

Kl.

Till akten hör: 45 skrivna sidor och 3 blad ritningar.

Protokoll vid synförrättning beträffande
vattenarloop för förläggning av mark
höraude till hemmanet Staby i Tors-
by socken, Göteborgs och Bohus län

§ 1.

Den 12 september 1939 i Staby.

Närvarande: lantmätarsynsvener C. B. Carlson,
förrättningsman,
C. J. Olsson i Kyrksaby och
John S. Johansson i Trönö, godmän;
Einar Andersson, ägare till 1/4 ngr. Staby Nedergård,
höraude till företaget samt
John Olsson, ägare till 1/8 - " - " - " - "
och - " - 1/4 - " - Skär Stora;
Birger Olsson, - " - " - 1/8 - " - Staby Nedergård,
Astor Olsson, - " - " - 1/4 - " - " - "
Herman Johansson, - " - " - 1/4 - " - Görö,
Karl Benken Larsson, - " - " - 1/8 - " - Staby Nedergård,
Karl Vilhelm Larsson, - " - " - 1/4 - " - Övergård.

Vid förundersökning upprättade profil- och
sektionsskizningar över det vattendrag, om vars
förstoring var fråga, företades tillika med
ävenledes upgjord nivåkarta över den mark,
som i förslagningshänseende funnits be-
roande av den till uppgrävning ifrågakomman-
de sträckan.

Lohanden förklarade att han önsade
arloopet från och genom sina ägor aridgat
och djupat på sätt att trygghet mot översväm-
ning för och möjlighet till andamålsenkig

förläggning medelst täckdikning av marken till hans fastighet kunde emellertid samt åskade tillika att tootnaden fördelades på de faste huter, vilka kunde såntas röna bäst av företaget.

För emellertid av samma möjlighet till förläggning av marken till sina fastigheter som sökanden ifrågasatt för marken till sin fastighet sade John Olsson: Skär och Bergs Olsson: Skaby att de önskade förena sig med sökanden om företaget, varom handling varit upprättad och tilegt förvärringsakten. Senare förklarade även Ishtar Olsson i Skaby att han önskade förena sig med sökanden om företaget och medverkade för detta ändamål föreningshandlingarna.

Detta vattendraget å ägor till Skaby och Skär förbande allmänna vägar uppgavs vara byggd under åren 1905-1909. Även om loppet genom vägen icke skulle tillstånd en fullt nöjdhetsförläggning av marken närmast uppströms vägen sade John Olsson att han icke hade ansett på sänkning eller ändring av loppet i denna del utan nöjde sig med den vattenledning som kunde åstadkommas medelst arbeten som började vid eller omedelbart nedanför vägen med bibehållit lopp genom denna. Övriga intressenter, vilkas fastigheter voro belägna längre upp strömt.

leddraget sade, sig förmena att marken till
 deras fastigheter var i förläggningshänsyn
 oberoende av huru loppet genom vägen var be-
 stäffat och påflyttat af ändring. Däremot må-
 te antagas att loppet genom vägen är en-
 stild natur som för tränga och grunda för att
 kunna bestå efter vägens förstärking och först-
 måste ombygges i samband med detta arbete,
 till ett led i vilket arbete ombyggnaden borde
 räknas. För att göra det möjligt för betande be-
 till att komma över vägen efter deens förstärking
 påkallade John Olsson i Sker uppförande av en en-
 kel bro af ägarnas till sina fastigheter, mot vilket
 anspråk ingen emman förspordes.

För upplåtelse af mark till vätnings och väd-
 ring af vägloppet liksom och för inträngt genom
 behållningsmännens uppläggande ansågs en-
 ning vara berättigad och gäldad.

När någon avslutning för emman av förtä-
 rad förläggning för marken upptröms samfäll-
 da vägen över ägarnas till Skaby Wedergård 1^a till för-
 spordes frige antagas att arbetena för det af öfver-
 den ifrågasatta företaget komma att sluta nedtröms
 tegda vägar. För betänksamhet af deltagnings-
 skyldigheterna i det sålunda begränsade företaget
 var den mark, som för den förläggning sam-
 beroende af detta arbete, förval för underökning
 och uppskattning, efter vilken procedur avslutning

Tillkännagavs att förslag till vattenavledningen
komme att tillika med bestämning och bestämd.
beräkningar föreläggas intressenternas vid sam-
manträde, i städad ordning kungjort.

John L. Johansson & Karlson. b. g. Olsson
Dec 8 mars 1940 i Staby.

Närvarande: förestående styrelsen samt följande
sakägare och medlemmar:

John Olsson i Skär:

Ringer Olsson i Staby;

Einar Andersson i - - -;

Sator Olsson i - - -

Hugo Andersson i - - -

L. V. Olsson i Västervik i egenskap av ordförande;

valde: valstyrelsen i Lunds distrikt.

Förslag till vattenavledningen tillika med bestämning
medbestämning förskeddes. Någon annan emellan
förspordes ej (den från Ringer Olssons sida att efter
bäckens uppgrävning tvångighet att få vatten
till beaktande komme att ökas om icke särskild
anordning för vattning åstadkommes i samband
med arbetena för bäckens förstärkning. Efter beaktande
av vad Olsson anfört varit uttalande i ärendet.
det meddelat och till uttalandet hörande lämpliga
föredragna.

Att förra företaget rörande handlingar och rit-
ningens uträkningar Einar Andersson i Staby Ndergärd
i Harestad, att vilken jämväl lämnades uppdraget
att kalla delägarna till sammanträde för val av
styrelse för företaget, varpå förslutningen förklarades
avslutad. Dag som var Karlson. John L. Johansson.
b. g. Olsson

LÄNSSTYRELSEN

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 17 juni 1937
Jm

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR

Agnes Johansson Olsson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Ankom till Landskansliet
i Göteborg
den 5. JUNI 1937

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till hemmanet 1/4 mtl. Staby i Torsby socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 4 juni 1937.

W. Hareberg

N:o 13 fol. 58 W. D.

1927.

7.
Lius

Ranungens Befallningsbefäval i Örskolings och Bohus län.

Undertecknad arhåller härmed om för-
ordnande för behörig person att jäm-
likt 10 kap. vattenlagen verkställa synre-
förklaring beträffande vattenavlopp för
anläggning av mark härande Lius hem-
manet i mt. Skaby i Torshyttan socken.

Skaby på Herredet den 23 sept. 1936
Einar Andersson

Förutän mark Lius förnämnda fast-
ighet kan företaget komma att beröra
ägar till följande fastigheter:
16 mt. Skaby ägar: Birger Olsson
1/4 " " " " Astor Olsson
1/4 " Skarv " John Olsson

8.

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

TELEFONER:

Hushållningssällskapets expedition . .	33018	Göteborg
Jordbrukskonsulenten F. Jonasson . .	401	Uddevalla
" H. Persson . .	889	"
Husdjurskonsulenten J. Lofors . .	1083	"
Trädgårdskonsulenten H. Wikström . .	10	Dingle

Kungälv

den *23/9* 19*26*

Konsulenterna tillhandagå på begäran kostnadsfritt länets jordbrukare, vad jordbrukskonsulenterna beträffa i allt som rör jordbruket och husdjurskonsulenten i allt som rör boskapsskötseln. Jordbrukskonsulenterna lämna dessutom råd och upplysningar till egnahemslänesökande.

Trädgårdskonsulenten tillhandagår på begäran kostnadsfritt länets invånare med råd och upplysningar rörande trädgårdars anläggning och vård, fruktträds beskärning m. m., håller föredrag samt biträder fruktodlareföreningarna i deras verksamhet.

Vandringsrättarna ha till uppgift att vid besök hos mindre jordbrukare inom sitt distrikt på eget initiativ eller på rekvisition och kostnadsfritt lämna råd och anvisningar beträffande jordbrukets och husdjurskötselns bedrivande samt därvid genom praktisk handledning av förekommande arbeten visa huru dessa bäst utföras.

Dikningsförmännen hava till uppgift att lämna handledning vid utförandet av dikningsarbeten, såväl vid öppen avdikning som täckdikning, så att arbetet blir väl och i enlighet med plan utfört. Dikningsförmännen äger att av rekvisitenten erhålla fri bostad och kost eller fri bostad och 2 kr. om dagen i kostpengar (även sön- och helgdagar) samt en timersättning av 50 öre för arbetstid hos rekvisitenten, dock att minst fem timmar (en halv dag) debiteras för besök hos varje rekvisitent. Om förrättningen på grund av rekvisitents förvällande inställes, och detta icke minst en vecka före besöket meddelats till vederbörande jordbrukskonsulent är rekvisitenten skyldig att ersätta resekostnaden till förrättningsstället samt 50 öre för resetid.

Ansökan om biträde av sällskapets tjänsteman skall, med uppgift om ändamålet med och stället för förrättningen, närmaste järnvägs- eller ångbåts- och skjutsstation, samt förrättningens art och den tid, den beräknas omfatta, vara insänd antingen till vederbörande tjänsteman eller till hushållningssällskapets sekreterarexpedition före den 15 januari och den 1 aug. det år förrättningen önskas. Senare inkomna rekvisitioner tillmötesgår i den mån, så är möjligt, dock böra alltid rekvisitioner för att vinna besparing i resekostnaderna vara insända i god tid innan förrättningen önskas.

*Hon Jordbruksingeniör
C. B. Carlsson*

Göteborg

*För hämed insända en
ansökan om förrättning
för vattenavlopp i Torsholm p.m.
Hälsningar
Lennart Stenlund*

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst rätning, vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Staby i Torsby socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Einar Andersson i Staby tisdagen den 12 september 1939 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämvälkomma att beröra ägor till hemmanen Skår och Lefstad i nämnda socken samt vägar av allmän och enskild natur ävensom väg från Rönneröd och Göröd över vattenloppet ifråga. Göteborg den 21 augusti 1939.

O. Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Torsby den 21 aug. samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 26 augusti 1939 varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 25 augusti 1939 till:

Lantbrukaren Kristian Hagman,	Levstad,	<u>Harestad.</u>
" Gunnar Larsson,	Skår,	"
Fröken Aina Larsson	"	"
Fru Asta Olsson,	Kråkerön,	<u>Lycke.</u>
Lantbrukaren Olof Olsson,	"	"
" John Olsson,	Staby,	<u>Harestad.</u>
" Birger Olsson,	"	"
" Einar Andersson,	"	"
" Astor Olsson,	"	"
" Hugo Andersson,	"	"
" Karl B. Larsson,	"	"
" Olof Olsson,	"	"
" Einar Olsson,	"	"
" Karl V. Larsson,	"	"

betygar:

O. Karlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Skår Stora och Staby Nedergård i Torsby socken och jämväl berörande ägor till Lefstad och Staby Övergård i nämnda socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Einar Andersson i Staby Nedergård fredagen den 8 mars 1940 kl. 11,15 f.m.. Göteborg den 15 februari 1940.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Torsby den 15 februari samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 20 februari varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 21 februari 1940 till:

Vägstyrelsen i Inlands distrikt, dess ordf. E.V.Olsson, Västerlanda kvarn, Västerlanda.

betygar:

W. Marlow

^{vattenlagren}
Jämlikt 10 kap 58 § förena sig under teck-
nade med sökanden till företag avseende
vattenarloop för forrläggning av mark till
Staby Nedergård i Torsholm socken och öfverflyta
med denna anslutning att arloppet ge-
skattas på sätt att jämväl marken till våra
fastigheter ena möjlighet till andamåls-
enlig forrläggning.

Staby den 12 September 1939.

John Olsson ägare till ett $\frac{1}{8}$ mtl. Staby nederg.
och $\frac{1}{4}$ mtl. Skär

Birger Olsson ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Staby nederg.

Att Johan Olsson i Skär och Birger Olsson i
Staby träffat förestående förning och egen-
händig under tecknat denna handling betygga.

W. Karlsson. L. J. Olsson John P. Johansson

Med sökanden förklarar sig även under teck-
nad i syfte att ena samma möjlighet till for-
läggning av marken till min fastighet som
sökanden till sin.

Astor Olsson ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Staby Nedergård

Att även Astor Olsson träffat förning och ~~och~~
med sin underskrift ~~under tecknat~~ bekräftat denna betygga.

W. Karlsson L. J. Olsson John P. Johansson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Staby Nedergård och Skår Stora i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars djupning och vidgning är fråga, är en bäck, som leder i sydvästlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare i sydlig riktning till en vik av saltsjön benämnd Ry-skärsfjorden. Nederbördsområdet tillhör det med 108/109 betecknade mellan Göta Älvs och Bäveåns vattensystem belägna.

Till avloppet ifråga stöter inom ägor till Staby ett tillopp österifrån och ett från väster.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till läget utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning och till den del det avses förstöras begränsat av röda linjer samt betecknat A-B-C-D.

Till sträckan mellan punkten för arbetenas början A och tillflödet österifrån vid B rinner vatten från ett omkring 6,3 kvadratkilometer stort område, bestående till c:a $\frac{1}{3}$ av odlade fält och i övrigt av berg till dels kala till dels bevuxna. Med hänseende härtill och till nederbörds mängden i trakten kan avrinningen från detta område vid tillfällen för ordinära flöden skattas till ungefär 1,9 kubm. och medelavrinningen till 0,095 kubm. i sekunden svarande mot en tillrinning av omkring 300 och 15 liter i sekunden respektive från varje kvadratkilometer av området i medeltal. Sträckan B-C har att avleda vattnet från

1,75 kvkm. och sträckan C-D-E från 0,85 kvkm. från vilka områden beräknats avrinna 0,55 och 0,25 kubm. vid flödestillfällen och 0,026 och 0,013 kubm. såsom medelvatten i sekunden.

Med beaktande av ovan angivna till avrinning kommande vattenmängder, av förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt av torrlägningsbehovet för den av vatten besvärade marken och under förutsättning tillika att något nämnvärt arbete icke skulle utföras nedströms allmänna vägen över ägorna till Skår Stora eller någon ändring av vattenloppet genom denna väg förekomma har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning å sträckan närmast allmänna vägen av 1:1000 och bottenbredd här av 1,0 m., å sträckan A-B-C i övrigt en lutning av 3:1000 och å sträckan C-D-E 2,4 å 0,5:1000. Bottenbredden å sträckan A-B är räknad till 0,5 m., å övriga sträckor till 0,3 m. Släntlutningen är föreslagen till 1:1,5 i avloppets hela sträckning. Bottenläget är så valt att med undantag för marken närmast uppströms allmänna vägen vid inträdande medelvattenstånd möjlighet uppstår till ändamålsenlig torrläggning av övrig mark inom området samt till trygghet mot översvämning för samma mark vid flödestillfällen.

I ett enligt förslaget upptaget avlopp har frånsett sträckan vid allmänna vägen, flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,0 meter och medelvattenmängden icke 0,25 m. å sträckan A-B och icke 0,70 respektive 0,20 m. å övriga sträckor.

Loppet genom den allmänna vägen, som korsar vattendraget, er-

bjuder i befintlig skick intet hinder mot vattenavledningen i planerad omfattning av betydelse att föranleda någon ändring. Loppen genom vägar av enskild natur äro däremot för grunda och för trånga för att kunna bestå, därest vattendraget förstöras enligt ovan nämnda plan. Till förebyggande av nämnvärd dämning i avloppet bör vattenloppet i byggnader för vägar öfver detta hava en genomskärning av minst 1,75 m:s bredd och 1,25 m:s höjd å sträckan A-B och minst 1 x 1 m. å övriga sträckor.

Å de öfver avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar till vägtrummor åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealförteckning markens värde före och efter företaget samt dess båt-nadsvärde.

Verkställd undersökning har givit vid handen att skäl till hänförande av marken inom torrlägningsamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget icke föreligger. Under förutsättning att företaget innefattat förstoring av hela den i förslaget upptagna sträckan A-E skulle kostnaden för det-

ta arbete fördelats mellan de berörda fastigheterna i förhållande till båtnaden för marken till dessa fastigheter sådant detta värde uträknats i förenämnda längd. I upprättad kostnadsfördelningslängd är under nämnda förutsättning varje fastighets andel i den beräknade kostnaden för sträckan A-E enligt angiven grund uträknad.

Men när ägarne till Staby Nedergård 1⁹ och 1¹⁰ samt till Staby Övergård 2² icke äro sökande till företaget kommer den i beräkning tagna sträckan C-D-E över och från dessa fastigheter icke till upptagande i samband med den för torrläggning av marken till sökandes fastigheter erforderliga sträckan A-B-C i annan mån än vad som erfordras för anslutningen från C till vägtrumman vid D. Från de andelar i den beräknade kostnaden för hela sträckan A-E, som efter båtnad belöper på förenämnda fastigheter, dragas därför dessa fastigheters andelar - ävenledes efter båtnad räknat - i den beräknade kostnaden för sträckan C-D-E - ägoområdena 82 och 83 inom Staby Nedergård 1⁹ såsom för sin torrläggning direkt beroende av sträckan A-B-C därvid icke medräknade - och återstående delar utgöra de andelar i den beräknade kostnaden för sträckan A-B-C med anslutning till D som skulle belöpa på fastigheterna ifråga. För övriga fastigheter samt för Staby Nedergård 1⁹ beträffande områden n:ris 82 och 83 sker genom denna transaktion ingen ändring av andelarna i den beräknade kostnaden. Dessa kostnadsandelar bliva desamma vare sig sträckan C-D-E kommer till utförande eller ej.

I förhållande till den sålunda för varje fastighet uträknade andelen i den beräknade kostnaden för företaget med sträckan A-B-C och anslutningen till D såsom arbetsobjekt fördelas den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande finnes uttryckt medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av trummor för vägar och överfarter av enskild natur till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem som hava att underhålla byggnaderna ifråga, för byggandet av överfart för fädrift ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av trummorna för vägarna måste leda till en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga äro deltagarna i företaget jämlikt 7:18 vattenlagen berättigade till gottgörelse med belopp svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilket belopp skattas till tredjedelen av ombyggnadskostnaden för byggnaderna vid 2+1 m. och vid 5+2 m. och till hälften för övriga byggnader.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gives ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning med ett i förhållande till massornas storlek såsom skäligt ansett belopp av 0,30-0,40 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Ersättningarna för intrång och markupplåtelse finnas enligt nämnda grunder uträknade i en särskild

17.
längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen och andra kostnader av dylik art gäldas enligt den grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökanden.

Enligt grunden för deltagandet i kostnaderna för företaget bestrides jämväl underhållet av avloppet. Vågtrummmorna underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för överbart och bron för fädrift av ägaren till fastigheten å vilken den blivit uppförd.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget innefattande vidgning och djupning av sträckan A-B-C med anslutning till D jämte ombyggnad av trummor för vägar av enskild natur över denna sträcka ävensom bro för fädrift och anordning för vattning må utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid arbetet uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att till förekommande av vattensamlingar bakom upplagda jordsträngar öppningar i dessa anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan och i

Övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses

att tillstötande diken ej inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras loppet oförtövat istandsättes och med förstärkning om så erfordras;

att vägtrummmorna byggas enligt ritningar av kilad sten i goda förband och bron för fädrift av friskt virke och även enligt ritning;

att arbetena för företaget böra överlätas till utförande åt därför

skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut vid 1942 års utgång och efter fullbordandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagd jord och sten bör vara undanskaffad eller utspridd senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egna ägor mot åtnjutande av ovan angiven ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

att å ägorna till Staby Nedergård ⁶ 1. anordnas vattningsbord på ställe som angives av ägaren och i enlighet med ritning.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att

komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskriv-
na dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat
i avseende till besvärers ingivande.

Staby den 8 mars 1940
Härmed b-j. Skän John S. Johansson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Värderingslängd.</i>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stalby Nedergård	17	18		John Olsson
			1	äker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" 0,30-0,35 " "
			8	" " " "
			9	" 0,25-0,30 " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" 0,30-0,40 " "
			15	äng, färg > 0,8 m slanjisk
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" 0,25-0,30 m. mylla på lera
			19	" " " "
			20	" 0,30-0,40 " 3. slanj. på lera
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	" " 0,40-0,50 " "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" 0,30-0,40 " "
			29	" " " "
				Örefors

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	11.5							1350	155	25	1500 (1600)	172	50	17	25	
	00.4							1450	5	80	1600	6	40	-	60	
	01.4							1350	18	90	"	22	40	3	50	
	02.6							1550	40	30	"	41	60	1	30	
	02.7							1450	39	15	"	43	20	4	05	
	02.6							1500	39	-	"	41	60	2	60	
	02.4							1650	39	60	2000	48	-	8	40	
	03.4							1750	59	50	"	68	-	8	50	
	00.9							1550	13	95	1800	16	20	2	25	
	00.9							"	13	95	"	16	20	2	25	
	01.6							1600	16	-	"	18	-	2	-	
	02.3							1700	39	10	"	41	40	2	30	
	07.8							1550	120	90	"	140	40	19	50	
	07.8							1700	132	60	2000	156	-	23	40	
		06.2						750	27	90	600 (1400)	37	20	9	30	
		02.5						"	11	25	600 (1400)	15	-	3	75	
		05.9						500	29	50	700 (1400)	41	30	11	80	
		05.8						700	40	60	1200 (1500)	69	60	29	-	
		03.3						1100	36	30	1450 (1500)	47	85	11	55	
		02.7						500	13	50	1150 (1600)	31	05	17	55	
		06.4						650	35	20	1250 (1600)	80	-	44	80	
		03.0						750	22	50	1500 (1600)	45	-	22	50	
		02.3						1150	26	45	1600	36	80	10	35	
		16.0						550	88	-	1400 (1600)	224	-	136	-	
		09.5						"	52	25	1400 (1600)	133	-	80	75	
		04.9						600	29	40	1550 (1700)	75	95	46	55	
		01.3						"	7	80	1530 (1700)	20	15	12	35	
		07.0						1250	87	50	1800	126	-	38	50	
		07.0						650	45	50	1400 (1500)	98	-	52	50	
	47.7	83.8							1287	65		1912	80	625	15	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföit
			30	äng, 0,3-0,4 mylla ö. slanj. på lera
			31	" " " " "
			32	" mgt. färg, 0,4-0,6 " " "
			33	" " " " "
			34	" 0,30-0,35 " " "
			35	avlopp och väg
				Summa
Staby Nedergård	16	1/8		Björger Allström
			36	äng, 0,4-0,5 mylla ö. slanj. på lera
			37	" mgt. färg 0,5-0,6 " " "
			38	" " " " " " "
			39	" " " " " " "
			40	" " " " " " "
			41	åker 0,20-0,25 " " "
			42	" " " " " " "
			43	" 0,25-0,30 " " "
			44	" " " " " " "
			45	" " " " " " "
			46	avlopp
			47	väg
				Summa
" "	13	1/4		Einar Andersson
			48	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			49	" " " " "
			50	" " " " "
			51	" 0,25 " " "
			52	" " " " "
			53	" " " " "
			54	" 0,30-0,35 " ö. slanj. "
				Överföirs

Areal								Värde						Bätnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	47.7		83.8						1287	65		1750	1912	20	625	15
			10.2					800	81	60	(1800)	178	50		96	90
			07.9					750	59	25	(1800)	1700	134	30	75	05
			20.0					650	130	-	(1600)	1500	300	-	170	-
			07.7					1000	77	-	1800		138	60	61	60
			20.8					"	208	-	"		374	40	166	40
							12.0									
	47.7	1	50.4				12.0		1843	50			3038	60	1195	10
			02.4					1250	30	-	1800		43	20	13	20
			22.3					550	122	65	(1600)	1500	334	50	211	85
			08.5					"	46	75	(1600)	1500	127	50	80	75
			12.5					600	75	-	(1800)	1550	193	75	118	75
			05.0					"	30	-	(1800)	1600	80	-	50	-
	05.2							1250	65	-	1600		83	20	18	20
	27.0							1200	324	-	"		432	-	108	-
	01.5							1700	25	50	1800		27	-	1	50
	01.2							"	20	40	"		21	60	1	20
	01.6							"	27	20	"		28	80	1	60
							08.2									
							02.8									
	36.5		50.7				11.0		766	50			1371	55	605	05
	02.0							1550	31	-	1800		36	-	5	-
	02.1							"	32	55	"		37	80	5	25
	29.5							1050	309	75	"		531	-	221	25
	11.5							1000	115	-	1700		195	50	80	50
	09.5							1150	109	25	"		161	50	52	25
	12.5							1300	162	50	"		212	50	50	-
	21.0							800	168	-	(2000)	1900	399	-	231	-
	88.1								928	05			1543	30	645	25

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överföret</i>
			55	äker, 0,30-0,35 mylla ö. släng på lera
			56	" 0,25 " "
			57	äng, 0,3-0,4 " "
			58	" " " "
			59	" myll. färg 0,5-0,6 " "
			60	" 0,3-0,4 " "
			61	" 0,5-0,6 " "
			62	" 0,25-0,30 " "
			63	avlopp
			64	"
				<i>Summa</i>
<i>Stalby Nedergård</i>	<i>14</i>	<i>14</i>		<i>Niklas Ullstam</i>
			65	äker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			66	" " " "
			67	" " " "
			68	" " " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	äng, " " "
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	avlopp
			78	väg
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	88,1								928	05		1573	30	645	25	
	72.0							1400	1008	-	2000	1440	-	432	-	
	12.3							1250	153	75	1700	209	10	55	35	
		02.4						1200	28	80	1800	43	20	14	40	
		03.0						"	36	-	"	54	-	18	-	
		12.3						750	92	25	1600	196	80	108	55	
		08.0						"	60	-	1700 (1800)	136	-	76	-	
		09.3						"	69	75	1750 (1800)	162	75	93	-	
		01.7						1100	18	70	1600	27	20	8	50	
						09.0										
						05.2										
1	72.4		36.7				14.2		2395	30		3842	35	1447	05	
	16.0							1300	195	-	1700	255	-	60	-	
	09.2							"	119	60	"	156	40	36	80	
	10.6							"	137	80	"	180	20	42	40	
	10.8							1350	145	80	"	183	60	37	80	
	20.7							"	279	45	"	357	90	72	45	
	40.5							1400	567	-	"	688	50	121	50	
	05.5							1550	85	25	1800	99	-	13	75	
	08.5							1400	119	-	"	153	-	34	-	
	13.8							"	193	20	"	248	40	55	20	
		01.9						900	17	10	1200	22	80	5	70	
		06.8						750	51	-	1300 (1500)	88	40	37	40	
		01.8						1150	20	70	1500	27	-	6	30	
						09.2										
						03.4										
1	34.6		10.5				12.6		1930	90		2454	20	523	30	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hälsjö Nedergård	10	18		Lugo Andersson
			79	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			80	" " " "
			81	äng " " "
				Summa
" "	19	18		Karl Bernhard Larsson
			82	åker, 0,25 m. mylla på lera
			83	" " " "
			84	" 0,25-0,30 " "
			85	" " " "
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" " " "
			89	" " " "
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	" " " "
			95	" " " "
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" " " "
			101	äng " " "
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	väg
			105	aralapp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14.5							1500	217	50	1700	246	50	29	-	
	21.5							1450	311	75	"	365	50	53	75	
			05.0					1250	62	50	1500	75	-	12	50	
	36.0		05.0						591	75		687	-	95	25	
	19.0							1350	256	50	1600	304	-	47	50	
	14.5							1300	188	50	"	232	-	43	50	
	07.0							"	91	-	1700	119	-	28	-	
	20.0							1200	240	-	"	340	-	100	-	
	09.0							"	108	-	"	153	-	45	-	
	07.0							1300	91	-	"	119	-	28	-	
	06.5							1400	91	-	1800	117	-	26	-	
	03.6							1450	52	20	"	64	80	12	60	
	06.7							1500	100	50	"	120	60	20	10	
	03.7							"	55	50	"	66	60	11	10	
	03.8							"	57	-	"	68	40	11	40	
	06.2							1450	89	90	"	111	60	21	70	
	11.0							1250	137	50	"	198	-	60	50	
	06.8							"	85	-	"	122	40	37	40	
	42.5							1200	510	-	"	765	-	255	-	
	13.0							1350	175	50	"	234	-	58	50	
	06.0							1400	84	-	"	108	-	24	-	
	05.0							1450	72	50	"	90	-	17	50	
	05.3							1500	79	50	"	95	40	15	90	
			07.5					900	67	50	1600	120	-	52	50	
			04.3					"	38	70	"	68	80	30	10	
			01.0					"	9	-	1200	12	-	3	-	
						08.1										
						10.0										
1	96.6		12.8			18.1			2680	30		3629	60	949	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stalby Övergård	22	14		Karl Vilhelm Larsson
			106	äker, 0,30 m. mylla på lera
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110	" 0,25-0,30 m. " "
			111	" " " "
			112	" " " "
			113	" " " "
			114	" 0,30 m. " "
			115	" " " "
			116	" " " "
			117	" 0,20 " " "
			118	" " " "
			119	" 0,20-0,25 " "
			120	äng, " " "
			121	" 0,25-0,30 " "
			122	" " " "
			123	" " " "
			124	" " " "
			125	" " " "
			126	" " " "
			127	våg
			128	äng 0,20 m. " "
			129	" 0,30 " " "
			130	autopp
			131	"
			Summa	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	04.3							1650	70	95	1900	81	70	10	75	
	40.0							1600	640	-	"	760	-	120	-	
	12.4							1700	210	80	"	235	60	24	80	
	34.2							1500	513	-	"	649	80	136	80	
	03.1							1550	78	05	1800	55	80	7	75	
	22.0							1600	352	-	"	396	-	44	-	
	41.0							1550	635	50	"	738	-	102	50	
	45.5							1400	637	-	"	819	-	182	-	
	10.2							1530	153	-	1900	193	80	40	80	
	26.0							"	390	-	"	494	-	104	-	
1	39.0							1550	2154	50	"	2641	-	486	50	
	71.5							1150	822	25	1500	1072	50	250	25	
	51.5							1100	566	50	"	772	50	206	-	
	81.0							1150	931	50	1600	1296	-	364	50	
			08.9					1200	106	80	1400	124	60	17	80	
			06.1					1350	82	35	1600	97	60	15	25	
			09.4					850	79	90	1700	159	80	79	90	
			12.4					750	93	-	1500	186	-	93	-	
			06.6					1150	75	90	"	99	-	23	10	
			08.0					1000	80	-	1700	136	-	56	-	
			08.1					900	72	90	1600	129	60	56	70	
						09.7										
			03.6					1000	36	-	1300	76	80	10	80	
			03.4					1350	45	90	1700	57	80	11	90	
						09.6										
						14.9										
5	81.7		66.5			34.2		8797	80		11242	90		2445	10	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skär Stora	2 ³	1/4		John Olsson
			132	åker, 0,4-0,5 mylla ö. slanj. på lera
			133	" " " " "
			134	" " " " "
			135	" " " " "
			136	äng, 0,5-0,6 " " "
			137	" " " " "
			138	" 0,4-0,5 " " "
			139	" " " " "
			140	" " " " "
			141	avlaggr
				Summa
" "	2 ¹²	1/35		Åsta och Olof Olsson.
			142	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			143	äng, 0,30-0,35 " ö. slanj. "
				Summa
" "	2 ¹⁴	1/40		Åsta och Olof Olsson
			144	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			145	äng 0,30-0,35 " ö. slanj. "
			146	" " " " "
				Summa
" "	2 ⁶	1/28		Åsta och Olof Olsson
			147	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			148	" " " " "
			149	äng, 0,30-0,35 " ö. slanj. "
			150	" källig > 0,8 " " "
			151	avlaggr
			Summa	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06.5							1700	110	50	2000	130	-	19	50	
	08.2							1550	127	10	"	164	-	36	90	
	03.0							1700	51	-	"	60	-	9	-	
	02.0							1400	28	-	"	40	-	12	-	
			07.1					1250	88	75	1800	127	80	39	05	
			09.6					1100	105	60	"	172	80	67	20	
			07.5					"	82	50	"	135	-	52	50	
			01.5					800	12	-	1700 (1800)	25	50	13	50	
			19.2					900	172	80	1800	345	60	172	80	
							12.0									
	19.7		44.9				12.0		778	25		1200	70	422	45	
	01.0							1500	15	-	1600	16	-	1	-	
			05.7					600	34	20	1300 (1600)	74	10	39	90	
	01.0		05.7						49	20		90	10	40	90	
	02.4							1450	34	80	1600	38	40	3	60	
			04.3					650	27	95	1300 (1600)	55	90	27	95	
			03.6					600	21	60	1150 (1600)	41	40	19	80	
	02.4		07.9						84	35		135	70	51	35	
	02.2							1500	33	-	1600	35	20	2	20	
	02.2							1550	34	10	"	35	20	1	10	
			06.1					600	36	60	950 (1500)	57	95	21	35	
			10.4					450	46	80	600 (1400)	62	40	15	60	
							06.4									
	04.4		16.5				06.4		150	50		190	75	40	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
Skaly Nedergård	1 ⁷	1/8	1-35	John Olsson
" "	1 ⁶	1/8	36-47	Björger Olsson
" "	1 ³	1/4	48-64	Einar Andersson
" "	1 ⁴	1/4	65-78	Astor Olsson
" "	1 ¹⁰	1/8	79-81	Hugo Andersson
" "	1 ⁹	1/8	82-105	Karl Bernhard Larsson
" Övergård	2 ²	1/4	106-131	Karl Vilhelm Larsson
Skär Skora	2 ³	1/4	132-141	John Olsson
" "	2 ¹²	1/35	142-143	Asta och Olof Olsson
" "	2 ¹⁴	1/40	144-146	" " "
" "	2 ⁶	1/28	147-151	" " "
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	47.7		150.4				12.0		1843	50		3038	60	1195	10	
	36.5		50.7				11.0		766	50		1371	55	605	05	
	172.4		36.7				14.2		2395	30		3842	35	1447	05	
	137.6		10.5				12.6		1930	90		2454	20	523	30	
	36.0		05.0						591	75		687	-	95	25	
	196.6		12.8				18.1		2680	30		3629	60	949	30	
	581.7		66.5				34.2		8797	80		11242	90	2445	10	
	19.7		44.9				12.0		778	25		1200	70	422	45	
	01.0		05.7						49	20		90	10	70	90	
	02.4		07.9						84	35		135	70	51	35	
	04.4		16.5				06.4		150	50		190	75	70	25	
12	33.0	4	07.6				12.5		20068	35		27883	45	7815	10	
Staby den 8 mars 1940. W. Carlsson John S. Johansson G. J. Olsson																

Staby den 8 mars 1940.
 W. Harlson John S. Johansson E. J. Olsson

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Sträckan C-D-E. (utföres ej).</u>							
Staby Nederg. 1 ⁴ , Astor Olsson				30	30	9 -	9 -
" " 1 ⁹ , Karl B.Larsson	60	9,0	5 40	360	35	126 -	131 40
" Överg. 2 ² , Karl V.Larsson	190	10,0	19 -				
	120	9,0	10 80				
	120	8,5	10 20				
	170	7,5	12 75	1070	35	374 50	427 25
S u m m a							567 65

Staby den 8 mars 1940.

Karlsson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Staby Nedergård och Skår Stora i Torsby socken, Göteborgs och Bo-
hus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal.	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C-D.</u>						
20-23+80	380	Lera m.ngt.sten mkt.rötter m. ³	250	2:-	500	-		
		" " " " "	450	1:25	562	50		
23+80-25+ +84=0	204	" " " " rötter "	400	1:50	600	-		
0-2+37	237	" " " " i slamjord "	400	1:10	440	-		
2+37-4	163	" " " " " "	340	0:90	306	-		
4-6+87	287	" " " " " "	350	0:90	315	-	2723	50
22+99		Ombyggnad av trumma för utfarts- väg med 1,75 x 1,2 'x 3,5 m.vat- tenlopp enl.typritning; kost- nadsberäknad till 410 kr.varav hälften på företaget			205	-		
24+50		Byggnad av bro för fädrift enl. ritning			60	-		
2+1		Ombyggnad av trumma för utfarts väg med 1,75 x 1,25 x 3,5 m. vattenlopp enl.typritning; kostnadsberäknad till 420 kr. varav 2/3 på företaget			280	-		
5+02		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1 x 1 x 3,5 m.vattenlopp enl.typritning; kostnadsberäk- nad till 300 kr.varav 2/3 på företaget			200	-		
5+50		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1 x 1 x 3 m.vattenlopp enl. typritning; kostnadsberäknad						
		Överföres			745		2723	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			745 -	2723 50
		till 260 kr.varav 1/2 på före- taget			130 -	
		Anläggning av vattningsbord i vattenloppet genom ägorna till Staby Nederg. 1 enl.ritning och å av ägaren anvisad plats			20 -	895 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättnings- längden				861 87
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m.tillägges c:a 10 % av arbetskostnaderna				269 63
		S u m m a				4750 -
		Sträckan C-D-E. (utföres ej). 3				
6+22-9+06	284	Lera m.ngt.sten o.slamjord m.	390	0:90	351 -	
9+06-12	294	" " enst. "	600	0:80	480 -	
12-14+63	263	" " " "	470	0:80	376 -	1207 -
6+87		Ombyggnad av trumma för utfarts väg med 1 x 1 x 3,5 m.vatten- lopp; kostnadsberäknad till 290 kr.varav 1/2 på företaget			145 -	
9+11, 10+32		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1 x 1 x 3 m.vattenlopp; kostnadsberäknade till 270 kr. vardera varav 1/2 på företaget	4	135	540 -	685 -
11+27,12+36		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättnings- längden				567 65
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m.tillägges c:a 10 % av arbetskostnaderna				140 35
		S u m m a				2600 -
		Staby den 8 mars 1940.				
		<i>W. Carlsson</i>				

Kostrads födelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Män- tal.	Ägar.	Ägofigu- rens num- mer.
Staby Nedugård	1 ⁷	1/8	John Olsson	sök. 1-35
" "	1 ⁶	1/8	Björn Olsson	sök. 36-47
" "	1 ³	1/4	Einar Andersson	sök. 48-64
" "	1 ⁴	1/4	Astor Olsson	sök. 65-78
" "	1 ¹⁰	1/8	Hugo Andersson	79-81
" "	1 ⁹	1/8	Karl Bernhard Larsson	82-83
" "	"	"	" " "	84-105
" Örnegård	2 ²	1/4	Karl Vilhelm Larsson	106-131
Skär Stora	2 ³	1/4	John Olsson	sök. 132-141
" "	2 ¹²	1/35	Asta och Olof Olsson	142-143
" "	2 ¹⁴	1/70	" " " "	144-146
" "	2 ⁶	1/28	" " " "	147-151
Summa				

Beträdnads- värde		Andel i beräknad kostnad för anläggningsskadekostnader:						Andel i rekligh kostnad för för- laget.	Andel i föreläth- nings- kost- nad.	
		A-B-C-D-E		C-D-E (utifrån ej)		A-B-C-D				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1195	10	1123	98			1123	98	23,66		
605	05	569	04			569	04	11,98		
1447	05	1360	93			1360	93	28,65		
523	30	492	16			492	16	10,36		
95	25	89	58	72	87	16	71	0,35		
91	-	85	58	}		236	19	4,97		
858	30	807	22			656	61			
2445	10	2299	58	1870	52	429	06	9,03		
422	45	397	31			397	31	8,37		
40	90	38	47			38	47	0,81		
51	35	48	30			48	30	1,02		
40	25	37	85			37	85	0,80		
7815	10	7350	-	2600	-	4750	-	100,00		

Staby den 8 mars 1940

Wareson John F. Johansson. b. j. Olsson

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för förläggning av mark*
från den till hemmanen Staly Nedergård och Ståle Stora i
Torsby socken och *Göteborgs och Bohus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1939, 40		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	3,3	3,00	9	90		
		i annan mark, raklinje	0,2	3,00	-	60		
		krokinje	0,7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 15,4 ar	80	0,12	13	60		
		har	12,33	1,06	13	07		
		äng och odlingsmark, medelareal 7,2 ar	57	0,05	2	85		
		har	4,076	1,46	5	95		
		annan mark och impediment, medelareal 8,6 ar	14	0,05	-	70		
		har	1,205	0,78	-	94		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,17	11:-	1	87		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4-			
		övriga regalar blad					57	68
		Överföres					67	18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				67 18
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	har	14,958 0,50	7 48	
		avvägda punkter	st.	142 0,03	4 26	
		i annan mark, medelantal 22 punkter pr har	har	1,448 1-	1 45	
		avvägda punkter	st.	33 0,06	1 98	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3,55 2,00	7 10	
		i annan mark	"	0,35 5,00	1 75	48 02
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 11,7 ar,	st.	151 0,05	7 55	
			har	17,611 0,10	1 76	9 31
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	151 0,04		6 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.	1	4 -	
		för övriga kilometer	st.	0,95 1,50	1 43	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		137 0,06	8 22	
				31 0,06	1 86	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		137 0,12	16 44	37 95
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,042 3,50		7 16
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1 0,12	- 12	
			"	8 0,16	1 28	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	4 0,30	1 20	
			"	16 0,27	4 32	
			"	20 0,245	4 90	
			"	5 0,235	1 18	13 -
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	6,3 0,02	- 13	
		dagar		12,00		2 13
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ särskild beräkning	km.	2,042 4,50	9 21	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 2,70 m. ² sektion på	"	0,150 1,35	- 20	
		1,75 " " "	"	0,671 0,88	- 59	
		0,78 " " "	"	0,385 0,39	- 15	
		0,46 " " "	"	0,228 0,23	- 05	
		0,83 " " "	"	0,613 0,41	- 25	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		10 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	51 0,03	1 53	2 53
		Överföres				209 77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				209 72
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2042	4,00	8 19	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			1 24	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 18	16 61
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	3	3—	9 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	3	3—	9 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		18 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	175	0,01		1 75
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	47	0,25	11 75	13 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	3	0,20	— 60	5 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2/3	12,00		8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, utredningsblad "	1/3	12,00		4 —
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				324 28
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 11,7 ar ägofigurer st.	151	0,07	10 57	
		har	17,611	0,14	2 47	
		Överföres			20 04	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 04	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	175	0,02	3 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	51	0,05	2 55	27 84
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2047	6-	12 28	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 -	
		3) broar och trummor, "			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00	3 -	
					37 28	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			9 32	27 96
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, vattningsbäckar	1/4	12,00		3 -
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				77 50
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 7,15 + 3,85			11 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				11 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 11,5 dagr. à 6s-				69 -
		Summa kronor				104 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			324 28	
		Lösen för kopior och avskrifter			77 50	401 78
		Övriga förrättningskostnader				104 80
		Summa kronor				506 58

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Inlands län

häradsrätt.

Göteborg den 28 augusti 1940.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor 412.78 kvitteras:

Staby

den

3/5

19

41

Statens lantbruksingenjör.

378
1/1

Godk. 17/8 1942

DIARIE Nr 16074
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1942

B E V I S

över verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp-genom ägor till Staby Nedergård och Skår Stora i Torsby socken av Göteborgs och Bohus län, enligt förslag upprättat vid syneförrättning år 1940 av lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 9 december 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag: 2520 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond: 2220 kronor.

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 13 mars 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Einar Andersson, Staby Nedergård per Harestad.

Enligt bifogad avskrift av uppgift rörande de utförda arbetena hade vid undersökning av lantbruksingenjör C.B. Carlson den 23 september 1941 erinringar framförts endast beträffande smärre brister. Vid av undertecknad verkställd ytterligare avsyning den 12 juli 1942 hade nämnda brister blivit avhjälpda, och var sålunda företaget i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen. På grund härav tillstyrkes företagets godkännande.

Göteborg den 14 juli 1942.

Arne Nilsson

t.f. lantbruksingenjör.

Vid den 23 september 1941 verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till Staby Nedergård och Skår Stora i Torsby socken befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den år 1940 för företaget fastställda planen.

Allenast följande var att erinra:

- 1/ De uppschaktade massorna voro icke undanskaffade mittför broläget vid 0+35 m.
- 2/ I tillflödets mynning vid 2+40 m - B inträtt ras hade icke varit föremål för avhjälpande.
- 3/ Å sträckan B-C-D vid grävningen åsamkade sår eller hack i sidornas understa del hade icke som sig bort utjämnats.
- 4/ Full anslutning till vägtrumman vid D hade icke ernåtts.

När vad ovan erinrats blivit iakttaget och istandsättning ägt rum, är företaget av beskaffenhet att böra godkännas.

Göteborg den 25 september 1941.

C.B. Carlson

Rätt avskrivet bestyrkes i tjänsten:

Frederik Nilsson.

9/12 4/

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Staby Nedergård och Skår Stora i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Staby Nedergård	³ 1	, 1/4 mtl. ägare: Einar Andersson.	✓
"	⁴ 1	, 1/4 " " : Astor Olsson.	✓
"	⁶ 1	, 1/8 " " : Birger Olsson.	✓
"	⁷ 1	, 1/8 " " : John Olsson.	✓
"	⁹ 1	, 1/8 " " : Karl Bernhard Larsson.	✓
Skår Stora	³ 2	, 1/4 " " : John Olsson.	✓

Göteborg den 28 augusti 1940.

Karlsson

1942 den 13 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Torrläggning av mark hörande till hemmanen/
Företagets namn: /Staby Nedergård och Skår Stora i Torsby socken av
Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.220 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 9 december 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

<u>Socken, by och hemman</u>	<u>Mantal</u>	<u>Register- nummer</u>	<u>Ä g a r e</u>
<u>Torsby socken.</u>			
Staby Nedergård	1/4	1 ³	Einar Andersson
" "	1/4	1 ⁴	Astor Olsson
" "	1/8	1 ⁶	Birger Olsson
" "	1/8	1 ⁷	John Olsson
" "	1/8	1 ⁹	Karl Bernhard Larsson
Skår Stora	1/4	2 ³	John Olsson

Stockholm den 13 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.



378
41

DIARIE Nr 3460
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1942

Meddelande

angående utfört arbete vid torrlägningsföretaget i Staby Nedergård och Skår Stora i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 9 december 1941.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 2.220:- kronor.

Bidrag " " anslaget 2.520:- "

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1943.

Vid den 23 september 1941 verkställd undersökning beträffande arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i huvudsaklig överensstämmelse med planen för företaget. Allenast en kortare sträcka i avloppets övre del befanns vara i behov av viss justering för ernående av god överensstämmelse med planen. Kostnaden för dessa justeringsarbeten torde icke överstiga 100:- kronor.

Göteborg den 13 februari 1942.

W. Carlsson

utb $\frac{5190}{5290}$ 98%

Avskrift:

Protokoll.

Vid sammanträde hållet hos hemsäg. Einar Andersson i Staby den 8 juli 1940 anngående torrläggning av mark tillhörande Skår St. och Staby nederg. i Torsby socken.

§ 1. Närvarande vid sammanträdet voro

Einar Andersson, Birger Olsson, Astor Olsson, Hugo Andersson från Staby samt John Olsson Skår.

Samtliga närvarande utom Hugo Andersson Staby önskade erhålla statsbidrag och lån.

§ 2. Till styrelse vid nämnda företag utsågs Einar Andersson Staby sammankallande och som övriga ledamöter John Olsson Skår och Hugo Andersson Staby med Astor Olsson Staby som suppleant.

§ 3. Styrelsen fick i uppdrag att till Kungliga Majestät inngå med ansökan om statsbidrag och lån för bestridande av kostnaderna till ovannämnda företag.

§ 4. Som justeringsmän utsågs hemmansägarna Birger Olsson Staby och Astor Olsson Staby.

Einar Andersson

Justerat

Birger Olsson
Staby.

Astor Olsson.
Staby.

Rätt avskrivet betygar:

