



Akt nr:

O-E1a-0304

AU\$O-E1a-0304

gr. 5 på 259

218
41

0 3*0304

Skallföreläggelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 12/6 1941
godkänd den 19/6 1941

DIARIE Nr 10284
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUN. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941 till
torrläggning av mark hörande till Toltporp Nordgård, Mellangård m.fl.
i Mölndals stad av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

26. handl.
3 int.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels statsbidrag med femtusentrehundranittio (5.390)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med sjutusenfyrahundrasextio (7.460)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, h~~ar~~a undertecknad e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig.

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1942,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~me~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planens, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tolltorp den 27 Maj 1941
John Edward Gustavsson ägare till stadsgatorna
5408, 5495, 5496, 5497, 5511, 5512, 5513, 5514,
5515, 5516, 5517, 5518, 5490, 5491, 5492, 5493
5494

Fridolf Emanuel Andersson ägare till stadsgatorna
5397, 5483, 5484, 5485, 5486, 5352, 5353, 5354, 5355, 5346
5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416
Arvid Oskar Andersson ägare till stadsgatorna 5402, 5403
5206, 5207, 5379

Att John Edward Gustavsson - Fridolf Emanuel
Andersson - Arvid Oskar Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Landén Johan Persson
Adress Tolltorp Mölndal Adress Tolltorp Mölndal

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 juni 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

3*0304

10284

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JUN 1941

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Vattenavlopp

genom ägor till

Toltorp Nordgård,

Mellangård, Sörgård och Tolsegård

i Mölndals stad.

Göteborgs och Bohus län. 1940.

Till akten höra: 50 skrivna sidor och 3 blad ritningar.

1.
 Protokoll vid styreförättning beträffande vattenarloop för terrällggnings av mark till hemmanet Toltorp i Mölndals stad, Göteborg och Bohus län.

§ 1.

Den 3 november 1938 i Mölndal.
 Närvarande: landshövdingen C. B. Carlsson,
 förordningsman.
 Johan M. Johansson i Bondestorp och
 Axel Olson i Väster, tjänstgörande godsmän;
 Johan Gustafsson i Toltorp Nordgård;
 Fridolf Andersson i - - - - och
 Allan Gustafsson i - - - -
 Sökande till företaget samt
 Erik Bäckman i Eklanda Arvegård
 som sakens ombud för: enligt fullmakt
 Ernst Bäckman i Eklanda - - -
 Ernst Persson i Toltorp Sörgård;
 ✓ Alfred Johansson i - - - Tolregård;
 Arvid Andersson i - - - Sörgård;
 Axel Hult i Fiskebäck
 Sakens ombud enligt fullmakt för
 Frans Axel Kling i Göteborg och
 Wauja Hult i - - -;
 Fru Sofia Lidholm i - - -;
 Frar Johansson i - - -

Vid förundersökning upprättade profil och
 sektionsritningar över de arlopssträckor, om
 vilkas förstoring var fråga, förstoddes tillika
 med avseendes uppgett nivåplan över den av

vatten besvärade marken utmed dessa sträckor.

Lökandena förklarade nu att de önskade de undersökta sträckorna förklarade på sätt att trygghet mot översvämning för och nödvändighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde emåd samt att var och en ägare till mark, som rönte bakslag genom dessa arbeten, förpliktades deltaga i kostnaderna för arbetenas utförande.

För emående av samma möjlighet till torrläggning av marken till sina fastigheter som sökandena krävt för marken till sina både friid Andersson och Pelle Johansson att de önskade förne sig med sökandena, varom särskild handling varit upprättad, underbeaktad och öfverlät förädlingsakten.

Beträffande sträckningen för det i östra delen av området ledande loppet ifrågasattes flyttning av loppet till gränsen mellan broderns Bäckmans och Josefines Jönssons storbarns fastigheter och vidare i gränsens förlängning till det öfverflöda loppet å storbarnets ägor.

Enst Person upplyste därefter att vattenet från det östliga loppet strömmade över den samfälliga vägen till besvär för marken till hans söder om vägen belägnat fastighet och ifrågasatte ett avledande av detta vatten till bäcken i väster medelst ett litet längre norrut i dalgången. Lökandena sade sig dock förmena att det var nödvändigt bibehålla de båda loppen i deras nuvarande sträckning.

ning enär markden tunga lutning i fastighe-
tens längdsiktning skulle för markens nöj-
aktiga förläggning kräva en alltför djupare
bäck i västra delen än merad än vad som er-
fordrades om äro det öfverliga loppet finge
tjänstgöra som avledare för vattnet från mar-
ken äre tider detta lopp. Dock skulle, så
vitt förhållandena bleve förhållande, en för-
ändring av detta öppnas lopp till fäktet bliva
till tyvärrligt gagn i brukningshänseende
för åttvilligt av de berörda fastigheterna
och förordades för den skull en ändring i näm-
da siktning.

Repr. Johansson påpekade att ett hemom-
tillhörigt västhus uppförts omedelbart intill
bäckens i väster och att på den grund en vid-
ning av bäcken åt östra sidan till på strä-
kan utmed västhuset var påkallad.

För upplåtelse av mark till vidgning
av de sträckor, som ansågos bibehållas öppna,
liksom och för intrång genom skaktning-
massornas uppläggande utmed dessa sträckor
ställdes anspråk på ersättning.

Kostnaden för ombyggnad av Trumman för
den samfärdiga vägen genom ågarnas till Tol-
fors ansågs bära kostnaden av delägarna i
gemea ärendet. Kostnaden för ombyggnaden
av Trumman och broar för vägen och öfverfarten
av enstild natur dock med vidag på ågar-
ne till byggnaderna i mån av ~~deras~~ behov.

fenkäten

Kolopp och mark blev föremål för beräk-
ning och marken jämväl för underökning
och uppskattning. Före denna procedur
vart tillkännagivet att förslag till vatten-
avledningen komme ~~att~~ jämte kostnads be-
räkningsberäkning ^{ä till och på} förläggas intressant.
Fem i denna anordning ^{ä till och på} förslag
skulle utvärderas i stadgatsordning.

W. Hareton

Johan de Johansson

Oscar Olsson

Den 8 februari 1940 i Toltorp.

Närvarande: förestående styrelsens samt nedan
skrivna sakägare:

Fridolf Andersson i Toltorp Nordgård;

Allan Gustavsson i - - - - -

Karl Björk i - - - - - Toltorp Nordgård;

Johan Gustavsson i - - - - - Nordgård;

Lars Otto Martinsson i - - - - - Toltorp Nordgård;

Lars Johansson i - - - - - Nordgård;

Allan Johansson i - - - - - Toltorp Nordgård

Såsom medlem, enligt fullmakt, för

V. Alfred Johansson i Toltorp Toltorp Nordgård

Erik Bäckman i - - - - - Nordgård;

Eust W. Persson i - - - - - Långgård;

Lofia Lidholm i - - - - - Nordgård;

Arvid Andersson i - - - - - Långgård.

Förslag till vattenavledningen förutades jäm.

te kostnadsberäkning. Någon erinran med förslag

5.
och beräkning förspordes ej.

Beträffande Frumman för den samfälliga vägen
inom Toltorp sade åförbiller av de närvarande
att de då till vida ändrat mening att samtliga
delägare i vägen borde åläggas deltagande i om-
byggnadskostnaden på grund av den betydligt bygg-
nadens tröskfälliga beskaffenhet.

Efter prövning av förslagen frågas vad
utlåtande i ärendet meddelat och till utlåtandet
höra de längets förordnade.

Att förvarat förslaget rörande handteningar
utgås John Edv. Gustavsson i Toltorp Nordgäst
per Mölndal.

Att samman John Edv. Gustavsson lämnades
uppdraget att kalla delägarna till sammanträde
för val av styrelse för företaget.

Förutskickat förklarades därpå avslutat
Dag den 18 maj.

W. Carlsson

John M. Johansson

Axel Olsson

6.
LÄNSSTYRELSEN

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

N:r 27 V.D. 1935.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 15 november 1935.

Karl Jacobson

Örskansl. H. H. H. H. H.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORO.

Inkom
den 12 NOV. 1935 till
Landskansliet, Göteborg

N:o 27 Sk. D. V. D.
19 35

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behö-
rig person att verkställa syneförrättning beträffande
vattenavlopp genom ägor till Toltorps by i Mölndals stad
överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas
påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättnings-
kostnaderna.

Göteborg den 11 november 1935.

Marsson.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syneförättning i avseende å vattenavlopp (~~vattendrag, å, bäck, avloppsdikey~~) för torrläggning av mark hörande till hemmanen... *Nordgård, Mellangård, Långgård och Falsegård inom Tottorps by*... i *Mölnåls*... *stad*... *socken*.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

<i>Tottorp Nord & Mellangård</i>	ägare:...	<i>Johan Gustavson</i>
<i>" Mellangård & Falsegård</i>	"	<i>Friderik Andersson</i>
<i>" "</i>	"	<i>Josefina Jonsson</i>
<i>" "</i>	"	<i>L. Allan Gustafson</i>
<i>" "</i>	"	<i>Anders Andersson</i>
<i>" "</i>	"	<i>A. Johansson</i>
<i>" "</i>	"	<i> Axel Kling</i>
<i>" "</i>	"	<i>Ernst Andersson</i>
<i>" "</i>	"	<i>Helander</i>
<i>" "</i>	"	<i>Anders Olsson</i>
<i>" "</i>	"	<i>Beckman</i>
<i>" "</i>	"	
<i>Tottorp Mölnåls</i>	den	<i>10 Nov. 1935</i>
<i>E. Gustafson</i>	ägare till	<i>del i</i>
<i>" "</i>	"	<i>" Mellangård</i>
<i>Friderik Andersson</i>	"	<i>del i Mellangård</i>
<i>" "</i>	"	<i>Falsegård</i>
<i>Josefina Jonsson</i>	"	<i>" i Långgård</i>
<i>L. Allan Gustafson</i>	"	<i>hemman</i>

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till Toltorp Nordgård, Mellangård, Sörgård och Tolsegård i Mölndals stad handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde å restaurant Gillet i Mölndal torsdagen den 3 november 1938 kl. 10 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget förmenas även beröra ^{till Fässberg Torsgården samt} ~~ägor~~ till ett f.d. ~~bådanstorp~~ i Fässbergs by ävensom samfällid väg inom Toltorps by jämte utfarts- och ägovägar över avloppen ifråga. Göteborg den 12 oktober 1938.

W. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Mölndal samt införd i tidningen Göteborgstrakten den 14 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 12 oktober 1938 till:

		Eklanda,	<u>Mölndal.</u>
Lantbrukaren Ernst Bäckman,			
" Erik Bäckman,		"	"
Trädgårdsmäst. Ernst Persson,	Toltorps Handelsträdgård,		"
Lantbrukaren Alfred Johansson,	Toltorp,		"
" Arvid Andersson,	"		"
" Allan Gustavsson och Fru Signe Gustavsson,	Toltorp,		"
" Fridolf Andersson och Fru Gerda Andersson,	"		"
" Karl Björk och Fru Ida Björk,	"		"
" John Jonsson,	"		"
" Anders Olausson,	"		"
" Aug. Mellqvist,	"		"
" John Gustavsson,	"		"
" Frans Axel Kling,	"		"
" Alb. Lidholm,	"		"
" Ivar Martinsson,	"		"
" Simson Johanssons sterbhus,	"		"
Fru Hildur Wallmark,	Hällevadsholm,		<u>Hällevadsholm.</u>
Arrendatorn Axel Andersson,	Fässberg Torsgården,		<u>Mölndal.</u>
Rotemannen Olov Olsson,	Fässberg,		"
Arrendatorn Oskar Bäckman,	"		"

betygar:

W. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Toltorp Nordgård, Mellangård, Sörgård och Tolsegård ävensom till Fässberg Västergården, Mellangården, Östergården och Torsgården samt Tåsthult i Mölndals stad handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren John Gustavsson i Toltorp Nordgård torsdagen den 8 februari 1940 kl. 10 f.m. Göteborg den 17 januari 1940.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Mölndal den 17 januari samt införd i tidningen Göteborgstrakten den 19 januari varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 januari 1940 till:

Fru	Anna Johnsson,	Toltorp Nordgård,	<u>Mölndal</u> .
Slöjdlärare	Hilmer Johansson,	Centralskolan,	"
Fru	Elin Hallmar,	Wallinsgatan, Toltorp,	"
Herr	Sven Simson,	Alafors fabrik,	"
Herr	Paul Simson,	Kungsbackavägen 12,	"
Fru	Andrea Simsson,	Skånegatan 13,	<u>Borås</u> .
Fru	Agnes Liljevall,	Villa Engvall, Hagen,	<u>Göteborg</u> .

betygar:

W. Harex

Fullmakt

För min bröder Erik Bäckman att
föra min talan vid sammanträde
angående Dikningsföretag i Tullborn

Erik Bäckman

Revitnas

Gustaf Ryberg

Fullmakt.

U egenskap av siste lagfartsinnehavaren av i Lantbruks-
 ingenör C. B. Carlssons kallelse till sammanträde den 3/11 1938 omförmälda
 delar av Tottorp Mellangården, Nordgården, Lörgården och Tolsegården i Mölndals
 stad, så antager jag såsom mitt befullmäktigade ombud Höpmannen Herr
Axel Hult att inställa sig å mina vägnar ombudets åtgärder i ärendet
 godkännes. Göteborg den 15/10 1938: Hans Axel Hult.

Undertecknad Handelsbiträde Wajja Hult, som tillhandat mig
 här ovan och i Lantbruksingenör C. B. Carlsson ovannämnda
 kallelse omförmälda delar av Mölndal-Tottorps fastigheterna Mellangården,
 Nordgården, Lörgården och Tolsegården, befullmäktigar ovannämnde
 Höpmannen Axel Hult att föra min talan i ärendet ombudets åtgärder
 godkännes. Göteborg som ovan:
 Wajja Hult.

Berättas:

Lingje Kullberg

Ruth Jakobson

Jämlikt 10:58 vattenlagen förarna sig under.
 Tecknade med sölsandena till förslag avseende
 vattenverk för förläggning av malla, därmed
 till Docters Brdgård, Mellangård, Lögård och Pol-
 segård i Möludals stad och ägde med denna
 avslutning att utloppet götaltas på sätt
 att manken till våra fastigheter jämlä u-
 nar möjligt till ändamålsenlig förlägga-
 ning. Möludal den 3 november 1938

✓ Alfred Johansson Egare till 1404 Möludal
 David Andersson "

Att Alfred Johansson och David Andersson
 träffat förordade förning och egenhändigt
 undertecknat denna handling betyga.

W. H. Johansson Johansson Alfred Johansson

Fulmakt

För min son Allan Johansson
att föra min Talan vid
sammantäckt angående
auktionsprågen i Tallary

Tallary den 7/2-40

Alfred Johansson

Bevitnat

Emil Pernar

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Toltorp Nordgård, Mellangård, Sörgård och Tolsegård m.fl. i Mölndals stad, Göteborgs och Bohus län.

Det område om vars torrläggning är fråga, avvattnas medelst tvänne avlopp i sydostlig riktning, vilka avlopp i områdets sydligast belägna del löpa samman till en bäck, som leder söderut med utlopp i vattendraget i dalgången mellan Mölndalsån och Askimsfjorden.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan äro de till förstoring ifrågakommande avloppssträckorna till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer för sträckor, avsedda att bibehållas öppna och med enkel röd linje för sträckor, som avses täckta samt betecknade, den gemensamma sträckan med A-B-C, den västra grenen med C-D och den östra med C-E. vilka beteckningar återfinnas på motsvarande ställen å profilritningarna över loppens sträckning.

Vid utträdet ur området - punkten B - har huvudsträckan A-B att avleda vattnet från ett omkring 330 hektar, sträckan B-C från 220 hektar, sträckan C-D från c:a 190 hektar samt sträckan C-E från 32 hektar mark, bestående såväl av odlade fält som berg, till dels kala till dels bevuxna. Med avseende härtill och till området topografiska gestaltning samt till nederbörds mängden i trakten kan den ordinära flodvattenmängden härledas av en tillrinning av omkring 1,5 liter i sekunden från de tämligen flacka åkerfälten och av 4,0 liter i sekun-

den från bergstrakterna i medeltal per hektar räknat. samt medelvattenmängden från en tillrinning av omkring 0,15 liter per sekund och hektar i medeltal.

Med ledning av dessa avrinningstal ~~samt med beaktande av tillrinningsområdenas storlek och beskaffenhet~~, av lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär för öppna sträckan A-D en bottenlutning från 3,8:1000 till 11,5:1000 en bottenbredd av 0,30 meter samt sidolutning 1:1,5.

I enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattnet beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,75 m. i sträckan A-B och icke 0,65 m. i sträckan B-C-D samt medelvattenmängden icke 0,20 meters vattendjup i den förstnämnda sträckan och icke 0,15 m. i den sistnämnda. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till i regel 1,2 meters täckdikning av de närliggande åkerfälten kan ernås.

Samtliga trummor och broar för vägar över avloppet äro förgrunda för att bestå efter loppets fördjupning och tarva förty ombyggnad med ett genomlopp för vattnet av 1,0 x 1,0 m på sträckan A-B och 0,8 x 0,8 m. på sträckan B-C-D. För kulvertledningar såsom vattenlopp genom vägarna bör diametern icke understiga 1,0 m. på den förstnämnda sträckan och icke 0,8 m. på den sistnämnda.

I stället för vidgning och djupning av sträckan C-E innebär

förslaget nedläggning av rörledning med 37,5 , 30, ~~xxxxx~~ och 10 cm.

inre diameter, för vilken dimensionering ovan angiven tillrinning med någon ökning på grund av områdenas närbelägenhet ö. rel. ringa omfattning jämte lutningsförhållandena varit normerande. För inledande av

vattnet i ledningen anlägges brunnar på de i planen angivna ställena.

Å profilritningarna över avloppens sträckningar äro föreslagna bottenlagen, lutningar och dimensioner angivna.

Båtnaden för den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av meromnämnda avlopp har beräknats med tillämpning av de grunder, vilka angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen och resultatet införts i en detta utlåtande vidfogad längd, som jämväl upptager ägobeskrivning och areal samt värdet av marken före och efter företaget.

Vid det förhållandet att marken utmed det östra loppet vid flödestillfällen besväras av vattnet från bäcken i väster och sålunda för sin torrläggning jämväl är beroende av detta vattendrags förstoring är någon uppdelning av marken inom företaget för jämkning av deltagandet i kostnaderna för detta icke påkallad.

Enär kostnaden för det anslutningsdike till västra loppet, sträckan C-D, vilket erfordras för att möjliggöra torrläggning av marken till Fässberg Torsgården, Västergården, Mellangården och Östergården samt Tåsthult, ägoområdena 108 och 109, visat sig uppgå till belopp, som överstiger värdet av båtnaden för marken ifråga, kan något deltagande i kostnaden för företaget med sträckorna A-B-C, C-D och C-E såsom arbetsobjekt icke anses påkallad för nämnda marks

vidkommande.

Med uteslutning av marken till nämnda fastigheter från deltagande är varje annan fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, pliktig deltaga i kostnaderna i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd. I särskild, utlåtandet bifogad längd är delaktigheten enligt denna grund uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av trumman för samfällda vägen vid B samt trummor och broar för vägar och överfarter av enskild natur till den del kostnaden för dessa arbeten icke enligt ^{dem, som hava att underhålla,} nedan faller på byggnaderna ifråga, kostnad för läggning och påfyllnad av rörledningen samt material till denna med utlopp och brunnar ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av trummorna ~~för de enskilda vägarne~~ måste leda till minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga, äro dessa-s ägare jämlikt 7:18 vattenlagen pliktige deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilket belopp med hänsyn till befintliga byggnaders beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden, för trumman vid C dock till en tredjedel av omläggningen.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande invid öppna avloppssträckan gäldas ersättning med ett i förhållande till massornas storlek såsom skäligt ansett belopp av 0,35-0,70 kronor

för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. För upplåtelse av mark till vidgning av avlopp ersättes med belopp svarande mot den upplåtna markens värde för företaget enligt värderingslängden.

Ersättningarna för intrång och markupplåtelse finnas enligt nämnda grunder uträknade i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en och femtio för tusen av båtnaden d.v.s. med tjugonio /29/ kronor 82 öre, vilket belopp inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas enligt den grund, som ovan stadgats för deltagandet i kostnaderna för företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Enligt samma grund bestrides underhållet av avloppen. Vägtrummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för överfart.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget må utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid arbetet uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från öppna avloppsträckans kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att till förekommande av vattensamlingar bakom upplagda jordsträngar öppningar i dessa anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter;

att tillstötande diken ej inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet äger rum och med förstärkning där så påfordras;

att trummorna för vägar och överfarter byggas med gavlarna i vägens eller överfartens riktning och med loppets i vattendragets samt av kilad sten i goda förband eller ock av cementrör anslutna till gavl^{och}lar av betong uppfyllande svenska kommunaltekniska föreningens villkor om täthet och hållfasthet; byggnaderna uppföras i övrigt enligt ritningarna;

att ledningen av cementrör jämväll uppfyller ovan nämnda fordringar på hållfasthet;

att befästning av utloppet äger rum på sätt ritning härtill utvisar;

att brunnarna utgöras av cementrör av prima beskaffenhet med 60 å 45 cm. diameter samt nedförs minst 50 cm. under ledningens underkant och förses med hål för vattnets inledande ävensom med botten och lock av tjärad plank eller av betong;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång och efter fullbordandet avsynas av lantbruksingeniör;

att påhöljning av ledningen ej må ske förrän nedläggningen godkänts;

att utmed öppen sträcka upplagd jord och sten bör vara undanskaffad eller utspridd senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egna ägor mot åtnjutande av ovan angiven ersättning för intrång;

att åverkan av betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma underprövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Tolterp den 8 februari 1940
 Oskarsson Johan N. Johansson Axel Olofsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Värderingslängd.</i>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
	Stadsdaga			
Tollers Nordgård	5429+5430		1	Amanda Josefina Jönsons stbth. åker, 0,30-0,35 mylla på lera
" Tolsgård	5428		2	Amanda Josefina Jönsons stbth. åker, 0,30-0,35 mylla på lera
" Nordgård	5507		3	Amanda Josefina Jönsons stbth. åker 0,30-0,35 mylla på lera
" Lövård	5376		4	Amanda Josefina Jönsons stbth. åker 0,30-0,35 mylla på lera
" Tolsgård	5188		5	Trav Otto Martinsson åker 0,30-0,35 mylla på lera
			6	" " " "
				Summa
" Nordgård	5189+5190		7	Trav Otto Martinsson åker 0,30-0,35 mylla på lera
			8	" " " "
				Summa
" Lövård	5191+5192		9	Albert Lidholm åker 0,30-0,35 mylla på lera
" Nordgård	5194+5195		10	Albert Lidholm åker 0,30-0,35 mylla på lera
" "	5506		11	Lamson Johanssons stbth. åker 0,30 om. mylla på lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	16,5							2500	412	50	2800	462	-	49	50	
	15,0							2700	405	-	2800	420	-	15	-	
	19,0							2200	418	-	2800	532	-	114	-	
	06,7							1800	120	60	2800	187	60	67	-	
	12,3							1800	224	40	2800	344	40	123	-	
	10,0							1900	190	-	"	280	-	90	-	
	22,3								411	40		624	40	213	-	
	06,0							2000	120	-	2800	168	-	48	-	
	05,8							"	116	-	"	162	40	46	40	
	11,8								236	-		330	40	94	40	
	07,0							2100	147	-	2800	196	-	49	-	
	17,0							2200	374	-	2800	476	-	102	-	
	33,0							2300	759	-	2700	891	-	132	-	

Socken, hemman	Register numm Stadsäga.	Hemmet	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tollarp, Tolsegård	5427		12	Frans Axel Kling äker 0,30 mylla på lea
" Lögård	5393+5394+5395+ +5396		13	Frans Axel Kling äker 0,30 mylla på lea
			14	" " " "
			15	" 0,30 - 0,35 " "
			16	arlogg
				Summa
" Nordgård	5431+5432+5433		17	Frans Axel Kling äker 0,30 mylla på lea
			18	" 0,30 - 0,35 " "
			19	" 0,30 - 0,40 " "
				Summa
" Lögård	5397		20	Fridolf Andersson äker 0,30 mylla på lea
			21	väg
				Summa
" Nordgård	5483+5484+ +5485+5486		22	Fridolf Andersson äker 0,30 mylla på lea
			23	" " " "
			24	" 0,30 - 0,40 " "
			25	" " " "
			26	väg
			27	arlogg
				Summa
" Skollomgård	5352+5353+5354+ +5355+5398		28	Fridolf Andersson äker, 0,30 mylla på lea
			29	" " " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	39.0							2100	819	-	2700	1053	-	234	-	
	08.8							2100	184	80	2700	237	40	52	80	
	62.8							2200	1381	60	"	1695	60	314	-	
	53.0							1700	901	-	2800	1484	-	583	-	
							07.8									
1	24.6						07.8		2467	40		3417	20	949	80	
	06.2							2100	130	20	2700	167	40	37	20	
	16.2							1500	243	-	2800	453	60	210	60	
	61.5							2500	1537	50	2900	1783	50	246	-	
	83.9								1910	70		2404	50	493	80	
	33.8							2000	676	-	2700	912	60	236	60	
							02.0									
	33.8						02.0		676	-		912	60	236	60	
	14.8							1600	236	80	2700	399	60	162	80	
	60.5							"	968	-	"	1633	50	665	50	
	31.0							1400	434	-	2900	899	-	465	-	
	41.8							2300	961	40	"	1212	20	250	80	
							10.3									
							04.2									
1	48.1						14.5		2600	20		4144	30	1544	10	
	08.5							2000	170	-	2700	229	50	59	50	
	02.8							1500	42	-	"	75	60	33	60	
	11.3								212	-		305	10	93	10	

Socken, hemman	Registernummer Stadsäga	Mantel	Agofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			30	åker 0,30 m. mylla på lea
			31	" 0,30-0,40 " "
			32	" " " "
			33	arlaggr
				Summa
Tolboys Mellangård	5346+5347+5348+ +5349+5350+5351			Fridolf Andersson
			34	åker, 0,30 mylla på lea
			35	" " " "
			36	" 0,30-0,40 " "
			37	" " " "
			38	arlaggr
				Summa
" Nordgård	5208+5495+5496+ +5497			John Edv. Gustafsson
			39	åker, 0,30 mylla på lea
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" 0,30-0,35 " "
			43	" " " "
			44	råg
			45	arlaggr
				Summa
" Mellangård	5311+5312+5313+ +5314+5315+5316+ +5317+5318			John Edv. Gustafsson
			46	åker, 0,30 m. mylla på lea
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	" 0,30-0,35 " "
			50	" 0,30-0,40 " "
			51	arlaggr
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
11.3									212	-		305	10	93	10	
07.5								1400	105	-	2700	202	50	97	50	
09.5								1500	142	50	2900	275	50	133	-	
25.8								2300	593	40	"	748	20	154	80	
							00.3									
54.1							00.3		1052	90		1531	30	478	40	
13.0								1600	208	-	2700	351	-	143	-	
22.5								1400	315	-	"	607	50	292	50	
24.0								1500	360	-	2900	696	-	336	-	
50.0								2200	1100	-	"	1450	-	350	-	
							01.2									
109.5							01.2		1983	-		3104	50	1121	50	
21.7								2200	477	40	2700	585	90	108	50	
21.3								1400	298	20	"	575	10	276	90	
25.0								1300	325	-	"	675	-	350	-	
26.0								1500	390	-	2800	728	-	338	-	
53.0								2000	1060	-	"	1484	-	424	-	
							13.4									
							01.5									
144.0							14.9		2550	60		4048	-	1497	40	
27.5								2200	605	-	2700	742	50	137	50	
28.5								1600	456	-	"	769	50	313	50	
24.7								1400	345	80	"	666	90	321	10	
25.0								1700	425	-	2800	700	-	275	-	
48.3								2300	1110	90	2900	1400	70	289	80	
							01.6									
154.0							01.6		2942	70		4279	60	1336	90	

Socken, hemman	Registernummer Stadsäga.	Mantel	Ägöfigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tollboys Nordgård	5490+5491+5492+ +5493+5494		52	John Edr. Gustafson Äker 0,30 mylla på lea
			53	" " " "
			54	" 0,30-0,35 " "
			55	" 0,30-0,40 " "
			56	avlopp
				Summa
" Tolsegård	5419+5420+5421+ +5422+5423+5424+ +5426		57	Aug. Mellqvist Äker, 0,25 m. mylla på lea
			58	" " " "
			59	" 0,30 " "
			60	" 0,30-0,40 " "
			61	avlopp
				Summa
" Nordgård	5498+5499+ +5500+5501		62	Anders Claesson Äker 0,25 mylla på lea
			63	" " " "
			64	" 0,30 " "
			65	" 0,30-0,40 " "
			66	avlopp
				Summa
" Tolsegård	5227+5228+ +5229+5299		67	Anders Claesson Äker, 0,25 mylla på lea
			68	" " " "
			69	" 0,30 " "
			70	" 0,30-0,40 " "
			71	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	16.8							1600	268	80	2700	453	60	184	80	
	14.8							1500	222	-	"	399	60	177	60	
	15.5							1700	263	50	2800	434	-	170	50	
	39.7							2400	952	80	2900	1157	30	198	50	
							00.9									
	86.8						00.9		1707	10		2438	50	731	40	
	45.6							1500	684	-	2500	1140	-	456	-	
	32.0							1400	448	-	"	800	-	352	-	
	31.5							1900	598	50	2700	850	50	252	-	
	76.0							2400	1824	-	2900	2204	-	380	-	
							02.0									
	185.1						02.0		3554	50		4994	50	1440	-	
	17.0							1600	272	-	2500	425	-	153	-	
	11.2							1400	156	80	"	280	-	123	20	
	10.5							1800	189	-	2700	283	50	94	50	
	28.3							2500	707	50	2900	820	70	113	20	
							00.6									
	67.0						00.6		1325	30		1809	20	483	90	
	36.8							1600	588	80	2500	920	-	331	20	
	20.8							1400	291	20	"	520	-	228	80	
	18.5							1800	333	-	2700	499	50	166	50	
	47.5							2500	1187	50	2900	1377	50	190	-	
							01.2									
	123.6						01.2		2400	50		3314	-	916	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel-	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
	Stadsäga			
Tollarp Talsgård	5412+5413+5414 +5415+5416			Fridolf Andersson
			72	Äker 0,25 m. mylla på lea
			73	" " " "
			74	" 0,25-0,30 " "
			75	" 0,30-0,40 " "
			76	avlägg
				Summa
" "	5200+5201+5202			Amanda Josefina Jonsons stb.
			77	Äker, 0,25-0,30 m. mylla på lea
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" 0,30 " "
			81	avlägg
				Summa
" "	5407+5408+ +5409+5410			Amanda Josefina Jonsons stb.
			82	Äker, 0,25-0,30 mylla på lea
			83	" " " "
			84	" " " "
			85	" 0,30 " "
			86	väg
			87	avlägg
				Summa
" "	5404			Karl Alf. Johansson
			88	Äker, 0,25-0,30 mylla på lea
			89	" " " "
			90	" " " "
			91	väg
			92	avlägg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	68.6							1600	1097	60	2500	1715	-	617	40	
	28.6							1700	486	20	"	715	-	228	80	
	23.8							1900	452	20	2600	618	80	166	60	
	56.0							2500	1400	-	2900	1624	-	224	-	
							01.8									
	177.0						01.8		3436	-		4672	80	1236	80	
	61.2							1900	1162	80	2600	1591	20	428	40	
	22.2							1800	399	60	"	577	20	177	60	
	18.7							1700	317	90	"	486	20	168	30	
	57.5							2300	1184	50	2700	1390	50	206	-	
							01.4									
	153.6						01.4		3064	80		4045	10	980	30	
	108.2							2100	2272	20	2600	2813	20	541	-	
	38.7							1900	735	30	"	1006	20	270	90	
	38.2							1800	687	60	"	993	20	305	60	
	101.0							2300	2323	-	2700	2727	-	404	-	
							18.1									
							02.6									
	286.7						20.7		6018	10		7539	60	1521	50	
	70.0							2000	1400	-	2500	1750	-	350	-	
	28.4							2100	596	40	"	710	-	113	60	
	15.7							"	329	70	"	392	50	62	80	
							02.6									
							10.2									
	114.1						12.8		2326	10		2852	50	526	40	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stadsägare				
Tollarp Tolsegård	5402+5403			Arvid Andersson
			93	äker, 0,20 - 0,25 mylla på lea
			94	" " " "
			95	våg
				Summa
" "	5405+5406			Ernst Ferd. & Carl Erik Erikson Bäckman
			96	äker 0,20 - 0,25 mylla på lea
			97	" " " "
			98	våg
				Summa
" "	5411			Amanda Josefina Jönsons stb.
			99	äker, 0,25 m. mylla på lea
			100	våg
				Summa
" Lövård	5379			Arvid Andersson
			101	äker, 0,25 mylla på lea
" "	5368			Amanda Josefina Jönsons stb.
			102	äker 0,25 m. mylla på lea
" Tolsegård	5206+5207			Arvid Andersson
			103	äker 0,25 m. mylla på lea
" Lövård	5365+5366+ +5334+5335			Ernst W. Persson
			104	äker och tomt 0,25 m. mylla på lea
" "	5363+5364+ +5336			Ernst Ferd. & Carl Erik Erikson Bäckman
			105	äker 0,25 m. mylla på lea

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	97.5							2000	1950	-	2400	2340	-	390	-	
	105.5							"	2110	-	"	2532	-	422	-	
							10.4									
	203.0						10.4		7060	-		4872	-	812	-	
	165.0							1900	3135	-	2400	3960	-	825	-	
	20.0							1600	320	-	"	480	-	160	-	
							12.9									
	185.0						12.9		3455	-		4440	-	985	-	
	134.5							2100	2690	-	2500	3362	50	672	50	
							19.3									
	137.5						19.3		2690	-		3362	50	672	50	
	41.0							1600	656	-	2400	984	-	328	-	
	17.5							1500	262	50	2400	420	-	157	50	
	24.5							1800	441	-	2400	588	-	177	-	
	17.5							1900	332	50	2400	420	-	87	50	
	10.8							2000	216	-	2400	259	20	43	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantel	Ägofigurans nummer	Ägare och ägobeskrivning
	Stadsäga			
				Örefoßt
Tollare Nordgård	5487+5488		106	Ernst Ferd. & Carl Erik Erikson Bäckman äker, 0,25 m. mylla på lea
"	5434+5435+ +5436+5532		107	Ernst Ferd. & Carl Erik Erikson Bäckman äker 0,25 m. mylla på lea
	2327		108	Hildur Wallmark arr: Axel Andersson äker 0,25-0,30 m. mylla på lea
			109	Lampfält, arr: Oskar Bäckman
				<u>Lammandraq.</u>
Tollare Nordgård	5429+5430		1	Amanda Josefina Johans stb.
" Tolsegård	5428		2	" " "
" Nordgård	5507		3	" " "
" Lögård	5376		4	" " "
" Tolsegård	5188		5-6	Tras Otto Martinsson
" Nordgård	5189+5190		7-8	" " "
" Lögård	5191+5192		9	Albert Lidholm
" Nordgård	5194+5195		10	" "
" "	5506		11	Linson Johansson stb.
" Tolsegård	5427 5396+5394+5395		12	
" Lögård	+5396		13-16	
" Nordgård	5431+5432+ +5433		17-19	
" Lögård	5397 5483+5484+5485		20-21	Fridolf Andersson
" Nordgård	+5486 5352+5353+5354		22-27	" "
" Mellangård	+5355+5398		28-33	" "
				Örefores

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	28.5							2200	627	-	2400	684	-	57	-	
	07.7							2100	161	70	2400	184	80	23	10	
	39.5							2100	829	50	2600	1027	-	197	50	
	49.5							1900	940	50	2300	1138	50	198	-	
	16.5								412	50		462	-	49	50	
	15.0								405	-		420	-	15	-	
	19.0								418	-		532	-	114	-	
	06.7								120	60		187	60	67	-	
	22.3								411	40		624	40	213	-	
	11.8								236	-		330	40	94	40	
	09.0								147	-		196	-	49	-	
	17.0								374	-		476	-	102	-	
	33.0								759	-		891	-	132	-	
	39.0								819	-		1053	-	234	-	
	124.6					07.8			2467	40		3417	20	949	80	
	83.9								1910	70		2404	50	493	80	
	33.8					02.0			676	-		912	60	236	60	
	148.1					14.5			2600	20		4144	30	1544	10	
	54.1					00.3			1052	90		1531	30	478	40	
	631.8					24.6			12809	70		14582	20	4772	60	

Socken, hemman	Registrationsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
	Stadsäga.			
				Överförl
Tollboyr Mellang.	5346+5347+5348+ +5349+5350+5351+ 5352+5353		34-38	Fridolf Andersson
" Nordgård	+5346+5347+ 5311+5312+5313+5314		39-45	John Edv. Gustafsson
" Mellang.	+5315+5316+5317+5318+ 5319+5320		46-51	" " "
" Nordgård	+5321+5322+5323+ 5324+5325+5326		52-56	" " "
" Tolsög.	+5327+5328+5329+5330+ 5331+5332+5333+5334		57-61	August Nellyvist
" Nordgård	+5335+5336+5337+ 5338+5339+5340		62-66	Anders Olsson
" Tolsögård	+5341+5342+5343+ 5344+5345+5346		67-71	" " "
" "	+5347+5348+5349+ 5350+5351+5352		72-76	Fridolf Andersson
" "	+5353+5354+5355+ 5356+5357+5358		77-81	Amanda
" "	+5359+5360+5361+ 5362+5363+5364		82-87	
" "	5365		88-92	Karl Alf. Johansson
" "	5366+5367		93-95	Arvid Andersson
" "	5368+5369		96-98	Ernst Ferd. o. Carl Erik Erikson Bäckman
" "	5370		99-100	
" Lövgård	5371		101	Arvid Andersson
" "	5372		102	
" Tolsögård	5373+5374+ 5375+5376		103	Arvid Andersson
" Lövgård	+5377+5378+ 5379+5380		104	Ernst W. Persson
" "	+5381+5382+ 5383+5384		105	Ernst Ferd. o. Carl Erik Erikson Bäckman
" Nordgård	5385+5386+ 5387+5388		106	" " " " " "
" "	+5389+5390+ 5391+5392		107	" " " " " "
	2327		108	Hildur Wallmark, arv: Axel Andersson
	dq		109	Laufäkt, arv: Oskar Bäckman
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
6	31.8					24.6		12809	70		17582	30	4772	60		
1	09.5					01.2		1983	-		3104	50	1121	50		
1	47.0					14.9		2550	60		4048	-	1497	40		
1	54.0					01.6		2942	70		4279	60	1336	90		
	86.8					00.9		1707	10		2438	50	731	40		
1	85.1					02.0		3554	50		4994	50	1440	-		
	67.0					00.6		1325	30		1809	20	483	90		
1	23.6					01.2		2400	50		3317	-	916	50		
1	77.0					01.8		3436	-		4672	80	1236	80		
1	53.6					01.4		3064	80		4045	10	980	30		
2	86.1					20.7		6018	10		7539	60	1521	50		
1	14.1					12.8		2326	10		2852	50	526	40		
2	03.0					10.4		4060	-		4872	-	812	-		
1	85.0					12.9		3455	-		4440	-	985	-		
1	34.5					19.3		2690	-		3362	50	672	50		
	41.0							656	-		984	-	328	-		
	17.5							262	50		420	-	157	50		
	24.5							441	-		588	-	147	-		
	17.5							332	50		420	-	87	50		
	10.8							216	-		259	20	43	20		
	28.5							627	-		684	-	57	-		
	07.7							161	70		184	80	23	10		
	39.5							829	50		1027	-	197	50		
	49.5							940	50		1138	50	198	-		
29	94.6					126.3		58790	10		79063	60	20273	50		

Totalsumma den 8 februari 1940.

[Signature]

Johan M. Johansson

Oskari Oksanen

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överfört							1239 80
5407+5408+5409+5410, Josefina	80	21	16 80				
Jonsons sterbhus	85	19	16 15	160	55	88 -	120 95
5404, Karl Alfr. Johansson	170	20	34 -	150	50	75 -	
	110	21	23 10	110	70	77 -	209 10 V
5402+5403, Arvid Andersson	405	20	81 -	150	50	75 -	
				230	65	149 50	305 50
5487+5488, E.F. och C.E. Eriksson							
Bäckman	45	22	9 90	40	40	16 -	25 90
5434+5435+5436+5532, Desamma	60	22	13 20	40	35	14 -	27 20
S u m m a							1928 45

Toltorp den 8 februari 1940.

W. Karlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Toltorp Nord-
gård, Mellangård, Sörgård och Tolsegård i Mölndals stad, Göteborgs
och Bohus län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, upp- läggning: jordart m.m.	An- tal.	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
11+65-12+70	105	Lera med rötter ³ m.	190	1:20			228	-
12+27		Ombyggnad av trumma för sam- fälld väg med 1 x 1 x 4 m:s vattenlopp enl. ritning, dock i något sned riktning genom vä- gen och med gavlar i vägrikt- ningen. Beräkn. kostn. 450 kr. st. varav 1/2 på företaget	1		225	-		
12+65		Sänkning av trumma för ut- fartsväg (rörtrumma om 0,8 m. diameter) samt utökning till 4,5 m. längd och med gavlar i betong 1:5:7 och stensättning i ändarne, enl. ritning; beräk- nad kostnad 300 kr. varav 2/3 på företaget st.	1		200	-	425	-
		För markupplåtelse och intrång ersättning enl. utlåtande och längd					153	20
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbets- kostnaden					73	80
		<u>S u m m a</u>					880	-
		<u>Sträckan C-D.</u>						
12+70-14+86	216	Lera med rötter ³ m.	230	1:20	276	-		
		" " ngt. "	300	1:-	300	-	576	-
14+86-17+04	218	" " " "	780	1:-			780	-
	539	Överföres					1356	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	539	Överfört				1356 -
17+4-18+98	194	Lera med ngt. rötter m. 3	720	1:-		720 -
18+98-20+63	165	" " " "	360	1:-		360 -
15+36,15+87 16+12, 16+47,17+70 18+97		Ombyggnad av broar för ägovägar till trummor av sten med 0,8 x 1 x 4 m:s vattenlopp enl.ritning dock med iakttagande därav att gavlarna få riktning med vägens och loppet riktning med dikets. Beräknad kostnad för varje byggnad 400 kr.varav hälften på företaget För markupplåtelse och intrång ersättning enl.utlåtande och längd För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden	6	200:-		1200 - 1775 25 368 75
		S u m m a				5780 -
		<u>Sträckan C-E.</u>				
25-30+44	544	Grävning för samt läggning och påfyllning av rörledning 1m. 544	544	2:-	1088 -	
		Ledningsmaterial:betongrör m. 37,5 cm.(15")invändig diameter inköp och transport 1m 544	544	5:20	2828 80	
		Kringmurning av rörmurning enl.ritning st. 1	1		40 -	
		Intagsbrunnar av betongrör m. 60 cm.invändig diameter o.med botten och lock av tjärad plank el.av betong,enl.typritning, anläggning, inköp o.transport 6	6	45:-	270 -	4226 80
30+44-33	256	Grävning för samt läggning och påfyllning av rörledning 1m. 256	256	1:50	384 -	
	1698	Överföres			384 -	4226 80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
33-33+14	14	Överfört			384 -	4226 80
		Ledningsmaterial:betongör m.				
		30 cm.(12")invändig diameter,				
		inköp o.transport lm.	256	3:80	972 80	
		Intagsbrunnar i likhet med				
		dem å sträckan 25-30+44 st.	5	45:-	225 -	1581 80
		Grävning för samt läggning lm.				
		och påfyllning av rörledning	14	0:50	7 -	
		Ledningsmaterial;betongör m.				
		10 cm.(4") invändig diameter,				
		inköp och transport lm.	14	1:-	14 -	
		Intagsbrunn vid slutpunkten				
		av 45 cm.betongrör och i öv-				
		rigt enl.typritning st.	1		40 -	61 -
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		tillägges c:a 10 % av ~~arbetets~~				
		kostnaden				590 40
		S u m m a				6460 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B-C.				880 -
		" C-D.				5780 -
		" C-E.				6460 -
		S u m m a				13120 -
		Toltorp den 8 februari 1940.				
		<i>W. Carlsson</i>				

Kostnadsfördelningslängd.

	Stadsåga.	Ägo- fig.	Ägare.	Rätnad.	Andel i kostnad.
1.	2.	3.	4.	5. kr. ö.	6. %
Tollsty. Nordgård	5429+5430	1	Amanda J. Jonsons stbth.	49 50	0.249
" Tolsegård	5428	2	" " "	15 -	0.075
" Nordgård	5507	3	" " "	114 -	0.574
" Lögård	5376	4	" " "	67 -	0.337
" Tolsegård	5788	5-6	Tovar Otto Martinsson	213 -	1.072
" Nordgård	5189+5190	7-8	" " "	94 40	0.475
" Lögård	5191+5192	9	Alfred Lillholm	49 -	0.247
" Nordgård	5194+5195	10	" " "	102 -	0.513
" "	5306	11	Linson Johanssons stbth.	132 -	0.664
" Tolsegård	5427	12	Frans Axel Kling	234 -	1.177
" Lögård	5373+5394+5395+5396	13-16	" " "	949 80	4.778
" Nordgård	5431+5432+5433	17-19	" " "	493 80	2.484
" Lögård	5397	20-21	Fridolf Andersson	236 60	1.190
" Nordgård	5483+5484+5485+5486	22-27	" " "	1544 10	7.768
" Mellangård	5352+5353+5354+5355+5398	28-33	" " "	478 40	2.407
" "	5346+5347+5348+ +5349+5350+5351	34-38	" " "	1121 50	5.642
" Nordgård	5208+5495+5496+5497	39-45	John Edv. Gustavsson	1497 40	7.533
" Mellangård	5311+5312+5313+5314+ +5315+5316+5317+5318	46-51	" " "	1336 90	6.726
Överföras				8728 40	43.911

1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Överfört	8728 40	43.911
Tollarp Nordgård	5490+5491+5492+5493+5494	52-56	John Edv. Gustavsson	731 40	3.679
" Tolsegård	5419+5420+5421+ +5422+5423+5424+5426	57-61	August Melqvist	1440 -	7.244
" Nordgård	5498+5499+5500+5501	62-66	Anders Olsson	483 90	2.434
" Tolsegård	5227+5228+5229+5399	67-71	" "	916 50	4.611
" "	5412+5413+5414+5415+5416	72-76	Friderik Andersson	1236 80	6.222
" "	5200+5201+5202	77-81	Amanda J. Jönssons stb.	980 30	4.932
" "	5407+5408+5409+5410	82-87	" " " "	1521 50	7.654
" "	5404	88-92	Karl Mfr. Johansson	526 40	2.648
" "	5402+5403	93-95	Arvid Andersson	812 -	4.085
" "	5405+5406	96-98	E.F. & E.-B. Erikson Bräckman	985 -	4.955
" "	5411	99-100	Amanda J. Jönssons stb.	672 50	3.383
" Lögård	5377	101	Arvid Andersson	328 -	1.650
" "	5368	102	Amanda J. Jönssons stb.	157 50	0.792
" Tolsegård	5206+5207	103	Arvid Andersson	147 -	0.740
" Lögård	5365+5366+5334+5335	104	Ernst W. Persson	87 50	0.440
" "	5363+5364+5336	105	Ernst F. & Carl-E. Erikson Bräckman	43 20	0.217
" Nordgård	5487+5488	106	" " " "	57 -	0.287
" "	5434+5435+5436+5332	107	" " " "	23 10	0.116
			Summa	19878 -	100.000

Tollarp den 8 februari 1940
 W. Karlsson Jakob M. Johansson Axel Olsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för anläggning av mark*
hövande till Tolbo, Nordgård, Mellangård, Lögård och Tolsegård
i Mönkdals stad *soeken* och *Göteborgs och Bohus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	34	0,50		17	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	2,5	3,00	7 50		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 34,4 ar	st.	87	0,24	20	88	
		har	har	29,946	0,78	23	36	
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
		har	har					
		annan mark och impediment, medelareal 5,7 ar	st.	22	0,05	1	10	
		har	har	1,263	0,78	-	99	
		Tillägg för mätning i skala 1;						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. ^{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"	0,2	5,00	1	-	
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} blad ^{bladet}				4	-	
		övriga ^{regalark} blad	st.					58 83
		Överföres						75 83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				75 83
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytabvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6,8 punkter pr har har	29,946	0,50	14 97	
		avvägda punkter st.	203	0,03	6 09	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,1	2,00	4 20	
		i annan mark "		5,00		49 26
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 28,6 ar, st.	109	0,05	5 45	
		har	31,209	0,10	3 12	8 57
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	109	0,04		4 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	3/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.	1		4 -	
		för övriga kilometer st.	0,65	1,50	- 98	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	87	0,06	5 22	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	87	0,12	10 44	28 64
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2,1	3,50	7 35	7 35
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	15	0,12	1 80	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	23	0,22	5 06	
		0,85 m ² "	19	0,025	- 48	
		"				7 34
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	0,4	12,00	4 80	6 80
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ med särskild beräkning km.	4,50		4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 0,85 m. ² sektion på "			- 42	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	20 92
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	52	0,03	1 56	2 56
		Överföres				214 63

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				214 63
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,9	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			42	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 72	20 74
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	5	3,00	15 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning st.	5	3,00	15 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		30 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	203	0,01		203
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	57	0,25	14 25	15 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	36	0,30	10 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		12 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	156	12,00		22 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning i stadsing. kontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " }	1/3	12,00		4 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				359 95
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 28,6 ar ägofigurer st.	109	0,07	7 63	
		har	31,209	0,14	4 37	
		Överföres			19 -	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 -	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	203	0,02	4 06
		" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		52	0,05	2 60
						27 41
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall		0,12	3,00	- 36
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp		1,95	6,00	11 70
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 90
		3) broar och trummor, " "				15 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	
						32 96
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				8 24
						24 72
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtutlopp och slamficka	"	1/3	12,00	4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	71	0,55	22 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				78 68
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				16 10
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				16 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				76 88
						124 08
		Summa kronor				140 18
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				359 95
		Lösen för kopior och avskrifter				78 68
		Övriga förrättningskostnader				140 18
						578 81
		Summa kronor				578 81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Åskims häradsrätt.
Göteborg den *19 juli* 19*40*.

W. Harbo
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *454.23* kvitteras:
Göteborg den *21 aug.* 19*40*
W. Harbo

0

3-0304

DIARIE N:r

10284

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 0 JUN. 1941

Betänkande

till torrlägningsföretaget i

Toltorp Norgård, Mellangård o. Tolsegård

i Mölndals stad.

1940.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.


Stockholm den 9 april 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens
vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. H. H. H. H.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företaget beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Toltorp Nordgård, Mellangård, Sörgård och Tolsegård i Mölndals stad, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 1 och 2 kilometer nordväst ut från Mölndals kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 8 februari 1940, har enligt ^{vad} närslutet diariibevis utvisar besvär ej anförts.

Något utomstående intresse av hinderlig art lär icke beröra företaget. Ej heller har, så vitt är bekant, något företag som avsett torrläggning av mark, berörd av det nu ifrågakommande, varit föremål för understöd med statsmedel.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från syneförrättningen äro de faktorer angivna på vilka förslaget till vattenavledningen grundats liksom ock de dimensioner och lutningar de till upptagning respektive anläggning ifrågakommande vattenloppen ansetts erfordra för ernående av syftet med företaget.

Areal, kostnad och båtnad: Hela området och företaget.

Området innefattar 29,056 hektar åker.

Kostnaden är beräknad till..... 13773:48 kronor.

Båtnaden är uppskattad till..... 19878:- "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad..... 0,69:1

Lånesökandenas del.

Areal.....åker.... 26,119 hektar

Kostnad..... 12257:44 kronor.

Båtnad..... 17690:10 "

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång.

Företagets betydelse: När på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas med mindre företaget kommer till stånd måste dess genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Statsunderstöd: Åtskilliga delägare i företaget och med huvudparten i detta hava undertecknat ansökning om bidrag och lån av statsmedel. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräkande bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle ~~för~~ företaget kunna understödjas med i jämnat tal 5390:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 7460:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtнад och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande talan mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandena och deras fastigheter.

Göteborg den 13 juli 1940.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

	kr.	kr.
<u>Vattenavledningskostnad:</u>		
Arbete och material:	11191:55	
Ersättningar	<u>1928:45</u>	13,120:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättningen	578:81	
Utrédningen om statsunderstöd	<u>44:85</u>	623:66
Domstolsavgift		29:82
<u>S u m m a</u>		<u>13,773:48</u>

Göteborg den 13 juli 1940.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13.773 kronor 48 öre, varav å låntagarnas andel 12.257 kronor 44 öre.

Stockholm den 9 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avslut

Vid beräknande denna dag av ytterligare statsunderstöd till företaget har kostnaderna för delsamma i försämsställelse med redovisad verklig kostnad beräknats till

Tabell, utvisande varje delägars andel i företaget

	Stadsäga.	Ägare.	Areal.		Båtnad.	
			ha	ar	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.		
Toltorp Nordgård	5429+5430	Fridolf Andersson		16,5	49	50
" Tolsegård	5428	Carl Björk		15,0	15	-
" Nordgård	5507	" "		19,0	114	-
" Sörgård	5376	" "		06,7	67	-
" Tolsegård	5188	Ivar Otto Martinsson		22,3	213	-
" Nordgård	5189+5190	" " "		11,8	94	40
" Sörgård	5191+5192	Albert Lidholm		07,0	49	-
" Nordgård	5194+5195	" "		17,0	102	-
" "	5506	Simson Johanssons sterbhus		33,0	132	-
" Tolsegård	5427	A.B.Göteborgs Bank		39,0	234	-
" Sörgård	5393+5394+ +5395+5396	" " " "	1	24,6	949	80
" Nordgård	5431+5432+ +5433	" " " "		83,9	493	80
" Sörgård	5397	Fridolf Andersson		33,8	236	60
" Nordgård	5483+5484+ +5485+5486	" "	1	48,1	1544	10
" Mellang.	5352+5353+ +5354+5355+ +5398	" "		54,1	478	40
" "	5346+5347+ +5348+5349+ +5350+5351	" "	1	09,5	1121	50
" Nordgård	5208+5495+ +5496+5497	John Edv. Gustafsson	1	47,0	1497	40
" Mellang.	5311+5312+ +5313+5314+ +5315+5316+ +5317+5318	" " "	1	54,0	1336	90
" Nordgård	5490+5491+ +5492+5493+ +5494	" " "		86,8	731	40
" Tolsegård	5419+5420+ +5421+5422+ +5423+5424+ +5426	August Mellqvist	1	85,1	1440	-
		Överföres	13	14,2	10899	80

2) 18.780 kronor 14 öre, varav 2 i årtalagernas andel 16.7/13 kronor 1 öre,
 Stockholm den 22 juli 1913.
 På Kungl. Landhushushållningens vägnar
 Albert Brille

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Kost- nad.		Re- lativ kost- nad.	Bidra- get i % av kost- naden.	Bidrag.		Lån.	
kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
1.		2.	3.	4.		5.	
34	29	0,69	39,15	13	42	20	87
10	33	"	"	4	04	6	29
79	06	"	"	30	94	48	12
46	42	"	"	18	17	28	25
147	65	"	"	57	78	-	-
65	42	"	"	25	60	-	-
34	02	"	"	13	31	-	-
70	66	"	"	27	65	-	-
91	45	"	"	35	79	-	-
162	11	"	"	63	44	98	66
658	10	"	"	257	54	400	53
342	13	"	"	133	89	208	22
163	90	"	"	64	14	99	75
1069	92	"	"	418	69	651	17
331	53	"	"	129	74	201	77
777	10	"	"	304	10	472	95
1037	56	"	"	406	03	631	47
926	40	"	"	362	53	563	82
506	73	"	"	198	30	308	40
997	75	"	"	390	45	-	-
7552	53			2955	55	3740	27

1.	2.	3.	4.	5.
		Överfört	13	14,2 10899 80
Toltorp Nordgård	5498+5499+ +5500+5501	Anders Olausson		67,0 483 90
" Tolseg.	5227+5228+ +5229+5399	" "	1	23,6 916 50
" "	5412+5413+ +5415+5415+ +5416	Fridolf Andersson	1	77,0 1236 80
" "	5201+5202	" "	1	53,6 980 30
" "	5408	Carl Björk		76,9 576 50
" "	5407+5409	Allan Gustafsson	2	09,2 945 -
" "	5404	Karl Alfr. Johansson	1	14,1 526 40
" "	5402+5403	Arvid Andersson	2	03,0 812 -
" "	5405+5406	Ernst F. o. Carl E. Eriksson Bäck- man	1	85,0 985 -
" "	5411	Allan Gustafsson	1	34,5 672 50
" Sörgård	5379	Arvid Andersson		41,0 328 -
" "	5368	Amanda J. Jonssons sterbhus		17,5 157 50
" Tolsegård	5206+5207	Arvid Andersson		24,5 147 -
" Sörgård	5365+5366+ +5534+5535	Ernst W. Persson		17,5 87 50
" "	5363+5364+ +5536	Ernst F. o. Carl E. Eriksson Bäckman		10,8 43 20
" Nordgård	5487+5488	" " " " " "		28,5 57 -
" "	5434+5435+ +5436+5532	" " " " " "		07,7 23 10
		S u m m a	29	05,6 19878 -

1.		2.	3.	4.		5.	
7552	53	0,69	39,15	2955	55	3740	27
335	25	"	"	131	19	204	04
635	10	"	"	248	53	386	53
856	99	"	"	335	37	521	57
679	31	"	"	265	84	413	44
399	43	"	"	156	31	243	10
654	79	"	"	256	24	398	51
364	72	"	"	142	73	221	97
562	65	"	"	220	18	342	43
682	48	"	"	267	08	415	36
465	96	"	"	182	34	283	59
227	26	"	"	88	94	138	31
109	09	"	"	42	69	-	-
101	92	"	"	39	88	62	03
60	60	"	"	23	71	36	88
29	89	"	"	11	70	18	19
39	53	"	"	15	47	24	06
15	98	"	"	6	25	9	72
13773	48			5390	-	7460	-

Göteborg den 13 juli 1940.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andrätt i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Toltorp Nordgård, Mellangård, Sörgård och Tolse-
gård i Mölndals stad, Göteborgs och Bohus län, lån från avdiktningsslåne-
fonden sökes:

Toltorp Tolseg. 5201+5202.

Ägare: Fridolf Andersson

"	"	5206+5207.	"	: Arvid Andersson
"	"	5227+5228+5229+5399.	"	: Anders Olausson
"	"	5402+5403.	"	: Arvid Andersson
"	"	5404.	"	: Karl Alfr. Johansson
"	"	5405+5406.	"	: Ernst F.o. Carl E. Erik- son Bäckman
"	"	5407+5409.	"	: Allan Gustafsson
"	"	5408.	"	: Carl Björk
"	"	5411.	"	: Allan Gustafsson
"	"	5412+5413+5414+5415+5416	"	: Fridolf Andersson
"	"	5427.	"	: A.B. Göteborgs Bank
"	"	5428.	"	: Carl Björk
"	Mellang.	5311+5312+5313+5314+5315+ +5316+5317+5318.	"	: John Edv. Gustavsson
"	"	5346+5347+5348+5349+5350+ +5351.	"	: Fridolf Andersson
"	"	5352+5353+5354+5355+5398.	"	: " "
"	Sörgård	5363+5364+5365.	"	: Ernst F.o. Carl E. Erik- son Bäckman
"	"	5365+5366+5367+5368.	"	: Ernst W. Persson
"	"	5376.	"	: Carl Björk

Toltorp Sörgård 5379.

Agare: Arvid Andersson

"	"	5393+5394+5395+5396,	"	: A.B.Göteborgs Bank
"	"	5397,	"	: Fridolf Andersson
"	Nordgård,	5208+5495+5496+5497,	"	: John Edv. Gustavson
"	"	5429+5430,	"	: Fridolf Andersson
"	"	5431+5432+5433,	"	: A.B.Göteborgs Bank
"	"	5434+5435+5436+5532,	"	: Ernst F.O.Carl E.Erik- son Blackman
"	"	5483+5484+5485+5486,	"	: Fridolf Andersson
"	"	5487+5488,	"	: Ernst F.O.Carl E.Erik- son Blackman
"	"	5490+5491+5492+5493+5494,	"	: John Edv.Gustavsson
"	"	5498+5499+5500+5501,	"	: Anders Olausson,
"	"	5507,	"	: Carl Björk

Göteborg den 13 juli 1940.

W. Harexson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Toltorp Nordgård, Mellangård, Sörgård och Tolsegård i Mölndals stad, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. á 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+30 \times 0,5+7 \times 0,4..$	"	19:80
Avskrift av handlingar, 11 sid. á 0:55.....	"	6:05
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:-
S u m m a "		44:85

Därest talan i avseendeå denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Askims häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 13 juli 1940.

M. Harexoy

28 SEP. 1943

F ö r t e c k n i n g

Över de fastigheter inom Toltorp Nordgård, Mellangård, Sörgård, och Tolsegård i Mölndals stad, Göteborgs och Bohus län, till vilka ytterligare lån beviljats.

Namn.	Stadsäga.	Ägare.
✓ Toltorp Tolsegård	5201+5202	. Fridolf Andersson
✓ " "	5206+5207	. Arvid Andersson
" ✓ Nordgård	5208+5495-5497	. John Edv. Gustavsson
" ✓ Tolsegård	5227-5229+5399	. Anders Olausson
" ✓ Mellangård	5311-5318	. John Edv. Gustavsson
" "	5346-5351	. Fridolf Andersson
" "	5352-5355+5398	. " "
" ✓ Sörgård	5363+5364+5536	. Ernst F.o. Carl E. Erikson-Bäckman
" "	(5365+5366+5534+ +5535	. Ernst W. Persson
" "	5376	. Carl Björk
" "	5379	. Arvid Andersson
" "	5393-5396	. A.B. Göteborgs Bank
" "	5397	. Fridolf Andersson
" ✓ Tolsegård	5402+5403	. Arvid Andersson
" "	5404	. Karl Alfr. Johansson
" "	5405+5406	. Ernst F.o. Carl E. Eriksson-Bäckman
" " "	5407+5409	. Allan Gustafsson
" "	5408	. Carl Björk
" "	5411	. Allan Gustafsson
" "	5412-5416	. Fridolf Andersson
" ✓ Tolsegård	5427	. A.B. Göteborgs Bank
" "	5428	. Carl Björk
" ✓ Nordgård	5429+5430	. Fridolf Andersson
" "	5431-5433	. A.B. Göteborgs Bank
" "	5434-5436, 5532	. Ernst F.o. Carl E. Erikson-Bäckman
" "	5483-5486	. Fridolf Andersson
" "	5487+5488	. Ernst F.o. Carl E. Erikson-Bäckman
" " "	5490-5494	. John Edv. Gustavsson
" "	5498-5501	. Anders Olausson
" "	5507	. Carl Björk

Vänersborg den 27 september 1943.

A. Hegethorn

1943 den 26 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 184).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till Toltorp Nordgård, Mellangård m.fl. i Mälndals stad av Götetorgs och Bohus län Ytterl.lån med 2.710 kr. +) K.Lantbruksstyr.beslut den 22 juli 1943. Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

+) från statens avdikningslånefond/

Socken, by och hemman

Stadsäga

I g a r e

Mälndals stad

Toltorp Tolsegård	5201+5202	Fridolf Andersson
" "	5206+5207	Arvid Andersson
" "	5227-5229+5399	Anders Olausson
" "	5402+5403	Arvid Andersson
" "	5404	Karl Alfr. Johansson
" "	5405+5406	Ernst F. & Carl E. Eriksson-Bäckman
" "	5407+5409	Allan Gustafsson
" "	5408	Carl Björk
" "	5411	Allan Gustafsson
" "	5412-5416	Fridolf Andersson
" "	5427	A.B. Götetorgs Bank
" "	5428	Carl Björk
" Nordgård	5208+5495-5497	John Edv. Gustavsson
" "	5429+5430	Fridolf Andersson
" "	5431-5433	A.B. Götetorgs Bank
" "	5434-5436, 5532	Ernst F. & Carl E. Eriksson-Bäckman
" "	5483-5486	Fridolf Andersson
" "	5487+5488	Ernst F. & Carl E. Eriksson-Bäckman
" "	5490-5494	John Edv. Gustavsson
" "	5498-5501	Anders Olausson
" "	5507	Carl Björk
" Mellangård	5311-5318	John Edv. Gustavsson
" "	5346-5351	Fridolf Andersson
" "	5352-5355+5398	D:me
" Sörgård	5363+5364+5536	Ernst F. & Carl E. Eriksson-Bäckman

Toltorp Sörgård	5365+5366+5534+5535	Ernst W. Persson
" "	5376	Carl Björk
" "	5379	Arvid Andersson
" "	5393-5396	A.B. Göteborgs Bank
" "	5397	Fridolf Andersson

Stockholm den 26 oktober 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Godk. 23/942

2/8

7/1

DIARIE Nr

715

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 JAN. 1942

Bevis

Över avsyning av arbetena för torrlägningsföretaget i Toltorp Nord-
gård, Mellangård m.fl. i Mölndals stad, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 9 april 1941.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 7,460:- kronor.

Bidrag " " anslaget 5,390:- "

Kontrakt antaget den 30 juni 1941.

Arbetstid till den 1 september 1942.

Vid den 13 december 1941 efter föregångna kontroller och besiktningar verkställd slutavsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 8 januari 1942.

M. Larsson

P. M.

D. N:r

16128/41

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till Toltorp Nordgård, Mellangård
m.fl. i Mölndals stad av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 9/4 1941

Kontrakt: 30/6 1941

Fullbordas: 1/9 1942

Statsbidrag: ✓ 5.390 kronor

Lån: ✓ 7.460 kronor

Beräkn. kostnad: 13.773:48 kronor

Verkst. utbet. d. 23/7 1941 av statsbidrag: ✓ 1.800 kr.
av lån: ✓ 2.500 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 11/9 19 41

kr. = c:a 85 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. John Edv. Gustavson,
Ende-intressent } Toltorp Nordgård, Mölndal.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2.800 kr.
av lån 3.800 kr.

Stockholm den 18/9 19 41.

Meddelande

angående arbetena vid torrlägningsföretaget i Toltporp Nordgård, Mel-
langård m.fl. i Mölndals stad, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 9 april 1941.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 7,460:- kronor.

Bidrag " " anslaget 5,390:- "

Kontrakt antaget den 30 juni 1941.

Arbetstid till den 1 september 1942.

Vid verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga
har befunnits att arbete och anläggningar utförts, vilka jämte er-
sättningar samt utgifter för förrättning och utredning beräknats dra-
ga en kostnad svarande mot ungefär 85 % av den vid planens faststäl-
lande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 11 september 1941.

Marxouf

1941 den 23 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till Tolterp Nordgård, Mellangård m.fl. i Mälndals stad av Göteborgs och Bohus län.

Lån 7.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Soeken, by och hemman	Stadsäga	Ägares namn
<u>Mälndals stad</u>		
Tolterp Talsgård	5201+5202	Fridolf Andersson
" "	5206+5207	Arvid Andersson
" "	5227+5228+5229+ 5399	Anders Olausson
" "	5402+5403	Arvid Andersson
" "	5404	Karl Alfr. Johansson
" "	5405+5406	Ernst F. och Carl E. Erikson Bäckman
" "	5407+5409	Allan Gustafsson
" "	5408	Carl Björk
" "	5411	Allan Gustafsson
" "	5412+5413+5414+5415+ 5416	Fridolf Andersson
" "	5427	A.B. Göteborgs Bank
" "	5428	Carl Björk
" Mellangård	5311+5312+5313+ 5314+5315+5316+ 5317+5318	John Edv. Gustafsson
" "	5346+5347+5348+ +5349+5350+5351	Fridolf Andersson
" "	5352+5353+5354+ 5355+5358	D:mo
" Söfård	5363+5364+5366	Ernst F. och Carl E. Erikson Bäckman
" "	5365+5366+5364+ 5355	Ernst W. Persson
" "	5376	Carl Björk

Teltorp Sörgård	5379	Arvid Andersson
" "	5393+5394+5395+ 5396	A.B.Göteborgs Bank
" "	5397	Fridolf Andersson
" Nordgård	5408+5495+5496+ 5497	John Edv. Gustavson
" "	5429+5430	Fridolf Andersson
" "	5431+5432+5433	A.B.Göteborgs Bank
" "	5434+5435+5436+ 5532	Ernst F. och Carl B Eriksson Bäckman
" "	5483+5484+5485+ 5486	Fridolf Andersson
" "	5487+5488	Ernst F. och Carl B Eriksson Bäckman
" "	5490+5491+5492+ 5493+5494	John Edv. Gustavson
" "	5498+5499+5500+ 5501	Anders Olausson
" "	5507	Carl Björk

Stockholm den 23 juli 1941.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

f.

9/4 41

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Toltorp Nordgård, Mellangård, Sörgård och Tolsegård i Mölndals stad, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslåne-

fonden sökes:

✓	<u>Mölndals stad</u>	<u>Nadöga</u>	Toltorp Tolseg.	5201+5202,	ägare: Fridolf Andersson
✓	"	"	"	5206+5207,	" : Arvid Andersson
✓	"	"	"	5227+5228+5229+5399,	" : Anders Clausson
✓	"	"	"	5402+5403,	" : Arvid Andersson
✓	"	"	"	5404,	" : Karl Alfr. Johansson
✓	"	"	"	5405+5406,	" : Ernst F.o. Carl E. Erikson Bäckman
✓	"	"	"	5407+5409,	" : Allan Gustafsson
✓	"	"	"	5408,	" : Carl Björk
✓	"	"	"	5411,	" : Allan Gustafsson
✓	"	"	"	5412+5413+5414+5415+5416	" : Fridolf Andersson
✓	"	"	"	5427,	" : A.B. Göteborgs Bank
✓	"	"	"	5428,	" : Carl Björk
✓	"	"	Mellang.	5311+5312+5313+5314+5315+ +5316+5317+5318,	" : John Edv. Gustavsson
✓	"	"	"	5346+5347+5348+5349+5350+ +5351,	" : Fridolf Andersson
✓	"	"	"	5352+5353+5354+5355+5398,	" : " "
✓	"	"	Sörgård	5363+5364+5536,	" : Ernst F.o. Carl E. Erikson Bäckman
✓	"	"	"	5365+5366+5534+5535,	" : Ernst W. Persson
✓	"	"	"	5376,	" : Carl Björk

✓	Toltorp Sörgård	5379,	ägare: Arvid Andersson
✓	"	"	5393+5394+5395+5396,
	"	"	: A.B.Göteborgs Bank
✓	"	"	5397,
	"	"	: Fridolf Andersson
✓	"	Nordgård,	5208+5495+5496+5497,
	"	"	: John Edv. Gustavson
✓	"	"	5429+5430,
	"	"	: Fridolf Andersson
✓	"	"	5431+5432+5433,
	"	"	: A.B.Göteborgs Bank
✓	"	"	5434+5435+5436+5532,
	"	"	: Ernst F.O. Carl E. Erikson Bäckman
✓	"	"	5483+5484+5485+5486,
	"	"	: Fridolf Andersson
✓	"	"	5487+5488,
	"	"	: Ernst F.O. Carl E. Erikson Bäckman
✓	"	"	5490+5491+5492+5493+5494,
	"	"	: John Edv. Gustavsson
✓	"	"	5498+5499+5500+5501,
	"	"	: Anders Olausson,
✓	"	"	5507,
	"	"	: Carl Björk

Göteborg den 13 juli 1940.

W. Carlsson

Avskrift:

Protokoll vid sammanträde den 10 April
1940 med delägarna i företag beträffande
vattenaflopp för torrläggning af mark
inom Toltorps by i Mölndals stad Göte-
borgs och Bohus län.

Att leda dagens förhandlingar utsågs John Gustavsson.

Närvarande Fru Sofia Lidholm i Göteborg

Allan Gustavson i Toltorp

Fridolf Andersson i "

Arvid Andersson i "

Allan Johansson i "

Ernst Persson i "

Ivar Martinsson i "

Erik Bäckman i Eklanda

Anders Olausson i Göteborg

Ivar Johansson i "

Dessutom var Johan M. Johansson i Bonketorp närvarande.

§ 1.

Kungörelsen angående sammanträdet vilken upplästs i Mölndals kyrka den 24/3 och den 31/3 1940 godkändes.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes Fridolf Andersson och Allan Gustafsson.

§ 3.

Till styrelse i företaget valdes John Gustavsson, Fridolf Andersson och Arvid Andersson.

§ 4.

Till revisorer för granskning af företagets räkenskaper valdes Ivar Martinsson och Karl Björk.

§ 5.

Styrelsen fick i uppdrag att snarast möjligt infordra anbud för arbetets igångsättande samt upptaga ett lån på Tiotusen (10.000) kronor.

§ 6.

För de som önskade betala kontant beslöts om terminsuppbörd
1 st. uppbörden den 30 maj 2dra den 30 Juli och 3dje uppbörden den
30 okt. 1940.

Toltorp den 10 april 1940.

John Gustavsson


Ordf.

Justerat

Fridolf Andersson

Allan Gustafsson

Rätt avskrivet betygar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Marberg', with a stylized flourish at the end.

Att arbetena för det företag som avser torrläggning av mark hö-
rande till Toltporp Nordgård, Mellangård m.fl. i Mölndals stad, Göteborgs
och Bohus län blivit påbörjade i avseende till det öppna avloppsdiket
samt planerade för rörledningen så till vida att rör anskaffats och fram-
forslats till arbetsplatsen betygar:

Göteborg den 19 juli 1941.

Marsson.