



Akt nr:
O-E1a-0305

AU\$O-E1a-0305

260
1/4 hand

244
41

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 8/10 1942
godkänd den 15/10 1942

0 4*0305

DIARIE Nr 19673
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1942

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN 28 DEC 1973

Dnr

Gren nr

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 april 1941 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Torsby Prästgård m.fl. i
Torsby socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med fyratusenettthundraåttio (4.180)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tretusentvåhundratio (3.210)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~1/2~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss.
mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planerna, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härstads den 10 sept. 1942
Alli Öbpm. innehåller ar { 1/2 m. Tingsmark 11
1/2 m. Skuttsmark 11
1/4 m. Skuttsmark 11

Max Karlsson Brodaread
Ragnar Rutgusson äger 1/4 m. Skuttsmark

Att Alli Öbpm. Tingsmark, Max Karlsson
Rutgusson och Ragnar Rutgusson Skuttsmark

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Niclas Alster

Knut Andersson


Adress H. Röd Skuttsmark

Adress Skuttsmark Härstads

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

30.11.1940

Västergötlands vattendomstol

0

4-6305

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 4838
K. LANTBRUKSTYRELSEN
17. MRS. 1941

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen TORSBY PRÄSTGÅRD
MATHAMMAR, SKÅR LILLA, RÅCKERÖD, SKÅTTAN.
samt RANNEBERG med BÜKHAMMAR och RAMSERÖD

i Torsby socken,
Göteborgs och Bohus län.

1939.

Till akten höra: 45 skrivna sidor och 4 blad ritningar.

Protokoll vid synförrättning beträffande
vattenarloop för förläggning av mark
törande till Torsby Prästgård, Räckered.
Skättan och Ranneberg i Torsby sockna, G^o.
Teborgs och Bokus län.

§ 1

Den 8 september 1938 i Torsby.

Närvarande: Lantbruksingenjören C. B. Carlsson,
förrättningsman,

C. J. Olsson i Rybooby och

Johan L. Johansson i Trönnum, godemän.

Albin Olsson, arrendator av $\frac{1}{2}$ met Torsby prästgård
och Karlsten såsom med, enligt fullmakt, för
Max Karlsson, ägare till $\frac{1}{4}$ " Räckered.

Sökande till företaget samt

Stiftsgästvärdaren T. Jacobson, såsom med, en-
ligt förordnande, för stiftsvärdaren i Göteborg.

Folke Vilhelmsen, delägare i $\frac{1}{16}$ met Ranneberg.

Hjalmar Kleberg för

Fru Karin Kleberg,
enligt fullmakt.

Birger Bernström, ägare till $\frac{1}{8}$ " " " "

Ragnar Rutgerström, " " $\frac{1}{4}$ " Skättan,

Axel Andersson, " " $\frac{1}{4}$ " " "

Karl Alfredson i Mathammar.

E. W. Olsson i Västervik såsom ordförande i
Länets vägdistrikt.

Efter verkställd förundersökning upprättade
profil- och sektionsskizningar över den bäcksträcka,
om vars förtörning var fråga, förestades tillika

2.
med utväpanta över den av vatten besvärade
marken utmed denna sträcka.

Särskilt inbjudat för sökanden Max Karlsson
som sökanden Albin Olsson förelade att de
önsade sträckan genom ägarne till Råke-
röd och Torsholm Prästgård, vidgad och djupad
samt, där loppet var olämpligt, jämväl ratad
och i sådan utsträckning att trygghet med
önskan för och nöjdhets till ädels-
entlig förläggning av marken till nämnda
fastigheter erinades samt ägarne till fas-
tigheterna i Råneberg och Skålleröd förplik-
tade att jämte sökandenas deltaga i bort-
nadmarna för vattenordningsarbetena, efter-
som marken till dessa fastigheter ännu
kunde räntas rönas biträdd av ~~den~~ arbetarna.

Informerade om luthingsförhållandena
och om stödet för ansvaret på deltagande
i bortnadmarna både ägarne till fastigheter-
na i fråga att de för erinrade är full bäl-
nad önsade företaget utsträckt till lopp-
et i gränsen mellan nämnda hemman
samt att de för den skull förerade sig med
sökandena om företaget. Händing härmed
varit upprättad och underskriftad samt bilagd
protokollet.

Med anseende till den utmed vägen
anlagda stannarna, varo borttagande om

3
förbundet med åtskillig besträff, förordades
vidgning af den tiden, vid vilken man ej fanns
samt allenast justering af tiden utmed muren
på sätt att denna lämnades orubbad.

För upplåtelse af mark till vidgning och
rättning af bälslorrens ärensom för inträget
genom schetsmågsnästornas uppläggning an-
togs allmänt att ordning finge beaktas och
gäldas.

Prova af enobild natur liksom spänger
finge enligt städarnas mening ombyggs på
gemensam besträff.

Beträffande loppet genom de allmännas vägar,
som försade vattenloppet på Krenne Stallen,
förmenades att loppet i befintligt stadi, icke
utgjorde något hinder för den ifrågasatta vatten-
avledningens genomförande. Skulle det dock visa
sig att någotdera loppet behöfde ändras finge
denna ändring enligt städens Olofsons mening vid-
tages af vägstyrelsen på vägdirektorats besträff.
Därför någon skyldighet i nämnda hänseende
kunde årla vägdirektorat hade sig ordföranden
icke hava något att erinra mot anförandet på
detta i vad angående vattenloppet genom vägarne.
För den orsaken, som tilläventyrs kunde uppstå på
vägarne ^{bedrömande av} vinstarbetena med bästens förstoring
höll ordföranden för att delägarna i företaget icke
anvandra och skyldige att utgå skadestånd.

4.
För den utvärderade vattenståndshöjningen i sig
själv kunde vara med sig ställes drak inga
anspråk.

Vid det förhållandet att frumman för en
fast vägen öfver Birger Reutroons fastighet:
Ranneberg var tyvärr bristfällig och: be-
hov av medelbar ombyggnad samt det på den
grund kunde antagas att om denna ombyggnad
skulle ingå såsom ett led i arbetena för första-
gård en betydande del av kostnaden komme att
ärla vägens ägare förklarade Reutroon att han
~~från~~ komme att ersätta de för och belasta
ny byggnad för loppet genom vägen i fråga.

Vattenrådet varit föremål för behandling
från styrelsens och allmogens sida och mar-
ken jämväl undersökt och uppmärksam på sty-
relsen. Efter skriftlig undersökning till-
kännagavs att resultatet av denna komme
jämte förslag till vattenordningen med
kostnadsberäkning att föreläggas intressen-
terna i sammanträde, som skulle be-
göras i stadgas ordning.

W. H. H. H.
L. J. Olsson
John Johansson.

Den 3 mars 1939: Torsholm.

Värvande: förordnande styrelsen och följande
de allmogens och ombud

M. E. Svensson: Hermanby i egenskap av pa-

Storaktomulud enligt förestädd och bilagd handling.

Albin Olsson i Torsby;

Oskar Karlsson i Råckesröd såsom ombud, enligt
fullmakt, för Max Karlsson i Råckesröd;

Birger Runtsson i Ramneberg,

Ragnar Rutgeusson i Skättan

Hel Andersson i — — —

Albert Kristiansson i Ramneberg.

Förslag till vattenarbetsordningen tillika med kostnader
beräkning förestäddes och väckte ej något erinran.

Ladaa väneringslängdens sammandrag blivit
uppläst samt utlåtande i ärendet meddelat.

Att följande företag rörande handlingar
och ritningar utöfns Albin Olsson i Torsby Präst-
gård, se Harestad.

Att samme person lämnades uppdraget
att i följande ordning kalla delägarna
till sammanträde för val av styrelse för
företaget.

Förordningen följande ordningen döpa avseende
Dag som orar

W. Karlsson

Joh. Johansson L.-J. Olsson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 31 V.D. 1935.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 30 december 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Handafreguterad Resingens

Till
Hänsstyrelsen
Göteborg

Undersecknade få härmed
vördamt anhölla att hänssty-
relsen måste förordna vederböran-
de lantbruksingenjör att vil
läga förrättning verkställa under-
sökning samt upprätta plan och
kostnadsberäkning för avdikning
av gemensamt vattenavlopp för
följande hemman belägna i
Torsby socken:

Prästgården, innehavare kyrkoborde
Erik Fahl; kyrkovaktarebostället,
ägare kyrkorådet i pastoratet,
arrendator Torsby församling;
löngebostället $\frac{1}{2}$ mtl Torsby prästg.
 $\frac{1}{2}$ mtl Aathammar $\frac{1}{4}$ mtl Skär
hilla, ägare kyrkorådet i pasto-
ratet, arrendator Albin Olsson;
jordbrukslägenheten Aathammar
ägare kyrkorådet i pastoratet
arrendator Karl Larsson; $\frac{1}{4}$ mtl
Rockeröde ägare Mats Larsson
 $\frac{3}{16}$ mtl Ranneberg ägare Maria
Vilhelmssons skobhus adress
Folke Vilhelmsson, Plantagegatan 4

Göteborgs arrendator Albert Christ-
 tiansson i gården; $\frac{1}{4}$ mth. Run-
 neberg ägare Svante Bernström;
 $\frac{1}{2}$ mth. Runneberg ägare Birger
 Bernström; $\frac{1}{4}$ mth. Skåttum ägare
 Axel Andersson; $\frac{1}{4}$ mth. Skåttum
 ägare August Rutgersson.

Röckeröd och Tonby prästgård
 den 18 december 1935.

Ellen Olsson

Max Karlsson

Landskansliet.

19. 35^-

^{1A} Göteborg, i landskansliet, den 19 december 1931.

På tjänstens vägnar:

Graciosa

10.
Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 27 DEC. 1935 till
Länskansliet, Göteborg

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna återställas remisshandlingarna i ärende angående avdikning av mark inom ägor till Torsby, Mathammar, Skår Lilla, Røckerød, Ramneberg och Skåttang i Torsby socken.

Göteborg den 24 december 1935.

W. Carlsson

11.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Torsby Prästgård, Mathammar, Skår, Rockeröd, Skåttan och Ranneberg i Torsby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i kommunalrummet i Torsby torsdagen den 8 september 1938 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra vägar av allmän och enskild natur över avloppet ifråga. Göteborg den 17 augusti 1938.

A. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Torsby den 17 augusti samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 19 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 17 augusti 1938 till: Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, Göteborg. samt den 22 augusti 1938 till:

Kyrkoherden	Erik Fahl,	Torsby	<u>Harestad.</u>
Arrendatorn	Albin Olsson,	Torsby Prästgård,	"
Kyrkorådet i Torsby församling,			"
Pastoratskyrkorådet i Torsby,			"
Lantbrukaren	Max Karlsson,	Rockeröd,	"
Fru	Karin Kleberg,	Ranneberg,	"
Direktören	Folke Vilhelmsson,	Plantagegatan 4,	<u>Göteborg.</u>
Lantbrukaren	Ragnar Rutgersson,	Skåttan,	<u>Harestad.</u>
"	Axel Andersson,	"	"
"	Birger Berntsson,	Ranneberg,	"
Inlands vägdistrikt, dess ordf. E.V.Olsson,			<u>Västerlanda.</u>

betygar:

A. Carlsson

Kungörelse

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Torsby Prästgård, Mathammar, Skår Lilla, Råc-
keröd, Skåttan samt Ranneberg med Rökhammar och Ramseröd i Torsby
socken handlägges ånyo vid sammanträde i kommunalrummet i Torsby
fredagen den 3 mars 1939 kl. 2 e.m. Göteborg den 9 februari 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Torsby den 9 februari och
införd i Handelstidningens Veckoblad den 14 februari, varjämte underrät-
telse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 16 feb-
ruari 1939 till:

Arrendatorn Albert Kristiansson,

Ranneberg,

Harestad.

Undertecknad: *Alf Harestad*

Fullymakt

för min son Oskar Karlsson: Reckeröd
att vid styreförmötning beträffande vatten-
arloop för ^Nterläggning av mark till Torv-
by och Reckeröd för min saken, hållande
gög för giltigt och omlösligt: saken gör och låter
Reckeröd den 8 september 1938.

Max Karlsson

Ärshandens namnteckningar berättar
Annie Andersson. Isak Rutgerzon.

Till stiftsjägmästaren T.Jacobson.

Sedan, på sätt av bilagda avskrift av kungörelse framgår, till stiftsnämnden anmälts, att syneförrättning jämlikt 10 kap.vattenlagen utsatts att hållas i kommunalrummet i Torsby torsdagen den 8 september 1938 kl. 9 f.m. samt att förrättningen kan komma att beröra mark, hörande till ecklesiastika lönebostället Torsby nr 1 Prästgård i Torsby socken, förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka ifrågavarande boställes rätt och bästa; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig person överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom ofördröjligen tillställas stiftsnämnden jämte uppgift å den person, på vilken förordnandet överlåtit. Göteborg den 31 augusti 1938.

Å stiftsnämndens vägnar:

C. O. Black

Styrelsen

F u l l m a k t

för Herr Hjalmar Klefberg att representera mig vid syneförrättning
i Torsby den 8 september 1938; godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Göteborg den 6 september 1938.

H. Klefberg.

Fru Karin Klefbergs egenhändiga namnteckning bevittna:

Karin Klefberg

Alvar S. Thelin

Jämblikt 10:58 vattenlagat för ena sig under-
tecknade med sökandena till förslag, avseende för-
storing av vattenarloop genom ägar till Torsby
prästgård och Råbergs, i Torsby, trakten och öfver
jämblikt i dess sträckning mellan Ranneberg och Skättan
med denna avslutning af farloppet till gästställe
Fatt att det länkas möjlighet till ändamåls-
enlig förläggning av marken till ~~vatten~~ fastig-
heter i äga eller hvar del i.

Torsby den 8 september 1938.

Rockehilchen

Delig. i $\frac{3}{16}$ mtl. Ranneberg
Björklippen till Karin Klippen
delig. i $\frac{3}{16}$ mtl. Ranneberg.

Ragnar Rutgerzon

Ägare till i hvar namnet skottor
Stef Andersson

Ägare till $\frac{1}{4}$ Mtl Skättan

Birger Bernhagen

Ägare till $\frac{1}{8}$ mtl Ranneberg

Att förestående personer träffat den förning
varan oras dags och under tecknat denna handling
betyga:

W. H. Olsson b. g. Olsson John P. Johansson.

17.
Såsom ombud för Torsby pasto-
rat har hemmanvägaren M. E. Sven-
son, Hermansby, Torsby socken, att
närvara vid den fortsatta synesförrett-
ningen i Torsby kommunalrätt den
3 Mars 1939 kl. 2 beträffande vatten-
aflopp för torrläggning af mark hörande
till bl. a. Torsby prästgård.

Torsby den 3 Mars 1939

A pastoratskyrkoråd. vägnar

Erik Fahl

kyrkoherde

Fullmakt.

Fullmakt för min son
 Oskar Karlsson att i
 sammanträde i Torsby
 kommunalrum fredagen den
 3 mars, med deltagarne uti
 diktningsföretaget Torsby
 prästgård Backeröd. Ronneberg
 och Skottan, där föra min
 talan och utöva min rösträtt

Backeröd den 3 mars

Max Karlsson

Berittnas

Annie Andersson

Asta Rutgersson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Torsby Prästgård, Mathammar, Skår Lilla, Råckeröd, Skåttan samt Ranneberg med Bökhammar och Ramseröd i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Det vattendrag, om vars förstoring är fråga och som närmast har karaktär av bäck, framflyter i sydlig och östlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare i samma riktning till en nordostifrån kommande bäck, vilken leder i sydvästlig riktning till Ryskärsfjorden. Trakten, genom vilken vattendraget har sitt lopp, är alltså belägen mellan Göta Älvs och Bäveåns vattensystem och betecknas 108/109.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är bäcken ifråga till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar den avses rätad, vidgad och djupad, begränsad med röda linjer samt betecknad med A-B-C-D-E.

Vid punkten A, där bäcken stöter till den nordostifrån kommande och där arbetena avses började, tillrinner vatten från ett omkring 8,2 kvadratkilometer stort område, vilket vatten avbördas å sträckan A-B. Sträckan B-C-D leder vattnet från c:a 7,2 kvkm. och sträckan D-E-F från c:a 6,3 kvkm. Nederbördsområdena bestå av

såväl åkerfält som av bergstrakter, till dels kala, till dels trädbevuxna.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid flödestillfällen skattas till omkring 300 liter i sekunden samt i medeltal till c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i genomsnitt. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av 2,45 kubm., i sträckan B-C 2,15 och i sträckan C-E av 1,90 kubm. i sekunden samt en medelvattenföring av 0,12, 0,11 och 0,10 kubm. i sekunden för respektive sträckor.

Med beaktande av dessa avrinningsmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av möjligheten till nöjaktig torrläggning av marken till fastigheter utmed bäcken har förslag till dens rätning och förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär bäckens uträtning i slingrande delar samt upptagande med bottenlutning av 1:1000 å sträckan A-B, 3,60:1000 å sträckan B-C, 1,2:1000 å sträckan C-D-E och 3,65 och 2,40:1000 å sträckan E-F, en bottenbredd av 1,50 m. å sträckan A-B, 0,50 m. å sträckan B-C, 1,0 m. å sträckan C-D-E och 0,50 m. å sträckan E-F samt sidolutning 1:1,5 å hela sträckan A-F. I en enligt detta förslag uppgrävd bäck har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,05 m. samt medelvattenmängden icke 0,25 meters vattendjup. I förekommande bergpartier uppspränges loppet till sådan bredd, att nämnda vattenstånd ej överskridas. Bottenläget är så

valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av den vattenbesvärade marken kan ernås fränsett ett och annat lågt beläget fält samt områdena vid bäckens nedersta lopp.

Beträffande vattenloppen genom de över bäcken ledande allmänna vägarna erbjuda dessa efter upprensning och justering av stensättning i bottnen intet hinder mot vattenavledningen i planerad omfattning. Bro för väg av enskild natur ävensom befintliga spänger tarva däremot omläggning.

Å de över bäckens sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till bro och spänger dessa anläggningars konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsätt-

ningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke inginge i samfälligheten föreligger ej. I kostnaderna för företaget deltaga förty de berörda fastigheterna i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken längd detta förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av bron vid 2+4 m. och av spångerna vid 5+95 m. och 14+49 m. samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

För upplåtelse av mark till bäckens rätning och vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet av den upplåtne marken före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ävenledes ersättning och i avseende till massornas storlek med såsom skäliga ansedda belopp av 0,20-0,35 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter massa, som icke kan tjäna till fyllning av bäckfåran vid rätning av loppet. Under förutsättning att massorna i regel uppläggas på den sida om bäcken, från vilken de tagits, hava ersättningsbeloppen uträknats enligt ovannämnda grunder och införts i en särskild, detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning. För det fall att uppläggningsmassorna på närgränsande fastigheter sker på annat sätt än vad räknats med enligt ovan, må reglering av ersättningen för intrånget äga rum därest anmälan till styrelsen för företaget sker senast ett år efter

vattenavledningsarbetenas slutförande.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femtom kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av den upptagna bäcksträckan bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagandet. Bro och spänger underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande rätning, vidgning och djupning av bäcksträckan A-B-C-D-E-F samt ombyggnad av bro vid 2+4 m. och spänger vid 5+95 m. och vid 14+49 m. skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för bäcken uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från den uppgrävda resp. uppsprängda bäckens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att vid arbetet å sträckan utmed allmän väg iakttages att förefintlig stenskonung utökas på sätt å sektionssritningarna över vattenloppet angivits samt att där dylik förstärkning ej förekommer, en

bankett om minst 2,0m:s bredd finnes mellan vägen och bäcken även som nödig försiktighet till förekommande av skada på vägkroppen och fara för trafiken;

att å sträckor där stenmurar upplagts utmed bäckloppet, vidgningen av detta sker på sätt att fara för murarnas nedfallande ej uppstår;

att i övrigt, där bäcken utgör gräns, ^{och rätning ej vidtages,} upptagandet sker på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen;

att schaktningsmassorna i regel läggas på den sida om bäcken, från vilken de tagits, varvid tillses att stenmassorna ej täckas med jord;

att uppläggning dock ej får ske på väg eller på bankett utmed väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras och utskjutningar oförtövat istandsättande av loppet äger rum och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att landfästena till bro och spänger byggas av kilad sten i goda förband och befintliga kör- resp. gångbanor återläggas.

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rens-

ningar av bäckloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande,

svarande varje fastighetsägare, där annorlunda ej överenskommes, för undanskaffandet på egen mark mot tillgodonjutande av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat angående besvärs ingivande.

Torsby den 3 mars 1939.

W. Harboey John Johansson G.-J. Olsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Torsby Prästgård	1'	1/2	1	Torsby pastorat, are: Albin Olsson äng, slampjord
Mathammar	1'	1/2		
Skär Lida	1'	1/4		
			2	" "
			3	" "
			4	" 0,4-0,5 m. mylla o. slampjord på lera
			5	" " "
			6	" " "
			7	" " "
			8	" " "
			9	" " "
			10	" " "
			11	" " "
			12	" " "
			13	" " "
			14	" " "
			15	äker 0,3-0,4 m. "
			16	" " "
			17	" " "
			18	" 0,20-0,25 m. "
			19	" " "
			20	bäck
			21	vägg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			03,0					500	15	-	800 (1500)	24	-	9	-	
			03,0					"	15	-	800 (1500)	24	-	9	-	
			08,5					"	42	50	1100 (1500)	93	50	51	-	
			04,3					1150	49	45	1450 (1500)	62	35	12	90	
			15,0					500	75	-	1300 (1500)	195	-	120	-	
			22,5					"	112	50	1300 (1500)	292	50	180	-	
			07,0					800	56	-	1500	105	-	49	-	
			05,7					1100	62	70	"	85	50	22	80	
			20,2					800	161	60	"	303	-	141	40	
			03,2					"	25	60	1450 (1500)	46	40	20	80	
			12,2					600	73	20	1400 (1500)	170	80	97	60	
			11,4					"	68	40	1450 (1500)	165	30	96	90	
			10,8					"	64	80	1400 (1500)	151	20	86	70	
			04,4					850	37	40	1500	66	-	28	60	
	04,5							1600	72	-	2000	90	-	18	-	
	02,2							1850	40	70	"	44	-	3	30	
	04,4							1650	72	60	"	88	-	15	40	
	01,3							1400	18	20	1600	20	80	2	60	
	40,0							1050	420	-	"	640	-	220	-	
							20,0									
							07,2									
	52,4	1	31,2				27,2		1482	65		2667	35	1184	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Torsby Prästgård	1'	1/2	22	Torsby pastorat, innehavare Erik Fahl äker, 0,15-0,25 m. mylla på lea
Mathammar	1'	1/2		
Skär Lilla	1'	1/4		
			23	" 0,3-0,4 " " o. slanj. "
			24	" 0,20-0,25 " "
			25	" 0,4-0,5 " " "
			26	" 0,20-0,25 " "
			27	" " " "
			28	utlopp
				Summa
Torsby Prästgård	1'	1/2	29	Torsby pastorat arr: Torsby församling prästgård, 0,3-0,4 m. mylla o. slanj på lea
Mathammar	1'	1/2		
Skär Lilla	1'	1/4		
			30	äker 0,20-0,25 m. " "
			31	" 0,3-0,4 m. " " "
			32	" " " " "
			33	äng 0,4-0,5 m. " "
			34	äker 0,20 m. " "
			35	våg
			36	"
			37	bäck
				Summa

Areal								Värde							Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
	33,3							1150	382	95	1500	499	50	116	55		
	30,5							1000	305	-	1900 (2000)	579	50	274	50		
	22,0							1300	26	-	1600	32	-	6	-		
	08,8							1250	110	-	2000	176	-	66	-		
	10,2							1100	112	20	1600	163	20	51	-		
	08,0							1200	96	-	"	128	-	32	-		
							07,1										
	92,8						07,1		1032	15		1578	20	546	05		
	06,3							1700	107	10	2000	126	-	18	90		
	19,9							1300	258	70	1600	318	40	59	70		
	07,7							900	69	30	1900 (2000)	146	30	77	-		
	09,4							"	84	60	1900 (2000)	178	60	94	-		
			11,2					700	78	40	1500	168	-	89	60		
	06,8							1300	88	40	"	102	-	13	60		
							16,9										
							02,1										
							08,9										
	50,1		11,2				27,9		686	50		1039	30	352	80		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Torsby Prästgård	1'	1/2		Torsby pastorat, arv: Albin Ellström
Mathammar	1'	1/2	38	äng, 0,4-0,5 m. mylla o. slanj. på lera
Skai Lilla	1'	1/4	39	äker " " " "
			40	äng " " " "
			41	" " " "
			42	äker 0,3-0,4 " "
			43	" 0,2-0,3 " "
			44	" 0,20-0,25 " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" 0,2-0,3 " "
			49	" " " "
			50	" " " "
			51	" " " på sand. lera
			52	" " " "
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" " " på lera
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" 0,25-0,30 " "
			61	" " " "
			62	äng " " "
			63	berg
			64	väg
			65	bäck
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			11,0					900	99	-	1500	165	-	66	-	
	07,0							1600	112	-	2000	140	-	28	-	
			03,1					800	24	80	1000	31	-	6	20	
			02,3					500	11	50	"	23	-	11	50	
	21,9							1000	219	-	¹⁹⁰⁰ (2000)	416	10	187	10	
1	33,0							850	1130	50	1600	2128	-	997	50	
	05,7							1550	88	35	"	91	20	2	85	
	13,7							1350	184	95	"	219	20	34	25	
	81,2							1400	1136	80	"	1299	20	162	40	
	02,1							1450	30	45	"	33	60	3	15	
	35,5							1500	532	50	1700	603	50	71	-	
	55,2							1200	662	40	"	938	40	276	-	
	21,4							"	256	80	"	363	80	107	-	
	12,5							1050	131	25	1600	200	-	68	75	
	07,6							"	79	80	"	121	60	41	80	
	06,2							"	65	10	"	99	20	34	10	
	06,2							"	65	10	"	99	20	34	10	
	06,7							"	70	35	"	107	20	36	85	
	05,3							"	55	65	"	84	80	29	15	
	07,3							"	76	65	1700	124	10	47	45	
	06,3							"	66	15	"	107	10	40	95	
	13,8							1000	138	-	"	234	60	96	60	
	11,8							1300	153	40	1800	212	40	59	-	
	08,0							1250	100	-	"	144	-	44	-	
			08,7					800	69	60	1200	104	40	34	80	
							07,9									
							39,4									
							19,0									
4	68,4		25,1				66,3		5560	10		8090	60	2530	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Räckeröd	1	$\frac{1}{4}$		Max Karlsson
			66	Äker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			67	" " "
			68	" " "
			69	" " "
			70	" " "
			71	" " "
			72	" " "
			73	äng " "
			74	" " sand.
			75	bäck
				Summa
Rannbygd med Böckhammar och Ramseröd	15	$\frac{3}{16}$		Tolke Vilhelmsson och Karin Klafberg
			76	Äker, 0,2-0,4 m. mylla på lera
			77	" " "
			78	" 0,25-0,30 m. "
			79	" " "
			80	" " "
			81	" 0,20-0,30 m. "
			82	" " "
			83	" 0,25-0,30 m. "
			84	" " "
			85	" 0,20-0,30 m. "
			86	" " "
			87	" " "
			88	" 0,25-0,30 "
			89	äng
			90	bäck
			91	våg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	02,5							800	20	-	1600	40	-	20	-	
	06,9							1200	82	80	"	110	40	27	60	
	18,0							"	216	-	"	288	-	72	-	
	69,0							"	828	-	"	1104	-	276	-	
	31,3							1300	406	90	"	500	80	93	90	
	33,2							1200	398	40	"	531	20	132	80	
	44,0							1000	440	-	"	704	-	264	-	
			12,5					600	75	-	1200	150	-	75	-	
			06,0					950	57	-	1000	60	-	3	-	
							22,0									
204,9		18,5					22,0		2524	10		3488	40	964	30	
	20,4							1250	255	-	1900	387	60	132	60	
	59,2							1300	769	60	"	1124	80	355	20	
	25,6							1250	320	-	1800	460	80	140	80	
	14,7							1400	205	80	"	264	60	58	80	
	16,0							1550	248	-	"	288	-	40	-	
	19,0							1400	266	-	1700	323	-	57	-	
	36,0							1450	522	-	"	612	-	90	-	
	55,8							1500	837	-	1800	1004	40	167	40	
	52,9							1450	767	05	"	952	20	185	15	
	21,1							1400	295	40	1700	358	70	63	30	
	46,3							1450	669	90	"	785	40	115	50	
	23,6							"	342	20	"	401	20	59	-	
	138,0							1700	2346	-	1800	2484	-	138	-	
			05,0					400	20	-	900 (1200)	45	-	25	-	
							20,0									
							11,0									
528,5		05,0					31,0		7863	95		9491	70	1627	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rannskog med Bök- hammar och Raus eröth	14	$\frac{1}{8}$		Birger Berntsson
			92	äker 0,20-0,25 m. mylla på lea
			93	bäck
				Summa
Skättan	16	$\frac{1}{16}$		Ragnar Rutgerisson
			94	äker, 0,3-0,4 m. mylla på lea
			95	" 0,25-0,30 " "
			96	" " " "
				Summa
"	15	$\frac{1}{16}$		Ragnar Rutgerisson
			97	äker, 0,25-0,30 m. mylla på lea
			98	" " " "
			99	äng " " "
				Summa
"	13	$\frac{1}{8}$		Ragnar Rutgerisson
			100	äker 0,25-0,30 m. mylla på lea
			101	" " " "
			102	äng
			103	ingr.
				Summa
"	12	$\frac{1}{4}$		Atel Andersson
			104	äker 0,25-0,30 m. mylla på lea
			105	" " " "
			106	äng
			107	vägg
			108	bäck
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	24,2						02,0	1500	363	-	1600	387	20	24	20	
	24,2						02,0		363	-		387	20	24	20	
	16,0							1350	216	-	2000	320	-	104	-	
	12,8							1300	166	40	1800	230	40	64	-	
	55,8							"	725	40	"	1004	40	279	-	
	84,6								1107	80		1554	80	447	-	
	11,9							1350	160	65	1800	214	20	53	55	
	89,9							1400	1258	60	"	1618	20	359	60	
			03,8					400	15	20	⁹⁰⁰ (200)	34	20	19	-	
	101,8		03,8						1434	45		1866	60	432	15	
	43,6							1500	654	-	1800	784	80	130	80	
	25,3							"	379	50	"	455	40	75	90	
			04,0					-								
							03,2									
	68,9		04,0				03,2		1033	30		1240	20	206	70	
	22,0							1600	352	-	1800	396	-	44	-	
	05,8							1700	98	60	"	104	40	5	80	
			01,7					800	13	60	1200	20	40	6	80	
							01,8									
							02,8									
	27,8		01,7				04,6		464	20		520	80	56	60	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<i>Sammandrag</i>				
Torsby Prästgård	1'	$\frac{1}{2}$	1-21, 38-65	Torsby pastorat, arr: Albin Olsson sök.
Mathammar	1'	$\frac{1}{2}$	22-28	" " innehavare Erik Fahl
Skär Lila	1'	$\frac{1}{4}$	29-37	" " arr: Torsby församling
Räckeröd	1'	$\frac{1}{4}$	66-75	Max Karlsson sök.
Ramsberg med Rökhammar och Ramseröd	15	$\frac{3}{16}$	76-91	Torke Vilhelmsen och Karin Klefberg sök.
" "	14	$\frac{1}{8}$	92-93	Birger Berndtsson sök.
Skäppan	16	$\frac{1}{16}$	94-96	Ragnar Rutgersson sök.
"	15	$\frac{1}{16}$	97-99	" " sök.
"	13	$\frac{1}{8}$	100-103	" " sök.
"	12	$\frac{1}{4}$	104-108	Atel Andersson sök.
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	20,8	1	56,3					93,5	70	42 75	10	757 95	37	15 20	44,37	
	92,8							07,1	10	32 15	15	78 20	54	6 05	6,52	
	50,1		11,2					27,9	6	86 50	10	39 30	35	2 80	4,21	
2	04,9		18,5					22,0	25	24 10	34	88 40	96	4 30	11,52	
5	28,5		05,0					31,0	78	63 95	94	91 70	162	7 75	19,44	
	24,2							02,0	3	63 -	38	7 20	24	2 20	0,29	
	84,6								11	07 80	15	54 80	44	7 -	5,34	
1	01,8		03,8						14	34 45	18	66 60	43	2 15	5,16	
	68,9		04,0					03,2	10	33 50	12	40 20	20	6 70	2,47	
	27,8		01,7					04,6	4	64 20	5	20 80	56	6 60	0,68	
17	04,4	2	00,5					1	91,3	23	552 40	31	925 15	83	72 75	100,00

Torshög den 3 mars 1939.

O. Karlsson. John Johansson

E.-J. Olsson

Torby den 3 mars 1939.
 O. Carlsson. John Johansson L.-J. Olsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till

Torsby Prästgård, Mathammar, Skår Lilla, Råckeröd, Skåttan samt Ranneberg med

Bökhammar och Ramseröd i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.		E r s ä t t n i n g f ö r								Summa	
		markupplåtelse				intrång				ersätt-	
		2 m.	à ö.	kr.	ö.	3 m.	à ö.	kr.	ö.	ning. kr.	ö.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
Torsby Prästgård 1 ¹ Torsby pasto-		10	14,0	1 40							
Mathammar 1 ¹ rat arr.		10	13,5	1 35							
Lilla Skår 1 ¹ Albin Olsson		110	12,0	13 20							
		70	10,0	7 -							
		60	9,0	5 40							
		30	8,5	2 55	130	35	45 50				
		180	8,0	14 40	340	30	102 -				
		250	6,0	15 -	1300	25	325 -				
		300	5,0	15 -	290	20	58 -	605	80		
Dito, Torsby pastorat innehavare		10	13,0	1 30							
Erik Fahl		10	12,5	1 25							
		10	12,0	1 20							
		25	10,0	2 50	230	25	57 50	63	75		
Dito, Torsby pastorat arr. försam- ling		30	17,0	5 10							
		110	13,0	14 30							
		110	9,0	9 90							
		80	7,0	5 60	390	25	97 50	132	40		
Råckeröd 1 ¹ , Max Karlsson		130	12,0	15 60							
		90	9,5	8 55	140	35	49 -				
		20	8,0	1 60	500	25	125 -	199	75		
Ranneberg med 5 Folke Vilhelmsen		50	15,0	7 50							
Bökhammar och 1 och											
Ramseröd Karin Klefberg		30	14,5	4 35	630	25	157 50				
		10	14,0	1 40	100	20	20 -	190	75		
Dito 1 ⁴ , Ragnar Berntsson					90	20	18 -	18	-		
Skåttan 1 ⁶ , Ragnar Rutgersson		160	13,0	20 80	110	25	27 50	48	30		
" 1 ⁵ , " "					30	25	7 50	7	50		
" 1 ³ , " "					120	25	30 -	30	-		
" 1 ² , Axel Andersson					70	20	14 -	14	-		
Torsby den 3 mars 1939.					S u m m a				1310 25		

M. Carlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Torsby Prästgård,
Mathammar, Skår Lilla, Råckeröd, Skåttan samt Ranneberg med Bökhammar och
Rämseröd i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e.	Längd i meter	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning, jordart m.m.	An- tal	à kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C-D-E-F.</u>						
34+44-37+56	312	Berg	3 m. 6	18:-	108	-		
		Grusbl.lera med sten	" 20	1:10	22	-		
		Lera m.ngt. sten o.ngt.rötter	330	1:-	330	-		
		"	3 m. 220	0:80	176	-	636	-
37+56-40=0	244	block, " m.ngt.sten o.ngt.rötter	" 10	1:50	15	-		
		" " " " " rötter	" 100	1:-	100	-		
		"	" 160	0:80	128	-	243	-
0-1+72	172	" med sten	" 30	1:10	33	-		
		" " rötter	" 50	0:90	45	-		
		"	" 150	0:80	120	-	198	-
1+72-3+78	206	" " sten,rötter o.stubbar	" 60	1:35	81	-		
		" " "	" 150	1:10	165	-		
		"	" 220	0:80	176	-	422	-
3+78-6	222	Berg	" 32	17:-	544	-		
		Lera m.sten o.ngt.block, rötter	3					
		och stubbar	m. 30	3:-	90	-		
		Lera m.sten o.rötter	" 80	2:25	180	-		
		" " "	" 120	2:-	240	-		
		" " ngt. rötter	" 190	0:85	161	50		
		Förstärkning av botten och slänter mot allm.vägen medelst	2					
		stenskonig enl.ritning	m. 40	3:50	140	-	1355	50
6-8+40	240	Berg	3 m. 26	15:-	390	-		
		Lera m.sten och ngt.block	" 30	1:35	40	50		
		" " " ,rötter o.stubbar	" 30	1:35	40	50		
		Ö v e r f ö r e s			471	-	2854	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ö v e r f ö r t			471 -	2854 50
		Lera med sten ³ m.	40	1:10	44 -	
		" " ngt.sten "	80	0:90	72 -	
		" " rötter "	50	0:90	45 -	
		" " "	170	0:80	136 -	768 -
8+40-10	160	" " mkt.sten o.rötter "	20	1:50	30 -	
		" " sten "	50	1:15	57 50	
		" " rötter "	50	0:95	47 50	
		" " "	170	0:85	144 50	279 50
10-12	200	Berg "	4	18:-	72 -	
		Lera m.sten o.ngt.block,rötter ³ m.	60	1:50	90 -	
		" " ngt.sten o.rötter "	200	1:10	220 -	
		" " "	160	0:85	136 -	518 -
12-14+50	250	" " mkt.sten "	20	1:50	30 -	
		" " ngt.sten o.rötter "	150	1:10	165 -	
		" " "	250	0:85	212 50	407 50
14+50-16+66	216	" " " " o.ngt.block "	30	1:35	40 50	
		" " mkt. " "	10	1:50	15 -	
		" " ngt. " o.ngt.rötter "	100	1:10	110 -	
		" " "	150	0:85	127 50	293 -
16+66-18+12	146	" " " " o.rötter "	100	1:10	110 -	
		" " "	170	0:85	144 50	254 50
18+12-20+10	198	" " mkt.sten "	10	1:50	15 -	
		" " ngt. " o.rötter "	120	1:10	132 -	
		" " "	200	0:85	170 -	317 -
20+10-22+68		" " mkt. " "	40	1:50	60 -	
		" " rötter och stubbar "	90	1:10	99 -	
		" " enst.sten "	130	0:90	117 -	276 -
2+04		Ombyggnad av bro för utfartsväg Gamla brovirket användes.Front och sidomurar av sten byggas enl.ritning			70 -	
5+95,14+49		Ombyggnad av spänger enl.rit- ning. Gamla gångstockarna an- vändas	2	40:-	80 -	150 -
		Ö v e r f ö r e s				6118 00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ö v e r f ö r t				6118 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättnings- längden				1310 25
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				571 75
		S u m m a				8000 -

Torsby den 3 mars 1939.

W. Markson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				69 34
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har har	19049	0,50	9 52	
		avvägda punkter st.	193	0,03	5 79	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	39	2,00	7 80	
		i annan mark "		5,00		59 11
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19.4 ar, st.	108	0,05	5 40	
		har	20962	0,10	2 10	7 50
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	108	0,04	4 32	4 32
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.	1		4 -	
		för övriga kilometer st.	182	1,50	2 73	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	9/16	0,06	5 46	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	91	0,12	10 92	32 07
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	282	3,50	9 87	9 87
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	68	0,22	14 96	
		3,2 m ² 7 0,10 - 70	4	0,06	24	
		2,7 " 28 0,08 2 24	24	0,075	1 80	20 19
		2,5 " 5 0,05 - 25	3	3,00		9 -
		Antal profil- och sektionsritningar "				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	8,2	0,02	- 16	
		daggar		12,00		2 16
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ^{med} utan särskild beräkning km.	282	4,50	12 69	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 3,2 m. ² sektion på "	0,31	1,60	- 50	
		2,0 " " " "	0,24	1 -	- 24	
		2,7 " " " "	0,86	1,35	1 16	
		2,5 " " " "	1,15	1,25	1 44	
		1,7 " " " "	0,26	0,85	- 22	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		16 25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	705	0,03	2 12	3 12
		Överföres				232 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				232 93
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	282	4,00	11 28	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		(nämligen m ² sektion på) = dimensionsberäkningen			3 56	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 69	21 53
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	2	3 -	6 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	2	3 -	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	193	0,01	1 93	1 93
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	39	0,25	9 75	11 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1,5	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2/3	12,00		8 -
		<i>Uppritning av befintliga humnar</i>				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/2	12,00		6 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				339 64
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 19,4 ar ägofigurer st.	108	0,07	7 56	
		har	20,962	0,14	2 93	
		Överföres			17 49	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	193	0,02	3 86
		" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		70,5	0,05	3 53
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	282	6-	16 92
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				20 19
		3) broar och trummor, " "				6 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	2	3,00	6 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				49 12
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	
		<i>Kopia av ritningar över vägtrummar</i>		1/2	"	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	32	0,55	17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						17 60
		Summa kronor				99 35
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 385 + 5,72				9 57
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				9 57
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				32 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 14 dagar à 5.60				78 40
						110 40
		Summa kronor				119 97
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				339 64
		Lösen för kopior och avskrifter				99 35
		Övriga förrättningskostnader				438 99
						119 97
		Summa kronor				558 96

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Luland

häradsrätt.

Göteborg

den

23 augusti 1939

P. Harbo
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor

448:56

kvitteras.

Göteborg

den

2 september 1939

P. Harbo

0

4*0305

19673

DIARIÉ Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 OKT. 1942

Betänkande

rörande vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

Torsby Prästgård, Mathammar m.fl.

i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 16 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Betänkande.

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torsby prästgård, Mathammar, Skår Lilla, Råckeröd, Skåttan samt Ranneberg med Bökhammar och Ramseröd i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Ägorna till hemmanen ifråga äro belägna invid och norrut från Torsby kyrka samt mellan åtta och nio kilometer västerut från Ytterby station på Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är det vattenbesvärade området till läge och sträckning angivet medelst gul färgbeteckning.

U n d e r s ö k n i n g m. m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattendragets förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt skyldigheten att deltaga i företaget reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariibevis utvisar. Vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar ligga till grund för följande utredning.

B e s k a f f e n h e t : Området ifråga hävdas till övervägande del såsom åker om än med svårighet på grund såväl av tidtals inträffande översvämningar å de lågt belägna delarna som av högt grundvattenstånd, vilka omständigheter hänföra sig till otillräckliga dimensioner hos avloppet. Jordmånen utgöres å vissa delar av mylla och slamjord från

0,3 till 0,5 m:s djup å andra av 0,2-0,3 m. mylla på lera.

A r e a l : Den av företaget i torrlägningshänseende berörda marken innefattar en areal av 17,044 hektar åker och 2,005 hektar äng och betesmark, tillsammans 19,049 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g : Vid förrättningen meddelat utlåtande innehåller uppgifter om vattenföringar, samt om lutningar och dimensioner, nödiga för avloppet för att ernå det med företaget avsedda ändamålet. Profil- och sektionsritningar över loppets sträckning utvisa storlek jämte föreslagna lutningar.

B å t n a d : Den för marken uppkommande båtnaden genom företagets utförande i planerad omfattning har uppskattats till ett värde av 8372:75 kronor.

K o s t n a d : Kostnaden för avloppets förstoring och för ombyggnad av vägbro och spänger har jämte ersättning för markupplåtelse och intrång beräknats till 8000:- kronor.

A r b e t s t i d : Enligt i utlåtandet givna bestämmelser rörande företaget skulle detta vara bragt till slut senast vid utgången av år 1941.

S t a t s u n d e r s t ö d : Åtskilliga delägare i företaget tillika med arrendatorn av vissa områden till Torsby prästgård hava ifrågasatt såväl bidrag som lån av statsmedel andra allenast bidrag till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader, innefattande dem såväl för företaget som för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet belöpa sig enligt närslutet kostnadsammandrag till 8665:08 kr.

Rhuruväl kostnaden för själva arbetena för företaget är mindre än båtnaden genom företaget och detta sålunda är att betrakta såsom bärigt överstiga dock samtliga kostnader i någon mån båtnadsvärdet och med c:a 3 % av detta. Denna omständighet kan dock icke anses vara av beskaffenhet att böra leda till företagets inställande. Den utmed vattenloppet belägna jorden är i regel den bördigaste och äro de berörda fastigheternas utveckling i jordbruksväg uteslutande beroende av dessa områden, vilkas ^{vattenbesvär} ~~läglägenhet~~ jämväl utgör ett fördröjande moment i brukandet av den till fastigheterna hörande övriga åkerjorden. Företaget må förty anses värt att komma till utförande samt att understödjas med medel anslagna till företag med torrläggning av mark som syfte.

Enligt villkoren för bidrag från avdikningsanslaget skulle företaget kunna understödjas med bidrag från detta anslag till belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal med 4180:- kronor. Båtnaden för de fastigheter, till vilkas anpart i kostnaderna lån sökes utgör 6428:80 kronor, på grund varav lånet från avdikningslånefonden skulle kunna utgöra 3210:- kronor, motsvarande i jämnat tal hälften av båtnadsvärdet.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadsammandrag, förteckning över fastigheter till vilkas kostnadsanpart lån sökes, diariibevís ifråga om besvär emot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i tre blad.

Göteborg den 23 augusti 1939.

C.B. Carlson

Kostnadsammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning.....	...kronor	8000:-
<u>Syneförrättningen, Enligt räkning.....</u>	"	558:96
<u>Utredningen om statsunderstödet, enligt räkning...</u>	"	106:12
		<u>Summa kronor 8665:08</u>

Göteborg den 23 augusti 1939.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8665 kronor 8 öre, varav å låntagarnas andel 6653 kronor 5 öre.

Stockholm den 16 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägningsföretaget i Torsby prästgård, Mathammar, Skår Lilla
Räckeröd, Skåttan samt Ranneberg med Bökhammar och Ramseröd i Torsby
socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

~~Skår Lilla~~ 1	1	1/4 mtl.	} ägare: Torsby pastorat arr. Albin Olson,
Torsby prästgård 1	1	1/2 mtl.	
~~Mathammar~~ 1	1	1/2 "	
Ranneberg med Bök-	5	3/16 mtl.	" : Folke Vilhelmsson och Karin
hammar och Ramseröd			Klefberg
Skåttan 1	3	1/8 "	" : Ragnar Rutgersson
" 1	5	1/16 "	" : " "
" 1	6	1/16 "	" : " "

Göteborg den 23 augusti 1939.

Marlow

Strykning med blått vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Perker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Torsby Prästgård m.fl. i Torsby socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.210 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e.
<u>Torsby socken.</u>			
Torsby Prästgård	1/2	1 ¹	Torsby pastorat arr. Albin Olson
Ranneberg med Bök- hammar och Ramseröd	3/16	1 ⁵	Polke Vilhelmsson och Karin Klefberg
Skåttan	1/8	1 ³	Ragnar Rutgereson
"	1/16	1 ⁵	" "
"	1/16	1 ⁶	" "

Stockholm den 20 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm




Utdrag av protokoll fört vid
sammanträde med delägare
i dikningsföretag berörande
Torsby Prästgård, Hukhammar,
Skär Killa, Räckvid, Skåttan,
samt Dammeryd med Rikhammar
och Dammeryd i Torsby socken
Lördagen den 8 april 1938

§ 2

Till styrelse för dikningsfö-
retaget valdes kommundägarne
Hert Hartström i Räckvid och Ragnar
Rutgersson i Skåttan samt orreunda-
torn Allan Ohlsson i Torsby prästgård.

Dag som var

Allan Ohlsson

Justerat
Hert Rutgersson Ragnar Rutgersson

Näst utdrag betygat:
Allan Ohlsson

16/4 41

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Torsby prästgård, Mathammar, Skår Lilla Råckeröd, Skåttan samt Ranneberg med Bökhammar och Ramseröd i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

o ✓	~~Skår Lilla 1~~	¹	~~1~~	~~1/4 mtl.~~	} ägare: Torsby pastorat arr. Albin Olson
	Torsby prästgård 1	1	1/2	mtl.	
	~~Mathammar 1~~	¹	~~1/2~~	"	
o ✓	Ranneberg med Bök-	}	1	3/16 mtl.	" : Folke Vilhelmsson och Karin Klefberg
	hammar och Ramseröd				
	Skåttan 1	³		1/8	" " : Ragnar Rutgersson
o {	" 1	⁵		1/16	" " : " "
	" 1	⁶		1/16	" " : " "

Göteborg den 23 augusti 1939.

W. H. H. H.

Styckning med blatt uttagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Godk. 20/10 1942

244
41

19674

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1942

B E V I S

över verkställd avsyning av det företag, som avser vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Torsby Prästgård m.fl. i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, enligt vid syneförrättning år 1939 upprättat förslag av lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Arbetsplanen fastställd den 16 april 1941.

Bidrag från Statens avdikningsanslag, 4180:- kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond, 3210:- kronor.

Kontrakt ännu ej antaget.

Arbets tid enligt kontraktsförslaget angiven till den 1 september 1942.

Arbetsstyrelsens ordf: Kronoarrendatorn Albin Olsson, Torsby Prästgård per Harestad.

Vid av undertecknad den 7 september 1942 verkställd avsyning av företaget befanns detta i sin helhet vara utfört i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget. Bottenläget å trumma för allmän väg vid sektion 8 anges dock enligt förslaget till + 4.16 men befanns i stället vara uppströms = +4.19 och nedströms = + 4.24. Då trumman ej ingår i den statsunderstödda delen av företaget, synes nämnda avvikelser ej utgöra hinder för företagets godkännande med avseende på den fastställda arbetsplanen. På grund härav får undertecknad härmed tillstyrka företagets godkännande.

Göteborg den 14 september 1942.

Sveker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

+ 8 em

inter. erf.

ingen skadlig

övervak

M