



Akt nr:
O-E1a-0306

AU\$O-E1a-0306

26
Skriftligen överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 3/6 19 1/2

godkänd den 9/7 19 1/2

378

41

0

2-0306

DIARIE Nr 10849

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 MAJ 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941 till
det företag avseende sänkning av Vassbytjärnet för torrläggning av mark,
hörande till hemmanen Varebacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken av
_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

16. beccel

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusenfemhundrafyrtio (2.540)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusenfemhundrafyrtio (2.540) +

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson* vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha~~tt~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
troendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{OSS:} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+ lånet minskat genom Lantbruksstyrelsens beslut den 11 januari 1944 till
1.170 kronor.

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lur den 30 mars 1942.

Oscar Olsson ägare till 1/2 mtl. Värebacka
Johan Olsson ägare till 1/4 mtl. Vassby
Ernst Karlsson ägare till 1/6 mtl. Siverbo

Att Oscar Olsson i Värebacka, Johan Olsson
i Vassby och Ernst Karlsson Siverbo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Johan Carlsson
Adress Härtum Lur

Anneli Olsson
Adress Härtum Lur

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

2-0306

DIARIE Nr 10849
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1942

Betänkande
till torrlägningsföretaget i
Varebacka, Vassby och Siverbo
i Lurs socken,
Göteborgs och Bohus län.

Avskrift:


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende sänkning av Vassbytjärnet för torrläggning av mark hörande till Varesbacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Vassbytjärnet är beläget omkring 4 kilometer österut från Lurs kyrka. Å vidstående översiktskarta är det ungefärliga läget av de områden, om vilkas torrläggning är fråga, utmärkt med gul färg.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Utlåtandet från förrättningen, vilken avslutades den 12 februari 1941, har varit underställt vatten-domstolens prövning. Emot den i målet meddelade domen har såsom framgår av det å bifogad handling tecknade beviset, vad ej anmälts.

Sedan företagets ställning till vägdistriktet ävensom till fiskerättshavarna avgjorts genom det laga kraftvunna utlåtandet lär något annat intresse utöver torrlägningsintresset icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant, icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till förstoring ifrågakommande vattenloppet ansetts erfordra för att ernå åsyftat torrlägningsresultat

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar:

areal: Åker:.....7,392 hektar.

annan mark.....3,469 "

tillhopa 10,861 "

Kostnad.....5,232:70 kronor.

Båtnad.....5,089:10 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad utgör..... 1,03:1

Arbetstid: Enligt det vid synförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av översvämningar och högt grundvatten jordens alstringsförmåga icke kan på långt när utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företaget hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget.

I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 2540:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med enahanda belopp i form av lån från avdikningslånefonden. Den omständigheten att kostnaden för företaget jämte förrättnings- och utredningskostnader med omkring 3 % av båtnadsvärdet överskjuter detta värde må icke anses

vara av beskaffenhet att utgöra hinder mot företagets genomförande. Självva arbetskostnaderna överstiga icke båtbadsvärdet. Företaget måste betraktas såsom en viktig faktor i strävan att utnyttja den relativt ringa arealen jord till sökandenas fastigheter, vilka icke erbjuda några odlingsmöjligheter utöver de redan i anspråk tagna och dem som företaget skapar. Genom markens undandragande från översvämningarna kan förväntas att företaget snabbt resulterar i ökadeskördar. Den del av den avvattnade marken, som icke tidigare kunnat tagas i bruk, kan ock efter företagets genomförande bliva föremål för omedelbar uppodling.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtbad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, dom i underställningsmålet med vadebevis beträffande företaget, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandena och deras fastigheter. Göteborg den 8 september 1941.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>	kr.	kr.
Arbete och material.....	4321:10	
Ersättningar.....	<u>438:90</u>	4760:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	432:20	
Utredning om statsunderstöd.....	26:40	
Utgift i underställningsmålet.....	<u>14:10</u>	472:70
<u>S u m m a</u>		<u>5232:70</u>

Göteborg den 8 september 1941.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget

vänd

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Varebacka	2 1	23283 97200	Oskar Olsson.....
"	3 1	25317 97200	" "
Vassby	2 1	1/4	John Olsson.....
"	3 1	1/4	Sifver och Oskar Berntsson.....
Siverbo	7 1	1/6	Ernst Karlsson.....
			Summa

beräknats till 5,232 kr. 70 öre.

Stockholm den 9 december 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith

A r e a l						Båtnad.		Kostnad		Rela- tiv kost- nad.	Bidragets storlek i % av båt- naden.	Bidrag.		Lån.	
åker		annan mark		summa.											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
	31,8		08,0		39,8	60	10	61	80	1,03	50	30	-	30	-
3	12,4	1	42,7	4	55,1	2278	85	2343	15	"	"	1137	39	1137	39
1	50,1	1	01,0	2	51,1	1279	90	1316	01	"	"	638	80	638	80
	65,4		11,3		76,7	359	95	370	11	"	"	179	65	179	65
1	79,5		83,9	2	63,4	1110	30	1141	63	"	"	554	16	554	16
7	39,2	3	46,9	10	86,1	5089	10	5232	70			2540	-	2540	-

Göteborg den 8 september 1941.

C.B. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för sänkning av Vassbytjärnet för torrläggning av mark till Varebacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Varebacka $\begin{array}{r} 2 \\ 1 \end{array} \cdot \frac{23283}{97200}$ mantal, ägare: Oskar Olsson.

" $\begin{array}{r} 3 \\ 1 \end{array} \cdot \frac{25317}{97200}$ " " : " "

Vassby $\begin{array}{r} 2 \\ 1 \end{array} \cdot \frac{1}{4}$ " " : John Olsson.

" $\begin{array}{r} 3 \\ 1 \end{array} \cdot \frac{1}{4}$ " " : Sifver och Oskar Berntsson.

Siverbo $\begin{array}{r} 7 \\ 1 \end{array} \cdot \frac{1}{6}$ " " : Ernst Karlsson.

Göteborg den 8 september 1941.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till sänkning av Vassbytjärnet för torrläggning av mark hörande till hemmanen Vassebacka, Vasseby och Siverbo i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.å 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+5 \times 0,5$	"	4:50
Avskrift av handlingar 5 sid.å 0:55.....	"	2:75
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:15
<u>Summa kronor</u>		<u>26:40</u>

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Tanums häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 8 september 1941.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlson


15. APR. 1941
till
Västbygdens vattendamstäl.

0 2-0306

DIARIE Nr. 3764
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

B. S. U. M. 6/1941
Västbygdens vattendamstäl



Till akten höra: 39 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

1.
Protokoll vid styreförvärtning be-
träffande stämning av Vassbyfjärmet
för förläggning av mark tillärande
till hemmanen Varesbäcka, Vassby
och Liverbo i Lers socken, Göteborgs
och Bohus län.

31.

Den 29 september 1939 i Varesbäcka.

Närvarande: lämlingsingenjören C. B. Carlsson.
färretningssman.

Hans Bohlin i Hoyer och

Hjalmar Hansson i Val, godsmän;

Oskar Olsson, ägare till $\frac{1}{2}$ mät Varesbäcka;

John Olsson, " " $\frac{1}{4}$ " Vassby och

Ernst K. Karlsson " " $\frac{1}{6}$ " Liverbo

stående till företaget samt

Lipar Beutsson, delägare i $\frac{1}{4}$ " Vassby

och såsom ombud, enligt fullmakt,

för Oskar Beutsson, ännu delägare i $\frac{1}{4}$ mät Vassby;

och G. Gustavsson i Lådra Torp, ordförande i och
ombud för styrelsen för Norrvisens råddistrik
enligt protokollsutdrag.

Vid förundersökning upprättade profil och
sektionsritningar över fjärnets utlopps ännu som
nivåanta över fjärmet och marken utmed detta
och arloppet företogs.

Förändrade förklarade att de önskade fjärmet
stängt för erövande av nöjaktig förläggning av
och trygghet med översäkring för marken till
deras fastigheter samt deltagnings skyldigheten

o förtraden för arbetens reglerad mellan de färdigheter, till vilka hörde mark, som varit bättre genom sänkningen.

Löfver Benström sade sig intet hava att erinra med deltagandet i förträdena för första gången beträffande den förtighet, i vilken han hade del men förklarade tillika att det jämväl borde deltagas för den mark, som beklades genom sänkningen. Denna mark finge enligt närvarandes samstämmiga mening räknas till den förtighet, invid var stranden den var belägen.

Beträffande den öns utloppst ledande allmänna vägen varit upplyst att vägen byggdes 1935 och bron över loppet i enlighet med Västbygdens Vattenmyndighets dom i mål angående tillstånd till bron uppförande. Sänkningens höjden sade sig förmena att bron i uppfört sticket icke lade hinder i vägen för den sänkningen de östvändade och ställdes icke anspå, åtminstone för närvarande, på öfriga sänkningar är frågan om vad bron medgäva.

Oskar Olsson i Varsbacka ville hållas för att frågan om sänkning kunde bli till gagn jämväl för allmänna vägen, vilken kunde befaras lida men av frågans närvarande höga vattenstånd. Även om någon överbrygning eller förmanst kunde dock sådant inträda såvitt vid stormtillfällen. För det skogs mark menlig inrebrant sänkningen innebure var därför enligt Olssons mening deltagande i sänkningstradenas från

vägdistriktets sida icke opåkallat.

Vägdtyrelsens orubad gemmålte att, efter som vägen hitintills icke påverkats i menlig riktning av tjärnets vattenstånd och det icke kunde räknas med dylik påverkan i framtiden, fog för deltagande icke kunde anses föreligga för de råghälmingsbyråer.

Lifver Herrens orlämnade en av honom samt Ernst K. Carlsson och John Olsson under tecknad skrivelse angående viaras omständigheterna vid framförandet av den nya allmänna vägen över ågorna till Varabäckas och slutande med ett bekräftande av skyldighet för intressenterna i sänkningsföretaget att beströta ombyggnaden av bron i den gamla vägen, denna sades nemare användas såsom utfarts- och trafikering för Varabäckas vidkommande.

Efter överläggning blevo sänkningsintressenterna ense därom att så stor del av kostnaden för brons ombyggnad som svarade mot skillnaden mellan kostnad för bro i det förstörade loppet och kostnad för ny bro i det befintliga loppet rimligtvis kunde utgöra den anpart, med vilken de skulle bidraga till ombyggnaden.

Bron för vägen över loppet norr om Varabäckas gård förmenades böra ombyggas på delägarnes gemensamma bekostnad med det bidrag från vägens ägare, som kunde befinnas skäligt med anseende till byggnadens beskaffenhet.

4.
För upplåtelse av mark till vattenloppets vrid-
ning så vel för inträng genom schaktningssamman-
uppläggande stälde Oskar Olsson i Varsbäcks anspråk
på ersättning, vid vilket förhållande John Olsson i Vass-
by hade tagit hava enahanda anspråk.

Av fiskerisintendenten i allmänna distrikten angif-
vet ett förslag över tankningens innebörd på fisket i
Fjärmet förordas. Någon annan mot utredningens
i denna del förspordes ej men förklarade samtliga när-
varande fiskerättsägare att de ej hade anspråk på
ersättning för den skada å fisket i Fjärmet en
tankning av detta kunde medföra.

Stolopp och broar för vägar över detta blavo för-
mål för bevilgning och marken utmed loppet, invid
och i Fjärmet för undersökning och upplåtning.
Vid denna procedur faste Oskar Olsson upp-
märksamheten vid den omständigheten att en del
av marken till hans fastighet, den närmast Fjärmet
belägen, var av så lös beskaffenhet att en betydande
del ställning av densamma kunde förväntas efter god-
nets tankning.

Efter slutad bevilgning och undersökning
tillkännagavs att sedan förslag till tankningens
blivit upprättat samt beaktat och beaktat beaktat
något resultat av dessa åtgärder skulle att
föreläggas intressenterna vid sammanträde,
för vilket plats och tid skulle bestämmas i stad
god ordning.

W. Persson

Hans Bohlin

W. Alvar W. Hansson

Den 12 februari 1941 i Kragensås.

Närvarande: förstående styrelsemedlemmar och följande sak-
ägare:

Oskar Olsson i Varsbacka;

Johan Olsson i Wastby

Lifver Benctson - " - jämval såsom ombud för
Oskar Benctson - " - , enligt fullmakt, samt
Ernst Karlsson i Lierbo.

Förslag till vattenavledningen förstoddes jämte
bestuadsberäkning. Mot förslag och beräkning
förespröades ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet varit därpå meddelat
och värderings- och ersättningslängder föredragna.

Med avseende till värdesättning av den
genom tjänstens sänkning blottade bottnen i
tjänsten sade Lifver Benctson att han förbehöll sig
rätt till ny uppsättning av bätnaden efter det
sänkningen blivit verkställt.

Att förrara handlingar och ritningar rörande
företaget utlöps Oskar Olsson i Varsbacka pr. Tur.

Att samme Oskar Olsson lämnades uppdraget
att i försökvis ordning kalla delägarna till
sammanträde för val av styrelse för företaget.

Sedan det beskedet lämnats att utlåtandet
rörande företaget komma att undersättas vatten-
demotolens prövning förklarades förretningen
avslutad.

Dag som ovan.

W. Karlsson

K. Andersson P. R. Holm W. Alvarsson W. Hansson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 3 V.D.

1936.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 12 maj 1936.

Matt. Moberg

Ragnar Larsson

1936

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom

den 8/5 1936 LHM

Landskansliet, Göteborg.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bo-
hus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Sifverbo, Vassby och Varebacka i Lurs socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 7 maj 1936.

C. Carlsson

Till
Könungens Befallningshavande i Göteborgs
och Bohus län.

Vi underskrifvade anhåller härmed att
behörig person måtte förordnas att jämlikt 10
Kap. vattenlagen verkställa synförrättning i
ansesende till vattenavlopp för bättre torrläggning
av mark hörande till hemmannen $\frac{1}{6}$ mtl.
Lipverbo $\frac{1}{4}$ mtl. Vassby och $\frac{1}{2}$ mtl. Varebacka
Eust K. Karlsson Joku Olsson Oscar Olsson
ägare av ofvansstående hemman och alla i Lerr.
socken.

Varebacka, Lerr den 23/2 1936
Oscar Olsson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst sänkning av Vassbyttjärnet bereda torrläggning av mark till hemmanen Varebacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Oskar Olsson i Varebacka fredagen den 29 september 1939 kl.9 f.m. då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra vägar av allmän och enskild natur över utloppet från tjärnet. Göteborg den 7 sept.1939.

O. Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lur den 7 september samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 12 september varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 8 september 1939 till:

Kungl. Kammar ~~x~~ kollegium,		<u>Stockholm,</u>
Kungl.Lantbruksstyrelsen,		"
Lantbrukaren Oskar Olsson, ✓	Varebacka,	<u>Lur.</u>
" John Olsson, ✓	Vassby,	"
" Sifver Berntsson,	"	"
" Oskar Berntsson,	"	"
" Ernst K.Karlsson, ✓	Siverbo,	"
" Hans Karlsson,	"	"
" Olof Andreasson,	"	"
" Arner Emanuelsson,	"	"
Styrelsen för Norrvikens vägdistrikt,		
dess ordf.herr G.Gustavsson,	Södratorp,	<u>Kville.</u>

betygar:

O. Karlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande sänkning av Vassbytjärnet för torrläggning av mark till hemmanen Varebacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken handlägges ånyo vid sammanträde å Kragenäs pensionat i Skalleröd onsdagen den 12 februari 1941 kl. 12 m. då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 21 januari 1941.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lur den 21 januari samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 25 januari 1941

betygar:

W. Carlsson

Fullmakt

för min bröder Siffrer Berntsson i Vassby
att vid, o^o ovistående sidos omrännel
syneförsättning min Tulan föra och
min rätt beakta och förklarar jag
nöjd med vad han, som mitt ombud,
i denna sak lagligen gör och låter

Vassby den 28 sept. 1939

Asker Berntsson

Asker Berntssons egenhändiga namnteck-
ning bevitnad:

Lova Karlsson,

Ewald. Gabrielson

Vassby.

I avseende till företag med syfte att medelst sänkning av Vassbytjärnet bereda torrläggning av mark till hemmanen Varebacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Oskar Olsson i Varebacka fredagen den 29 september 1939 kl. 9 f.m., varom härmed underrättas.

Göteborg den 8 september 1939.

Förrättningsmannen.

Utdrag ur protokoll fört
vid sammanträde med vägstyrelsen i
Norrvikens vägdistrikt, i Svinesund
den 2 augusti 1938.

Närvarande: Samtliga ordinarie ledamöter.

=== " === " === " === " === " === " === " === " === " === " === " ===

§ 4.

Att föra vägstyrelsens talan vid förrättningar rörande
vattenavlednings- och broärenden i vilka vägdistriktet utgör part befull-
mäktigades vägstyrelsens ordförande eller den han i sitt ställe förornar.

Som ovan.

G. Gustafsson

Justerat:

Johan Olsson

Anders Olsson

Vidimeras:

G. Gustafsson

Till Styrelsen för förslagningsföretag: Sänkning av Wadby fjärd

Enär det till underförstått samtycke kommit, att ägaren av $\frac{1}{2}$ mil Wadby vid värdering av skada och intrång orsakade av vägnyläggningen Lids kyrka — Remne, på grund av gamla landsvägsbron vid Wadby den brisfälliga skick, framställt anspråk på ersättning för ny brobyggnad och i anledning därtill tillerkändes ett större belopp för försvarat Transport och följaktligen för begagna nya landsvägsbron, bestreda vi på det bestämdaste att nämnda brobygge skall bekostas av det gemensamma företaget.

Siverto och Wadby den 29 sept. 1939

Eust H. Karlsson Sifver Remfrans

John Olsson

Kungl. Maj:ts och Rikets
kammarkollegium

2498/1939.

Till statens lantbruksingenjör C. B. Carlson,

Göteborg.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegiet den 8 september 1939 har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Vassbytjärnet för torrläggning av mark till hemmanen Varebacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken av Göteborgs och Bohus län.

Kungl. kollegiet finner icke nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 19 september 1939.

Lennart Berglöf

Rune Söller

Angående sänkning för torrlägningsändamål av Vassbytjärnet i Lurs socken av Göteborgs och Bohus län. B III nr 451.

Till

Lantbruksingenjören, Herr C.B. Carlsson,

Göteborg.

Av Eder anmodad avgiva yttrande över inverkan på fisket av sänkning av Vassbytjärnet i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, får jag med återställande av nivåkartan över tjärnet anföra:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

Enligt uppgift utgöres tjärnets fiskbestånd av gädda, abborre, mört och ål.

Skada å fisket uppkommer genom minskning av tjärnets areal.

Genom företaget skulle medelvattenståndet sänkas från +8,15 m till +7,50 m, varigenom tjärnets areal skulle komma att minskas från 9,9 har till 8,0 har. Minskningen blir alltså 1,9 har.

Fiskets avkastning kan beräknas till 5 kg pr har och år. Minskningen i avkastning utgör alltså 9,5 kg pr år. Värdet härav efter kr. 1:25 pr kg utgör 11;88 kr. Kapitaliserat med 5 % ränta motsvarar detta ett kapital av kronor 237:50.

Genom sänkningen kommer en högst betydande minskning av gäddlekplatserna att äga rum. De vid högvatten översvämmade områdena skulle sålunda minskas med 4,7 har.

Att närmare uppskatta värdet på denna skada möter betydande svårigheter. Med stöd av erfarenheterna från andra sänkingsföretag torde den dock icke överskattas, om den värderas till en tiondedel av tjärnets avkastning under löppet av 10 år.

Tjärnets årliga avkastning kan enligt ovanstående beräknas till 49,5 kg. Efter ett pris av 1:25 pr kg blir värdet kr. 61:88. En tiondedel härav utgör kr. 6:188. Förlusten under tio år utgör sålunda kr. 61:88.

Utanför +7,50 m tilltager djupet betydligt hastigare än inom området mellan +8,50 m och +7,50 m. Detta kommer att medföra en minskning av vassarna, varigenom tillväxtområdena och upphållsstäl-
lena för särskilt gäddan, abborren och mörtten komma att inskränkas.

Värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall
inräknas i kostnaderna för företaget, kan beräknas till 300 kronor.

Åtgärder att motverka denna skada anser jag mig ej lämpligen kunna föreslå.

Karlstad den 3 juni 1938.

Nilsvärding

Fullmakt

för Sifver Berntsson i Vassby, att vid syneförrättning den 12 febr.
1941 angående torrlägningsföretag vid Vassbytjärn, bevaka min rätt.

Vassby, Lur den 11 febr. 1941

Oskar Berntsson

Oskar Berntssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Melker Robertson
Backa.

Ira Karlsson,
Vassby,

Utlåtande

i fråga om sänkning av Vassbytjärnet för torrläggning av mark (hörande till hemmanen Varebacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Utloppet från tjärnet leder i nordlig riktning till Strömsvattnet, vilket avbördar sitt vatten till saltsjön genom Strömsån inom vars nederbördsområde nr 111 tjärnet alltså är beläget.

Å ägor till Varebacka bildar utloppet från tjärnet ett stup, invid vilket arbetena med loppets förstoring måste begynna för att nöjaktig sänkningseffekt skall kunna ernås. Vid denna plats tillrinner vatten från ett 5,7 kvadratkilometer stort område, av vilket tjärnet upptager 0,10 kvkm. Med avseende till nederbördsmängden i trakten, till områdets topografiska gestaltning, till förekomsten av odlade fält, berg och annan mark samt till dennas bevuxenhet kan tillrinningen från området ifråga skattas till 1,4 kubm. vid flödestillfällen och till 0,085 kubm. i sekunden vid medelvattenföring, vilka vattenmängder svara mot 250 resp. 15 liter i sekunden från varje kvkm. i medeltal.

Med beaktande av dessa vattenmängder samt av sökandenas anspråk på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avsänkning av tjärnets vattenstånd blivit uppgjort. Detta förslag innebär en bottenlutning hos avloppet av 0,5:1000 å sträckan från stupet och upptill platsen, där allmänna vägen Lur-Vassby korsar vattendraget och 0,2:1000 å sträckan från nämnda plats till tjärnet, en bottenbredd

av 0,6 å 1,0 meter å den förstnämnda sträckan och 1,2 meter å den sistnämnda sträckan samt en sidolutning av 1:1,5 å sträckor med 0,6 och 1,2 m:s bottenbredd och av 1:1 å sträckor med 1,0 m:s bottenbredd.

I det vid förrättningen använda höjdsystemet har bottnen i utloppet från sjön förlagts på höjden +7,20 m. Efter avloppets gestaltning enligt förenämnda förslag har högvattenståndet i sjön beräknats intaga läget +8,40 samt medelvattenståndet +7,50 m. Vid jämförelse mellan nu rådande vattenstånd och de efter sänkningen uppkommande kan utrönas att sänkningen icke är av betydighet att nämnvärt inverka på traktens utseende eller hava menlig påföljd i avbördningshänseende.

Med undantag av bron för allmänna vägen, för vilken byggnad ingen ändring påkallats, medföra arbetena med avloppets förstoring ombyggnad av befintliga broar för vägar av enskild natur. Under förutsättning av särskilda landfästen, nedförda under utloppets bottenplan, bör avståndet mellan dessa fästen icke understiga 3,0 meter på det att dämning i skadlig riktning ej må uppstå.

Å nivåkartan över sjön och den av vatten besvärade marken är vattendraget till den del det avses förstorat utmärkt i avseende till sträckningen med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat begynnelsepunkten med A och slutpunkten med B. Profil- och sektionsritningar över sträckningen utvisa lutningar och dimensioner samt ritningar till vägbroar dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt stadgandet i 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Längdens sammandrag utvisar en total båtnad till värde av 5089:10 kronor.

Av båtnaden belöper ^{på} mark tillhörig sökandena 4729:15 kronor, vilket belopp överstiger hälften av värdet av båtnaden för all mark inom företaget. Vid detta förhållande äro jämlikt 7 kap. 44 § vattenlagen jämväl de, som icke sökt företaget, pliktige deltaga i kostnaden för detta. Denna kostnad har till den del, som påvilar delägarna i företaget, beräknats till 4760:- kronor. Nyttan av företaget, uttryckt i skillnaden mellan båtnaden genom och kostnaden för företaget enligt ovan anförda tal uppgår till ett värde av 329:10 kronor. Enär skada genom företaget i annat avseende än vad angår fiskeavkastningen från sjön näppeligen kan antagas uppkomma och skadan på fisket genom tjärnets sänkning skattats till ett värde av 300:- kronor överväger nyttan skadan, vid vilket förhållande företaget jämlikt 7:38 vattenlagen må anses tillåtligt.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar på den grund och i den ordning varom stadgas i 7:24 vattenlagen för jämkning av deltagningsskyldigheten föreligger ej. Jämlikt 7:23 vattenlagen har förty varje delägare i samfälligheten att taga del i kostnaderna för företaget i mån av värdet

båtnaden för marken till hans fastighet, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten enligt samma grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar den, som har att vidmakthålla de befintliga byggnaderna, ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av de i avloppet från tjärnet uppförda broarna för vägar av enskild natur, i vilka byggnader inbegripes även den ~~för~~ tidigare såsom allmän väg nyttjade men numera såsom enskild använd, leder till en minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna i fråga, hava jämlikt 7:18 vattenlagen deltagarna i företaget, ~~om de beteck~~ ~~utöfna~~ ~~av dessa~~, rätt till gottgörelse ~~med belopp svarande~~ ~~våghållaren~~ ~~med belopp svarande~~ mot minskningen i underhållskostnaderna, vilken minskning med hänsyn till beskaffenheten av bron vid 2+95 m. skattas till hälften av ombyggnadskostnaden för denna bro. Med avseende till de särskilda i förrättningsprotokollet anmärkta omständigheterna beträffande bron ~~från~~ för den från allmän väg till enskild överförda vägen och delägarnas samstämmiga mening om fördelning av kostnaderna för bron ombyggnad har med stöd av verkställd beräkning utrönt att kostnaden för uppförandet av ny bro i det befintliga avloppet skulle belöpa sig till tre fjärdedelar av kostnaden för bro i det enligt planen gestaltade loppet, vid vilket förhål-

lande en fjärde-del av ombyggnadskostnaden drabbar delägarna i företaget och tre fjärdedelar väghållaren.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppet gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,20-0,40 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Enär anspråk på ersättning för minskning i fiskeavkastningen genom sänkningen icke framställt och vid förrättningen närvarande sakägare förklarat att de icke ifrågasatte någon ersättning för den skada på fisket i tjärnet sänkningen av detta kunde medföra, finnes icke skäl till utgivande av ersättning för nämnda skada.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av utloppet från Vassbytjärnet, sträckan A-B, ävensom ombyggnad av broar för vägar av enskild natur över sträckan ifråga skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord eller sten;

att å sträcka, där förslaget upptager stensättning i loppets botten och sidor, denna stensättning sker med befintlig och i fallav behov med ökad sten och till 1,2 meters vertikal höjd i sidorna samt på sätt ritningarna utvisa;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande äger rum medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att broar uppföras enligt ritningar;

att landfästena byggas av kilad sten i goda förband;

att virket till broarna skall vara friskt samt tjärat;

att till skydd mot utskärning väl hopfogad sten insättes i loppets si-

der invid byggnaderna på sätt ritningarna utvisa;

att arbetena med företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att, därest ej annorlunda överenskommes, samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång samt efter färdigställandet aveynas av lantbruksingeniör;

att på åker, äng och betesmark upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång;

Beträffande underhållet av avloppet bestrides detta jämlikt stadgandet i 7:34 vattenlagen efter enahanda grunder som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Broar för vägar över avloppet underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Åverkan på avloppet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på hans bekostnad.

Vidkommande frågan om väghållningsskyldiges deltagande i kostnaderna för företaget i anledning av förmenat gagn för den genom torrlägningsområdet ledande allmänna vägen genom tjärnets sänkning så kan vid det förhållandet att någon skada å vägen vid höga vattenstånd i

tjänret ej förmärkts hittills och framtida skada ej med visshet kan förutses inträffa samt vägstyrelsen på grund härav bestritt skyldighet att deltaga någon deltagningsplikt icke anses åvila de väghållnings-skyldige.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Kragensås den 12 februari 1941.

W. Carlsson. Hans Rohlin. Halvard Hansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Varebaska	12	<u>23283</u> 97200		Oskar Ulsson
			1	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand o. lera
			2	" " " "
			3	äng 0,15-0,20 " grus "
			4	åker 0,20-0,30 " "
			5	" " " ö. slanj på sand o. grus
			6	avlägg
				<u>Summa</u>
"	13	<u>25317</u> 97200		Oskar Ulsson
			7	åker 0,2-0,4 m. mylla på lera
			8	" lövmylla på gyttja "
			9	" 0,6-0,7 m. lövj. på gyttja o. "
			10	" 0,2-0,4 mylla på lera
			11	" lövmylla och slamjord
			12	" >1,2 löv- och slamjord
			13	" 0,3-0,4 m. lövjord på sand och grus
			14	" >1,2 m. "
			15	" " "
			16	" 0,3-0,4 m. " " "
			17	" >1,2 m. "
			18	äng, turig >1,5 m. lövjord
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	åker 0,3-0,4 lövmylla på gyttja
			22	" 0,3-1,2 " "
			23	äng >1,5 m. lövjord "
			24	" " " "
			25	flytmassa
			25a	sjöbotten
			26	" landvinning, lövjord
				<u>Överföres</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06.0							1500	90	-	1600 (1700)	96	-	6	-	
	05.5							1600	88	-	1700	93	50	5	50	
			08.0					1000	80	-	1100 (1200)	88	-	8	-	
	07.6							1400	106	40	1600	121	60	15	20	
	12.7							"	177	80	"	203	20	25	40	
							08.0									
	31.8		08.0				08.0		542	20		602	30	60	10	
	24.5							1550	379	75	1800	441	-	61	25	
	55.5							750	416	25	1600	888	-	471	75	
	27.0							650	175	50	1450 (1500)	391	50	216	-	
	20.5							1550	317	75	1800	369	-	57	25	
	17.0							950	161	50	1500	255	-	93	50	
	28.5							1150	327	75	1400	399	-	71	25	
	09.0							1250	112	50	1500	135	-	22	50	
	13.8							1150	158	70	1400	193	20	34	50	
	20.7							600	124	20	"	289	80	165	60	
	13.9							650	90	35	1500	208	50	118	15	
	17.0							550	93	50	1300 (1400)	221	-	127	50	
			05.5					350	19	25	950 (1000)	52	25	33	-	
			18.0					"	63	-	950 (1000)	171	-	108	-	
			04.4					300	13	20	900 (1000)	39	60	26	40	
	23.0							1150	264	50	1400	322	-	57	50	
	42.0							550	231	-	1200	504	-	273	-	
			53.5					250	133	75	700 (800)	374	50	240	75	
			06.0					200	12	-	600 (750)	36	-	24	-	
							25.0 11.0									
					28.8			50	14	40	200	57	60	43	20	
3	12.4		87.4		28.8		36.0		3108	85		5347	95	2239	10	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfökt
			27	sjöbotten, landvinning, torvjord
			28	Vasshyfjärn, del.
			29	våg
			30	"
			31	"
			32	avlägg
				Summa
Vasshy	12	1/4		John Olsson
			33	äker, >1.5 m. torvjord
			34	" mylla på gyttlig lera
			35	" >1.0 torv, gyttja och slämfjord
			36	" " " " "
			37	" " " " "
			38	" " " " "
			39	" >1.2 m. torvjord
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	betes m. ngt. torv. >1.2 m. torvjord
			44	äng " " och gyttja
			45	sjöbotten, landvinning, torv och gyttja
			46	" " " " "
				Summa
- " -	13	1/4		Lifver och Oskar Bernström
			47	äker 0.3-0.4 m. mylla på torv och gyttja
			48	" " " " "
			49	" " " " "
			50	" " " " "
			51	" " " " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	12.4		87.4		28.8		36.0		3108	85		5347	95	2239	10	
					26.5			50	13	25	200	53	-	39	75	
						2	22.0									
							03.6									
							29.3									
							11.5									
							09.5									
3	12.4		87.4		55.3	3	11.9		3122	16		5400	95	2278	85	
	19.0							550	104	50	1350 (1400)	256	50	152	-	
	13.3							1450	192	85	1700	226	10	33	25	
	11.7							1250	146	25	1500	175	50	29	25	
	20.5							550	112	75	1450 (1500)	297	25	184	50	
	03.8							1250	47	50	1500	57	-	9	50	
	07.8							500	39	-	1350 (1500)	105	30	66	30	
	11.0							1200	132	-	1400	154	-	22	-	
	09.0							550	49	50	1350 (1400)	121	50	72	-	
	06.5							650	42	25	1400	91	-	48	75	
	47.5							500	237	50	1250 (1300)	593	75	356	25	
			23.8					200	47	60	750 (1000)	178	50	130	90	
			13.2					"	26	40	800 (1200)	105	60	79	20	
							56.0	50	28	-	200	112	-	84	-	
							08.0	"	4	-	"	16	-	12	-	
1	50.1		37.0		64.0				1210	10		2490	-	1279	90	
	05.6							500	28	-	1250 (1400)	70	-	42	-	
	04.8							450	21	60	1200 (1400)	57	60	36	-	
	05.0							"	22	50	1200 (1400)	60	-	37	50	
	04.5							500	22	50	1250 (1400)	56	25	33	75	
	03.7							550	20	35	1300 (1400)	48	10	27	75	
	23.6								114	95		291	95	177	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			52	äker 0,3-0,4 mylla ² , low och gyllja
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	sjöbotten, landvinning, low och gyllja
			63	Vassbygdäm, del
				Summa
Liverbo	17	1/6		Ernst Karlsson
			64	betesm. fur. lömjord o. gyllja
			65	" " " "
			66	äng, slanjord
			67	" "
			68	äker, 0,2-0,3 mylla på sand o. gyllja. lura
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
				Överfört

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
23.6									114	95		291	95	177	-	
03.0								500	16	50	1350 (1400)	40	50	24	-	
02.0								600	12	-	1400	28	-	16	-	
03.0								900	27	-	"	42	-	15	-	
02.5								950	23	75	"	35	-	11	25	
03.2								1000	32	-	"	44	80	12	80	
04.5								1050	47	25	"	63	-	15	75	
06.3								"	66	15	"	88	20	22	05	
06.0								1100	66	-	"	84	-	18	-	
05.8								"	63	80	"	81	20	17	40	
05.5								1150	63	25	"	77	-	13	75	
				11.3				50	5	65	200	22	60	16	95	
						4	05.0									
65.4				11.3		4	05.0		538	30		898	25	359	95	
		12.8						500	64	-	600	76	80	12	80	
		16.5						300	49	50	"	99	-	49	50	
		05.0						"	15	-	900 (1200)	45	-	30	-	
		03.6						"	10	80	900 (1200)	32	40	21	60	
02.0								650	13	-	1500 (1600)	30	-	17	-	
02.2								"	14	30	1500 (1600)	33	-	18	70	
02.5								"	16	25	1500 (1600)	37	50	21	25	
03.4								"	22	10	1500 (1600)	51	-	28	90	
04.2								"	27	30	1500 (1600)	63	-	35	70	
03.8								550	20	90	1450 (1600)	55	10	34	20	
03.0								400	12	-	1300 (1600)	39	-	27	-	
02.7								500	13	50	1350 (1500)	36	45	22	95	
02.7								600	16	20	1450 (1500)	39	15	22	95	
03.4								550	18	70	1450 (1500)	49	30	30	60	
04.8								500	24	-	1400 (1500)	67	20	43	20	
34.7		37.9							337	55		753	90	416	35	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överföik</i>
			79	<i>åker, 0,3-0,4 mylla på sand ö. luggstja</i>
			80	" " " " "
			81	" " " " "
			82	" " " " "
			83	" " " " "
			84	" " " " "
			85	" " " " "
			86	" " " " "
			87	" " " " "
			88	" " " " "
			89	" " " " "
			90	" " " " "
			91	" " " " "
			92	" " " " "
			93	" " " " "
			94	" " " " "
			95	" " " " "
			96	" " " " "
			97	" 0,2-0,3 " " "
			98	" " " " "
			99	" " " " "
			100	" " " " "
			101	" " " " "
			102	" " " " "
			103	" " " " "
			104	" " " " "
			105	" " " " "
			106	<i>sjöbotten, landvinning, för- och gyllja</i>
			107	<i>Vasslytjärn, del</i>
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
34.7		37.9							337	55		753	90	416	35	
05.0								500	25	-	1400 (1500)	70	-	45	-	
04.3								"	21	50	1400 (1500)	60	20	38	70	
05.0								"	25	-	1400 (1500)	70	-	45	-	
04.6								450	20	70	1350 (1500)	62	10	41	40	
05.0								"	22	50	1250 (1400)	62	50	40	-	
05.5								"	24	75	1250 (1400)	68	75	44	-	
06.0								500	30	-	1300 (1400)	78	-	48	-	
05.8								"	29	-	1300 (1400)	75	40	46	40	
06.0								1150	69	-	1400	84	-	15	-	
05.0								"	57	50	"	70	-	12	50	
04.5								"	57	75	"	63	-	11	25	
05.0								"	57	50	"	70	-	12	50	
05.5								1250	68	75	1500	82	50	13	75	
05.7								"	71	25	"	85	50	14	25	
05.6								"	70	-	"	84	-	14	-	
06.6								"	82	50	"	99	-	16	50	
07.0								"	87	50	"	105	-	17	50	
06.3								"	78	75	"	94	50	15	75	
07.0								"	87	50	"	105	-	17	50	
04.5								"	56	25	"	67	50	11	25	
03.7								1200	48	10	1600	59	20	11	10	
04.0								"	52	-	"	64	-	12	-	
04.0								"	52	-	"	64	-	12	-	
04.4								"	57	20	"	70	40	13	20	
06.0								"	78	-	"	96	-	18	-	
05.9								"	76	70	"	94	40	17	70	
06.9								"	89	70	"	110	40	20	70	
				46.0				50	23	-	200	92	-	69	-	
						173.0										
179.5		37.9		46.0		173.0			1850	95		2961	25	1110	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
Varbalka	12	$\frac{23283}{97200}$	1-6	Oskar Ellström sök.
"	13	$\frac{25317}{97200}$	7-32	" " sök.
Vassby	12	1/4	33-46	John Ellström sök.
"	13	1/4	47-63	Lifver och Oskar Berntsson
Liverbo	17	1/6	64-107	Ernst Karlsson <u>sök.</u>
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	31.8		08.0				08.0		542	20	602	30		60	10	1.18
3	12.4		87.4	55.3	3	11.9		3122	10	5400	95	2278	85	44.78		
1	50.1		37.0	64.0	}	405.0		1210	10	* 2490	-	1279	90	25.15		
	65.4			11.3		405.0		538	30	* 898	25	359	95	7.07		
1	79.5		37.9	46.0		173.0		1850	95	* 2961	25	1110	30	21.82		
7	39.2	1	70.3	176.6		897.9		7263	65		12352	75	5089	10	100.00	
Kragens den 12 februari 1941 . Hansson Hans Bohlin H. Alvard H.ansson																

Kragens den 12 februari 1941.
 W. Carlsson, H. Carlsson, H. Carlsson, H. Carlsson

Ersättningslängd

vid företag avseende sänkning av Vassbytjärnet för torrläggning av
mark hörande till hemmanen Varebacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken,
Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt ning.	
	markupplåtelse				intrång					
	2 m.	á ö.	kr.	ö.	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B.</u> 2										
Varebacka 1 , Oscar Olsson	50	15	7	50						
	20	16	3	20						
	35	10	3	50						
	115	14	16	10	341	40	136	40	166	70
" 3 1 , " "	35	8	2	80						
	75	18	13	50						
	15	15,5	2	33						
	85	7,5	6	37	264	20	52	80		
	80	6,5	5	20	130	40	52	-		
	20	5,5	1	10	360	30	108	-	244	10
2 Vassby 1 , John Olsson	20	5,5	1	10	90	30	27	-	28	10
S u m m a									438	90

Kragenäs den 12 februari 1941.

M. Carlsson

Kostnadsförslag

till sänkning av Vassbytjärnet för torrläggning av mark hörande till hemmanen Varebacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning, jordart.	An- tal.	á kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
<u>Sträckan A-B.</u>								
0-0+70	70	Rensning från stenar och block samt borthuggning av träd och buskar	70	1:50			105	-
0+70-2	130	Lera m.ngt.sten,grus o.rötterm. " " " " " "	120	1:25	150	-		
		Berg	30	1:75	52	50		
2-2+95	95	Lera m. " " " " " "	20	15:-	300	-	502	50
		Berg	1	25:-	25	-	237	50
2+95-4	105	Lera med ngt. sten	170	1:25	212	50		
		Berg	4	20:-	80	-	600	-
		Stensättning i botten samt i sidorna till 1,2 m:s vertikal höjd med användning av befint- lig sten och med tillökning av ny i mån av behov	260	2:-	520	-		
			4	20:-	80	-	600	-
4-5+80	180	Lera, sand och slam, ngt. röt- ter	430	3:-			1290	-
		Lera, torv och gyttja	130	1:50	195	-		
5+80-7+40	160	Torv och gyttja med vass	270	0:80	216	-	411	-
		Ombyggnad av bron för ägovägen vid 2+95 m. med 3,0 m:s bred vattenöppning och 3,5 m:s kör- bana enligt ritning; beräknad kostnad 600 kr. varav 1/2 åvi- lar företaget	180	1:-			180	-
			st. 1		300	-		
		Överföres			300	-	3326	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			300 -	3326 -
		Ombyggnad av bron för utfarts- vägen vid 4 med 3 m:s bred vat- tenöppning och 4 m:s körbarbredd; på rust enligt ritning; beräk- nad kostnad 1200 kr. varav 1/4 åvilar företaget	st. 1		300 -	600 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av kostnaden				395 10
		För markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				438 90
		S u m m a				4760 -

Kragenäs den 12 februari 1941.

H. Carlsson

Antag ant
Godk. 11/1944

378
41

25694

B E V I S

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1943

över verkställd avsyning av vattenavlopp för sänkning av Vassby-
tjärnet i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Varebacka,
Vassby och Siverbo i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Arbetsplan faställd den 9 decembär 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2540 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2540 kronor.

Kontrakt kvarligger hos Kungl. Lantbruksstyrelsen i avvaktan på före-
tagets fullbordande.

Arbetsstyrelsens ordförande: Hemmansägaren Oskar Olsson, Varebacka
per Lur.

Vid av undertecknad företagen kontroll den 28 augusti 1942 hade
samtliga i företaget ingående arbeten utförts med undantag av bro vid
sektion 4, vilken avsågs utföras genom delentreprenad. Den 14 decem-
ber 1943 verkställde undertecknad avsyning, varvid jämväl denna bro ut-
förts. Då samtliga i företaget ingående arbeten sålunda nu blivit
utförda i överensstämmelse med det upprättade förslaget, tillstyrkes
företagets godkännande.

Göteborg den 20 december 1943.

Sveker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

godk utaes arda

1944 den 11 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företegets namn: Sänkning av Vassbytjärnet för torrläggning av mark, hörande till hemmanen Varebacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 oktober 1941. *Lånet minskat genom*
lånets beviljande till 1170 kronor
Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
utgår till
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	I g a r e
<u>Lurs socken</u>			
Varebacka	<u>23283</u> <u>97200</u>	1 ²	Oskar Olsson
"	<u>25317</u> <u>97200</u>	1 ³	Densamme
Vassby	1/4	1 ²	John Olsson
"	1/4	1 ³	Sifver och Oskar Bernts- son
Siverbo	1/6	1 ⁷	Ernst Karlsson

Stockholm den 11 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



378
41

DIARIE Nr 10848
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1942

Lantbruksingeniör E. B. Carlsson,

Gäddede

Delägarna i sänkningsföretaget av Vassby-
tjärnet har beslutat sig för att icke emottaga
något pänningfärskott förr än arbetet är färdigt
och godkänt, då vi anholder om alla pän-
ningarna på en gång.

Vi har en bro samt från nya landsvägs-
bron till tjärnet kvar att gräva och hoppas
att detta arbetet snart skall bli färdigt för
avsyrning tekniskt.

Hälsningsfullt
Oscar Carlsson

Varenda den 19/5 1942.

9/12 41

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för sänkning av Vassbytjärnet för torrläggning av mark till Varebacka, Vassby och Siverbo i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Varebacka	1	² 23283	mantal,	✓	ägare: Oskar Olsson.	✓
		97200				
"	1	³ 25317	"	✓	"	"
		97200				
Vassby	1	² 1/4	"	✓	"	: John Olsson.
"	1	³ 1/4	"	✓	"	: Sifver och Oskar Berntsson.
Siverbo	1	⁷ 1/6	"	✓	"	: Ernst Karlsson.

Göteborg den 8 september 1941.

W. Karlsson