



Akt nr:
O-E1a-0310

AU\$O-E1a-0310

167
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 28/11 1942
godkänd den 3/12 1942

286
42

DIARIE Nr 23646
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV 1942

0 2-0310

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till
ett företag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanet Groröd
i Bäve socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med tvåtusentjugo (2.020)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tvåtusentrettio (2.030)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en avdåv. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
~~troendeman~~ ~~i~~ för företaget, *företagets hade intressenter*

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{vi} ~~jag~~ ^{jag} för egen del samt å
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss.} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inbestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda plan, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

gräsd den *9/11* 19*42*.
Johan Carlsson ägare till 1/24 del mantal gräsd
Georg Olsson " 1/16 " " "

Att *förestående Johan Carlsson och Georg*
Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Karl A. Bimhardsson
Adress *Björns, Uddevalla*

Robert Lunnan
Adress *Lane Ryd*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 23646
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1942

0 2*0310

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Betänkande
angående torrlägningsföretaget
i Groröd i Bäve socken.

Göteborgs och Bohus län.

1941.


Avskrift: Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fast-
ställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Groröd i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget 5-6 kilometer i östlig riktning från Uddevalla stad samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 7 maj 1941, har såsom framgår av närlutet diariibevis besvär ej anförts.

Sedan företags ställning till vägdistriktet blivit genom det laga kraftvunna utlåtandet avgjord lär något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området icke påverkas av företaget

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant, icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro hydrografiska data och faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakommande vattenloppet ansetts böra erhålla för att ernå åsyftat torrlägningsresultat.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar åker 5,230 hektar.

Äng 0,120 ."

tillhopa 5,350 "

Kostnaden är beräknade till.....4,220:03 kronor.

Båtnaden är uppskattad till.....4,051:90 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad liksom..... 1,04:1

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång.

Företagets betydelse: På grund av översvämning går skörden esomoftast till spillo och det höga grundvattenståndet hindrar alstringsförmågan att komma till sin rätt. När företaget har till omedelbart följd att marken befrias från översvämning måste det snabbt leda till säkrare och ökade skördar. Företagets genomförande måste förty vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna.

Den omständigheten att totalkostnaderna för arbeten och utgifter något överstiger värdet av båtnaden för marken kan icke vara av beskaffenhet att böra leda till företagets inställande, helst som de beräknade arbetskostnaderna ligga under båtnadsvärdet för marken ifråga. Några utökningsmöjligheter i jordbrukshänseende utöver dem företaget erbjuder stå icke till buds.

Statsunderstöd: De båda delägarna i företaget ifrågasätta bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget. I bifogad tabell är för varje

fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden samt i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med 2020:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 2030:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden. Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, tabell över areal, båtnad, kostnad, bidrag och lån, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar ävensom förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 8 september 1941.

C.B. Carlson

Kostnadsammandrag.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>	kr.	kr.
Arbete.....	3.551:60	
Ersättningar.....	<u>398:40</u>	3.950:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	245:63	
Utredning om statsunderstöd.....	<u>24:40</u>	270:03
	<u>S u m m a</u>	<u>4.220:03</u>

Göteborg den 8 september 1941.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4220 kronor 3 öre. Stockholm den 26 september 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Groröd	5 1	1/16	Georg Olsson.....
"	6 1	1/24	Johan Karlsson.....

Summa

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l						Rela- tiv kost- nad.	Bidragets storlek i % av båtnaden.	Bidrag.	Lån.	
åker	äng	summa	Båtnad.	Kostnad.						
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr. ö.	kr. ö.	%	kr. ö.	kr. ö.
2	42,0	12,0	2	54,0	2184 -	2274 62	1,04	50	1088 79	1094 18
2	81,0		2	81,0	1867 90	1945 41	"	"	931 21	935 82
5	23,0	12,0	5	35,0	4051 90	4220 03			2020 -	2030 -

Göteborg den 8 september 1941.

C.B. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägningsföretaget i Grorå i Bäve socken, Göteborgs och Bo-
hús län, lån från avdikningslånefonden sökes.

⁵
Grorå 1 . 1/16 mantal, ägare: Georg Olsson.

⁶
" 1 . 1/24 " : Johan Karlsson.

Göteborg den 8 september 1941.

C.B. Carlson.

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Groröd 1 Båve socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+2 \times 0,5$	"	3:-
Avskrift av handlingar 4 sid. å 0:55.....	"	2:20
Diariibévis med komm.arvode.....	"	2:20
Summa kronor		24:40

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Lane häradsrätt inom tre månader härfter.

Göteborg den 8 september 1941.

C.B. Carlson.

Bestyrkes: ~~å tjänstens vägnar:~~

C. Carlson.
f.d. landshövdingen

DIARIE Nr 21638
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0 2-0310

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanet
G R O R Ö D
i Bäve socken,
Göteborgs och Bohus län.
1941.

Till akten hör: 32 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll vid synförrättning beträffande vattenansökan för anläggning av mask hörande till Groröd i Bäre socken, Göteborgs och Bohus län.

31.

Den 5 oktober 1939 i Groröd.

Närvarande: landshövdingens rådgivare C. Carlsson förordningsman;

Alf. E. Andersson i Espersås och

Gustaf Larsson i Salekärn, godsmän;

Johan Karlsson, ägare till $\frac{1}{24}$ mtl Groröd sökande till företaget samt

Georg Olsson, ägare till $\frac{1}{6}$ - - - - -;

Verkmästaren Ernst Hagberg, Katrineadal såsom ombud, enligt fullmakt för

Henry F. Thorburn, ägare till $\frac{1}{2}$ mtl Groröd.

Matthias Mattsson i Uleberg, ordförande i styrelsen för Lunnarås och Bullarås vägdistrikt;

Verkmästaren Hjalmar Holmér i Vänersborg såsom ombud, enligt fullmakt, för

Uddevalle-Vänersborg-Herrljunga järnvägs-aktiebolag.

Ingénieur Gösta Thorsson i Göteborg såsom representant för väggbyggnads AB Kuro-Risän.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsskizningar över den arloppsträcka, om vars förordning var fråga, fristades tillfälle med rivstånga över den av vatten betäckta marken utmed denna sträcka.

Löfkauden förmåtte att marken till hvars fastig-
het till dels översvämmades av vatten till ett par
gångar om året och var där och tvärbrutet till följd
av det höga vattenståndet under övriga tider. En
sänkning av vattenståndet till trygghet mot övers-
vämmning och för möjliggörande av en ändamålsen-
lig förläggning under vattentiden var en ofrånkomlig
nödvändighet för åkerbrukets bedrivande på fastigheterna.

Av samma mening föreslades sig ^{den} ^{tillhöriga} Georg Olsson
vara beträffande förhållandena på hvar fastighet.
och sade Olsson vilja förena sig med löfkauden om
eftertag, varom såvitt handlag var upprättat
och underkastat samt vidlagd förädlingsakt.

Löfkauden uppgav att den allmänna vägen, som led-
de över vattendraget, översvämmades vid flödestill-
fällen på en sträcka av 30-40 meter. En sänkning
av vattenståndet genom oropsats förstoring måste
forty ävens vara till gagn för vägen, i anledning
varav ett deltagande i kostnaderna för vatten-
ledning från de väghållningsstyckens sida näm-
des ävens befoget. Även sade löfkauden sig förmena
att den i ny sträckning för vägen över ägarna
till hvars fastighet påbörjade ~~en~~ bankanläggning
som skulle att hämma vattenavflödet till men
för marken uppströms banken. Jämväl denna
nödvändighet påkallade enligt löfkaudens mening
deltagande i kostnaden för vattenledningen.

Vägstyrelsens representant gemmalte att vä-

gen i dess utmärskande sträckning allenaast vid
 osedvanliga flöden var bevisad av vatten och
 endast på en sträcka av 25-30 mers längd. Kost-
 naden för en höjning av väglanens på denna
 sträcka till en nivå, som såväl ställde mot vatten-
 skada, kunde beräknas till omkring 200.000.
 nov. och utgöra det högsta belopp, varmed väglä-
 sticket kunde tänkas bära tvärsnittet vatten-
 stänkningen. Något delårsrapport i det fråganden
 kunde företaget borde icke tillägnas väglästicket
 alldeles utskänkt utveckling av vägen som all-
 män komma att ske så snart väg i ny
 sträckning färdigställes. Denna väg var så
 planerad att fara för vattenstade kunde anses
 absoluten och tillräckligt stort försvar för vatten
 genom banken komma att anbringas. Skulle
 skada av anläggningen kunna påvisas finge
 pågå om ersättning upptages till prövning
 i därför stadgad ordning. Något delårsrapport
 i vattenledningsföretaget för den nya vägens
 vidkommande kunde icke komma ifråga, en-
 ligt vägrepresentantens mening.

Beträffande vägen är gjord till Georg Ol-
 sons fastighet sådes trummen för denna väg
 vara i likhet med vad som har fallit med
 den för allmänna vägen byggd 1925 men

4.
efter undersökningen att döma, i motsats
till kommunens allmänna vägen, som icke
tycktes utgöra hinder för den planerade vat-
tenledningen, icke grundlagt till att för den
na anledning erforderligt dräps och förty en nedvå-
ning påkallad.

För den mark som måste upplåtas till av-
loppets vidgning förklarade redovisande fastig-
hetskägare och mäter att de icke hade ansvaret
för avvattnings-
mark.

Mark förlopps samt byggnaderna i detta
blev föremål för besiktning och mätning
jämför för undersökning och uppskattning
avseende till den bäddad, förslagsmängden.
Suterna ansett vara laggas till grund för
deltagandet i bostaderna för företaget.

Tillkännagivet var därpå att förslag till
vattenledningen skulle tillika med bost-
ned- och bäddad beräkningar att förslags
vid sammanträde, om tid och plats för vil-
ket skulle kungöras i stadens ordning,

M. Carlsson Karlsson Gustaf Larsson
Den 7 maj 1941 i Grorud.

Närvarande: förstående styrelse samt
Johan Karlsson i Grorud och
Georg Olsson i — — —

Förslag till vattenanordning förordades jämte
kostnadsberäkning. Mot förslag eller beräk-
ning förspordes ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet var meddelat och
resultatet av kostnadsberäkningen förklart.

Att förvara förslaget rörande handlingar
och ritningar utsågs Johan Karlsson i Grovå
pr. Ågelsboen.

Förordningen förklarades därpå avslutad.

Det som ovan

Wahlberg

Wahlberg Gustaf Larsson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 21 fol. 125

E.D.I.1938.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

*mat
74* Göteborg i landskansliet den 10 september 1938.

87) På Länsstyrelsens vägnar:

På Länsstyrelsens vägnar:

K. G. Eriksson Rymdacostron

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
post Ålvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den - 7 SEP. 1938

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till hemmanet Groröd i Bäve socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 6 september 1938.

M. Carlsson

Kungörelse

i avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Groröd i Bäve socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Karlsson i Groröd torsdagen den 5 oktober 1939 kl. 10 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Av företaget ~~komma~~ jämväl vägar av allmän, ~~och~~ utfarts, och enskild natur att beröras. Göteborg den 13 september 1939.

J. Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Bäve den 13 september samt införd i tidningen Bohusläningen den 16 september 1939 varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 18 september 1939 till:

Lantbrukaren Johan Karlsson,	Groröd,	<u>Ängebacken.</u>
" Georg Olsson,	"	"
Civilingenjören Henry Thorburn,	S:t Mikaelsgt. 3,	<u>Uddevalla.</u>
Bröderna Steene Aktiebolag,		"
Styrelsen för Sunnervikens och Bullarens vägdistrikt,		
dess Ordf: Mattias Mattsson,	Uleberg,	<u>Hunnebostrand.</u>
Styrelsen för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägsaktiebolag,		<u>Uddevalla.</u>

betygar:

J. Karlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Groröd i Bäve socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Karlsson i Groröd onsdagen den 7 maj 1941 kl. 10 f.m. Göteborg den 15 april 1941. Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Bäve den 15 april 1941 samt införd i tidningen Bohusläningen den 19 april 1941

betygar:

J. H. Karlsson

HENRY F. THORBURN

CIVILINGENIÖR

Tel. 464

Uddevalla den

Box 15

FULLMAKT för verkmästaren Ernst Hagberg, Katrinedal, att vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Karlsson i Groröd, torsdagen den 5 oktober 1939, rörande vidgning och fördjupning av vattenavlopp för att torrlägga mark, hörande till hemmanet Groröd, min talan föra och min rätt bevaka, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Uddevalla den 3 oktober 1939.

Henry F. Thorburn

Ingeniör Henry F. Thorburns egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Kaarell
Skredvitt

Alma Gustavsson.

Uddevalla.

Transumt.

Protokoll fört vid sammanträde
med vägstyrelsen i Sunnervikens och Bul-
larens vägdistrikt i Dingle den 16 novem-
ber 1938.

§ 20.

Vägstyrelsens ordförande, Ernst Olsson, inlämnade .-.-.
ordföranden.

Efter överläggning beslutade vägstyrelsen enhälligt god-
känna de framförda skälen samt bevilja ordförandens framställning
att omedelbart bliva entledigad från uppdraget att vara ordförande
i Sunnervikens och Bullarens vägstyrelse.

§ 21.

Upptogs fråga om utseende av ny ordförande i vägstyrel-
sen till behandling.

Vägstyrelsen beslutade enhälligt att till ordförande ut-
se vice ordföranden herr Mattias Mattsson, Uleberg, Hunnebostrand,
för tiden intill 1940 års utgång.

§ 22.

§ 23.

Upptogs till behandling fråga om undertecknande av
checker, postgiroblanketter o. d. till behandling.

Vägstyrelsen beslutade enhälligt att förutom herr J. J.
Hallgren, Rålanda, Skredsvik, utse herr Mattias Mattsson att un-
derteckna checker, postgiroblanketter o.d. å vägdistriktets vägnar.

Justerat:

Mattias Mattsson

Arthur Hansson

J. J. Hallgren



Aron Jacobsson

Som ovan

Ernst Olsson

Ordförande.

I transummerade delar rätt avskrivet betyga:

Uddevalle—Vänersborg—Herrljunga Järnväg

Uddevalle

Telefon 111 02

Herrljunga Hörsel

F u l l m a k t

för innehavaren att vid sammanträde i Groröd, Bäve socken
torsdagen den 5 oktober 1939 vid handling avseende torrlägg-
ning av mark hörande till hemmanet Groröd vår talan föra och
rätt bevaka; godkännande vi ombudets laga åtgärd.

Uddevalle den 28 september 1939.

UDDEVALLA-VÄNERSBORG-HERRLJUNGA
JÄRNVÄGSÄKTIEBOLAG

David Jacobowsky *N. Bruce*

Bevittnas:

Ous Ridberg

Ous Ridberg

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Stämpel.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 31 maj 1898 beviljat registrering för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga jern-
vägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Vänersborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av disponenten Olof von Nolting i Vänersborg, rådmannen Erik Teodor Blomdahl, vice Konsuln David Baer Jacobowsky och verkställande direktören trafikchefen Nils Olof Bruce, alla i Uddevalla, samt Överingenjören Axel Fredrik Malmgren i Vargön, Västra Tunhems socken av Älvsborgs län, med vice konsuln Johan Herman Sanne och direktören William Graham Thorburn, båda i Uddevalla, till supplanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Blomdahl, Jacobowsky och Bruce två i förening, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 15 juni 1938.

Ex officio:

Carl Rosenberg

Kungl. Patent- och Registreringsverket.

Lösen..... kr. 1:50

Stämpel " 2:--

Summa Kr. 3:50

Kungl. Patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Vidimeras:

Stånga och andra Eric Andersson

Påmlikt 10 kap 58 §. vattenlagen förklarar
 sig undertecknad med förbandet till förtag
 avseende vattenarloop för förläggning
 av mark förbandet till hemmanet Groröd
 i Bäre socken, och avser härmed att för
 arloppet godkännt på sätt att marken
 till min fastighet förbindas enär möjlighet
 till nöjaktig förläggning.

Groröd den 5 oktober 1939

Georg Olsson
 ägare till 1/6 ny Groröd.

Att Georg Olsson i Groröd träffat förtä-
 ende förenings och egenhändig undertecknat
 denna handling betyga:

W. Carlsson

Alf. Carlsson

Gustaf Larsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Groröd i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet ifråga, med karaktär av bäck, leder i nordlig huvudriktning genom ägorna till förenämnda hemman samt vidare till Bäveån, inom vars nederbördsområde nr 109 avdikningstrakten alltså är belägen.

Å den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B.

Vid utträdet ur området - punkten A - där stup i loppet uppträder, tillrinner vatten från ett omkring 2,6 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av åkerfält som av skogs- och hagmark med insprängda bergpartier. Vid tillfällena för ordinära flöden kan tillrinningen skattas till 250 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal, vilken tillrinning leder till en vattenmängd av 650 liter i sekunden. Medelvattenmängden antages utgöra c:a 40 liter i sekunden, svarande mot 15 liter per kvkm.

Med beaktande av vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till loppets vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 1:1000 å nedre sträckan och 2:1000 å övre, en bottenbredd av 0,50 meter och en släntlutning av 1:1,25 i fastmark och 1:1 i torvjord

samt ett efter inträdande medelvattenstånd och torrlägningsbehovet
avpassat djup. I berg uppspränges till 1,2 m:s brett lopp, vilken
bredd jämväl gives loppet, där stödjemurar komma till uppförande. I
ett efter detta förslag förstorat avlopp har flodvattenmängden beräk-
nats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,9 meter och me-
delvattenmängden icke 0,25 meter.

Efter upprensning erbjuder loppet genom allmänna vägen över
ägorna till Groröd ⁶ 1 ej hinder mot den planerade vattenavledningen av
betydenhet att föranleda ändring. Däremot måste för ~~en~~ående av nöjak-
tig vattenavledning loppet genom utfartsvägen över ägorna till Groröd
⁵ 1 sänkas till den för avloppet förslagna bottennivån vid korsnings-
stället. Loppets nuvarande bredd 1,4 m. kan anses tillfyllest.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda upp-
skattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts
i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde så-
väl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde. Skäl till hän-
förande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagan-
det i kostnaderna för företaget finnes ej. Ägarna till de båda fas-
tigheterna Groröd ⁵ 1 och ⁶ 1 hava förty att deltaga i kostnaden för fö-
retaget i förhållande till värdet av båtnaden, för marken till deras
fastigheter, sådant detta värde uträknats i förenämnda längd. I denna
längd finnes deltagningsskyldigheten enligt nämnda grund jämväl ut-

tryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknasschaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrumman å ägorna till Gro-
röd 1⁵ samt ersättning för intrång.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande på såsom åker hävdad mark gives med hänsyn till massornas storlek och beskaffenhet ersättning med såsom skäligt ansedda belopp av 0,20-0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord, sten och berg. I en särskild längd, bifogad detta utlåtande finnes ersättningsbeloppen uträknade och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning. För uppläggning på hag- och skogsmark, där intrång av betydelse att föranleda ersättning icke kan anses uppstå, ersättes ej.

Enär vederbörande fastighetsägare och ombud utfäst upplåtelse av mark till loppets vidgning utan anspråk på ersättning kommer ersättning för markupplåtelse till detta ändamål icke i fråga.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget.

Beträffande underhållet av avloppet bestrides detta efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för dess förstoring. Vägtrumman underhålles av den eller dem, som haft att vidmakthålla förutvarande byggnad.

I fråga om företaget bestämmes jämlik 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan

A-B samt ombyggnad av vägtrumman å ägorna till Groröda l⁵ skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg eller på bankett invid väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det att dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att ömse sidor allmänna vägen samt vid slutpunkten B nödig avsläntning och förstärkning medelst torv- ~~eller sten~~ sättning äger rum;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande av loppet besörjes och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att landfästena till vägtrumman vid 2+40 m. grundläggas till minst 0,4 meters djup under föreslagen bottennivå för avloppet samt uppföras enligt ritning och i goda förband av befintlig sten med utökning av ny i erforderlig omfattning; befintligt däck återlägges och grusskift anbringas, varjämte förstärkning av loppet ömse sidor byggnaden äger rum;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att schaktningsmassor, som upplagts på åkermark, böra vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbeten fullbordats, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet å egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Vid det förhållandet att företaget jämväl medför trygghet mot översvämning för allmänna vägen över vattendraget och förty leder till minskad kostnad för underhållet av vägen i fråga hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget rätt till gottgörelse med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp skattas lika med den beräknade kostnaden för vägbanans höjande till en mot vattenskada säkerställande nivå d.v.s. till tvåhundra kronor. Något ytterligare bidrag eller deltagande i anledning av företaget synes under förhandenvarande omständigheter icke kunna påläggas vägdistriktet.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-skrivna dag och därvid iakttagas vad i avseende till besvär finnes stad-gat i 11 kap. 85 § vattenlagen.

Görös den 7 maj 1941.

W. Larsson

[Signature]

Gustaf Larsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Grovö	15	1/16		Georg Olsson
			1	äker, 0,3-0,4 m. tornuggla och slätt på torvjord
			2	" " " " "
			3	" 0,2-0,3 " på lera
			4	avlopp
			5	äker > 1,2 m. torvjord
			6	" " "
			7	" 0,6-0,8 m. tornuggla och slätt på torvjord
			8	" " " " "
			9	" 0,2-0,3 m. " på lera
			10	äng " " "
			11	" " " "
			12	väg
			13	högl.
			14	avlopp
				Summa
"	16	1/24		Johan Karlsson
			15	äker > 1,2 m. torvjord
			16	" " "
			17	" " "
			18	" " "
			19	" " "
			20	" " "
			21	" " "
			22	" " "
			23	" 0,3- > 1,2 "
			24	" 0,2-0,3 m. mylla på lera
			25	" " " "
			26	" > 1,2 m. torr- och slättjord
			27	" " " "
				Överför

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	20.0							800	160	-	1800	360	-	200	-	
	20,5							"	164	-	"	369	-	205	-	
	17.0							1400	238	-	2000	340	-	102	-	
							05,2									
	42.0							600	252	-	1600	672	-	420	-	
	29.0							800	232	-	"	464	-	232	-	
	60,5							1000	605	-	1800	1089	-	484	-	
	46,5							800	372	-	"	837	-	465	-	
	06,5							1200	78	-	2000	130	-	52	-	
			11.0					800	88	-	1000	110	-	22	-	
			01.0					"	8	-	"	10	-	2	-	
							02.0									
							02,5									
							07,7									
2	42.0		12.0				17,4		2194	-		4381	-	2184	-	
	04,7							1000	47	-	1600	75 20		28 20		
	26.0							750	195	-	"	416	-	221	-	
	02.0							1200	24	-	"	32	-	8	-	
	46.0							900	414	-	"	736	-	322	-	
	15,5							650	100 75		"	248	-	147 25		
	12.0							"	78	-	"	192	-	114	-	
	20,5							600	123	-	"	328	-	205	-	
	19.0							1100	209	-	"	304	-	95	-	
	34.0							950	323	-	1800	612	-	289	-	
	03,8							1600	60 80		2000	76	-	15 20		
	63,5							"	1016	-	"	1270	-	254	-	
	17,5							850	148 75		1600	280	-	131 25		
	01.0							900	9	-	"	16	-	7	-	
2	65,5								2748 30			4585 20		1836 90		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfökt
			28	Äter > 1,2 m. Lövåjord
			29	bagkulle
			30	våg
			31	"
			32	"
			33-35	arlsapp
			36	kulle
			37-39	ballar
				Summa
				<u>Lammandiag.</u>
Gronö	15	1/16	1-14	Georg Olsson sök.
"	16	1/24	15-39	Johan Karlsson "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	65,5								2748	30		4585	20	1836	90	
	15,5							1200	186	-	1400	217	-	31	-	
							06.0									
							12.0									
							05,5									
							18,5									
							09,5									
							05.0									
							03,5									
2	81.0						60.0		2934	30		4802	20	1867	90	
2	42.0		12.0				17,4		2197	-		4381	-	2184	-	53,90
2	81.0						60.0		2934	30		4802	20	1867	90	46.10
5	23.0		12.0				77,4		5131	30		9183	20	4051	90	100.00
Grovd den 7 maj 1941.																
W. Larsson																
H. Larsson																

Grönd den 7 maj 1941.

W. Larsson

[Signature]

Thorbjörn Larsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanet Groröd i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång.				Summa ersätt- ning.	
	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
5 Groröd 1 , Georg Olsson	480	30	144	-		
	850	20	170	-	314	-
6 " 1 , Johan Karlsson	410	20	82	-		
	8	30	2	40	84	40
<u>S u m m a</u>					398	40

Groröd den 7 maj 1941.

M. Karlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Groröd i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.

läge.	längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning, jordart.	An- tal.	å kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B.</u>						
0-0+75	75	Berg 3 m.	50	15:-	750	-		
		Sand, grus och sten "	40	3:-	120	-		
		" " " ngt." "	25	1:50	37	50		
		Stödjemurar av sten fr.berget"	30	5:-	150	-	1057	50
0+75-2+55	180	Lera, sand, grus o. småsten "	480	1:35	648	-		
		Slam och torvjord "	260	0:75	195	-	843	-
2+55-4+53	198	" " " "	590	0:75			442	50
4+53-6+15	162	" " " "	260	0:75	195	-		
	615	" " " ngt.rötter "	150	0:85	127	50		
		Berg "	8	20:-	160	-	482	50
2+40		Omläggning av trumman för vä- gen med 1,4 m.bred vattenöpp- ning och 4,5 m.längd enl.ritn; befintlig sten användes;till bakmur och grusskift dock ny sten st. 1					400	-
		Torvsättning ömse sidor trum- man för allm.vägen till 1 m:s vertikal höjd 0.2 m.längd samt vid slutpunkten B m. 2	20	1:-			20	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					306	10
		För intrång enligt utlåtande och längd					398	40
		<u>S u m m a</u>					3950	-
		Groröd den 7 maj 1941. <i>Carlson</i>						

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för torrläggning av*
mark hörande till hemmanet Groröd
i Båve socken och Göteborgs och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1939, 4/		Kallelser och kungörelser, § 5	10	0,50			5	-
		Ägomätning: ~~skala 1:4000~~ , §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2,05	3,00	6	15		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 23,8 ar	22	0,17	3	74		
		har	5,23	1,06	5	54		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar	2	0,05	-	10		
		har	0,12	1,46	-	18		
		annan mark och impediment, medelareal 5,2 ar	15	0,05	-	75		
		har	0,774	0,78	-	60	17	06
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000					5	12
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,075	11: -	-	83		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad					4	83
		Överföres					32	01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 01
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>17</u> punkter pr har har	5,35	0,50	2 68	
		avvägda punkter st.	86	0,03	2 58	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,6	2,00	1 20	
		i annan mark "		5,00		18 46
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal <u>15,7</u> ar, ... st.	39	0,07	2 73	
		 har	6,124	0,20	1 22	3 95
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	39	0,04		1 56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.	1		4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	24	0,06	1 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	24	0,12	2 88	14 32
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: <u>2 000</u>				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	0,679	4:-		2 72
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	5	0,12	- 60	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	19	0,22	4 18	
		<u>1,26 m²</u> "	19	0,04	- 76	
		 "				5 54
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	2,6	0,02	- 05	
		 dagar		12,00		2 05
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ ^{med} särskild beräkning km.	4,50		4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen <u>1,26 m²</u> sektion på "			- 63	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		5 13
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	15	0,03	- 45	1 45
		Överföres				90 19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				90 19
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 1.26 m ² sektion på			- 63	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 55	8 18
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete sk. /	1	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	/	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	86	0,01		- 86
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	4	0,25	1 -	2 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	2	0,30	- 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		- 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				150 33
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 15,7 ar ägofigurer st.	39	0,10	3 90	
		har 6,124 0,28			1 71	
		Överföres			12 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	86	0,02	1 72	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	- 75	16 83
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,615	7-	4 31	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 94	
		3) broar och trummor, " " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			12 25	
		" " "			3 06	9 19
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	21	0,55		11 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				37 57
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 10,48 + 5,25			15 73	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				15 73
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			32 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 2 dagar à 5:-			10 -	
						42 -
		Summa kronor				57 73
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			150 33	
		Lösen för kopior och avskrifter			37 57	187 90
		Övriga förrättningskostnader				57 73
		Summa kronor				245 63

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Lane
Göteborg

den 8 september 1941.

häradsrätt.

E. B. Carlsson.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hjalmar Forsman.
Kronor

kvitteras:

L. R. R. R.

den 19

Ledna det meddelats att räkningen av den 8/9 1941
icke kommerit fram må tidens för kländertalens an -
hängiggörande räknas från den 26/9 1942. Göteborg den 26/9 1942
O. H. R. R.

Godk. 12/9/1945

286
42

DIARIE Nr 19344
K LANTBRUKSSTYRELSEN
— 4 SEP 1945

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanet Groröd i Bäve socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 26 september 1942.

Lån från statens avdikningslånefond 2.030:- kronor.

Bidrag " " avdikningsanslag 2.020:- "

Kontrakt antaget den 8 december 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd " " " " " 1946.

Företagets båda intressenter Johan Carlsson och Georg Olsson, Groröd pr Ängebacken.

Avsyningen verkställdes den 18 augusti 1945 av förste assistent Th. Herdenberg och befunnos arbetena vara utförda i god överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Vänersborg den 1/9/1945.

G. Hergeth

P. M.

D. Nr 27113

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Groröd i Bäve socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 26/9 42

Kontrakt: 8/12 42

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 2.020

Lån: 2.030

Beräkn. kostnad: 4.220:03

Verkst. utbet. d. 8/12 42 av statsbidrag: 700 kr.
av lån: 700 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring G. Hegethorn den 12 / 12 1944

kr. = c:a 65 %.

$$\begin{array}{r} 0.65 \cdot 2020 = 1300 \\ \quad \quad \quad 700 \\ \hline \quad \quad \quad 600 \end{array}$$

~~Ordför. i arb. styrelsen~~ } Lantbr. Johan Carlsson, Groröd, Ängebacken
Enda intressenter } och Georg Olsson, " "
ekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 600 kr.
av lån 600 kr.

Stockholm den 12 / 1 1945



R a p p o r t

Över verkställd kontroll av företag avseende torrläggning av mark till Groröd i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 26 september 1942.

Lån från statens avdikningslånefond 2030:- kronor.

Bidrag " " " anslag 2020:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 december 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd " " " " " 1945.

Företagets enda intressenter Johan Karlsson och Georg Olsson.

Kontrollen verkställdes den 12 december 1944 av förste assistent Th. Herdenberg, varvid framgick att utfört arbete med ersättningar och förrättningskostnad utgjorde 65 % av den vid planens fastställande beräknade kostnaden.

Vänersborg den 18 december 1944.

G. Hergeth

1942 den 8 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Groröd i Bäve socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter

Socken, by oc hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Bäve socken</u>			
Groröd	1/16	5 1	Georg Olsson
"	1/24	6 1	Johan Carlsson

Stockholm den 8 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

286
42

DIARIE N: 23645
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1942

I N T Y G

Att arbetet med terrläggningsföretaget å I/I6 & I/24
mantal, Greröd i Bäve socken, Gb@ och Bohus län, är påbörjat och
till viss del utfört kan härmed intygas.

Greröd den 14 november 1942.

Ernst Karlsson
Lantbrukare

L. Lindqvist
Folksam
ovanstående namn
bevittnas
Sigrid Karlsson

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Erling Eliasson

26/g 42

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägningsföretaget i Groröd i Bäve socken, Göteborgs och Bo-
hus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

C ⁵
Groröd 1 , 1/16 mantal, ägare: Georg Olsson.

✓ ⁶
" 1 , 1/24 " : Johan ^gKarlsson.

Göteborg den 8 september 1941.

P. Karlsson

125
50