



Akt nr:

O-E1a-0314

AU\$O-E1a-0314

91. 170
170

288
42

0 2*0314

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 7/12 1942
godkänd den 12/12 1942

DIARIE Nr 24551
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till
ett företag avseende torrläggning av mark hörande till Lundby Stora
och Lundby Lilla i Kareby socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

H. K. K. K.

beviljat dels **statsbidrag** med ettusensexhundra tjugo (1.620)
kronor att utgå från **statens avdiktningens anslag** och dels
lån med ettusentrehundra fyrtio (1.340)

kronor att utgå från **statens avdiktningens lånefond** ävensom
fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
~~styrelse~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ mig.

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1944,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammats återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lundby den *10 november* 1942.
Karl Persson äger till *ägretusen Lundby Höra 1¹¹ och 1¹²*
samt " " *Lilla 2⁷ alls*
i Kärby socken.

Att *Karl Persson i Lundby*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Karlsson
Adress *Lundby Kärby*

Karl Karlsson
Adress *Lundby Kärby*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 2*0314

DIARIE Nr 24551
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


Betänkande
till torrlägningsföretaget i
Lundby Stora och Lundby Lilla
i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 26 september 1942.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lundby Stora och Lundby Lilla i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget omkring 2 kilometer nordväst ut från Kareby kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 19 februari 1941, har, såsom framgår av bilagt diariibevis, besvär ej anförts.

Något annat intresse utöver torrlägningsintresset lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har, så vitt är bekant, icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till förstoring ifrågakommande vattenloppen ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar

åker:.....2,553 hektar.

annan mark.....2,585 "

5,138 "

Kostnad.....3310:86 kronor.

Båtnad.....3257:- "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad utgör..... 1,02:1

För lånesökandenas fastigheter utgör:

åker..... 2.200 hektar.

annan mark.....1,988 "

4.188 "

Kostnad..... 2724:73 kronor.

Båtnad..... 2680:40 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad utgör..... 1,02:1

Arbetstid: Enligt det vid synförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan på långt när utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företaget hava ifrågasatt bidrag av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget och tvänne av delägarna därjämte lån samt företett ansökning härom. I bifogad ta-

bell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 1620:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 1340:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden. Den omständigheten att kostnaden för företaget jämte förrättnings- och utredningskostnader med omkring 2 % av båtnadsvärdet överskjuter detta värde må icke anses vara av beskaffenhet att böra äventyra genomförandet av företaget. Detta måste betraktas som en viktig faktor i strävan att utnyttja den relativt ringa arealen jord till lånesökandenas fastigheter, vilka icke erbjuda några odlingsmöjligheter utöver de redan i anspråk tagna och dem som företaget skapar. Företaget är tillika av den art att det snabbt kan resultera i ökade skördar och bidraga till uppkomsten av tillskottsåker till de ofullständiga jordbruk de å lånesökandenas fastigheter bedrivna kunna sägas utgöra. Större delen av den avdikade men icke odlade marken kan ock efter företagets genomförande bliva föremål för omedelbar uppodling.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökan-

denas fastigheter.

Göteborg den 23 juli 1941.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>	kr.	kr.
Arbete och material.....	2768:59	
Ersättningar.....	<u>251:41</u>	3020:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	264:91	
Utredning om statsunderstöd.....	25:95	290:86
Summa		<u>3310:86</u>

Göteborg den 23 juli 1941.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3,310 kronor 86 öre, varav å låntagarnas andel 2.724 kronor 73 öre.

Stockholm den 26 september 1942.

På Kungl.Lantbruksstyrelsen vägnar:

Albert Smith

Tabell, utvisande varje särskild delägars
andel i företaget ävensom beräknade bidrags-
och lånebelopp.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ägofigu- rernas nummer.
Lundby Stora	11 1	avst.	Karl Persson.....	1-21
" Lilla	7 2	"	" "	22-27 75-86
" "	6 2	"	Augusta Dahlgren.....	28-32 46, 67-72
" Stora	12 1	"	Karl Persson.....	33-41, 51 61-66, 87-89
" "	5 1 6	1/8 1/8	David Hansson.....	42-45, 48-50, 52-60
" Lilla	8 2	avst.	Augusta Dahlgren	47, 73-74
			S u m m a	

A r e a l										Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets storlek i % av båtna- den.	Bidrag.		Lån.	
åker		annan mark		Summa											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
	63,6		69,1	1	32,7	844	80	858	77	1,02	50,0	420	19	422	33
	47,5		13,9		61,4	344	05	349	74	"	"	171	13	172	-
	25,1		50,8		75,9	477	-	484	89	"	"	237	26	238	47
	42,7		65,0	1	07,7	703	25	714	88	"	"	349	79	351	57
	35,3		59,7		95,0	576	60	586	13	"	"	286	79	-	-
	41,1				41,1	311	30	316	45	"	"	154	84	155	63
2	55,3	2	58,5	5	13,8	3257	-	3310	86			1620	-	1340	-

Göteborg den 23 juli 1941.

C.B. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Lundby Stora och Lundby Lilla i Kareby socken,
Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Lundby Stora	1	11	. avst.	ägare: Karl Persson.
"	"	1	"	" " "
"	Lilla	2	6	" Augusta Dahlgren.
"	"	2	7	" Karl Persson.
"	"	2	8	" Augusta Dahlgren.

Göteborg den 23 juli 1941.

C.B. Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lundby Stora och Lundby Lilla i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	7:-
Betänkande med kostnadssammandrag. 3 sid. å 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+5 \times 0,5+1 \times 0,4...$	"	4:90
Avskrift av handlingar 6 sid. å 0:55.....	"	3:30
Diariibevis med komm.arvode.....)		1:75

Tillhoppa kr. 25:95

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Inlands häradsrätt inom tre månader härfter.

Göteborg den 23 juli 1941.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Karlsson

DIARIE Nr. 21641
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1942

0 2-0314

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
LUNDBY STORA och LUNDBY LILLA
i Kareby socken,
Göteborgs och Bohus län.
1941.

Till akten hör: 33 skrivna aldon och 2 blad ritningar. i hufvud.

1
Protokoll vid synförrättning beträffande vattenescopp för torrläggning av mark hörande till Lundby Stora och Lundby Lilla i Karesby socken, Göteborgs och Bohus län.

S!

Den 23 november 1940 i Lundby.

Närvarande: lantmätarsingeniören C. B. Carlsson, förrättningsman;

Adiel Larsson i Löstorp och

Samuel Andersson i Olofsd., godsmäster,

Samuel Samuelsson i Rollesbo sädens ombud,

enligt fullmakt, för

Anten Dahlgren, ägare till Lundby Lilla 2⁶ och 2⁸

Karl Persson, - " - " - " - " Stora 1["] och 1²

samt - " Lilla 2⁷

Sökande till företaget samt

Lars Adielsson, ägare till $\frac{1}{2}$ mät Lundby Lilla 2²

David Hansson, - " - " - " - " - " Stora 1^{5.6}

biträdd av advokaten Karl Högstedt, Kungälv;

Anders Larsson, ägare till $\frac{3}{8}$ mät Lundby Stora 1²,

jämval biträdd av advokaten Högstedt;

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över avloppet från och genom d. s. k. Lundby morse, om vars torrläggning var fråga, ävensom närstående över mossen förklarades.

Sökanden Karl Persson och Samuel Samuelsson å sökanden Anten Dahlgrens vägnar förklarade att de inrättade avloppet från mossen dräpat

och vidgat samt vattenled genom mossen upptages på sätt att möjligt till ärendemålsenlig förvägning av den såsom åter trulade och till sådant ägnade men ej odlade marken kunde emellertid deltagande i förbuderna för dessa arbeten regelrad mellan de fastigheter, till vilkas hörde mark, som vore behöfver genom samma arbeten. De lägt belagna områden, å vilkas förvägning skidjare ägt rum, avsågos icke förvägna för odlingsändamål utan finge för dessa partier nöjäs med den avvattnings, som följde med avlopp gossaltat med hänsyn till vad de lägt belag na ämnade och de för odling lämpliga delar ne kräde i förvägningens väg.

Förutom huvudloppet upptagaude påkallade Karl Petersen jämväl uppräknings av ett mellan hans och Arken Dahlgrens fastigheter norifrån benämnde tillopp till mossen för att skydda angränsande mark mot vattenflöden.

Advokat Högsfjeld anförde att de Till David Hanssons fastigheter hörande områdena vore belagna på ett betydande antalet från gårdens och kunde för den skull icke med någon för del trukas såsom eller bringas till Kullerfjord. Hr Hanssons syftning hade de vore allena som förvägning. Även om för ej upptagits under senare tid kunde i fall av träslebrist antagas att förren åter kunde benämnas till användning. Hertil genomtogs från såsom håll att den mesta förren i mossen redan var tagen och att blott en ringa mängd var kvar i nord.

västra delen, vilken numera mestadels stod under vatten & skulle denna uppgift vid en neder-
sökning bekräftas vilket ville advokaten Högstedt
betona vad som tidigare framhållits beträffande
anständets betydelse för markens utnyttjande.

Anders Larsson förmåtte att den till Haas på-
fihet tillräde i vis mössa belägnas marken, vilken
utlades till lott, var på grund häns icke i behov av
förbättrad avvattning, varför någons deltagning
dighet i beträdnarna för det en sökanden (frågad om
förslaget icke kunde föreläggas för nämndas mark-
nämnde.

Lars Adickson sade sig icke hava några an-
språk på förslaget därest skroket från bergspräng-
ningarna ä ägnas till hans fastighet upplades i
en sluten sträng längs arloppet till steg för be-
fände bräatur.

För upplåtelse av mark till arlopp och för in-
trädf genom behållningsmetten ställdes öfrige sak-
ägare anspråk på uttallyning i den mån deras fast-
heter berördes. Nådiga byggnader för överfart till
dessa områden utförde sig dock samma sökare
att ombesörja och bebo, var och en på sina ägor,
utan anspråk på vederlag.

Arlopp och mark blev försmål för beviljning
och marken förvärfad för underöfning och upp-
skattning. Tillkännagivet varit därpå att, sedan
förslag till vattenarlesnågen blivit uppgjort, för-
nad och bättrad beträffande samt öfrige saken rörande
frågor undergått prövning, resultatet av denna att
gödes kunne att föreläggas uttallyningarna vid

sammantrede, om tiden och platsen för mötet
skulle bestämmas i stadens ordning.

W. Karlsson.

Samuel Andersson O. Edil Larsson

Den 19 februari 1941 i Luedby.

Närvarande: förstående styrelse och följande
sakägare och ombud:

Karl Persson i Luedby och

Samuel Samuelsson i Rolsbo.

Förslag till vattenarbetsningen förstoddes till-
lika med kostnadsberäkning. Mot förslaget eller be-
räkning förspordes ingen erinran.

Efter prövning av förslaget frågas varit ut-
låtande i ärendet meddelat och i utskottet omnäm-
da värnings- och ersättningslängder fördragna.

Att förvara förslaget rörande handlingar och
ritningar utgår Karl Persson i Luedby pr. Skärby
by, åt vilken nämnden lämnades uppdraget att i
föreskrift ordning kalla delägarna till sammans-
träde för val av styrelse för företaget.

Förslaget förklarades därpå avslutat.

Dag som ovan.

W. Karlsson

Samuel Andersson O. Edil Larsson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 16 fol. 147

E.D.I.1939.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

*ant
avg. 579* Göteborg i landskansliet den 18 juli 1939.

Walter Ekström

Emil Jellström

E.D. I 1939.

Göteborg i landskansliet den 12 juli 1939.

Vago Kilander

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den - 6 JUL. 1939

Kungl Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs
och Bohuslän.

Undertecknade får härmed vittna att anmäla om
förordnande för Statens lantbruksingenjör för Göteborgs
och Bohuslän att utställta synskörrättning, terrass-
beräkning och dikeplansplan för terrällgning av vatten-
skadade marker genom upptagande av nytt avlopps-
dike, samt vidgraving och fördjupning av redan befint-
ligt avloppsdike genom lägenheterna och hemman i
Lundby Stora och Lundby Lilla i Skärby socken av
Göteborgs och Bohuslän.

Berörda av ifrågavarande dikeplansföretag bliva:

Anton Dahlgren ägare av lägenheterna Lundby Lilla
2⁶ och 2⁸

David Hansson " " 1/4 mte Lundby Stora

Karl Persson " " lägenheterna Lundby Stora
1¹¹ och 1¹² samt Lundby Lilla
2⁷

Lars Nielsen " " 1/4 mte Lundby Lilla

Samligas adress är Lundby, Skärby.

Lundby, Skärby den 26 juni 1939.

Anton Dahlgren Karl Persson

Lantbruksingenjören
Göteborgs och Bohus län
År 1939 Alvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
aut. den 17 JUL. 1939

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna återställas remisshandlingarna i ärendet angående syneförrättning för torrläggning av mark inom ägor till Lundby Stora och Lundby Lilla i Kareby socken.

Göteborg den 14 juli 1939.

Marsson.

9

Kungörelse.

I fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmansdelar och lägenheter i Lundby Stora och Lundby Lilla i Kareby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lägenhetsägaren Karl Persson i Lundby Stora lördagen den 23 november 1940 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 1 november 1940.

M. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Kareby den 1 november samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 5 november varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 1 november 1940 till:

Lägenhetsägaren Karl Persson,
" Anton Dahlgren,
Hemmansägaren Lars Adielsson,
" David Hansson,
" Anders Svensson,

Lundby,

Skårby.

"

"

"

"

"

"

"

"

betygar:

M. Carlsson

10.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmansdelar och lägenheter i Lundby Stora och Lundby Lilla i Kareby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lägenhetsägaren Karl Persson i Lundby Stora onsdagen den 19 februari 1941 kl. 9 f.m. Göteborg den 28 januari 1941.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Kareby den 28 januari samt införd i tidningen Göteborgs-Posten den 30 januari 1941

betygar:

W. Carlsson

11
Fullmakt för Samuel Samuelsson i Bollbo att vid syne-
försättning, med början vid sammanträde hos Karl Persson i
Lundby Höra den 23 dennes för förklaring av mark hörande
till hemmanstelen och lägenheten i Lundby Höra och Lund-
by Lilla i Kärby socken, för min del och beakta min
rätt. Omkostnads löpande åtgärder godkänns.

Lundby den 18 november 1940.

Antoni Dahlgren

Bevittnas:

Karl Persson

Olga Persson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lundby Stora och Lundby Lilla i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenloppet ifråga, som utgör avlopp för vattnet från Lundby mosse, leder i ostlig och sydostlig huvudriktning genom ägorna till förenämnda hemman samt vidare till en bäck, som för i västlig riktning till Elgöfjärden i saltsjön. Nederbördsområdet är beläget mellan Göta älvs och Bäveåns vattensystem och hör alltså till ^{det} med 108/109 betecknade.

Å den över området upprättade nivåkartan är avloppet i det läge, det avses upptaget, utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C. Ett tillflöde vid B från nordväst är utmärkt på enahanda sätt och betecknat B-D.

Vid punkten A är ett stup i loppet, i vilket stup arbetet med loppets förstoring måste begynna för att ernå åsyftat torrlägningsresultat. Vid detta stup tillrinner vatten från ett område, icke överstigande 0,5 kvkm. Avrinningen vid flödestillfällen kan i huvudloppet skattas till 150 liter och medelvattenmängden till 7,5 liter i sekunden svarande mot ungefär 300 och 15 liter i sekunden från varje kvkm. i medeltal.

Med beaktande av de till avrinning kommande vattenmängderna, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till loppets vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bot-

tenlutning å större delen av sträckan A-B-C av 1:1000, en bredd i berg och murat lopp av 0,60 m. och i övrigt en bottenbredd av 0,30 m. och en släntlutning av 1:1,25 samt ett efter inträdande medelvattenstånd och torrlägningsbehovet för marken till sökandenas fastigheter avpassat djup. I ett efter detta förslag förstorat avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,8 m. och medelvattenmängden icke 0,15 m. Tilloppet från nordväst avses erhålla bottenlutning 3,7:1000, bottenbredd 0,30 m. och släntlutning 1:1.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för åstadkommande av sådan jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget, varom avhandlas i 7:24 vattenlagen, finnes ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förtyt jämlikt 7:23 samma lag att taga del i kostnaden i förhållande till värdet av båtnaden enligt förenämnda längd. I denna längd finnes deltagningsskyldigheten enligt denna grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas sprängnings- och schaktningskostnad samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

14

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att sörja för och bekosta nödig överfart över det upptagna avloppet, var och en på sina ägor, drabbar någon kostnad för byggnader med sagda ändamål icke företaget.

För upplåtelse av mark till avlopp gäldas ersättning med belopp svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget. Med undantag för uppläggningsen på ägor till Lundby Lilla 2², vars ägare icke ställt anspråk på ersättning, gives för intrång genom schaktningssmassornas uppläggande ersättning med ett i förhållande till massornas storlek och beskaffenhet såsom skäligt ansedda belopp av 0,30 och 0,20 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord, sten och berg. Uppläggningsen på torvgravarnas botten kan icke anses leda till intrång av betydenhet att böra ersättas. De efter dessa grunder uträknade ersättningsbeloppen äro införda i en särskild längd, bifogad detta utlåtande, och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras av sökandena.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för dess förstoring.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B-C och B-D skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1 samt, där loppet upptages i ägo gräns, uppläggningsen sker på den sida om gränsen, från vilket upptagandet skett;

att i gräns upptagandet sker på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen;

att till skydd för betande kreatur å ägorna till Lundby Lilla ² det uppsprängda ~~berget~~ berget lägges i en sluten sträng på ovan angivet avstånd från kanten på avloppet;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det att dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må igenfyllas med jord eller sten;

att vid tillflödesstället B och slutpunkterna C och D nödig avsläntning och förstärkning medelst torvsättning verkställas;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet äger rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person,
om utförandet
med vilken kontrakt enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upp-
rättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämp-
ning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit
laga kraft samt böra vara bragta tillslut senast vid 1943 års utgång
och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att schaktningsmassorna böra, där de upplagts på åker och äng, vara un-
danförda senast tre år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats.
svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot
åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång; samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och
på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna
talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för
att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från
nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen
är stadgat i avseende till besvärw ingivande.

Lundby den 19 februari 1941
W. Carlsson Samuel Andersson Adiel Larsson

Areal								Värde								
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget			Båtnadsvärde		
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Värderingslängd.</i>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lundby Stora	1 ^{ll}	avst.		Karl Persson
			1	äker, 0,3-0,5 m. mylla på sand. lera
			2	" " torvmylla på gyttig lera
			3	" " " " "
			4	äng 0,4-0,5 torvjord " "
			5	" " " " "
			6	" hällar. " " "
			7	avlagg
			8	väg
			9	äker, 0,3-0,8 m. " " "
			10	" 0,20-0,25 mylla på lera
			11	" 0,20-0,30 " "
			12	" 0,20-0,25 " "
			13	" 0,15-0,20 " "
			14	" 0,20-0,25 " "
			15	mosse >1,0 m. Torr på gyttig lera
			16	äng rgt. buskber. 0,5-0,7 " "
			17	torvgrar
			18	"
			19	"
			20	"
			21	avlagg
				Summa
" Lilla	2 ^f	avst.		Karl Persson
			22	äker, 0,20-0,25 m. torvmylla på lera
			23	" " " "
			24	torvgrar
			25	"
			26	äng, buskber. 0,4-0,5 Torr på gyttig och lera
			27	avlagg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
13.7								1100	150	70	1000	219	20	68	50	
03.0								700	21	-	1400	42	-	21	-	
04.6								650	29	90	"	64	40	34	50	
			03.3					250	8	25	1150 (1200)	37	95	29	70	
			11.0					300	33	-	1200	132	-	99	-	
			09.4					"	28	20	600	56	40	28	20	
						03.2										
						02.0										
05.0								700	35	-	1300	65	-	30	-	
07.8								1250	97	50	1600	124	80	27	30	
13.8								"	172	50	"	220	80	48	30	
03.0								1200	36	-	"	48	-	12	-	
06.3								900	56	70	1500	94	50	37	80	
06.4								700	44	80	1600	102	40	57	60	
						01.5		300	4	50	900	13	50	9	-	
			30.6					200	61	20	1100	336	60	275	40	
						01.5		100	1	50	600	9	-	7	50	
						04.5		"	4	50	"	27	-	22	50	
						02.0		"	2	-	"	12	-	10	-	
						05.3		"	5	30	"	31	80	26	50	
						01.8										
63.6		54.3		14.8		07.0			792	55		1637	35	844	80	
03.2								500	16	-	1400	44	80	28	80	
01.9								400	7	60	"	26	60	19	-	
				03.4				100	3	40	600	20	40	17	-	
				07.9				"	7	90	"	47	40	39	50	
				02.6				1300	7	80	900	23	40	15	60	
						00.5										
05.1				13.9		00.5			42	70		162	60	119	90	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Agofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lundby Lilla	2 ⁶	avst.		Anton Dahlgren
			28	mosse > 1.0 m. torr
			29	torvgrav
			30	"
			31	äng hädder. 0,4-0,5 torrj. på gyttja och lera
			32	avlopp
				Summa
" Stora	1 ²	avst.		Karl Persson
			33	mosse > 1.0 m. torr
			34	" " " gles hädder.
			35	torvgrav
			36	"
			37	"
			38	"
			39	äng 0,2-0,3 m. torr på gyttja och lera
			40	" hädder. 0,4-0,5 " " "
			41	avlopp
				Summa
" "	15 16	18 18		David Hansson
			42	torvgrav
			43	"
			44	äng 0,2-0,3 torrj. på gyttja
			45	" hädder. 0,4-0,5 torrj. på gyttja
			45a	avlopp
				Summa
" Lilla	2 ⁶	avst.		Anton Dahlgren
			46	äker 0,25-0,30 m. mylla på lera
" "	2 ⁸	avst.		Anton Dahlgren
			47	äker 0,2-0,3 m. mylla på lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					06.6			600	39	60	1000	66	-	26	40	
					00.8			100	-	80	600	4	80	4	-	
					08.8			"	8	80	"	52	80	44	-	
			02.1					200	4	20	"	12	60	8	40	
							00.5									
			02.1		16.2		00.5		53	40		136	20	82	80	
					01.2			600	7	20	1000	12	-	4	80	
					06.6			550	36	30	900	59	40	23	10	
					04.1			100	4	10	600	24	60	20	50	
					01.0			"	1	-	"	6	-	5	-	
					08.8			"	8	80	"	52	80	44	-	
					02.3			"	2	30	"	13	80	11	50	
			04.4					200	8	80	1000	44	-	35	20	
			05.6					"	11	20	600	33	60	22	40	
							01.0									
			10.0		24.0		01.0		79	70		246	20	166	50	
					05.2			100	5	20	500	26	-	20	80	
					06.5			"	6	50	"	32	50	26	-	
			02.7					150	4	05	800	21	60	17	55	
			03.3					"	4	95	500	16	50	11	55	
							00.4									
			06.0		11.7		00.4		20	70		96	60	75	90	
	04.5							1300	58	50	1600	72	-	13	50	
	03.5							1300	45	50	1600	56	-	10	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lundby Hora	15 16	18 18 }		David Hansson
			48	äng, björkter. 0,2-0,3 m. mylla på lera
			49	äker " " "
			50	högl.
				Summa
" "	12	arst.		Karl Persson
			51	äker, 0,25-0,30 m. torvmylla på lera
" "	15 16	18 18 }		David Hansson
			52	äng, rgt. björkter. 0,3-0,8 m. torv på gyllja o. lera
			53	" " 0,2-0,3 " " "
			54	" " " " " "
			55	äker 0,15-0,20 m. mylla på " "
			56	" " " " " "
			57	arlägg
			58	äker " " på " "
			59	" " " " " "
			60	dike
				Summa
" "	12	arst.		Karl Persson
			61	äker 0,15-0,20 m. mylla på gyllja o. lera
			62	" " " " " "
			63	äng " " " " "
			64	" " " " " "
			65	" rgt. björkter. 0,3-0,8 torvjord " "
			66	arlägg
				Summa
" Lilla	26	arst.		Anton Dahlgrén
			67	äng 0,15-0,20 m. mylla på lera
			68	" " " " "
				Överskott

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			01.3					650	8	45	800	10	40	1	95	
	01.2							1100	13	20	1300	15	60	2	40	
							01.0									
	01.2		01.3				01.0		21	65		26	-	4	35	
	06.0							1000	60	-	1500	90	-	30	-	
			23.1					150	34	65	900	207	90	173	25	
			16.4					"	24	60	"	147	60	123	-	
			01.2					"	1	80	"	10	80	9	-	
	03.1							600	18	60	1200	37	20	18	60	
	11.0							"	66	-	"	132	-	66	-	
							01.7									
	06.5							600	39	-	"	78	-	39	-	
	13.5							700	94	50	"	162	-	67	50	
							00.5									
	34.1		40.7				02.2		279	15		775	50	496	35	
	07.2							750	54	-	1500	108	-	54	-	
	11.5							650	74	75	"	172	50	97	75	
			05.0					300	15	-	1200	60	-	45	-	
			04.0					200	8	-	"	48	-	40	-	
			22.0					"	44	-	1100	242	-	198	-	
							01.3									
	18.7		31.0				01.3		195	75		630	50	434	75	
			14.0					450	63	-	1400	196	-	133	-	
			06.0					300	18	-	1200	78	-	60	-	
			20.0						81	-		274	-	193	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförs
			69	äng rgt. stubb. 0,15-0,20 m. lövm. på lera
			70	slugg
			71	åker " mylla på "
			72	" " " "
				Summa
Lundby Lilla	2 ⁸	erst.		Antoni Dahlqvist
			73	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			74	högl.
				Summa
" "	2 ⁷	erst.		Karl Persson
			75	åker, 0,2-0,3 m. lövmylla på lera
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" 0,15-0,20 m. mylla "
			82	" 0,2-0,3 m. lövmylla "
			83	" " " "
			84	" " " "
			85	högl.
			86	väg
				Summa
" Stora	1 ¹²	erst.		Karl Persson
			87	åker 0,20-0,30 m. lövmylla på lera
			88	" 0,15-0,20 m. mylla "
			89	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			20.0						81	-		274	-	193	-	
			12.5					200	25	-	1100	137	50	112	50	
							01.2									
	17.0							1100	187	-	1500	255	-	68	-	
	03.6							1300	46	80	"	54	-	7	20	
	20.6		32.5				01.2		339	80		720	50	380	70	
	37.6							800	300	80	1600	601	60	300	80	
							00.5									
	37.6						00.5		300	80		601	60	300	80	
	03.6							600	21	60	1500	54	-	32	40	
	03.7							650	24	05	"	55	50	31	45	
	03.2							700	22	40	"	48	-	25	60	
	03.2							750	24	-	"	48	-	24	-	
	02.4							800	19	20	"	36	-	16	80	
	02.8							850	23	80	"	42	-	18	20	
	02.2							1200	26	40	"	33	-	6	60	
	10.1							"	121	20	"	151	50	30	30	
	06.0							"	72	-	"	90	-	18	-	
	05.2							1100	57	20	"	78	-	20	80	
							02.3									
							00.9									
	42.4						03.2		411	85		636	-	224	15	
	12.5							1100	137	50	1500	187	50	50	-	
	05.5							"	60	50	"	82	50	22	-	
							01.5									
	18.0						01.5		198	-		270	-	72	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
Lundby Höra	12	3/8	90	Anders Lrensson	
				belesmark c:a 5 cm. myllas på lera	
				<u>Lamrvanddag.</u>	
Lundby Höra	1"	erst.	1-21	Karl Persson	sök.
" Lilla	27	"	{ 22-27 75-86 }	" "	"
" "	26	"	{ 28-32 46, 67-72 }	Anton Dahlgren	"
" Höra	12	"	{ 33-41, 57 61-66, 87-89 }	Karl Persson	"
" "	15	18	{ 42-45 48-50 }	David Harnsönn	
" "	16	18	{ 52-60 }		
" Lilla	28	erst.	47, 73-74	Anton Dahlgren	"
" Höra	12	3/8	90	Anders Lrensson	
					<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					12.7											
63.6		54.3		14.8		07.0		792	55		1637	35		844	80	25.94
47.5				13.9		03.7		454	55		798	60		344	05	10.56
25.1		34.6		16.2		01.7		451	70		928	70		477	-	14.65
42.7		41.0		24.0		03.8		533	45		1236	70		703	25	21.59
35.3		48.0		11.7		03.6		321	50		898	10		576	60	17.70
41.1						00,5		346	30		657	60		311	30	9.56
					12.7											
2 55.3		1 77.9		93.3		20.3		2900	05		6157	05		3257	-	100.00
Lundby den 19 februari 1941 Härlöf Samuel Andersson Oskid Larsen																

Lennby den 19 februari 1941.
 W. Carlsson Samuel Andersson
 Oskild Larsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lundby Stora och Lundby Lilla i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång					
	2 m.	á ö.	kr.	ö.	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B-C.</u>										
11										
Lundby Stora 1 , Karl Persson	50	11	5	50						
	35	7	2	45						
	35	6,5	2	27						
	35	2,5	-	87						
	45	3	1	35						
	40	2	-	80	105	30	31	50		
	100	1	1	-	210	20	42	-	87	74
" " 5,6 1 , David Hansson	50	1	-	50						
	190	1,5	2	85	170	20	34	-	37	35
" " 12 1 , Karl Persson	25	5,5	1	38						
	65	1	-	65						
	130	2	2	60	155	20	31	-	35	63
" Lilla 6 2 , Anton Dahlgren	40	1	-	40						
	50	13	6	50						
	45	3	1	35	105	30	31	50		
	45	2	-	90	70	20	14	-	54	65
" " 7 2 , Karl Persson	40	1	-	40					-	40
S u m m a									215	77
<u>Sträckan B-D.</u>										
12										
Lundby Stora 1 , Karl Persson	45	6,5	2	92						
	15	3	-	45						
	15	2	-	30	60	20	12	-	15	67
" Lilla 6 2 , Anton Dahlgren	55	4,5	2	47						
	30	3	-	90	70	20	14	-	17	37
" Stora 5,6 1 , David Hansson	10	6	-	60	10	20	2	-	2	60
S u m m a									35	64

Lundby den 19 februari 1941.

David Hansson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lundby
Stora och Lundby Lilla i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: Sprängning, schakt- ning, uppläggning, jordart.	An- tal.	á kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0-1+68	168	Berg 3 m.	80	18:-	1440	-		
		Lera med något sten "	130	1:25	162	50		
		Torvjord, gyttja och lera "	220	0:80	176	-		
		Stödfemurar mellan 0+95 och 1+10 m.enligt sektionsritning (materialet tages från det uppsprängda berget) m.	15	8:-	120	-	1898	50
1+68-3	132	Torvjord, gyttja och lera m.	340	0:80			272	-
3-3+78	78	" " " " "	260	0:90			234	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av kostnaden För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd					239	73
		<u>S u m m a</u>					215	77
		<u>Sträckan B-D.</u>						
4-5+8	108	Gyttja och lera 3 m.	140	0:80			112	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av kostnaden För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd					12	36
		<u>s u m m a</u>					35	64
		<u>S a m m a n d r a g.</u>						
		Sträckan A-B-C.					2860	-
		" B-D.					160	-
		<u>S u m m a</u>					3020	-
		Lundby den 19 februari 1941. <i>Hareby</i>						

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för torrläggning av mark*
hörunder till Lundby Stora och Lundby Lilla
i Färsby socken och *Söteboops och Borhus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1940, 4/		Kallelser och kungörelser, § 5	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0,9	3,00	2	70		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0,3	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		<i>nu kontrollerat f. d.</i> åker, medelareal 6,9 ar	74	0,05	3	70		
		har	5,138	2,02	10	38		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 1,9 ar	17	0,05	-	85		
		har	0,33	0,78	-	26		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,07	11	-	77		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4-		
		övriga regalarark blad					24	46
		Överföres					28	96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 96
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	/	12,00	12 -	
		b) ylavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 19 punkter pr har har	2553	0,5	1 28	
		avvägda punkter st.	49	0,03	1 47	
		i annan mark, medelantal 11 punkter pr har har	2712	1-	2 71	
		avvägda punkter "	31	0,06	1 86	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,65	2,00	1 30	
		i annan mark "	0,35	5,00	1 75	22 37
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 6 ar, st.	91	0,05	4 55	
		har	5,468	0,10	- 55	5 10
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	91	0,04		3 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	74	0,06	4 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	74	0,12	8 88	23 32
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "				1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	5	0,12	- 60	
		1,0 m ² "	4	0,02	- 08	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	14	0,22	3 08	
		1,0 m ² "	12	0,03	- 36	
		"				4 12
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	0,5	0,02	- 01	
		dagar		12,00		2 01
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, ^{med} utan särskild beräkning km.	4,50		4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 1 m. ² sektion på "			- 50	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		5 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	12	0,03	- 36	1 36
		Överföres				100 63

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				100 63
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 50	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 77	7 27
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	80	0,01		- 80
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	32	0,25	8 -	9 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		1 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	/	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				165 -
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 6 ar ägofigurer st.	91	0,07	6 37	
		har	5,468	0,14	- 77	
		Överföres			14 14	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	80	0,02	1 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	12	0,05	- 60	18 09
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0,142	5-	- 71	
		ändring av befinligt avlopp	0,344	6-	2 06	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 12	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			6 89	
					1 72	5 17
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				35 36
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 4.40 + 5.75			10 15	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				10 15
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 3 dagar. à 6:-				18 -
		Summa kronor				64 55
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			165 -	
		Lösen för kopior och avskrifter			35 36	200 36
		Övriga förrättningskostnader				64 55
		Summa kronor				264 91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Indlands häradsrätt.
Göteborg den *23 juli* 19 *41*.

W. Carlsson
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *210.51* kvitteras:

Karl Persson
Göteborg den *2 aug* 19 *41*
W. Carlsson

godk 4/244

288
42

DIARIE Nr 12758
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1944

B E V I S

över avsyning av företag, som avser torrläggning av mark hörande till Lundby Stora och Lundby Lilla i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Arbetsplan fastställd den 26 september 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1620 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1340 kronor.

Kontrakt antaget den 22 december 1942.

Syssloman: Lantbrukaren Karl Persson, Lundby per Skårby.

Vid av undertecknad företagen avsyning den 12 juni 1944 hade företaget i sin helhet utförts i överensstämmelse med planen. Enda anmärkning, som kunde framföras rörande utförandet, gällde de upplagda jordmassorna, vilka å sträckan 0+90 - 1+20 blivit upplagda nära intill avloppets kant. Då emellertid någon omedelbar risk för ras ej kunde anses föreligga och då vederbörande markägare tagit på sitt ansvar att undanskaffa jordsträngen, så snart vallen avbetats inom ett par veckors tid, får undertecknad härmed tillstyrka företagets godkännande.

Göteborg den 13 juni 1944.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

P. M.

D. Nr 22467/43

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till Lundby Stora och Lundby Lilla i
Kareby socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 26/9 42

Kontrakt: 22/12 42

Fullbordas: 1/9 44

Statsbidrag: 1.620

Lån: 1.340

Beräkn. kostnad: 3.310:86

Verkst. utbet. d. 22/12 42 av statsbidrag: 550 kr.
av lån: 450 kr.

Utfört arbete enligt st. e. lbring S. Nilsson den 17/ 11 19 43
800 kr. = c:a 75 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Karl Persson, Lundby, Skårby. bef.
~~Ende-intressent~~ }
Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 700 kr.
av lån 650 kr.

Stockholm den 30 / 11 19 43

Kontrollbestånd

för förtag som avser bortläggning av mark rörande till Sundby Stora och Sundby Lilla enligt vid synföreläggning år 1941 av lantbruksingenjör C. B. Carlsson upprättat förslag.

Arbetsplan fastställd den 26 september 1942
 Bidrag från Statens ardlämningsanslag 1620 kronor.
 Lån från Statens ardlämningslännefond 1340 kronor.
 Kontrakt antaget den 22 december 1942.
 Arbets tid till den 1 sept. 1944.

Förtagets styresman: Lantbrukare Karl Persson, Sundby per Skärby.

Vid av understeknad förtagen kontroll den 17 november 1943 hade större delen av huvudavloppet A-B-C och sidolikt B-D utförts. Berget hade utgrävt till förtaget djups nästan fram till rotation 0+60 under det att 0,7 ä 0,8 m däröfver för återstod att bortgräva. Sken- på återstod bottenlaget i nedre sträckan av huvudavloppet samt komplettering av stennurar. Det resterande arbetet beräknades efter kostnadsförslaget å- priser motsvara omkring 800 kronor. Den utförda delen av förtaget beräknas inklusive ersättningar och förtäknings- kostnader motsvara omkring 75% av den för förtaget fastställda kostnaden. På grund härav tillstyrkes utbetalning med 75% av beviljade bidrags- och lännebelopp.

Sundby per Skärby den 17 nov. 1943.

Sverker Nilsson
 c. lantbruksingenjör.

1942 den 22 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 nr 164.

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till Lundby Stora och Lundby Lilla i Kareby socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Kareby socken</u>			
Lundby Stora	avst.	11 1	Karl Persson
" "	"	12 1	Bimo
" Lilla	"	6 2	Augusta Dahlgren
" "	"	7 2	Karl Persson
" "	"	8 2	Augusta Dahlgren

Stockholm den 22 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

288
42

24550
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1942

På begäran för hörsmed intygas, att arbetena
för stensläggnings av mark till hemmanen Stora och
Lilla Lundby i Kåreby socken av Göteborgs och
Bohus län varit påbörjade samt pågående
den 23 oktober 1942.

Föresten den 26 november 1942

Th. Herdenberg
Th. Herdenberg
Förste landbruksing. ass.

26/g 42

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Lundby Stora och Lundby Lilla i Kareby socken,
Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Lundby Stora	1 ¹¹	, avst.	ägare: Karl Persson. ✓
"	"	1 ¹² , "	" " " ✓
"	Lilla	2 ⁶ , "	" Augusta Dahlgren. ✓
"	"	2 ⁷ , "	" Karl Persson. ✓
"	"	2 ⁸ , "	" Augusta Dahlgren. ✓

Göteborg den 23 juli 1941.

W. Carlsson

Lundby

Protokoll för ett sammanträde
med delägare i turläggningens företag, av-
seende turläggning av mark hörande till
Lundby Stora och Lundby Lilla i Karlsby
socken hållet i Lundby den 24 maj 1942.

§ 1.

Till ordförande för sammanträdet utvägs Samuel Samu-
elsson i Rolfsbo.

§ 2.

Närvarande vara samtliga delägare i företaget.

§ 3.

Till systemman för dikeningsföretaget utvägs entvålligt delä-
garen Karl Persson i Lundby.

§ 4.

Uppdrags åt systemmannen att föranstalta om dikenings-
företagets utförande snarast möjligt.

Som ovan

Sam. Samuelsson

Justerat:

Augusta Dahlgren
Karl Persson

Bedömdas:

Sam. Samuelsson
Erik Samuelsson.