



Akt nr:
O-E1a-0317

AU\$O-E1a-0317

ul. godk.
37

37
42

10140

0 2-0317

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 februari 1942 till
det företag som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanet Galtön
Södra i Lurs socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1. h. handl.
2. l. l. l.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material
av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,
beviljat statsbidrag med ettusenfemhundrasextio (1.560)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning
år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, D. K. Sjöström i Galtön Södra med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag och förbind ^{OSS:} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gallö Kragenäs den 4-5- 1942
Karl Andersson äg an 1/80 mtl Gallö Sjödra
(Sjöman) Gallö Kragenäs

Karl Stjern delägare an 1/24 mtl: Gallö
Sjöman Gallö Kragenäs

Abthut Jakken Hemansögar.
äg. av 37/96 mtl Gallö Sjödra
Gallö Kragenäs

Att Sjöman Karl Andersson,
Sjöman Karl Stjern och Hemansögar
Abthut Jakken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johannes Emanuelsson Gunnar Andersson
Adress Gallö Kragenäs Adress Gallö Kragenäs

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 juni 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

0 ____ 2•0317

DIARIE N:r 10140
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1942

Betänkande
till torrlägningsföretaget i
GALTÖN SÖDRA
i Lurs socken,
Göteborgs och Bohus län.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 februari 1942.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Iverker Nilsson
T.f.lantbruksingeniör.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Galtön Södra i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget på Galtön 6-7 kilometer i västlig riktning från Lurs kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 12 februari 1941, hava besvär ej anförts, såsom framgår av närslutet diariibevis.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området påverkas icke av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har, så vitt är bekant, icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro hydrografiska data och faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakommande vattenloppet ansetts böra erhålla för att ernå bästa möjliga torrlägningsresultat.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar 4,723 hektar åker.

Kostnaden är beräknad till:.....3.229:20 kronor.

Båtnaden är uppskattad till.....3.124:60 "

Kostnaden förhåller sig till båtnaden liksom 1,03:1.

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång.

Företagets betydelse: På grund därav att vattenloppet icke tillstodder en sänkning av det från landsidan tillströmmande vattnet till en med vattenståndet i saltsjön kompererande nivå, kan den alstringsförmåga som betingas av läget i förhållande till saltsjön icke komma till sin rätt. Företagets genomförande måste förty vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna.

Den omständigheten att totalkostnaderna för arbeten och utgifter något överstiger värdet av båtnaden för marken kan icke vara av beskaffenhet att böra leda till företagets inställande, helst som de beräknade arbetskostnaderna ligga under båtnadsvärdet för marken ifråga. Några förbättringsmöjligheter i jordbruksväg utöver dem företaget erbjuder stå icke till buds.

Statsunderstöd: Delägarna i företaget ifrågasätta bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget. Enligt villkoren för bidrag från nämnda anslag skulle företaget kunna understödjas med belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal med 1560:- kronor.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag,
diariibevis angående besvär, avskrift av syneförrättningshandlingar
i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, ävensom arvodesräkning-
ar.

Göteborg den 4 juli 1941.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>	kr.	kr.
Arbete.....	2.626:06	
Ersättningar.....	<u>313:94</u>	2.940:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	268:80	
Utredning om statsunderstöd.....	<u>20:40</u>	<u>289:20</u>
<u>Summa</u>		<u>3.229:20</u>

Göteborg den 4 juli 1941.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 3,229 kronor 20 öre.

Stockholm den 18 februari 1942.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Galtön Södra i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. á 3:-	"	9:-
Avskrift av handlingar 3 sid. á 0:55.....	"	1:65
Diariibevis med komm.arvode.....	"	1:75
<u>Summa kronor</u>		<u>20:40</u>

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Tanums häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 4 juli 1941.

C.B. Carlson


Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Svenker Nilsson

T.f.lantbruksingeniör.

DIARIE Nr 10140
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1942

0 2-0317



Till akten hör: 29 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll vid styreförretning beträffande vattenverksamhet för förläggning av mark hörande till kommunen Galtön Lövra i Lura socken, Göteborgs och Bohusläns län § 1.

Den 11 december 1940 i Galtön Lövra.

Närvarande: landmåtsingenjören C. B. Carlson, förrettingsman.

Oskar Olsson i Varsbäck och

Hans Bohlin i Högst, godsmän,

Arthur Fransson, ägare till $\frac{1}{4}$ mental Galtön Lövra 2²

och " $\frac{78}{576}$ - " - " - " 2¹⁰

Har Carlsson , - " - " - $\frac{61}{576}$ - " - " - " 2¹³

och - " $\frac{61}{576}$ - " - " - " 2¹⁴

Alfrit Andersson - " - " $\frac{61}{576}$ - " - " - " 2¹²

Nils Hjerm, delägare i

Liva Hjerm storbäck " - " $\frac{1}{27}$ - " - " - " 2⁵

Ägare till företaget samt

Karl Andersson, ägare till $\frac{1}{80}$ " " " 2²⁰

och " $\frac{2}{320}$ " " " 2²⁵

Karl Hjerm, delägare i $\frac{1}{27}$ " " " 2⁵

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionssnitt över den orloppsostra, om vars förskoning var fråga, förteckades tillika med nämnda över det vattenbäddade området.

Förklarade att de önskade orloppet godkännt på sätt att för marken till deras fastigheter kunde utvinna den möjlighet till förläggning av Galtön vattenstånd tillstånd. Därvid detta syfte kunde erås medelst en rörledning genom höjd-

Sträckningen mellan Bjön och Sanktmarksområdet,
i vilken Sträckningen² loppet hade sin väg, för-
ordades en dylik anläggning med hänsyn till det
billiga underhållet så framt bortnaden för an-
läggningen icke öfverhörs värdet av båtnaden ge-
nom företaget. Skulle anläggningen öfverhörs
företagets värdhet finge loppet geotälas i
anlighet med det befintliga medelst fördjup-
ning och stembefästning i tiderna, då sådant
befanns nödig för loppets bestånd. Deltagare
det i bortnaderna för arbetet finge regleras mel-
lan de berörda parterna i förhållande till
båtnaden för marken till dessa.

I den mån bron för den samfälliga vägen
öfver arloppet behöfde undergå åndering eller
ombyggnad i anledning av vattenloppet för-
skoning borde ären dessa arbeten ingå såsom
ett led i arbetena för företaget och betecknas i
likhet med dessa.

För upplåtelse av mark till loppets väg-
ning änsom för inträget genom skakt-
ningsmassornas uppläggande ställes anspråk
på ersättning.

Arlopp och mark blevo föremål för betrak-
ning och marken föremål för undersökning
och uppskattning. Under tiden för denna pro-
cedur var Emma Johansson, numera ägare
till den fastigheten 19/648 och Galten Låda 2²⁸ och
arvteckningen Galten Låda 2³⁴, vilken vid tillfäl-
let för undersökningen innehades av solandens An-
ders Johansson, beordrat och tillspord om hon hade

3
vägsk att anse en bekräftande förtag. Högst intresse
av förtaget hade den sig icke bara ena den hade
för avsikt att avyttra fastigheterna i fråga.

Efter blifad meddelande till sammans att
förslag till vattenanledningen började att upps
rättas, samt och borta beräknas samt re
sultatet av dessa alltså försläggens intressen.
Den vid sammans, varum tid och plats
skulle beaktas i stadga ordning.

Dag som ovan

M. Karlson

Oscar Olsson

Hans Bohlin

Den 12 februari 1941 i Tragenäs.

Närvarande: förordade styrelsen samt
Arthur Isaksson i Galton Lön och
Albert Andersson i — " — .

Förslag till vattenanledningen förordades
jämte kostnadsberäkning utan att någon annan
förordades.

Utlåtande i ärendet var meddelat samt
värderings- och ersättningslängder förordades.

Att förvara förtaget rörande handlingar och
ritningar utgås Arthur Isaksson i Galton Lön per
Tragenäs, åt vilken även lämnades uppdraget
att i förordade ordning kalla delägarna till sammans
träde för val av styrelse för förtaget.

Förordades förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan.

M. Karlson

Hans Bohlin Oscar Olsson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 11 fol. 123

E.D.I. 1938.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*sd
ant
maj* Göteborg i landskansliet den 10 maj 1938.

Albert Jacobson

Tage Nilander

E. D. L. 1938

Överlämnas till Länsstyrelsen i

Göteborg. Stockholm den 27 april 1938.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 6816
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1938

Till Konungen.

Inkom till Landskanslist
i Göteborg
den 29 APR. 1938

Underbeaktade delägare till ett
gemensamt avloppsdike i "Gallö"
sör i Lur socken Bohuslän
anhåller härmed i underdignighet,
om föransättande av syneföreläggning
och kostnadsberäkning, i och för
grundförbättring och anläggning
av nämnda avloppslad.

På grundval av de dryga kostnader
iftigevärnande företaget medfört för
våra ofullständiga jordbruk

6.
och med hänsyn, till den betydande
höjning av allskingsförmågan av
åkerjorden för samtliga berörade jord-
ägare, ansöker vi ännu i underdå-
nigt att komma i utlysnande av
högsta möjliga slatbidrag från
Statens Godskningsanlag.

Gallö Klosters den 21 April 1878

Underdåligt

Arthur Isaksson

Jens Carlsson Bert Andersson

Lina Peters Storbäck Anders Johansson

Handlingar: ärendet tillkallat:

Arthur Isaksson Gallö Klosters.

E.D.I. 1938.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra, att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna hit återställas.

Göteborg i landskansliet den 30 april 1938.

Enligt uppdrag:

Everton, Ind.

8
Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
amt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 10 MAJ 1938

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna återställas remisshandlingarne i ärende beträffande avloppsdike genom ägor till hemmanet Galtö i Lurs socken. Göteborg den 9 maj 1938.

W. Carlsson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Galtö Sör i Lurs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Arthur Isaksson i Galtö Sör onsdagen den 11 december 1940 kl. 9,30 f. m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 19 november 1940.

C. H. Larsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lur den 19 november samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 23 november varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 25 november 1940 till:

Lantbrukaren Arthur Isaksson,	Galtö,	<u>Kragenäs.</u>
" Ivar Carlsson,	"	"
" Albert Andersson,	"	"
" Anders Johansson,	"	"
" Hjalmar Andersson,	"	"
" Jarl Sörenssons sterbhus,	"	"
Lina Stjerns sterbhus,	"	"
Lantbrukaren Karl Andersson,	"	"
samt den 2 december 1940 till:		
Fr. Emma Johansson	"	"
Lantbrukaren Hjalmar Andersson,	Svälte gård,	<u>Sundsandsvik.</u>
Fr. Hilma Sörensson,	Kalvö,	<u>Havstenssund.</u>
Herr Axel Sörensson,	"	"
" Sture Sörensson,	"	"
Fr. Maj Sörensson,	"	"
Herr Reiners Sörensson,	"	"
Fr. Svea Sörensson,	"	"
Herr Karl Stjern,	Galtö,	<u>Kragenäs.</u>
Fru Rosalie Stjern,	"	"
Herr Nils Stjern,	"	"

Fru Agda Stjern,	Galtö,	<u>Kragenäs.</u>
Herr Anker Gren,	"	"
Fru Thyra Gren,	"	"
Herr Evert Benjaminsson,	Jägersdorfplatsen 5,	<u>Göteborg.</u>
Fru Eleonora Benjaminsson,	"	"
Herr Torsten Carlsson,		<u>Rossöhamn.</u>
Fru Ingerd Carlsson,		"

betygar: *W. Carlsson*

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Galtön Södra i Lurs socken handlägges ånyo vid sammanträde å Kragenäs pensionat i Skalleröd onsdagen den 12 februari 1941 kl. 3,30 e.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Göteborg den 21 januari 1941.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lur den 21 januari samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 25 januari 1941

betygar: *W. Carlsson*

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Galtön Södra i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenloppet ifråga leder i östlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman samt utmynnar i saltsjön. Ön är belägen mellan Örekilsälvens och Strömsåns utlopp, vilken trakts nederbördsområden betecknas 110/111.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivå-katan är loppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat vid utfallet i saltsjön med A och vid slutpunkten med C.

Med tillhjälp av ägokarta över hemmanet har nederbördsområdet beräknats till omkring 40 hektar, av vilka omkring 25 hektar bestå av odlade fält, hag- och skogsmark och de återstående 15 av mestadels kala berg.

Med avseende såväl till dessa omständigheter som till områdets topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid tillfällena för ordinära flöden skattas till omkring 125 liter i sekunden samt medelavrinningen till c:a 6 liter, vilka vattenmängder svara mot en tillrinning av 2 liter från åker, hag- och skogsmark och 5 liter från bergsområden för hektar vid flödestillfällena och 0,15 liter pr. hektar som medeltillrinning.

Med medelvattenståndet i saltsjön såsom normerande för den sänkning av vattenstånden i avloppet, som kan påräknas, har med beaktande

av förenämnda avrinningstal och förekommande jordarter förslag till loppets gestaltning uppgjorts. Enligt detta förslag skulle bottenlutningen utgöra 0,3:1000, bottenbredden å sträckan A-B 0,5 m. och å sträckan B-C 0,3 m. samt sidolutningen å sträckan A-B, där stensättning ^{samt å sträckan B-C} avses anbragt 1:1, i övrigt 1:1,5. I ett enligt detta förslag gestaltat lopp hava flod- och medelvattenmängderna beräknats avrinna vid vattenstånd av resp. 0,6 och 0,15 meter vid tillfällena, då sjöns vattenstånd ej lägger hinder i vägen för fri avströmning.

I anledning av loppets fördjupning blir nödigt sänka och ombygga bron för vägen över avloppet och därvid åstadkomma en vattenöppning om 1,0 m:s bredd och 1,2 m:s höjd.

Å de över vattenloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnes föreslaget bottenläge samt lutningar och dimensioner angivna och åskådliggör ritning till vägtrumma denna byggnads konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den mark, som i avvattningshänseende beröres av arbetena enligt ovan nämnt förslag, har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Vid uppskattningen har hänsyn tagits såväl till den omständigheten att marken till dels tidtals står under vatten som till den att fullt nöjaktig torrläggning

icke kan ernås för all mark även vid tider, då medelvattenstånd råder i saltsjön.

Skäl att hänföra marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagninsskyldigheten i kostnaderna för vattenavledningsarbetena föreligger ej. Varje ägare till den mark, som röner båtnad genom företaget, har att delta i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av båtnaden för marken enligt värderingslängden, i vilken enligt denna grund anparten jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och stensättningskostnad jämväl kostnad för ombyggandet av bron för vägen över avloppet till den del sistnämnda kostnad icke enligt nedan faller på dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden, ävensom ersättning för markupplåtelse och för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Enär ombyggnaden av vägbron har till följd en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaden hava jämlikt 7:18 vattenlagen deltagarna i företaget rätt till gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till loppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande på såsom

14.
åker hävdad mark gäldas ävenledes ersättning och i avseende till massornas storlek och beskaffenhet med såsom skäliga ansedda belopp av 0,20 á 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Enligt förenämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för dess upptagande.

Vägtrumman underhålles av dem, som haft att vidmakthålla den förutvarande byggnaden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget, innefattande förstoring av avloppssträckan A-B-C samt ombyggnad av vägbron å sträckan A-B skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om vilket avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten ävensom träd, rötter och stubbar lägges minst 1,0 meter från loppets kanter samt vad avser jord och

15
sten med en lutning mot loppet icke skarpare än 1:1;

att upptagandet sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen samt uppläggningsen sker på den sida om linjen, från vilken upptagandet skett;

att tillstötande diken icke inkräktas med jord och sten;

att öppningar för dagvattnets avflöde i övrigt anbringas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och på minst var 40:de meter, vilka öppningar böra erhålla en sidolutning icke skarpare än 1:1;

att stensättningen av loppet å sträckan A-B sker såväl i botten som sidor och i dessa sistnämnda till minst 1,0 meters vertikal höjd med lutning 1:1 medelst god hoppassning av befintlig sten och med utökning av ny, där så finnes nödigt;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande av loppet äger rum och med förstärkning om så erfordras;

att vägtrumman bygges av kilad sten i goda förband och enligt ritning;

att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med förslag och i detta utlåtande givna föreskrifter bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppet;.

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot tillgodonjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Kragens den 12 februari 1941.
 W. Harisouf. Hans Bohlin Oscar Olsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registrnummer	Mantal	Ägofigu- rens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Galtön Södra	2 ²	1/4		Arthur Isaksson
			1	åker 0,20 m. mylla på luggtija
			2	" 0,20-0,25 " "
				Summa
" "	2 ¹⁰	$\frac{78}{576}$		Arthur Isaksson
			3	åker, 0,20-0,25 m. mylla på luggtija
			4	" " " "
			5	" " " "
				Summa
" "	2 ²²	$\frac{7}{320}$		Hjalmar Andersson
			6	åker 0,20-0,25 m. mylla på luggtija
			7	" " " "
			8	" " " "
				Summa
" "	2 ²⁶	$\frac{2}{320}$		Hjalmar Andersson
			9	åker 0,20-0,25 mylla på luggtija
" "	2 ²⁵	$\frac{2}{320}$		Karl Andersson
			10	åker, 0,20-0,25 m. mylla på luggtija
" "	2 ²⁰	1/80		Karl Andersson
			11	åker, 0,20-0,25 m. mylla på luggtija
			12	" " " "
				Summa
" "	2 ⁵	1/27		Lina Hjörns storbhus
			13	åker, 0,20-0,25 m. mylla på luggtija
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	11.6							1700	197	20	2000	232	-	34	80	
	23.0							1350	310	50	"	460	-	149	50	
	34.6								507	70		692	-	184	30	
	04.7							1500	70	50	2000	94	-	23	50	
	02.0							1000	20	-	1900 (2000)	38	-	18	-	
	52.3							1200	627	60	1900 (2000)	993	70	366	10	
	59.0								718	10		1125	70	407	60	
	10.8							1100	118	80	1900 (2000)	205	20	86	40	
	10.8							"	118	80	1900 (2000)	205	20	86	40	
	06.5							1050	68	25	1850 (2000)	120	25	52	-	
	28.1								305	85		530	65	224	80	
	09.5							1000	95	-	1800 (2000)	171	-	76	-	
	11.0							900	99	-	1750 (2000)	192	50	93	50	
	09.0							850	76	50	1700 (2000)	153	-	76	50	
	10.3							"	87	55	1700 (2000)	175	10	87	55	
	19.3								164	05		328	10	164	05	
	08.0							800	64	-	1650 (2000)	132	-	68	-	
	08.0							"	64	-	1650 (2000)	132	-	68	-	
	08.0							"	64	-	1650 (2000)	132	-	68	-	
	08.2							850	69	70	1700 (2000)	139	40	69	70	
	08.0							"	68	-	1700 (2000)	136	-	68	-	
	07.8							900	70	20	1750 (2000)	136	50	66	30	
	48.0								399	90		807	90	408	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföret
			19	äker 0,20-0,25 m. mylla på lergyttja
				Summa
Galtön Lötta	2 ⁶	1/27		Jarl Löfensons sterblus
			20	äker, 0,20-0,25 m. mylla på lergyttja
" "	2 ²⁸	19/648		Emma Johansson
			21	äker, 0,20-0,25 m. mylla på lergyttja
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
				Summa
" "	2 ³⁴	avst.		Emma Johansson
			28	äker, 0,20-0,25 m. mylla på gyttja
			29	" " " "
			30	" " " "
				Summa
" "	2 ¹²	61/576		Alvart Andersson
			31	äker, 0,15 m. mylla på gyttja och sand
			32	" 0,20-0,25 " "
			33	" 0,20 " " "
			33a	arlogg
				Summa
" "	2 ¹³	61/576		Isak Carlsson
			34	äker, 0,20-0,25 m. mylla på sand o. lergyttja
			35	" " " " "
			36	" " " " "
			36	Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	48.0								399	90		807	90	408	-	
	08.0							900	72	-	1750 (2000)	140	-	68	-	
	56.0								471	90		947	90	476	-	
	46.8							1100	514	80	1900 (2000)	889	20	374	40	
	06.2							1200	74	40	1950 (2000)	120	90	46	50	
	08.0							"	96	-	1950 (2000)	156	-	60	-	
	08.2							"	98	40	1950 (2000)	159	90	61	50	
	08.0							"	96	-	1950 (2000)	156	-	60	-	
	06.1							"	73	20	1950 (2000)	118	95	45	75	
	06.1							1200	79	30	1950 (2000)	118	95	39	65	
	05.7							"	74	10	1950 (2000)	111	15	37	05	
	48.3								591	40		941	85	350	45	
	05.0							1400	70	-	2000	100	-	30	-	
	04.3							1600	68	80	"	86	-	17	20	
	02.4							1800	43	20	"	48	-	4	80	
	11.7								182	-		234	-	52	-	
	22.4							1500	336	-	1800	403	20	67	20	
	24.0							1000	240	-	1700 (2000)	408	-	168	-	
	35.0							1500	525	-	1900	665	-	140	-	
						04.5			52							
	81.4					04.5			1101	-		1476	20	375	20	
	03.7							1650	61	05	2000	74	-	12	95	
	05.0							1750	87	50	"	100	-	12	50	
	05.0							1550	77	50	"	100	-	22	50	
	13.7								226	05		274	-	47	95	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överföt</i>
			37	äker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. o. lergyttja
			38	" " " " "
			39	avlopp
				<i>Summa</i>
<i>Galtön Lööda</i>	<i>2¹⁴</i>	<i>$\frac{61}{576}$</i>		<i>Trar Carlsson</i>
			40	äker, 0,20-0,25 m. mylla på lergyttja
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	avlopp
				<i>Summa</i>
				<u><i>Sammandrag.</i></u>
<i>Galtön Lööda</i>	<i>2²</i>	<i>$\frac{1}{4}$</i>	<i>1-2</i>	<i>Arthur Isakson</i> <i>sök.</i>
" "	<i>2¹⁰</i>	<i>$\frac{78}{576}$</i>	<i>3-5</i>	" " "
" "	<i>2²²</i>	<i>$\frac{1}{320}$</i>	<i>6-8</i>	<i>Hjalmar Andersson</i>
" "	<i>2²⁶</i>	<i>$\frac{3}{320}$</i>	<i>9</i>	" "
" "	<i>2²⁵</i>	<i>$\frac{2}{320}$</i>	<i>10</i>	<i>Karl Andersson</i>
" "	<i>2²⁰</i>	<i>$\frac{1}{80}$</i>	<i>11-12</i>	" "
" "	<i>2⁵</i>	<i>$\frac{1}{27}$</i>	<i>13-19</i>	<i>Lina Sjögrens storbhus</i> <i>sök.</i>
" "	<i>2⁶</i>	<i>$\frac{1}{27}$</i>	<i>20</i>	<i>Jarl Lönnsons storbhus</i>
" "	<i>2²⁸</i>	<i>$\frac{19}{648}$</i>	<i>21-27</i>	<i>Emma Johansson</i> <i>sök.</i>
" "	<i>2³⁴</i>	<i>avsk.</i>	<i>28-30</i>	" " "
" "	<i>2¹²</i>	<i>$\frac{61}{576}$</i>	<i>31-33</i>	<i>Albert Andersson</i> "
" "	<i>2¹³</i>	<i>$\frac{61}{576}$</i>	<i>34-39</i>	<i>Trar Carlsson</i> "
" "	<i>2¹⁴</i>	<i>$\frac{61}{576}$</i>	<i>40-44</i>	" " "
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	13.7								226	05		274	-		47	95
	18.0							1450	261	-	2000	360	-		99	-
	05.0							1900	95	-	"	100	-		5	-
							05.9									
	36.7						05.9		582	05		734	-		151	95
	07.0							1350	94	50	2000	140	-		45	50
	04.5							"	60	75	"	90	-		29	25
	08.0							"	108	-	"	160	-		52	-
	10.4							"	140	40	"	208	-		67	60
							04.8									
	29.9						04.8		403	65		598	-		194	35
	34.6								507	70		692	-		184	30
	59.0								718	10		1125	70		407	60
	28.1								305	85		530	65		224	80
	09.5								95	-		171	-		76	-
	11.0								99	-		192	50		93	50
	19.3								164	05		328	10		164	05
	56.0								471	90		947	90		476	-
	46.8								514	80		889	20		374	40
	48.3								591	40		941	85		350	45
	11.7								182	-		234	-		52	-
	81.4						04.5		1101	-		1476	20		375	20
	36.7						05.9		582	05		734	-		151	95
	29.9						04.8		403	65		598	-		194	35
4	72.3						15.2		5736	50		8861	10		3124	60

Kragens den 12 februari 1941

Carlson Hans Rohlin Oscar Olsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Galtön Södra i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång					
	2 m.	á ö.	kr.	ö.	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B-C.</u>										
Galtön Södra 2 , Arthur Isakson	30	20	6	-						
	75	17	12	75	210	30	63	-	81	75
" " 10 2 , " "	30	12	3	60	35	20	7	-	10	60
" " 22 2 , Hjalmar Anderson	15	11	1	65						
	5	10,5	-	53	25	20	5	-	7	18
" " 26 2 , " "	7	10	-	70	7	"	1	40	2	10
" " 25 2 , Karl Andersson	7	9	-	63	6	"	1	20	1	83
" " 20 2 , " "	15	8,5	1	28	12	"	2	40	3	68
" " 5 2 ,Lina Stjerns stbh.	15	8	1	20						
	15	8,5	1	28						
	15	9	1	35	30	"	6	-	9	83
" " 6 2 , Jarl Sörensons stbh.	65	11	7	15	45	"	9	-	16	15
" " 28 2 , Emma Johansson	40	12	4	80						
	15	13	1	95	45	"	9	-	15	75
" " 12 2 , Albert Andersson	30	10	3	-						
	20	15	3	-	65	"	13	-	19	-
" " 13 2 , Ivar Carlsson	15	16,5	2	48						
	15	17,5	2	63						
	15	15,5	2	33						
	35	14,5	5	08	90	"	18	-	30	52
" " 14 2 , " "	130	13,5	17	55	50	"	10	-		
	50	20	10	-	260	30	78	-	115	55
S u m m a										
									313	94

Kragenäs den 12 februari 1941.

W. Carlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Galtön Södra i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal.	á kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
o-1+32	132	Sand, sten, träd o. stubbar m. ³	70	3:-	210	-		
		" ngt. " ngt. buskar o. rötter	240	1:50	360	-	570	-
0+20-0+90	70	Stensättning i botten och i sidor till 1,0 m:s vertikal höjd; befintlig sten användes med utökning i mån av behov med ny	70	8:-			560	-
0+90-1+32	42	Stensättning i botten och i sidor i likhet med föreståen- de	42	12:-			504	-
1+32-2	68	Sand o. gyttja m. ngt. sten m. ³	170	1:-			170	-
2-3+50	150	" " "	230	0:80			184	-
3+50-4+93	143	" " "	190	0:80			152	-
		Ombyggnad av bron för vägen vid 0+75 m. till trumma med 1 x 1,2 m:s vattenlopp och 3,5 m:s längd enligt ritning; be- räknad kostnad 500 kr. varav 1/2 påvilar företaget st.	1				250	-
		För oförutsett fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av kostnaden					236	06
		För markupplåtelse och in- trång ersättning enligt utlå- tande och längd					313	94
		<u>S u m m a</u>					2940	-

Kragenäs den 12 februari 1941.

W. Harens

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för förläggning av mark
hörande till hemmanet Galtån Lööda
 i Luss socken och Bötesborgs och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1940, 41		Kallelser och kungörelser, § 5	30	0,50			15	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1,16	3,00	3	48		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 11,2 ar	42	0,05	2	10		
		har	4,723	2,02	9	54		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	3	0,05	-	15		
		har	0,152	0,78	-	12		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje	0,12	3-	-	36		
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					19	75
		Överföres					34	75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				34 75
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1,5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>14</u> punkter pr har	4,723	0,50	2 36	
		avvägda punkter	67	0,03	2 01	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,16	2,00	2 32	
		i annan mark		5,00		24 69
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal <u>10,8</u> ar, ...	45	0,05	2 25	
		 har	4,875	0,10	- 49	2 74
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	45	0,04		1 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	42	0,06	2 52	
			25	0,06	1 50	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	42	0,12	5 04	17 06
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: <u>4000</u>				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0,493	3,50		1 73
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0,12	- 24	
			2	0,02	- 04	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	19	0,22	4 18	
		<u>0,70 m²</u>	19	0,02	- 38	
						4 84
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	0,4	0,02	- 01	
		 dagar		12,00		2 01
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ ^{med} särskild beräkning		4,50	4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen <u>0,70</u> m. ² sektion på	0,493	0,35	- 17	
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		4 67
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	12	0,03	- 36	1 36
		Överföres				98 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				98 65
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen 0,70 m ² sektion på	"		- 12	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 88	7 05
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	st.	1 3-	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	"	1 3-	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	67	0,01		- 67
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	35 0,25	8 75	10 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	13 0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 90
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6 3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			165 52
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 10,8 ar ägofigurer	st.	45 0,07	3 15	
			har	4,875 0,14	- 68	
		Överföres			10 83	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 83	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	67	0,02	1 34	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	12	0,05	- 60	14 52
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,493	6-	2 96	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 84	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			10 80	
					2 70	8 10
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		11 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				33 62
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 7/18 + 6.28			13 46	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				13 46
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				31 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 5 dagar. å 5:-				25 -
		Summa kronor				69 66
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			165 52	
		Lösen för kopior och avskrifter			33 62	199 14
		Övriga förrättningskostnader				69 66
		Summa kronor				268 80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Tanums
Göteborg

den

4 juli

19 41.

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 212:60

kvitteras:

Galt

den

9 juli

19 41

Statens lantbruksingenjör

39
42

10139

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1942

Avskrift:

Bevis.

Vid den 13 november 1941 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till Galtön Södra i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förty av beskaffenhet att böra godkännas.

Göteborg den 25 november 1941.

C.B. Carlson

Rätt avskrivet betygar:

C.B. Carlson

DIARIE Nr 10140
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända kontrakt i två exemplar, protokollsutdrag, avsyningsbevis och rekvisition jämte betänkande och synehandlingar för erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretaget i Galtön Södra i Lurs socken av Göteborgs och Bohus län.

Till företaget hörande 2 blad ritningar avsändas samtidigt i särskilt paket.

Göteborg den 15 maj 1942.

Erubert Nilsson.

T.f. lantbruksingenjör.

Protokollutdrag

DIARIE N: 10140
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1942

Sedan samliga jordägare
berömda vid gemensamt ödläppsdike
till hemmanet Gallön Gårds i
Leds socken blivit i laga ordning
den 10 april 1941 kallade till hemmanträde
hos Albert Isektion den 20 April 1941
invalde sig följande personer: Albert
Andersson, Karl Hjertu, Karl Andersson
och Albert Isektion.

§ 1.

Det beslutades att styrelsen skall
bestå av 3 personer och valdes därvid:
Karl Hjertu, Karl Andersson, samt
Albert Isektion. och två styrelse-
suppleanter Albert Andersson och
Nils Hjertu.

Jäskat Dag som ovan

Albert Isektion
ordf.

av det jäskade protokollet här av-
skrifts belegg, Gallön den 21-5-1942

Albert Isektion
ordf.