



Akt nr:
O-E1a-0318

AU\$O-E1a-0318

38 nr. 310.

81
42

DIARIE Nr 3426
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1943

0 2-0318
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 november 1942 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Valler, Lid och Solberg i
Romelanda socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 k. kareal.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material
av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,
beviljat statsbidrag med ettusentrehundrafyrtio (1.340)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag

ävensom fastställt en av ~~den~~ statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~va~~
undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att, när någon av företagets delägare det påkallar och genom intyg av vederbörlig förrättningsman styrker behovet därav, verkställa erforderligt arbete för företagets underhåll, samt

att vid arbetets utförande underkasta ^{OSS}~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Waller Romelanda den 1 Februari 1943.
Lenn. Björjesson ägare till 1/4 mtk. Valler östra
Oscar Johansson " till 7/32 mtk Solberg öra i angräns
Karl Nilsson " " 1/6 " Lid

Att Lenn Björjesson i Valler
Oscar Johansson Solberg
Karl Nilsson Lid

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ake Johansson
Adress Waller Romelanda

Thora Johansson
Adress Waller Romelanda

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 februari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Aur. Sjöström

DIARIE Nr 3426
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB 1943

0 2-0318


Betänkande till
torrlägningsföretaget i
Valler, Lid och Solberg
Romelanda socken
Göteborgs och Bohus län.

Avskrift;
Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.
Stockholm den 24 november 1942.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Stockholm den 24 november 1942.

Albert Smith

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Valler, Lid och Solberg i Romelanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget omkring 4 kilometer i nordostlig riktning från Romelanda kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagandet i kostnaderna reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 15 maj 1941, har enligt vad bilagt diariibevis utvisar besvär ej anförts.

Sedan någon förstoring av avloppet genom och invid allmänna vägen utmed området icke visat sig påkallad och förty vägen icke kommer att beröras lär något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område berört av det nu ifrågakommande, har veterligen icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakommande vattenloppet ansetts böra erhålla för att ernå avsett resultat.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar 15,15 hektar åker.

Kostnaden är beräknad till.....2,977:80 kronor.

Båtnaden är uppskattad till.....3,482:75 "

Kostnaden förhåller sig till båtnaden liksom..... 0,85:1

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång.

Företagets betydelse: När på grund av vattenbesväret alstringsförmågan hos marken icke kan tillfullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande vikt för de berörda fastigheterna. Omedelbart efter arbetenas färdigställande kan täckdikning ägas rum och grundvattnet nedbringas till en för växtligheten gynnsam nivå.

Statsunderstöd: Till bestridande av kostnaderna för företaget ifrågasättes bidrag från statens avdikningsanslag. Enligt de för åtnjutande av dylikt bidrag gällande bestämmelserna skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag till belopp svarande mot 44,75 % av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 1330:- kronor.

Till detta betänkande är fogat: översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i etthäfte och kopia av ritningar i ett blad även som arvodesräkningar.

Göteborg den 29 januari 1942.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>	kr.	kr.
Arbete och material.....	1938:81	
Ersättning för intrång.....	<u>761:19</u>	2700:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	254:95	
Utredning om statsunderstöd.....	<u>22:85</u>	277:80
S u m m a		2977:80

Göteborg den 29 januari 1942.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 2977 kronor 80 öre.

Stockholm den 24 november 1942.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Valler, Lid och Solberg i Romelanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	10:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.å 3:-.....	"	9:-
Avskrift av handlingar 3 sid.å 0:55.....	"	1:65
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:20
Summa kronor		22:85

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Inlands Södra häradsrätt inom tre månader härfter.

Göteborg den 29 januari 1942.

C.B. Carlson.

*Förstärkt 5 sidor avskrift
Vidimeras ex officio:*

*A. H. H. H. H.
Statens lantbruksmuseum*

DIARIE Nr 21642

K. LANTERUKSSTYRELSEN

2 NOV 1942

0 --- 2-0318

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

VALLER, LID och SOLBERG

i Romelanda socken,

Göteborgs och Bohus län.

1941.

Till akten hör 28 skrivna sidor och 2 blad ritningar

skäp

1.
Protokoll vid styreförretning i fråga
om vattenersköp för förläggning av
mark, hörande till hemmanen Valler,
Solberg och Lid i Rönneklanda socken,
Förlberg och Bohus län.

§ 1.

Den 29 april 1941 i Valler.

Närvarande: lantmätars ingeniören C. B. Carlsson,
företagsman;

Johan Adielsson: Byr och

Johan Johansson: Årsgårde, godsmän;

Lenn Björjesson, ägare till $\frac{1}{6}$ utef Valler Östra.

Oscar Johansson - " - " $\frac{1}{8}$ - " Solberg Östergård
och " $\frac{3}{32}$ - " - " Nidergård,

och såsom ombud, enligt fullmakt för
Karl Nilsson, ägare till $\frac{1}{6}$ utef Lid.

Lenn Bengtsson och } - " - " $\frac{1}{3}$ - " Solberg Lallangård.
Folke Bengtsson }

vid tiden för undersökningen inkommande är sökanden

Viktor Bengtsson;

Per Johansson, ägare till $\frac{3}{32}$ utef Solberg Nidergård

Erik Olsson - " - " $\frac{1}{6}$ - " Lid.

E. V. Olsson i Västklunda kommun, ordförande i Länets
vägstyrelse.

Vid undersökning upprättade ritningar
över den ersköpta marken, om vars förtäring var
fråga, ävensom nivåer över den vattenberör-
ade marken utmed nämnda sträcka förtäcktes.

Sökandena förklarade att de avsågo att få
erskötet vidgat och djupat på sätt att trygghet

mot överstyrelsen för och ändamålsenlig försä-
 läggning av marken till dess fastigheter erönd-
 des samt deltagandet i kostnaderna för dessa
 arbeten reglerat mellan de berörda fastigheter-
 na.

För upplåtelse av mark till loppets vidgräns
 ävensom för inträget genom schaktningens-
 torus uppläggning ansågs erövring vara beräk-
 nade och gäldas.

Beträffande loppet genom allmänna vägen sa-
 des detta vara en för rättningsledningens oförvånlig
 riktning och jämväl vara för trångt för vattnets
 oförvånade anflöde samt till jämväl den nedströms
 vägen anbragta fördämningen förmenades utgöra hin-
 der för vattnets avströmning till visst mån för mar-
 ken uppströms vägen. Ett raktare och större lopp genom
 vägen samt en sänkning eller ett undanröjande av hind-
 ret nedströms vägen förmenades kunna avlägsnades
 med anseende förhållanden förbättra olägenheterna.

En till förvaltningsmannen ställd från Helmer
 Johansson i Solberg härledande skrivelse angående
 fördämningen i vattendraget och därmed betydelse
 för dess gäld ävensom beträffande åtgärder för ordnande
 av förmentade olägenheter från det planerade
 vattenledningsföretaget förordas uti annan er-
 läran från storkansliet att förhållandena följande
 undersökas och de åtgärder vidtagas som kunde finnas
 nödiga och ändamålsenliga.

Vid förtagens beslutning varit beträffande lopp-
 et genom allmänna vägen iakttagit att uppströms.

ändan förträngts av utskjutande stenar och att loppet hade en från vattenloppet upp- och nedströms vägen avvikande riktning. De loppet förträngande stenarna skulle, förklarade värdistatistens representant, afställes till ursprungligt läge genom vägstyrrelsens försorg och tillika ett bräddarlopp anordnas från loppets uppströmsända ändas vägen till en trumma, som ledde genom vägen ett stycke ödermt från den, om vilken var fråga. Genom dessa åtgärder förmenades full kompensations för olägenheten av det något vinkliga och tränga loppet bliva emott och nytt lopp i vattenloppets riktning, vilket kommit att bråka betydande beträdder, icke upvendigt någon erinras mot de afsesta åtgärdernas yppade ej, och något utspår på nytt lopp ställas ej längre.

Vid besiktningstillfället som Hilmer Johansson tillstades och förklarade sig hålla fast vid vad han lärt komma till uttryck i skriften såvitt beträffande anläggningen av breuen, därest fördämningen bleve borttagen, och ombyggnaden av vägstummen nedströms dämnat.

Kona Lennors Holberg infann sig och sade sig icke ha några andra utspår än den, som kunde vara försämba med åtgärder för en nöjaktig förvägning af marss till hennes fastighet.

Denne mark varit gänta den till andra berörda fastigheterna hörande föremål för undersökning och uppställning. Efter denna procedur tillkännogos att förslag till vattenverksrättigheter tillika med bestånd- och beträddsbeträddningar samt resultatet af verk-

Ställd prövning av förskottens frågor somna att fyra,
läggas tilläggsvis vid sammanträdet hos ständens
Lena Björnsen i Valler Fredagen den 15 maj 1941
kl. 10.15 f.m.

W. H. H. H.

Johannes Johansson

Johannes H. H. H.

Den 15 maj 1941 i Valler.

Närvarande: förordade styrelsen samt

Lena Björnsen i Valler

Oskar Johansson i Solberg och.

Bror Johansson i - - -

Förslag till vattenledningen förordades tilläggas
med kostnadsberäkning. Mot förslaget och beräk-
ning upprättades ej någon skrivelse.

Efter prövning av förskottens frågor vart ut-
låtande i ärendet meddelat och i utlåtandet om
nämnda längder förordade.

Att förordas förordade rörande handläggning och
ritningar utdrags Lena Björnsen i Valler Östra
pr. Rönneledda, att vilken jämväl lämnades upp-
draget att kalla delägarna till val av styrelse
för företaget.

Förordningen förordades därpå avslutad.
Dag som ovan.

W. H. H. H.

Johannes Johansson

Johannes H. H. H.

5.
LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 22 fol. 147

E.D.I.1939.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

ant. 24/8 1939 Göteborg i landskansliet den 24 augusti 1939.

Ulf. Eriksson

Knut Johansson

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 22 AUG. 1939

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person förordnas att verkställa syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Valler, Solberg och Lid i Rommelanda socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

Valler 1/4 mtl.	ägare: Sven Börjesson
Solberg 1/3 "	" : Viktor Bengtsson
" 1/32 "	" : Anna Svensson
" 1/8. 3/32 "	" : Oskar Johansson
Lid 1/6 "	" : Karl Nilsson

Valler per Romelanda den 15 augusti 1939.

Sven Börjesson Valler
Oskar Johansson Solberg
Viktor Bengtsson Solberg
Anna Svensson Solberg
Karl Nilsson Lid

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 22 AUG. 1939

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökan om förordnande för behörig person
att verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrlägg-
ning av mark hörande till hemmanen Valler, Solberg och Lid i Romme-
landa socken överlämnas med förmälan att omständigheterna ej
synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostna-
derna.

Göteborg den 21 augusti 1939.

A. Carlsson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att genom vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Valler, Solberg och Lid i Romelanda socken handlägges synförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Sven Börjesson i Valler tisdagen den 29 april 1941 kl. 10,15 f.m. då sakägarna hava att utföra sin talan. Av företaget kunna jämväl vägar av allmän och enskild natur komma att beröras. Göteborg den 7 april 1941.

W. Harexoy
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Romelanda den 7 april samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 12 april varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 12 april 1941 till:

Lantbrukaren Sven Börjesson,	Östra Valler,	<u>Romelanda.</u>
" Hilmer Johansson,	Solberg,	"
Fru Anna Svensson,	"	"
Fr. Maria Nordgren,	"	"
Herr Folke Bengtsson,	"	"
" Sven Bengtsson,	"	"
Lantbrukaren Oskar Johansson,	"	"
" Bror Johansson,	"	"
Fru Serafia Johansson,	"	"
Lantbrukaren Karl Nilsson,	Lid,	"
" Erik Olsson,	"	"
" Ivar Pettersson,	"	"

Inlands vägstyrelse, dess ordförande

Herr E.V.Olsson,

Västerlanda kvarn,

Västerlanda.

betygar:

W. Harexoy

Fullmakt för Herman-Oscar Johansson
att föra min talan och bevakas mitt
intresse vid Samordningsrådet hos
Per Björsson Wallen den 29 Apr 1941
angående dikningsföretaget Wallen-Tolberg-Lid

Lid Romelanda den 22 Apr 1941

Karl Wikström

Berättigas

Lena Olsson.

Till

Herr Lantbruksingenjören C. B. Carlson

G ö t e b o r g.

I avseende till företag med syfte att genom vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Valler, Solberg och Lid i Romelanda socken, får jag såsom ägare till mark genom vilken bäcken rinner fram medom landsvägen, göra följande erinringar:

Beträffande den fördämning för vattenhämtning som nu finnes i bäcken, har denna funnits där så länge någon kan minnas tillbaka och har säkerligen funnits där så länge marken i trakten varit odlad. Fördämningen var innan vägtrumman omlades c.a. 15 c.m. under trummans bottennivå. Först vid omläggningen av denna vägtrumma blev den sänkt till dess nuvarande nivå, medan dämmets höjd förblivit oförändrad. Vattenhämtningen för gårdens behov måste nödvändigt ske från denna bäck, emär något annat vatten icke kan erhållas. Borrning efter vatten har vid två skilda tillfällen och på olika platser utförts, dock utan att vattendrag påträffats. Vattenledning är även lagd från denna damm.

För den händelse denna damm icke längre kan få bibehållas måste en cementbrunn göras vid sidan om bäcken, där vattenledningen för pumpen nu finnes, och vatten från bäcken ledas dit.

Som gården sedan urminnes tider och allt framtid är nödsakad att hämta vatten från denna bäck, förmodar jag, om dammen ej får bibehållas, att dikningsföretaget har skyldighet bekosta denna brunn.

Som efter bäckens upprensning vattenavrinningen efter heftiga regn kommer att å denna del ske betydligt fortare, än vad som kan ske å min längre ner belägna mark. Den bro som nu finnes, ett 40-tal meter från vägen, har tidigare vid något tillfälle övervämmats och kommer nu troligen tidvis icke att kunna släppa igenom allt vatten som rinner fram. Dessutom kommer efter den nu planerade upprensningen av bäcken, ytterligare en del vatten att rinna hit. Förut har vid häftiga regn bäcken svämmat över å mark tillhörig Karl Nilsson, Lid, och sedan genom diken runnit till ån vid Broan.

Genom dessa båda samverkande förhållanden kommer sannolikt denna upprensning av bäcken att medföra, att efter häftiga regn vattenmängden

16
hastigt betydligt ökar, emot vad med nuvarande avrinningsförhållanden varit möjligt, och orsaka översvämning vid den nu nämnda bron.

Omläggning av denna bro torde även därför böra ingå i dikningsföretaget.

Beträffande kostnaderna för omläggning av denna bro är jag villig deltaga i den mån jag kan anses ha nytta därav.

Solberg den 28 april 1941.

Silma Johansson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Valler, Lid och Solberg i Romelanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet ifråga leder i sydostlig huvudriktning genom ägor-na till förenämnda hemman samt vidare till Göta älv och hör alltså till Vänern-Göta älvs vattensystem nr 108 sektionen 2/huvudälven.

Å den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C. A betecknar punkten, där arbetena avses började och C slutpunkten.

Vid A tillrinner vatten från ett omkring 200 hektar stort område till övervägande del bestående av bergig terräng, till dels kal, till dels träd- och ljungbevuxen samt i övrigt, omkring en sjättedel, av åkerfält. Vid tillfällena för ordinära flöden kan tillrinningen skattas till 4 liter i sekunden från bergsterrängen och till 2 liter från åkerfälten från varje hektar i medeltal, vilken tillrinning leder till en vattenmängd av omkring 750 liter i sekunden. Medelvattenmängden antages utgöra 30 liter i sekunden, svarande mot 0,15 liter per hektar.

Med beaktande av vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppets vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning å sträckan uppströms allmänna vägen av 3:1000-9:1000, en bottenbredd av 0,30 m.

13.
och en släntlutning av 1:1,5 samt ett efter inträdande medelvattenstånd och torrlägningsbehovet avpassat djup. I ett efter detta förslag förstorat avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,7 meter och medelvattenmängden icke 0,2 meter.

Loppet genom allmänna vägen vid B är tillräckligt djupt för att möjliggöra den åsyftade marktorrläggningen om än något trångt med viss uppdämning till följd vid flödestillfällen, vilken dämning dock väntas nedbragt genom indragningen av de utskjutande stenarna i uppströmsändan och medelst det bräddavlopp som avses anbragt utmed och uppströms allmänna vägen till den något sydligare belägna trumman i denna.

Däremot erbjuder det för vattningsändamål i avloppet nedströms vägen anbragta dämmet hinder för vattenavledningen i sådan omfattning att dess avlägsnande ansetts påkallat. I enlighet med dammägarens mening anlägges i dammens ställe en brunn med intag vid den plats där ledningen från bassängen utgår. Likaledes utgör trumman för ägovägen vid A på grund av sitt trånga lopp och sitt mindervärdiga skick, vilket kan befaras leda till loppets fullständiga stängning, ett hinder och en fara för ett ohämmat avflöde, varför ett ersättande av nämnda byggnad med en ny och med ett vattenlopp icke underskridande 1 x 1 m. syns erforderligt.

Beträffande loppet utmed allmänna vägen, vilket å denna sträcka är kantad med en betongmur åt vägsidan till och med träd åt marksi-

dan avses ingen rubbning av de bestående förhållandena i denna del.

Allenast ansamlat slam borttages. Ej heller nedströms vägen ^{annat} avses ~~att~~ gjort förutom dämmets borttagande och ägovägstrummans ombyggande än loppets rensning från slam och nedfallna stenar. samt istandsättande av stenmurar.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berärda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget finnes ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att delta i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden enligt förenämnda längd. I denna längd finnes deltagningsskyldigheten enligt denna grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrumman vid A till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar byggnadens ägare, kostnaden för dämmets borttagande och brunnens anläggande samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av vägtrumman leder till minskning av kostnaden för byggnadens underhåll hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna

i företaget att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattas till tre fjärdedelar av ombyggnadskostnaden. Skulle ägarentill marken, å vilken byggnaden är belägen, själv vilja ombesörja ombyggnadsarbetet, äger han av delägarna utfå ersättning svarande mot en fjärdedel av kostnaden för ombyggnaden.

För upplåtelse av mark till loppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives med hänsyn till massornas storlek ersättning med såsom skäligt ansedda belopp av 0,40-0,45 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord och sten. De efter dessa grunder uträknade ersättningsbeloppen för markupplåtelse och intrång äro införda i en särskild längd, bifogad detta utlåtande och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för dess förstoring. Vägtrumman och brunnen underhållas av ägaren till anläggningarna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget, innefattande rensning^{och istandsättande} av sträckan A-B samt vidgning och djupning av sträckan B-C tillika med ombyggnad av vägtrumman vid A, borttagande av dämnet och anläggande av brunn nedströms allmänna vägen vid B skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att avloppet upptages på sätt att, där loppet utgör gräns, loppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen dock med utjämning av förekommande krökar och schaktningsmassorna uppläggas på den sida om gränslinjen, från vilken de tagits;

att upprensat slam samt uppschaktad jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet äger rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att vid slutpunkt C^{och tillflödet vid 15+80 m.} förstärkning medelst sten äger rum enligt ritningar;

att vägtrumman vid A bygges av kilad sten i goda förband enligt ritning;

att efter borttagandet av fördämningen vid 10 loppet istandsättes medelst sten i sidorna i likhet med vad skett upp- och nedströms dammstället;

att brunnen bygges av betongringar med 1 m:s diameter och intaget av betongrör med minst 10 cm. diameter anslutet till en slamficka av 60 cm:s betongrör i avloppets botten, allt på sätt ritning utvisar;

att arbetena bära överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt bära vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att schaktningsmassorna bära vara undanförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet å egen mark och mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång; samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på hans bekostnad;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Vallen den 15 maj 1941.

Johannes Johansson

W. Karlsson

Johan Schibye

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Valler Östra	2 ⁵	1/2		Iren Böjstam
			1	äker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			2	" " " "
				Summa
" "	2 ⁶	1/2		Iren Böjstam
			3	äker 0,20-0,25 m. mylla på lera
Lid	1 ²	1/6		Karl Nilsson
			4	äker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			5	" 0,25-0,30 " "
			6	" 0,20-0,25 " "
			7+8	avlopp och väg
				Summa
Solberg Västergård	6 ⁵	1/8		Serafia Johansson
			9	äker 0,20-0,25 m. mylla på lera
" Nedergård as	8 ⁶	3/32		Bro Johansson
			10	äker 0,20 m. mylla på lera
" " as	8 ⁶	3/32		Oskar Johansson
			11	äker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			12	" 0,25-0,30 " "
				Summa
" Östergård	3 ⁴	1/8		Oskar Johansson
			13	äker 0,25 m. mylla på lera
			14	" " " "
				Summa
" Mellangård	2 ⁴	1/3		Iren och Folke Bengtsson
			15	äker 0,20-0,30 m. mylla på lera
			16	" 0,20-0,25 " "
			17	" 0,15-0,25 " "
			18	" " " "
			19	" " " "
				Översikt

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	29.0							1450	420	50	1600	464	-	43	50	
	18,5							1400	259	-	1550 (1600)	286	75	27	75	
	47,5								679	50		750	75	71	25	
	97,5							1250	1218	75	1600	1560	-	341	25	
	55,5							1150	638	25	1600	888	-	249	75	
	72.0							1400	1008	-	1700	1224	-	216	-	
	49.0							1350	661	50	1600	784	-	122	50	
						20.0										
	1 76,5					20.0			2307	75		2896	-	588	25	
	78,5							1350	1059	75	1600	1256	-	196	25	
	1 53.0							1350	2065	50	1550	2371	50	306	-	
	69,5							1350	938	25	1600	1112	-	173	75	
	95.0							1450	1377	50	1700	1615	-	237	50	
	1 64,5								2315	75		2727	-	411	25	
	43.0							1400	602	-	1650	709	50	107	50	
	1 23.0							"	1722	-	"	2029	50	307	50	
	1 66.0								2324	-		2739	-	415	-	
	98,5							1300	1280	50	1650	1625	25	344	75	
	53.0							1350	715	50	1600	848	-	132	50	
	96.0							1350	1296	-	1550	1488	-	192	-	
	45,5							1400	637	-	"	705	25	68	25	
	1 14.0							1450	1653	-	"	1767	-	114	-	
	4 07,0								5582	-		6433	50	851	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföit
			20	avlaggs
				Summa
Lolberg Övergärd	3 ⁵	1/32		Anna Svensson
			21	äker 0,15-0,20 m. mylla på lera
			22	avlaggs
				Summa
" "	3 ⁶	3/32		Maria Noulgren
			23	äker 0,15-0,20 m. mylla på lera
				<u>Sammandrag:</u>
Valler Öska	2 ⁵	1/12	1-2	Sven Böjesson sök.
" "	2 ⁶	1/12	3	" "
Lied	1 ²	1/6	4-8	Karl Nilsson "
Lolberg Västergärd	6 ⁵	1/8	9	Serafia Johansson
" Nedergärd av	8 ⁶	3/32	10	Bror Johansson
" " as	8 ⁶	3/32	11-12	Oskar Johansson "
" Övergärd	3 ⁴	1/8	13-14	" " "
" Mellangärd	2 ⁴	1/3	15-20	Sven och Polke Bengtson "
" Övergärd	3 ⁵	1/32	21-22	Anna Svensson "
" "	3 ⁶	3/32	23	Maria Noulgren
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	07.0								5582	-		6433	50	851	50	
							13.0									
4	07.0						13.0		5582	-		6433	50	851	50	
								1300	1007	50	1500	1162	50	155	-	
	77.5						06.7									
									1007	50		1162	50	155	-	
	77.5						06.7		1007	50		1162	50	155	-	
	147.0							1300	1911	-	1400	2058	-	147	-	
	47.5								679	50		750	75	71	25	2.05
	97.5								1218	75		1560	-	341	25	9.80
	176.5						20.0		2307	75		2896	-	588	25	16.89
	78.5								1039	75		1256	-	196	25	5.63
	153.0								2065	50		2371	50	306	-	8.79
	164.5								2315	75		2727	-	411	25	11.81
	166.0								2324	-		2739	-	415	-	11.91
	407.0						13.0		5582	-		6433	50	851	50	24.45
	77.5						06.7		1007	50		1162	50	155	-	4.45
	147.0								1911	-		2058	-	147	-	4.22
15	15.0						39.7		20471	50		23954	25	3482	75	100.00
Vallen den 15 maj 1941 W. Karlsson Johannes Johansson Johan Alström																

Vallen den 15 maj 1941

O. H. Carlsson

Johannes Johansson Johan Rönnerman

Ersättningslängd


vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Valler, Lid och Solberg i Romelanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång					
	2 m.	á ö.	kr.	ö.	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
5 Valler Östra 2 ,Sven Börjeson	100	14	14	-	100	40	40	-	54	-
6 " " 2 , " "	230	125	28	75	240	45	108	-	136	75
2 Lid 1 , Karl Nilsson	200	11,5	23	-						
	40	14	5	60						
	75	13,5	10	13	315	45	141	75	180	48
6 Solberg Nederg. av 8 ,Bror Johansson	115	13,5	15	53	115	45	51	75	67	28
6 " " av 8 , Oskar Johansson	30	13,5	4	05						
	35	14,5	5	08	55	45	24	75	33	88
4 " Överg.3 ,Oskar Johan- son	110	14	15	40	115	45	51	75	67	15
4 " Mellang.2 , Sven och Folke Bengtsson	270	13	35	10	310	45	139	50	174	60
5 " Överg.3 ,Anna Svensson	85	13	11	05	90	40	36	-	47	05
S u m m a									761	19

Valler den 15 maj 1941.

W. Carlsson

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Valler, Lid och Solberg i Romelanda socken, Göteborgs och Bohus
län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, uppläg- ning, jordart m.m.	An- tal.	å kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
9+62-10+22	60	Rensning av slam och sten samt istandsättande av stenvägg i loppet 1m.	60 20	0:25 3:-	15 - 60 -		75 -	
10		Borttagande av fördämning och istandsättande av loppet vid denna					10 -	
10+22-12	178	Lera m.ngt. buskar och rötter m. ³	270	1:25			337 50	
12-14	200	" "	470	1:-			470 -	
14-15+50	150	" "	370	1:-			370 -	
15+50-16+48	98	" "	230	1:-			230 -	
9+60	68 6	Ombyggnad av trumma för ägoväg 1x1x3 m. enligt ritning; beräk- nad kostnad 300 kr. varav 1/4 påvilas företaget	1		75 -			
10+4		Anläggande av brunn med ringar om 1 m. diameter med intag och slamrum enligt ritning	1		130 -			
15+80, 16+48		Befästning av loppet enligt ritningar	2 m. 12	5:-	60 -		265 -	
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					181 31	
		För markupplåtelse och intrång ersättning enligt utlåtande och längd					761 19	
S u m m a							2700 -	
Valler den 15 maj 1941. 								

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för förläggning av
mark hörande till hemmanen Valler, Lid och Solberg
i Romelanda socken och Göteborgs och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944		Kallelser och kungörelser, § 5	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje	0,8	1,50	1	20		
		krokinje	1,15	3,00	3	45		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 75,8 ar	20	0,36	7	20		
		har	15,15	0,54	8	18		
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 13,2 ar	3	0,05	-	15		
		har	0,397	0,78	-	31		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					24	49
		Överföres					31	99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				92 40
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			- 48	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 16	6 64
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st	/	3	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	/	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	83	0,01		- 83
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	19	0,25	4 75	6 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn och förstärkning	1/2	12,00		6 -
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				166 12
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 676 ar ägofigurer st.	23	9,10	2 30	
		har	15547	908	1 24	
		Överföres			10 54	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 54	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	83	0,02	1 66	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	17	0,05	- 85	14 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	9 686	6	4 12	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 45	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			11 57	
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00	2 89	8 68
		brunn, rörtutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				35 58
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 95	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				4 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				28 30
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 4 dagar 25-				20 -
		Summa kronor				53 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			166 12	
		Lösen för kopior och avskrifter			35 58	201 70
		Övriga förrättningskostnader				53 25
		Summa kronor				254 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Inlands Född häradsrätt.

Göteborg den 29 januari 1942.

P. Hareson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 206:65 kvitteras:
Göteborg den 16/2 1942
P. Hareson

Godk. 19/2 1943 ⁸¹/₄₂

3425
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1943

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget i Valler, Lid och Solberg i Romelanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 24 november 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1340:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Arbetsstyr.ordf. Sven Börjesson, Valler pr Romelanda.

Avsyningen verkställdes den 10 oktober 1942 av förste assistenten Th. Herdenberg.

Därvid befanns företaget utfört i full överensstämmelse med den numera fastställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.

Vänersborg den 3 februari 1943.


Statens lantbruksingeniör.

Beskrift

Protokoll hållet i Valler östra, vid sammanträde
med sakägare i dikningsföretaget Solberg-Valler-Lid.

Tisdagen den 30 December 1941. Samtliga sakägare personligen
kallade. Närvarande vid sammanträdet Sven Böjesson
Valler, Karl Nilsson Lid, Sven Bengtsson Solberg,
Oscar Johansson Solberg, Bror Johansson Solberg.
§ 1

Att justera dagens protokoll utsågs Bror Johansson,
Sven Bengtsson, båda från Solberg.
§ 2

Till ordförande valdes Sven Böjesson östra Valler,
ledamöter Karl Nilsson Lid, Oscar Johansson Solberg.
§ 3

Att styrelsen uppdrags att annonsera i ortspressen
och infordra anbud å nämnda dikningsföretag,
innom tre månader räknat från dato, samt så
fort väderleksförhållandena medjer låta väckställa
nämnda arbete.

Valler östra den 30 December 1941

Sven Böjesson
ordf.

Ljustredt

Bror Johansson Sven Bengtsson