



Akt nr:
O-E1a-0324

AU\$O-E1a-0324

926
1/3
1h

Konb

296
43

0 2*0324

25323

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 4/1 1944
godkänd den 13/1 1944

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1943 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Bräcke, Gunnarslycka och
Holm i Torsby socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med femtusenfyrahundratio (5.410)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med femtusentvåhundranittio (5.290)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha^{tu} undertecknad^e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget,
med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^a och förbind^a ^{OSS} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1945,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varja andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållit tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Holma Gunnarslycke Bräcke den 16/12 1943
Rutger Henriks son ägare till Holm 2.13.
Johan Andersson ägare till 1/4 mlt Gunnarslycke
Anne Svensson ägare till 1/80 mlt Bräcke

Att Rutger Henriks son i Rye Johan Andersson
Gunnarslycke och Anne Svensson i Bräcke

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Andersson
Adress Holm Bräcke

Beata Johansson
Adress Gunnarslycke Bräcke

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

25323

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 DEC. 1943

0 2*0324

Betänkande

angående torrlägningsföretaget i Bräcke, Gunnarslycka och Holm i

Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.


Avskrift:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 11 november 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 2 och 3 kilometer nordväst ut från Torsbykyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 22 december 1941, har, såsom framgår av bilagt diariibevis, besvär ej anförts.

Något annat intresse än torrlägningsintresset lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till förstoring ifrågakommande vattenavloppen ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

Areal, båtnad och Kostnad:

A r e a l			Kostnad k r o n o r	Båtnad	Relativ kostnad
åker	annan mark h e k t a r	Summa			
0,208	10,275	10,483	11,042:35	10,838:49	1,02
		Lånesökandenas andel.			
0,208	10,0075	10,2155	10764:47	10,565:74	

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång.

Företagets betydelse: Det för torrläggning ifrågakommande området utgör till övervägande del vad som blivit kvar av en torvmosse, sedan vad som ägnat sig till bränsle, mestadels utvunnits. För närvarande är området en sumpmark med ett särdeles sparsamt bete som så gott som enda näringsfång. Med anskaffandet av utlopp för vattnet samt planering av den i vissa delar ojämna markytan förväntas betesfält kunna uppstå, de där giva flerdubbelt i avkastning mot den tidigare i markens sumpiga tillstånd uppnådda. Enär de fastigheter, till vilka området ifråga hör, äro i jordbrukshänseende särdeles begränsade och icke innehålla mera odlad jord, än vad som oundgängligen erfordras för innebyggarens utkomst, må det anses vara av synnerlig vikt att få sumpmarken ifråga avvattnad och kultiverad till betesmark, varigenom ett icke oväsenligt tillskott i utkomstmöjligheterna tillförsäkras områdets ägare. Den omständigheten att kostnaderna för företaget, när utgifter för förrättning och utredning tillräknas, något överstiga värdet av den uppskattade båtnaden genom företaget, kan icke vara av betydighet att böra leda till företagets inställande.

-en
helst som den beräknade kostnad för själva företaget icke är högre
än båtnadsvärdet.

Statsunderstöd: Samtliga intressenter hava ifrågasatt bidrag av stats-
medel till bestridande av kostnaderna för företaget och flertalet jäm-
väl lån. I bifogad tabell är den av företaget berörda marken till are-
alen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ä-
vensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen
utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 5,410:-
kronor såsom bidrag från avdiktningsskatten och med 5,290:- kronor i
form av lån från avdiktningsskattelånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag,
tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags-
och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, av-
skrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritning-
ar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över ~~ägore~~ och låne-
sökandes fastigheter. Göteborg den 31 mars 1942.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material.....

Ersättning.....

Förrättningskostnad:

Syneförrättning.....

Utredning om statsunderstöd.....

S u m m a

kr.	kr.
	10,570:-
	30:-
411:75	
30:60	442:35
	11042:35

Göteborg den 31 mars 1942.

C.B. Carlson

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Bräcke	1 4	4263 9600	Erik Hansson.....
"	4 4 1,2	1 9 8. 80	Berta och Arne Svensson.....
"	5 5 1,2	1 9 8. 80	" " " "
Gunnarslycka	2 1	1/4	Alfred Magnusson.....
"	3 1	1/4	Johan Andersson.....
Bräcke	1 5	777 9600	John Edvardsson.....
"	4 4 1,2	1/8,9/80	Berta och Arne Svensson.....
"	5 5 1,2	1/8,9/80	" " " "
Holm Västra	2 7 1,112	1/8,1/16	John Edvardsson.....
" Östra	2	407	" " " "
" Lilla	1 3	12960 1/8	John Nilsson.....
" "	1 3	1/8	Olov Berntsson.....
" Östra	13 2	avst.	Rutger Henriksson.....
			S u m m a

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget be-
räknats till 11042 kronor 35 öre, varav på låntagarnas andel 10764 kro-
nor 77 öre.

Stockholm den 11 november 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l:										Rela-	Bidragets				
åker		annan mark		Summa		Båtnads- värde.		Kostnad.		tiv kost- nad.	storlek i % av båtnaden.	Bidrag.		Lån.	
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
		2	81,0	2	81,0	2781	34	2833	65	1,02	50,0	1388	30	1392	55
		1	07,7	1	07,7	1059	50	1079	43	"	"	528	85	530	46
		1	07,0	1	07,0	1228	75	1251	86	"	"	613	33	615	20
18,3		1	30,1	1	48,4	1606	75	1636	97	"	"	802	-	804	46
02,5		1	15,5	1	18,0	1236	50	1259	76	"	"	617	20	619	08
			36,0		36,0	365	70	372	58	"	"	182	54	183	10
		1	08,0	1	08,0	1123	50	1144	63	"	"	560	79	562	51
			63,5		63,5	632	50	644	40	"	"	315	71	316	68
			26,75		26,75	272	75	277	88	"	"	136	14	-	-
			26,75		26,75	272	75	277	88	"	"	136	14	136	56
			25,2		25,2	258	45	263	31	"	"	129	-	129	40
20,8	10	27,5	10	48,3		10838	49	11042	35			5410	-	5290	-

Göteborg den 31 mars 1942.

C.B. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Bräcke	⁴ 1	, 1/8 mantal, ägare: Berta och Arne Svensson.					
"	⁵ 1	, 1/8	"	"	:	"	"
"	⁴ 2	, 9/80	"	"	:	"	"
"	⁵ 2	, 9/80	"	"	:	"	"
"	¹ 4	, $\frac{4263}{9600}$	"	"	:	Erik Hansson.	
"	¹ 5	, $\frac{777}{9600}$	"	"	:	John Edvardsson.	
Gunnarslycka	² 1	, 1/4	"	"	:	Alfred Magnusson.	
"	³ 1	, 1/4	"	"	:	Johan Andersson.	
Holm Västra	² 1	, 1/8	"	"	:	John Edvardsson.	
"	⁷ 1	, 1/16	"	"	:	"	"
" Östra	¹² 2	, $\frac{407}{12960}$	"	"	:	"	"
"	¹³ 2	, avst.		"	:	Rutger Henriksson.	
" Lilla	¹ 3	, 1/8	"	"	:	Olov Berntsson.	

Göteborg den 31 mars 1942.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag, avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Oversiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.å 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+10x0,5+0,4.....	"	7:40
Avskrift av handlingar.....	6 sid.å 0:55 "	3:30
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:90
Summa kronor		30:60

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Inlands Södra häradsrätt inom tre månader härfter.

Göteborg den 31 mars 1942.

C.B. Carlson

Rätt avskrivet betygar:

Carlson

113/ Rombe.
43

DIARIE Nr 21643
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV 1942

0 2-324

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
Bräcke, Gunnarslycka och Holm
i Torsby socken,
Göteborgs och Bohus län.
1941.

Till akten höra: 32 skrivna sidor och 2 blad ritningar
1 i häftet

Protokoll vid syneförrättning
beträffande vattenavlopp för Torr-
läggning av mark hörande till
hemmanen Bräcke, Gunnarslycke
och Holm i Toroby socken, Lötbergs
och Bohus län.

§ 1.

Den 7 oktober 1941 i Gunnarslycke.
Närvarande: lantbrukssingelnär C. B. Carlson
förrättningsman

John S. Johansson i Trönö och
Anders Andersson i Tafta, godemän;
Rutger Henriksson, ägare till avstycken i Holm ^{Östra}
John Edvardsson , - - - - - $\frac{3}{16}$ mål Holm ^{Östra}
John Nilsson , - - - - - $\frac{1}{4}$ " " ^{Östra}
Olof Benktson , - - - - - " " ^{Östra}
Johan Andersson , - - - - - $\frac{1}{4}$ " " Gunnarslycke

Sökande till företaget samt

Erik Hansson , ägare till $\frac{1}{2}$ mål Bräcke
och - - - $\frac{1}{8}$ " " Holm ^{Östra}

Anne Svensson , delägare i $\frac{1}{2}$ " " Bräcke;

Repr. Magnusson , ägare till $\frac{1}{4}$ " " Gunnarslycke,

Vid förundersökning upprättade profilrit-
ning^{er} över avloppet från den sanktrakt, om vars
avvattning och Torrläggning var fråga ärenden
över den sträckning vattenleden genom området
funnits böra erhålla förteddes tillstånd med vissa
sänkta över sankmarksområdet.

Sökandena förklarade att de önsade ut-

loppet från och genom Sanktmarssområdet ge-
 staltat på sätt att möjlighet till en ändamåls-
 enligt ²anläggning av området i fråga kunde
 emellertid samt deltagandet i kostnaderna för des-
 sa arbeten regleras i förhållande till båtna-
 den för marken till de berörda fastigheterna.
 Lyftet med företaget uppgår i första hand vara
 att göra det Fivagsee till Fortågt utnyttjade
 området användbart till bete och i den mån
 så kunde finnas lämpligt jämväl till åkerbruk.
 Med hänsyn till svårigheterna att underhålla
 ett öppet vattenlopp genom höjdsträckningen
 nedströms sandstråket i fråga förordades an-
 läggandet av vridning i denna sträck-
 ning, där berg icke var till förmån. Se-
 nem själva det skulle området användas dock
 öppet arlopp till bonerna till uppsäddande,
 med undantag för den öfriga, nordligt belägna
 delen, genom vilken staden Heerilossen ta-
 de sig försäkra täcket lopp.

För det fall loppet nedströms sandstråket
 skulle förbliva öppet ställde Erik Haavon an-
 språk på ersättning för markupplåtelse och in-
 trång i denna del. Till arlopp och anlägg-
 ning av skalkningsmassor inom försläg-
 ningens område upplåts mark utan anspråk.

För nödiga örefarter upbjöds sig vederbörande
 fastighetägare att svara utan bidrag ^{afom} vad be-

Träffade ~~ändringen~~ byggnaden för infart å
ägar till Bräcke, för vilket Erik Haussan
hade anspråk på deltagande från intressen-
terna i företaget.

Kolopp och mark blev föremål för beräk-
ning och markens jämväl för undersökning och
uppskattning. Efter utförd undersökning
tillkännagavs att sedan förslag till vatten-
avledningen upprättats samt kostnads- och bat-
nadsberäkningar verkställtts resultatet av dessa
åtgärder började att föreläggas intressenterna vid
sammanträde, om tid och plats för vilket skulle
bestämmas i stadgad ordning.

M. Haussan

Rev. Andersson i John S. Johansson

Den 22 december 1941 i Gunnarsholm.

Närvarande: förordade styrelsen och följande
sakägare:

Erik Haussan i Bräcke;

Arne Haussan i - - - ;

Johan Andersson i Gunnarsholm;

Johan Edvardson i Holm

Johan Nilsson i - - - och

Rutger Henriksson i Repr.

Arne Haussan jämväl såsom medlem, enligt fullmakt,
för Berta Haussan i Bräcke,

" Alfred Hagrenson i Gunnarsholm och

" Olof Berndtson i Holm.

Förslag till vattenverksamheten förstades
jämförda kostnadsberäkning mot förslag/
eller beräkning förordas ej någon erinran.
i annan mån än att företaget jämföras
de innefatta uppdraget av ett tillöpp öfver-
ifrån över ågor till Bräcke. Förslaget var
på grund härav utökat med beräkning för
nämnda tillöpp i anseende till såväl stötte
som kostnad och båtning.

Utlåtande i ärendet var därpå med-
delat och resultatet av båtning uppställning-
gen fördraget.

Att förvara företaget rörande handlingar
och ritningar utvågs Johan Andersson i Gun-
narlycke per Harestad.

Lantlige delägare, närvarande eller reporer-
ande, förklarade att de medelbart inordade
välja styrelse för företaget och enades om
att utse: Rutger Henriksson i Rys, Johan
Andersson i Gunnarlycke och Arne Svens-
son i Bräcke med Henriksson som samman-
kallande.

Förrättningens förklarades därpå av-
slutat.

Dag som ovan

O. Carlsson
K. Andersson

John L. Johansson.

5.
LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 17 fol. 148.

E.D.I. 1940.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

ant. inf. Göteborg, i landskansliet, den .18. oktober...1940.

RLH På länsstyrelsens vägnar:

Vage Nilander, C. m. J. m.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Nr 17 fol. 148
E. D. I. 1940

6.
Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 18 OKT. 1940

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med förmälan att omständigheterna icke synas
påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrätt-
ningskostnaderna återställes ansökningshandlingen be-
träffande syneförrättningen i fråga om vattenavlopp
genom ägorna till Bräcke, Gunnarslycke och Holm i Tors-
by socken. Göteborg den 16 oktober 1940.

Altarev

7.
LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 17 fol. 148.

E.D.I. 1940.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

an Göteborg i landskansliet den 12 oktober 1940.

➔ På tjänstens vägnar:

Vage Nilander

Till Konungens Befallnings-
havande i Göteborgs och Bohus-
län.

Undertecknade anhålla härmmed
att behörig person måtte förord-
nas att jämlikt 10 Kap vattenlagen
verkställa synförrättning beträffan-
de vattenavlopp för åstadkamma-
nde av förläggning av mark hä-
rande till hemmanen Bräcke, Gun-
marslycke och Holm i Torsby
socken Inlands Södra Härad.

Holm pr. Harestad d. 30/7 1940

Rutger Henriksen ägare till avst. C. b. Holm
John Edvardson Holm Västra ägare till $\frac{5}{16}$ Mantal
John Nilsson Holm Lilla $\frac{1}{8}$ mt ägare
Olov Berntsson Holm Lilla $\frac{1}{8}$ mt ägare
Johan Andersson " " $\frac{1}{4}$ mt Gunnars-
lycka

Förtaget kan jämväl komma att
beröra ägar till Erik Hansson med $\frac{2}{40}$
mt Bräcke, Berta och Arne Svensson med
gemensamt ägande $\frac{11}{40}$ mt Bräcke samt
Alfred Andersson med $\frac{1}{40}$ mt Gunnarslycka

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Andersson i Gunnarslycka tisdagen den 7 oktober 1941 kl. 9,30 f.m., då skägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 16 september 1941.

W. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Torsby den 16 september samt införd i Handelstidningen Veckoblad den 19 september varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 22 september 1941 till:

Lantbrukaren Erik Hansson,	Bräcke,	<u>Harestad.</u>
Fr. Berta Svensson,	"	"
Lantbrukaren Arne Svensson,	"	"
" Alfred Magnusson,	Gunnarslycka,	"
" Johan Andersson,	"	"
" Olov Berntsson,	Holm Lilla,	"
" John Nilsson,	" "	"
" John Edvardsson,	" Västra,	"
" Rutger Henriksson,	Ryr,	<u>Lycke.</u>

betygar:

W. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Andersson i Gunnarslycka måndagen den 22 december 1941 kl. 9,15 f.m. Av företaget kan jämväl samfärdig väg inom ägor till Bräcke komma att beröras. Göteborg den 29 november 1941.

O. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Torsby den 29 november samt införd i Handelstidningens Veckobladd den 3 december 1941

betygar:

O. Carlsson

Fullmakt

för Arne Svensson i Bräcke att i sin ställe för-
rättning/beträffande vattenrättigheter för Fär-
läggning av mark till Bräcke, Gunnars-
lycke och Holm i Torsholms socken för våra
talant, hållande vi för giltigt vad underte-
skriften gör och låter.

Bräcke den 22 december 1941.

Berta Svensson

Bevittnas

Anna Hansson

Pigrid Rempling

Gunnarslycke som ovan

Alfred Magnusson

Bevittnas

Marie Edvardsson

Pigrid Rempling

Holm som ovan

Olof Berndtsson

Albin Edvardsson

Pigrid Rempling

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattnet från det område, om vars torrläggning är fråga, har sin väg sydväst till en bäck, som leder i västlig riktning till salt-sjön. Nederbördstrakten ligger mellan Göta älvs och Bäveåns vatten-system och tillhör området med beteckningen 108/109.

Å den över området upprättade nivåkartan är utloppet till sin sträckning angivet med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt betecknat med A-B. Sträckningen genom sanktrakten är utmärkt med tvänne parallella röda linjer, där loppet avses öppet och med enkel röd linje där det avses täckt samt betecknad med resp. B-C-D och D-E. Sidogrenen österifrån är liksom utloppet A-B utmärkt på enahanda sätt samt betecknad med C-F.

I ett bergparti inom ägor till Bräcke och Gunnarslycka är ett stup i vattenloppet, vid vilket arbetena med fördjupningen måste begynna för att vinna åsyftat torrlägningsresultat.

Vid detta stup tillrinner vatten från ett område, som innefattar omkring 80 hektar, bestående till omkring 20 hektar av åker, kärr och hagmark samt till 60 hektar av bergstrakter, till dels kala till dels ljung- och glest trädbevuxna. Med en uppskattad tillrinning vid tillfällena för ordinära flöden av 1,5 liter i sekunden från varje hektar åker, kärr och hagmark samt 4 liter från bergstrakterna i medeltal skulle flodvattenmängden å sträckan A-B utgöra ungefär 230

liter i sekunden. Medelvattenmängden skattas till 0,15 liter pr hektar i genomsnitt och för sträckan ifråga till 12 sekundliter.

Med avseende till den omständigheten att en betydande fördjupning av loppet genom höjdsträckningen över Bräcke och Gunnarslycka måste till för att ernå den torrläggning av sanktrakten sökandena förklarat sig åstunda samt även till det förhållandet att jorden uppströms bergpartiet i höjdsträckningen är av synnerligen lös beskaffenhet med förskjutning såsom sannolik följd vid loppets förstoring har, där grunden icke utgöres av berg, anbringandet av en sluten ledning för vatten genom nämnda höjdparti ansetts påkallat. Den ovan uppskattade flodvattenmängden om 230 sek.liter har beräknats kunna avbördas medelst en rörledning om 0,525 m:s (21") inre diameter med en lutning på ledningen av 3,5:1000. I bergsträckan har räknats med en uppsprängning till 0,8 m:s bredd och med bottenlutning ävenledes 3,5:1000 samt sidolutning i jordskärning 1:1.

För sträckan B-C-D inom själva sankmarksområdet avser förslaget ett öppet avlopp med en bottenbredd av 0,3 meter och en sidolutning 1:1,25 samt en bottenlutning av 0,5:1000. Sträckan D-E avses utformad som sluten ledning av 7" tegelrör i lutning 12,5:1000 och sträckan C-F öppen med bottenbredd 0,3 m, bottenlutning 2:1000 och släntlutning 1:1.

Såväl för sträckan A-B som för sträckorna B-E och C-F är djupet avpassat till torrlägningsbehovet för den sidlänta marken utmed sist nämnda sträckor.

Till förebyggande av utskärning befästas rörmynningarna och

till skydd mot nedrasning uppföras stödjemurar. Över sträckan C-F beredes överfart medelst nedläggning av 45 cm. (18") betongrör.

Å de över avloppets sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till befästning av sidor rör- och mynnningar samt till intagsbrunn och överfart dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrläggningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningar kunna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke inginge i samfälligheten, föreligger ej. I kostnaderna för företaget deltages förty i förhållande till värdet av båtnaden för marken till de särskilda fastigheterna sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken längd detta förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för anläggning av och för material till rörledningar med befästningsanordningar och intagsbrunn samt överfart jämte transport av materialet.

Enär det förklarats att ersättning för markupplåtelse och intrång genom arbetena inom själva sankmarksområdet icke sattes i fråga och anspråk på ersättning allenast ställts för det fall utloppet från området komme att geståltas öppet, kommer med ovan anförd utformning av loppet ersättning i nämnda hänseende icke i fråga i annan mån än vad markupplåtelsen till vidgning och till uppläggning av vad som uppgrävts och uppsprängts i nedersta delen av utloppet föranleder. Upplåtsen i denna del har skattats till ett värde av trettio /30/ kronor, vilket belopp erlägges till ägarna av fastigheterna Bräcke 4¹ och Gunarslycka 1² med fördelning dem emellan i förhållande till i anspråk tagen mark från de båda fastigheterna och i brist på åsämjan efter utredning av tvänne inom socknen tjänstgörande godemän.

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen skall erläggas med sexton /16/ kronor 26 öre och inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av anläggningarna bestrides av delägarna efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företaget.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen: att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för den öppna delen av sträckan A-B uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter, ^{dock ej på väg,}

och med en lutning ~~notdessa~~ icke skarpare än 1:1;

att schaktningsmassorna från B-D och C-F läggas minst 1,5 meter från loppets kanter med lutning icke starkare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar i upplagda jordsträngar anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras omedelbart leder till loppets iständsättande och medelst förstärkning, om så påfordras;

att rörledningen å sträckan A-B skall utgöras av fullgoda ~~rör~~ med falsar försedda betongrör, uppfyllande svenska kommunaltekniska föreningens villkor beträffande hållfasthet och täthet;

att rören läggas på en bädd av tvänne växelvis lagda, reglade plankor om 7,5 x 20 cm, eller ock av trenne 7,5 x 15 cm.;

att arbetet med grävningen och läggningen försiggår inom väggar mellan nedslagen och försträvad spånt av järnplåt eller trä;

att påhöljning av ledningen med den uppgrävda jordmassan må äga rum i mån av ledningens nedläggning sedan dennas överensstämmelse med planen blivit konstaterad;

att avjämning av den påhöljda massan sker på sätt att lutning uppstår i medströmsriktningen och möjlighet till ytvattnets avrinning därigenom beredes;

att ledningen å sträckan D-E består av välbrända tegelrör, som läggas på rust av trä samt avslutas med en intagsbrunn av betongrör enligt ritning;

att överfarten vid F å sträckan C-F anlägges enligt ritning;

att ledningarnas mynnningar befästas på sätt ritningar utvisa;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att, där ej annorlunda överenskommes, samma förfaringssätt bör komma till användning vid rensning av loppen:

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång och under utförandet kontrolleras samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på sankmarksområdet upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark och på egen bekostnad samt

att åverkan å loppet inom torrlägningsområdet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärers ingivande.

Lunnarslycke den 22/12/1941.

W. Carlsson

John P. Johansson

Luv. Luv. Luv.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Värderingslängd.</i>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bräcke	4'	$\frac{4263}{9600}$		Erik Hansson
			1	befes m. 0,3 0,4 mylla på lergyttja
			2	" " " "
				Summa
	$\left\{ \begin{array}{l} 17 \\ 24 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 18 \\ 980 \end{array} \right\}$		Berta och Arne Svensson
			3	befes m. torvjord, gyttja och lera
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	väg
				Summa
	$\left\{ \begin{array}{l} 15 \\ 25 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 18 \\ 980 \end{array} \right\}$		Berta och Arne Svensson
			10	befes m. torvjord, gyttja och lera
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	väg
				Summa
"	4'	$\frac{4263}{9600}$		Erik Hansson
			14	befes m. torvjord, gyttja och lera
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" mylla på "
			18	" torvjord, gyttja och "
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" mylla på "
			22	arloop
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			44.0					1000	440	-	1600	704	-	264	-	
			07.0					1100	77	-	"	112	-	35	-	
			51.0						517	-		816	-	299	-	
			21.5					80	17	20	1000	215	-	197	80	
			49.0					100	49	-	1100	539	-	490	-	
			12.0					200	24	-	1300	156	-	132	-	
			03.4					250	8	50	1600	54	40	45	90	
			08.4					"	21	-	"	134	40	113	40	
			13.4					900	134	-	"	214	40	80	40	
							14.0									
			107.7				14.0		253	70		1313	20	1059	50	
			55.0					100	55	-	1100	605	-	550	-	
			36.5					250	91	25	1600	584	-	492	75	
			15.5					400	62	-	"	248	-	186	-	
							03.0									
			107.0				03.0		208	25		1437	-	1228	75	
			31.2					80	24	96	1000	312	-	287	04	
			114.0					100	114	-	1100	1254	-	1140	-	
			25.0					250	62	50	1600	400	-	337	50	
			07.7					900	69	30	"	123	20	53	90	
			22.5					250	56	25	"	360	-	303	75	
			21.5					"	53	75	"	344	-	290	25	
			04.4					100	4	40	1100	48	40	44	-	
			03.7					900	33	30	1600	59	20	25	90	
							16.8									
			230.0				16.8		418	46		2900	80	2482	34	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gunnarslycka	12	1/4		Alfred Magnusson
			23	betesm. krig mylla på lera
			24	" " " "
			25	" torvjord, gyttja och lera
			26	" " " "
			27	" mylla på "
			28	" torvjord, gyttja och "
			29	" " " "
			30	" " " "
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	äker torvmylla på gyttj. lera
			34	" " " "
			35	avlopp
				Summa
- 1 -	13	1/4		Johan Andersson
			36	betesm. mylla på lera
			37	" torvjord, gyttja och lera
			38	" " " "
			39	" mylla på "
			40	" torvjord, gyttja "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" " " " stenb.
			46	äker torvmylla " "
			47	" " " "
			48	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
							04.4	800	35	20	1000	44	-	8	80	
							02.0	"	16	-	"	20	-	4	-	
			07,8					250	19	50	1600	124	80	105	30	
			07,0					100	7	-	1100	77	-	70	-	
			02,4					900	21	60	1600	38	40	16	80	
			25,0					250	62	50	"	400	-	337	50	
			30,5					100	30	50	1100	335	50	305	-	
			38,0					"	38	-	"	418	-	380	-	
			08,5					250	21	25	1600	136	-	114	75	
			04,5					600	27	-	"	72	-	45	-	
	15,8							800	126	40	2000	316	-	189	60	
	02,5							"	20	-	"	50	-	30	-	
							02.6									
	18,3	123,7		06,4		02,6			424	95		2031	70	1606	75	
			04,5					900	40	50	1600	72	-	31	50	
			19,5					250	48	75	"	312	-	263	25	
			31,5					100	31	50	1100	346	50	315	-	
			01,0					1000	10	-	1600	16	-	6	-	
			01,3					250	3	25	"	20	80	17	55	
			07,0					100	7	-	1100	77	-	70	-	
			35,0					"	35	-	"	385	-	350	-	
			09,8					250	24	50	1600	156	80	132	30	
			03,5					700	24	50	"	56	-	31	50	
			02,4					500	12	-	1100	26	40	14	40	
	01,5							1400	21	-	1600	24	-	3	-	
	01,0							"	14	-	"	16	-	2	-	
							02.3									
	02,5	115,5				02,3			272	-		1508	50	1236	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Agofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bräcke	5 ¹	$\frac{477}{9600}$		John Edvardsson
			49	betesm. mylla på lera
			50	" torvjord, gyttja och lera
			51	" " " "
				Summa
"	$\left\{ \begin{array}{l} 14,24 \\ 15,25 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 18,9/80 \\ 18,9/80 \end{array} \right.$		Berta och Arne Lönsson
			52	betesm. torvjord, gyttja och lera
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	" torvmylla " "
			56	" " " "
			57	" " " " stent.
			58	avlaggs
				Summa
Holm Västra	2 ¹⁷	$\frac{18,1/16}{407}$		John Edvardsson
" Östra	2 ¹²	$\frac{407}{12960}$		
			59	betesm. mylla på lera
			60	" torvjord, gyttja och lera
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	avlaggs
				Summa
" Lilla	3 ¹	$\frac{1}{4}$		John Nilsson, Ullof Bernhsson
			64	betesm. torvjord, gyttja och lera
			65	" " " "
			66	" " " "
				Summa
" Östra	2 ¹³	arst.		Rutger Henniksson
			67	betesm. torvjord, gyttja och lera
			68	" " " "
			69	" " " "
				Örnbyrå

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			07,2					900	64	80	1600	115	20	50	40	
			07,8					250	19	50	"	124	80	105	30	
			21,0					100	21	-	1100	231	-	210	-	
			36,0						105	30		471	-	365	70	
			19,5					100	19	50	1100	214	50	195	-	
			62,0					"	62	-	"	682	-	620	-	
			07,0					250	17	50	1600	112	-	94	50	
			06,0					"	15	-	"	96	-	81	-	
			13,0					600	78	-	"	208	-	130	-	
			00,5					500	2	50	1100	5	50	3	-	
							05,0									
			108,0				05,0		194	50		1318	-	1123	50	
			07,8					1000	78	-	1600	124	80	46	80	
			04,7					250	11	75	"	75	20	63	45	
			03,5					"	8	75	"	56	-	47	25	
			47,5					100	47	50	1100	522	50	475	-	
							05,3									
			63,5				05,3		146	-		778	50	632	50	
			38,0					100	38	-	1100	418	-	380	-	
			03,0					250	7	50	1600	48	-	40	50	
			12,5					600	75	-	"	200	-	125	-	
			53,5						120	50		666	-	545	50	
			03,4					100	3	40	1100	37	40	34	-	
			01,8					"	1	80	"	19	80	18	-	
			03,4					250	8	50	1600	54	40	45	90	
			08,6						13	70		111	60	97	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Örnförl</i>
			70	betesm. torvjord, gyttja och lera
			71	" mylla på "
			72	" " "
			73	" torvjord, gyttja "
			74	" " " "
			75	" 0,3-0,4 " sand och "
			76	arlogg
				<i>Summa</i>
				<i>Sammandrag.</i>
Bräcke	4 ¹	<u>4263</u> 9600	1-2, 14-22	Erik Hansson
"	14	18		
"	24	980	3-9	Berta och Anne Irensson
"	15	18		
"	25	980	10-13	" " " "
Gumriarslycka	1 ²	14	23-35	Alfred Magnusson
"	13	14	36-48	Johan Andersson sök
Bräcke	5 ¹	<u>777</u> 9600	49-51	John Edvardsson sök
"	14 24	18, 980		
"	15 25	18, 980	52-58	Berta och Anne Irensson
Holm Västra	12 17	18, 116		
" Östra	212	<u>402</u> 12960	59-63	John Edvardsson sök
" Lilla	3 ¹	14	64-66	John Nilsson och Olov Bernhsson sök
" Östra	213	arst.	67-76	Rutger Henriksson sök
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			08,6						13	70		111	60	97	90	
			01,7					250	4	25	1600	27	20	22	95	
			02,2					1000	22	-	"	35	20	13	20	
			02,0					700	14	-	"	32	-	18	-	
			03,4					400	13	60	"	54	40	40	80	
			01,8					"	7	20	"	28	80	21	60	
			05,5					1000	55	-	1800	99	-	144	-	
							01,4									
			25,2				01,4		129	75		388	20	258	45	
			281,0				16,8		935	46		3716	80	2781	34	25,66
			107,7				14,0		253	70		1313	20	1059	50	9,78
			107,0				03,0		208	25		1437	-	1228	75	11,33
18,3		123,7		06,4		02,6			424	95		2031	70	1606	75	14,83
02,5		115,5				02,3			272	-		1508	50	1236	50	11,41
		36,0							105	30		471	-	365	70	3,37
		108,0				05,0			194	50		1318	-	1123	50	10,37
		63,5				05,3			146	-		778	50	632	50	5,84
		53,5							120	50		666	-	545	50	5,03
		25,2				01,4			129	75		388	20	258	45	2,38
20,8	10	21,1		06,4		50,4			2790	41		13628	90	10838	49	100,00
Summaolycke den 22 december 1941.																
Härstam John & Johansson Karl. Lundman																

Summaolycke den 22 december 1941.
 Årslång John & Johanna av Karl. Kulleråsen

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bräcke,
Gunnarslycka och Holm i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning m.m.	An- tal.	á kr.	Kost- nad.	Summa kostnad
1.	2.	3.	4.	5.	kr. ö. 6.	kr. ö. 7.
		<u>Sträckan A-B.</u>				
0+10-0+74	84	Berg ³ m	112	18:-	2016 -	
		Sten och block med rötter och stubbar ³ m	80	4:50	360 -	
		Sand och lera med rötter och stubbar "	90	2:50	225 -	
		Schaktning för stödmur, sten och block med rötter o. stubbar ³	30	4:-	120 -	
		Sand och lera " " " m	40	2:-	80 -	
		Stödmur av sten enligt ritning	35	12:-	420 -	3221 -
0+74-2+54	180	Schaktning för rörledning med användning av järnplåtsspant och försträvning, läggning av rustbädd och rör samt jordpå- fyllning lm	180	8:-	1440 -	
		Bergsprängning			80 -	
		Rustbädd av trä med växelvis lagda 3" plank med reglar en- ligt ritning			250 -	
		Ledningsmaterial med transport, betongrör med falsar, 21" (52,5 cm) inre diameter lm	180	9:60	1728 -	
		Kringmurning av rörmynningar vid 0+74 m och 2+54 m enligt ritningar			200 -	3698 -
		För intrång enligt utlåtandet				30 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. c:a 10 % tillägg av				

Överföres

6949 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				6949 -
		arbetskostnaden				691 -
		S u m m a				7640 -
		<u>Sträckan B-C-D-E.</u>				
2+54-4	146	Torvjord, gyttja och lera m ³	570	0:90	513 -	
4-6	200	" " " " "	800	0:90	720 -	
6-8+56	256	" " " " "	1000	0:90	900	2133 -
8+56-8+88	32	Schaktning för rörledning, läggning av rören samt jordpåfyllning	1m 32	0:80	25 60	
		Rustbädd			25 -	
		Ledningsmaterial med transport				
		7" tegelrör 1m	32	2:50	80 -	
8+56		Kringmurning av rörmyrning			25 -	
8+88		Intagsbrunn av cementrör med 45 cm. inre diameter, botten och lock av tjärad plank eller av betong enligt ritning st.	1		50 -	205 60
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg				231 40
		S u m m a				2570 -
		<u>Sträckan C-F.</u>				
C-F	170	Torvjord, gyttja och lera m ³	320	0:80		256 -
F		Trumma av 18" (45 cm) betongrör på bädd av 3" plank, gavlar av sten och torvsättning vid mynningar enligt ritning st	1			100 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg				34 -
		S u m m a				390 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B.				7640 -
		" B-E.				2570 -
		" C-F.				390 -
		S u m m a				10600 -

Gunnarslycka den 22 december 1941.

M. Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för försläggning av mark
hörande till hemmanen Bräcke, Gunnarslysta och Holm
i Torsby socken och Göteborgs och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	0,15	3,00	-	45		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	1,55	6,00	9	30		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 5,2 ar st.	4	0,05	-	20		
		har 0,208	2,02	-	42			
		(äng och odlingsmark) medelareal 16,5 ar st.	62	0,17	10	54		
		f. d. bräntorsmark	har 10,211	1,06	10	82		
		annan mark och impediment, medelareal 5,7 ar st.	10	0,05	-	50		
		har 0,568	0,78	-	44			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,265	11-	2	92		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st.					39	59
		Överföres					46	09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				149 28
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3	
		tillägg för övriga sidor	st.	1	2,00	2 - 5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.		2,50	2 50
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"		4,00	4 -
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				10 57 17 07
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.		0,50	
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.		0,25	
		d) Kostnadsberäkning	km.		3,00	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00	
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning			8,00	
		Ritarbete	st.	1	3 -	3 -
		för särskilt konstruerat landfäste	st.		4,00	
		Kostnadsberäkning	"	1	3 -	3 -
		för särskilt konstruerade landfästen	st.		4,00	
		Grundförstärkning	m ²	4	0,10	- 40
		Antal särskilda ritningar	st.		3,00	6 40
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		156	0,01	1 56
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.		0,25	
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	10	0,30	3 -
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6	3,00	18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		1 1/3	12,00	16 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	2 1/3	12,00	8 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"		12,00	
		utlopp för täckt ledning	"	1	12,00	12 -
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				236 31
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 14,5 ar ägofigurer	st.	76	0,07	5 32
			har	10,987	0,14	1 54
		Överföres				13 86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 86	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	156	0,02	3 12	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	27	0,05	1 35	20 08
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall			3 87	
		nytt avlopp eller vall	0,773	5-	1 77	
		ändring av befinligt avlopp	0,295	6-	2 71	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			11 35	
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	12	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	23	0,55	12 65	
		Översiktskarta i d:o, § 41				12 65
		Summa kronor				47 24
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 7.20 + 7.20			14 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				14 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				40 80
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				73 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 73 timmar å 1:-				
		Summa kronor				128 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			236 31	
		Lösen för kopior och avskrifter			47 24	283 55
		Övriga förrättningskostnader				128 20
		Summa kronor				411 75

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Inlands Löfve häradsrätt.
 Göteborg den 31 mars 1942.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvideras:

den 19

P. M.

D. Nr 18312, / 83 / 1

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av mark hörande till hemmanen Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 11/11 43

Kontrakt: 18/1 44

Fullbordas: 1/9 47 förl. beg. t. 1950

Statsbidrag: 5.410

Lån: 5.290

Beräkn. kostnad: 11.042;35

Verkst. utbet. d. 18/1 44 m.fl. av statsbidrag: 2.700 kr.

av lån: 2.600 kr.

Utfört arbete enligt lbring. G. Hegethorn den 9 / 7 19 47

6.972;35 kr. = c:a 63%.

$$\begin{array}{r} 0.63 \cdot 5410 = 3400 \\ 2700 \\ \hline 700 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.63 \cdot 3300 \\ 2610 \\ \hline 700 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen

Ende-intressent

Rekv. bifogad

Lantbr. Rutger Henriksson, Ryr, Lycke

Utbetalas

av statsbidrag 700 kr.

av lån 700 kr.

Stockholm den 22 / 7 19 47



296
73

18312
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL 1947

R a p p o r t

över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 11 november 1943.

Lån från statens avdikningslånefond 5290 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5410 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 januari 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordförande: Rutger Henriksson, Ryr pr Lycke.

Arbetsstyrelsens kassör: Johan Andersson, Gunnarslycka pr Harestad.

Besiktningen verkställdes den 9 juli 1947 av förste assistent Th. Herdenberg.

Arbeten voro därvid utförda enl. kostnadsförslagets à-priser
för 6500:- kronor.

För ersättningar 30:- "

" förrättningskostnader 442:35 "

Summa 6972:35 "

motsvarande c:a 63 % av hela den beräknade kostnaden 11042:35 kronor.

Vänersborg den 11 juli 1947.

G. Högstam

296/43

odk.

FÖREDRAGET
RAPPORT

DEN 30 SEP. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP 1949
DIARIE Nr J3195
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN avsyning

Företag: Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken, Göteborgs
(namn, socken och län)

och Bohus län

Ordf. i styrelsen: Rutger Henriksson, Ryr pr Lycke
~~x Förtroendemann~~
~~x Endointressent~~

Arbetsplanen fastställd den 11 november 1943

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5410:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5290:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1945

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till av K. L. till den 1/9 1950²
~~Vattendestolen~~

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad
den 16 september 1949, har befunnits att arbetena voro utförda i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till god-
kännande.

Vänersborg den 19 september 1949.

G. Hegeholm

11/43	5.410	5.290
11	3.400	3.300
	<u>2.010</u>	<u>1.990</u>

113/ Kombe.
43

P. M.

D. N:r 11824/44

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Bräcke, Gunnars-
lycka och Holm i Torsby socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 11/11 43

Kontrakt: 18/1 44

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 5.410

Lån: 5.290

Beräkn. kostnad: 11.042:35

Verkst. utbet. d. 18/1 44 av statsbidrag: 1.100 kr.
av lån: 1.000 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring C.B. Carlsson den 5 / 6 19 44

kr. = c:a 50 %.

0,50 · 5'410 = 2'700
1'100
1'600

0,50 · 5'290 = 2'600
1'000
1'600

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Rutger Henriksson, Ryr, Lycke.
Ende intressent }

Rekv. bifogad

av statsbidrag 1'600 kr.

Utbetalas

av lån 1'600 kr.

Stockholm den 9 / 6 19 44



296
43

Lantbruksingeniören
Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

11824
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1944

På därom gjord framställning har undertecknad besiktigt arbetena för vattenavledningsföretaget i Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län samt därvid utrönt att arbete utförts och ledningsmaterial levererats för en kostnad som enligt de vid planens fastställande använda enhetspriserna belöpt sig till i det närmaste hälften av den vid fastställelsen den 11 november 1943 beräknade totalkostnaden för företaget. De för syneförrättning och utredning om statsunderstöd havda utgifterna hava härvid medräknats.

Göteborg den 5 juni 1944.

W. Carlsson.

N:o.....

Kungälv**Cementvarufabrik**

TELEFON FABRIKEN 22

BOSTADEN 305

POSTGIRO 130702

CEMENTRÖR-KULVERT-BRUNNS-
 RINGAR-CEMENTHÅLSTEN-MURBRUK
 SEPTICTANKAR-SKÖLJBASSÅNGER
 SAND - MAKADAM och CEMENT

Kungälv den

28/2 1944

Herr

Knut Grundell
 Lycke.

DEBET

Konditioner: Netto

Att betalas pr 30 dagar

Febr

an lev Torsby

260 st 21" raka cementrör 85 cm längd

8:50 2210: 00

Summa kronor.

2210: 00.

På begäran få vi undertecknade
härmed instämma att arbetet på Torr-
läggningsföretaget som avser Torrläggning
av mark till hemmannen Bräcke, Gud-
narslycke och Hedem i Torsby socken är på-
börjat och har pågått en tid tillbaka.

Torfa och Hålsunga på Hålseda d 14/12 1943
Lud. Ludman
godman.
Johan Magnusson
fjörderman

Uppgift jämlikt stadgandet 11§. 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 5.290 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	N g a r e
<u>Torsby socken</u>			
Bräcke	1/8	1 ⁴	Berta och Arne Svensson
"	1/8	1 ⁵	Desamma
"	9/80	2 ⁴	Desamma
"	9/80	2 ⁵	Desamma
"	$\frac{4263}{9600}$	4 ¹	Erik Hansson
"	$\frac{777}{9600}$	5 ¹	John Edvardsson
Gunnarslycka	1/4	1 ²	Alfred Magnusson
"	1/4	1 ³	Johan Andersson
Holm Västra	1/8	1 ²	John Edvardsson
" "	1/16	1 ⁷	Densamme
" Östra	$\frac{407}{12960}$	2 ¹²	Densamme
" "	avst.	2 ¹³	Rutger Henriksen
" Lilla	1/8	av 3 ¹	Olov Berntsson

Stockholm den 18 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

11/11 43

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Bräcke, Gunnarslycka och Holm i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Bräcke	⁴ • 1 ,	1/8 mantal,	ägare: Berta och Arne Svensson.	✓
"	⁵ • 1 ,	1/8	" : " " " "	✓
"	⁴ • 2 ,	9/80	" : " " " "	✓
"	⁵ • 2 ,	9/80	" : " " " "	✓
"	¹ 4 ,	$\frac{4263}{9600}$	" : Erik Hansson.	✓
"	¹ 5 ,	$\frac{777}{9600}$	" : John Edvardsson.	✓
Gunnarslycka	² 1 ,	1/4	" : Alfred Magnusson.	✓
"	³ • 1 ,	1/4	" : Johan Andersson.	✓
Holm Västra	² 1 ,	1/8	" : John Edvardsson.	✓
" "	⁷ 1	1/16	" : " " "	✓
" Östra	¹² 2 ,	$\frac{407}{12960}$	" : " " "	✓
" "	¹³ 2 ,	avst.	" : Rutger Henriksson.	✓
" Lilla	¹ av 3 ,	1/8	" : Olov Berntsson.	✓

Göteborg den 31 mars 1942.

Marsson