



Akt nr:

O-E1a-0325

AU$O-E1a-0325

2/6
43

17694

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 25/9 1943
godkänd den 7/10 1943

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP. 1943

0 4*0325

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943 till torrläggning av mark hörande till hemmanen Båleröd, Tånga m.fl. i Skee socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tolvtusensjuhundrafemtio (12.750) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjuttontusensexhundrafemtio (17.650) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören C.B. Carlson vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha va undertecknad c, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag a och förbind a oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Buon Sikea den 30 aug. 1943.

William Kornelisson ägare till 3/8 mtl Buar
Matts Gustavsson ägare till 3/8 mtl Buar Yttre
Hans Hansson ägare till 1/2 mtl Bön

Att William Kornelisson och Matts Gustavsson i Buar samt Hans Hansson i Bön

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. W. Arvefors
Adress "Bodö" Skee

Elias Olausson
Adress Lilla Åsen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 oktober 1943.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

17694

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP. 1943

0 4*0325

Betänkande

tillhörande torrläggningsföretaget i Båleröd, Tånga, Skär, Buar Yttre, Buvall och Böö i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Avskrift:


Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Båleröd, Tånga, Skär, Buar Yttre, Buvall och Bö i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 6 och 7 kilometer sydväst ut från Skee kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 26 mars 1942, har såsom framgår av bilagt diariibevis besvär ej anförts.

Något annat intresse utöver det beträffande torrläggningen av marken till de berörda fastigheterna lär icke påverkas av företaget sedan frågan om anläggningar genom allmän väg blivit löst genom föreslagna åtgärder och i utlåtandet intagna bestämmelser.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande har så vitt är bekant, icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till förstoring och anlägg-

ning ifrågakommande vattenloppen ansetts erfordra för att ernå åsyftat resultat.

Areal			Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad.
åker	annan mark	summa			
hektar			kronor		
86,434	0,225	86,659	39,544:41	30,408:82	0,77

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund såväl därav att vissa områden vid flödestillfällen översvämmas som därav att avloppen i befintligt skick icke lämna möjlighet till en rationell täckdikning av åkerfälten och förty vattnet orsakar direkt skada och loppen icke tillstädja alstringsförmågans fulla utnyttjande måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företaget hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget och företett ansökning härom. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 12,790:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 17,610:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och

och lånbelopp, diarieb evis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i tre blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandena och deras fastigheter.

Göteborg den 27 juli 1942.

C.B.Carlson

Kostnadssammandrag.

		kr.	kr.
Vattenavledningskostnad:			
Arbete och material		23545:62	
Ersättningar		5554:38	29100:-
Förrättningskostnad:			
Syneförrättning		1216:55	
Utredning om statsunderstöd		32:95	1249:50
Domstolsavgift:			59:32
	S u m m a		30408:82

Göteborg den 27 juli 1942.

C.B.Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 30'408 kronor 82 öre.

Stockholm den 27 april 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.
			Avdelning I.
Båleröd Lilla	3 2	1/4	Carl Johan Starkman.....
Bäcken	1 1	avs.	" " " .....
Tånga	2 1	215/648	Anders Nikolaus Hansson.....
"	3 1	95/648	Carl Anderson.....
"	4 1	7/324	" " .....
Skär Innegården	1 1	1	Anton Edvardsson.....
" Norgården	2 1	1	
" Sörgården	3 1	1	
Buar Yttre	5 3	3/8	Villiam Korneliusson.....
" "	4 3	1/8	Matts Gustavsson.....
" "	2 3	1/4	" " .....
Buvall	10 1	65/288	Hans och Martin Christenson.....
Bös	2 1	1/2	Hans Hansson.....
"	5 1	1/4	Werner Niklasson.....
"	4 1	1/4	" " .....
			Avdelning II.
Buar Yttre	4 3	1/8	Matts Gustafsson.....
" "	2 3	1/4	" " .....
Buvall av	9 1	56/576	Sigvard Berntsson.....
			S u m m a

Areal						Båtnad.		Kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
Åker		annan mark		summa											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
	46,5				46,5	185	25	138	90	0,75	41,25	57	28	81	57
	38,0				38,0	139	-	104	22	"	"	42	98	61	21
1	97,0			1	97,0	284	76	213	51	"	"	88	06	125	39
4	50,0			4	50,0	1619	-	1213	88	"	"	500	64	712	93
	36,2				36,2	41	20	30	89	"	"	12	74	18	14
22	45,0		18,0	22	63,0	8315	25	6234	55	"	"	2571	32	3661	62
15	31,7			15	31,7	8331	15	6246	47	"	"	2576	24	3668	62
	77,0				77,0	434	-	325	40	"	"	134	21	191	11
2	43,6			2	43,6	1575	75	1181	45	"	"	487	27	693	88
3	38,5			3	38,5	1901	95	1426	03	"	"	588	14	837	52
11	56,6			11	56,6	6620	45	4963	83	"	"	2047	24	2915	31
6	12,4			6	12,4	2943	30	2206	81	"	"	910	15	1296	08
7	09,3			7	09,3	3148	90	2360	96	"	"	973	73	1386	62
2	75,0			2	75,0	1535	10	1442	13	0,94	47,90	690	03	751	36
4	58,5		04,5	4	63,0	1805	20	1695	87	"	"	811	44	883	57
2	28,1			2	28,1	664	15	623	92	"	"	298	53	325	07
86	43,4		22,5	86	65,9	39544	41	30408	82			12790	-	17610	-

Göteborg den 27 juli 1942.

C.B.Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Båleröd, Tånga, Skär, Buar Yttre, Buvall och Bös i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.à 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+14x0,5+2x0,4....	"	9:80
Avskrift av handlingar 8 sid.à 0,55.....	"	4:40
Diariibevis med komm.arvode.....	"	1:75
Summa kronor		32:95

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Vätte häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 27 juli 1942.

C.B.Carlson

Vidimeras ex officio:

G. Hegethorn

11231
DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1943

0 4*0325

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
BÅLERÖD, TÅNGA, SKÄR m.fl.
i Skee socken,
Göteborgs och Bohus län.
1942.

Till akten höra: 75 skrivna sidor och 4 blad ritningar

Protokoll vid syneförrättning vatten-
sands vattenavlopp för torläggning
av mark hörande till hemmanen
Bäleröd Lilla, Tånge, Skär, Buar Yttre
Bö och Buvall i Skee socken, Göteborgs
och Bohus län.

§ 1.

Den 19 november 1941 i Buar Yttre.

Närvarande: lantmätaringenjören C. B Carlson,
förrättningsman.
Johan Hansson i Rogstad och
Carl Olsson i Björke, godemän;
Carl Johan Starkman, ägare till 1/2 mtl. Bäleröd Lilla
och -"- lägenheten Bäcken;
Anders Nikolaus Hansson, ägare till 25/648 mtl. Tånge;
Carl Andersson -"- -" 109/648 -"- -"-;
William Danielsson -"- -" 3/8 -"- Buar Yttre;
Matts Gustavsson -"- -" 3/8 -"- -"-;
Hans Hansson -"- -" 1/2 -"- Bö;
Verner Nicklasson -"- -" 1/2 -"- -"-
samtliga sökande till företaget samt
Sigrid Bentsson ägare till 56/576 -"- Buvall;
och Anders Olsson i Sör Skön såsom ombud, enligt
protokollsutdrag för Styrelsen i Norrvikens vägdistrikt.

Vid förrättningen uppvisade kapitel- och taxeringsritningar över de arbetsområden, om vilkas förrättning var fråga, upprättade av ovannämnde sökanden över den av vatten berörde mar-

hem utmed dessa sträckor.

Sökandena förbelanade sig att de använde de underrörda sträckorna gestaltade på sätt att trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig förläggning i övrigt kunde ernås för marken till dess fastigheter samt deltagandet i kostnaderna för dessa arbeten regleras de berörda fastigheterna emellan.

För upplåtelse av mark till kopparn vägning även som för intrånget genom schakt- ning s. k. sprängningsmassornas upplägg- ning ställdes anspråk på ersättning från samtliga intressenters sida.

Därest kopparn genom vägar av enskild natur befunnes för trånga eller för grunda för den vattenavledning, om vilken var fråga, finge ombyggnad eller ändring i nödig om- fattning äga rum och enligt fastägarnes me- ning ingå såsom ett led i arbetena för företaget och tillvaratas i likhet med dessa och med rätt till väghållarna i mån av den förbättring ändringen eller ombyggnaden förde med sig.

För det fall vattenloppen genom den över avvikningstrakten nyligen framdragna allmän- na vägen icke vore tillfyllest för att tillförsäkra

den uppstående vägen belägna mellan den möjliga till förläggning, sökandena förklarat sig åstunda eller om för samma syfte nya lopp genom vägen skulle visa sig nödiga, hållde sökandena anspråk på ändring av de befintliga lopren och anläggning av nya där sådana påkallades skulle förutsatte att kostnaden för dessa arbeten skulle utgöras av vägdistriktet. Dettas representant hade sig intet kara att erinra mot nämnda anspråk och förutsättning men förväntade att ändrings- och nybyggnadsarbeten för avsett ändamål icke utföres i större omfattning än vad som oundgängligen erfordrades och för minsta möjliga kostnad.

Avlyssnade sökandena blevo förenade för besiktning och frågan om ytterligare genomlopp i allmänna vägen därunder övervägd. Den i avvaktningen stående skörden mellan vatten och uppskattad. Tillkännagivet blev därpå att förslag till vattenavledningen komme tillställas med noggrannhet av kostnadsberäkningar att förläggas vid tinnan- både, om tid och plats för vilket skulle kungöras i stadgad ordning.

Olof Carlson.

Johan A. Hansson Karl Olsson

Den 26 mars 1942.

Närvarande: omedelbart berörda ägare och sakägare:

Carl Johan Starbuean i Bålaröd Lilla;
Anders Nickolaus Hansson i Tånga;
Carl Andersson i —"— —"—;
Anton Edvardsson i Skär;
William Karnelliusson i Buar Yttre;
Matts Gustavsson i —"— —"—;
Verner Nicklasson i Bråö.

Förslag till vattenavledningen föredrogs jämte beräkningar av Kontraden för den genomförande. Mot förslag eller beräkning förekom ej någon erinran.

Föredrogs vägingenjörens yttrande i ärendet vilket yttrande icke gav anledning till annan erinran från förläggningsintressenternas sida än hänvisning till vad av dem anförts beträffande förhållandet till vägdiskriket samt som framkommit till uttryck i protokollet från sammanträdet den 19 november 1941. Något avtal med vägdistriktet i fråga om ersättning i förläggningsmöjligheter hades icke träffats.

Efter pröfning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat samt värderings- erhållnings- och kostnadsfördelningsgrunder föredragna.

Att förrätta företaget rörande handlingar och siffror utsågs Carl Johan Starbuean

i Båleröd Lilla Skee, åt vilken gärna
lämnades uppdraget att i förekommen ordning
kalla delägarne till sammanträde för val
av styrelse för företaget.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan

Albert Karlsson

Johan A. Hansen Karl Olsson

LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 22 fol. 147.

E.D.I. 1941.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 16 augusti 1941.

ank. inf. sd.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Björkman Tage Kilander

(Nils Björkman) (Tage Kilander)

Nr 22 fol. 147.
E. D. L. 19 VI

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.
Göteborg

Undertecknade ägare till nedannämnda jordbruksfastigheter få härmed vördsamt anhålla om förordnande av vederbörande Lantbruksingeniör för uppgörande av plan och kostnadsförslag jämte erforderlig utredningar för upptagande av ett större avloppsdike för torrläggning av åkermark tillhörande gårdarna: Båleröd Lilla, Tånga, Skär, Buar Yttre, Yttre, Böö och Buvall samtliga belägna i Skee socken, vette härad av Göteborgs och Bohus län. Förrättningen avses handlagd enligt 10 kap. vattenlagen.

Buar Yttre Skee den 7 augusti 1941.

C. J. Pålsson ägare av ½ mtl. Båleröd Lilla
A. M. Hansson " " 215/648 mtl Tånga
Carl Andersson 129/648 mtl Tånga
Villians Karlsson 3/8 mtl Buas yttre
Matts Gustavsson 3/8 mtl Buar Yttre
Hans Hansson ½ mtl Böö
Werner Nilsasson ½ mtl Böö

Nr 22 fol. 147.
E. D. I. 1941

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 16 AUG. 1941

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till Båleröd Lilla, Tånga, Skär m.fl. i Skee socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna. Göteborg den 15 augusti 1941.

Wallström

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Båleröd Lilla, Tånge, Skär, Buar Yttre, Bö och Buvall i Skee socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Viliam Korneliusson i Buar Yttre onsdagen den 19 november 1941 kl. 9 f.m. då sakägarna hava att utföra sin talan. Förutom mark till förenämnda hemman kan företaget komma att beröra ägor till Bäcken i nämnda socken ävensom vägar av allmän och utfarts natur. Göteborg den 28 oktober 1941.

A Carlsson

Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Skee den 28 oktober samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den / november varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten

den 3 november 1941 till:

Lantbrukaren	C.J.Starkman,	Båleröd Lilla,	Skee.
"	Villiam Korneliusson,	Buar Yttre,	"
"	Matts Gustafsson,	" "	"
"	Carl Andersson,	Tånge,	"
"	Hans Hansson,	Bö,	"
"	Werner Niklasson,	"	"
"	Sigvard Berndtsson,	Buvall,	"
"	Hans Kristensson,	"	"
"	Martin Kristensson,	"	"
"	Anton Edvardsson,	Skär,	"
"	Anders Hansson,	Tånge,	"

Styrelsen för Norrvikens vägdistrikt, dess ordf.
Herr G.Gustafsson, Södra Torp, Kville.

Bevisar: A Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Båleröd Lilla, Bäcken, Tånga, Skär, Buar Yttre, Buvall och Bö̈ i Skee socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Villiam Korneliusson i Buar Yttre torsdagen den 26 mars 1942 kl. 11 f.m. Göteborg den 4 mars 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Skee den 4mars samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 7 mars 1942 varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 9 mars 1942 till:

Lantbrukaren	C.J.Starkman,	Båleröd Lilla,	Skee.
"	Villiam Korneliusson,	Buar Yttre,	"
"	Matts Gustafsson,	" "	"
"	Carl Andersson,	Tånge,	"
"	Hans Hansson,	Bö̈,	"
"	Werner Nicklasson,	"	"
"	Sigvard Berndtsson,	Buvall,	"
"	Hans Kristensson,	"	"
"	Martin Kristensson,	"	"
"	Anton Edvardsson,	Skär,	"
"	Anders Hansson,	Tånge,	"

Styrelsen för Norrvikens vägdistrikt, dess ordf.

Herr G.Gustafsson, Södra Torp, Kville.

betygar:

Utdrag ur protokoll fört
vid sammanträde med vägstyrelsen i
Norrvikens vägdistrikt, i Svinesund
den 2 augusti 1938.

=== " === " === " === " === " === " === " === " === " === " ===

§ 4.

Att föra vägstyrelsens talan vid förrättningar rörande vattenavlednings- och broärenden i vilka vägdistriktet utgör part, befullmäktigades vägstyrelsens ordförande eller den han i sitt ställe förordnar.

Som ovan
G.Gustafsson

Justerat den 9/8 1938.
Johan Olsson, Anders Olsson.

Utdrag ur protokoll fört
vid sammanträde med vägstyrelsen i
Norrvikens vägdistrikt, i Strömstad
den 4 januari 1941.

=== " === " === " === " === " === " === " === " === " === " ===

§ 1.

Till ordförande i vägstyrelsen för tiden 1941 - 1944 återvaldes G.Gustafsson, S:a Torp, Kville.

=== " === " === " === " === " === " === " === " === " === " ==

Som ovan.
G.Gustafsson

Justerat den 13 januari 1941.
K.E.Simonsson, Adolf Olsson.

Vidimeras:
G. Gustafsson

Ledamoten i vägstyrelsen herr Anders Olsson i Sör Slön pr. Överby förordnas i undertecknads ställe vid förrättning å Buar Yttre onsdagen den 19 nov. 1941.

S:a Torp, Kville den 17 november 1941

G. Gustafsson

VÄGINGENJÖREN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

D. N. 240/1942
o. 521/

Till

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del,
Göteborg.

Ang. Vägen Vik - Båleröd i Vette härad, 0:6.

Med avseende på förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Båleröd, Tånge skär, Buar m.fl. i Skee socken, varöver yttrande begärts, anföres härmed följande.

Som marken och diken å dessa områden allt sedan handlingarna insänts till vägingenjören i länet varit täckta med snö och is har någon besiktning på marken ej kunnat verkställas.

Tr. vid K.

Trummans botten ligger enligt ritningen på + 6,24 och marken invid tr. på c:a + 7,35 à 7,40. Ett område längre norrut synes ligga på c:a + 7,35. Detta sistnämnda område kan utdräneras antingen genom att leda en ledning till punkten L eller ock taga ledningen genom en separat ledning genom vägen vid K.

Det mest ekonomiska sättet här är att draga täckdikningssystemet genom en rörledning under vägen vid punkt L, därest denna ledning kommer till stånd eller ock genom en extra ledning under vägen vid punkt K. Sänkning av trumman vid K blir härigenom onödig.

Tr. vid punkt L.

Det mest ekonomiska sättet att framleda täckdikningssystemet på denna punkt synes vara att lägga en separat ledning genom vägen och låta trumman vara orörd.

Tr. vid punkt G - H.

Trummans botten ligger enligt handlingarna å + 5,70. Läggas dräneringsledningarna i lutning 1:1000 eller 1,5:1000 från ledning G - M torde trumman ligga tillräckligt lågt, vadan någon sänkning ej här behöver göras, därest en stamledning drages från trumman norrut till de områden, som ligga på höjden + 7,20. Eventuellt kan en rörledning dragas genom vägen.

Under hänvisning till förestående synes det att en fullgod lösning av torrläggningssystemet torde erhållas, därest täckdikningssystemet drages fram under vägen vid punkterna K och L i särskilda ledningar.

De rör, som eventuellt komma att läggas under vägen, skola fylla de i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens Normalbestämmelser för betongrör till vägtrummor av år 1935 fastställda fordringarna.

Huruvida Norrvikens vägdistrikt är skyldigt deltaga i kostnaderna för torrläggningsföretaget eller ej, torde vara beroende på den uppgörelse om markens överlåtande för vägens framdragande, som träffats mellan vägdistriktet och resp. markägare.

Översänd originalkarta återgår härmed.
Om kallelse till nästa sammanträde i detta ärende anhålles.

Göteborg den 10 mars 1942.

Ernst J. Millén.
Vägingenjör.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Båleröd, Tånga, Skär, Buar Yttre, Buvall och Bö i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro till vidgning och djupning ifrågakommande avloppssträckor till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade med A-B-C-D-E, E-F-G-H, E-I och F-N varjämte sträckor, i vilka rörledningar avsetts komma till anläggning med anslutning till förenämnda öppna avlopp, å kartan ifråga utmärkts med enkla röda linjer samt betecknats med F-L-K och G-M.

Huvudloppet, sträckan A-F, som upptager vattnet från övriga sträckor, leder i nordvästlig riktning till en vik av saltsjön, benämnd Tångöbukten, belägen mellan Örekilsälvens och Strömsåns mynningar. Trakten, från vilken vattnet avses bliva avlett, hör alltså till nederbördsområdet mellan dessa vattendrag, betecknat med 110/111. Denna trakt utgöres till dels av odlade fält samt något kärr och mossar i svag lutning mot vattendragen till dels och övervägande av bergstrakter, såväl kala som glest bevuxna. Av hela nederbördsområdet innefattar åkern och sankmarkerna något mera än en tredjedel. Vid tillfällen för ordinära flöden kan avrinningen från åkerfälten samt från kärr- och mossmarkerna skattas till 150 liter i sekunden för varje kvadratkilometer och från bergstrakterna till 450 á 600 sek.liter

pr kvkm. allt efter nakenheten. Utifrån denna uppskattning av tillrinningsintensiteten har för sträckan A-B med 9 kvkm:s nederbördsområde flodvattenmängden beräknats till 3,15 kubm i sek; för sträckan B-E med 4,4 kvkm:s område att avvattna till 1,46 kubm; för sträckan E-F med 3,o kvkm till 1,o kubm; för sträckan F-G med 1,55 kvkm till 0,52 kubm; sträckan G-H med 1,4 kvkm till 0,48 kubm; för sträckan F-N med 1,2 kvkm till 0,39 kubm och sträckan E-G med 0,3 kvkm till 0,10 kubm i sekunden. Sträckan F-L har beräknats avleda flodvattnet från c:a 10 hektar och dränvattnet från c:a 5 hektar åker med respektive 1,5 och 0,75 sek.liter per hektar och inalles 19 sekliter och sträckan G-M flodvattnet från 10 hektar åker och 4 hektar berg med resp. 1,5 och 4,5 sek.liter/hektar och tillhopa 33 sek.liter. Medelvattenmängden har skattats till 15 sek.liter per kvkm.

Förslaget till avloppens förstoring och ledningarnas dimensionering har uppgjorts med hänsyn till ovan beräknade vattenmängder, till lutningsförhållanden och jordarter samt till torrläggningsbehovet för märken till sökandenas fastigheter, vilken torrläggning ansetts böra grundas på en täckdikning till i regel 1,1 meters djup.

I fråga om de öppna avloppen innebär förslaget till deras förstoring en bottenbredd av 1,5 meter å sträckan A-B, 0,6 meter å sträckan B-E och 0,3 meter å övrige sträckor, en slänt med lutningsanlag á 1:1,25 1:1,5 samt en bottenlutning från 0,5:1000 till 5:1000. I bergpartierna å sträckan B-C uppspränges loppet till 2,o meters bredd med lodräta si-

dor. Lutningen för rörledningarna skulle enligt förslaget utgöra 2-2,5:1000 och dimensionerna växla från 15 cm till 30 cm.

Beträffande vattenstånden i de enligt detta förslag upptagna öppna avloppssträckorna har beräknats att i sträckan A-B, som har att avleda den största vattenmängden, högvattnet avbördas vid 1,2 m:s vattendjup, i sträckan B-E vid 0,90 á 1,05 m, i sträckan E-F vid 0,75 m och i övrige sträckor vid vattenstånd icke överstigande 0,65 m. Medelvattenståndet har beräknats inställa sig på en nivå av 0,25 m å sträckan A-E och å övrige sträckor mellan 0,20 och 0,15 meter över bottnen.

Vidkommande vattenloppen genom vägar över de avlopp, om vilkas vidgning och djupning är fråga, äro dessa lopp,med undantag för det i allmänna vägen ~~xxx~~ över sträckan G-H, för grunda och i några fall även för trånga för att kunna bestå efter avloppens upptagande och måste förty undergå ändring. Allt efter den i avloppet framrinnande vattenmängden erhålla loppen, vilka avses utformade med lodräta fästen, en bredd mellan dessa fästen av 2,o m i bergpartierna å sträckan B-C och 2,5 m i övrigt å denna sträcka och jämväl å sträckan C-E samt 1,5 m å sträckan G-H. Å sträckor med rörledningar förutsättes betongrör genom de allmänna vägarna å sträckorna F-L och G-M med 22,5 resp. 30 cm:s inre diameter.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna

varjämte ritningar till vägbroar och trummor, intagsbrunnar samt mynningsbefästningar åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen av den vattenbesvärade marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär med hänsyn till den omständigheten att en betydande avloppsförgrening förekommer det icke ansetts uteslutet att någon del av avdikningsområdet kan torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnadsvärdet, därest en annan del av området icke ingått i företaget, har undersökning verkställts för utrönande huruvida sådan jämkning beträffande deltagandet i kostnaderna för företaget bör äga rum varom stadgas i 7:24 vattenlagen. Undersökningen har givit till resultat att marken inom området för avdikningen bör hänföras till tvänne stycken avdelningar på sätt bifogad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnaden för arbeten och material samt ersättningar inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltager ägare till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbeten m.m. inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet.

I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnad-en för företaget med ovan angivna avloppssträckor såsom arbetsobjekt deltaga ägarna till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad samt uppläggningskostnad, kostnad för anläggning och ombyggnad av vägbroar och trummor, till den del denna kostnad icke enligt nedan drabbar vederbörande väghållare, ersättning för markupplåtelse och intrång samt kostnad för anläggning av och för material till rörledningar, brunnar och befästningar.

Vid det förhållandet att den över avdikningstrakten framdragna allmänna vägen påbörjats under senare tid - efter 1880 - äro jämlikt 7:8 vattenlagen de väghållningsskyldige pliktige vidkännas kostnaden för anläggning av de vattenlopp genom vägen förslaget innefattar.

Enär ombyggnaden av broar och trummor för vägar av enskild natur leder till en minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna i fråga äro jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget, därest arbetet utföres av dem, berättigade till gottgörelse, svarande mot minskningen i underhållskostnaderna och därest arbetet utföres av väghållarna till motsvarande minskning i den för arbetet utgående ersättningen. Med hänsyn till de befintliga byggnadernas beskaffenhet skattas minskningen

av kostnaden för underhållet till en tredjedel av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till vidgning av vattenloppen gäldas ersättning med belopp svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande på mark utmed avloppssträckor, avsedda att bibehållas öppna, gäldas ersättning med belopp svarande mot ett med hänsyn till massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,30-1,50 kronor för varje kubikmeter jord och berg som kommer till uppschaktning och upplägges på åker eller betesmark. För uppläggning på berg-mark utgår ej ersättning.

Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en vid detta utlåtande fogad längd och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och femtio öre för tusen kronor av båtnaden genom företaget d.v.s. med femtionio kronor /59/ 32 öre och inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget. Om så erfordras, förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av upptagna avlopp och anbragta ledningar med

brunnar och befästningar bestrides av delägarna efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagande och anläggning.

Vägbroarna och trummorna underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader. Ledningarna genom allmänna vägen underhållas av de väghållningsskyldige.

I avseende till företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid förstoring av öppna avlopp uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas åt den sida om den blivande mittellinjen, från vilken de tagits;

att vidgningen i regel sker på sätt att, där avlopp utgör gräns, loppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen, eljest till lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar vidgningen sker åt krökens inre sida;

att schaktnings- och sprängningsmassorna läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg eller på bankett invid väg;

att till underlättande av dagvattnets avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid

svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken, jämväl tegdiken, icke inkräktas med schaktningsmassorna;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande äger rum och med förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att landfästena för de till ombyggnad föreskrivna vägbroarna och trummorna byggas i goda förband och tillika med däcket i trummorna av kilad sten samt överbyggnaden till broarna av friskt virke, allt till dimensioner och på sätt ritningar till dessa byggnader utvisa;

att till förebyggande av åverkan på loppet uppströms och nedströms byggnaderna befästning av botten och sidor äger rum med kraftig, väl hopfogad sten och på sätt ritningarna jämväl angiva;

att tillfarten till byggnaderna väl iordningställes efter deras uppförande;

att betongrören i de till anläggning föreslagna ledningarna skola till hållfasthet och täthet uppfylla svenska kommunaltekniska föreningens villkor i dessa hänseenden;

att intagsbrunnar byggas på de i ritningarna angivna ställen av betongrör om minst 45 cm invändig diameter i ledning om 22,5 cm och därunder samt med 60 cm:s diameter i ledning om 30 cm och förläggas med sin botten minst 0,5 meter under den avförande ledningens underkant, förses med hål för vattnets inledande samt med botten och lock av tjärad plank eller av betong samt kringläggas med småsten, allt

enligt ritning;

att vid ledningarnas utmynnande i öppet avlopp stensättning i botten och sidor av detta anbringas till förekommande av utskärning och på sätt särskild ritning utvisar;

att avsläntning och stensättning äger rum vid de öppna avloppens slutpunkter enligt därför uppgjord ritning;

att arbetena med företagets utförande böra överlämnas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av vattenloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att utmed de öppna avloppssträckorna på såsom åker hävdad mark upplagda jord- och stenmassor böra vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan beräknad ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för

att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Buar yttre den 26 mars 1942.

Karlsson Johan A. Hansson Karl Olsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Båleröd Lilla	2^3	1/4		Carl Johan Starkman
			1	åker 0,20-0,25 mylla på sand o. lera
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	" " " " "
			7	" " " " "
			8	Bäck
				Summa
Bäcken	1'	ors.		Carl Johan Starkman
			9	åker 0,20-0,25 mylla på sand o. lera
			10	" " " " "
				Summa
Tåwga	12	215/648		Anders Nikolaus Hansson
			11	åker 0,20 m. mylla på sand. lera
			12	" " " " "
			13	" " " " "
			14	" " " "
			15	" 0,20-0,25 " "
			16	" " " "
			17	anlagd
				Summa
"	13	95/648		Carl Andersson
			18	åker 0,20-0,25 mylla på lera
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	" " " "
				Öfverföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06,5							1450	94	25	1600	104	-	9	75	
	04.0							1400	56	-	"	64	-	8	-	
	04.0							1350	54	-	"	64	-	10	-	
	03,5							1300	45	50	"	56	-	10	50	
	03,5							"	45	50	"	56	-	10	50	
	09.0							1150	103	50	"	144	-	40	50	
	16.0							1000	160	-	"	256	-	96	-	
							08.4									
	46,5						08,4		558	75		744	-	185	25	
	25.0							1200	300	-	1600	400	-	100	-	
	13.0							1300	169	-	"	208	-	39	-	
	38.0								469	-		608	-	139	-	
	12,5							1450	181	25	1550	193	75	12	50	
	02.2							1350	29	70	"	34	10	4	40	
	04.5							1400	63	-	"	69	75	6	75	
	60,5							"	847	-	"	937	75	90	75	
1	13.0							1450	1638	50	1600	1808	-	169	50	
	04.3							1580	67	94	"	68	80	-	86	
							18.0									
1	97.0						18.0		2827	39		3112	15	284	76	
	48.0							1450	696	-	1700	816	-	120	-	
	45.5							1400	637	-	"	773	50	136	50	
	42.0							1350	567	-	"	714	-	147	-	
1	11.0							"	1498	50	"	1887	-	388	50	
	37.0							1300	481	-	"	629	-	148	-	
2	83,5								3879	50		4819	50	940	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Öfverföres
			23	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	" " " "
			30	" " " "
			31	avlagsjo
				Summa
Tånga	14	7/324		Carl Andersson
			32	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			33	" " " "
			34	" " " "
				Summa
Skär Inneg.-n Norrg.-n Södergården	1 2 3	1 1 1		Anton Edvardsson
			35	betesm. ngt. stenbunden
			36	" " "
			37	äng 0,20-0,25 m. mylla på lera
			38	åker " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" 0,20 " "
			46	" " " "
			47	" 0,20-0,25 " "
				Öfverföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	83,5								3879	50		4819	50	940	-	
	42,5							1150	488	75	1700	722	50	233	75	
	32.0							1200	416	-	"	544	-	128	-	
	23,0							"	299	-	"	391	-	92	-	
	26.0							"	338	-	"	442	-	104	-	
	28,5							"	370	50	"	484	50	114	-	
	05.0							1650	82	50	"	85	-	2	50	
	07,5							"	123	75	"	127	50	3	75	
	02.0							"	33	-	"	34	-	1	-	
							08.0									
4	50.0						08.0		6031	-		7650	-	1619	-	
	15,4							1400	215	60	1500	231	-	15	40	
	10.8							"	151	20	"	162	-	10	80	
	10.0							1350	135	-	"	150	-	15	-	
	36.2								501	80		543	-	41	20	
				04.8				500	24	-	800	38	40	14	40	
				02.0				"	10	-	"	16	-	6	-	
		02.0						1150	23	-	1200	24	-	1	-	
	34.5							1350	465	75	1700	586	50	120	75	
	62.0							"	837	-	"	1054	-	217	-	
	24.0							"	324	-	"	408	-	84	-	
	78,5							1600	1256	-	"	1334	50	78	50	
	79.5							1550	1232	25	"	1351	50	119	25	
1	15,5							1450	1674	75	"	1963	50	288	75	
	34.0							1400	476	-	"	578	-	102	-	
	28,5							1350	384	75	1650	470	25	85	50	
	22.0							"	297	-	"	363	-	66	-	
	72.0							1400	1008	-	1700	1224	-	216	-	
5	50,5	02.0		06.8					8012	50		9411	65	1399	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföres
			48	åker 0,20-0,25 mylla på lera
			49	" " " "
			50	" " " "
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" " " "
			64	" " " "
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" " " "
			68	" " " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			76	" " " "
				Öfverföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	50,5		02.0		06.8				8012	50		9411	65	1399	15	
	39.0							1450	565	50	1700	663	-	97	50	
	37.0							"	536	50	"	629	-	92	50	
	31.5							"	456	75	"	535	50	78	75	
	92.0							1350	1242	-	"	1564	-	322	-	
	53.0							1250	662	50	"	901	-	238	50	
	33.0							"	412	50	"	561	-	148	50	
	34.5							"	431	25	"	586	50	155	25	
	36.0							"	450	-	"	612	-	162	-	
	37.0							"	462	50	"	629	-	166	50	
	35.0							"	437	50	"	595	-	157	50	
	40,5							1200	486	-	"	688	50	202	50	
	21.0							1450	304	50	1600	336	-	31	50	
	20.0							"	290	-	"	320	-	30	-	
	30,5							1500	457	50	"	488	-	30	50	
	22,5							"	337	50	"	360	-	22	50	
	24.5							1450	355	25	"	392	-	36	75	
	36.5							"	529	25	"	584	-	54	75	
	28,5							1500	427	50	"	456	-	28	50	
	06.3							"	94	50	"	100	80	6	30	
	09.7							1550	150	35	"	155	20	4	85	
	54.5							1450	790	25	"	872	-	81	75	
1	05.0							1400	1470	-	"	1680	-	210	-	
	95,5							1300	1241	50	"	1528	-	286	50	
	94.0							1100	1034	-	"	1504	-	470	-	
	23.0							"	253	-	1700	391	-	138	-	
	50.0							"	550	-	"	850	-	300	-	
	53.0							1050	556	50	"	901	-	344	50	
	51.0							"	535	50	"	867	-	331	50	
	28.5							1000	285	-	"	484	50	199	50	
17	73.0		02.0		06.8				23817	60		29645	65	5828	05	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Öfverföres
			77	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" " " "
			82	" " " "
			83	" " " "
			84	äng " " "
			85	åker " " "
			86	" " " "
			87	" 0,25-0,30 sand- " "
			88	" 0,20-0,25 " "
			89	" " " "
			90	väg
			91	"
			92	"
			93	arlagd
			94	"
				Summa
Buar Yttre	35	3/8		William Hamelinsson
			95	åker, mylla, gyttja och lera
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" " " "
			101	" " på gyttj. "
			102	" " " "
			103	" " " "
				Öfverföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
17	73.0		02.0		06.8				23817	60		29645	65	5828	05	
	23,5							1000	235	-	1700	399	50	164	50	
	26.0							"	260	-	"	442	-	182	-	
	22.0							"	220	-	"	374	-	154	-	
	41.0							1150	471	50	"	697	-	225	50	
	29.0							1100	319	-	"	493	-	174	-	
	24.5							"	269	50	"	416	50	147	-	
	28.0							"	308	-	"	476	-	168	-	
			09.2					900	82	80	1500	138	-	55	20	
	67.0							1050	703	50	1700	1139	-	435	50	
	90.0							1200	1080	-	"	1530	-	450	-	
	58.0							1300	754	-	1600	928	-	174	-	
	46.0							1450	667	-	1700	782	-	115	-	
	17.0							"	246	50	"	289	-	42	50	
						04.8										
						16.0										
						19.8										
						15.0										
						04.8										
22	45.0		11.2		06.8		60,4		29434	40		37749	65	8315	25	
	07.4							1350	99	90	1500	111	-	11	10	
	10.0							"	135	-	"	150	-	15	-	
	11.0							"	148	50	"	165	-	16	50	
	09.8							"	132	30	"	147	-	14	70	
	07.0							"	94	50	"	105	-	10	50	
	06.5							"	87	75	"	97	50	9	75	
	29.0							1450	420	50	1600	464	-	43	50	
	77.0							1150	885	50	"	1232	-	346	50	
	33.0							1300	429	-	"	528	-	99	-	
1	90.7								2432	95		2999	50	566	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Öfverföres
			104	åker mylla på gyttj. lera
			105	" 0,20-0,25 mylla på gyttj. lera
			106	" " " " "
			107	" " " " "
			108	" " " " "
			109	" " " " "
			110	" " " " "
			111	" " " på lera
			112	" " " "
			113	" " " "
			114	" " " "
			115	" " " "
			116	" " " "
			117	" " " "
			118	" " " "
			119	" " " "
			120	" " " "
			121	" " " "
			122	" " " "
			123	" " " "
			124	" " " "
			125	" 0,20-0,30 " "
			126	" " " "
			127	" 0,20-0,30 " "
			128	" " " "
			129	" " " "
			130	" " " "
			131	" " " "
			132	" " " "
				Öfverföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	90.7								2432	95		2999	50	566	55	
	24.0							1400	336	-	1600	384	-	48	-	
	21.3							1000	213	-	"	340	80	127	80	
	21.0							"	210	-	"	336	-	126	-	
	18,0							950	171	-	"	288	-	117	-	
	21.0							900	189	-	"	336	-	147	-	
	20.0							"	180	-	"	320	-	140	-	
	21.5							850	182	75	"	344	-	161	25	
	17.0							1250	212	50	1700	289	-	76	50	
	18.0							"	225	-	"	306	-	81	-	
	16,5							1200	198	-	"	280	50	82	50	
	18.7							"	224	40	"	317	90	93	50	
	17.4							1100	191	40	"	295	80	104	40	
	17.8							1050	186	90	"	302	60	115	70	
	18,2							1000	182	-	"	309	40	127	40	
	17.0							"	170	-	"	289	-	119	-	
	15,4							"	154	-	"	261	80	107	80	
	16.7							1100	183	70	"	283	90	100	20	
	26,5							1200	318	-	"	450	50	132	50	
	35,5							1450	514	75	"	603	50	88	75	
	25.0							1550	387	50	"	425	-	37	50	
	26.0							1600	416	-	"	442	-	26	-	
	25,0							950	237	50	1750	437	50	200	-	
	28,5							"	270	75	"	498	75	228	-	
	16.0							"	152	-	"	280	-	128	-	
	17.0							"	161	50	"	297	50	136	-	
	18,5							"	175	75	"	323	75	148	-	
	18,5							"	175	75	"	323	75	148	-	
	22,3							"	211	85	"	390	25	178	40	
	20.0							"	190	-	"	350	-	160	-	
7	89.0								9053	95		13106	70	4052	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Öreryöt
			133	åker 0,20-0,30 mylla på lera
			134	" 0,20-0,25 " "
			135	" " " "
			136	" " " "
			137	" " " "
			138	" " " "
			139	" 0,20-0,30 " "
			140	" " " "
			141	" " " "
			142	" 0,20-0,25 " "
			143	" " " "
			144	" " " "
			145	" " " "
			146	" " " "
			147	" " " "
			148	" " " "
			149	" " " "
			150	" " " "
			151	" " " "
			152	" " " "
			153	" " " "
			154	" " " "
			155	" " " "
			156	" " " "
			157	" " " "
			158	" " " "
			159	" " " "
			160	arlagr.
			161	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
7	89.0								9053	95		13106	70	4052	75	
	22.0							950	209	-	1750	385	-	176	-	
	22,5							1000	225	-	1700	382	50	157	50	
	23,2							"	232	-	"	394	40	162	40	
	26.0							"	260	-	"	442	-	182	-	
	25,5							"	255	-	"	433	50	178	50	
	40,5							"	405	-	"	688	50	283	50	
	44.5							1050	467	25	1750	778	75	311	50	
	44.5							"	467	25	"	778	75	311	50	
	47.0							"	493	50	"	822	50	329	-	
	22.5							1000	225	-	1700	382	50	157	50	
	18,5							1050	194	25	"	314	50	120	25	
	21.0							"	220	50	"	357	-	136	50	
	23.5							"	246	75	"	399	50	152	75	
	25.0							"	262	50	"	425	-	162	50	
	24.0							"	252	-	"	408	-	156	-	
	23.5							"	246	75	"	399	50	152	75	
	31.5							"	330	75	"	535	50	204	75	
	36.0							1250	450	-	"	612	-	162	-	
	36.5							"	456	25	"	620	50	164	25	
	20.0							"	250	-	"	340	-	90	-	
	42.5							1350	573	75	"	722	50	148	75	
	22.0							"	297	-	"	374	-	77	-	
	25.0							1400	350	-	"	425	-	75	-	
	19.0							"	266	-	"	323	-	57	-	
	18.0							"	252	-	"	306	-	54	-	
	15,5							"	217	-	"	263	50	46	50	
	23.0							"	322	-	"	391	-	69	-	
							15.0									
							12.6									
15	31.7						27.6		17480	45		25811	60	8331	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Buar Yttre	34	1/8		Matts Gustafsson
			162	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			163	" " " "
			164	" " " "
			165	" " " "
			166	" " " "
			167	" " " "
			168	" " " "
			169	" " " "
			170	" " " "
			171	" " " "
			172	" " " "
			173	" " " "
			174	" " " "
			175	" " " "
			176	" " " "
			177	" " " "
			178	" " " "
			179	" " " "
			180	" " " "
			181	" " " "
			182	" " " "
			183	" " " "
			184	" " " "
			185	" " " "
			186	avlagd
				Summa
" "	32	1/4		Matts Gustafsson
			187	åker 0,20-0,25 mylla på lera
			188	" " " "
				Öresnö

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22,5							1100	247	50	1700	382	50	135	-	
	26.5							"	291	50	"	450	50	159	-	
	28.0							1200	336	-	"	476	-	140	-	
	24.5							"	294	-	"	416	50	122	50	
	22.5							"	270	-	"	382	50	112	50	
	23.0							1100	253	-	"	391	-	138	-	
	19.3							"	212	30	"	328	10	115	80	
	19.2							1050	201	60	"	326	40	124	80	
	18.0							"	189	-	"	306	-	117	-	
	17,5							"	183	75	"	297	50	113	75	
	13.8							"	144	90	"	234	60	89	70	
	10,5							"	110	25	"	178	50	68	25	
	11.0							"	115	50	"	187	-	71	50	
	37.0							1250	462	50	"	629	-	166	50	
	10.5							1300	136	50	"	178	50	42	-	
	09.0							1250	112	50	"	153	-	40	50	
	08.0							"	100	-	"	136	-	36	-	
	07.0							1200	84	-	"	119	-	35	-	
	06.2							"	74	40	"	105	40	31	-	
	05.3							1100	58	30	"	90	10	31	80	
	04.8							"	52	80	"	81	60	28	80	
	03.3							"	36	30	"	56	10	19	80	
	02.4							1050	25	20	"	40	80	15	60	
	02.2							"	23	10	"	37	40	14	30	
							07.8									
3	52.0						07.8		4014	90		5984	-	1969	10	
	15.7							1400	219	80	1700	266	90	47	10	
	05.5							"	77	-	"	93	50	16	50	
	21.2								296	80		360	40	63	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Öfverföres
			189	åker 0,20-0,25 mylla på lera
			190	" " " "
			191	" " " "
			192	" " " "
			193	" " " "
			194	" " " "
			195	" " " "
			196	" " " "
			197	" 0,20 m. " "
			198	" " " "
			199	" 0,20-0,25 m. " "
			200	" " " "
			201	" " " "
			202	" " " "
			203	" " " "
			204	" " " "
			205	" " " "
			206	" " " "
			207	" " " "
			208	" " " "
			209	" " " "
			210	" " " "
			211	" " " "
			212	" " " "
			213	" " " "
			214	" " " "
			215	" " " "
			216	" " " "
			217	" " " "
				Öfverföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	af	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	21.2								296	80		360	40	63	60	
	04.5							1350	60	75	1700	76	50	15	75	
	04.7							"	63	45	"	79	90	16	45	
	04.5							"	60	75	"	76	50	15	75	
	04.4							1250	55	-	"	74	80	19	80	
	04.4							"	55	-	"	74	80	19	80	
	05.0							1200	60	-	"	85	-	25	-	
	04.2							"	50	40	"	71	40	21	-	
	04.0							"	48	-	"	68	-	20	-	
	14.5							1150	166	75	1650	239	25	72	50	
	15.0							"	172	50	"	247	50	75	-	
	07.0							900	63	-	1700	119	-	56	-	
	07.3							"	65	70	"	124	10	58	40	
	07.8							"	70	20	"	132	60	62	40	
	08.4							950	79	80	"	142	80	63	-	
	09.0							"	85	50	"	153	-	67	50	
	09.7							"	92	15	"	164	90	72	75	
	10.0							"	95	-	"	170	-	75	-	
	11.0							1000	110	-	"	187	-	77	-	
	13.7							"	137	-	"	232	90	95	90	
	05.0							1050	52	50	"	85	-	32	50	
	05.0							1100	55	-	"	85	-	30	-	
	05.3							1150	60	95	"	90	10	29	15	
	05.5							1250	68	75	"	93	50	24	75	
	05.5							1400	77	-	"	93	50	16	50	
	05.3							"	74	20	"	90	10	15	90	
	07.2							1000	72	-	"	122	40	50	40	
	07.5							1050	78	75	"	127	50	48	75	
	08.0							1100	88	-	"	136	-	48	-	
	10.0							1150	115	-	"	170	-	55	-	
2	34.6								2629	90		3973	45	1343	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överförd
			218	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			219	" " " "
			220	" " " "
			221	" " " "
			222	" " " "
			223	" " " "
			224	" " " "
			225	" " " "
			226	" " " "
			227	" " " "
			228	" " " "
			229	" " " "
			230	" " " "
			231	" " " "
			232	" " " "
			233	" " " "
			234	" " " "
			235	" " " "
			236	" " " "
			237	äng " " "
			238	åker 0,25-0,30 " "
			239	" " " "
			240	" " " "
			241	" " " "
			242	" " " "
			243	" " " "
			244	" " " "
			245	" " " "
			246	" " "
				överförd

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	34.6								2629	90		3973	45	1343	55	
	09.2							1250	115	-	1700	156	40	41	40	
	09.0							1600	144	-	"	153	-	9	-	
	04.8							1450	69	60	"	81	60	12	-	
	05.0							1350	67	50	"	85	-	17	50	
	05.0							1250	62	50	"	85	-	22	50	
	34.0							1000	340	-	"	578	-	238	-	
	30,5							"	305	-	"	518	50	213	50	
	29.5							1050	309	75	"	501	50	191	75	
	31.5							1100	346	50	"	535	50	189	-	
	16.0							1200	192	-	"	272	-	80	-	
	12.2							"	146	40	"	207	40	61	-	
	11.5							1250	143	75	"	195	50	51	75	
	09.5							"	118	75	"	161	50	42	75	
	10.0							1350	135	-	"	170	-	35	-	
	18.5							1400	259	-	"	314	50	55	50	
	10,5							1350	141	75	"	178	50	36	75	
	20.5							1200	246	-	"	348	50	102	50	
	13.5							"	162	-	"	229	50	67	50	
	27.0							"	324	-	"	459	-	135	-	
			04.5					1100	49	50	1200	54	-	4	50	
	06.5							1500	97	50	1600	104	-	6	50	
	08.0							"	120	-	"	128	-	8	-	
	05,5							"	82	50	"	88	-	5	50	
	05.0							"	75	-	"	80	-	5	-	
	03.0							"	45	-	"	48	-	3	-	
	02.3							"	34	50	"	36	80	2	30	
	04.2							"	63	-	"	67	20	4	20	
	09.2							1600	147	20	1700	156	40	9	20	
	09.5							"	152	-	"	161	50	9	50	
5	95,5		04.5						7124	60		10128	25	3003	65	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Öreſöt
			247	åker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			248	" " " "
			249	" 0,20-0,25 " "
			250	" " " "
			251	" " " "
			252	" " " "
			253	" " " "
			254	" " " "
			255	" " " "
			256	" " " "
			257	" " " "
			258	" " " "
			259	" " " "
			260	" " " "
			261	" " " "
			262	trögl. mark
			263	" "
			264	råg
			265	"
			266	"
			267	"
			268	anlagd
				Summa
Buvad av 1	9	56/576		Sigvard Bernhsson
			269	åker 0,20 m. mylla på lera
			270	" " " "
			271	" " " "
			272	" " " "
			273	" " " "
				Öreſöre

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	95,5		04.5						7124	60		10128	25	3003	65	
	09.8							1600	156	80	1700	166	60	9	80	
	06.7							1650	110	55	"	113	90	3	35	
	10.3							1450	149	35	"	175	10	25	75	
	09.8							1400	137	20	"	166	60	29	40	
	09.0							1350	121	50	"	153	-	31	50	
	08.0							1250	100	-	"	136	-	36	-	
	09.0							"	112	50	"	153	-	40	50	
	07,5							"	93	75	"	127	50	33	75	
	06.3							"	78	75	"	107	10	28	35	
	06.4							"	80	-	"	108	80	28	80	
	08.0							"	100	-	"	136	-	36	-	
	05.8							"	72	50	"	98	60	26	10	
	04.0							"	50	-	"	68	-	18	-	
	03.0							1200	36	-	"	51	-	15	-	
	03,0							"	36	-	"	51	-	15	-	
							17.8									
							57,6									
							01.3									
							01.0									
							27,5									
							23.0									
							16.5									
7	02.1		04.5			1	44.7		8559	50		11940	45	3380	95	
	05.3							1300	68	90	1650	87	45	18	55	
	05.0							1350	67	50	"	82	50	15	-	
	09.3							1400	130	20	"	153	45	23	25	
	08.0							1500	120	-	"	132	-	12	-	
	03.0							1450	43	50	1550	46	50	3	-	
	30.6								430	10		601	90	71	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning.
				Öfverföres
			274	åker 0,20 m. mylla på lera
			275	" " " "
			276	" 0,25 " "
			277	" 0,20-0,25 " "
			278	" " " "
			279	" " " "
			280	" " " "
			281	" 0,20-0,30 " "
			282	" " " "
			283	" " " "
			284	" " " "
			285	" " " "
			286	" " " "
			287	" " " "
			288	" " " "
			289	råg
			290	ärtor
				Summa
Burvall	1:10	65/288		Hans och Martin Kristensson
			291	åker 0,20-0,25 mylla på lera
			292	" " " "
			293	" " " "
			294	" " " "
			295	" " " "
			296	" " " "
			297	" " " "
			298	" " " "
			299	" " " "
			300	" " " "
				Öfföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	20,6								430	10		501	90	71	80	
	03.0							1450	43	50	1550	46	50	3	-	
	03,5							"	50	75	"	54	25	3	50	
	19.7							1550	305	35	1650	325	05	19	70	
	14.0							1250	175	-	1700	238	-	63	-	
	14.5							1350	195	75	"	246	50	50	75	
	12.0							"	162	-	"	204	-	42	-	
	14.0							1400	196	-	"	238	-	42	-	
	14,0							1450	203	-	1750	245	-	42	-	
	13,3							1500	199	50	"	232	75	33	25	
	13,0							"	195	-	"	227	50	32	50	
	14.2							1450	205	90	"	248	50	42	60	
	14.3							1400	200	20	"	250	25	50	05	
	14.4							"	201	60	"	252	-	50	40	
	16.3							"	228	20	"	285	25	57	05	
	17,3							"	242	20	"	302	75	60	55	
							01.7									
							04.0									
2	28,1						05.7		3234	05		3898	20	664	15	
	15.3							1100	168	30	1700	260	10	91	80	
	10.3							1050	108	15	"	175	10	66	95	
	10.0							"	105	-	"	170	-	65	-	
	10,5							1000	105	-	"	178	50	73	50	
	11.5							"	115	-	"	195	50	80	50	
	11.0							"	110	-	"	187	-	77	-	
	10,5							"	105	-	"	178	50	73	50	
	11.0							"	110	-	"	187	-	77	-	
	11.6							"	116	-	"	197	20	81	20	
	11.2							950	106	40	"	190	40	84	-	
1	12.9								1148	85		1919	30	770	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Övrefört
			301	åker 0,20-0,25 mylla på lera
			302	" " " "
			303	" " " "
			304	" " " "
			305	" " " "
			306	" " " "
			307	" " " "
			308	" " " "
			309	" " " "
			310	" " " "
			311	" " " "
			312	" " " "
			313	" " " "
			314	" " " "
				Summa
Böö	12	1/2		Hans Hansson
			315	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			316	" " " "
			317	" " " "
			318	" " " "
			319	" " " "
			320	" " " "
			321	" " " "
			322	" " " "
			323	" 0,20 m. " "
			324	" 0,20 m. " "
			325	" " " "
			326	" " " "
			327	" " " "
				Övrefört

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	12.9								1148	85		1919	30	770	45	
	13.3							900	119	70	1700	226	10	106	40	
	15,3							"	137	70	"	260	10	122	40	
	23.8							1400	333	20	"	404	60	71	40	
	13.0							1350	175	50	"	221	-	45	50	
	15.2							1300	197	60	"	258	40	60	80	
	16.0							1200	192	-	"	272	-	80	-	
	15,4							"	184	80	"	261	80	77	-	
	16.4							"	196	80	"	278	80	82	-	
	14.8							"	177	60	"	251	60	74	-	
	16.0							"	192	-	"	272	-	80	-	
	18.0							"	216	-	"	306	-	90	-	
	14.7							"	176	40	"	249	90	73	50	
	15,5							"	186	-	"	263	50	77	50	
	18,2							"	218	40	"	309	40	91	-	
3	38,5								3852	55		5754	50	1901	95	
	05,6							1050	58	80	1700	95	20	36	40	
	11.7							1100	128	70	"	198	90	70	20	
	14.7							"	161	70	"	249	90	88	20	
	20.8							1150	239	20	"	353	60	114	40	
	17.8							1000	178	-	"	302	60	124	60	
	18.4							"	184	-	"	312	80	128	80	
	20.0							1050	210	-	"	340	-	130	-	
	18.4							1100	202	40	"	312	80	110	40	
	07.8							1000	78	-	1650	128	70	50	70	
	18.2							1050	191	10	"	300	30	109	20	
	25.0							1100	275	-	"	412	50	137	50	
	20.0							1150	230	-	"	330	-	100	-	
	23.2							1200	278	40	"	382	80	104	40	
2	21.6								2415	30		3720	10	1304	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			328	åker 0,20 m. mylla på lera
			329	" " " "
			330	" " " "
			331	" " " "
			332	" 0,20-0,25 " "
			333	" " " "
			334	" " " "
			335	" " " "
			336	" " " "
			337	" " " "
			338	" " " "
			339	" 0,20-0,25 " "
			340	" " " "
			341	" " " "
			342	" " " "
			343	" " " "
			344	" " " "
			345	" " " "
			346	" " " "
			347	" " " "
			348	" " " "
			349	" " " "
			350	" " " "
			351	" " " "
			352	" " " "
			353	" " " "
			354	" " " "
			355	" " " "
			356	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	21.6								2415	30		3720	10	1304	80	
	22.0							1250	275	-	1650	363	-	88	-	
	20.3							"	253	75	"	334	95	81	20	
	20.7							"	258	75	"	341	55	82	80	
	26.3							"	328	75	"	433	95	105	20	
	23.7							1300	308	10	1700	402	90	94	80	
	23.0							"	299	-	"	391	-	92	-	
	24.6							"	319	80	"	418	20	98	40	
	24.2							"	314	60	"	411	40	96	80	
	28.8							1350	388	80	"	489	60	100	80	
	28.0							"	378	-	"	476	-	98	-	
	25.0							"	337	50	"	425	-	87	50	
	09.6							1300	124	80	"	163	20	38	40	
	06.0							"	78	-	"	102	-	24	-	
	07.0							"	91	-	"	119	-	28	-	
	08.2							"	106	60	"	139	40	32	80	
	09.0							1200	108	-	"	153	-	45	-	
	09.8							1100	107	80	"	166	60	58	80	
	12.0							1050	126	-	"	204	-	78	-	
	11.4							1000	114	-	"	193	80	79	80	
	26.0							950	247	-	"	442	-	195	-	
	42.5							"	403	75	"	722	50	318	75	
	25.0							"	237	50	"	425	-	187	50	
	24.5							"	232	75	"	416	50	183	75	
	24.0							"	228	-	"	408	-	180	-	
	23.0							"	218	50	"	391	-	172	50	
	20,5							1000	205	-	"	348	50	143	50	
	20,5							"	205	-	"	348	50	143	50	
	19.7							"	197	-	"	334	90	137	90	
	18.5							"	185	-	"	314	50	129	50	
8	05.4								9093	05		13600	05	4507	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Öfverföres
			357	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			358	" " " "
			359	" " " "
			360	" 0,25-0,30 " "
			361	" " " "
			362	" " " "
			363	" " " "
			364	" " " "
			365	" " " "
			366	" " " "
			367	" " " "
			368	" " " "
			369	" " " "
			370	" " " "
			371	" " " "
			372	" " " "
			373	" " " "
			374	" " " "
			375	väg
			376	f. d. väg
				Summa
Böö	15	1/4		Verner Nicklasson
			377	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			378	" " " "
			379	" 0,20 " "
			380	" " " "
			381	" " " "
			382	" " " "
			383	" " " "
				Öfverföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
8	05.4								9093	05		13600	05	4507	-	
	15.8							1000	158	-	1700	268	60	110	60	
	17.0							"	170	-	"	289	-	119	-	
	14.2							"	142	-	"	241	40	99	40	
	25,5							1250	318	75	1800	459	-	140	25	
	19.5							1200	234	-	"	351	-	117	-	
	19.5							"	234	-	"	351	-	117	-	
	19.3							"	231	60	"	347	40	115	80	
	19.3							"	231	60	"	347	40	115	80	
	19.0							"	228	-	"	342	-	114	-	
	18.6							"	223	20	"	334	80	111	60	
	17.0							"	204	-	"	306	-	102	-	
	17.0							"	204	-	"	306	-	102	-	
	17,5							"	210	-	"	315	-	105	-	
	17.4							"	208	80	"	313	20	104	40	
	14.8							"	177	60	"	266	40	88	80	
	23.8							"	285	60	"	428	40	142	80	
	27.5							1250	343	75	"	495	-	151	25	
	28.5							"	356	25	"	513	-	156	75	
							17.6									
							10.4									
11	56.6						28.0		13254	20		19874	65	6620	45	
	16.3							1050	171	15	1700	277	10	105	95	
	07.7							"	80	85	"	130	90	50	05	
	21.5							1000	215	-	1650	354	75	139	75	
	13.0							1050	136	50	"	214	50	78	-	
	15.0							1150	172	50	"	247	50	75	-	
	16.0							1250	200	-	"	264	-	64	-	
	11.7							"	146	25	"	193	05	46	80	
1	01.2								1122	25		1681	80	559	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Öreryfört
			384	Ekor 0,20 m. nyllor på lera
			385	" " " "
			386	" 0,20-0,25 " "
			387	" " " "
			388	" " " "
			389	" " " "
			390	" " " "
			391	" " " "
			392	" " " "
			393	" " " "
			394	" " " "
			395	" " " "
			396	" " " "
			397	" " " "
			398	" " " "
			399	" " " "
			400	" " " "
			401	" " " "
			402	" " " "
			403	" " " "
			404	" " " "
			405	" " " "
			406	" " " "
			407	" " " "
			408	" " " "
			409	väg
			410	arlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	01.2								1122	25		1681	80	559	55	
	16.0							1250	200	-	1650	264	-	64	-	
	15.0							"	187	50	"	247	50	60	-	
	19.6							"	245	-	1700	333	20	88	20	
	23.5							1200	282	-	"	399	50	117	50	
	21.5							"	258	-	"	365	50	107	50	
	22.5							1100	247	50	"	382	50	135	-	
	23.5							"	258	50	"	399	50	141	-	
	20.8							1200	249	60	"	353	60	104	-	
	17.6							"	211	20	"	299	20	88	-	
	19.0							"	228	-	"	323	-	95	-	
	17.4							1100	191	40	"	295	80	104	40	
	89.5							"	984	50	"	1521	50	537	-	
	17.0							1500	255	-	"	289	-	34	-	
	16.7							1450	242	15	"	283	90	41	75	
	12.8							"	185	60	"	217	60	32	-	
	10.5							1400	147	-	"	178	50	31	50	
	06.4							1200	76	80	"	108	80	32	-	
	04.7							1000	47	-	"	79	90	32	90	
	62.5							1100	687	50	"	1062	50	375	-	
	037							1350	49	95	"	62	90	12	95	
	06.0							1250	75	-	"	102	-	27	-	
	11.2							1200	134	40	"	190	40	56	-	
	26.5							1550	410	75	"	450	50	39	75	
	15.5							1600	248	-	"	263	50	15	50	
	11.8							"	188	80	"	200	60	11	80	
						10.0										
						14.4										
6	12.4					24.4			7413	40		10356	70	2943	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Döö	14	1/4		Verner Nicklasson
			411	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			412	" " " "
			413	" " " "
			414	" " " "
			415	" " " "
			416	" " " "
			417	" " " "
			418	" " " "
			419	" " " "
			420	" " " "
			421	" " " "
			422	" " " "
			423	" " " "
			424	" " " "
			425	" " " "
			426	" " " "
			427	" " " "
			428	" " " "
			429	" 0,25-0,30 " "
			430	" " " "
			431	" " " "
			432	" " " "
			433	" " " "
			434	" " " "
			435	" 0,20-0,25 " "
			436	" " " "
			437	" " " "
			438	" " " "
			439	" " " "

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	03.0							1300	39	-	1650	49	50	10	50	
	05.8							"	75	40	"	95	70	20	30	
	09.4							"	122	20	"	155	10	32	90	
	12.3							1250	153	75	"	202	95	49	20	
	21.0							"	262	50	"	346	50	84	-	
	17.8							1300	231	40	1700	302	60	71	20	
	11.0							"	143	-	"	187	-	44	-	
	11.3							"	146	90	"	192	10	45	20	
	11.8							1350	159	30	"	200	60	41	30	
	10.4							"	140	40	"	176	80	36	40	
	10.3							1400	144	20	"	175	10	30	90	
	26.0							1200	312	-	1600	416	-	104	-	
	16.8							"	201	60	"	268	80	67	20	
	16.0							"	192	-	"	256	-	64	-	
	23.0							"	276	-	"	368	-	92	-	
	24.0							1250	300	-	"	384	-	84	-	
	27.0							1300	351	-	"	432	-	81	-	
	27.0							1350	364	50	"	432	-	67	50	
	11.7							1150	134	55	1700	198	90	64	35	
	13.5							"	155	25	"	229	50	74	25	
	22.5							"	258	75	"	382	50	123	75	
	13.3							1100	146	30	"	226	10	79	80	
	14.5							1050	152	25	"	246	50	94	25	
	26.0							1000	260	-	"	442	-	182	-	
	07.0							950	66	50	1700	119	-	52	50	
	09.0							"	85	50	"	153	-	67	50	
	09.0							"	85	50	"	153	-	67	50	
	08.8							"	83	60	"	149	60	66	-	
	10.7							"	101	65	"	181	90	80	25	
4	29.9								5145	-		7122	75	1977	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
			440	åker 0,20-0,25 mylla på lera
			441	" " " "
			442	" 0,25-0,30 " "
			443	" " " "
			444	" " " "
			445	" " " "
			446	" " " "
			447	" " " "
			448	" " " "
			449	" " " "
			450	" " " "
			451	" " " "
			452	" " " "
			453	" " " "
			454	" " " "
			455	" " " "
			456	" " " "
			457	" " " "
			458	" " " "
			459	" " " "
			460	" " " "
			461	" " " "
			462	" " " "
			463	väg
			464	"
			465	"

Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	29.9								5145	-		7122	75	1977	75	
	12.8							900	115	20	1700	217	60	102	40	
	16.3							"	146	70	"	277	10	130	40	
	18.8							1100	206	80	1800	338	40	131	60	
	18.0							"	198	-	"	324	-	126	-	
	12.5							"	137	50	"	225	-	87	50	
	17.6							"	193	60	"	316	80	123	20	
	11.5							1200	138	-	"	207	-	69	-	
	08.0							"	96	-	"	144	-	48	-	
	02.8							"	33	60	"	50	40	16	80	
	04.8							1600	76	80	"	86	40	9	60	
	10.8							"	172	80	"	194	40	21	60	
	11.0							1550	170	50	"	198	-	27	50	
	09.0							"	139	50	"	162	-	22	50	
	13.0							1500	195	-	"	234	-	39	-	
	10.0							"	150	-	"	180	-	30	-	
	15.8							1550	244	90	"	284	40	39	50	
	17.5							1600	280	-	"	315	-	35	-	
	15.8							1550	244	90	1700	268	60	23	70	
	08.4							"	130	20	"	142	80	12	60	
	07.0							"	108	50	"	119	-	10	50	
	14.0							"	217	-	"	238	-	21	-	
	08.5							"	131	75	"	144	50	12	75	
	15.5							1500	232	50	"	263	50	31	-	
							07.0									
							09.5									
							33.5									
7	09.3						50.0		8904	75		12053	65	3148	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag.
Båleröd Lilla	2^3	1/4	1-8	Carl Johan Starkman
Bäcken	1^1	ars.	9-10	" " "
Tånga	1^2	215/648	11-17	Anders Nikolaus Hansson
"	1^3	95/648	18-31	Carl Andersson
"	1^4	7/324	32-34	" "
Skär { Innegården / Norrgården / Södergården	1^1 / 3^1 2^1	1 / 1 / 1	35-94	Anton Edvardsson
Buar Yttre	3^5	3/8	95-161	William Korneliusson
" "	3^4	1/8	162-186	Matts Gustafsson
" "	3^2	1/4	187-268	" "
Burall av	1^9	56/576	269-290	Sigvard Bertilsson
"	1^{10}	65/288	291-314	Hans och Martin Kristensson
Bön	1^2	1/2	315-376	Hans Hansson
"	1^5	1/4	377-410	Verner Nicklasson
"	1^4	1/4	411-465	" "
				Summa.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	46.5						08.4		558	75		744	-	185	25	
	38.0								469	-		608	-	139	-	
1	97.0						18.0		2827	39		3112	15	284	76	
4	50.0						08.0		6031	-		7650	-	1619	-	
	36.2								501	80		543	-	41	20	
22	45.0		11.2		068		60.4		29434	40		37749	65	8315	25	
15	31.7						27.6		17480	45		25811	60	8331	15	
3	52.0						07.8		4014	90		5984	-	1969	10	
7	02.1		04.5			1	44.7		8559	50		11940	45	3380	95	
2	28,1						05.7		3234	05		3898	20	664	15	
3	38.5								3852	55		5754	50	1901	95	
11	56.6						28.0		13254	20		19874	65	6620	45	
6	12.4						24.4		7413	40		10356	70	2943	30	
7	09.3						50.0		8904	75		12053	65	3148	90	
86	43.4		15.7		06.8	3	83.0		106536	14		146080	55	39544	41	

Buar Yttre den 26 mars 1942.

Wilhelm Karlsson Johan A. Hansson Karl Olsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Båleröd, Tånga, Skär, Buar Yttre, Buvall och Böö i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse: m²	á ö.	kr.	ö.	Ersättning för intrång: m³	á ö.	kr.	ö.	Summa ersättning. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan A-B.										
Båleröd Lilla 2 3, C.J.Starkman	40	10	4	-	70	40	28	-		
					20	70	14	-	46	-
Summa									46	-
Sträckan B-C.										
Båleröd Lilla 2 3, C.J.Starkman	60	14,5	8	70						
	5	13,5	-	68						
	15	13,0	1	95	100	40	40	-		
	15	11,5	1	73	40	80	32	-		
	35	10,0	3	50	25	150	37	50	126	06
Bäcken 1 1, Carl Johan Starkman	120	12	14	40	100	40	40	-		
	30	13	3	90	40	80	32	-		
					25	150	37	50	127	80
Skär Innegården 1 1, Norgården 2 1, Sörgården 3 1, Anton Edvardson	180	13,5	24	30	50	30	15	-		
					60	30	18	-		
					190	50	95	-	152	30
Tånga 1 2, Anders Nikolaus Hansson	85	14,5	12	33	60	30	18	-		
	30	13,5	4	05	190	50	95	-		
	75	14	10	50					139	88
Summa									546	04
Sträckan C-D.										
Skär Innegården 1 1, Norgården 2 1, Sörgården 3 1, A.Edvardsson	130	12,5	16	25						
	35	12	4	20						
	50	14	7	-						
	120	14,5	17	40	550	65	357	50		
	685	13,5	92	48	790	55	434	50	929	33
Tånga 1 2, Anders Nikolaus Hanson	300	14	42	-						
	70	14,5	10	15	450	60	270	-	322	15
Överföres									1251	48

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Överfört									1251	48
Tånga 1 3, Carl Andersson	25	14,5	3	63						
	30	14	4	20						
	30	13,5	4	05						
	205	11,5	23	58	370	55	203	50	238	96
Summa									1490	44
Sträckan D-E.										
Innegården 1 1										
Skär Norgården 2 1, A. Edvardsson	60	11,5	6	90						
Sörgården 3 1	155	11	17	05						
	25	9	2	25						
	85	10,5	8	93						
	100	10	10	-	570	55	313	50	358	63
Summa									358	63
Sträckan E-F.										
Innegården 1 1										
Skär Norgården 2 1, A. Edvardsson	370	9	33	30	380	60	228	-	261	30
Sörgården 3 1										
Buar Yttre 3 5, Villiam Korneliusson	260	10	26	-						
	120	10,5	12	60	370	60	222	-	260	60
Summa									521	90
Sträckan F-G.										
Buar Yttre 3 5, Villiam Korneliuson	50	10	5	-						
	270	10,5	28	35						
	150	12,5	18	75	460	55	253	-	305	10
" " 3 4, Mats Gustavsson	55	11	6	05						
	35	12	4	20	100	55	55	-	65	25
Bös 1 2, Hans Hansson	180	10	18	-						
	120	10,5	12	60						
	130	11	14	30						
	60	11,5	6	90	500	55	275	-	326	80
Summa									697	15
Sträckan G-H.										
Buar Yttre 3 4, Matts Gustavsson	115	12	13	80						
	145	11	15	95						
	240	10,5	25	20						
	110	12,5	13	75						
	30	13	3	90	690	55	379	50	452	10
" " 3 2. " "	145	11,5	16	68						
	60	11	6	60						
överföres			23	28					452	10

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Överfört			23	28					452	10
	370	12	44	40						
	235	12,5	29	38						
	145	13,5	19	58						
	105	14	14	70	130	55	71	50		
	30	14,5	4	35	860	50	430	-	637	19
S u m m a									1089	29
Sträckan E-I.										
Innegården 1[1]										
Skär Norgården 2[1], A. Edvardsson	330	10	33	-	380	55	209	-	242	-
Sörgården 3[1]										
Buar Yttre 3[5], Villiam Kornelius-	250	9,5	23	75	330	50	165	-		
son	100	10	10	-					198	75
S u m m a									440	75
Sträckan F-N.										
Innegården 1[1]										
Skär Norgården 2[1], A. Edvardsson	135	12	16	20						
Sörgården 3[1]	135	13	17	55	300	50	150	-	183	75
Bö 1[5], Verner Nicklasson	160	10,5	16	80						
	70	10	7	-						
	25	11,5	2	88						
	30	12,5	3	75	300	50	150	-	180	43
S u m m a									364	18

S a m m a n d r a g.

Sträckan A-B.....	46	-
" B-C.....	546	04
" C-D.....	1490	44
" D-E.....	358	63
" E-F.....	521	90
" F-G	697	15
" G-H.....	1089	29
" E-I.....	440	75
" F-N.....	364	18
S u m m a	5554	38

Buar Yttre den 26 mars 1942.

C Wareson

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Torrläggningsföretaget i Båleröd, Bäcken, Tånga, Skär, Buar Yttre, Buvall och Böö i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.								
		Sträckan A-B.								
0-1+17	117	Lera m.ngt.sten o.rötter m^3	80	1:75	140	-				
		" " " " " " "	40	1:75	70	-				
		Befästning med sten vid inflödet B m^2	20	6:-	120	-	330	-		
		För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd					46	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m.c:a 10 % tillägg					34	-	410	-
		Sträckan B-C.								
1+17-2+90	173	Lera m^3	200	1:20	240	-				
		Stenbunden lera "	80	3:-	240	-				
		Berg "	50	16:-	800	-	1280	-		
2+90 +88 -4	198	" "	225	16;-	3600	-				
		Stenbunden lera "	120	3:-	360	-				
		Iståndsättande av murar från tidigare sprängning m^3	120	5:-	600	-	4560	-		
+88 4 -6+12	124	Lera m^3	380	1:20			456	-		
2+38		Bro för ägoväg på berg med överbyggnad av trä enligt ritning; beräknad kostnad 150 kr. varav 2/3 på företaget st.	1		100	-				
4+18		Bro för utfartsväg av trä på berg enl.ritning; beräknad kostnad 200 kr.								
		Överfört			100	-	6296	-	410	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			100	-	6296	-	410	-
		varav 2/3 på företaget st.	1		133	-	233	-		
		För markupplåtelse och in-								
		trång ersättning enligt								
		utlåtande och längd					546	04		
		För oförutsett, tillsyn								
		m.m.c:a 10 % tillägg					654	96	7730	-
		Sträckan C-D.								
+12+24										
6 -8	212	Lera m3	1000	1:20	1200	-				
+24 +25										
8 -11	301	" "	1160	1:20	1392	-	2592	-		
11+25		Bro för utfartsväg enligt								
		ritning, beräknad kostnad								
		600 kr. varav 2/3 på före-								
		taget st.	1				400	-		
		För markupplåtelse och in-								
		trång ersättning enligt ut-								
		låtande och längd					1490	44		
		För oförutsett, tillsyn								
		m.m.c:a 10 % tillägg					297	56	4780	-
		Sträckan D-E.								
+25 +56										
11 -12	131	Lera m3	570	1:20	684	-				
		För markupplåtelse och in-								
		trång ersättning enligt								
		utlåtande och längd			358	63				
		För oförutsett, tillsyn								
		m.m.c:a 10 % tillägg			67	37	1110	-	1110	-
		Sträckan E-F.								
+56 +30										
12 -14	174	Lera m3	750	1:20	900	-	900	-		
		För markupplåtelse och in-								
		trång ersättning enligt								
		utlåtande och längd					521	90		
		För oförutsett, tillsyn								
		Överföres					1421	90	14030	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1421	90	14030	-
		m.m.c:a 10 % tillägg					98	10	1520	-
		Sträckan F-G.								
+30 +36										
14 -17	306	Lera	1060 m³	1:10			1166	-		
		För markupplåtelse och intrång ersättning					697	15		
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges					116	85	1980	-
		Sträckan G-H.								
+36 +72										
17 -19	236	Lera	820 m³	1:10	902	-				
+80 +60										
19 -22	280	"	860 "	1:10	946	-	1848	-		
22+60		Befästning med sten enligt ritning	12 m²	6:-			72	-		
20+36		Trumma för ägoväg enligt ritning, beräknad kostnad 550 kr. varav 2/3 på fö-retaget	1 st.				367	-		
		För markupplåtelse och intrång ersättning					1089	29		
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges					223	71	3600	-
		Sträckan E-I.								
60-62	200	Lera	710 m³	1:10	781	-				
62		Befästning med grästorv enligt ritning	10 m²	1:-	10	-	791	-		
		För markupplåtelse och intrång ersättning					440	75		
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges					78	25	1310	-
		Sträckan F-N.								
30-31+76	176	Lera	600 m³	1:10			660	-		
		Överföres					660	-	22440	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					660	-	22440	-
31+76		Befästning med sten enligt ritning m^2	12	6:-			72	-		
		För markupplåtelse och intrång ersättning					364	18		
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges					73	82	1170	-
		Sträckan F-L-K.								
70-74+25	425	Grävning för rörledning, läggning och påfyllning m 22,5 cm (9") betongrör	415	1:25	518	75				
		med frakt och transport "	415	3:60	1494	-				
		Befästning med sten vid ledningens mynning enligt ritning			30	-	2042	75		
+25 +32 74 -75	107	Grävning för rörledning, läggning och påfyllning m 15 cm (6") betongrör med	107	1:-	107	-				
		frakt och transport "	107	2:25	240	75	347	75		
		Intagsbrunnar av 45 cm (18") betongrör på därför i planen angivna ställen, enligt ritning st.	4	50:-			200	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges					259	50	2850	-
		Sträckan G-M.								
80-83+9	309	Grävning för rörledning, läggning och påfyllning m 30 cm (12") betongrör med	299	1:50	448	50				
		frakt och transport 1m	299	6:-	1794	-	2242	50		
		Befästning med sten vid ledningens mynning enligt ritning					30	-		
		Överföres					2272	50	26460	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2272	50	26460	-
		Intagsbrunnar av 60 cm (24") betongrör på därför i planen angivna ställen enligt ritning st.	2	65:-			130	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges					237	50	2640	-
		Summa							29100	-

Buar Yttre den 26 mars 1942.

P. Wärtsoy

Kostnadsfördelningsläng d.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal	Ägare
Båleröd Lilla	2^{3}	1/4	Carl Johan Starkman sök.
Bäcken	1^{1}	avs.	" " " "
Tånga	1^{2}	215/648	Anders Nikolaus Hansson "
"	1^{3}	95/648	Carl Andersson "
"	1^{4}	7/324	" " "
Skär Inn-gården	1^{1}	1/	Anton Edvardsson
Ytter-gården	2^{1}	1/	
Sör-gården	3^{1}	1/	
Buar Yttre.	35	3/8	William Kornelisson "
" "	3^{4}	1/8	Matts Gustafsson "
" "	"	"	" " "
" "	3^{2}	1/4	" " "
" "	"	"	" " "
Burall ar	1^{9}	56/576	Sigvard Bernts[illegible]
"	1^{10}	65/288	Hans o. Martin Kristensson
Boo	1^{2}	1/2	Hans Hansson sök.
"	1^{5}	1/4	Verner Nicklasson "
"	1^{4}	1/4	" " "
			Summa

Ångfigurernas nummer	Båtnadsvärde		Andel i beräknad kostnad för avloppsskäckerna						Andel i verklig kostnad	Andel i förrättningskostnad	
			A-E, E-F, E-J, F-L-K, F-N, F-G och G-M		G-H		A-E, E-F, E-J, F-L-K, F-N, F-G G-K och G-M				
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1-8	185	25	132	92			132	92	0,457		
9-10	139	-	99	73			99	73	0,343		
11-17	284	76	204	32			204	32	0,702		
18-31	1619	-	1161	64			1161	64	3,992		
32-34	41	20	29	56			29	56	0,102		
35-94	8315	25	5966	21			5966	21	20,502		
95-161	8331	15	5977	62			5977	62	20,542		
162-164	434	-	311	40			1691	46	5,812		
165-186	1535	10			1380	06					
187-198, 208-213, 226-268	1805	20			1622	87	2753	47	9,462		
199-207, 214-225	1575	75	1130	60							
269-290	664	15			597	07	597	07	2,052		
291-314	1901	95	1364	65			1364	65	4,689		
315-376	6620	45	4750	19			4750	19	16,324		
377-410	2943	30	2111	82			2111	82	7,257		
411-465	3148	90	2259	34			2259	34	7,764		
	39544	41	25500	-	3600	-	29100	-	100,000		

Åsar 2 Ytter den 26 mars 1942

C Karlsson Johan R. Andersson

Karl Olsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående rattenavlopp för torläggning av mark tillhörande till hemmanen Bålsröd, Tånga, Skäv, Buar Yttre, Buarn och Böö i Skee *socken och* Göteborgs och Bohus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941,42		**Kallelser och kungörelser,** § 5 ... st.	28	0,50			14	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.	0,30	1,50		45		
		kroklinje ... „	5,50	3,00	16	50		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	0,2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 ar ... st.	433	0,17	73	61		
		... har	86,434	1.06	91	62		
		äng och odlingsmark, medelareal 52 ar ... st.	3	0,05	-	15		
		... har	0,157	1.46	-	23		
		annan mark och impediment, medelareal 134 ar ... st.	29	0,05	1	45		
		... har	3,898	0.78	3	04		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „	0,25	11-	2	75		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad ... st.			1	-	196	-
		... Överföres					210	-

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					210	—
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	4¼	12,00	51	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6 *punkter pr har* ... *har*	86,659	0,50	43	33		
		avvägda punkter ... *st.*	560	0,03	16	80		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	5,5	2,00	11	—		
		i annan mark ... „		5,00			122	13
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 19,5 *ar,* ... *st.*	465	0,05	23	25		
		... *har*	90,489	0,10	9	05	32	30
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	465	0,04			18	60
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	5/6	12,00	10	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*	1		4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	2.22	1,50	3	33		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	438	0,06	26	28		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	438	0,12	52	56	96	17
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0,11	3—	—	33		
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	4,1	3,50	14	35	14	68
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	22	0,12	2	64		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	78	0,22	17	16		
		3.96 „	5	0,12	—	60		
		2.10 „ ... „	34	0.06	2	04		
		1.07 „	5	0.03	—	15		
		0.83 „ ... „	25	0.02	—	50	23	19
		0.72 „	5	202	—	10		
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00			9	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
		... *dagar*	½	12,00			6	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ med särskild beräkning ... *km.*	2,636	4,50	11	86		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen 3.96 *m.² sektion på* ... „	0.117	1.98	—	23		
		2.10 „ „ „ ... „	1.139	1.05	1	20		
		1.07 „ „ „ ... „	0.174	1.04	—	18		
		0.83	1.006	0.42	—	42		
		0.72 „ „ „ ... „	0.200	0.36	—	07		
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10	—	29	96
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	87	0,03	2	61	3	61
		Överföres					565	64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				565 64
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	3,367	4,00	13 47	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „			2 10	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			24 05	42 12
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	2	3-	6 -	
		"	1	5-	5 -	
		m	2,8	1-	2 80	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 -	
		Kostnadsberäkning st.	3	3-	9 -	
		m	2,8	0,5	1 40	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	1	4,00	4 -	
		Grundförstärkning m²	30	0,10	3 -	
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		35 20
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	560	0,01		5 60
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	91	0,25	22 75	24 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	2	0,20	- 40	6 60
		Utlåtande ~~och betänkande~~, *§ 45* sid.	10	3,00		30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46, mom. 1,* dagar	1½	12,00		16 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* beh. allm. väg med ritningar „	1½	12,00		18 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	3/4	12,00		9 -
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Summa kronor				773 44
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) *1:sta regalarket bladet*			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: 4000, medelareal 19,5 ar ägofigurer st.	465	0,07	32 55	
		har	90,89	0,14	12 67	
		Överföres			52 22	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			52 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	*560* *st.*	0,02	11 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	*87*	0,05	4 35	69 52
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*				
		befintligt vattendrag ell. vall *„*				
		nytt avlopp eller vall *„*	*0,11*	*5-*	- 55	
		ändring av befinligt avlopp *„*	*3,367*	*6-*	20 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			23 19	
		3) broar och trummor, „ „			19 30	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	*2*	3,00	6 -	
					69 24	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %			17 31	51 93
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ *„*	*2/3*	12,00		8 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	*63*	0,55		34 65
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
		Summa kronor				164 10
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden *11.17 + 7,07*			18 24	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				18 24
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. *24 dagsv. à 8,50*			204 -	
						260 80
		Summa kronor				279 04
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			773 41	
		Lösen för kopior och avskrifter			164 10	937 51
		Övriga förrättningskostnader				279 04
		Summa kronor				1216 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vänersborg *häradsrätt.*

Göteborg *den* *27 juli* *19* *42.*

f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *955:75* *kvitteras:*

Göteborg *den* *18/8* *19* *42.*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392212

1943

Till Göteborgs och Bohusläns Hushållningssällskap

Torrläggningsnämnden

Uddevalla

I anledning av begärd förklaring om medlens användning för torrläggningsföretaget Båleröd, Tånga, Skär m.fl i Skee socken får härmed avgivas följande:

Till Entreprenören enligt kontrakt och för extra arbeten	Kr	25549:-
Lantbruksingenjören för utredningar och kontroll	"	1187:55
Ersättning åt markägare för upplagsplats	"	5554:80
Godemansarvode, hantlangning vid mätningar och kontroll	"	448:35
Olycksfallsförsäkring för entreprenören	"	182:07
Annonser för infordrande av anbud	"	118:25
Länsstyrelsen	"	59:32
Ränta å lånt driftskapital	"	47:85
Lösen av handlingar jämte Vattendomstolens utslag	"	28:80
Häradshövding Smith Strömstad för intyg	"	9:-
Porto	"	18:40
Rikstelefonavgifter för torrläggningsföretaget	"	8:65
Summa Kronor		33212:04

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

182,07

33029,97

Som vederbörande verifikationer tidigare insänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen varigenom vi styrkt att våra utgifter äro med verkligheten överensstämmande anhålla vi vördsamt om utbekommande av statsbidrag för de merutgifter som uppstått å torrläggningsföretaget.

Buar Yttre Skee den 14 april 1947.

För torrläggningsföretaget

William Korneliusson

William Korneliusson

ordförande

DIARIE Nr 12081 - 12083
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Torrläggningsnämnden inom Göteborgs och Bohus län får härmed vördsamt överlämna följande handlingar:

Begärt yttrande över torrläggningsföretaget Båleröd, Tånga m. fl. i Skee socken.

Handlingar och betänkande ang. vattenavlopp från Råsshult och Håltane i Lommeland socken.

D:o Björneröd och Håv i Tegneby socken.

Betänkande rörande Krokstads dikningsföretag i Krokstads socken.

D:o Sörbo dikningsföretag i Krokstads socken.

Handlingarna rörande dikningsföretaget Kallefors och Smedby i Tegneby socken kompletteras f.n. av lantbruksingeniör C.B.Carlsson och skola avsändas så snart detta arbete är klart, vilket torde kunna ske om ett par dagar.

Uddevalla den 30 april 1947.

Robert Persson

S a m m a n d r a g

av räkenskaperna för torrläggningsföretaget Båleröd, Skär m. fl. i Skee socken av Göteborgs och Bohus län.

Verifikation	Kronor
1	6[illegible]:-
2	59:67
3	956:50
4	7:30
5	79:25
6	39:-
7	2:60
8	:80
9	9:-
10	500:-
11	300:-
12	400:-
13	262:80
14	500:-
15	500:-
16	450:-
17	550:-
18	300:-
19	250:-
20	450:-
21	500:-
22	500
23	850:-
24	500:-
25	33:20
26	103:70
27	49:60
28	350:-
29	350:-
30	300:-
31	300:-
32	51:35
33	300:-
34	350:-
35	350:-
36	400:-
37	4:05
38	400:-
39	500:-
40	350:-
41	50:-
42	:60
43	350:-
44	400:-
45	300:-
46	400:-
47	2066,35
48	683:65
49	700:-
50	800:-
51	3000:-
52	1000:-
53	1050:-
54	4:05
55	47:85
56	33:15
57	7:75
58	19:89
59	:60
60	98:70
61	20:-
62	127:40
Summa Kronor	23324:81

Utgifter enligt kvittenser Kr. 23324:81
Entreprenören tillgodo " 4299:- inkl. extra berg
Markägare för jorduppläggning" 5554:38

Summa Kronor 33178:19 N.G.

(ber. kostnad 30.408:82)

Av ovanstående torde framgå att totalkostnaden för torrläggningsföretaget uppgår till Kr. 33178:19 och kostnadsberäkningarna till Kr. 30400:- varför en merkostnad uppstått om Kr. 2778:19.

Vi anhålla vördsamt att jämväl merkostnaderna få inräknas i kostnaderna och statsbidrag erhållas för även dessa kostnader som har varit nödvändiga.

Buar Yttre Skee den 24 sept. 1946

Villiam Korneliusson — Helge Andersson

Villiam Korneliusson — Helge Adersson

Håkan Gustavsson

Håkan Gustavsson

Företagets styrelse

Remitteras till torrläggningsnämnden i Göteborgs och Bohus län för avgivande av yttrande.

Stockholm den 20 jan. 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Martin Hägglund

Bostho. uppf. anfordras 216/43

Godk. 4/10 46

DIARIE Nr 24184
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1946

Rapport

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Båleröd, Tånga m.fl. i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 27 april 1943.

Lån från statens avdikningslånefond 17650:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 12750:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 oktober 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordf.: William Corneliusson, Buar Yttre, Skee.

Tel. Båleröd 24.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 30 augusti 1946.

Därvid befanns företaget utfört i enlighet med fastställd arbetsplan och förordas härmed till godkännande.

Vänersborg den 2 september 1946.

G. Hegethorn

D. N:r 24693

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av mark hörande till hemmanen Båleröd, Tånga m.fl. i Skee socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 27/4 43

Kontrakt: 12/10 43

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 12.750

Lån: 17.650

Beräkn. kostnad: 30.408:82

Verkst. utbet. d. 12/10 43 m.fl.

av statsbidrag: 7.400 kr.

av lån: 10.200 kr.

Utfört arbete enligt Ibring G. Hegethorn den 10-11/9 45 / 19

27. 803:88 kr. = c:a 91 %.

0.80½ · 12'750 = 10'300 — 7'400 = 2'900

0.80½ · 17'650 = 14'200 — 10'200 = 4'000

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende-intressent~~ } Lantbr. William Korneliusson, Buar Yttre, Skee

ekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2'900 kr.

av lån 4'000 kr.

Stockholm den 13 / 11 19 45

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

216
43

DIARIE N:r 24693
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1945

Rapport

över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till Båleröd, Tånga m.fl. hemman i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 27 april 1943.

Lån från statens avdikningslånefond 17.650:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.750:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 oktober 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Villiam Korneliusson, Buar Yttre, Skee.

Besiktningen verkställdes den 10 - 11 september 1945 av förste assistenten Th. Herdenberg. Härvid befanns samtliga avloppssträckor utförda. Å sträckan A-H förefunnos förträngningar av loppet mellan 2 - 5, för högt bottenläge 2+75 - 3+40 och var loppet för snävt och grunt å sträckan 20 - 22+55, samt att föreskrivna stensättningar å detta avlopp samt avloppen F-N och I-E ej voro fullgoda. De täckta ledningarna F-L-K och G-M överensstämde mindre väl med förslaget beträffande höjdläge och lutning.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna ~~à~~priser till omkring kronor 21.000:-

Härtill komma: Ersättningar 5.554:38

Förrättningskostnader m.m. 1.249:50

Summa kronor 27.803:88

motsvarande c:a 91 % av hela den beräknade kostnaden 30.408:82 kronor.

Vänersborg den 27 oktober 1945.

G. Hegethorn

D. N:r 18103

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av mark hörande till hemmanen Båleröd, Tånga m.fl. i Skee socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 27/4 43

Kontrakt: 12/10 43

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 12.750

Lån: 17.650

Beräkn. kostnad: 30.408:82

Verkst. utbet. d. 12/10 43 m.fl.

av statsbidrag: 4.200 · **kr.**

av lån: 5.800 · **kr.**

Utfört arbete enligt st. lbring G. Hegethorn **den** 19 /8 1944

17.268:98 **kr.** = c:a 57 %.

0,58 · 12'740 = 7'400
4'200
3'200

0.58 · 17'650 = 10'200
5'800
4'400

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr, William Korneliusson, Buar Yttre, Skee

~~**Ende- intressent**~~ }

Rekv. ..... **bifogad**

Utbetalas

av statsbidrag 3'200 **kr.**

av lån 4'400 **kr.**

Stockholm den 8 /9 1944

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

RAPPORT. 216/43

DIARIE Nr 18103
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1944

över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till Båleröd, Tånga m.fl. i Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 27 april 1943.

Lån från statens avdikningslånefond: 17.650:-

Bidrag " " avdikningsanslag : 12750:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 oktober 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren William Korneliusson, Buar Yttre, Skee.

Besiktningen verkställdes den 19 augusti 1944 av e. assistent B. Sagermark.

Härvid befanns, att sträckan B-G var utförd med följande anmärkningar:

I bergsskärningen mellan 3 och 3^{+50} erfordrades på sina ställen borttagande av utstående bergspartier samt fördjupning av avloppet med c:a 0.10 m.

Av broarna hade endast den vid 2^{+38} lagts, varvid den på markägarens bekostnad utrustats med betongdäck i stället för trädäck.

Vid F erfordrades en lokal fördjupning med c:a 0.10 m.

Vallarna voro ej genomgrävda och lågo blott 0.5 m. från dikeskanten.

Vidare hade å sträckan A-B c:a 50 m^3 bortschaktats och å sträckan G-H c:a 450 m^3.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i den fastställda arbetsplanen angivna à-priser till c:a 12.300:-

Marklösen m.m. på sträckan A-G 3.660:16

Härtill kommer förrättningskostnader m.m. 1.308:82

S:a 17.268:98

motsvarande c:a 57% av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 22 augusti 1944.

G. Hagström

statens lantbruksingenjör.

D. N:r 2779/44, 3634/44

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Båleröd, Tånga m.fl. i Skee skn av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 27/4 43

Kontrakt: 12/10 43

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 12.750

Lån: 17.650

Beräkn. kostnad: 30.408:82

Verkst. utbet. d. 12/10 43 — **av statsbidrag:** 2.500 kr. — **av lån:** 3.500 kr.

Utfört arbete enligt ~~st.-lbring~~ privat intyg **den** 28 / 1 19 44

..... kr. = c:a 20 %.

0.33 · 12'750 = 4'200 — 2'500 — 1'700

0.33 · 17'650 = 5'800 — 3'500 — 2'300

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. William Korneliusson, Buar Yttre, Skee

~~Ende-intressent~~ }

Rekv. ..... **bifogad** ?

Utbetalas av statsbidrag 1'700 kr. — av lån 2'300 kr.

rekv. erh. ack

Stockholm den 15 / 2 19 44

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

Rekv. översänd 7/2 44

216/43

2779

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1944

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Angående utanordnande av medel till det företag som avser torrläggning av mark tillhörande gårdarna Båleröd, Tånga m.fl. i Skee socken Göteborgs och Bohus läm.:

Vår dikningsentreprenör har nu uttagit cirka 2300 kbm. jord och 150 kbm. berg för vilket arbete han uppburit omkring kr. 4000:- sedan föreskriven säkerhetsprocent avdragits(20 %) Enligt vår uppmätning och värdering skulle ungefär 1/5 av arbetet vara utfört, arbetsstyrkan består av fyra man vilka enligt förd dagsverkslista utfört sammanlagt 392 dagsverken vid företaget. De sträckor som varit under bearbetning äro: A-B, B-C, C-D och D-E men äro naturligtvis ej färdigställda enär de varit hindrade av vatten att upptaga bottentaget samt div. kompletteringsarbeten.

På grund av vad sålunda anförts får vördsamt anhållas om ytterligare utbetalning av understöd av statsmedel med 10000:- kronor till rubricerade företag ty de medel vi erhållit äro nu nästan förbrukade och andra lånemöjligheter äro väl onödiga så länge beviljat lån och statsbidrag äro odisponerade.

Buar Yttre Skee den 28 januari 1944.

För torrläggningsföretaget Båleröd, Tånga m.fl.

William Korneliusson

Villiam Korneliusson
Styrelsens ordförande

Att arbetet forskridit i den ordning som styrelsen i ovanstående rapport angivit samt att arbetsstyrkan är den angivna och att rapporten för övrigt är sanningsenlig kunna vi vitsorda och således intyga:

Skee den 29 januari 1944.

C. J. Starkman

C. J. Starkman
Hem. ägare, Vägbyggmästare
Båleröd Skee

Olof Johansson

Olof Johansson
Hemmansägare
Bjälveröd Skee

1943 den 12 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Båleröd, Tånga m.fl. i Skee socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 17.650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukssty relsens beslut den 27 april 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Skee socken			
Båleröd Lilla	1/4	2 3	Carl Johan Starkman
Bäcken	avs.	1 1	D:me
Tånga	215/648	1 2	Anders Nikolaus Hansson
"	95/648	1 3	Carl Andersson
"	7/324	1 4	D:me
Skär Innegården	1	1 1	Anton Edvardsson
" Norgården	1	2 1	D:me
" Sörgården	1	3 1	D:me
Buar Yttre	1/4	3 2	Matts Gustafsson
" "	1/8	3 4	D:me
" "	3/8	3 5	William Korneliusson
Buvall	56/576	av 1 9	Sigvard Berntsson
"	65/288	1 10	Hans och Martin Kristensson
Bön	1/2	1 2	Hans Hansson
"	1/4	1 4	Verner Nicklasson
"	1/4	1 5	D:me

Stockholm den 12 oktober 1943.

På Kungl.Lantbrukssty relsens vägnar

Albert Smith

27/V 43

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Båleröd, Tånga, Skär, Buar Yttre, Buvall och Bö̈ i Skee socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Båleröd Lilla	$2\frac{3}{}$	1/4 mantal, ägare: Carl Johan Starkman.
Bäcken	$1\frac{1}{}$	avs. " " : " " " "
Tånga	$1\frac{2}{}\ \frac{215}{648}$	" " " : Anders Nikolaus Hansson.
"	$1\frac{3}{}\ \frac{95}{648}$	" " " : Carl Andersson.
"	$1\frac{4}{}\ \frac{7}{324}$	" " " : " "
Skär Innegården	$1\frac{1}{}$	1 " " " : Anton Edvardsson.
" Norgården	$2\frac{1}{}$	1 " " " : " "
" Sörgården	$3\frac{1}{}$	1 " " " : " "
Buar Yttre	$3\frac{2}{}$	1/4 " " " : Matts Gustafsson.
" "	$3\frac{4}{}$	1/8 " " " : " "
" "	$3\frac{5}{}$	3/8 " " " : William Korneliusson.
Buvall	av $1\frac{9}{}\ \frac{56}{576}$	" " " : Sigvard Berntsson.
"	$1\frac{10}{}\ \frac{65}{288}$	" " " : Hans och Martin Kristensson.
Bö̈	$1\frac{2}{}$	1/2 " " " : Hans Hansson.
"	$1\frac{4}{}$	1/4 " " " : Verner Nicklasson.
"	$1\frac{5}{}$	1/4 " " " : " "

Göteborg den 27 juli 1942.

Wallerström

216
43

17693

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP. 1943

Får härmed på begäran intyga att det företag som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanen Båleröd, Tånga, Skär m. fl. i Skee socken och Göteborgs och Bohus län påbörjades den 15 augusti 1943 och pågår med en arbetsstyrka om tre man. Undertecknade äro ej delägare eller beröras av detta företag.

Bjälveröd Skee den 3 september 1943

Ernst Hedström
folkskollärare
Bjälveröd

Anders Olof Johansson
hemmansägare
Bjälveröd

Ovanstående egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Esther Olsson Ernst Hedström

Utdrag ur protokoll för vid sammanträde med delägare i det företag som avser torrläggning av merk för hemmannen: Båleröd, Tånga, Skär m. fl. i Skee socken hållet å Båleröd den 15 maj 1943.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av därtill utsedde sammankallanden C. J. Starkman Båleröd som även valdes att leda dagens förhandlingar och som justeringsmän för dagens protokoll utsågs Villiam Korneliusson och Matts Gustafsson i Buar.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

§ 4.

Företogs val av styrelse för torrläggningsföretaget och därtill valdes enhälligt Villiam Korneliusson Buar, Matts Gustafsson Buar och Hans O. Hansson Bö.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dag och ställe som ovan

C. J. Starkman

sammanträdets ordf.

Justerat:

Villiam Korneliusson

Matts Gustafsson

Rätt utdraget betygar:

C. J. Starkman