

Akt nr:

O-E1a-0326

AU\$O-E1a-0326

godkänd
115
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 15/12 1943
godkänd den 23/12 1943

276
43

23244

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1943

0 2*0326

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 oktober 1943. till
torrläggning av mark hörande till hemmanet Heden i Tanums socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med ettusenniohundra (1.900)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med ettusenniohundra (1.900)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av Lantbruksingenjören C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse
~~för~~
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom *vi jag* för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *a* och förbind *a* ^{oss.} _{mig.}

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Heden den 15/11 1943
Karl Gustafsson ägare till 1/9 odl Heden
Jens Dahlström ägare till 1/2 odl Heden

Att

Karl Gustafsson och Jens Dahlström
Heden

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Pettersson
Adress Västra Subbestånd

Karl Almqvist
Adress Näs, Gubbestad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 december 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1 DEC. 1943

Avskrift:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Hjalmar Forsman

0 2*0326

Betänkande

till företag avseende vattenavlopp
för torrläggning av mark till hem-
manet HEDEN i Tanums socken, Göte-
borgs och Bohus län. 1942.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Avskrift:

Beträskande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Heden i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 5 och 6 kilometer nordväst ut från Tanums kyrka och c:a 4 kilometer norr om Grebbestad samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 5 mars 1942 har, såsom framgår av bilagt diariibevis, besvär ej anförts.

Något annat intresse utöver torrlägningsintresset lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till förstoring och anläggning ifrågakommande vattenloppen ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

A r e a l			Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
h e k t a r			k r o n o r		
4.776	0.060	4,836	3815:-	3806:62	1.00

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas och täckdikning icke kan äga rum måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företaget hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget och företett ansökning härom. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 1900:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med enahanda belopp 1900:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: översiktskarta, kostnadsammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandena

och deras fastigheter.

Göteborg den 27 juli 1942.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

kr. 3159:80

Ersättningar

kr. 380:20

3540:-

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

kr. 240:02

Utredning om statsunderstöd

kr. 26:60

266:62

S u m m a

3806:62

Göteborg den 27 juli 1942.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3,806 kronor 62 öre.

Stockholm den 15 oktober 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Heden	av 3 1	1/12	Edvard Ek.....
"	av 3 1	1/12	Jens Dahlström.....
"	4 1	1/18	Karl Gustavsson.....
"	5 1	1/18	" "
"	6 1	1/18	Carl Albrektsson.....
			Summa

A r e a l						Båtnad		Kostnad		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i % av kost- naden.	Bidrag.		Lån.	
Åker	annan mark		summa												
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
1	79,4			1	79,4	1560	10	1556	67	1,00	50,0	776	98	776	98
1	35,0		06,0	1	41,0	1288	75	1285	92	"	"	641	84	641	84
	53,5				53,5	428	-	427	06	"	"	213	16	213	16
	21,2				21,2	135	90	135	60	"	"	67	68	67	68
	88,5				88,5	402	25	401	37	"	"	200	34	200	34
4	77,6		06,0	4	83,6	3815	-	3806	62			1900	-	1900	-

Göteborg den 27 juli 1942.

C.B. Carlson.

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Heden i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.


Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.å 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+5x0,5.....	"	4:50
Avskrift av handlingar 6 sid.å 0,55.....	"	3:30
Diariibevis med komm.arvode.....	"	1:80
S u m m a		26:60

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Tanums häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 27 juli 1942.

C.B. Carlson.

Vidimeras ex officio:



Statens lantbruksingeniör.

DIARIE Nr 12474
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN 1943

0 2*6326

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanet
HEDEN i Tanums socken
Göteborgs och Bohus län.
1942.

Till aktan höra 26 skriftliga sidor och 2 blad ritningar.

1
Protokoll vid styreförrettningen an-
gående rättenslopp för förläggning
av mark till kommunen Heden;
Tammus socken, Göteborgs och Bohus
län.

§ 1

Den 20 September 1941. i Heden.

Närvarande: Lantmätningssingenören C. B. Carlson, för
rättningsman;

Karl Corneliusson i Färsby och

Halfvar Hultson i Val, godsmän;

Edvard Elk, ägare till $\frac{1}{12}$ my Heden;

Jens Dahlström - " - " $\frac{1}{12}$ " - " ;

Carl Albrektsson - " - " $\frac{1}{18}$ " - " -

Hedvig Gustavsson jämt

Karl Gustavsson ägar - " $\frac{1}{9}$ " - " -

Den sistnämnde dock frånvarande på grund av mi-
litärtjänstgöring.

Upprättade profil- och volymrättnings över
de arlorssträckor, om vilkas förstorning var fråga,
förklarades årensomt nivåbart över den av rätten
bestämda marken.

Löfandena tode sig avse att få arlorsen i fråga
vidgade och djupade med möjlighet att ena ända-
måls enligt förläggningen av arlorsplan till deras
fastigheter som resultat samt att få deltagnings-
skyldigheten i kostnaderna för dessa arlorsen regle-
rad mellan de täckbildas fastigheterna.

I den mån frukna för vägar över arlorsen
behöfde ändras eller ombyggas på grund av loppens
förstorning finge enligt talägarnas mening arlorsen
hållas i ena såsom ett led i arlorsen för före-

Fogel och latsostas i läshet med detta!

För upplåtelse av mark till lopprens vidgning
ävensom för intrång genom uppläggning av stak-
nings- och sprängningsmassor ansågs ersättning
böra beräknas och gäldas.

Akloppet var föremål för beviljning och marken
för undersökning och upprokallning, efter vilket
procedens avslutning tillkännagavs att förslag
till vattenavledningen jämfördes kostnad- och båt-
nadsberäkningens resultat skulle föreläggas in-
tendenterna vid sammanträde, om tid och plats
för vilket komme att bestämmas i stadgats ord-
ning.

Marlson.

Karl Bondeviksson

Halvard H. Hansen

Den 5 mars 1942 i Heden.

Närvarande: förstående Agneman samt del-
ägare:

Edvard Ek i Heden;

Jens Dahlström i - - -;

Karl Gustavsson i - - - och

Karl Albrektsson i - - -.

Förslag till vattenavledningen föreställes.
Eller förslaget upprades ej någon erierace.

Utlåtande: ärendet var meddelat samt resul-
tatet av kostnad- och båtadsberäkningarna fördragat.

Att förra förslaget rörande handlingar och ritningar
aftröjs Karl Gustavsson i Heden pr Gröblotad.

Delägare, samtliga närvarande, stode sig vara ena
om att omedelbart välja styrelse för företaget och utred-

yo till ledamöter Karl Gustavsson och Jens Dahl.
 Hm: - Hedan.

Förättningens förhållanden därpå avslutas
 dag som ora.

Marlow

Karl Lomeliusson

Halvard Hansson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 10 fol. 146

E.D.I.1939.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

 Göteborg i landskansliet den 24 april 1939.

Martin Olsson

Raymond Olsson

Bevis till Lantbruk 28/4/39

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus Län.

Undertecknade anhålla härmed att behö-
rig person måtte förordnas att jämligt 10 kap.vattenlagen verk-
ställa synförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning
av mark hörande till hemmanen Heden i Tanum socken.

Heden pr.Grebbestad den 15 april 1939

.....*Edvard Eke*..... ägare till 1/4 mtl.Heden

.....*Karl Gustavsson*..... " " 1/9 " "

.....*Jens Dahlström*..... " " 1/12 " "

.....*Carl Albrektsson*..... " " 1/18 " "

Företaget kommer icke att beröra ägor tillhöran-
de annan person.

N:o 13 fol. 146
E D. I 1939

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 20 APR. 1939

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp genom ägor till hemmanet Heden i Tanums socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att säkerhet ställes för förrättningskostnadernas bestridande.

Göteborg den 19 april 1939.

M. Carlsson

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Heden i Tanums socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Gustavsson i Heden lördagen den 20 september 1941 kl. 2 e.m., då sakägarna ha-
va att utföra sin talan. Utfarts- och ägovägar kunna ock beröras av företaget. Göteborg den 29 augusti 1941.

M. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tanum den 29 augusti samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 2 sept. 1941 varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 1 september 1941. till:

✓	Lantbrukaren Karl Gustavsson,	Heden,	<u>Grebbe stad.</u>
✓	" Edvard Ek,	"	"
✓	" Jens Dahlström,	"	"
✓	" Karl Albfektsson,	"	"

betygar:

M. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning
av mark till hemmanet Heden i Tanums socken handlägges ånyo vid
sammanträde hos lantbrukaren Karl Gustafsson i Heden torsdagen den
5 mars 1942 kl. 2,30 e.m. Göteborg den 11 februari 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tanum den 11 feb-
ruari samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 17 feb-
ruari 1942

Utsäcker: *A. Carlsson*

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Heden i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Utloppet från torrlägningsområdet ifråga leder i nordostlig huvudriktning till en bäck i gränsen mellan Heden och Näs, som för i sydlig riktning till Sannäsfjärden. Nederbördsområdet är förty beläget mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem med beteckningen 110/111.

Å den över området upprättade nivåkartan äro de till förstoring ifrågakommande avloppssträckorna till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudloppet med A-B-C och ett tillflöde västerifrån med B-D-E samt ett tilllopp till detta sist nämnda med D-F, vilken sträcka dock avses gestaltad som täckt ledning och därför utmärkts med enkel röd linje.

Vid punkten A bildar loppet ett stup, invid vilket arbetet med loppets förstoring måste begynna för att ernå åsyftat torrlägningsresultat. Vid denna plats tillrinner vatten från ett 34 hektar stort område, till ungefär 13 hektar bestående av åkerfält och sankmarker och till c:a 21 hektar av mestadels kala bergstrakter. Avrinningen vid flödestillfällen kan skattas till 1,5 liter från åker och kärr-markerna och till 4,5 liter i sekunden från bergen och beräknas till 114 sek.liter för utloppssträckan A-B. Medelvattnet kan härledas från en tillrinning av 0,15 liter per hektar och sekund och räknas

till 5 sek.liter för sträckan A-B.

Med beaktande av förenämnda vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till vattenloppens vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning å sträckorna A-B och B-D-E av 1:1000, å sträckan B-C av minst 1:1000 och å sträckan D-F av 2,5:1000. I bergpartiet å sträckan A-B uppspränges till 0,8 m:s bredd. I övrigt utgör bottenbredden 0,3 meter och släntlutningen 1:1,5 å 1:1,25. Ledningen å sträckan D-F skulle bestå av 12,5 cm(5") tegelrör med förmåga att avleda den till 4 sek.liter uppskattade flodvattenmängden i denna led. I enligt detta förslag förstörade avlopp, som bibehållas öppna, har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,4 meter och medelvattenmängden icke 0,15 meter.

Vattenloppen genom vägarna över avloppen äro för grunda för att kunna bestå efter loppens förstoring och måste förty byggas om, samt därvid givas en dimension om minst 0,8 x 0,8 m å sträckan A-B och 0,6 x 0,6 m å övriga sträckor.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrläggningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget finnes ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att deltaga i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden enligt förenämnda längd. I denna längd finnes deltagningsskyldigheten enligt nämnda grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas ^{och sprängnings-}schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på vägens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av vägtrumorna leder till minskning av kostnaden för byggnadernas underhåll hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. Skulle väghållaren ombygga trumman, hava delägarna i företaget att bidra med hälften av ombyggnadskostnaden.

^{odlad}
För upplåtelse av mark till vattendragens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning med ett i förhållande till massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet såsom skäliga ansedda belopp av 0,2,0,3 å 1,5 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord, sten och upp-

sprängt berg, som kommer till uppläggning på såsom åker hävdad mark.

De efter dessa grunder uträknade ersättningsbälloppen äro införda i en särskild längd, bifogad detta utlåtande och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget.

Beträffande underhållet av avloppen bestrides detta efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för förstoringen och anläggningen. Vägtrumorna underhållas av dem, som haft att vidmakthålla förutvarande byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B-C och B-D-E samt ombyggnad av vägtrummor å dessa sträckor, ävensom anläggning av rörledning å sträckan D-F med mynningsbefästning och brunn, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att de öppna avloppen upptagas på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med det nuvarande loppets, dock med utjämning vid förekommande krökar, samt uppgrävd och uppsprängd massa uppläggas på den sida om mittellinjen från vilken upptagandet skett;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppen;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet äger rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att vägtrummmorna byggas enligt ritningar av kilad sten i goda förband och med iakttagande därav att gavlarna erhålla riktning med vägen och sidomurarna riktning med vattenloppet;

att tegelrören till ledningen å sträckan D-F skola vara välbrända och av oklanderlig form;

att vid mynningsstället D dessa rör ersättas med betongrör eller järnrör samt stället ifråga befästes med sten enligt ritning;

att vid F intagsbrunn av 37,5 cm:s betongrör anlägges med botten nående minst 0,5 meter under ledningens underkant, med hål i rören för vattnets inledande samt med lock och botten av tjärad plank eller av betong ävensom med kringläggning av skärv eller småsten, enligt ritning;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåt-

tande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit

laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång

och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker upplagda schaktningsmassor böra vara undanförda senast fem

år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande var och en

fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan

tillerkänd ersättning för intrång; samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och

på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stad-gat i avseende till besvårs ingivande.

Heden den 5 mars 1942

W. H. Carlsson Karl Corneliusson H. Almqvist H. Carlsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde																			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget																						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur																					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%																	
Värderingslängd.																																	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Heden	av 13	1/12		Edvard Ek
			1	äng byg.
			2	äker 0,25 m. mylla på sand. lera
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	" " " " "
			7	" 0,20-0,25 " på gyttja ö. sand
			8	" 0,15-0,25 " på gyttja lera "
			9	avlopp
			10	"
			11	väg
				Summa
"	av 13	1/12		Jens Dahlskröm
			12	äker 0,20-0,25 m. mylla på gyttja ö. sand
			13	" " " " "
			14	" " " " "
			15	" " " " "
			16	äng " " "
			17	väg
			18	avlopp
				Summa
"	14	1/8		Karl Gustavsson
			19	äker 0,25-0,30 mylla på sand ö. sand. lera
"	15	1/8		Karl Gustavsson
			20	äker 0,25-0,30 mylla på gyttja och sand
			21	" " " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
							01.5									
	09.0							1150	103	50	1800	162	-	58	50	
	12.2							"	140	30	"	219	60	79	30	
	10.5							"	120	75	"	189	-	68	25	
	11.2							"	128	80	"	201	60	72	80	
	08.5							"	97	75	"	153	-	55	25	
	69.0							750	577	50	"	1242	-	724	50	
	59.0							950	560	50	"	1062	-	501	50	
							03.0									
							01.3									
							04.2									
	179.4						10.0		1669	10		3229	20	1560	10	
	71.5							900	643	50	1800	1287	-	643	50	
	25.5							850	216	75	"	459	-	242	25	
	29.5							"	250	75	"	531	-	280	25	
	08.5							"	72	25	"	153	-	80	75	
			06.0					800	48	-	1500	90	-	42	-	
							02.4									
							01.6									
	135.0		06.0				04.0		1231	25		2520	-	1288	75	
	53.5							1000	535	-	1800	963	-	428	-	
	17.0							1050	178	50	1800	306	-	127	50	
	04.2							1600	67	20		75	60	8	40	
	21.2								245	70		381	60	135	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Liden	16	1/18		Carl Albrektsson
			22	äker 0,25-0,30 mylla ö. göttna på sand
			23	" 0,20-0,25 " " "
			24	" 0,15-0,20 " " "
			25	nå
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>
Liden	av 13	1/12	1-11	Edvard Ek sök
"	av 13	1/12	12-18	Jens Dahlström "
"	14	1/18	19	Karl Gustafsson "
"	15	1/18	20-21	" " "
"	16	1/18	22-25	Carl Albrektsson "
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15,0							1050	157	50	1800	270	-	112	50	
	32,5							1250	406	25	1700	552	50	146	25	
	41,0							1050	512	50	1600	656	-	143	50	125
						01,6										
	88,5					01,6			1076	25		1478	50	402	25	31,8
	179,4					10,0			1669	10		3229	20	1560	10	40,89
	135,0	06,0				04,0			1231	25		2520	-	1288	75	33,78
	53,5								535	-		963	-	428	-	11,22
	21,2								245	70		381	60	135	90	3,56
	88,5					01,6			1076	25		1478	50	402	25	10,55
	477,6	06,0				15,6			4757	30		8572	30	3815	-	100,00
Heden den 5 mars 1942 W. Hultberg. Halvard Hansson Karl Corneliusson																

Heden den 5 mars 1942
 W. Hultberg. Kalvard Hansson Karl Corneliusson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Heden i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång					
	2 m	á ö	kr.	ö.	3 m	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B.</u> 3										
Heden av 1 , Edvard Ek	45	10	4	50	65	150	97	50		
	40	12	4	80	60	30	18	-	124	80
<u>S u m m a</u>									124	80
<u>Sträckan B-C.</u> 3										
Heden av 1 , Edvard Ek	70	10	7	-						
	70	8	5	60	180	30	54	-	66	60
" " " , Jens Dahlström	95	9	8	55	170	30	51	-		
	160	10	16	-	40	30	12	-	87	55
6 " 1 , Carl Albrektsson	25	13	3	25	20	20	4	-	7	25
<u>S u m m a</u>									161	40
<u>Sträckan B-D-E.</u> 3										
Heden av 1 , Edvard Ek	110	8	8	80						
	110	12	13	20	240	30	72	-	94	-
<u>S u m m a</u>									94	-
<u>S a m m a n d r a g.</u>										
Sträckan A-B.									124	80
" B-C.									161	40
" B-D-E.									94	-
<u>S u m m a</u>									380	20
Heden den 5 mars 1942.										


Marsson

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Torrlägningsföretaget i Heden i Tanums socken, Gö- teborgs och Bohus län.								
		<u>Sträckan A-B.</u>								
O-1+62	162	Berg, sprickigt ³ m	85	17:-	1445	-				
		Sand och gyttja, något sten "	60	1:25	75	-				
O+10-0+90	90	Befästning av sidor enligt ritning 1m	80	3:-	240	-	1760	-		
1+8		Ombyggnad av trumma för utfartsväg med 0,8 m bred vattenöppning och 3,5 m:s längd enligt ritning; be- räknad kostnad 150 kr.								
		varav 1/2 på företaget st	1				75	-		
		För markupplåtelse och in- trång enligt utlåtande och längd					124	80		
		För oförutsett, tillsyn m.m.c:a 10 % tillägg					180	20	2140	-
		<u>Sträckan B-C.</u>								
+62 +40 1 -3	178	Gyttja och sand ³ m	340	-:80	272	-				
+40 +75 3 -4	135	" " " med bus- kar o.rötter något sten "	100	1:20	120	-				
		Gyttja och sand med små träd och rötter "	40	1:50	60	-				
		Bergsprängning "	1		20	-	472	-		
3+40		Ombyggnad av trumma för ägoväg 0,6x0,6x3,5 m enl. ritning, beräknad kostnad								
		Överföres					472	-	2140	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					472	-	2140	-
		180 kr. varav 1/2 på före- taget					90	-		
		För markupplåtelse och in- trång ersättning enligt utlåtande och längd					161	40		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					46	60	770	-
		<u>Sträckan B-D-E.</u>								
5-5+95	95	Gyttja och sand m	240	-:80			192	-		
5+95		Ombyggnad av trumma för ägoväg 0,6x0,6x3,5 m enl. ritning, beräknad kostnad 280 kr. varav 1/2 på fö- retaget					140	-		
		För markupplåtelse och in- trång ersättning enligt utlåtande och längd					94	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					34	-	460	-
		<u>Sträckan D-F.</u>								
D-F	40	Grävning, läggning och på- fyllning för rörledning lm	40	-:60	24	-				
		12,5 cm (5") tegelrör med frakt o. transport "	40	1:40	56	-				
D		Rörmykning 6" betongrör med befästning enl. ritning					30	-		
F		Intagsbrunn av 37,5 cm betong- rör med lock och botten av tjärad plank eller av be- tong st.	1		50	-	160	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					10	-	170	-
		S u m m a							3540	-
Heden den 5 mars 1942.										



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för tvärläggning av
mark hörande till hemmanet Heden
 i Tanums socken och Örnsborgs n. Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941, 42		Kallelser och kungörelser, § 5	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I.						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 28,1 ar	17	0,24	4	08		
		har	4776	0,78	3	73		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar	1	0,05	-	05		
		har	206	1,46	-	09		
		annan mark och impediment, medelareal 22 ar	7	0,05	-	35		
		har	2156	0,78	-	12		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	0,108	5-	-	54		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad					15	96
		Överföres					19	96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 96
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>9</u> punkter pr har	4 826	0,50	2 42	
		avvägda punkter	45	0,03	1 35	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,63	2,00	1 26	
		i annan mark		5,00		11 03
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <u>20</u> ar, ...	25	0,05	1 25	
		har	4 992	0,10	- 49	1 74
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	18	0,06	1 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	18	0,12	2 16	11 24
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: <u>4000</u>				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,04	3 -	- 12	
		2) befintligt avlopp eller vall	0,57	2,5	2 -	2 12
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	17	0,22	3 74	
		<u>0,32 m²</u>	17	0,01	- 17	
						3 91
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	0,34	0,02	- 01	
		 dagar		12,00		2 01
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, ^{med} ~~utan~~ särskild beräkning		4,50	4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen <u>0,32</u> m. ² sektion på	0,3	0,16	- 05	
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		10 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	15	0,03	- 45	1 45
		Överföres				68 51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				68 51
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,04	2,50	- 10	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0,57	4,00	2 28	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen 0,22 m ² sektion på	0,3	0,16	- 05	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 47	5 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st 3	5-	15 -		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning st 3	3-	9 -		
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grandförstärkning m ² 10	0,10	1 -		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		25 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	45	0,01		- 45
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 16	0,25	4 -		5 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st. 5	0,30	1 50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		1 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 6	3,00			18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar 20	12,00			8 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/3	12,00			4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00		4 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				143 86
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	25	0,07	1 75	
		har 4,992	0,14	- 20		
		Överföres			9 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	45	0,02	- 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	- 75	12 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0,04	5-	- 20	
		ändring av befintligt avlopp	0,57	6-	3 42	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 91	
		3) broar och trummor, „ „			15 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					23 03	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			5 76	17 27
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~	1/4	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				43 02
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 7,60 + 6,34			13 94	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				13 94
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			19 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			20 -	
						39 20
		Summa kronor				53 14
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			143 86	
		Lösen för kopior och avskrifter			43 02	186 88
		Övriga förrättningskostnader				53 14
		Summa kronor				240 02

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Tammars

häradsrätt.

Göteborg den 27 juli 1942.

P. Hareson
f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 200:82 kvitteras:

Göteborg den 18/9 1942

P. Hareson

Godk. 29/12 1943

276
43

DIARIE N:o 23243
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1943

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget i Heden i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 15 oktober 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1'900 kronor.

Lån " " " lånefond 1'900 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Aktförvarare: Karl Gustavsson, Heden, Grebbestad.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 augusti 1943.
Därvid befanns företaget utfört i enlighet med den nu fastställda
arbetsplanen och förordas härmed till godkännande.

Vänersborg den 18 november 1943.

J. Hegestrom

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Heden i Tenums socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.900 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 15 oktober 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	K g a r e
<u>Tenums socken</u>			
Heden	1/2	av 1 ³	Edvard Ek
"	1/12	av 1 ³	Jens Dahlström
"	1/18	1 ⁴	Karl Gustavsson
"	1/18	1 ⁵	Densamma
"	1/18	1 ⁶	Carl Albrektsson

Stockholm den 29 december 1943.

Få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm




157/1043

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Heden i Tanums socken, Göteborgs och Bohus
län, lån från avdikningslånefonden sökes.

³
Heden av 1 , 1/12 mantal, ägare: Edvard Ek. ✓

³
" av 1 , 1/12 " " : Jens Dahlström. ✓

⁴
" 1 , 1/18 " " : Karl Gustavsson. ✓

⁵
" 1 , 1/18 " " : " " ✓

⁶
" 1 , 1/18 " " : Carl Albrektsson. ✓

Göteborg den 27 juli 1942.

W. Larsson