



Akt nr:

O-E1a-0327

AU\$O-E1a-0327

Val
116

244
43

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 15/1 1944
godkänd den 27/1 1944

246

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN. 1944

0 2*0327

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943 till
det företag, som avser torrläggning av mark hörande till hemmanen
Heljeröd samt Vik med Ödegården i Tanums socken av
_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

beviljat dels **statsbidrag** med tvåtusenetthundrasjuttio (2.170)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tvåtusenfemtio (2.050)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av dåv. lantbruksingenjören C.B. Carlson vid
synförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ^e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-~~
~~troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^{oss} ~~och förbind~~ ^{mig}

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inbestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda plan, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Heljeröd

den 22 december 1948.

Allan Isaksson ägare till $\frac{1}{4}$ mtt. Heljeröd.
Valfrid Johansson ägare till $\frac{1}{4}$ mtt. Vik
Hugo Isaksson ägare till $\frac{1}{2}$ mtt. Heljeröd.
John Paulsson ägare till $\frac{1}{4}$ mtt. Heljeröd.

Att

Allan Isaksson Valfrid Johansson
Hugo Isaksson John Paulsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvin Isaksson

Lina Holmestrom

Adress

Kämpersvitz Orrekläp

Adress

Kämpersvitz Orrekläp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 februari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

inlämnat 12/10 46
reklamations

Godk. 1/11 1946

244
43

DIARIE Nr 25468
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Heljeröd samt Vik med Ödegården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 6 maj 1943.

Lån från statens avdikningslånefond 2.050 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.170 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordf.: Allan Isaksson, Heljeröd pr Orrekläpp.

Avsyningen verkställd av undertecknad den 28 augusti 1946.

Därvid befanns företaget utfört i enlighet med fastställd arbetsplan och förordas härmed till godkännande .

Vänersborg den 2 september 1946.

G. Högström

P. M.

D. N:r 23348, 23349

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av mark hörande till hemmanen Heljeröd samt Vik med
Ödegården i Tanums socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 6/5 43

Kontrakt: 1/2 44

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 2.170

Lån: 2.050

Beräkn. kostnad: 4.584:49

Verkst. utbet. d. 1/2 44 av statsbidrag: 1.200 kr.
av lån: 1.100 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring G. Hegethorn den 15 /10 1944

4.234:49 kr. = ca 92 %

$0,81 \cdot 2'170 = 1'750$	$0,81 \cdot 2'050 = 1'650$
$\frac{1'200}{550}$	$\frac{1'100}{550}$

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Allan Isaksson, Heljeröd, Orrekläpp.
Ende intressent _ }
Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 550 kr.
av lån 550 kr.

Stockholm den 7 /11 1944





244
43

DIARIE Nr 22349
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1944

R a p p o r t

över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Heljeröd samt Vik med Ödegården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 6 maj 1943.

Lån från statens avdikningslånefond 2.050 kronor.

Bidrag " " " anslag 2.170 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyr.ord. Allan Isaksson, Heljeröd pr Orrekläpp.

Besiktningen verkställd den 15 oktober 1944.

Därvid befanns företaget i huvudsak utfört enligt förslaget med undantag av inträffat ras å sträckan 2⁺⁵⁰ - 3⁺⁷⁰. Upptagandet av detta bör anstå till försommaren 1945.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser till omkring 3.900:- kronor
Härtill kommer förrättningskostnader m.m. 334.49 "

Summa 4.234.49 "

motsvarande c:a 92 % av hela den beräknade kostnaden 4.584.49 kronor.

Vänersborg den 2 november 1944.

G. Hegethorn

R a p p o r t

Över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till Heljeröd samt Vik med Ödegården i Tamums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 6 maj 1943.

Lån från statens avdikningslånefond 2050:- kronor.

Bidrag " " " anslag 2170:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordf. Allan Isaksson, Heljeröd, Orrekläpp.

Besiktningen verkställdes den 29 juli 1943 av undertecknad. Därvid befams sträckan 0-0+80 upptagen enligt förslaget med undantag av erforderlig 0,2 meters fördjupning.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å- priser till 1350:- kr. Härtill kommer förrätningskostnader m.m. 334:49 "

Summa 1684:49 "

motsvarande c:a 37 % av hela den beräknade kostnaden 4584:49 kronor.

Vänersborg den 3 januari 1944.

G. Högstam

1944 den 1 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Heljeröd samt Vik med Ödegården i Tanums socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.050 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 6 maj 1943.

Lånet har beviljats för medanstående, i utredningen angående det samma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	X g a r e
Heljeröd	1/4	1 ⁵	Allan Isaksson

Stockholm den 1 februari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



6/543

Förteckning

Över fastighet och dess ägare, till vilkens anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Heljeröd samt Vik med Ödegården i Tanums soc-
ken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

5
Heljeröd 1 , 1/4 mantal, ägare: Allan Isaksson.

Göteborg den 25 februari 1943.

Marberg

Utdrag av protokoll, hållet vid
sammanträde med delägarna i torrlägg-
ningsföretaget i Heljeröd m.fl. den
4 mars 1943.

Närvarande: Allan Isaksson, Valfrid Joelsson, Hugo Isaksson och John Paulsson. Därjämte var arrendatorn Ivar Hilmersson i Heljeröd närvarande.

§ 1.

Beslöts, att samtliga fyra delägarna i torrlägningsföretaget hrr Allan Isaksson, Valfrid Joelsson, Hugo Isaksson och John Paulsson skulle utgöra styrelsen för torrlägningsföretaget samt att Allan Isaksson skulle vara ordförande i styrelsen.

§ 2.

Beslöts, att arbetet skulle påbörjas snarast möjligt och bortsättas å entrepenad.

Heljeröd som ovan.

Allan Isaksson.

Justerat:

Valfrid Joelsson.

Hugo Isaksson.

John Paulsson.

Rätt utdraget, betygas:

Allan Isaksson.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JAN. 1944

På begäran intygas härmed att arbetet
vid torrläggningsföretaget Vøljerås- Vik
med Oddegård i Tanums socken, är till
cirka $\frac{3}{4}$ utfördt, arbetet är till följd av
årstiden nedlagt, för att det upptagas och
slutföras till nästkommande vår

Vøljerås och Håmpersvik den 22 dec. 1943

Otto Karlsson

Ernst Joelsson

ledamöter i Tanums Kommunalfullm. ledamöter i Tanums Kristidsnämnd

Tanum Lekvingarna beviljas.

Artur Lindberg Länman Silmaran

246

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JAN. 1944

0 2*0327

Betänkande

till torrlägningsföretaget i Heljeröd samt
Vik med Ödegården i Tamums socken, Göteborgs
och Bohus län.

Avskrift.


Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 6 maj 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Heljeröd samt Vik med Ödegården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget omkring 8 kilometer söderut från Tanums kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 11 december 1942, har enligt vad bilagt diariibevis ger vid handen, besvär ej anförts.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakommande vattenavloppet ansetts böra erhålla för att ernå åsyftat resultat.

Areal, kostnad och båtnad?

A r e a l			Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
h e k t a r			k r o n o r		
		<u>Hela företaget.</u>			
5,174	2,906	8,080	4351:75	4584:49	1,05
		<u>Lånesökandens andel.</u>			
4,294	1,591	5,885	4106:81	4326:45	

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenloppets grunda och snäva tillstånd översvämning esomoftast inträffar på de låglänta fälten samt härigenom och det höga grundvattenståndet alstringsförmågan hos jorden icke kan komma till sin rätt måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Den omständigheten att totalkostnaderna något överstiger båtnadsvärdet bör icke leda till företagets inställande eller utgöra hinder för dess understödjande med statsmedel. Arbetskostnaderna hålla sig dock under båtnadsvärdet. Att beakta är särskilt det sakförhållandet att en avsevärd och synnerligen vattenbesvärad del av hemmanet Heljeröd, vilket saknar annan tillgång till jordbrukets bedrivande och utveckling än den som företaget erbjuder i torrlägningsväg, beröres av arbetena.

Statsunderstöd: Ägaren till Heljeröd har ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. I bifogad

tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 2170:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 2050:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 25 februari 1943.

C.B. Carlsson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

Utredning om statsunderstöd

	kr.	kr.
		4250:-
	309:99	
	24:50	334:49
<u>S u m m a</u>		4584:49

Göteborg den 25 februari 1943.

C.B. Carlsson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4584 kronor 49 öre, varav å låntagarnas andel 4326 kronor 45 öre.

Stockholm den 6 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Heljeröd	5 1	1/4	Allan Isaksson
"	2-4 1	1/4	John Pålsson o.Hugo Isaksson
Vik med Ödegården	21 1	1/4	Valfrid Joëlsson
			Summa

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l						Båtnad		Kostnad		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets storlek i % av båtna- den.	Bidrag.		Lån.	
åker		annan mark		summa											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
4	29,4	1	59,1	5	88,5	4106	81	4326	45	1,05	50,0	2047	86	2050	-
		1	24,5	1	24,5	116	64	122	88	"	"	58	16	-	-
	88,0		07,0		95,0	128	30	135	16	"	"	63	98	-	-
5	17,4	2	90,6	8	08,0	4351	75	4584	49			2170	-	2050	-

Göteborg den 25 februari 1943

G.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning angående bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Heljeröd och Vik med Ödegården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 exemplar.....	kr.	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. à 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+0:50+2\times 0,4$	"	3:30
Avskrift av handlingar. 4. sid. à 0:55.....	"	2:20
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:-


S u m m a 24:50

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Tanums ~~kingslöga~~ häradsrätt inom tre månader härafter.

Göteborg den 24 februari 1943.

C.B. Carlson.

Vidimeras ex officio:


Statens lantbruksingeniör.

DIARIE Nr 12475
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN 1943

0 2*0327

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås archiv

Vattenavlopp
från ägor till hemmanen
HELJERÖD SAMT VIK MED ÖDE-
GÅRDEN i Tanums socken, Gö-
teborgs och Bohus län.
1942.

Till akten hör 29 skrivna sidor och 2 blad ritningar

1
Protokoll vid styreförättning beträffande vattenutlopp för forrläggning av mark till hemmanen Hälgeröd och Vik i Tånnus socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 22 juli 1942 i Hälgeröd
Närvarande: flautbetsingenieur C. B. Carlsson
förrättningsman.

Kaus Richard Runge i Lerum och
Karl Josef B. Gustafsson i Boeröd, godemän.

Anders Toaksson i Veddö för sin på sin fars
söner son Allan Toaksson, ägare till $\frac{1}{4}$ nyl Hälgeröd
och
Ägare till företaget;

Här Hilmerzon, delägare i $\frac{1}{8}$ nyl Hälgeröd
samt ägare till $\frac{1}{8}$ - " - Hälgeröd.

Väfrid Joelsson, ägare till $\frac{1}{4}$ - " - Vik, samt
John Paulsson, delägare i $\frac{1}{8}$ - " - Hälgeröd
och ägare till $\frac{1}{6}$ - " - Hälgeröd.

Vid förundersökning/upprättade profil- och
sektionsritningar över de orloppsträckor, om
vilkas förstering fråga väckts, förstades jämte
te mirabarta över den vattenbesvärande marken.
Anders Toaksson förmålde att sökanden av-
såg att få utloppet från det således vatten-
spåsar området djupet och vidgat på sätt
att trygghet mot översvämning (och möjlig-
het till ändamålsenlig forrläggning av mar-
ken till hans fastighet kunde enås.

Beträffande orloppsträckorna genom och utmed

den till sökaunders fästighet förande moss-
 Frakten förklände Toaksson att något intresse
 för dessa sträckors upptagande till större dimen-
 sioner än de för vanmade innehade icke förelåg.
 Från mossen ifråga hade större delen av
 Torrens redan upptagits och någon tanke att upp-
 odla marken fanns icke i John Paulsson för-
 målte att Torren i den del av mossen han var
 delägare uti togs ända ner till gyllälagsst
 och att förty större areallo för Torrtagtas ut-
 nyttjande icke var påkallat.

Mark till vidgruving av utloppst utfästas
 upplåten från sökaundersidan utan anspråk
 ävenså mark till uppläggning av sprängnings-
 och behållningsmassorna.

Valfrid Joelsson sade sig icke påfordra
 större areallo från marken till den honom
 tillhöriga fästigheten i Vik.

För bestämmande av delaktigheten i
 bootrederna för de arbeten, som komma till
 utförande, ansågs uppställning för lättnad-
 den gäva dessa arbeten bifästas.

I anledning härav var marken under-
 sökt och uppställdes varvid tillkännagavs
 att förslag till väteanordningarna komma
 att upprättas och jämte bootred- och behå-
 llningsanordningarna föreläggas intressenterna

3
vid sammanträde, om tid och plats för vilket
skulle bestämmas i stadens ordning.

Alf Carlsson
Rik Pung

Bertil Gustafsson

Den 11 december 1942: Häljeröds
Närvarande: förordade styrelsemedlem samt
Anders Zookson: Veddö såsom ombud, enligt full
makt, för sökanden Allan Zookson.

Förslag till vattenavledningen med borttag
bräddning förstoddes; mot förslag eller bräddning
uppsades ej någon erinran.

Efter förhör av förordade frågor medde-
lades utlåtande i ärendet och förordades lättnad
och borttagförordningslängder.

Att förordade förordade rörande handlingar
och ritningar utgås sökanden Allan Zookson
i Häljeröds av Orreklapp.

Att sökanden lättnades även uppsagt
att kalla delägarna till sammanträde för val
av styrelse för förordade, varefter förordningen
förklarades avslutad.

Dag som ovan

Bertil Gustafsson Alf Carlsson
Rik Pung

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

19.
1942

7.

N:o 24 fol. 147.

E.D.I. 1941.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 9 september 1941.

AK

ans
inf

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Björkman *Ernst Uddenberg*
(Nils Björkman) (Ernst Uddenberg)

Bevis Liu R.B. 11/9-41.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Nr 24 fol. 147.
E. D. I. 1941

6

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den -9 SEP. 1941.

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna återsändes ansökningen om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till 1/4 mantal Hälgeröd i Tanums socken.

Göteborg den 8 september 1941.

H. Larsson

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hälgeröd och Vik i Tanums socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Fru Fredrika Gustavsson i Hälgeröd onsdagen den 22 juli 1942 kl. 9,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Ägor till Kämperöd kunna ock beröras av företaget. Göteborg den 30 juni 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tanum den 30 juni samt införd i tidningen Bohusläningen den 6 juli varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 4 juli 1942 till:

✓	Lanthrukaren Hilmer Anderssons sterbhus,	Kämperöd,	<u>Orrekläpp.</u>
✓	" Allan Isaksson,	Veddö,	<u>Fjällbacka.</u>
✓	" John Pålsson,	Häljeröd,	<u>Orrekläpp.</u>
✓	" Hugo Isaksson,	"	"
✓	" Valfred Joelsson,	Vik,	"

betygger: *W. Hareson*

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hälgeröd och Vik med Ödegården i Tanums socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Fru Fredrika Gustavsson i Hälgeröd fredagen den 11 december 1942 kl. 9,30 f.m.. Göteborg den 19 november 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tanum den 19 november samt införd i tidningen Bohuslänningen den 23 november, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 november 1942, ~~betygar~~

till Herr Anders Hilmersson	Kämpersvik	<u>Orrekläpp</u>
" Hjalmar "	Kämperöd	"
" Jarl "	"	"
" Gustav "	"	"
Fr. Alma "	"	"
Fru Olga Paulsson	"	"

betygar

M. Karlsson

Färdmäst
 för min fader Anders Isaksson Hertö,
 att vid syneförrättning beträffande botten-
 arslapp för förläggning av mark till min
 fastighet $\frac{1}{4}$ mtl. Heljeröd i Tammus
 socken, från min blem, tillkom jag gill
 vad ombudet gör och låter i sakur.
 Ävenså befäddmitör jag min faders att
 å mina bögrar göra framtäclning av
 bidrag och lön av skattemål. Hic be-
 skidande av posturor för förtaget.

Heljeröd den 27/7 1942.

Allan Isaksson.

Bevittnas.
 Maria Hilmersson Inga-Li Olsson
 Heljeröd Heljeröd

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Heljeröd samt Vik med Ödegården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Utloppet från torrlägningsområdet i fråga leder i nordvästlig riktning genom ägor till Heljeröd men böjer efter inträdet i Kämperöd av mot sydväst till en vik av saltsjön benämnd Kämperöds vik. Nederbördsområdet är förty beläget mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem och hör till det som betecknas 110/111.

Å den över området upprättade nivåkartan är den till förstoring ifrågakommande avloppssträcken till läget utmärkt med tvänne heldragna röda linjer samt betecknad med A-B-C-D. Tvänne mindre tillflöden, ett nordostifrån ägor till Vik och ett sydväst från ägor till Heljeröd, betecknade med B-E och C-F respektive, hava utmärkts med streckade röda linjer i avseende till läget.

Vid punkten A bildar vattendraget ett stup, invid vilket arbetena med loppets förstoring måste begynna för att ernå åsyftat torrlägningsresultat. Vid denna plats tillrinner vatten från omkring 80 hektar stort område, vilket till ungefär 35 hektar utgöres av åkerfält och till 45 hektar av bergstrakter, merändels kala men här och var dock glest bevuxna. Den vid flödestillfällen tillrinnande vattenmängden kan härledas från en avrinning om 2 liter från åkrarna och 5 liter från bergstrakterna för hektar och sekund och sammanräknar sig för sträckan A-B till ungefär 300 sek.liter. Me-

//.

delvattenmängden kan uppskattas till 0,15 liter från hektar i sekunden och för sträckan A-B alltså beräknas till 12 liter i sekunden. Övriga sträckor hava mindre vatten att avleda och påkalla förty ingen särskild beräkning av vattenmängderna.

Med beaktande av vad ovan anförts beträffande det till avrinning kommande vattnet, av lutningsförhållanden och jordarter samt torrlägningsbehovet för marken har förslag till vattenavledningen blivit uppgjort. Detta förslag innebär en bottenlutning, icke svagare än 1:1000, en bottenbredd i bergpartiet å sträckan A-B av 1,0 meter och i övrigt 0,30 meter samt en släntlutning av 1:1, i skärningen på berget och 1:1,25 i övrigt. I berget förutsättes uppsprängning med lodräta sidor. Bottenläget är så passat att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till ändamålsenlig torrläggning kan ernås för den sädelse vattenbesvärade marken. Högvattenståndet har beräknats till 0,7 och medelvattenståndet till högst 0,15 m. över bottenens nivå.

För den över loppet i bergpartiet ledande vägen måste ny trumma anbringas med genomlopp för vattnet i likhet med det för loppet genom berget föreslagna.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen vidtagna uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde före och

efter företaget ävensom dess båtnadsvärde. Uppskattningen har verkställts under förutsättning att såväl huvudloppet som dettas tillflöden skulle bli va föremål för upptagande.

Med hänsyn till den omständigheten att utloppet kräver en avsevärt högre kostnad i förhållande till båtnaden för marken utmed loppet i fråga än vad tillflödena erfordra i förhållande till båtnaden utmed dem är påtagligt att något område inom ^{-läggnings-} ~~torfsamfälligheten~~ icke kan torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke ingått i samfälligheten. Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnads-hänseende finnes förty icke. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har för den skull att deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av båtnaden enligt förenämnda längd, under den förutsättningen likväl att företaget innefattade arbetena för samtliga å nivåkartan över sankmarksområdet utmärkta avloppssträckor. I bifogad kostnadsfördelningslängd finnes efter nämnda grund ~~xxx~~ och förutsättning varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för ett dylikt företag uträknad.

Men vid det förhållandet att från sökandesidan förklarats att intet intresse förelåg för torrläggning av den till sökandens fastighet hörande mosstrakten, genom och utmed vilken sträckorna B-E och C-F hade sin led, samt ägarne till de fastigheter i övrigt, för vilka dessa sträckor utgjorde avlopp, icke påyrkat deras upptagande, kommer företaget att inskränkas

till förstoringen av själva huvudloppet, sträckan A-B-C, samt dettas fortsättning genom sökandens fastighet, d.v.s. sträckan C-D.

För bestämmandet av anparten i kostnaderna för ett till sist nämnda sträckor begränsat företag må från den andel i kostnaderna för ett samtliga avloppssträckor innefattande företag, som i kostnadsfördelningslängden uträknats för fastighet, till vilken hör mark med avvattningsmöjligheter till sträckorna B-E och C-F dragas den i förhållande till båtnaden för marken i fråga räknade andelen i kostnaderna för dessa sträckor och återstoden utgöra fastighetens anpart för denna mark i kostnaderna för de arbeten, vilka avses komma till utförande.

I förhållande till den sålunda för varje fastighet uträkande andelen i den beräknade kostnaderna för företaget med sträckan A-B-C-D såsom arbetsobjekt deltaga fastigheternas ägare i den verkliga kostnaderna för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnader för företaget räknas sprängnings- och schaktningskostnader inbegripet uppläggning av sprängningsmaterialet till stödjemurar på berget ävensom kostnaderna för ombyggnad av vägtrumman över sträckan A-B.

Enär vederbörande förklarar sig icke hava anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avloppens vidgning eller för intrång genom sprängnings- och schaktningsmassornas uppläggande kommer ersättning för markupplåtelse och intrång icke i fråga.

Avgift, varom förmåles i 11 Kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutas, om så erfordras, av sökanden.

Underhållet av den upptagna avloppssträckan bestrides av delägarne i förhållande till anparten i kostnaderna för dess upptagande. Vägtrumman vidmakthålles av ägaren till Heljeröd 1⁵.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-B-C-D samt ombyggnad av vägtrumman över A-B, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg i den mån detta icke kommer till användning vid stödjemurars uppbyggande skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:e meter på det att dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten från schaktningsarbetet:

att för erhållande av en någorlunda likformig kanal genom bergpartiet å

15.
sträckan A-B av det uppsprängda materialet byggas stödjemurar, vilkas ö-
versta nivå bör sträcka sig till ungefär en meter över avloppets botten-
läge och i övrigt utföras på sätt sektionsritningarna över loppet utvisa
i denna del;.

att vid tilläventyrs inträffande ras omedelbart istandsättande äger rum
och med förstärkning~~xx~~ medelst sten-eller torvsättning eller på annat
sätt som kan befinnas lämpligt;

att vägtrumman bygges av kilad sten i goda förband enligt ritning;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med
vilken kontrakt om utförande enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör
upprättas;

att vid framtida rensningar, vilka böra företagas så snart de visa sig på-
kallade, samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande tagit åt sig laga kraft
samt böra vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång;

att på såsom åker hävdad mark upplagda massor böra vara undanskaffade se-
nast fem år efter vattenavledningsarbetenas fullbordande, svarande ägaren
till Heljeröd 1⁵ för bortförandet på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid
Västerbygdens Vattenåmstol, till vilken besvären, för att komma under pröv-
ning, böra vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag med iaktta-
gande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs
ingivande.

Heljeröd den 11 december 1942
M Hareson Pihl Penge Barthold Luntarsson

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Helgeröd	15	1/4		Allan Isaksson
			1	äng > 1.2 m torvjord med gylla
			2	åker " " "
			3	" 0.2-0.3 m torvmylla på "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	" " " " sandig
			16	" " mylla på sand o sand. lera
			17	" " " " "
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	" " " " "
			21	" " " " "
			22	" " " " "
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" " " " "
			27	" " " " "
			28	" " " " "
			29	" " " " "

One-för

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			03,7					250	9 25	1400	51 80			42 55		
	47,5							350	166 25	1600	760 -			593 75		
	10,2							"	35 70	"	163 20			127 50		
	09,7							"	33 95	"	155 20			121 25		
	11,0							"	38 50	"	176 -			137 50		
	10,6							"	37 10	"	169 60			132 50		
	12,5							"	43 75	"	200 -			156 25		
	10,5							"	36 75	"	168 -			131 25		
	12,5							"	43 75	"	200 -			156 25		
	10,0							"	35 -	"	160 -			125 -		
	09,5							"	33 25	"	152 -			118 75		
	07,2							"	25 20	"	115 20			90 -		
	05,4							"	18 90	"	86 40			67 50		
	04,8							"	16 80	"	76 80			60 -		
	30,0							1400	504 -	1700	612 -			108 -		
	03,7							1500	55 50	1800	66 60			11 10		
	03,2							"	48 -	"	57 60			9 60		
	03,6							"	54 -	"	64 80			10 80		
	03,4							"	51 -	"	61 20			10 20		
	04,3							"	64 50	"	77 40			12 90		
	04,2							"	63 -	"	75 60			12 60		
	05,4							"	81 -	"	97 20			16 20		
	04,5							"	67 50	"	81 -			13 50		
	05,0							"	75 -	"	90 -			15 -		
	06,0							1450	87 -	"	108 -			21 -		
	06,3							1400	88 20	"	113 40			25 20		
	07,0							1450	101 50	"	126 -			24 50		
	08,5							1500	127 50	"	153 -			25 50		
	07,0							"	105 -	"	126 -			21 -		
2 69,5			03,7						2146 85		4544 -			2397 15		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överfört</i>
			30	åker 0.2-0.3 m. mylla på sand ö sand lera
			31	" " " " gytta och sand
			32	" " torrmylla på gytta.
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " " torig
			43	mosse, trädbev. ö gropig, mestadels uttagen
			44	" " torv och gytta
			45	mosse, trädbev. ö gropig "
			46	" " " " "
			47	" 0.2-1.2 m torv på gytta
			48	" 0.2-0.3 m " "
			49	" " " " stubbig
			50	adlapp
			51	"
			52	"
			53	råg
				<i>Summa:</i>
Heljersöd	12-4	1/4		John Pålsson ö Hugo Isaksson
			54	mosse, torv ö gytta
			55	" trädbev. ö gropig, till stor del uttagen
			56	" " " " "
				<i>Överföres</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	kr.	kr.	öre	för har			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	69,5		03,7						2146	85		4544	-	2397	15	
	10,5							1500	157	50	1800	189	-	31	50	
	23,5							1100	258	50	1700	399	50	141	-	
	25,5							350	89	25	1600	408	-	318	75	
	06,8							300	20	40	"	108	80	88	40	
	07,0							"	21	-	"	112	-	91	-	
	07,4							"	22	20	"	118	40	96	20	
	06,5							"	19	50	"	104	-	84	50	
	11,0							"	33	-	"	176	-	143	-	
	09,0							"	27	-	"	144	-	117	-	
	09,5							"	28	50	"	152	-	123	50	
	10,2							"	32	10	"	171	20	139	10	
	07,0							400	28	-	"	112	-	84	-	
	25,5							1200	306	-	1700	433	50	127	50	
				12,5				350	43	75	500	62	50	18	75	
				22,0				900	198	-	1200	264	-	66	-	
				36,5				350	127	75	500	182	50	54	75	
				48,5				"	169	75	"	242	50	72	75	
				11,6				1000	116	-	1200	139	20	23	20	
				08,5				"	85	-	"	102	-	17	-	
				15,8				700	110	60	1000	158	-	47	40	160,35
						05,5										
						08,4										
						03,8										
						14,8										
4	29,4		03,7	155,4		32,5		4040	65		8323	10		4282	45	
				04,0				900	36	-	1000	40	-	4	-	
				43,5				350	152	25	500	217	50	65	25	
				77,0				"	262	50	"	385	-	115	50	
				124,5				457	75		642	50		184	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Ärefält
			57	väg
				Summa
Vik med Ödegården	21	1/4		Valfrid Joelsson
			58	äker, 0,2 m torvmylla på gyltja
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" " " "
			64	" " " "
			65	äng, buskbev.
			66	väg
			67	avlopp
				Summa:
				Sammandrag.
Helgeröd	15	1/4	1-53	Allan Isaksson söke.
"	134	1/4	54-57	John Pålsson & Hugo Isaksson
Vik med Ödegården	21	1/4	58-67	Valfrid Joelsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
				1	24.5				457	75		642	50	184	75	
							28.0									
				1	24.5		28.0		457	75		642	50	184	75	
19.3								900	173	70	1600	308	80	135	10	
10.0								"	90	-	"	160	-	70	-	
11.7								"	105	30	"	187	20	81	90	
02.8								1300	36	40	"	44	80	8	40	
21.5								700	150	50	"	344	-	193	50	
16.2								"	113	40	"	259	20	145	80	
06.5								"	45	50	"	104	-	58	50	
			07.0					850	59	50	1000	70	-	10	50	
							23.5									
							01.5									
88.0		07.0					25.0		774	30		1478	-	703	70	
4 29.4		03.7		1 55.4			32.5		4040	65		8323	10	4282	45	
				1 24.5			28.0		457	75		642	50	184	75	
88.0		07.0					25.0		774	30		1478	-	703	70	
5 17.4		10.7		2 79.9			85.5		5272	70		10443	60	5170	90	
Helpröv den 11 december 1942 Oskar von Barthold Gustafsson Erik Runge																
97.66																

Heljöröd den 11 december 1942
 Oskarsson, Bernhard Gustafsson, Erik Rungel

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-2+60	260	<u>Sträckan A-B-C.</u> Berg med uppläggning till stödjemur m ³ 100 17:- 1700 - Sand, sten, stubbar och rötter m ³ 300 3:50 1050 - Torvjord o.gyttja, ngt. lera m ³ 200 0:80 160 - Torvjord med stubbar och rötter m ³ 200 1:50 300 - 3210 - Ombyggnad av trumma för fädrift fädrift enl.ritning 150 - För oförutsett,tillsyn m.m. c:a 10% tillägg. 340 - 3700 -								
0+80		<u>Sträckan C-D.</u> Torvjord o.gyttja ngt. rötter m ³ 500 0:85 425 - Sand och lera m ³ 70 1:10 77 - 502 - För oförutsett, tillsyn m.m. 10% tillägg. 48 - 550 -								
10-11+75	175	<u>Sträckan B-E.</u> Torv och gyttja m ³ 750 0:80 600 - Block m ³ 4 7:- 28 - 628 - För oförutsett,tillsyn m.m. c:a 10% tillägg 62 - 690 -								
15-16+6	106 731	<u>Sträckan C-F.</u> Torv o.gyttja ngt.rötter m ³ 120 0:85 102 - 102 - För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10% tillägg 8 - 110:-								
S u m m a									5050:-	
Heljeröd den 11 december 1942.										

Heljeröd den 11 december 1942.

M. Karlsson.

Kostnads -

Hemman.	Reg. nr.	Män- tal.	Ägare.
Helgeröd	15	1/4	Allan Isaksson.
"	12-4	1/4	John Isaksson.
Vik med Ödegården	12-4	1/4	John Pålsson och Hugo Isaksson.
"	12-4	1/4	Valfrid Jocksson.
Vik med Ödegården	121	1/4	Valfrid Jocksson.
			Summa

- fördelningslängd.

Kylfigu- rens nummer	Båtnads värde		Andel i beräknad kostnad för avloppsträckarna								Andel i verklig kostnad för sträckan A-B-C-D
			A-B-C-D		B-C	C-F	A-B-C-D				
			B-C och C-F								
	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	%
1-53	4282	45	4182	32					4010	79	94.37
46-49	160	35	180	35	128	05					
44, 45	120	75					43	48			
54-57	184	75	180	43			66	52	113	91	2.68
58-67	703	73	687	25	561	95			125	30	3-95
			5050	00	690	-	110	-	4250	00	100.00

Helsing den 11 december 1942

H. Carlsson.

Rik Runge Buthild Gustavson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Heljeröd samt Vik med Ödegår-
den i Tanums socken och Göteborgs och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1942		Kallelser och kungörelser, § 5	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0,85	3,00	2	55		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0,55	6,00	3	30		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10,8 ar	48	0,05	2	40		
		har	5174	2,02	10	45		
		äng och odlingsmark, medelareal 5,4 ar	2	0,05	—	10		
		har	0,107	1,46	—	16		
		annan mark och impediment, medelareal 2,5 ar	17	0,05	—	85		
		har	3654	0,78	2	85		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,12	11:-	1	32		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkarket bladet			4	—		
		övriga regalkark blad					27	98
		Överföres					35	48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				35 48
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1 1/3	12,00	16 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 15 punkter pr har	5,124	0,50	2 59	
		avvägda punkter	80	0,03	2 40	
		i annan mark, medelantal 15 punkter pr har	2,906	1,-	2 91	
		avvägda punkter	45	0,06	2 70	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,35	2,00	- 70	
		i annan mark		5,00		27 30
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13,3 ar, ...	67	0,05	3 35	
		 har	8,935	0,10	- 89	4 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	67	0,04		2 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	60	0,06	3 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	60	0,12	7 20	20 80
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0,731	3,50		2 56
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0,12	- 12	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	25	0,22	5 50	
			17	0,02	- 34	
						5 96
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	0,8	0,02	- 02	
		 dagar		12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, ^{med} utan särskild beräkning	4,50		4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen 0,7 m. ² sektion på			- 35	
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		4 85
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	11	0,03	- 33	1 33
		Överföres				110 22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				110 22
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 35	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 05	9 40
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st	1	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning m	1	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	125	0,01		1 25
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	3	0,30	- 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	4	0,20	- 80	3 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				167 57
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 12,3 ar ägofigurer st.	67	0,07	4 69	
		har 8,935 0,14			1 25	
		Överföres			12 94	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 94	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	125	0,02	2 50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	11	0,05	- 55	17 74
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	0,731	6-	4 39	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 96	
		3) broar och trummor, „ „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					13 25	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			3 34	10 01
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55	12 10	
		Översiktskarta i d.o, § 41				12 10
		Summa kronor				39 85
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 6,89 + 10,88			17 77	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				17 77
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 6 lagr. å 8-			48 -	
						84 80
		Summa kronor				102 57
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			167 57	
		Lösen för kopior och avskrifter			39 85	207 42
		Övriga förrättningskostnader				102 57
		Summa kronor				309 99

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Tanums häradsrätt.
Göteborg den 25 februari 1943

M. Larsson
f. Statens lantbruksingenjör.

Allt sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 225,19 kvitteras:
Göteborg den 13 mars 1943
M. Larsson