



Akt nr:

O-E1a-0330

AU\$O-E1a-0330

37
37
Reko. utskänd n/1045-43

DIARIE Nr 23242
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1943

0 2*0330

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 mars 1943 till
torrläggning av mark hörande till Näsinge Prästgård i Näsinge socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

R. Landl.

beviljat statsbidrag med ettusenfyrahundrasextio (1.460)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av dåv. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning
år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad ^{ende intressent i} som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del ~~samt a~~
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ mig.
oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planens, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Näringe den 12 nov. 1943
Gunnar Johansson
Arrendator av 2 mts Näringe Prästgård

Att

Gunnar Johansson i Näringe

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rutik Johansson

Erik Johansson

Adress

Näringe

Adress

Näringe

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 oktober 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

0 2*0330

Betänkande
till torrlägningsföretaget i
Näsinga prästgård i Näsinga socken
Göteborgs och Bohus län.

Avskrift:


Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 8 mars 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Översikt skarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Näsinge Prästgård i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget omkring en kilometer i sydlig riktning från Näsinge kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, samt kostnad och båtnad beräknats samt utlåtande i ärendet meddelats. Mot förrättningen, som avslutades den 18 september 1941, har enligt vad bilagt diariibevis utvisar besvär ej anförts.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området, lär icke påverkas av företaget.

Av ett företag, som avsett sänkning av Prästtjärn, även benämnt Prästsjön, för torrläggning av mark till Näsinge Prästgård, Sundby, Bräcke och Östby hava ågotrakterna 1-13 berörts, till vilken omständighet hänsyn tagits vid uppskattningen av den båtnad, som tillskyndas dessa områden genom det företag, varom nu är fråga.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakommande vattenloppet ansetts böra erhålla för att ernå avsett resultat.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar: åker 10,300 hektar.

betesmark 1,005 "

Tillhopa 11,305 "

Kostnaden är beräknad till.....3,466:92 kronor.

Båtnaden är uppskattad till.....4,436:25 "

Kostnaden förhåller sig till båtnaden liksom..... 0,78:1

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret alstringsförmågan hos marken icke kan tillfullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande vikt för den berörda fastigheten.

Plan till täckdikning av området ifråga föreligger och är avsedd att träda i verkställighet så fort avloppet blivit upptaget.

Statsunderstöd: Till bestridande av kostnaderna för företaget ifrågasättes bidrag från statens avdikningsanslag. Enligt de för åtnjutande av dylikt bidrag gällande bestämmelserna skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag till belopp svarande mot 42,30 % av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 1460:- kronor.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, ~~avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i två~~ ~~blad~~ ävensom arvodesräkningar.

Göteborg den 19 januari 1942.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material.....

kr.

2290:-

kr.

Ersättning för intrång.....

970:-

3260:-

Förrättningskostnad:

Syneförrättning.....

185:37

Utredning om statsunderstöd.....

21:55

206:92

S u m m a

3466:92

Göteborg den 19 januari 1942.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 3'466 kronor 92 öre.

Stockholm den 8 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Räkning

å arvode för utredning om bidrag av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Näsinge Prästgård i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag.....3 sid.á 3:-..	"	9:-
Avskrift av handlingar 3 sid.á 0:55.....	"	1:65
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:90
<u>S u m m a</u>		<u>21:55</u>

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Vätte häraderätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 19 januari 1942.

C.B.Carlson

Vidimeras ex officio:

J. Hege Thom

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för förläggning av mark
förande till Näsinge Prästgård
i Näsinge socken och Gothenburgs och Bohus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941		Kallelser och kungörelser, § 5	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<u>För kopier av karta till konceptkarta enl. § 51</u>					25	73
				> 15				
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.		< 10				
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket					
			bladet					
		övriga	regalark	st.				
			blad					
		Överföres					28	73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 73
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	12	2,00	2 40	
		i annan mark "		5,00		14 40
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 20,5 ar, ... st.	57	907	3 99	
		 har	11,705	0,20	2 34	6 33
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	57	0,04		2 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	14	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	52	0,06	3 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	13	0,06	- 78	
		 st.	52	0,12	6 24	17 14
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	0,693	4 -		2 77
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	18	0,22	3 96	
		0,36 m ² "	18	0,01	- 18	
		 "				4 14
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	0,5	0,02	- 01	
		 dagar		12,00		2 01
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		8,50	4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 0,36 m. ² sektion på "	0,693	0,18	- 12	
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		4 62
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.		0,03		
		Överföres				85 42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 42
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 426 m ² sektion på "			- 12	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			326	7 38
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				118 80
		1) 1:sta regalkart			7 -	
		blad				
		övriga regalkart st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1:4000, medelareal 29,5 ar ägofigurer st.	57	9,10	570	
		har	16705	9,28	328	
		Överföres			15 98	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 98	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 25	
		3) insättning av höjdlägestal st.	200	0,02	4 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	25 73
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	9693	7-	4 85	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 14	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		8 99
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	15	0,55		8 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				42 97
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			7 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				7 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för handlangning, materialer o. d.				16 -
		Summa kronor				23 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			118 80	
		Lösen för kopior och avskrifter			42 97	161 77
		Övriga förrättningskostnader				23 60
		Summa kronor				185 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vätte häradsrätt.

Göteborg den 19 januari 1942.

P. Karlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 169 37 kvitteras:

Göteborg den 11 april 1942.

P. Karlsson

1744

0 2*0330

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Till aktern höras: 25 skrivna sidor och 2 blad ritningar

1.
Protokoll vid styreförretning/be.
träffande vattenarborn för föreläggning
av mark hörande till Näsinge Präst-
gård i Näsinge socken, Göteborgs
och Bohus län.

§ 1.

Den 18 September 1941 i Näsinge
Närvarande: lantbruksingenjören P. B. Carlson,
företningssamfund.
Gunnar Johansson, arrendator av 2 mör Näsinge Prästg.
söka till företaget.
Hyllboherens Einar Dahlin i Näsinge och
och Jörgen Andersson i Mällegården
i egenskap av pastoratsombud, enligt protokollutdrag.
G. Gustavsson i La Torp såsom ombud för vägotryckaren
i Näsinge vägdistrikt enligt protokollutdrag.

Vid förundersökning upprättade profil-
och sektionsritningar över den areal som beträffar
om vad förklarings fråga väcks, förklarades
tillika med uttalande över den av vatten berör-
rade marken utmed arealen i fråga.

Löbanded, som försett utdrag av protokoll
från sammanträde med Näsinge pastorats-
styrelse, av innehåll att löbanded medgivit
tillstånd till undersökning om styreförretning
beträffande vattenarborn, förklarade att han
inlade arealen gestaltat på sätt att möjlighet
erhölls att dränera åkerfältet utmed loppet
enligt därför uppgjord och förklarad plan.

Tidkommande den mark, som var belägen upp-

skänks den väg av allmän natur, som framdragits
 öfver ägomna till Prästgårdens, utfröade dräne-
 ringsplanen att det i vägens anlagda vatten-
 loppet icke utgjorde något hinder för den för-
 läggning av ~~marken~~ planen avsåg att tillförs-
 tåkra denna mark. Vid detta förhållande
 hade såväl storkonden som pastoratsombuden att
 att de icke ifrågasätta anseende erobrat
 vattenloppet genom vägen än det befintliga.
 Därest på grund av vattendragets förändring
 nedströms och uppströms vägens förändring
 eller befästning av loppets vatten och sidor
 under vägen skulle påkallas förklarande
 vägotekniska ombud att dessa åtgärder kom-
 me att vidtagas av vägotekniken och på vägs-
 distrikts ombud.

Beträffande brotaden för företaget hade
 sig storkonden anse att i denna funktion
 den för tjälens schaktningsarbetet borde in-
 rätta äro såväl ersättning för det
 uträknat schaktningsmännens uppläggan-
 de förde med sig under det att ersättning
 för markupplåtelsen till loppets vidgrävning
 kunde lämnas ur räknungen. Mot den-
 na uppfattning uppades inga erinran
 från pastoratsombudens sida.

Stoloppet var därpå försenat för verk-
 ning och den vattenbesvärade marken för
 undersökning och upprättning.

Förslag till vattenverksamheten varit ^{äroft} upprättat, bostad och båtad beräknade samt utlåtaude i ärendet meddelat.

Ledan tillvänningsvis att handlingar och rit. ningar rörande företaget skulle förvaras av sökanden i arrendebostaden intill dess pastoratsstyrelsen fann lämpligt besluta om annan åsktförvarare förklarades för att. ningens avslutas.

Den som orsa

P. H. Carlsson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 11 fol. 146.

E.D.I. 1941.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

gent. muf Göteborg i landskansliet den 18 april 1941.

Malte Jacobsson

(Malte Jacobsson)

Ernst Uddenberg
(Ernst Uddenberg)

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

2. mtl. Naxinge Prostbyrd

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:
Näringsgård mtl ägare: *Karl*

[illegible][illegible]

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

N:r // fol. 146.
E. D. I. 1941

6.
Inkommit till Landskansliet
i Göteborg
den 18 APR. 1941.

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökan om förrättning beträffande vattenavlopp genom ägor till Näsinge prästgård i Näsinge socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 17 april 1941.

W. Larsson

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Näsingepastoratskyrkoråd den 22 juli 1940.

§ 3.

Arrendatorn å Näsingeprestgård, Gunnar Johansson, hade anhållit om tillstånd till ansökan om syneförrättningsförfarande enligt vattenlagen för grävande av ett avloppsdike å bostället mellan Prästvattnet och Mörkedalen. Framställningen beviljades; dock finge arrendatorn själv svara för kostnaderna.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar:

Einar Fallén
Ordf.

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till Näsinge prästgård i Näsinge socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i prästgårdens arrendatorsbostad torsdagen den 18 september 1941 kl. 9 f.m., då sakägarna ha va att utföra sin talan. Allmän väg kan ock beröras av företaget. Göteborg den 26 augusti 1941.

W. Larsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Näsinge den 26 augusti samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 2 sept. 1941 varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 30 augusti 1941 till:

Arrendatorn Gunnar Johansson,	Näsinge Prästgård,	<u>Näsinge.</u>
Pastoratskyrkorådet i Näsinge pastorat,		"
Styrelsen för Norrvikens vägdistrikt, dess ordf.		
Herr G. Gustafsson,	Södra Torp,	<u>Kville.</u>
Länsstyrelsen i Göteborg,		<u>Göteborg.</u>

betygar:

W. Larsson

9.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
Nälinge pastoratskyrkoråd den 5 sept. 1941.

§ 1.

Att som ombud för pastoratet närvara vid den
syneförrättning som jämlikt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingeniören
utsatts att hållas å Nälinge prästgård torsdagen den 18 sept. 1941 kl.
9 f.m. utsågos jämte ordföranden herr Jörgen Andersson, Mellegården.
Som suppleant utsågs herr Oskar Mattsson, Mellegården.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet
betygar:

Einar Dahlén
Ordförande.

Utdrag ur protokoll fört
vid sammanträde med vägstyrelsen i
Norrvikens vägdistrikt, i Svinesund
den 2 augusti 1938.

=== " === " === " === " === " === " === " === " === " ===
§ 4.

Att föra vägstyrelsens talan vid förrättningar rörande vatten-
avlednings- och broärenden i vilka vägdistriktet utgör part, befull-
mäktigades vägstyrelsens ordförande eller den han i sitt ställe för-
ordnar.

Som ovan.
G.Gustafsson.

Justerat den 9/8 1938.
Johan Olsson
Anders Olsson.

Utdrag ur protokoll fört
vid sammanträde med vägstyrelsen i
Norrvikens vägdistrikt, i Strömstad
den 4 januari 1941.

=== " === " === " === " === " === " === " === " === " ===
§ 1.

Till ordförande i vägstyrelsen för tiden 1941 - 1944 åter-
valdes G.Gustafsson, S:a Torp, Kville, samt till vice ordförande
under samma tid Adolf Olsson, Ejde Orrekläpp.

Som ovan.
G.Gustafsson

Justerat den 13 januari 1941.
K.E.Simonsson
Adolf Olsson

I transumerade delar rätt avskrivet
betygar

G. Gustafsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Näsinge Prästgård i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet ifråga leder i västlig och nordlig riktning genom ägorna till Näsinge prästgård och med utlopp i Prästtjärn, vilken avbördar sitt vatten till Strömsån, inom vars nederbördsområde nr 111 avloppet ifråga alltså är beläget.

Å den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B.

Vid utloppet i tjärnet - punkten A - tillrinner vatten från ett omkring 50 hektar stort område, bestående ungefär till 20 hektar av åkerfält och till 30 hektar av hag- och skogsmark samt berg. Vid tillfällena för ordinära flöden kan tillrinningen i avloppets nedre sträckning skattas till omkring 150 liter i sekunden och medelvattenmängden till 7 å 8 liter i sekunden.

Med beaktande av vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av torrlägningsbehovet för marken har förslag till avloppets vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning från 1:1000 till 8:1000, en bottenbredd av 0,30 m. och en släntlutning av 1:1,5 samt ett efter inträdande medelvattenstånd och torrlägningsbehovet avpassat djup. I ett efter detta förslag förstorat avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,40 meter och medel-

vattenmängden icke 0,15 meter.

Därest trummor av sten eller av betongrör skulle komma till anläggning i avloppet bör vattenloppet i stentrumma icke understiga 0,6 x 0,6 meter och i rörtrumma icke 0,6 m:s diameter.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde. Detta sistnämnda värde har skattats till 4.436 kronor 25 öre.

Kostnaden för företaget, till vilken räknas schaktningskostnad samt ersättning för intrång har beräknats till 3.260:- kronor. Skyldigheterna i avseende till företaget och avloppets framtida underhåll äro knutna till 2 mantal Näsinge Prästgård ¹ 1.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av sökanden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-B skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten ävensom träd och stubbar, skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och beträffande jorden med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg eller på bankett utmed väg;

att före grävningen invid allmänna vägen anmälan sker till vägstyrelsen för vidtagande av befästning om sådan skulle visa sig erforderlig;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande av loppet äger rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att schaktningsmassorna böra vara undanförda senast fem år efter det vattenledningsarbetena fullbordats.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna

talán föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för
att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från ne-
danskriivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är
stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Näsinge den 18 september 1941.

W. Carlsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Agofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Närings prästgård	1'	2		Närings pastorat, err. Gunner Johansson
			1	betesmark 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			2	" " " "
			3	äker " " " "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" " " "
				Öniförus

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
								1050								
			76.0					(550)	798	-	1200	912	-	114	-	
			24,5					950								
								(500)	232	75	1150	281	75	49	-	
								1000								
	35,5							(600)	355	-	1500	532	50	177	50	
								1150								
	47,5							(600)	546	25	"	712	50	166	25	
								750								
	37,5							(650)	281	25	"	562	50	281	25	
								850								
	07.0							(750)	59	50	"	105	-	45	50	
								850								
	07.0							(750)	59	50	"	105	-	45	50	
								1050								
	04.3							(950)	45	15	"	64	50	19	35	
								1050								
	19,5							(950)	204	75	"	292	50	87	75	
								1050								
	10.0							(950)	105	-	"	150	-	45	-	
								1100								
	04.8							(1000)	52	80	"	72	-	19	20	
								1100								
	10.7							(1000)	117	70	"	160	50	42	80	
								1100								
	05.7							(1000)	62	70	"	85	50	22	80	
								1400								
	10,5							147	-		"	157	50	10	50	
								1450								
	22,5							326	25		"	337	50	11	25	
								"	159	50	"	165	-	5	50	
								1400								
	24.0							336	-		"	360	-	24	-	
								950								
	14.0							133	-		"	210	-	77	-	
								"	190	-	"	300	-	110	-	
	20.0							"			"					
	22.0							209	-		"	330	-	121	-	
								"			"					
	24.0							228	-		"	360	-	132	-	
								"			"					
	14,5							1000	145	-	"	217	50	72	50	
								700			"					
	41.0							287	-		"	615	-	328	-	
								800			"					
	06.8							54	40		"	102	-	47	60	
								900			"					
	09.0							81	-		"	135	-	54	-	
								"			"					
	08.0							72	-		"	120	-	48	-	
								"			"					
	09,5							85	50		"	142	50	57	-	
								"			"					
	12,5							112	50		"	187	50	75	-	
								"			"					
4	38,8		100,5						5486	50		7775	75	2289	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överföjt</i>
			29	<i>åker, 0,20 - 0,25 m. mylla på sand. Lera</i>
			30	" " " " "
			31	" " " " "
			32	" " " " "
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36	" " " " "
			37	" " " " "
			38	" " " " "
			39	" " " " "
			40	" " " " "
			41	" " " " "
			42	" " " " "
			43	" " " " "
			44	" " " " "
			45	" " " " "
			46	" " " " "
			47	" " " " "
			48	" " " " "
			49	" " " " "
			50	" " " " "
			51	" " " " "
			52	" " " " "
			53	<i>arv</i>
			54	"
			55	"
			56	<i>vägg</i>
			57	"
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	38,8	100,5							5486	50		7775	75	2289	25	
	11,0							900	99	-	1500	165	-	66	-	
	11,0							"	99	-	"	165	-	66	-	
	08,3							1000	83	-	"	124	50	41	50	
	06,8							"	68	-	"	102	-	34	-	
	06,8							1100	74	80	"	102	-	27	20	
	07,7							1200	92	40	"	115	50	23	10	
	07,0							1300	91	-	"	105	-	14	-	
	13,0							1200	156	-	"	195	-	39	-	
	54,0							1050	567	-	"	810	-	243	-	
1	03,0							1300	1339	-	"	1545	-	206	-	
	77,0							1100	847	-	"	1155	-	308	-	
	31,5							1000	315	-	"	472	50	157	50	
	61,5							1150	707	25	"	922	50	215	25	
	68,0							950	646	-	"	1020	-	374	-	
	08,5							1150	97	75	1400	119	-	21	25	
	56,0							1100	616	-	"	784	-	168	-	
	24,5							"	269	50	"	343	-	73	50	
	07,0							1150	80	50	"	98	-	17	50	
	03,8							"	43	70	"	53	20	9	50	
	09,5							"	109	25	"	133	-	23	75	
	02,5							1200	30	-	"	35	-	5	-	
	02,3							1250	28	75	"	32	20	3	45	
	03,5							1300	45	50	"	49	-	3	50	
	07,0							"	91	-	"	98	-	7	-	
						08,3										
						03,0										
						11,0										
						07,3										
						10,4										
10	30,0	100,5				40,0			12082	90		16519	15	4436	25	
No ² -																

Nä-

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Singe den 18 september 1941 A. Carlsson				

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till 2 mantal
 1
 Näsinge Prästgård 1 i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal	á kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B.</u>						
0-2	200✓	Lera med något rötter	3 m.	230✓	1:20	276 - ✓		
		"	"	380✓	1:-	380 - ✓	656	- ✓
2-4	200✓	" " "	"	50✓	1:35	67 50✓		
		" " "	"	50✓	1:10	55 - ✓		
		"	"	550✓	1:-	550 - ✓	672	50✓
4-6	200✓	" " "	"	50✓	1:25	62 50✓		
		" " "	"	150✓	1:10	165 - ✓		
		"	"	260✓	1:-	260 - ✓	487	50✓
6-6+93	93✓	" " "	"	30✓	1:25	37 50✓		
		" " "	"	230✓	1:-	230 - ✓	267	50✓
		Ersättning för intrång	"	100✓	-:30	30 - ✓		
		" " "	"	1880✓	-:50	940 - ✓	970	- ✓
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					206	50✓
		S u m m a					3260	-
		Näsinge den 18 september 1941.						

W. Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för tomläggning av mark
hörande till Näsinge Prästgård
i Näsinge socken och Göteborgs och Bohus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1934		Kallelser och kungörelser, § 5	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar						
		 har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<u>För kopier av karta till konceptkarta cul. 2 51</u>					25	73
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		bladet						
		övriga regalarck						
		blad						
		Överföres					28	73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 42
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen 0,36 m ² sektion på "			- 12	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 26	7 38
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				118 80
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 29,5 ar ägofigurer st.	57	9,10	5 70	
		har	11,705	9,28	3 28	
		Överföres			15 98	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 98	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 25	
		3) insättning av höjdlägestal st.	200	0,02	4 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	25 73
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	0,692	7-	4 85	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 14	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		8 99
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	15	0,55		8 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				42 97
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			7 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				7 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				16 -
		Summa kronor				23 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			118 80	
		Lösen för kopior och avskrifter			42 97	161 77
		Övriga förrättningskostnader				23 60
		Summa kronor				185 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vätte häradsrätt.

Göteborg den 19 januari 1942

W. Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Godk. $\frac{26}{10}$ 1945 $\frac{37}{43}$

DIARIE N. 21728
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1945

R a p p o r t

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till Näsinge Prästgård i Näsinge socken, Göteborgs och Bohus län. Planen fastställd den 8 mars 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.460:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1945.

Aktförvarare: Arrendator Gunnar Johansson, Näsinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 29 september 1945.

Därvid befanns företaget utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas härmed till godkännande.

Vänersborg den 3 oktober 1945.

G. Hegethörn

Lantbruksingenjören Sten G. Högström

Vänerborg

Med anledning av Eder skrivelse
av den 18 denms får jag meddela att
Bertil och Erik Johansson som beviljat
sammanunderskrifter ej är släkt med mig.
Vad säkerhetsförtärligheten beträffar efterfr-
ras den ju inte, enligt meddelade anvisning-
ar, när ansökan på bidrag inte göres förrän
hela förslaget är godkänt och avsett.

När detta är förklaradt skall väl ej heller
rekvisitionen sändas förrän senare.

Har jag missuppfattat anvisningarna
är jag beredd för besked härom.

Frätgård, Vänersås den 23 nov. 1943
Störaktningfullt
Gunnar Johansson