



Akt nr:
O-E1a-0332

AU\$O-E1a-0332

167
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 2/10 1944
godkänd den 12/10 1944

214
44

DIARIE Nr 18607
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1944

0 2*0332

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 januari 1944 till
det företag, som avser torrläggning av mark till hemmanen Bua, Träle-
berg, Skal och Kega i Lyse socken av
_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusenettihundrafemtio (2.150)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusenettihundratrettio (2.130)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~h~~ undertecknad ~~l~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lypse

den 31 juli 1944

Gustaf Carlsson ägare till Trälberg 155 156
Anders Larsson för 1' Bua
Helge Andersson ägare till Skäl nr. 13

Att Gustaf Carlsson, Anders Larsson och
Helge Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 oktober 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar




Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 2*0332

DIARIENr 119
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JAN 1944

Kung. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska Byrås arkiv



Till akten höra: 37 skrivna sidor samt 2 blad ritningar.

Adresser till följande

upprättat 86/15

Lyse församling.

Bötnadsvårde.

Bus 1:1 Ln.

43,09 %.

Träleberg 1:94 Rune Olsson Snija Irene Olsson 1,65 % Träleberg 2175 45300 dysekil
0523/10127

- 1:51.

Sandinge ? Arken Hansson 2,96 %

Träleberg 2151 45300 dysekil
0523/10127

- 1:56.

3,28 %.

- 1:55

1:55

Karl Gustav Albert Sangster

8,36 %.

Träleberg 2920 45300 dysekil
0523/60126

Skal 1:3

^{Holger}
Leif Andersson

36,65 %.

Skal 7828 dyse 45300 dysekil
0523/60188


Kega 1:1 Lars Rike Olsson, Finnabo.

4,01 %

712708 45300 dysekil
0523/60010

Träleberg 1:137 Sandinge d.b. Karl Hjalmar Kramberg 2 45300 dysekil 0523/14311
A. Sandinge Träleberg 2926 dyse 45300 dysekil 0523/60096

Avskrift.



0

2*0332

18607

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP. 1944


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Torrlägningsföretaget
BUA, TRÄLEBERG, SKAL och KEGA
i Lyse socken,
Göteborgs och Bohus län.
1942.



Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bua, Träleberg, Skal och Kega i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 1 och 2 kilometer i östlig riktning från Lyse kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagandet i kostnaderna reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 27 mars 1942, har enligt bilagt diariibevis besvär ej anförts.

Företag, som avsett torrläggning av något område berört av det nu ifrågakommande, har veterligen icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida. Något annat intresse än torrlägningsintresset kan näppeligen beröras av företaget.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till upptagande och anläggning ifrågakommande vattenloppen ansetts böra erhålla för att emå avsett resultat.

A r e a l			Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
h e k t a r			k r o n o r		

Hela företaget.

15,420	0,567	15,987	4457:80	4377:23	0,98
--------	-------	--------	---------	---------	------

Lånesökandens andel.

15,102	0,410	15,512	4279:-	4201:70	
--------	-------	--------	--------	---------	--

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1944 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret alstringsförmågan hos marken icke kan till fullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande vikt för de berörda fastigheterna.

Statsunderstöd: Till bestridande av kostnaderna för företaget ifrågasattes bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från avdikningslånefonden av flertalet delägare. Enligt de för åtnjutande av bidrag och lån gällande bestämmelserna skulle på sätt bilagd tabell utvisar företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag till belopp av 2150:- kronor och med lån från sagda fond med 2130:- kronor.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag,

diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad även som arvodesräkningar.

Göteborg den 12 oktober 1942.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

3491:50

Ersättningar

508:50

4000:-

Förrättningskostnad:

Syreförrättning

349:78

Utredning om statsunderstöd

27:45

377:23

S u m m a

4377:23

Göteborg den 12 oktober 1942.

C.B.C arlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.377 kronor 23 öre, varav å låntagarnas andel 4.201 kronor 70 öre. Stockholm den 28 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal	Ägare.
Bua	1 1	1	Lyse pastorat.....
Träleberg	94 1	65 224	John Hansson.....
"	51 1	156 5040	Artur Hansson.....
"	56 1	avs.	Gustaf Carlsson.....
"	55 1	128 5040	" "
Skal	3 1	1/4	Helge Andersson.....
Kega	1 1	1/4	Carl Olsson.....
			Summa

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l						Båtnad.		Kostnad.		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i % av kostna- den.	Bidrag.		Lån.	
Åker		Annan mark		Summa											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
7	92,3		41,0	8	33,3	1920	90	1886	18	0,98	49,30	926	45	956	18
	49,0				49,0	73	50	72	17	"	"	35	45	36	59
	33,0				33,0	132	-	129	61	"	"	63	66	65	71
	22,5				22,5	146	25	143	61	"	"	70	54	72	80
	59,2				59,2	372	55	365	82	"	"	179	68	185	45
5	54,2			5	54,2	1633	80	1604	27	"	"	787	98	813	27
	31,8		15,7		47,5	178	80	175	57	"	"	86	24	-	-
15	42,0		56,7	15	98,7	4457	80	4377	23			2150	-	2130	-

Göteborg den 12 oktober 1942.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Bua, Träleberg, Skal och Kega i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 exemplar.....	kr.	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. à 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+6 \times 0,5+0,4$	"	5:40
Avskrift av betänkande m.m. 6 sid. à 0:55.....	"	3:30
Diariibevis med komm.arvode.....	"	1:75
<u>Tillhopa kronor</u>		<u>27:45</u>

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må
denna talan föras vid Stångenäs häradsrätt inom tre månader härafter.

Göteborg den 12 oktober 1942.

C.B. Carlson

Vidimeras ex officio
J. Högström

Protokoll vid synförrättning beträffande vattenanläggning för förläggning av mark till Bua, Träleberg och Skäl i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län.
§ 1.

Den 21 november 1941 i Träleberg.

Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Carlsson, förrättningssman;

Skel Olsson i Skobäck och

Gunnar Larsson i Korseberg, godsmän;

Guustav Carlsson, ägare till $\frac{128}{5040}$ nylf Träleberg 155
och 1/4 lägenhet i - - - 156

Helge Andersson, - - - 1/4 nylf. Skäl

sökande till företaget.

Anders Larsson i Skäl och } såsom ombud för Lyse för:
Wilhelm Larsson i Berg } stamningskyrkoråd enligt protokollssatördrag.

Carl Olsson, ägare till 1/4 nylf. Kega

Rikard S. Bengtsson såsom ombud, enligt fullmakt, för Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Arthur Johansson i Finbo såsom ombud, enligt förordnande, för Stiftsmännen i Göteborg

J. J. Hallgren i Gullmaroberg, ordförande i styrelsen för Lunnarviken och Pullarnas vägdistrikt, enligt föreställt protokoll.

Sökandena förklarade att de önskade vattendraget i gränsen mellan ägorna till Bua å ena sidan och Träleberg och Skäl å andra sidan vidgat och dräpat i den

utöfverräkning som betingades av vattenstånd
den i den s.k. Heaneent, i vilken utflödet
ägar rum, och Helge Studeer som därjämte ett
tillflöde från hans fastighet i lokal upplaget
till större dimensioner, allt i syfte att emå för-
bättra förläggning av marken till följandens
fastigheter. Därjämte äroades reglering av
deltagningsskyldighet i kostnaden för dessa
arbeten de berörda fastigheterna emellan.

Slut till nödig vidgning av vattenloppet
utförde sig vederbörande fastighetsägare och
ombedt att upplåta utan anspråk under det
att anspråk på ersättning för inbringat
genom skattningssammanas uppläggning
ställdes.

I den nämnda utredningsarbetena krävde
flyttning av den utmed tunnelvattendraget
antraxta stengårdsgårdens ansågs denna flytt-
ning vara ingå tillämpligt ett led i arbetena för
företaget och beaktas i tillämplighet med dessa.

Det varit upplyst att den över vattendraget
ledande allmänna vägen byggdes under året
1935-36 med genomlopp för vatten av sådan
art att det förväntades icke utgöra något
hinder för den planerade vattenverksamheten.

Loppet genom den äldre vägen något
vid tiden av den nyanlagda autogs därmed
vara för givet och frångått för att kunna be-
stå. Eftersom vägen icke längre förändras

något tyfste kunde loppet utan försång uppri-
vas och gestaltas på sätt för vattenverksnigen
befanns lämpligt.

Beträffande loppet genom bänvalden för Lyse-
bilsjärnvägen hade sig ombudet förmånat att
loppet ifråga var tillräckligt djupt och efter
upprättning icke utgjorde hinder för vatten-
arbetsnigen. För utströmmande kunde en tank-
ning av vattenloppet nedströms bänvalden kunde
bliva till nån för dennes bestånd måste
smältas underökning äga rum. Om-
budet för järnvägen förstodde därför öns mark-
förvärf vid bänan, sannolikt avsedda för
anläggning av trycksbunkar. Områdets i frå-
ga blevo angivna å den över arbetsnigstrak-
ten upprättade nivåkartan.

Carl Olsson i Kaga sade att han icke hade
anspråk på förstoring av vattendraget nedströms
järnvägen. Blev blott förmånat i bänvalden
upprättad föräutade Olsson en nöjaktig av-
rinnning för vattenet från hans fastighet.

Avloppsmöjligheterna blevo försumat
för besiktning och man kan utmed vatten-
loppen undersöktes och upprättades. Till-
famnagiet varit därpå att förslag till vatten-
arbetsnigen komme gänta resultatet av
besiktning och upprättning, att förläggas
vid sammanträde, för vilken tid och plats

4.
skulle kungöras i stadgats ordning.

Arvid Olsson
W. Carlsson
Gunnar Larsson

Den 27 mars 1942.

Närvarande: förordade styrelsen och av delägare
och ombud:

Gustav Carlsson i Träleberg

Anders Larsson i Skäl,

Vilhelm Larsson i Berg och

Arthur Johansson i Finsbo
samt Helge Andersson i Skäl.

Förslag till vattenverksamhetens förteddes och väck.
te ingen erinran. Beträffande avslutningens till
framman i banvallen ansågs det djupare loppet
med möjlighet till utlopp för vattnet från områ-
det uppströms vallen bör ha förströde fram-
för det grunda.

Kostnadsberäkningen varit förordades ärenden
resultatet av kostnadsberäkningens var på
utläsande i ärendet meddelades.

Att förvara företaget värende ^{och rikning} beslutades
utdrags Gustav Carlsson i Träleberg per Lyse, att
vilken jämväl lämnades uppdraget att kalla
delägarna till sammankomst för val av styrelse
för företaget.

Från sammanträdet vid statens jämväl
till förteddesmannen ställt yttrande angående
förteddes utdragen på jämväl anläggningen
varit förordades.

Förteddes varit därpå förklarad avslutad.
Dag som om.

W. Carlsson

Arvid Olsson

Gunnar Larsson

5.
LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 23 fol. 144

E.D.I.1939.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit inkomma.

sd.
Göteborg i landskansliet den 5 september 1939.

Matt Jacobson

R. Lundberg

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 30 AUG. 1939

6

Nr 23 fol. 144

E. D. I. 1939

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med återställande av remisshandlingarna i ärende rörande torrläggning av mark till hemmanen Bua, Träleberg och Skal i Lyse socken meddelas att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 29 augusti 1939.

W. Carlsson

7.
LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET


N:r 23 fol. 144

E.D.I.1939.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

¹⁹³⁹₂₄ Göteborg i landskansliet den 24 augusti 1939.

⁵²⁰ På tjänstens vägnar:



Kungörelse.

I avseende till vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Bua, Träleberg och Skal i Lyse socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos trädgårdsmästaren Gustav Carlsson i Träleberg fredagen den 21 november 1941 kl. 10 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan även beröra ägor till Kjega i nämnda socken ävensom allmän väg och järnväg över vattendraget. Göteborg den 29 oktober 1941.

A. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lyse den 29 oktober samt införd i tidningen Bohusläningen den 31 oktober varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 29 oktober 1941 till:

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,

Göteborg.

samt den 3 november 1941 till:

Lyse pastoratskyrkoråd,

Lyse.

Kyrkovården Anders Larsson,

Skal,

"

Lantbrukaren John Hansson,

Träleberg,

Lysekil.

" Artur Björkman,

"

"

Trädgårdsmästaren Gustaf Carlsson,

"

Lyse.

Lantbrukaren Helge Andersson,

Skal,

"

" Carl Olsson,

Kjega,

"

Styrelsen för Sunnervikens och Bullarens vägdistrikt, dess ordf.

Herr Aron Jacobsson,

Torp,

Fisketorp.

Distriktschefen,

Statens Järnvägar,

Göteborg.

betyggar: A. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Bua, Träleberg, Skal och Kjega i Lyse socken handlägges ånyo vid sammanträde hos trädgårdsmästaren Gustav Carlsson i Träleberg fredagen den 27 mars 1942 kl. 9,30 f.m. Göteborg den 4 mars 1942. Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lyse den 4 mars samt införd i tidningen Bohusläningen den 6 mars 1942 varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 10 mars 1942 till:

Lantbrukaren Artur Hansson,

Träleberg,

Lysekil.

bet ygar:

W. Karlsson

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde
med Lysse församlings kyrkoråd den 2. Nov. 1941.
Närvarande: samtliga ledamöter, utom herrar
Albert Berg, Arthur Johansson och Rudolf Lundberg.

\$ 3.

Till ombud vid synesförhandling den 2¹/₁₁ 1941 kl.
10 f.m. i anseende till vattenanslag för torrläggning
av mark till hemmanen Bua, Trälsberg och Skäl valde
kyrkorådet herrar Anders Larsson, Skäl, och Wilhelm Larsson,
Berg.

Som ordförande
G. Franck
ordf.

Rätt utdraget av det justerade protokollet, bezeugt
G. Franck
ordf.

12.
Riktare A Bengtsson

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att

vid Sammanträde i Träleberg
i och för dyneförrättning enl. 10 Kap. V.L.
utföra och bevaka Statens järnvägars _____

talan i ~~mål mot~~ _____

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Göteborg den 6 nov. 19 41,Aar NordénDerittmas:E. KuovioSam Lindberg

STIFTSNÄMNDEN
I
GÖTEBORG.

Till *Landshövdingen i ören C. B. Eulson;*

*Banholmsgat. 1.
Göteborg*

Stiftsnämnden i Göteborg får härigenom
meddela, att stiftsnämnden till sitt ombud vid
~~landshövdingens~~ sammanträde i *Lyse*.....
socken *fre*..dagen den *21 november*.....1941.
kl. *10*..... förordnat *kyrkoherden Gunnar*
Franch i Lyse.....

Göteborg, i domkapitlets kansli, den
4 november..... 1941.

I tjänsten:

Agot Heedfeldt

475/1.71

Da^o under tecknat av Göteborgs Stifts konvent
 fått i uppdrag att vara ombud vid sammankomsten
 för handläggning av ärende angående torrläggning av
 mark till herrninnan Bua, Trileberg och Thal i Lyse
 socken fredagen den 21. nov. 1941 kl. 10 f.m. men jag
 icke har tillfälle att fullgöra detta uppdrag, där
 jag överlåtit detta förordnande på kyrkans
 ledamoten och lantbrukaren Arthur Johansson,
 Finsbo, Lyse, vilken förklarat sig villig att
 åta sig uppdraget.

Lyse den 17. nov. 1941.
 Gunnar Franch
 kyrkohude

Lyse pastorat

Transumt.

Protokoll fört vid sammanträde
med vägstyrelsen i Sunnervikens och Bul-
larens vägdistrikt i Dingle den 3 janua-
ri 1941.

Närvarande: herrar Hallgren, Hansson, Lundgren, Olsson samt un-
dertecknad Carlsson, ordförande.

§ 1.

.....

§ 2.

Till ordförande i vägstyrelsen för tiden 1941 till och
med 1944 valdes enhälligt herr J. J. Hallgren, Gullmarsberg,
Skredsvik, och till vice ordförande för samma tid likaledes en-
hälligt herr Carl Lundgren, Foss prästgård, Munkedal.

§ 3.

Till kassör för kalenderåret 1941 valdes ordföranden
herr J. J. Hallgren, Gullmarsberg, Skredsvik, och till kassakon-
trollant för samma tid herr Carl Lundgren, Foss prästgård, Munke-
dal.

.....

Som ovan

Gunnar Carlsson


Ordförande.


Av länsstyrelsen utsedd ledamot i
vägstyrelsen.

Justerat:

Carl Lundgren
Axel G. Olsson
Arthur Hansson
J. J. Hallgren

I transummerade delar rätt avskrivet betyga:


(Allan Forsström)


(Bertil Johansson)

STATENS JÄRNVÄGAR

9 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Till


Lantbruksingenjören C.B. Carlson,

Anneholmsgatan 1,

G ö t e b o r g.

Ang. torrläggning av mark till
hemmanen Bua och Träleberg.

Med anledning av Eder skrivelse av den 29 januari 1942 till
Distriktschefen i Göteborg meddelas härmed, att dikning närmast
banan kan tillåtas enligt förslaget, antingen det grundare (+3,15)
eller det djupare (+2,30), utan att fara för järnvägsbanken anses
föreligga. Det är dock önskvärt, att det nya diket lägges så nä-
ra vinkelrätt mot banan som möjligt på en sträcka av 15 à 20 m.
närmast nedom trumman. Göteborg den 24 februari 1942.



Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bua, Träleberg och Skal^{samt Kega} i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län.

Det vattendrag, om vars förstoring är fråga och som närmast har karaktär av bäck, framflyter i västlig huvudriktning i gränsen mellan ägorna till Bua å ena sidan samt Träleberg och Skal å andra till Heaneån, vilken leder i sydvästlig riktning till Trälebergskilen, en vik av saltsjön. Trakten, genom vilken vattendraget har sitt lopp, är alltså belägen mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem och betecknas 110/111.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är bäcken ifråga till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar den avses vidgad och djupad, begränsad med röda linjer samt betecknad med A-B-C-D. Ett tillflöde norrifrån genom ägor till Skal är utmärkt på enahanda sätt och betecknat C-E.

Vid punkten A, där bäcken stöter till Heaneån och där arbetena avses började, tillrinner vatten från ett omkring 95 hektar stort område, vilket vatten avbördas i sträckan A-B-C. Nederbördsområdet består till omkring 30 hektar av åkerfält och till 65 hektar av bergstrakter, till dels kala, till dels bevuxna.

Med avseende såväl till dessa omständigheter som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid flödestillfällen skattas till omkring 1,5 liter från

åker- och 4,5 liter från bergsområden samt i medeltal till c:a 0,15 liter i sekunden från varje hektar i genomsnitt. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B-C av 340 liter samt en medelvattenföring av 14 liter i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av vattenstånden i Heaneån, vilka stå under saltsjöns inflytande, har förslag till bäcken förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär bäckens upptagande med bottenlutning av 0,2:1000 å sträckan A-B och 2:1000 å sträckan B-C, en bottenbredd av 0,5 och 0,3 meter å respektive sträckor samt sidolutning 1:1,5.

Under förutsättning av ohämmat utflöde har i en enligt detta förslag uppgrävd bäck flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,8 m samt medelvattenmängden icke 0,2 m:s vattendjup.

Med stegrade vattenstånd i saltsjön följer en indämning i bäcken med höjda vattenstånd i denna till följd. Då emellertid de höga vattenstånden i saltsjön i regel äro av kort varaktighet kan nämnda indämning icke hava någon långvarig inverkan och förty icke leda tillmenlig påföljd i någon avsevärd omfattning. Sträckan C-D avses upptagen allenast i sådan utsträckning att nöjaktig förbindelse med det för närvarande på grund av inträdd sättning stängda utloppet genom bänvallen åstadkommes. Sträckan ifråga erhåller enligt förslaget en bottenbredd av 0,30 m, släntlutning 1:1,5 och bottenlutning minst 2:1000. Tillflödet norrifrån, sträckan C-E, avses upptagen med 0,3 m:s botten-

bredd, 1:1,25 i släntlutning och 2:1000 i bottenlutning.

Utmed sträckan A-D i bäckkanten anbragt stenvägg ligger i vissa delar så nära kanten att en flyttning måste till och förutsättes att muren återuppföres, där den icke bortskaffas, på ett för bäckens bestånd betryggande avstånd från den nya kanten.

Beträffande vattenloppet genom den över bäcken ledande allmänna vägen erbjuder detta efter upprensning intet hinder mot vattenavledningen i planerad omfattning. Trumman för den äldre numera nedlagda vägen vid C kan såsom för grund och för trång icke bibehållas utan måste upprivas och loppet genom vägen gestaltas såsom för bäcken i övrigt. Trumman för utfartsvägen vid E är för grund och måste förty sänkas vid loppets fördjupning.

Å de över vattenledningarnas sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggör ritning till ^{vägrumma} ~~box och spänger~~ denna anläggnings konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förut-

sättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke inginge i samfälligheten föreligger ej och ej heller att någon skulle torrlägga sin mark för en mindre kostnad utan samgående med andra intressenter. I kostnaderna för företaget deltaga förty de berörda fastigheterna i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken längd detta förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för flyttning av stenvägg samt för ombyggnad av trumman för vägen
ävensom
vid E samt ersättning för intrång.

Enär vederbörande fastighetsägare och ombud utfäst upplåtelse av mark till vattenloppens vidgning utan anspråk kommer ersättning för markupplåtelse till nämnda ändamål ej i fråga. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives, sedan anspråk därpå framställts, däremot ersättning och i avseende till massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet såsom skäliga ansedda belopp av 0,20-0,45 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter massa. Under förutsättning att massorna i regel uppläggas på den sida om vattenloppen, från vilken de tagits, hava ersättningsbeloppen uträknats enligt ovannämnda grund och införts i en särskild, detta utlåtande bifogad längd. Beloppen tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga

femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av de upptagna bäcksträckorna bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagandet. Trumman för utfartsvägen över sträckan C-E underhålles av dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen;

att företaget, innefattande vidgning och djupning av bäcksträckan A-B-C-D med flyttning och återuppföring av stenmur i behövliga delar, ävensom upptagandet av tillflödessträckan C-E med sänkning av vägtrumman vid E skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för bäcken uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från den uppgrävda bäckens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att å sträckor där stenmur upplagts utmed bäckloppet och någon nämnvärd förstoring ej kommer i fråga, vidgningen av detta sker på sätt att fara för murens nedfallande ej uppstår;

att i övrigt, där bäcken utgör gräns, upptagandet sker på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och befintlig stenmur flyttas och återuppföres på ett avstånd från bäckkanten av minst 1,0

meter och på ett för dess och bäckens framtida bestånd betryggande

sätt;

att schaktningsmassorna i regel läggas på den sida om bäcken, från

vilken de tagits;

att uppläggning dock ej får ske på väg eller på bankett utmed väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar

med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan

och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej

må inkräktas med jord;

att därest så påfordras befestning av loppet invid trumman för allmän-

na vägen äger rum med friskt grästorv, som pinnas fast och på sätt rit-

ning till befestningen utvisar;

att vid tilläventyrs inträffande ras och utskjutningar oförtövat istånd-

sättande av loppet äger rum och medelst förstärkning av botten och si-

dor, om så påfordras;

att trumman för utfartsvägen vid E bygges av kilad sten i goda för-

band enligt ritning;

att arbetena för företagets utförande böra överlätas till därför skic-

kad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i

detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rens-

ningar av vattenloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och

böra vara bragta till slut senast vid 1944 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

^{(och trädgårdsland}
att å åker upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande svarande varje fastighetsägare, där annorlunda ej överenskommes, för undanskaffandet på egen mark mot tillgodonjutande av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt
 , att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Trälsberg den 27 mars 1942

W. Harberg

Arvidsberg

Gunnar Larsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Dua	11	1		Lysse pastorat
			1	betesmark
			2	"
			3	åker 0,20 m. mylla på sand
			4	" 0,20-0,25 " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" 0,25-0,30 " " Ö. Sand. lera
			13	" " " " " "
			14	" " " " " "
			15	" " " " " "
			16	" " " " " "
			17	" " " " " "
			18	" " " " " "
			19	" " " " " "
			20	" " " " " "
			21	" " " " " "
			22	" " " " " "
			23	" 0,20-0,25 " "
			24	" " " " " "
			25	betesmark
			26	väg
			27	"
			28	arlogg
			29	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			30,5					850	259	25	900	274	50	15	25	
			04,0					"	34	-	"	36	-	2	-	
81,5								1050	855	75	1200 (1400)	978	-	122	25	
04,8								1100	52	80	1300 (1400)	62	40	9	60	
10,0								"	110	-	1300 (1400)	130	-	20	-	
59,0								1050	619	50	1300 (1500)	767	-	147	50	
43,5								"	456	75	1300 (1500)	565	50	108	75	
05,8								1250	72	50	1450 (1500)	84	10	11	60	
67,5								"	843	75	1450 (1500)	978	75	135	-	
09,3								1350	125	55	1400	130	20	4	65	
15,7								"	211	95	"	219	80	7	85	
60,5								1500	907	50	1600	968	-	60	50	
51,0								"	765	-	"	816	-	51	-	
34,0								"	510	-	"	544	-	34	-	
27,5								"	412	50	"	440	-	27	50	
15,0								1050	157	50	1700	255	-	97	50	
41,0								"	430	50	"	697	-	266	50	
26,5								"	278	25	"	450	50	172	25	
18,7								1600	299	20	"	317	90	18	70	
38,5								1550	596	75	"	654	50	57	75	
65,5								1500	982	50	"	1113	50	131	-	
41,0								"	615	-	"	697	-	82	-	
58,5								1200	702	-	1600	936	-	234	-	
17,5								1100	192	50	"	280	-	87	50	
			06,5					750	48	75	1000	65	-	16	25	
							15,0									
							19,0									
							10,0									
							13,0									
7 92,3			41,0				57,0	10539	75			12460	65	1920	90	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Trälberg	194	$\frac{65}{224}$	30	John Hansson äker 0,20-0,25 mylla på sand & sand. lera Summa
"	151	$\frac{156}{5040}$	31	Arhur Hansson äker 0,20-0,25 mylla på sand & sand. lera Summa
"	156	ars.	32	Gustaf Carlsson äker & hädg. land 0,25-0,30 mylla på sand & sand. lera
			33	" " " " " " "
				Summa
"	155	$\frac{128}{5040}$	34	Gustaf Carlsson äker & hädg. land 0,25-0,30 mylla på sand & sand. lera
			35	" " " " " "
			36	" " " " " "
				Summa
Skal.	13	$\frac{1}{4}$	37	Hilge Andersson äker 0,25-0,30 mylla på sand & sand. lera
			38	" " " " " "
			39	" " " " " "
			40	" " " " " "
			41	" " " " " "
			42	" " " " " "
			43	" 0,30-0,35 " " "
			44	" " " " " "
			45	" " " " " "
				Örcuföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	49.0							1700	343	-	1850 (2000)	416	50	73	50	
	49.0								343	-		416	50	73	50	
	33.0							1400	462	-	1800 (2000)	594	-	132	-	
	33.0								462	-		594	-	132	-	
	13.5							1650	222	75	2300 (2500)	310	50	87	75	
	09.0							"	148	50	2300 (2500)	207	-	58	50	
	22.5								371	25		517	50	146	25	
	19.2							1600	307	20	2250 (2500)	432	-	124	80	
	30.5							"	488	-	2350 (2500)	716	75	228	75	
	09.5							2300	218	50	2500	237	50	19	-	
	59.2								1013	70		1386	25	372	55	
	02.5							1850	46	25	2000	50	-	3	75	
	02.0							1250	25	-	1900 (2000)	38	-	13	-	
	43.5							1150	500	25	1700 (1800)	739	50	239	25	
	09.7							"	111	55	1800	174	60	63	05	
	192.0							1600	3072	-	"	3456	-	384	-	
	117.5							1500	1762	50	"	2115	-	352	50	
	57.0							1650	940	50	1900	1083	-	142	50	
	31.0							1450	449	50	"	589	-	139	50	
	66.5							1650	1097	25	"	1263	50	166	25	
	521.7								8004	80		9508	60	1503	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Önefört
			46	äker 0,30 m. mylla på sand. lera
			47	våg
			48	avlopp
			49	våg
			50	äng
				Summa
Kega	1'	1/4		Carl Olsson
			51	äng 0,25-0,30 mylla på sand
			52	" " " "
			53	äker " " "
			54	hädq. " " "
				Summa
				Sammandrag.
Bua	1'	1	1-29	Luse pastorat
Träleberg	194	$\frac{65}{224}$	30	John Hansson Sök
"	151	$\frac{156}{5040}$	31	Artur Hansson "
"	156	avs.	32-33	Gustaf Carlsson "
"	155	$\frac{128}{5040}$	34-36	" " "
Skal	13	1/4	37-50	Helge Andersson "
Kega	1'	1/4	51-54	Carl Olsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	21,7								8004	80		9508	60	1503	80	
	32,5							1500	487	50	1900	617	50	130	-	
							16,0									
							05,0									
							11,0									
							08,0									
5	54,2						40,0		8492	30		10126	10	1633	80	
			12,7					1000	127	-	1600	203	20	76	20	
			03,0					1200	36	-	"	48	-	12	-	
	27,0							1500	405	-	1800	486	-	81	-	
	04,8							1800	86	40	2000	96	-	9	60	
	31,8		15,7						654	40		833	20	178	80	
7	92,3		41,0				57,0		10539	75		12460	65	1920	90	43,09
	49,0								343	-		416	50	73	50	1,65
	33,0								462	-		594	-	132	-	2,96
	22,5								371	25		517	50	146	25	3,28
	59,2								1013	70		1386	25	342	55	8,36
5	54,2						40,0		8492	30		10126	10	1633	80	36,65
	31,8		15,7						654	40		833	20	178	80	4,01
15	42,0		56,7				97,0		21876	40		26334	20	4457	80	100,00
Träleberg den 27 mars 1942																
W. Harex																
S. O. Olsson																
Gunnar Larsson																

Träleberg den 27 mars 1942

W. Harex

Arvidsson

Gunnar Larsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bua Träleberg, Skal och Kega i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång				Summa ersättning.	
	3 m	å ö	kr.	ö.	kr.	ö.
1 Bua 1 , Lyse pastorat	75	20	15	-		
	80	35	28	-		
	420	40	168	-	211	-
94 Träleberg 1 , John Hansson	25	35	8	75	8	75
51 " 1 , Artur Hansson	45	35	15	75	15	75
56 " 1 , Gustaf Carlsson	25	35	8	75	8	75
55 " 1 , " "	25	35	8	75		
	80	40	32	-	40	75
3 Skal 1 , Helge Andersson	340	40	136	-		
	250	35	87	50	223	50
S u m m a					508	50
Träleberg den 27 mars 1942.						

M. Carlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Bua, Träleberg, Skal och Kega i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, upp- läggning m.m.	An- tal	å kr.	Kostnad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C-D.</u>						
0-2+50	250	Sand och lera m.enst.stenar och något vass	3 m	130	1:20	156	-	
2+50-4+95	245	Sand, lera m.enst.stenar mkt.vass	380	1:50	570	-		
4+95-5+2	7	Upprivning av vägtrumman och ge- staltning av löppet genom f.d. allmän väg	3 m	25	4:-	100	-	
5+2-6+50	148	Sand, lera, enst.stenar, ngt.vass	330	1:20	396	-		
6+50-7+68	118	" " " " " träd och rötter	"	200	1:50	300	-	
		Sand. lera med enst.stenar mkt. träd och rötter	"	70	2:50	175	-	
		Flyttning av stenvmur	1m	480	2:-	960	-	
4+75		Befästning av löppet ömse sidor allm.vägen m.frisk grästorv som pinnas fast	2 m	12	1-	12	-	2669 -
		För intrång enligt utlåtande och längd						421 -
		För oförutsett, tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden						270 -
		S u m m a						3360 -
		<u>Sträckan C-E.</u>						
10-11+60	160	Sand, lera	3 m	250	1:-			250 -
11+60	928	Ombyggnad av trumma för utfarts väg med 0.6 x 0.8 x 4 m:s vat- tenöppning enligt ritning	st.	1				250 -
		För intrång enligt utlåtande och längd						87 50
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						52 50
		S u m m a						640 -

S a m m a n d r a g.

Sträckan A-B-C-D.....- 3360:- kronor.

" C-E..... 640:- "

S u m m a 4000:- "

Träleberg den 27 mars 1942.

W. Carlsson

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för förläggning av mark
höriande till hemmanen Busa, Trälsberg, Skal och Laga
i Lyse socken och Göteborgs och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941, 42		Kallelser och kungörelser, § 5	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje	0,29	1,50	-	44		
		krokinje	1,95	3,00	5	85		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0,3	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 37,6 ar	41	0,24	9	84		
		har	1542	0,78	12	03		
		äng och odlingsmark, medelareal 11,3 ar	5	0,05	-	25		
		har	0,567	1,46	-	83		
		annan mark och impediment, medelareal 12,1 ar	8	0,05	-	40		
		har	0,97	0,78	-	76		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	0,11	5-	-	55		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar- blad					36	75
		Överföres					44	25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 25
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har	15,987	0,5	7 99	
		avvägda punkter	86	0,03	2 58	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	15	2,00	3 -	
		i annan mark		5,00		25 57
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 31,4 ar, ...	54	0,05	2 70	
		 har 16,957	16,957	0,10	1 70	4 40
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	54	0,04		2 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	23	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr gtenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	46	0,06	2 76	
		 15	15		90	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	46	0,12	5 52	21 18
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0,928	3,50		3 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0,12	- 24	
		1,36 m ²	2	0,03	- 06	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	20	0,12	4 40	
		1,36 m ²	10	0,04	- 40	
		1,00 "	6	0,03	- 18	
		0,60 "	4	0,02	- 08	5 36
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	0,95	0,02	- 02	
		 dagar		12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ ^{med} särskild beräkning		3,50	4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen 1,36 m. ² sektion på	0,5	0,68	- 34	
		1,00 " " "	0,268	0,50	- 14	
		0,60 " " "	0,16	0,20	- 05	
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		5 03
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	23	0,03	- 69	1 69
		Överföres				117 91

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				117 91
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 53	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 49	8 02
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 2	2	3-	6 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning " 1	1	3-	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		9 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	86	0,01		- 86
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 10	10	0,25	2 50	4 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st. 7	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 7	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar 1 1/3	1 1/3	12,00		16 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 beträffande jämnare 1	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1 1/3	1 1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				192 89
		1) 1:sta regalarcket			2 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 3 1/4 ar ägofigurer st. 54	54	0,07	3 78	
		har 16,957	16,957	0,14	2 37	
		Överföres			13 15	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	86	0,02	1 72	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1 15	17 77
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,928	6 -	5 57	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 36	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			16 93	
					4 23	12 70
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				45 32
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 10,59 + 6,38			16 97	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				16 97
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			33 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			56 -	
						89 60
		Summa kronor				106 57
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			197 89	
		Lösen för kopior och avskrifter			45 32	243 21
		Övriga förrättningskostnader				106 57
		Summa kronor				349 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Mögelås häradsrätt.

Göteborg den 12 oktober 1942.

f. Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *kvitteras* :

den 19.....



214
44

DIARIE Nr 13127
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1945

Rapport

Över verkställd avsyning av det företag, som avser torrläggning av mark till hemmanen Bua, Träleberg, Skal och Kega i Lyse socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 28 januari 1944.

Lån från statens avdikningslånefond 2.130 kronor.

Bidrag " " avdikningsanslag 2.150 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 17 oktober 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Aktförvarare: Lantbrukaren Gustaf Carlsson, Träleborg, Lyse.

Avsyningen verkställd av undertecknad den 14 maj 1945.

Därvid befanns företaget väl utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas därför till godkännande.

Vänersborg den 31 maj 1945.

G. Hegethorn

1944 den 17 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn Torrläggning av mark till hemmanen Bua, Träleberg, Skal och Kega i Lyse socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.130 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 januari 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Lyse socken</u>			
Bua	1	1	Lyse pastorat
		51	
Träleberg	156/5040	1	Artur Hansson
"		55	
"	128/5040	1	Gustaf Carlsson
"		56	
"	avs.	1	John Dime
"		94	
"	65/224	1	John Hansson
		3	
Skal	1/4	1	Helge Andersson

Stockholm den 17 oktober 1944.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



28/144

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Bua, Träleberg, Skal och Kega i Lyse socken,

Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

✓ Bua	¹ 1 , 1	mantal, ägare: Lyse pastorat.		
✓ Träleberg	⁵¹ 1 , ¹⁵⁶ 5040	"	"	: Artur Hansson.
✓ "	⁵⁵ 1 , ¹²⁸ 5040	o "	"	! Gustaf Carlsson.
✓ "	⁵⁶ 1 , avs. o "	"	:	" "
✓ "	⁹⁴ 1 , ⁶⁵ 224	"	"	: John Hansson.
✓ Skal	³ 1 , 1/4 o "	"	:	Helge Andersson.

Göteborg den 12 oktober 1942.

C. Carlsson

På begäran får jag härmed in-
lygga att Lantäggningsföretaget för
hemmanen Bua, Frälsberg, Bsal och
Kjega i Lyse socken så förklarar samt
att arbetet fortskridit så långt att
delgivning är i det närmaste färdigt.
Dipstift den 23 augusti 1944.
Ingemar Nyström
Lantförvaltare

Anskrift.

DIARIENr 18607
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP 1944

Protokoll fört vid sammanträde med
delägare i dikningsföretaget, berörande hemmanen:
Bua, Träleberg, Skäl och Kjiga i Tyse församl.
Söteborgs & Bohus län.

Sammanträdet hållet hos Tjgm. Gustaf Carlsson
Hagaberg Träleberg den 25 juni 1942 kl. 19.

Sammanträdet har kungjorts dels genom
annons i Bohusläningen den 11/6 1942 och kungjörts
i Tyse kyrka söndagen den 7/6 1942.

Närvarande voro Anders Larsson Skäl.
Karl Olsson Kjiga, Helge Andersson Skäl och
Gustaf Carlsson Träleberg.

Att leda dagens förhandlingar uttogs
Gustaf Carlsson.

Att justera dagens protokoll uttogs:
Helge Andersson Skäl och Anders Larsson Skäl.

Vid sammanträdet beslöts att styrelsen skulle
bestå av tre personer och till styrelseledamöter
valdes: Gustaf Carlsson Träleberg, Helge Andersson
Skäl och Anders Larsson Skäl.

Till ordförande i styrelsen valdes Gustaf Carlsson
Hagaberg Tyse den 25/6 1942
G Carlsson

Justerat:
Anders Larsson Helge Andersson

Protokollet rätt avskrivet inbyggas.

G Carlsson
ordförande.