



Akt nr:
O-E1a-0342

AU\$O-E1a-0342

Antet 9
våb
ej lån

177

344
44 / h. Lundell.

0 2*0342
DIARIE Nr 9613
LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till
det företag som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanen
Lundane och Gottersröd i Mo socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tretusentrehundratjugo (3.320)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusennittio (3.090) +)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av fd statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~hann~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-~~
~~troendeman~~ för företaget,
med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1946,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
+) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 27 mars 1945

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lundarne den 26. 3 19 45

Hemmausäg.

Frans Jolsson och Ture Jolsson, 1/4 mtl. Lundarne

Hemmaäg Gustaf Pettersson, Lottersöd 1/16 mtl.

Att Frans Jolsson och Ture Jolsson
samt Gustaf Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Karl Johansson
Adress Åseröd Frenland

Evert Karlsson
Adress Åseröd Frenland


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.



0 2*0342
DIARIE Nr. 8613
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1945

Avskrift:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 19 december 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning
av mark hörande till hemmanen

LUNDANE och GOTTERSRÖD

i Mo socken,

Göteborgs och Bohus län.


S*0342

0

K. LANTBRUKSTYRELSSEN
1947

Översiktskarta. 1:100,000. 1947.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lundane och Gottersröd i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget omkring 3 kilometer sydost ut från Mo kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 22 december 1942 har, såsom framgår av bilagt diariibevis, besvär ej anförts.

Något annat intresse utöver det för torrläggningen av marken lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till förstoring ifrågakommande vattenloppen ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

A r e a l			Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
h e k t a r			k r o n o r		
<u>Hela företaget.</u>					
6,886	4,315	11,201	6962:09	7179:51	1,03
<u>Lånesökandenas andel.</u>					
6,886	2,439	9,325	6472:30	6674:42	

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret, orsakat av esom-oftast inträffade översvämningar samt av högt grundvatten, jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna i all synnerhet för dem, vilkas åkerjord är till avsevärd del fördränkt.

Statsunderstöd: Ägarna till sistnämnda fastigheter hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget och företett ansökning härom. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 3480:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 3230:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden. Den omständigheten att kostnaden för arbetena jämte förrättnings- och utredningskostnader med omkring 3 % av båtnadsvärdet

Överstiger dettavärde må icke anses vara av betydighet att böra leda till företagets inställande eller utgöra hinder mot dess understödjande helst som den beräknade kostnaden för själva arbetena icke överskrider värdet av båtnaden. Företaget måste betraktas som en viktig faktor i strävan att utnyttja den relativt ringa arealen åkerjord till lånesökandenas fastigheter, vilka icke erbjuda några odlingsmöjligheter utöver de redan i anspråk tagna.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 27 februari 1943.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

Utredning om statsunderstöd

	kr.	kr.
		6800:-
	352:06	
	27:45	379:51
<u>S u m m a</u>		<u>7179:51</u>

Göteborg den 27 februari 1943.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för hela företaget beräknats till 7179 kronor 51 öre, varav i den del ^{x)} förh. nästa sida

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Lundane	2 1	1/8	Ture och Frans Joelsson
"	3 1	1/8	" " " "
Gottersröd	4 1	29 192	Oskar Karlsson
"	4 1	29/192	" "
"	5 1	23/384	
"	6 1	13/128	Hans Sund
"	3 1	19/64	Gustav Karlsson
"	2 1	13/64	Torsten Brink
"	7 1	1/16	Gustav Pettersson
Summa			

*) varhelt skulderstöd beviljades 6 863 kronor 95 öre. Långgarnas andel härin uppgår 6 358 kronor 87 öre.

Stockholm den 19 december 1944.

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:

Hjalmar Forsman.

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l										Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets storlek i % av båt- naden.	Bidrag.		Lån.	
åker		annan mark		summa		Båtnad		Kostnad							
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
5	03,8	2	35,5	7	39,3	4687	85	4834	25	1,03	50,0	2343	22	2339	47
	29,5		05,7		35,2	153	20	157	98	"	"	76	58	76	46
			25,8		25,8	115	90	119	52	"	"	57	93	-	-
			36,5		36,5	27	25	28	10	"	"	13	62	-	-
			16,5		16,5	23	40	24	13	"	"	11	70	-	-
			68,3		68,3	146	29	150	86	"	"	73	12	-	-
			40,5		40,5	176	95	182	48	"	"	88	45	-	-
1	55,3		02,7	1	58,0	1631	25	1682	19	"	"	815	38	814	07
6	88,6	4	31,5	11	20,1	6962	09	7179	51			3480	-	3230	-

Göteborg den 27 februari 1943.

C.B. Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lundane och Göttersröd i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 exemplar.....	kr.	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. à 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+3 \times 0,5+5 \times 0,4$	"	5:50
Avskrift av betänkande m.m. 5 sid. à 0:55.....	"	2:75
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:20
Tillhopa kronor		<u>27:45</u>

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Bullarens häradsrätt inom tre månader härafter.

Göteborg den 27 februari 1943.

C.B. Carlson.

Förstämde avskrift vidimeras ex officio.
J. Hagelthorn /

0 2*6342

DIARIET 123
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JAN 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

177-44 Kombe.
Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

LUNDANE och GOTTERSÖD

i Mo socken,

Göteborgs och Bohus län.

1942.

Till akten hör: 29 skrivna sidor och 2 blad ritningar

1
Protokoll vid synförrättning i fråga
om vattenarloop för förläggning av mark
höra till hemman Lundare och
Gottersröd i Mo socken, Lötals
och Bohus län.

§. 1.

Den 10 september 1942 i Lundare,
Nävarade: C. B. Carlson, förrättningsman,
Robert Alfredsson: Prästingsröd och
Herman Lind: Espelunden, godsmän;
Ture Joelsson och } ägar till $\frac{1}{4}$ mff. Lundare,
Kaus Joelsson }
Gustaf Pettersson - " - " - $\frac{1}{16}$ - Gottersröd,
sökande till företaget samt
Gustaf Karlsson, ägar till $\frac{19}{64}$ mff - " - ;
Oskar Karlsson, - " - $\frac{27}{128}$ - " - ;
Hans Lund - " - $\frac{13}{128}$ - " - ;
Karl Johansson, - " - $\frac{1}{8}$ - Ranne.

Vid förundersökning upprättade profil- och sek-
tionsritningar över de arloopsträckor, som vilkas
förtening var fråga, företogs tillika med nya
karta över de av vatten besvärande områdena.

Sökandena förklarade att de önskade de under-
sökta sträckorna vidgade och djupade på sådant
möjlighet till trygghet mot översvämning för och
till åsannalsenlig förläggning av marken till deras
fastigheter emiddes samt deltagningsskyldighet i
kostnaderna för dessa arbeten reglerat mellan de
berörda fastigheterna.

Ägare till de områden, vilka icke tillhörde
 sockandena, hade sig icke haft något intresse för
 dens föreläggning. Tidigare hade dessa områdens
 varit föremål för Förtäckt och sedermera för
 uppodling. Mennera brukades de icke utan hade
 fått växa igen och voro till dels skogbärande.

Sockandena menade dock att bitnad kunde till-
 skyndas områdena i fråga, för vilken bitnad del-
 tagningsskyldighet i de åskade vattenavledningsar-
 betena borde föreligga.

Mark till vattenloppens vidgning användt till
 behållningsmassornas uppläggning utfäste sig
 vederbörande fastighetsägare ~~kan~~ upplåta utan
 anspråk.

Däremot frummorna för de öfriga vattendragen
 ledande vägar skulle behöva ombyggas eller änd-
 ras i anledning av den ifrågasatta förstoringen
 menades att dessa arbeten finge ingå såsom ett
 led i arbetena för företaget och belöstas i lik-
 het med dessa.

För det fall att sprängningsarbetena i ut-
 loppet hade användan på den utmed loppet växande
 skogen till följd hade sig ägare till denna hava
 anspråk på ersättning för skadan.

Stopp och mark blev föremål för beaktning
 och marken jämväl för undersökning och upp-
 skattning. Tillkännagivet varit därpå att förtag
 till vattenavledningens konema att upprättas

hant jämta bortuad - och lätuadsberäkningar at före-
lägges vid sammanträde, om plats och tid för vilket
skulle bestämmas i stadens ordning.

W. H. H. H.

Den 22 december 1912 i Leningrad.
Förvarande: förordnande styrelsen samt
Ture Joelsson i Leningrad
Fru Joelsson: - " -
Gustaf Pettersson: Lottensroos och
Gustaf Karlsson: - " -

Förslag till intimerledning förordades
tillika med beräkning av kostnaderna för dess
genomförande. Mot förslaget eller beräkning
föropades ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet meddelades och
vårningstämman förordades i sammanträdet.

Att förvara förslaget rörande haad-
gar och ritningar utsågs Ture Joelsson i
Leningrad för förordnande, at vilken jämte län-
nades uppdraget at i förordningsordning
kalla delägarna till sammanträde för val
av styrelse för företaget.

Förordningarna förordades därpå avrättas.
Dag som var

W. H. H. H.

Herman Lind

Robert Alfredson

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Härmed anhålles att behörig person förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till våra fastigheter i Lundarne och Gottersröd i Mo socken.

Lundarne och Gottersröd per Fressland den oktober 1940

Erans Johanson *Jude Johanson* ägare till 1/4 mantal Lundarne
Gustaf Petersson " " 1/6 " Gottersröd.

Förslaget kan jämväl komma att beröra

Torsten Brink
Gustaf Karlsson
Oscar Karlsson
Hans Lund

samtliga med adress
Gottersröd
Fressland.

deläg. i ett torp som
gränsar till diket.

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökan om förordnande för behörig person
att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till
Lundarne och Gottersröd i Mo socken överlämnas med förmälan att om-
ständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för
förrättningskostnaderna.

Göteborg den 14 oktober 1940.

H. Carlsson

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för terrälläggning av mark till hemmanen Lundane och Gottersröd i Mo socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Frans och Ture Joelsson i Lundane torsdagen den 10 september 1942 kl. 10,30 f.m., då sakägarna ha-
va att utföra sin talan. Utfartsvägar öfver avloppen kunna ock beröras
av företaget. Göteborg den 19 augusti 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Mo den 19 augusti
samt införd i tidningen Bohusläningen den 22 augusti 1942 varjämte un-
derrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den
24 augusti 1942 till:

Lantbrukaren Frans Joelsson,	Lundane,	<u>Fressland.</u>
" Ture Joelsson,	"	"
" Gustaf Pettersson,	Gottersröd,	"
" Torsten Brink,	"	"
" Gustaf Karlsson,	"	"
" Oskar Karlsson,	"	"
" Hans Sund,	"	"
" Karl Johansson,	Rämne,	"

betygar:

W. Carlsson

Kungörelse.

Syreförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning
av mark till hemmanen Lundane och Gottersröd i Mo socken handlägges
ånyo vid sammanträde i nya skolhuset i Svennungseröd tisdagen den
22 december 1942 kl. 10,30 f.m. Göteborg den 30 november 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Mo den 30 no-
vember samt införd i tidningen Bohuslänningen den 5 december 1942

betygar:

M. Karlsson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lundane och Gottersröd i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

Utloppet från området, om vars torrläggning är fråga, leder i nordvästlig riktning till Rämnebäcken, vilken har sitt utfall i södra Bullaresjön. Området faller inom Enningdalsälvens vattensystem n:r 112.

Omkring 400 meter från utträdet ur området bildar vattendraget ett stup, vid vilket arbetena med förstoringen måste begynda för att åsyftat resultat skall kunna vinnas. Vid denna plats tillrinner vatten från ett 2,6 kvadratkilometer stort område, till ungefär en tredjedel bestående av åkerfält, mossar och sjöar samt till två tredjedelar av bergstrakter, till dels kala till dels glest bevuxna. Avrinningen vid flödestillfällen kan skattas till 1,5 liter från åker och mossmarker samt till 3:- liter i sekunden från bergstrakterna och beräknas till 675 sek-liter för utloppssträckan från området. Medelvattnet kan härledas från en tillrinning av 15 liter per kvadratkilometer och räknas för den nämnda sträckan till 40 sekliter.

Inom området förgrenar sig vattendraget i tvänne mindre bäckar, vilka föra, den öster ifrån kommande c:a 500 sekliter och den söder ifrån tillstötande 125 sekliter vid flödestillfällen. Medelvattenmängden beräknas till 30 och 7 liter i sek. för resp. bäckar.

Med beaktande av ovan anförda vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av

marken till deras fastigheter har förslag till vattenloppens vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en upprepning och avsläntning av huvudloppet i dess nedre sträckning med bottenlutning 2:1000, en uppgrävning och uppsprängning av loppet, i övrigt med en bottenlutning av 1:1000, bredd i förekommande bergpartier av 1,5 meter med lodräta vägar, bottenbredd i jordskärning av 0,5 meter samt en släntlutning här = 1:1,5. Den nedre sträckningen av den österifrån kommande bäcken har föreslagits upptagen i likhet med huvudloppet men den övre sträckningen med en lutning av 7:1000 och bottenbredd 0,3 meter samt sidolutning 1:1,5. Grenen från söder skulle erhålla en bottenlutning 1:1000, bottenⁿbredd 0,3 meter och släntlutning 1:1,25. I lopp, förstorade, enligt detta förslag, har flodvattenmängden beräknast kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,8 meter och medelvattenmängden icke 0,25 meter.

För att skadlig dämning i vattendragen icke skall uppstå böra loppen genom korsande vägar icke hava snävare bredd än 1,5 meter i huvudloppet och den östra grenens nedre sträckning samt icke snävare än 1,0 meter i nämnda grens övre sträckning och 0,6 meter i den södra grenen.

Den omständigheten att trumman för utfartsvägen över huvudloppet har en något trängre vattenöppning än vad ovan angivits såsom önskvärd anses dock icke böra leda till en omedelbar ombyggnad, enär den dämning vid flöden som uppträder vid denna byggnad icke kan bli till förfång för det torrlägningsresultat, som väntas vunnet med de före-

slagna arbetenas genomförande.

Å den över området upprättade nivåkartan finnas vattenloppen till sina sträckningar utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade, huvudloppet med A-B, den östra grenen med B-C-D och den västra med B-E. Profil- och sektionsritningar utvisa lutningar och dimensioner samt ritning till trumma för utfartsvägen över sträckan B-E denna byggnads konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrläggningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde. Enär det icke kan antagas att något område inom torrläggningssamfälligheten kan avvattnas för en mindre kostnad därest annat område icke ingått i samfälligheten ock förty någon jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget icke kan ägarum har varje ägare till fastighet, som röner båtnad genom företaget, att deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av båtnaden enligt förenämnda längd. I denna finnes deltagningsskyldigheten enligt nämnda grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad samt ombyggnad av vägtrumman över sträckan B-E till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på vägens ägare.

Enär ombyggnaden av vägtrumman leder till en minskning av kostnaden för underhållet hava jämlikt 7:18 vattenlagen deltagarna i företaget att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattats till hälften av ombyggnadskostnaden. Skulle väghållaren ombygga trumman hava delägarne i företaget att bidra med hälften av kostnaden.

Eftersom vederbörande fastighetsägare utfäst sig att upplåta mark till vattenloppens vidgning och tåla intrånget genom schaktnings- och sprängningsmassosrnas uppläggande utan anspråk på ersättning kommer ersättning för markupplåtelse ^{och intrång} icke i fråga.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna utgöres av delägarne efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget. Vägtrumman underhålls av dem som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innfattande vidgning och djupning av avloppssträckorna

A-B, B-C-D och B-E samt ombyggnad av vägtrumman över sistnämnda sträckor skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om vilket avhandlas i detta utlåtande;

att där avlopp utgör gräns mellan fastigheter upptagandet sker på sätt att loppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen dock med utjämning vid förekommande krökar;

att uppgrävda och uppsprängda massor läggas på den sida om loppet från vilken upptagandet skett samt på ett avstånd av minst en meter från loppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar med lutning icke större än 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:e meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna rinna ned i avloppen;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att uppläggning ej må ske på väg;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet äger rum och förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att vägtrumman bygges av kilad sten i goda förband och enligt ritningar samt med iakttagande därav att gavlarna erhålla riktning med vägen och sidomurarnas riktning med vattendraget;

att vid slutpunkterna D och E nödig avsläntning och förstärkning med delst sten eller torvsättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på såsom åker hävdad mark upplagda massor böra vara undanförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark och på egen bekostnad samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest vid sprängning i loppen skogen invid dessa åverkas har ägaren till skogen rätt till gottgörelse för skadan med skäligt belopp, vilket i brist på åsämjande fastställs av tvänne ojävige personer, av vilka parterna utse en var.

För det fall talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna senast inom sextio dagar från nedan skrivna dag räknat med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvares ingivande.

Sammanträdde den 22 december 1942
 Oskarsson Herman Lind Robert Alfredsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lundane	12	1/8		Ture och Frans Joelsson
			1	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sanden
			2	" " " "
			3	" 0.30-0.40 m. Torv " " sand " "
			4	" 0.40-0.50 " " " "
			5	" 0.50-1.50 " jord " "
			6	" " " " " "
			7	" " " " " "
			8	" " " " " "
			9	" " " " " "
			10	" " " " " "
			11	" " " " " "
			12	" " " " " "
			13	" > 1.5 " " " "
			14	" ca 1. " " " "
			15	" " " " " "
			16	" " " " " "
			17	" " " " " "
			18	" " " " " "
			19	" " " " " "
			20	" 0.20-0.30 " mylla " "
			21	" 0.20-0.25 " " " "
			22	" " " " " "
			23	" 0.20-0.30 " " " "
			24	" > 1.5 m Torv, slam och gytta
			25	" 0.20 m mylla på sand & sandsten
			26	" " " " " "
			27	" " " " " "

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
43.0								1000	430	-	1700	731	-	301	-	
13.5								1400	189	-	"	229	50	40	50	
14.2								1450	205	90	1600	227	20	21	30	
15.8								1050	165	90	"	252	80	86	90	
14.2								900	127	80	1500	213	-	85	20	
14.5								"	130	50	"	217	50	87	-	
12.0								850	102	-	"	180	-	78	-	
11.0								"	93	50	"	165	-	71	50	
09.3								800	74	40	"	139	50	65	10	
08.0								"	64	-	"	120	-	56	-	
07.0								"	56	-	"	105	-	49	-	
04.7								"	37	60	"	70	50	32	90	
09.0								550	49	50	1400	126	-	76	50	
06.8								700	47	60	1500	102	-	54	40	
06.2								600	37	20	"	93	-	55	80	
08.0								650	52	-	1400	112	-	60	-	
04.7								800	37	60	1500	70	50	32	90	
05.5								"	44	-	"	82	50	38	50	
05.8								"	46	40	"	87	-	40	60	
12.8								1000	128	-	1600	204	80	76	80	
29.0								1100	319	-	1700	493	-	174	-	
11.8								700	82	60	"	200	60	118	-	
18.2								"	127	40	1600	291	20	163	80	
09.0								250	22	50	1500	135	-	112	50	
14.0								600	84	-	1600	224	-	140	-	
05.4								500	27	-	"	86	40	59	40	
06.0								300	18	-	"	96	-	78	-	
319.4									2799	40		5055	-	2255	60	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			28	Åker, > 1.5 m. Fing, sken = gyllja
			29	" " " " "
			30	" " " " "
			31	" " " " "
			32	" " " " "
			33	" " " " "
			34	betevall " "
			35	" " "
			36	Åker 020-030 m. mylla på sand. lera
			37	" 020-1.0 Fing sken = gyllja
			38	" 025-030 mylla på sand & sandsten.
			39	mosse > 1.80 m. öko ² - & bränt
			40	arvoppsäta
			41	väg
			42	högl. mark
			43	" "
			44	arvopp.
Lundane	13	$\frac{1}{8}$		Summa Ture och Frans Jönsson
			45	Åker 015-020 m. mylla på sand. lera
			46	betevall, utst. sken =
			47	arvopp.
Lottisröd	14	$\frac{29}{192}$		Summa. Oskar Karlsson
			48	f.d. Åker, 020-025 m. mylla på sand. lera
			49	" " " " "
			50	" " 020-025 mylla
			51	" " 030-040 Fing
			52	" " " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	19.4								2799	40		5055	-	2255	60	
	13.5							250	33	75	1500	202	50	168	75	
	27.5							"	68	75	"	412	50	343	75	
	09.0							"	22	50	"	135	-	112	50	
	09.4							"	23	50	"	141	-	117	50	
	11.7							"	29	25	"	175	50	146	25	
	10.8							"	27	-	"	162	-	135	-	
					11.0			500	55	-	1300	143	-	88	-	
					20.5			600	123	-	1200	246		123	-	
	49.5							850	420	75	1800	891	-	470	25	
	29.5							750	221	25	1700	501	50	280	25	
	23.5							1200	282	-	1800	423	-	141	-	
					204.0			450	918	-	600	1224	-	306	-	
							10.8									
							20.0									
							27.5									
							04.0									
							11.7									
5	03.8			2	35.5	74.0			5024	15		9712	-	4687	85	
	29.5							1100	324	50	1600	472	-	147	50	
					05.7			900	51	30	1000	57	-	570		
						05.7										
	29.5				05.7	05.7			375	80		529	-	153	20	
			02.0					900	18	-	1000	20	-	2	-	
			08.0					750	60	-	"	80	-	20	-	
			07.0					400	28	-	"	70	-	42	-	
			05.3					450	23	85	1000	53	-	29	15	
			03.5					350	12	25	"	35	-	22	75	
			25.8						142	10		258	-	115	90	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gottersroo ²⁵	14	$\frac{29}{192}$		Oskar Karlsson
	15	$\frac{23}{384}$		
			53	
			54	
			55	
				Summa
- " -	16	$\frac{13}{128}$		Hans Lund
			56	f.d. åker, 0.50-1.50 Förgjort på sand lera
			57	skogsb. mark
				Summa
- " -	13	$\frac{19}{64}$		Gustaf Karlsson
			58	f.d. åker 0.50-1.50 Förgjort på sand. lera
			59	" 1-7/15 " "
			60	" >1.5 " "
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" " " "
				Summa
- " -	12	$\frac{13}{64}$		Forsten Brink
			64	f.d. åker, 0.5-1.5 Förgjort på sand lera
			65	" >1.5 " "
			66	" " " "
			67	" " " "
				Summa
- " -	17	$\frac{1}{16}$		Gustaf Pettersson
			68	åker >1.50 Förgjort lera och gyttja
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
—	—		06.5	—	—			800	52	—	1000	65	—	13	—	
—	—		12.5	—	—			"	100	—	900	112	50	12	50	
—	—	—	—		17.5			290	50	75	300	52	50	1	75	
			19.0		17.5				202	75		230	—	27	25	
—	—		07.5	—	—			600	45	—	900	67	50	22	50	
—	—	—	—		09.0			290	26	10	300	27	—	—	90	
			07.5		09.0				71	10		94	50	23	40	
—	—		16.5	—	—			500	82	50	950	156	75	74	25	
—	—		10.7	—	—			"	53	50	900	96	30	42	80	
—	—		09.8	—	—			650	63	70	700	68	60	4	90	
—	—		10.8	—	—			600	64	80	"	75	60	10	80	
—	—		11.8	—	—			"	70	80	"	82	60	11	80	
—	—				08.7			280	24	36	300	26	10	1	74	
			59.6		08.7				359	66		505	95	146	29	
—	—		03.5	—	—			400	14	—	950	33	25	19	25	
—	—		09.2	—	—			500	46	—	850	78	20	32	20	
—	—		13.5	—	—			450	60	75	"	114	75	54	—	
—	—		14.3	—	—			350	50	05	"	121	55	71	50	
			40.5						170	80		347	75	176	95	
	16.0							350	56	—	1500	240	—	184	—	
	16.0							300	48	—	"	240	—	192	—	
	14.6							250	36	50	"	219	—	182	50	
	14.8							250	37	—	"	222	—	185	—	
	15.0							"	37	50	"	225	—	187	50	
	14.0							"	35	—	"	210	—	175	—	
	90.4								250	—		1356	—	1106	—	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Örefors</u>
			74	åker, > 1.5 m. fröj, släp och gylts.
			75	" " " " "
			76	" 0.20-0.25 m. mylla på sand: sandbän
			77	" " " " "
			78	" " " " "
			79	" " " " "
			80	" 0.15-0.20 m " " "
			81	" " " " "
			82	äng 0.10-0.15 m " " "
			83	åker 0.15-0.20 " " "
			84	" " " " "
				<u>Summa</u>
				<u>Lammandra</u>
Lundane	12	1/8	1-44	Ture och Hans Jodsson
"	13	1/8	45-47	" " " "
Gottersvål	14	$\frac{29}{192}$	48-52	Oskar Karlsson
"	14	$\frac{29}{192}$	53-55	" "
"	15	$\frac{23}{384}$		
"	16	$\frac{13}{128}$	56-57	Hans Lund
"	13	$\frac{19}{64}$	58-63	Gustav Karlsson
"	12	$\frac{13}{64}$	64-67	Tristen Brink
"	17	$\frac{1}{16}$	68-84	Gustav Pettersson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
90.4								250	-		1356	-	1106	-		
12.8								250	32	-	1500	192	-	160	-	
07.5								"	18	75	"	112	50	93	75	
05.0								500	25	-	1700	85	-	60	-	
05.5								650	35	75	"	93	50	57	75	
06.0								800	48	-	"	102	-	54	-	
07.0								1000	70	-	"	119	-	49	-	
06.0								1300	78	-	1600	96	-	18	-	
06.8								"	88	40	"	108	80	20	40	
		02.7						850	22	95	1000	27	-	4	05	
04.3								1300	55	90	1400	60	20	4	30	
04.0								"	52	-	"	56	-	4	-	
155.3		02.7						776	75		2408	-	1631	25		
503.8				235.5		74.0		5024	15		9712	-	4687	85	67.334	
29.5				05.7		05.7		375	80		529	-	153	20	2.200	
		25.8						142	10		258	-	115	90	1.665	
		19.0		17.5				202	75		230	-	27	25	0.391	
		07.5		09.0				71	10		94	50	23	40	0.336	
		59.6		08.7				359	66		505	95	146	29	2.101	
		40.5						170	80		347	75	176	95	2.542	
155.3		02.7						776	75		2408	-	1631	25	23.431	
688.6	155.1	276.4		79.7				7123	11		14085	20	6962	09	100.000	

Levensgrød den 22 December 1982

W. Carlsson Herman Lind Robert Alfredson

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	713	överfört							5700	-
		<u>Sträckan B - E</u>								
10-12	200	Lera, sandbl., kubm	460	1:10			506	-		
12-12+98	98	" " , ngt								
		sten och rötter	"	200 1:25	250	-				
		Torvjord, ngt sten								
		och rötter	"	50 0:80	40	-				
		Berg	"	2 20:-	40	-	330	-		
12+98		Torvsättning enl. ritning								
		kvm	10	1:-			10	-		
11+50		Ombyggnad av trumma för ut-								
		fartsväg med 0,6 x 0,6 x 4,0								
		m. vattenlopp enligt rit-								
		ning, beräknad kostnad								
		300:- kr., varav 1/2 åvilar								
		företaget					150	-		
		För oförutsett, tillsyn								
		c:a 10%					104	-	1100	-
		Summa							6800	-

Svenungseröd den 22 december 1942.

M. Carlsson

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för förläggning av mark
härande till hemmanen Lundane och Göttersröd
 i Mo socken och Gröboms och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1942		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1,45	3,00	4	35		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0,6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 13 ar st.	53	0,17	9	01		
		har 6886		1,06	7	30		
		äng och odlingsmark, medelareal 8,6 ar st.	18	0,05	-	90		
		har 1,551		1,46	2	26		
		annan mark och impediment, medelareal 27,4 ar st.	13	0,14	1	82		
		har 3,561		0,42	1	50		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,365	11:-	4	02		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4-		
		övriga regalarck blad st.					38	76
		Överföres					44	76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 76
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2,5	12,00	30 -	
		b) ylavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 19 punkter pr har har	7,285	0,50	3 64	
		avvägda punkter st.	140	0,03	4 20	
		i annan mark, medelantal 10 punkter pr har "	3,916	1:-	3 92	
		avvägda punkter "	40	0,06	2 40	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,95	2,00	1 90	
		i annan mark "	0,30	5,00	1 50	47 56
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 14,3 ar, st.	84	0,05	4 20	
		har	11,998	0,10	1 20	5 40
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	84	0,04		3 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	78	0,06	4 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	78	0,12	9 36	26 04
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	1,011	3,50		3 54
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	39	0,22	8 58	
		1,36 m ² "	23	0,04	- 92	
		0,50 " "	4	0,015	- 06	
		0,40 " "	12	0,01	- 12	9 68
		Antal profil- och sektionsritningar "		3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	2,6	0,02	- 05	
		dagar		12,00		2 05
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, ^{med} utan särskild beräkning km.	1,011	4,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 1,36 m. ² sektion på "			- 68	
		0,50 " " " "			- 25	
		0,40 " " " "			- 20	
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		5 68
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	- 75	1 75
		Överföres				149 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				149 82
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,011	4,00	4 04	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			1 13	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 95	12 12
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. /	1	5 -	5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	/	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grandförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	180	0,01		1 80
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		16 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				219 14
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 14,3 ar ägofigurer st.	84	0,07	5 88	
		har 11,998 0,14			1 68	
		Överföres			14 56	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	180	0,02	3 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	21 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1,011	6-	6 07	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 68	
		3) broar och trummor, " " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			20 75	
					5 19	15 56
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	24	0,55		13 20
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				49 92
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 7,05 + 11,15			18 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				18 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 8 dagar. à 5.-			40 -	
						64 80
		Summa kronor				83 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			219 14	
		Lösen för kopior och avskrifter			49 92	269 06
		Övriga förrättningskostnader				83 -
		Summa kronor				352 06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bullarens häradsrätt.

Göteborg den 27 februari 19 43.

W. Harex
f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 287:26 kvitteras:
Göteborg den 12 mars 19 43

W. Harex

Godk. 18/9 45 $\frac{344}{44}$

DIARIE Nr 20105
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 SEP 1945

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Lundane och Gottersröd i Mo socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 19 december 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.320:- kronor.

Kontrakt antaget den 5 juni 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Gustav Pettersson, Gottersröd, Fressland.

Arbetsstyrelsens kassör: Ture Joelsson, Gottersröd, Fressland.

Avsyningen verkställdes den 9 augusti 1945 av förste assistent Th. Herdenberg och befunnos arbetena utförda i god överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Vänersborg den 12 sept. 1945.

L. Herge Thörn

Intyg

Allt arbetet med torrlägg-
ningsföretaget i hemmanen
Lundarne i Göttersöd i Mo-
socken av Gbg i Bohus län
är i det närmaste färdigt
intygas härmed.

Rämnare pr. Fressland

den 26/3 1945.
Karl Johansson Carl Carlsson

Bevittnas.

Karl Johansson Evert Karlsson

Äreöd Fressland

Vid besiktning den 11/9 1944 av t.bitr. Sagermark befanns företaget
utfört till 99 %, varför tillstyrkes, att 90 % utanordnas av beviljat bidrag.

Vänersborg den 24 april 1945.

V. Hegethörn

* med värdet 85%

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m .

Efter därom gjord ansökning beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen oss den 19 december 1944 ett lån av 3.090 kronor från statens avdikningslånefond till utförande av företaget torrläggning av mark tillhörande hemmanen Lundarne och Gottersröd i Mo socken av Göteborgs och Bohus län.

nu

Härmed få vi/vördsamt avsäga oss ifrågavarande lån.

Lundarne, Fressland den ..22.5.1945.....

Gustaf Petersson

Frank Jönsson

Lure Jönsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Gustaf Petersson

Hedvig Johansson

Adress *Lundarne, Fressland*

Adress *Gottersröd, Fressland*

Till

Lantbrukaren Ture Joelsson,

Lundane,

F r e s s l a n d.

Genom beslut den 19 december 1944 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen statsbidrag med 3.320 kronor från statens avdikningsanslag och lån med 3.090 kronor från statens avdikningslånefond till ett företag, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Lundane och Gattersröd i Mo socken av Göteborgs- och Bohus län och fastställde samtidigt arbetsplan för företaget.

Kontrakt om arbetets utförande har icke antagits av Lantbruksstyrelsen.

Uti en till Styrelsen den 14 mars inkommen skrivelse hava nu företagets samtliga låntagande intressenter av sagt sig lånet.

Lantbruksstyrelsen har i anledning härav denna dag beslutat, att förenämnda till företaget beviljade lån icke skall utgå.

Stockholm den 27 mars 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Protokoll fört vid
samma träde med deltagare
i förslagningsföreläggelse för
egendomen Lundaarne och
Gottersröd i Åbo socken
den 5/4 1944.

§ I.

Allt justera dagens protokoll
valdes Hans Lund Gottersröd
och Oskar Karlsson Gottersröd

§ II.

För styrelse valdes
Ture Joelsson Lundaarne
och Gustaf Pettersson Gottersröd
med Ture Joelsson som ordf.

Hans Lund

Justeras.
Oskar Karlsson
Gottersröd